32	32 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	45,2	0,8	226	4	80	104	356
					28,4	0,4	142	2	–	26	
33	33 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,325	23748		7718		7718	–	8335
					–		–		–	617	
34	34 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,01	44128		441		441	–	476
					–		–		–	35	
35	35 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,295	64349		18983		18983	–	20502
					–		–		–	1519	
36	36 2307-0105-0201	Держатель	10 шт.	0,6	460		276		276	–	298
					–		–		–	22	
37	37 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	1866	68,2	0,89	127255	1659	–	90429	235099
					67,31	–	125596	–	–	17415	

Итого **1 688 326**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 708 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 590

- материалы, изделия и конструкции, тенге	372 855
- накладные расходы, тенге	472 152
в т.ч. зарплата, тенге	42 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 060
Всего	**1 688 326**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	20 260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 633**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 766 285**
НДС (12 %)	211 954
Итого	**1 978 239**
Всего со скидкой 10%	**1 780 415**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №18

за 10-2020

на Внутренние сети видеонаблюдения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	12	4595,42	5,67	55145	68	–	33597	95841
						4589,75	–	55077	–	–	7099	
2	2	2913-1000-4000(пл)	Видеокамера купольная (2,7-13.5 мм) HD TVI 5MP ИК День/Ночь Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF	шт	6	28059		168354		168354	–	181822
						–		–		–	13468	

3	3 2913-1000-5000(пл)	Видеокамера всепогодная, (2.8-12 мм) HD TVI 5МП, День/Ночь Hikvision DS-2CE16H1T-IT3Z	шт	6	26937		161622		161622	–	174552
					–		–		–	12930	
4	4 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	3547	47	3547	47	–	2144	6146
					3500	15	3500	15	–	455	
5	5 2913-1000-2000(пл)	Цифровой видеорегистратор с ПО, 16 каналов Hikvision DS-7216HUHI-K2 HD TVI	шт	1	133937		133937		133937	–	144652
					–		–		–	10715	
6	6 2308-0505-1001	Монитор жидкокристалический	шт.	3	65884		197652		197652	–	213464
					–		–		–	15812	
7	7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7990	2	15980	4	196	9626	27654
					7890	–	15780	–	–	2048	
8	8 2308-0505-0511	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1220-16CBO, типа AndGood	шт.	2	23446		46892		46892	–	50643
					–		–		–	3751	
9	9 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3253,5	–	6507	–	651	4216	11581
					2928	–	5856	–	–	858	
10	10 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
11	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7990	2	15980	4	196	9626	27654
					7890	–	15780	–	–	2048	

12	12 2913-1000-3000(пл)	Блок питания стаб., 16 канал. с предохранителями 1,1А, Uвых=12В, Iном=10А MSB-B12100	шт	2	20243		40486		40486	–	43725
					–		–		–	3239	
13	13 2307-0216-0803	Разъем питания	шт.	12	345		4140		4140	–	4471
					–		–		–	331	
14	14 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %	м	305	258,27	2,24	78773	684	6444	51611	140815
					234,9	0,12	71645	37	–	10431	
15	15 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 20 мм	м	305	148		45140		45140	–	48751
					–		–		–	3611	
16	16 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	305	90,54	0,84	27614	256	5733	15648	46723
					70,9	0,36	21625	109	–	3461	
17	17 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6	45,5	0,83	273	5	98	124	429
					28,33	0,33	170	2	–	32	
18	18 2306-1623-0201	Кабель КВК-П, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, прим.	км	0,311	45802		14244		14244	–	15384
					–		–		–	1140	
19	19 2306-1709-0410	Коннектор	шт.	24	38		912		912	–	985
					–		–		–	73	

20	20 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	915	68,2	0,89	62400	814	–	44342	115281
					67,31	–	61586	–	–	8539	

Итого	**1 365 514**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	840 531
- накладные расходы, тенге	170 934
в т.ч. зарплата, тенге	15 384
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 148
Всего	**1 365 514**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	16 386
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 011**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 428 567**
НДС (12 %)	171 428
Итого	**1 599 995**
Всего со скидкой 10%	**1 439 996**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за 10-2020
на Водоснабжение и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Пожарные шкафы - 4 шт									
1	1	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР = 90 % К=4,000;	изделие	4	1402,75	138	5611	552	1680	3299	9623
						844,75	71,75	3379	287	–	713	
2	2	2308-0307-0101	Шкаф пожарный К=4,000;	шт.	4	10826		43304		43304	–	46768
						–		–		–	3464	

3	3 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=4,000;	кран	4	20024,25	152,5	80097	610	73426	6154	93151
					1515,25	54,75	6061	219	–	6900	
4	4 2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=4,000;	шт.	4	6145		24580		24580	–	26546
					–		–		–	1966	
5	5 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=4,000;	шт.	8	7709		61672		61672	–	66606
					–		–		–	4934	
	Раздел 2 Водомерный узел д. 15										
6	6 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	25967	609	25967	609	12201	13053	42142
					13157	162	13157	162	–	3122	
7	7 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
8	8 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1434	197	1434	197	14	1264	2914
					1223	67	1223	67	–	216	
9	9 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	948		948		948	–	1024
					–		–		–	76	

10	10 1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13827	5131	13827	5131	234	6365	21807
					8462	1973	8462	1973	–	1615	
11	11 2304-0201-1602	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	49568		49568		49568	–	53533
					–		–		–	3965	
12	12 5104-0206-0202(об)	Электропривод	шт.	1	66061		66061		–	–	66061
					–		–		66061	–	
13	13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4909	362,67	14727	1088	1565	12071	28942
					4024,67	81	12074	243	–	2144	
14	14 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	18432		55296		55296	–	59720
					–		–		–	4424	
15	15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2692	119	2692	119	298	2247	5334
					2275	18	2275	18	–	395	
16	16 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	–	868

					–		–		–	64	
17	17 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1036,17	63,83	6217	383	279	5499	12653
					925,83	–	5555	–	–	937	
18	18 2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1923		11538		11538	–	12461
					–		–		–	923	
19	19 2113-0816-3516	Пробки д. 20мм	шт.	1	78		78		78	–	84
					–		–		–	6	
20	20 2302-0101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 4 мм - 15 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	395		790		790	–	853
					–		–		–	63	
21	21 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5146,25	62,5	20585	250	16837	3532	26046
					874,5	26,5	3498	106	–	1929	
22	22 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	109,5	1,5	438	6	5	418	924
					106,75	–	427	–	–	68	
	Раздел 3 Водопровод холодной воды В-1 -В2										
23	23 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1026,33	51,33	3079	154	77	2850	6403

					949,33	20	2848	60	–	474	
24	24 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	353		1059		1059	–	1144
					–		–		–	85	
25	25 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1019666,67	46000	3059	138	1928	984	4366
					331000	333,33	993	1	–	323	
26	26 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1391,83	89,33	8351	536	346	7516	17136
					1244,83	33,33	7469	200	–	1269	
27	27 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1961		11766		11766	–	12707
					–		–		–	941	
28	28 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1234166,67	46333,33	7405	278	5131	1977	10133
					332666,67	166,67	1996	1	–	751	
29	29 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1827,13	26,93	54814	808	36985	17015	77575
					567,37	11,37	17021	341	–	5746	

30	30 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1900,48	26,96	47512	674	32654	14179	66626
					567,36	11,36	14184	284	–	4935	
31	31 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2183,79	26,93	30573	377	22253	7940	41594
					567,36	11,36	7943	159	–	3081	
32	32 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	3344,63	47,13	26757	377	20548	5874	35241
					729	20,25	5832	162	–	2610	
33	33 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	5146,43	62,57	154393	1877	126284	26494	195358
					874,4	26,77	26232	803	–	14471	
34	34 2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1877		1877		1877	–	2027
					–		–		–	150	
35	35 2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1275		5100		5100	–	5508
					–		–		–	408	
36	36 2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	964		18316		18316	–	19781
					–		–		–	1465	

37	37 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	12,85	1096,11	1,4	14085	18	1676	9920	25925
					964,28	0,7	12391	9	–	1920	
38	38 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	3	724	89,33	2172	268	797	945	3366
					369	45,67	1107	137	–	249	
39	39 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	248		818		818	–	883
					–		–		–	65	
40	40 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	23383,5	–	46767	–	45757	990	51578
					505	–	1010	–	–	3821	
41	41 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	77	108,96	1,52	8390	117	52	8057	17763
					106,77	–	8221	–	–	1316	
42	42 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	109,77	1,53	3293	46	44	3139	6947
					106,77	–	3203	–	–	515	

43	43 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537		8055		8055	–	8699
					–		–		–	644	
44	44 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=2,000;	м3	0,1	39280	1400	3928	140	3629	175	4431
					1590	330	159	33	–	328	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3										
45	45 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	1827,11	26,91	63949	942	43149	19850	90503
					567,37	11,34	19858	397	–	6704	
46	46 2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1167		4668		4668	–	5041
					–		–		–	373	
47	47 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,64	1095,73	1,22	1797	2	214	1266	3308
					964,02	0,61	1581	1	–	245	
48	48 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	4	13513	600,25	54052	2401	317	51430	113921
					12833,5	286,5	51334	1146	–	8439	
49	49 5104-0106-0107(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	3	85809		257427		–	–	257427
					–		–		257427	–	

50	50 5104-0106-0115(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	1	102061		102061		–	–	102061
					–		–		102061	–	
51	51 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	35	108,94	1,51	3813	53	23	3662	8073
					106,77	–	3737	–	–	598	
	Раздел 5 Канализация К-1										
52	52 1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	8	3804,5	136,75	30436	1094	14721	14718	48766
					1827,63	49,63	14621	397	–	3612	
53	53 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	999,28	12,28	49964	614	374	48255	106077
					979,52	5,28	48976	264	–	7858	
54	54 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	49,9	832		41517		41517	–	44838
					–		–		–	3321	
55	55 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1029,67	5,33	12356	64	34	12041	26349
					1021,5	2,42	12258	29	–	1952	

56	56 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	11,976	400	4790	4790	–	5173
					–	–	–	383	
57	57 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	5	363	1815	1815	–	1960
					–	–	–	145	
58	58 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1873	7492	7492	–	8091
					–	–	–	599	
59	59 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	13	1873	24349	24349	–	26297
					–	–	–	1948	
60	60 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553	2765	2765	–	2986
					–	–	–	221	
61	61 2302-0401-3204	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50	шт.	6	530	3180	3180	–	3434
					–	–	–	254	
62	62 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	7	3228	22596	22596	–	24404
					–	–	–	1808	
63	63 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	6	2637	15822	15822	–	17088
					–	–	–	1266	
64	64 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	8	3228	25824	25824	–	27890
					–	–	–	2066	

65	65 2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	2391		14346		14346	–	15494
					–		–		–	1148	
66	66 1115-0404-0304	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	2,51	188,45	–	473	–	53	336	874
					167,33	–	420	–	–	65	
67	67 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	6	724,67	89,5	4348	537	1597	1892	6739
					369	45,83	2214	275	–	499	
68	68 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	1321		8719		8719	–	9417
					–		–		–	698	
69	69 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=4,000;	м3	0,2	39295	1410	7859	282	7258	350	8866
					1595	330	319	66	–	657	
70	70 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0022	787272,73	8636,36	1732	19	1543	205	2092
					77272,73	1818,18	170	4	–	155	
	Раздел 6 Санитарно-технические приборы										
71	71 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	6	3587,5	116,5	21525	699	1128	19659	44479
					3283	60,33	19698	362	–	3295	
72	72 2303-0102-3214	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	8852		53112		53112	–	57361

						–		–		–	4249
73	73 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	1028		6168		6168	–	6661
					–		–		–	493	
74	74 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	1200,83	0,17	7205	1	133	6930	15266
					1178,5	–	7071	–	–	1131	
75	75 2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	8703		52218		52218	–	56395
					–		–		–	4177	
76	76 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	6	832,67	–	4996	–	2382	2562	8163
					435,67	–	2614	–	–	605	
77	77 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	8	4415,38	232,13	35323	1857	4015	29806	70339
					3681,38	120,38	29451	963	–	5210	
78	78 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	18506		148048		148048	–	159892
					–		–		–	11844	

Итого **2 582 426**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 381 042

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 217 833
- оборудование, тенге	425 549
- накладные расходы, тенге	374 919
в т.ч. зарплата, тенге	33 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 765
Всего	**2 582 426**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	25 883
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 467
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 245**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 682 021**
НДС (12 %)	321 843
Итого	**3 003 864**
Всего со скидкой 10%	**2 703 478**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за 10-2020
на Системы связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Телефонизация									
1	1	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	1	8185	–	8185	–	865	4465	13662
						7320	–	7320	–	–	1012	

2	2 2985-0000-0850(пл)	Шкаф настенный, SHIP, EW5409.100, EW серия, 19" 9U, 540*450*460 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный	ши	1	31111		31111		31111	–	33600
					–		–		–	2489	
3	3 1310-0104-0206	Маршрутизатор. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	
4	4 2960-0000-7778(пл)	Маршрутизатор 24 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек, 4 порта SFP S5300-28G-4TF	шт	1	7277		7277		7277	–	7859
					–		–		–	582	
5	5 1310-0104-0206	Модуль. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	
6	6 2960-0000-7779(пл)	SFP-модуль Single mode 20 км, 1310 нм, разъем LC SFP-GE-LX-SM1310	шт	1	3989		3989		3989	–	4308
					–		–		–	319	
7	7 1310-0201-0102	IP-АТС Yeastar S100 на 100 абонентов. Монтаж оборудования HP = 61 %	статив	1	94769	9451	94769	9451	22366	40151	145714
					62952	2869	62952	2869	–	10794	
8	8 2960-0000-7780(пл)	IP-АТС Yeastar S100 на 100 абонентов Yeastar S100	шт	1	387855		387855		387855	–	418883
					–		–		–	31028	
9	9 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	2	10508	1263	21016	2526	922	11199	34792
					8784	395,5	17568	791	–	2577	
10	10 2960-0000-8770(пл)	Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией PoE WI-PS526GV	шт	2	120761		241522		241522	–	260844
					–		–		–	19322	

11	11 1310-0104-0206	Роутер. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	
12	12 2960-0000-7801(пл)	Роутер TP-LINK TL-WR 841 N L-WR841N	шт	1	8524		8524		8524	–	9206
					–		–		–	682	
13	13 1308-0201-1207	Полка сплиттерная. Установка НР = 72 %	шт.	1	40	9	40	9	2	24	69
					29	4	29	4	–	5	
14	14 2960-0000-7802(пл)	Полка сплиттерная RP-SPL-3202-SC/APC-32/1 (ODF) RP-SPL-3202-SC/APC	шт	1	8055		8055		8055	–	8699
					–		–		–	644	
15	15 1310-0203-0101	Аппарат телефонный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1179,5	–	4718	–	502	2572	7873
					1054	–	4216	–	–	583	
16	16 2960-0000-7803(пл)	IP-телефон YEALINK SIP-T19 E2	шт	4	15095		60380		60380	–	65210
					–		–		–	4830	
17	17 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19047	2058	19047	2058	1239	10000	31371
					15750	644	15750	644	–	2324	
18	18 2960-0000-7804(пл)	Сетевой фильтр, SHIP, 700508102, Для шкафов и стоек размера 19", 8 Розеток, 1.8 м, 16А, Чёрный 700508102	шт	1	8564		8564		8564	–	9249
					–		–		–	685	
19	19 1310-0104-0206	Патчкорд. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	

20	20 2960-0000-7805(пл)	Патч Корд Оптоволоконный SC/APC-LC/APC MM 9/125 Duplex 1 м	шт	1	1993		1993		1993	–	2152
					–		–		–	159	
21	21 1310-0408-0507	Розетка настенная. Монтаж оборудования НР = 40,6 %	шт.	5	848	–	4240	–	54	1700	6415
					837,2	–	4186	–	–	475	
22	22 2960-0000-7806(пл)	Розетка Настенная, SHIP, A167, 1 Модуль, Модуль: Cat.5e, RJ-45, UTP, Белая	шт	5	624		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
23	23 1310-0104-0206	Патчкорд. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	2452	–	17164	–	–	10470	29845
					2452	–	17164	–	–	2211	
24	24 2960-0000-7877(пл)	Патч Корд SHIP Cat.6 UTP RJ-45 1 м S6025BL0100-P	шт	7	642		4494		4494	–	4854
					–		–		–	360	
25	25 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	10	38		380		380	–	410
					–		–		–	30	
26	26 2960-0000-9787(пл)	Обжимной инструмент SK-315 для RJ-45/RJ-11/RJ-12/RJ-9	шт	1	1513		1513		1513	–	1634
					–		–		–	121	
27	27 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	258,28	2,25	51655	449	4226	33844	92339
					234,9	0,13	46980	25	–	6840	
28	28 2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	120	62		7440		7440	–	8035
					–		–		–	595	
29	29 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 20 мм	м	80	148		11840		11840	–	12787
					–		–		–	947	

30	30 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3	233	9	699	27	76	438	1228
					198,67	4	596	12	–	91	
31	31 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм	м	3	53		159		159	–	172
					–		–		–	13	
32	32 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT6E	км	0,2	88016		17603		17603	–	19011
					–		–		–	1408	
33	33 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	200	90,33	0,84	18066	168	3718	10261	30593
					70,9	0,36	14180	71	–	2266	

Итого	**1 281 240**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	839 789
- накладные расходы, тенге	131 108
в т.ч. зарплата, тенге	11 800
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 906
Всего	**1 281 240**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	15 375
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	17 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 282**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 340 401**

НДС (12 %)	160 848
Итого	**1 501 249**
Всего со скидкой 10%	**1 351 124**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №21

за 10-2020
на Внутренние сети электроснабжения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Щитовые изделия и аппаратура									
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28051	6720	28051	6720	2299	15751	47306
						19032	2845	19032	2845	–	3504	

2	2 5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		–	–	229894
					–		–		229894	–	
3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5138,5	114	10277	228	4281	4204	15639
					2884	35,5	5768	71	–	1158	
4	4 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010, прим.	шт.	2	7431		14862		14862	–	16051
					–		–		–	1189	
5	5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1435	84	2870	168	55	1957	5213
					1323,5	35,5	2647	71	–	386	
6	6 2307-0501-0605	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	30599		61198		61198	–	66094
					–		–		–	4896	
7	7 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28051	6720	28051	6720	2299	15751	47306
					19032	2845	19032	2845	–	3504	
8	8 5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616		146616		–	–	146616

9	9 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			–		–		146616	–		
			шт.	2	5138,5	114	10277	228	4281	4204	15639	
					2884	35,5	5768	71	–	1158		
10	10 2307-0204-0930	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010, прим.										
			шт.	2	7513		15026		15026	–	16228	
					–		–		–	1202		
11	11 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %										
			шт.	8	2810	25,13	22480	201	10743	8306	33249	
					1442	–	11536	–	–	2463		
12	12 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010, прим.										
			шт.	4	7241		28964		28964	–	31281	
					–		–		–	2317		
13	13 2307-0204-0925	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010, прим.										
			шт.	4	7241		28964		28964	–	31281	
					–		–		–	2317		
14	14 1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %										
			шт.	5	3246,2	1092	16231	5460	1539	8312	26506	
					1846,4	462,4	9232	2312	–	1963		
15	15 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001										
			шт.	4	3090		12360		12360	–	13349	
					–		–		–	989		

16	16 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
17	17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	34	2810,12	25,12	95544	854	45662	35300	141312
					1442	–	49028	–	–	10468	
18	18 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1633		8165		8165	–	8818
					–		–		–	653	
19	19 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	519		7266		7266	–	7847
					–		–		–	581	
20	20 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
21	21 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3856		53984		53984	–	58303
					–		–		–	4319	
22	22 1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1678	84	1678	84	130	1080	2979
					1464	36	1464	36	–	221	
23	23 2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611		6611		6611	–	7140

						–		–		–	529
24	24 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1139,33	17,33	3418	52	263	2241	6112
					1034,33	3,33	3103	10	–	453	
25	25 2307-0204-0923	Выключатель автоматический двухполюсный 4 А АП50Б-2МТ, прим.	шт.	1	7285		7285		7285	–	7868
					–		–		–	583	
26	26 2307-0204-0923	Выключатель автоматический двухполюсный 6,3 А АП50Б-3МТ, прим.	шт.	1	7285		7285		7285	–	7868
					–		–		–	583	
27	27 2307-0204-0923	Выключатель автоматический двухполюсный 4 А АП50Б-2МТ, прим.	шт.	1	7285		7285		7285	–	7868
					–		–		–	583	
28	28 1110-0111-0301	Сушилка для рук. Установка НР = 90 %	изделие	4	1402,75	138	5611	552	1680	3299	9623
					844,75	71,75	3379	287	–	713	
29	29 2977-1000-3000(пл)	Сушилка для рук Мощность 1200 W	шт	4	12887		51548		51548	–	55672
					–		–		–	4124	
30	30 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1710,5	171,5	3421	343	36	2293	6171
					1521	71,5	3042	143	–	457	
31	31 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474	–	24272
					–		–		–	1798	

Раздел 2 Осветительная аппаратура

32	32 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	142	682,08	5,02	96855	713	9718	62453	172053
					608,62	2,23	86424	316	–	12745	
33	33 1308-0305-0601	Прожектор. Установка НР = 72 %	шт.	6	3808,17	262,83	22849	1577	6944	10751	36288
					2388	100,67	14328	604	–	2688	
34	34 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, ДПО CL SFERA 20, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	4131		45441		45441	–	49076
					–		–		–	3635	
35	35 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, ДПО CL CELIO 14, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	34	4131		140454		140454	–	151690
					–		–		–	11236	
36	36 2307-0106-0118	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	97	3649		353953		353953	–	382269
					–		–		–	28316	
37	37 2307-0106-0357	Прожектор LED SKAT мощность 80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	29615		177690		177690	–	191905
					–		–		–	14215	
38	38 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1460	142,33	8760	854	423	5560	15466
					1247,17	39,83	7483	239	–	1146	
39	39 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	632		3792		3792	–	4095

					–		–		–	303
40	40 2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели LUNA 2211-4 220V IP22 ГОСТ 17677-82	шт.	4	7499		29996		29996	–	32396
					–		–		–	2400
41	41 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
					–		–		–	358
42	42 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578		58		58	–	63
					–		–		–	5
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
43	43 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	543,71	3,38	11418	71	487	7841	20800
					517,14	1,43	10860	30	–	1541
44	44 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	454		9534		9534	–	10297
					–		–		–	763
45	45 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	45	457,44	3,38	20585	152	584	14337	37716
					441,09	1,42	19849	64	–	2794

46	46 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	285		12825		12825	–	13851
					–		–		–	1026	
47	47 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	457,44	3,33	4117	30	117	2868	7544
					441,11	1,44	3970	13	–	559	
48	48 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303		2727		2727	–	2945
					–		–		–	218	
49	49 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	50	42		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
50	50 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	479		35925		35925	–	38799
					–		–		–	2874	
	Раздел 4 Кабельная продукция										
51	51 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00408	461872		1884		1884	–	2035
					–		–		–	151	

52	52 2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1122	296187		33232		33232	–	35891
					–		–		–	2659	
53	53 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,10302	432250		44530		44530	–	48092
					–		–		–	3562	
54	54 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,816	276392		225536		225536	–	243579
					–		–		–	18043	
55	55 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,193	177811		389940		389940	–	421135
					–		–		–	31195	
56	56 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,306	120301		36812		36812	–	39757
					–		–		–	2945	
	Раздел 5 Трубы										
57	57 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	300	233,21	9,39	69962	2816	7590	43725	122782
					198,52	3,91	59556	1173	–	9095	
58	58 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	300	90		27000		27000	–	29160
					–		–		–	2160	
59	59 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	264,59	11,95	21167	956	2061	13355	37284

					226,88	4,98	18150	398	–	2762	
60	60 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	140		11200		11200	–	12096
					–		–		–	896	
61	61 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3250	385,66	15,21	1253398	49446	190082	739140	2151941
					311,96	3,91	1013870	12713	–	159403	
62	62 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2450	24		58800		58800	–	63504
					–		–		–	4704	
63	63 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	800	40		32000		32000	–	34560
					–		–		–	2560	
64	64 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2349	106,54	1,68	250258	3947	46458	145097	426983
					85,08	0,71	199853	1671	–	31628	
65	65 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1051	125,03	3,36	131411	3531	23558	76188	224207
					99,26	1,42	104322	1494	–	16608	
66	66 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	175,55	6,71	14044	537	2163	8332	24166

					141,8	2,85	11344	228	–	1790	
67	67 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	101	45,49	0,84	4594	85	1645	2088	7217
					28,36	0,36	2864	36	–	535	
	Раздел 6 Комплект заземления										
68	68 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	15	504,73	59,8	7571	897	3909	2202	10555
					184,33	19,6	2765	294	–	782	
69	69 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	12	504,83	59,83	6058	718	3128	1762	8446
					184,33	19,58	2212	235	–	626	
70	70 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4822,67	192,67	14468	578	10061	2902	18760
					1276,33	67,33	3829	202	–	1390	
71	71 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,153	1170154		179034		179034	–	193357
					–		–		–	14323	

Итого **6 431 374**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 694 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 88 518

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 581 826
- оборудование, тенге	376 510
- накладные расходы, тенге	1 241 299
в т.ч. зарплата, тенге	111 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	448 511
Всего	**6 431 374**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	72 658
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	82 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 205**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**6 710 959**
НДС (12 %)	805 315
Итого	**7 516 274**
Всего со скидкой 10%	**6 764 647**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №22

за 10-2020

на Блочно-модульная котельная БМК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1125-0130-0102	Установка БМК НР = 91 %	т блок-боксов	5	32489,2	16178	162446	80890	8356	89759	272381
						14640	5087,2	73200	25436	–	20176	
2	2	5805-0000-0100(пл)(об)	Стоимость блочно-модульной котельной согласно ценового предложения с доставкой (Без пусконаладочных работ.)	БМК	1	5493711		5493711		–	–	5493711

–	–	5493711	–	

Итого	**5 766 092**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 356
- оборудование, тенге	5 493 711
- накладные расходы, тенге	89 759
в т.ч. зарплата, тенге	8 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 176
Всего	**5 766 092**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 587**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 778 669**
НДС (12 %)	693 440
Итого	**6 472 109**
Всего со скидкой 10%	**5 824 898**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №23

за 10-2020

на Фундамент под котельную

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	9,40318	175,26	167,82	1648	1578	–	423	2237
						7,44	55,09	70	518	–	166	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,29082	2186,92	–	636	–	–	458	1182

		% К=0,850;	м3 грунта	6,018	19,11	19,11	115	115	–	35	162
					–	7,98	–	48	–	12	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,150;	м3 грунта	0,531	951,04	–	505	–	–	364	939
					951,04	–	505	–	–	70	
5	5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,154	69,39	69,39	427	427	–	104	573
					–	23,4	–	144	–	42	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,018	171,82	79,1	1034	476	–	568	1730
					92,72	38,38	558	231	–	128	
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	37232,29	1126,04	35743	1081	33332	1442	40160
					1385,42	265,63	1330	255	–	2975	
8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	42016,59	1377,56	172268	5648	152168	14395	201596
					3524,88	333,41	14452	1367	–	14933	
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27	900,07	20	24302	540	15508	7750	34616
					305,7	2,93	8254	79	–	2564	

Итого 283 195

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	201 008
- накладные расходы, тенге	25 539
в т.ч. зарплата, тенге	2 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 978
Всего	**283 195**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 809**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**296 271**
НДС (12 %)	35 553
Итого	**331 824**
Всего со скидкой 10%	**298 642**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №24

за 10-2020
на Сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Электротехническое оборудование									
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330
						3822	3680	3822	3680	–	1432	

2	2 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38087	9441	38087	9441	10581	17295	59813
					18065	3554	18065	3554	–	4431	
3	3 5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612		1148612		–	–	1148612
					–		–		1148612	–	
4	4 5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380		586380		–	–	586380
					–		–		586380	–	
5	5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1434	84	1434	84	27	978	2605
					1323	36	1323	36	–	193	
6	6 2307-0501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	–	58862

7	7 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	– / 14264,67	1805	– / 42794	5415	– / 34513	4360 / 4935	51547
8	8 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - фбс -24-4-6т К=2,000;	м3	1,086	955,33 / 64584	813,33	2866 / 70138	2440	– / 70138	3818 / –	75749
9	9 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - фбс -12-4-6т К=2,000;	м3	0,53	– / 64584		– / 34230		– / 34230	5611 / –	36968
10	10 1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	– / 30445	3768	– / 30445	3768	– / 10573	2738 / 13027	46950
11	11 5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	16104 / 10623	1989	16104 / 21246	1989	– / –	3478 / –	21246
12	12 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	– / 15927,5	4328	– / 31855	8656	21246 / 212	– / 21391	57506
13	13 5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	11493,5 / 89495	1876	22987 / 178990	3752	– / –	4260 / –	178990
					–		–		178990	–	

14	14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	605,25	24,44	9684	391	6117	2377	13026
					198,5	7,88	3176	126	–	965	
15	15 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	4822,5	192,75	19290	771	13414	3870	25013
					1276,25	67,5	5105	270	–	1853	
	Раздел 2 Кабельные проводниковые изделия										
16	16 1133-0204-0207	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,058	109586,21	9965,52	6356	578	159	4731	11974
					96879,31	5086,21	5619	295	–	887	
17	17 2306-1201-0801	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ 31946-2012	км	0,175	313576		54876		54876	–	59266
					–		–		–	4390	
	Раздел 3 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора концевая. К10-1.2с - 2 шт										
	3.1 Опоры										
18	18 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	15794,5	7537	31589	15074	1278	18482	54077
					7618,5	3932,5	15237	7865	–	4006	
19	19 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	56060		224240		224240	–	242179
					–		–		–	17939	
20	20 2910-1000-1000(пл)	Траверса ТМ73	шт	2	6958		13916		13916	–	15029

					–	–	–	1113	
21	21 2910-0000-2000(пл)	Траверса TMs60a	шт	2	2596	5192	5192	–	5607
					–	–	–	415	
22	22 2910-0000-3000(пл)	Хомут Х1	шт	4	601	2404	2404	–	2596
					–	–	–	192	
23	23 2910-0000-4000(пл)	Накладка ОГ52	шт	2	847	1694	1694	–	1830
					–	–	–	136	
24	24 2910-0000-5000(пл)	Крепление подкоса У1	шт	2	3752	7504	7504	–	8104
					–	–	–	600	
25	25 2910-0000-6000(пл)	Проводник ЗП21	м	4	565	2260	2260	–	2441
					–	–	–	181	
26	26 2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1664	33	33	–	36
					–	–	–	3	
27	27 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	866	8660	8660	–	9352
					–	–	–	693	
28	28 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	394	3940	3940	–	4255
					–	–	–	315	
29	29 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777	21554	21554	–	23278
					–	–	–	1724	
30	30 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,66666	18972	12648	12648	–	13660
					–	–	–	1012	

31	31 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651	3906	3906	–	4218
					–	–	–	312	
32	32 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577	87462	87462	–	94459
					–	–	–	6997	
33	33 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979	77874	77874	–	84104
					–	–	–	6230	
34	34 2404-0207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1289	23202	23202	–	25058
					–	–	–	1856	
35	35 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	394	7092	7092	–	7659
					–	–	–	567	
36	36 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651	3906	3906	–	4218
					–	–	–	312	
37	37 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577	87462	87462	–	94459
					–	–	–	6997	
38	38 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979	77874	77874	–	84104
					–	–	–	6230	
39	39 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,4	501	1202	1202	–	1298
					–	–	–	96	
40	40 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154	1848	1848	–	1996
					–	–	–	148	

41	41 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4821,5	192,5	9643	385	6706	1935	12504
					1276	67,5	2552	135	–	926	
42	42 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	605	24,5	2420	98	1528	594	3255
					198,5	7,75	794	31	–	241	
	Раздел 4 Дизельный генератор										
43	43 1313-1201-0101	Генератор. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,575	216363,81	15584,13	340773	24545	28759	178451	560762
					182520	3221,59	287469	5074	–	41538	
44	44 5810-0000-1000(пл)(об)	Дизельный генератор в кожухе 55 кВт, комплектно со шкафом АВР РСА POWER PRD-55	шт	1	1897499		1897499		–	–	1897499
					–		–		1897499	–	
45	45 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4821,5	192,5	9643	385	6706	1935	12504
					1276	67,5	2552	135	–	926	
46	46 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	605,2	24,4	9078	366	5734	2228	12210
					198,53	7,8	2978	117	–	904	
	Раздел 5 Кабельная линия 0,4 кВ ввода питания от ТП до ДЭС										
47	47 1308-0206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	5	718,2	129,8	3591	649	390	2023	6063
					510,4	51,6	2552	258	–	449	

48	48 2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1489		7445		7445	–	8041
					–		–		–	596	
49	49 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	343	152,3	3430	1523	443	1419	5237
					146,4	50,7	1464	507	–	388	
50	50 2306-0141-0521	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	848187		8482		8482	–	9161
					–		–		–	679	
51	51 1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	33443,5	24603,5	66887	49207	112	25957	100272
					8784	9242	17568	18484	–	7428	
52	52 2306-1703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПКНТп-4/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18710		37420		37420	–	40414
					–		–		–	2994	
	Раздел 6 Кабельная линия 0,4 кВ питания ввода от ДСЭ										
53	53 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,400;	м3 грунта	7,2	266,67	251,67	1920	1812	–	421	2528
					15	66,25	108	477	–	187	