106	106 2305-0402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	139559		139559		139559	–	150724
					–		–		–	11165	
107	107 1120-1201-0101	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка НР = 98 % К=2,000;	м2	3,96	9018,69	37,63	35714	149	537	34402	75725
					8845,45	19,19	35028	76	–	5609	
108	108 2305-0307-0404	Вставки гибкие к вентиляторам ВКП 60-35-4D	шт.	2	4651		9302		9302	–	10046
					–		–		–	744	
109	109 1120-1001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые сечением 600х350 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	38164	109	38164	109	35202	2833	44277
					2853	38	2853	38	–	3280	
110	110 1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	3595	141	3595	141	460	2979	7100
					2994	46	2994	46	–	526	
111	111 2305-0302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 600х300 мм	шт.	1	21877		21877		21877	–	23627
					–		–		–	1750	
112	112 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	19,2	5898,13	55,05	113244	1057	76153	35746	160909
					1876,77	22,97	36034	441	–	11919	
113	113 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98	решетка	6	1911,33	72,33	11468	434	786	10156	23354

114	114 2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм			1708	19,17	10248	115	–	1730		
			шт.	6	2603		15618		15618	–	16857	
115	115 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %			–		–		–	1249		
			м2	1,2	5424,17	51,67	6509	62	4752	1687	8852	
116	116 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			1412,5	21,67	1695	26	–	656		
			кг	14	537		7518		7518	–	8119	
117	117 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %			–		–		–	601		
			м3 изоляции	0,8	27883,75	1833,75	22307	1467	1859	14993	40284	
118	118 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;			23726,25	933,75	18981	747	–	2984		
			м3	0,992	15108		14987		14987	–	16186	
	3.4 ВЕ1				–		–		–	1199		
119	119 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %										
			м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139	
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640		

120	120 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
121	121 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
122	122 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
123	123 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
124	124 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
125	125 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	3.5 ВЕ2-ВЕ9										
126	126 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4	5635	55	22540	220	13644	8593	33624

127	127 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %			2169	23	8676	92	–	2491	
			м2	1,8	6215,56	57,78	11188	104	7180	3860	16252
					2168,89	19,44	3904	35	–	1204	
128	128 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %									
			м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
129	129 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %									
			решетка	2	1911,5	72,5	3823	145	262	3385	7785
					1708	19	3416	38	–	577	
130	130 2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
			шт.	1	2870		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
131	131 2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм									
			шт.	1	3138		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	
132	132 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
			м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	

133	133 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
134	134 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,9	537		2631		2631	–	2841
					–		–		–	210	
	3.6 ВЕ3										
135	135 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640	
136	136 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
137	137 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
138	138 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	

139	139 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
140	140 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
141	141 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	3.7 ВЕ4										
142	142 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640	
143	143 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
144	144 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	

145	145 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
146	146 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
147	147 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
148	148 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	3.8 ВЕ7, ВЕ8										
149	149 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	5,5	5849,27	69,27	32171	381	18760	12927	48706
					2369,09	29,27	13030	161	–	3608	
150	150 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	

151	151 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1911,5	72,5	3823	145	262	3385	7785
					1708	19	3416	38	–	577	
152	152 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
153	153 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
154	154 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
155	155 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
156	156 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759	–	4060
					–		–		–	301	

3.9 ВЕ5

157	157 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1	5849	68	5849	68	3412	2350	8855
					2369	29	2369	29	–	656	
158	158 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
159	159 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
160	160 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
161	161 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
162	162 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	

163	163 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.10 ВЕ6										
164	164 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,2	5848,33	68,33	7018	82	4093	2820	10625
					2369,17	29,17	2843	35	–	787	
165	165 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
166	166 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
167	167 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
168	168 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	

169	169 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
170	170 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.11 ВЕ10										
171	171 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,8	6215,56	57,78	11188	104	7180	3860	16252
					2168,89	19,44	3904	35	–	1204	
172	172 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
173	173 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3393
					1708	19	1708	19	–	288	
174	174 2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3138		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	

175	175 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
176	176 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
177	177 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.12 ВЕ11										
178	178 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,8	6215,56	57,78	11188	104	7180	3860	16252
					2168,89	19,44	3904	35	–	1204	
179	179 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
180	180 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	

181	181 2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3138		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	
182	182 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
183	183 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
184	184 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.13 ВЕ12										
185	185 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,8	5898,21	55	16515	154	11106	5214	23467
					1876,79	23,21	5255	65	–	1738	
186	186 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	

187	187 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
188	188 2305-0306-1955	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5493		5493		5493	–	5932
					–		–		–	439	
189	189 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
190	190 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
191	191 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.14 ВЕ13										
192	192 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,2	5848,33	68,33	7018	82	4093	2820	10625
					2369,17	29,17	2843	35	–	787	

193	193 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
194	194 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3893
					1708	19	1708	19	–	288	
195	195 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
196	196 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
197	197 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
198	198 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	

3.15 ВЕ14

199	199 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,2	5848,33	68,33	7018	82	4093	2820	10625
					2369,17	29,17	2843	35	–	787	
200	200 1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
201	201 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98	решетка	1	1913	73	1913	73	132	1692	3693
					1708	19	1708	19	–	288	
202	202 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803		2803		2803	–	3027
					–		–		–	224	
203	203 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
204	204 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
205	205 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812

Итого	**10 842 327**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 440 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 321 981
- оборудование, тенге	1 942 385
- накладные расходы, тенге	1 402 484
в т.ч. зарплата, тенге	126 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	659 243
Всего	**10 842 327**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	106 799
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	121 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 567**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**11 253 284**
НДС (12 %)	1 350 394
Итого	**12 603 678**
Всего со скидкой 10%	**11 343 310**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развития языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.