1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК -7-1 А ГОСТ Р 51177-98	шт	12	651		7812	0	7812	0	8437
		СП-8%.					0	0		625	
107	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС -7-1 6 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	533		6396	0	6396	0	6908
		СП-8%.					0	0		512	
		Опора А10-2 (4шт)									
108	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3 Установка	м3 сборных ж/б т конструкц	0,4	10056,8	6150,48	4023	2460	0	1747	6232
		НР-80%; СП-8%.			3906,32	1554,18	1563	622		462	
109	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и Плиты фундаментные подкладные опорные и подпятники балластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15 (ГОСТ 24022-80 СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3 сборных ж/б т конструкц	0,4	47802		19121	0	19121	0	20650
		СП-8%.					0	0		1530	
110	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ с траверсами, одностоечные, с одним подкосом. Установка	опора	4	12914,76	6474,4	51659	25898	2870	27771	85785
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	22891	11822		6354	
111	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высроковольтных линий электропередачи. марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	8	42289		338312	0	338312	0	365377
		СП-8%.					0	0		27065	
112	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции масса сборочной еденицы до 0,1 т (траверсы, оголовки, хомуты, болты , кронштейны стяжки проводники)	т	0,4208	501957		211224	0	211224	0	228121
		СП-8%.					0	0		16898	
113	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	4	1762		7048	0	7048	0	7612
		СП-8%.					0	0		564	
114	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачек К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	51		204	0	204	0	220
		СП-8%.					0	0		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СП-2)	100 шт	0,04	1827		73	0	73	0	79
		СП-8%.					0	0		6	
116	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соеденительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	548		4384	0	4384	0	4735
		СП-8%.					0	0		351	
117	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соеденительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт	12	383		4596	0	4596	0	4964
		СП-8%.					0	0		368	
118	2404-0207-1302 РСНБ РК 2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	1931		46344	0	46344	0	50052
		СП-8%.					0	0		3708	
119	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212 W СТ РК ГОСТ 6490-93	шт	48	2127		102096	0	102096	0	110264
		СП-8%.					0	0		8168	
120	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ 51177-98	шт	24	1070		25680	0	25680	0	27734
		СП-8%.					0	0		2054	
121	2404-0201-0863 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	603		14472	0	14472	0	15630
		СП-8%.					0	0		1158	
122	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК -7-1 А ГОСТ Р 51177-98	шт	24	651		15624	0	15624	0	16874
		СП-8%.					0	0		1250	
123	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС -7-1 6 ГОСТ Р 51177-98	шт	24	533		12792	0	12792	0	13815
		СП-8%.					0	0		1023	
		Опора П10-2 (6 шт)									
124	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов , одностоечные. Установка	опора	6	8468,86	3127,01	50813	18762	5925	27738	84835
		НР-80%; СП-8%.			4354,35	1424,4	26126	8546		6284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	6	42289		253734	0	253734	0	274033
		СП-8%.					0	0		20299	
126	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции масса сборочной еденицы до 0,1 т (траверсы, оголовки, хомуты, болты , кронштейны стяжки проводники)	т	0,252	501957		126493	0	126493	0	136613
		СП-8%.					0	0		10119	
127	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	36	1762		63432	0	63432	0	68507
		СП-8%.					0	0		5075	
128	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачек К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	36	51		1836	0	1836	0	1983
		СП-8%.					0	0		147	
129	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 (СШ-2)	100 шт	0,36	1827		658	0	658	0	710
		СП-8%.					0	0		53	
130	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соеденительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	548		3288	0	3288	0	3551
		СП-8%.					0	0		263	
131	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соеденительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт	36	383		13788	0	13788	0	14891
		СП-8%.					0	0		1103	
		Заземление опор									
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутувой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	162,54	826,44	19,07	134330	3100	93877	35071	182953
		НР-93%; СП-8%			229,81	2,2	37353	358		13552	
133	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Заземлители Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	30	2701,59	1269,44	81048	38083	30288	18597	107616
		НР-80%; СП-8%			422,55	352,32	12677	10570		7972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 Изм.и										
134	доп.вып.11	Заземлители Забивкавручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	30	1678,51	51,84	50355	1555	30288	14810	70378
		НР-80%; СП-8%			617,07		18512	0		5213	
		итого по разделу 2									**4914472**
		Раздел 3. Провода									
	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и										
135	доп.вып.4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,4666667	207264,75	117726,35	96724	54939	0	42423	150279
		НР-80%; СП-8%			89538,4	24095,17	41785	11244		11132	
136	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминевых проволок АС сечением 50/80 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,273	903845		246750	0	246750	0	266490
		СП-8%					0	0		19740	
137	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Провода ВЛ 0,38 Кв неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,75	30680,22	12838,91	23010	9629	944	12883	38764
		НР-80%; СП-8%			16583	4888,44	12437	3666		2871	
138	2306-1201-1302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированные для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3774	195541		73797	0	73797	0	79701
		СП-8%					0	0		5904	
139	2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированные для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,051	354254		18067	0	18067	0	19512
		СП-8%					0	0		1445	
140	2306-1201-1317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированные для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4 х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3366	517526		174199	0	174199	0	188135
		СП-8%					0	0		13936	
		итого по разделу 3									**742881**
		Раздел 4. Кабельная линия									
		Раздел 4. Кабельная линия					535823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	0	193,76	193,76	0	0	0	0	0
		НР-72%; СП-8%			0	69,88	0	0		0	
142	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	71,685	30,76	30,76	2205	2205	0	548	2972
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	761		220	
143	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0	715,39	0	0	0	0	0	0
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	0	0		0	
144	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0	295477,4	92065,08	0	0	0	0	0
		НР-99%; СП-8%			203312	25180,63	0	0		0	
145	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0	771	0	0	0	0	0	0
		СП-8%			0	0	0	0		0	
146	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0	245633,64	64293,16	0	0	0	0	0
		НР-99%; СП-8%			181304	17407,3	0	0		0	
147	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11-32x3,0питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290	206	0	59740	0	59740	0	64519
		СП-8%			0	0	0	0		4779	
148	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 6кг.Прокладка в проложенных трубах , блоках и коробках	м кабеля	0	668,21	358,25	0	0	0	0	0
		НР-72%; СП-8%			264,24	102,7	0	0		0	
149	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0	305,96	145,33	0	0	0	0	0
		НР-72%; СП-8%			121,11	40,08	0	0		0	
150	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4x2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,285	363929	0	103720	0	103720	0	112017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		8298	
151	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	520402	0	13010	0	13010	0	14051
		СП-8%			0	0	0	0		1041	
		Итого по разделу 4									**193559**
		Раздел 5. Наружное освещение									
1525	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	15	4340,46	2361,38	65107	35421	260	34243	107298
		НР-80%; СП-8%			1961,76	891,81	29426	13377		7948	
153	СТПРАЙС	Кронштейн ИВА	шт	15	6160,71	0	92411	0	92411	0	99804
		СП-8%			0	0	0	0		7393	
154	СТПРАЙС	Светильник Стрит-100Вт	шт	15	25892,86	0	388393	0	388393	0	419464
		СП-8%			0	0	0	0		31071	
155	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные: модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	15	738	0	11070	0	11070	0	11956
		СП-8%			0	0	0	0		886	
156	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)	км	0,11	264888	0	29138	0	29138	0	31469
		СП-8%			0	0	0	0		2331	
		Арматура уличного освещения и ответвления									
157	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIPO 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	1429	0	42870	0	42870	0	46300
		СП-8%			0	0	0	0		3430	
158	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	420	0	3360	0	3360	0	3629
		СП-8%			0	0	0	0		269	
159	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	178	0	1424	0	1424	0	1538
		СП-8%			0	0	0	0		114	
160	2404-0207-5514 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	9815	0	117780	0	117780	0	127202
		СП-8%			0	0	0	0		9422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	178	0	1424	0	1424	0	1538
		СП-8%			0	0	0	0		114	
162	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	420	0	3360	0	3360	0	3629
		СП-8%			0	0	0	0		269	
163	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT 76 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	2554	0	10216	0	10216	0	11033
		СП-8%			0	0	0	0		817	
164	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT 76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	2780	0	11120	0	11120	0	12010
		СП-8%			0	0	0	0		890	
165	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	1371	0	10968	0	10968	0	11845
		СП-8%			0	0	0	0		877	
166	2404-0207-5310 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	435	0	5220	0	5220	0	5638
		СП-8%			0	0	0	0		418	
		Итого по разделу 5									**894351**
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-1/									**11 107 124**
		Водонапорная башня 15м3 / локальная смета № 6-1-2/									
		Фундамент									
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутувой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	4,396	826,44	19,07	3633	84	2539	949	4948
		НР-93%; СП-8%			229,81	2,2	1010	10		367	
		Металлические конструкции									
21	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	73,7592	160,31	2,41	11824	178	9569	1450	14336
		НР -69%; СП-8%			28,17	0,33	2078	24		1062	
22	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,7592	153,05	3,13	11289	231	7878	2216	14586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	3180	32		1080	
		Утепление и покраска									
23	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладных из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связущем	м3 изоляции	4	18873,15	1270,58	75493	5082	8369	48859	134299
		НР -76%; СП-8%			15510,4	561,51	62042	2246		9948	
24	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связущем теплоизоляионные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,96	15778	0	78259	0	78259	0	84520
		СП-8%			0	0	0	0		6261	
25	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляции поверхности плоских (кривоинейных).Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	66	1534,79	100,65	101296	6643	1445	71424	186538
		НР -76%; СП-8%			1412,25	11,67	93209	770		13818	
26	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97	т	0,683	224161	0	153102	0	153102	0	165350
		СП-8%			0	0	0	0		12248	
27	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89	т	0,215	215312	0	46292	0	46292	0	49995
		СП-8%			0	0	0	0		3703	
28	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	66	160,31	2,41	10580	159	8562	1298	12828
		НР -69%; СП-8%			28,17	0,33	1859	22		950	
29	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	66	153,05	3,13	10101	207	7049	1983	13051
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	2845	29		967	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-2/									**680 451**
		На резервуар для воды 100м3 (2шт) сБитилеу / локальная смета № 6-1-3/									
		Спускной трубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5МПа, диаметр труб наружный 108мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,812	2286,42	1116,99	15575	7609	91	6006	23307
		НР -61%; СП-8%			1156,05	289,28	7875	1971		1726	
21	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D108ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	6,812	1791	0	12200	0	12200	0	13176
		СП-8%			0	0	0	0		976	
22	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металличесие.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,2	160,31	2,46	834	13	674	102	1011
		НР -69%; СП-8%			28,17	0,33	146	2		75	
23	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металличесие огрунтованные .Окраска ХС-76	м2	5,2	263,65	4,7	1371	24	1010	234	1734
		НР -69%; СП-8%			64,67	0,66	336	3		128	
		Переливной трубопровод									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг.Установка	т	0,00452	365002,43	1172,43	1650	5	739	826	2674
		НР-91%; СП-8%			200376	467,01	906	2		198	
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20кг.Установка	т	0,0216	223322,43	1172,43	4824	25	3531	1163	6466
		НР-91%; СП-8%			58696	467,01	1268	10		479	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,16	25281,55	1049,56	4045	168	3711	181	4564
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	167	32		338	
53	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5МПа, диаметр труб наружный 108мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,812	2286,42	1116,99	15575	7609	91	6006	23307
		НР-61%; СП-8%			1156,05	289,28	7875	1971		1726	
54	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D108ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	6,812	1791	0	12200	0	12200	0	13176
		СП-8%			0	0	0	0		976	
55	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,3265	243,39	2,21	79	1	70	6	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР -69%; СП-8%			28,04	0,22	9	0		7	
56	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	м2	0,3265	543,55	4,7	177	2	162	9	202
		НР -69%; СП-8%			41,29	0,66	13	0		15	
		Всего по акту / локальная смета № 6-2-3/									**89710**
		Площадка напорно-регулирующих сооружений Битилеу / локальная смета № 6-1-4/									
		Разработка грунта под траншею, основание									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	1033,1761	139,73	132,88	144366	137288	0	27665	185787
		НР-72%; СП-8%			6,85	30,34	7077	31347		13762	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	31,9539	2018,52	0	64500	0	0	46440	119814
		НР-72%; СП-8%			2018,52	0	64500	0		8875	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	916,99	30,76	30,76	28207	28207	0	7005	38023
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	9729		2817	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	96,83	715,39	0	69271	0	0	49875	128679
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	69271	0		9532	
		Разработка грунта под колодцы									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 навымет	м3 грунта	13,86	190,12	181,72	2635	2519	0	738	3643
		НР-72%; СП-8%			8,4	65,54	116	908		270	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,28	30,76	30,76	255	255	0	63	343
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	88		25	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,92	715,39	0	658	0	0	474	1223
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	658	0		91	
		Укладка сигнальной проволоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,										
8	Кэм=0,3	Провод/лента сигнальный прокладка.Один кабель	км кабеля	0,421	25893,92	18554,42	10901	7811	0	3318	15357
		НР-72%; СП-8%			7339,5	3607,63	3090	1519		1138	
	2105-0301-3501 РСНБ	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
9	РК 2015	ГОСТ 6727-80	т	0,021892	212850	0	4660	0	4660	0	5032
		СП-8%			0	0	0	0		373	
		Раздел 1 В1									
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и		км								
11	доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием	трубопрово да	0,1521	443664,28	97737,5	67481	14866	3048	54225	131443
		НР-99%,СП-8%			325890	34222,3	49568	5205		9737	
	2301-0201-0184 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные,									
12	РК 2015	D108ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	152,1	1791	0	272411	0	272411	0	294204
		СП-8%			0	0	0	0		21793	
	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и	Трубы стальные диаметром 100мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопрово								
13	доп.вып.1	битумно-полимерной изоляции	да	0,1521	1446433,06	32985,94	220002	5017	181747	33011	273255
		НР-99%,СП-8%			218530	698,02	33238	106		20241	
		Итого по разделу1.									**1196804**
		Раздел 2. В10									
	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и		км								
14	доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием	трубопрово да	0,0364	443664,28	97737,5	16149	3558	729	12977	31456
		НР-99%,СП-8%			325890	34222,3	11862	1246		2330	
	2301-0201-0184 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные,									
15	РК 2015	D108ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	36,4	1791	0	65192	0	65192	0	70408
		СП-8%			0	0	0	0		5215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы стальные диаметром 100мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0364	1446433,06	32985,94	52650	1201	43495	7900	65394
		НР-99%,СП-8%			218530	698,02	7954	25		4844	
		Колодец д1500 (3шт)									
17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	4,38	34069,44	8147,44	149224	35686	76400	50215	215394
		НР-99%; СП-8%			8479,02	3101,42	37138	13584		15955	
18	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0	504755	0	0	0	0	0	0
		СП-8%			0	0	0	0		0	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	20358	0	122148	0	122148	0	131920
		СП-8%			0	0	0	0		9772	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	23862	0	71586	0	71586	0	77313
		СП-8%			0	0	0	0		5727	
21	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	22162	0	66486	0	66486	0	71805
		СП-8%			0	0	0	0		5319	
22	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	4639	0	13917	0	13917	0	15030
		СП-8%			0	0	0	0		1113	
23	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	4586	0	13758	0	13758	0	14859
		СП-8%			0	0	0	0		1101	
24	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408	0	58224	0	58224	0	62882
		СП-8%			0	0	0	0		4658	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка / Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,65	26496,37	1049,56	43719	1732	40270	1863	49228
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	1717	329		3647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,55	29657,8	1099,11	16312	605	13225	2369	20175
		НР-91%; СП-8%			4512,9	220,38	2482	121		1494	
27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	11	913,07	61,92	10044	681	677	8599	20134
		НР-99%; СП-8%			789,6	0	8686	0		1491	
28	2302-0303-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали, DN100, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	11	2169	0	23859	0	23859	0	25768
		СП-8%			0	0	0	0		1909	
29	2302-0303 - 7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1696	0	3392	0	3392	0	3663
		СП-8%			0	0	0	0		271	
30	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм.Приварка	фланец	11	1390,29	112,5	15293	1238	1027	13018	30576
		НР-99%; СП-8%			1184,4	11,01	13028	121		2265	
31	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали, DN150, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	11	3617	0	39787	0	39787	0	42970
		СП-8%			0	0	0	0		3183	
32	2302-0303 - 7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	3557	0	28456	0	28456	0	30732
		СП-8%			0	0	0	0		2276	
33	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150мм.Установка	задвижка или клапан	2	2600,24	173,46	5200	347	947	4020	9958
		НР-99%; СП-8%			1953,16	77,07	3906	154		738	
34	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт	2	79322	0	158644	0	158644	0	171336
		СП-8%			0	0	0	0		12692	
35	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны00мм.Установка	задвижка или клапан	5	1771,17	74,34	8856	372	1652	6927	17046
		НР-99%; СП-8%			1366,4	33,03	6832	165		1263	
36	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	2	29099	0	58198	0	58198	0	62854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		4656	
37	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906бр параллельные выдвижным шпинделем фланцевые с электропроводом Т до 225гр.С, PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	3	218443	0	655329	0	0	0	655329
					0	0	0	0	655329		
38	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR11, DN 160x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	15791	0	15791	0	15791	0	17054
		СП-8%			0	0	0	0		1263	
39	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90гр ПЭ 100 SDR11, DN 110x110x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	3507	0	3507	0	3507	0	3788
		СП-8%			0	0	0	0		281	
40	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90гр ПЭ 100 SDR11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	9651	0	9651	0	9651	0	10423
		СП-8%			0	0	0	0		772	
41	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90гр ПЭ 100 SDR17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	11620	0	46480	0	46480	0	50198
		СП-8%			0	0	0	0		3718	
42	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр. ПЭ 100 SDR17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1789	0	17890	0	17890	0	19321
		СП-8%			0	0	0	0		1431	
43	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр. ПЭ 100 SDR17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4854	0	4854	0	4854	0	5242
		СП-8%			0	0	0	0		388	
44	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45гр. ПЭ 100 SDR11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2207	0	2207	0	2207	0	2384
		СП-8%			0	0	0	0		177	
		Итого по разделу 2.									**2 004 641**
		Раздел 3. К3									
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм.Укладка	км трубопровода	0,1235	399145,7	131579,38	49294	16250	1625	35512	91591
		НР-99%; СП-8%			254410	36040,04	31420	4451		6785	
46	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17,6-160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	123,5	2938	0	362843	0	362843	0	391870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		29027	
47	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0364	704732,86	212916,1	25652	7750	2086	18081	47232
		НР-99%,СП-8%			434520	67222,92	15817	2447		3499	
48	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D159ммх4,5мм, ГОСТ 10705-80	м	36,4	4020	0	146328	0	146328	0	158034
		СП-8%			0	0	0	0		11706	
49	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы стальные диаметром 150мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0364	2198571,2	189062,03	80028	6882	63213	10999	98309
		НР-99%,СП-8%			272896	32320,85	9933	1176		7282	
50	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	443664,28	97737,5	9761	2150	441	7843	19012
		НР-99%,СП-8%			325890	34222,3	7170	753		1408	
51	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D108ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	22	1791	0	39402	0	39402	0	42554
		СП-8%			0	0	0	0		3152	
52	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы стальные диаметром 100мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	1446433,06	32985,94	31822	726	26288	4775	39524
		НР-99%,СП-8%			218530	698,02	4808	15		2928	
		Колодец д1500 (2шт)									
53	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона, диаметр 1м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,387	52987,33	9768,93	73493	13550	37671	27009	108543
		НР-99%; СП-8%			16058,42	3611,17	22273	5009		8040	
54	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0	504755	0	0	0	0	0	0
		СП-8%			0	0	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	9850	0	39400	0	39400	0	42552
		СП-8%			0	0	0	0		3152	
56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11343	0	22686	0	22686	0	24501
		СП-8%			0	0	0	0		1815	
57	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	9680	0	19360	0	19360	0	20909
		СП-8%			0	0	0	0		1549	
58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	4639	0	13917	0	13917	0	15030
		СП-8%			0	0	0	0		1113	
59	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4586	0	9172	0	9172	0	9906
		СП-8%			0	0	0	0		734	
60	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408	0	38816	0	38816	0	41921
		СП-8%			0	0	0	0		3105	
		Колодец д1000 (2шт)									
61	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона, диаметр 1м.Устройство.Грунты мокрые НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	1,276	52987,33	9768,93	67612	12465	34656	24847	99856
					16058,42	3611,17	20491	4608		7397	
62	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0258	504755	0	13023	0	13023	0	14064
		СП-8%			0	0	0	0		1042	
63	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	9850	0	29550	0	29550	0	31914
		СП-8%			0	0	0	0		2364	
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	11343	0	22686	0	22686	0	24501
		СП-8%			0	0	0	0		1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	9680	0	19360	0	19360	0	20909
		СП-8%			0	0	0	0		1549	
66	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	4639	0	18556	0	18556	0	20040
		СП-8%			0	0	0	0		1484	
67	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4586	0	9172	0	9172	0	9906
		СП-8%			0	0	0	0		734	
68	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408	0	38816	0	38816	0	41921
		СП-8%			0	0	0	0		3105	
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка / Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,75	26496,37	1049,56	72865	2886	67116	3104	82047
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	2862	549		6078	
		Итого по разделу 3									**1496647**
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-4/									**4 698 092**
		Внутрипоселковая водопроводная сеть Битилеу / локальная смета № 6-1-5/									
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	6	1771,17	74,34	10627	446	1983	8313	20455
		НР-99%; СП-8%			1366,4	33,03	8198	198		1515	
19	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	6	29099	0	174594	0	174594	0	188562
		СП-8%			0	0	0	0		13968	
20	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	2	1732,13	74,34	3464	149	661	2694	6650
		НР-99%; СП-8%			1327,36	33,03	2655	66		493	
21	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	2	22435	0	44870	0	44870	0	48460
		СП-8%			0	0	0	0		3590	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	59	1058,39	24,78	62445	1462	10309	50810	122316
		НР-99%; СП-8%			858,88	11,01	50674	650		9060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16,DN 20 ГОСТ 5762-2002	шт	59	1449	0	85491	0	85491	0	92330
		СП-8%			0	0	0	0		6839	
24	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеридистой стали и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	1	2590	0	2590	0	2590	0	2797
		СП-8%			0	0	0	0		207	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт	59	1222,23	803,26	72112	47392	0	36663	117477
		НР-99%; СП-8%			418,97	208,72	24719	12314		8702	
26	2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	39	758	0	29562	0	29562	0	31927
		СП-8%			0	0	0	0		2365	
27	2302-0301-1728 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN90x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1052	0	1052	0	1052	0	1136
		СП-8%			0	0	0	0		84	
28	2302-0301-1725 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	700	0	8400	0	8400	0	9072
		СП-8%			0	0	0	0		672	
29	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR11, DN 90x75,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6827	0	6827	0	6827	0	7373
		СП-8%			0	0	0	0		546	
30	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR11, DN 40x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	3232	0	9696	0	9696	0	10472
		СП-8%			0	0	0	0		776	
31	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от -- гр до 30 гр. ,ПЭ 100 SDR17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	725	0	2175	0	2175	0	2349
		СП-8%			0	0	0	0		174	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	40	913,07	61,92	36523	2477	2462	31268	73214
		НР-99%; СП-8%			789,6	0	31584	0		5423	
33	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40	1151	0	46040	0	46040	0	49723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		3683	
34	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой стали, DN100, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	40	2169	0	86760	0	86760	0	93701
		СП-8%			0	0	0	0		6941	
35	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм.Приварка	фланец	9	698,49	46,44	6286	418	420	5394	12615
		НР-99%; СП-8%			605,36	0	5448	0		934	
36	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	805	0	7245	0	7245	0	7825
		СП-8%			0	0	0	0		580	
37	2302-0303-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой стали, DN80, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	9	1795	0	16155	0	16155	0	17447
		СП-8%			0	0	0	0		1292	
		Итого по разделу 2									**915900**
		Всего по акту / локальная смета №6-1-5/									**915 900**
		Благоустройство насосная 2-го подьема с. Битилеу / локальная смета № 7-1-2/									
		Раздел 2									
86	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	312,43	153,05	3,13	47817	978	33371	9388	61780
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	13469	137		4576	
		Итого по разделу 2									**61780**
		Всего по акту / локальная смета № 7-1-2/									**61780**
		Всего по акту в текущих ценах									**58 921 091**
		в том числе оборудование									12 817 958
		Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения (2,96%)									1 364 653
		Всего									**60 285 744**
		Дополнительтнве затраты на строительство:									
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 3,06%									1 452 514
		Затраты по снегоборьбе 0,3%									142 403
		Итого									**1 594 918**
		Всего									**61 880 661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент перехода на сумму договора К=0,9449064878									58 471 438
		НДС 12%									7 016 573
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									65 488 011

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Алажинский районный отдел архитектуры, градостроительства

Жолдигалиев Ж.К.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс комек" эксперт Уразбаев И.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: " Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО "

адрес: **с. Жамбыл и с. Битилеу Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 6

За ОКТЯБРЬ месяц от 28 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала на 2018 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с. ЖАМБУЛ									
		На ВК, септик 3м3/сут , 0,45м3/сут / локальная смета №2-2-3/ РАЗДЕЛ 1.В1									
1	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06т.Монтаж оборудования	комплект	4	113854,88	2857,28	455420	11429	285412	159806	664444
		НР 98%; СП-8%			39644,6	1122,31	158578	4489		49218	
7	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная .Монтаж оборудования	т	2	104044,81	40651,59	208090	81303	6086	99523	332222
		НР-61%; СП-8%			60350	21226,19	120700	42452		24609	
9	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) , диаметр до 50мм.Установка	счетчик (водомер)	1	3917,62	109,76	3918	110	2507	1296	5631
		НР-98%; СП-8%			1300,52	22,02	1301	22		417	
11	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	2	2803,59	0	5607	0	4891	702	6814
		НР-98%; СП-8%			358,25	0	717	0		505	
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	2	1771,17	74,34	3542	149	661	2771	6818
		НР-99%; СП-8%			1366,4	33,03	2733	66		505	
14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	12	1058,39	24,78	12701	297	2097	10334	24878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%; СП-8%			858,88	11,01	10307	132		1843	
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	17	913,07	61,92	15522	1053	1046	13289	31116
		НР-99%; СП-8%			789,6	0	13423	0		2305	
32	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100мм.Прокладка	м трубопровода	42,6	6423,05	70,12	273622	2987	240359	30694	328661
		НР-98%; СП-8%			710,7	24,52	30276	1045		24345	
33	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	19,4	3220,28	33,2	62473	644	52581	9296	77511
		НР-98%; СП-8%			476,73	12,22	9249	237		5742	
34	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2824,6	18,93	4237	28	3652	555	5176
		НР-98%; СП-8%			371,04	6,83	557	10		383	
35	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2339,89	18,93	3510	28	2925	555	4391
		НР-98%; СП-8%			371,04	6,83	557	10		325	
36	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	2066,69	18,93	3100	28	2515	555	3948
		НР-98%; СП-8%			371,04	6,83	557	10		292	
		Итого по разделу 1									**1491609**
		РАЗДЕЛ 2. В1									
37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорнх полимерных труб , наружный диаметр 20мм.Прокладка на сварных соединительных в раструб	м трубопровода	16,4	1178,35	14,51	19325	238	200	18511	40862
		НР-98%; СП-8%			1151,65	0,08	18887	1		3027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,4	168	0	2755	0	2755	0	2976
		СП-8%			0	0	0	0		220	
39	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	175	861	2073
		НР-99%; СП-8%			858,88	11,01	859	11		154	
40	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	358	0	358	0	358	0	387
		СП-8%			0	0	0	0		29	
		Иттого по разделу 2									**46298**
		РАЗДЕЛ 3.. В2									
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	11,1	3220,28	33,2	35745	369	30085	5319	44349
		НР-98%; СП-8%			476,73	12,22	5292	136		3285	
42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	175	861	2073
		НР-99%; СП-8%			858,88	11,01	859	11		154	
43	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	1	18738	0	18738	0	18738	0	20237
		СП-8%			0	0	0	0		1499	
		Пожарный кран									
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50мм.Установка	кран	1	3325,6	109,89	3326	110	2225	1003	4675
		НР-98%; СП-8%			990,9	33,03	991	33		346	
45	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	1	6895	0	6895	0	6895	0	7447
		СП-8%			0	0	0	0		552	
		Иттого по разделу 3									**78781**
		РАЗДЕЛ 4. К1									
52	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	671,44	1,26	336	1	1	327	716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-98%; СП-8%			667,51	0,38	334	0		53	
53	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	9,5	649,79	3,1	6173	29	63	5967	13111
					640,08	0,86	6081	8		971	
54	2401-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17,6-50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП-8%	м	0,5	317	0	159	0	159	0	171
					0	0	0	0		13	
55	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17,6-110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП-8%	м	9,5	1397	0	13272	0	13272	0	14333
					0	0	0	0		1062	
56	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN110 ГОСТ 32414-2013 СП-8%	шт	1	658	0	658	0	658	0	711
					0	0	0	0		53	
57	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350мм.Укладка с гидравлическим испытанем НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,003	1616456,11	743100,78	4849	2229	393	2865	8331
					742305	222325,77	2227	667		617	
58	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D325 х8,0мм ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	3	18836	0	56508	0	56508	0	61029
					0	0	0	0		4521	
		Итого по разделу 4									**98403**
		РАЗДЕЛ 5.К 3					8641				
59	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06т.Монтаж оборудования НР-61%; СП-8%	комплект	2	351998,43	218014,01	703997	436028	0	225914	1004304
					133975	51200,58	267950	102401		74393	
60	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,75кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	2	61367	0	122734	0		0	122734
					0	0	0	0	122734	0	
61	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	4,3	2066,69	18,93	8887	81	7210	1592	11317
					371,04	6,83	1595	29		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2	1116	0	2232	0	2232	0	2411
		СП-8%			0	0	0	0		179	
63	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN16, DN25 ГОСТ 11823-91	шт	2	3982	0	7964	0	7964	0	8601
		СП-8%			0	0	0	0		637	
		Сантехническое оборудование									
64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2449,63	79,44	2450	79	223	2139	4956
		НР-98%; СП-8%			2146,95	36,2	2147	36		367	
65	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник кермический с переливом, шириной от 420мм до 450мм, длиной от 550мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1	8228	0	8228	0	8228	0	8886
		СП-8%			0	0	0	0		658	
66	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110ммх70мм ГОСТ 25809-96	шт	1	4056	0	4056	0	4056	0	4380
		СП-8%			0	0	0	0		324	
67	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1	966	0	966	0	966	0	1043
		СП-8%			0	0	0	0		77	
		Итого по разделу 5									**1168632**
		РАЗДЕЛ 6. Септик 0,45м3/сутки									
71	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	504755	0	5048	0	5048	0	5451
		СП-8%			0	0	0	0		404	
		Крышка деревянная									
79	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,017	126252,15	1185,51	2146	20	1382	676	3049
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	744	8		226	
80	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм	т	0,0044	136076	0	599	0	599	0	647
		СП-8%			0	0	0	0		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1	228	0	707	0	707	0	763
		СП-8%			0	0	0	0		57	
		Трубы									
82	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100x2,2	м	1,05	606	0	636	0	636	0	687
		СП-8%			0	0	0	0		51	
83	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN100 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,6	960	0	576	0	576	0	622
		СП-8%			0	0	0	0		46	
84	201-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN150 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,05	1435	0	1507	0	1507	0	1627
		СП-8%			0	0	0	0		121	
85	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90гр. С уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	1	320	0	320	0	320	0	346
		СП-8%			0	0	0	0		26	
		Итого по разделу 6									**13192**
		РАЗДЕЛ 7. Септик 3м3/сутки									
		Крышка деревянная									
97	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,034	126252,15	1185,51	4293	40	2764	1353	6097
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	1488	15		452	
98	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм	т	0,0088	136076	0	1197	0	1197	0	1293
		СП-8%			0	0	0	0		96	
99	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,2	228	0	1414	0	1414	0	1527
		СП-8%			0	0	0	0		113	
		Трубы									
100	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100x2,2	м	2,1	606	0	1273	0	1273	0	1374
		СП-8%			0	0	0	0		102	
101	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN100 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,2	960	0	1152	0	1152	0	1244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		92	
102	201-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN150 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1	1435	0	3014	0	3014	0	3255
		СП-8%			0	0	0	0		241	
103	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90гр. С уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	2	320	0	640	0	640	0	691
		СП-8%			0	0	0	0		51	
		Итого по разделу 7									**15481**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-2/									**2 912 396**
		Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2 с. Жамбул / локальная смета №2-2-6/									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная.Установка	т блок-боксов	4	27190,71	13881,1	108763	55524	9198	53994	170600
		НО-91%; СП-8%			11010	3823,51	44040	15294	0	7843	
2	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная. Монтаж оборудования	т	1	104044,81	40651,59	104045	40652	3043	49761	162615
		НО-61%; СП-8%			60350	21226,19	60350	21226	0	8809	
3	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2,в комплекте с мобильным зданием габаритами 6x2,4x2,95м	комплект	0,3	22308928,57	0	6692679	0	0	0	6692679
					0	0	0	0	6692679	0	
		Всего по акту / локальная смета №2-2-6/									**7 025 893**
		Головной водозабор, скважины									
		На Бурение скважины / локальная смета № 2-1-1*/									
		Раздел 1.Скважина №1 -1 шт									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Устройство шурфа в грунтах 2 группы	м3	1,5	1657,33		2486	0		1790	4618
		НР-72%; СП-8%.			1657,33		2486	0		342	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Объем бетона на шурф	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508		6378	55305
		НР-91%; СП-8%.			4310,67	362	6466	543		4097	
3	1104-0101-1703 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 3 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК, kttpp=1,4; kttpм=1,4,	м3	13	4247,741	3128,57	55221	40671		24349	85936
		НР-85%; СП-8%.			956,43	1247,14	12434	16213		6366	
4	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 1-2 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	м3	10	2197,25	1432,5	21973	14325		8129	32510
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	6364	3200		2408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1104-0101-1703 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 3 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК, kttpp=1,4; kttpм=1,4,	м3	2	4247,741	3128,57	8495	6257		3746	13221
		НР-85%; СП-8%.			956,43	1247,14	1913	2494		979	
6	1104-0201-0309 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепления скважины	21	3038,1	1933,33	63800	40600		28172	99330
		НР-85%; СП-8%.			1078,14	500,14	22641	10503		7358	
7	1104-0201-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепления скважины	4	5084	3371,4	20336	13486		8601	31252
		НР-85%; СП-8%.			1686	843,6	6744	3374		2315	
8	1104-0201-0410 РСНБ РК 2015	Труба обсадные / надфильтровые трубы/ со сварными соединениями. Спуск или подъем в трубах большего диаметра при ударно канатном бурении , DH Ф 377толщина стенки 12,0 мм	м спуска или подъема труб	52	1608,7	1064,62	83652	55360		34758	127883
		НР-85%; СП-8%.			507,87	278,5	26409	14482		9473	
9	1104-0201-0607 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 1 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	15	2123,47	960,27	31852	14404		17993	53832
		НР-85%; СП-8%.			1163,2	248	17448	3720		3988	
10	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 1 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	4	3520,4	1679,8	14082	6719		7683	23505
		НР-85%; СП-8%.			1840,6	419	7362	1676		1741	
11	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	10	1647,27	1114,35	16473	11144		6606	24925
		НР-85%; СП-8%.			500,15	277,03	5002	2770		1846	
12	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду , тип ТЛ-8Ф.4В	шт	1	39612		39612	0	39612	0	42781
		СП-8%.					0	0		3169	
13	2401-0303-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 219 толщина стенки 7,7 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	27311		368699	0	368699	0	398194
		СП-8%.					0	0		29496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Отстойник ф 219 х7,7 мм	м	2,5	27311		68278	0	68278	0	73740
		СП-8%.					0	0		5462	
15	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная обсыпка межтрубного пространства скважины	м3	0,96	15087,5		14484	0	2292	10363	26835
		НР-85%; СП-8%.			12700		12192	0		1988	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,96	1946		1868	0	1868	0	2018
		СП-8%.					0	0		149	
17	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Цементизация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ktтрр=1,03; ktэкс=1,03, ktтрм=1,03,	колонна	1	336722	191490,87	336722	191491		164395	541206
		НР-85%; СП-8%.			119889	73517	119889	73517		40089	
18	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяюшийся	т	0,37	182309		67454	0	67454	0	72851
		СП-8%.					0	0		5396	
19	1104-0201-07065 РСНБ РК 2015	Приварка металлической пробки	сварка	1	3020	936	3020	936	1308	1478	4858
		НР-85%; СП-8%.			1712	27	1712	27		360	
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металической пробки	т	0,002	497841		996	0	996	0	1075
		СП-8%.					0	0		80	
21	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3,8	303440,76	216860,57	1163396	831446		488237	1783763
		НР-85%; СП-8%.			86580,19	63235,81	331950	242447		132131	
22	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 377 толщина стенки 11 мм / износ извлекаемых труб / 15*0,1 К1,020	м	1,53	35611		54485	0	54485	0	58844
		СП-8%.					0	0		4359	
		Итого по разделу 1									**3 558 482**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Металлическая рама									
23	Е11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамление окон, амбразуры, горелки ифорсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конст	0,134	50415,3	8430,83	6756	1130	270	3967	11581
		НР-69%; СП-8%.			39966,3	2943,54	5355	394		858	
24	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,134	216318		28987	0	28987	0	31306
							0	0		2319	
25	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный	м3	0,46	36614,66	1660,16	16843	764	14211	1835	20172
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	1868	148		1494	
		Итого по разделу 2									**63058**
		Всего по акту /локальная смета №2-1-1*/									**3621540**
		На Бурение скважины / локальная смета № 2-1-2*/									
		Раздел 1.Скважина № 2 -1 шт									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Устройство шурфа в грунтах 2 группы	м3	1,5	1657,33		2486	0		1790	4618
		НР-72%; СП-8%.			1657,33		2486	0		342	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Объем бетона на шурф	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508		6378	55305
		НР-91%; СП-8%.			4310,67	362	6466	543		4097	
3	1104-0101-1703 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 3 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК, ktгрр=1,4; ktгрм=1,4,	м3	15	4247,741	3128,57	63716	46929		28096	99157
		НР-85%; СП-8%.			956,43	1247,14	14346	18707		7345	
4	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 1-2 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	м3	2	2197,25	1432,5	4395	2865		1626	6502
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	1273	640		482	
5	1104-0201-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепления скважины	17	5084	3371,4	86428	57314		36553	132819
		НР-85%; СП-8%.			1686	843,6	28662	14341		9838	
6	1104-0201-0410 РСНБ РК 2015	Труба обсадные / надфильтровые трубы/ со сварными соединениями. Спуск или подъем в трубах большего диаметра при ударно канатном бурении , DH Ф 377толщина стенки 12,0 мм	м спуска или подъема труб	30	1608,7	1064,62	48261	31939		20052	73779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-85%; СП-8%.			507,87	278,5	15236	8355		5465	
7	1104-0201-0607 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 1 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	10	2123,47	960,27	21235	9603		11995	35888
		НР-85%; СП-8%.			1163,2	248	11632	2480		2658	
8	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 2 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	3	3520,4	1679,8	10561	5039		5762	17629
		НР-85%; СП-8%.			1840,6	419	5522	1257		1306	
9	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	5	1647,27	1114,35	8236	5572		3303	12463
		НР-85%; СП-8%.			500,15	277,03	2501	1385		923	
10	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду , тип ТЛ-8Ф.4В	шт	1	39612		39612	0	39612	0	42781
		СП-8%.					0	0		3169	
11	2401-0303-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 219 толщина стенки 7,7 мм ГОСТ 10705-80	м	10	27311		273110	0	273110	0	294959
		СП-8%.					0	0		21849	
12	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Отстойник ф 219 х7,7 мм	м	2	27311		54622	0	54622	0	58992
		СП-8%.					0	0		4370	
13	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная обсыпка межтрубного пространства скважины	м3	0,96	15087,5		14484	0	2292	10363	26835
		НР-85%; СП-8%.			12700		12192	0		1988	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,96	1946		1868	0	1868	0	2018
		СП-8%.					0	0		149	
15	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Цементизация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг kttpp=1,03; ktэкс=1,03, kttpм=1,03,	колонна	1	336722	191490,87	336722	191491		164395	541206
		НР-85%; СП-8%.			119889	73517	119889	73517		40089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяющийся	т	0,37	182309		67454	0	67454	0	72851
		СП-8%.					0	0		5396	
17	1104-0201-07065 РСНБ РК 2015	Приварка металлической пробки	сварка	1	3020	936	3020	936	1308	1478	4858
		НР-85%; СП-8%.			1712	27	1712	27		360	
18	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металической пробки	т	0,002	497841		996	0	996	0	1075
		СП-8%.					0	0		80	
19	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3,8	303440,76	216860,57	1144610	818021		480353	1754960
		НР-85%; СП-8%.			86580,19	63235,81	326589	238532		129997	
20	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 377 толщина стенки 11 мм / износ извлекаемых труб / /10+3/*0,1 К1,020	м	1,325	35611		47185	0	47185	0	50959
		СП-8%.					0	0		3775	
		Итого по разделу 1									**3 289 653**
		Раздел 2. Металлическая рама									
21	Е11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамление окон, амбразуры, горелки иформунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конст	0,134	50415,3	8430,83	6756	1130	270	3967	11581
		НР-69%; СП-8%.			39966,3	2943,54	5355	394		858	
22	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,134	216318		28987	0	28987	0	31306
		СП-8%.					0	0		2319	
23	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный	м3	0,46	36614,66	1660,16	16843	764	14211	1835	20172
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	1868	148		1494	
		Итого по разделу2									**63058**
		Всего по акту /локальная смета №2-1-2*/									**3352712**
		Скважина №3 глубиной 15 м /локальная смета № 6-2-1*/									
		Раздел 1.Скважина № 3 -1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Устройство шурфа в грунтах 2 группы	м3	1,5	1657,33		2486	0		1790	4618
		НР-72%; СП-8%.			1657,33		2486	0		342	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Объем бетона на шурф	м3	1,5	29886,67	1005,33	44830	1508		6378	55305
		НР-91%; СП-8%.			4310,67	362	6466	543		4097	
3	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 1-2 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	м3	13	2197,25	1432,5	28564	18623		10568	42263
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	8273	4160		3131	
4	1104-0101-1703 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 40 м в грунтах 3 группы Ударно-канатное бурение станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК, kttpp=1,4; kttpм=1,4,	м3	2	4247,741	3128,57	8495	6257		3746	13221
		НР-85%; СП-8%.			956,43	1247,14	1913	2494		979	
6	1104-0201-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения Грунты 2 группы по устойчивости	м закреплени я скважины	13	5084	3371,4	66092	43828		27952	101568
		НР-85%; СП-8%.			1686	843,6	21918	10967		7524	
7	1104-0201-0410 РСНБ РК 2015	Труба обсадные / надфильтровые трубы/ со сварными соединениями. Спуск или подъем в трубах большего диаметра при ударно канатном бурении , DH Ф 377толщина стенки 12,0 мм	м спуска или подъема труб	25	1608,7	1064,62	40218	26616		16710	61482
		НР-85%; СП-8%.			507,87	278,5	12697	6963		4554	
8	1104-0201-0607 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 1 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	8	2123,47	960,27	16988	7682		9596	28711
		НР-85%; СП-8%.			1163,2	248	9306	1984		2127	
9	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно канатного бурения Грунты 2 группы по устойчивости kttpp=1,2; kttpм=1,2,ktэкс=1,2,	м труб обжатых грунтами	3	3520,4	1679,8	10561	5039		5762	17629
		НР-85%; СП-8%.			1840,6	419	5522	1257		1306	
10	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	5	1647,27	1114,35	8236	5572		3303	12463
		НР-85%; СП-8%.			500,15	277,03	2501	1385		923	
11	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду , тип ТЛ-8Ф.4В	шт	1	39612		39612	0	39612	0	42781
		СП-8%.					0	0		3169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2401-0303-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 219 толщина стенки 7,7 мм ГОСТ 10705-80	м	8	27311		218488	0	218488	0	235967
							0	0		17479	
13	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Отстойник ф 219 х7,7 мм	м	2	27311		54622	0	54622	0	58992
		СП-8%.					0	0		4370	
14	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная обсыпка межтрубного пространства скважины	м3	0,96	15087,5		14484	0	2292	10363	26835
		НР-85%; СП-8%.			12700		12192	0		1988	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,96	1946		1868	0	1868	0	2018
		СП-8%.					0	0		149	
16	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Цементизация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ktтрр=1,03; ktэкс=1,03, ktтрм=1,03,	колонна	1	336722	191490,87	336722	191491		164395	541206
		НР-85%; СП-8%.			119889	73517	119889	73517		40089	
17	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяюшийся	т	0,37	182309		67454	0	67454	0	72851
		СП-8%.					0	0		5396	
18	1104-0201-07065 РСНБ РК 2015	Приварка металлической пробки	сварка	1	3020	936	3020	936	1308	1478	4858
		НР-85%; СП-8%.			1712	27	1712	27		360	
19	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металической пробки	т	0,002	497841		996	0	996	0	1075
		СП-8%.					0	0		80	
20	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3	303440,76	216860,57	910322	650582		382031	1395741
		НР-85%; СП-8%.			86580,19	63235,81	259741	189707		103388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д . DN 377 толщина стенки 11 мм / износ извлекаемых труб / /8+2/*0,1 К1,020	м	2,02	35611		71934	0	71934	0	77689
		СП-8%.					0	0		5755	
		Итого по разделу 1									**2 797 272**
		Раздел 2. Металлическая рама									
22	Е11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамление окон, амбразуры, горелки ифорсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конст	0,134	50415,3	8430,83	6756	1130	270	3967	11581
		НР-69%; СП-8%.			39966,3	2943,54	5355	394		858	
23	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,134	216318		28987	0	28987	0	31306
		СП-8%.					0	0		2319	
69	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный	м3	0,46	36614,66	1660,16	16843	764	14211	1835	20172
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	1868	148		1494	
		Итого по разделу2									**63058**
		Раздел 3.Скважина подзеиная №3 (1шт)									
25	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06т.Монтаж оборудования	комплект	1	351998,43	218014,01	351998	218014	9	112957	502152
		НР-61%; СП-8%			133975	51200,58	133975	51201		37196	
26		Насос скважинный Grundfos SQE 3-55	комплект	2	187074,83	0	374150	0	0	0	374150
					0	0	0	0	374150	0	
27	СТ	Щит защиты и управления CU 301	шт	1	93239,8	0	93240	0	93240	0	100699
		СП-8%			0	0	0	0		7459	
28		Кабель водонепроницаемый Droup cobleRD TML-B 3G1, 5мм2	м	82,5	68,03	0	5612	0	5612	0	6061
		СП-8%			0	0	0	0		449	
29		Муфта термоусадочная Cable termination 3x1, 5-2,5	шт	2	5493,2	0	10986	0	10986	0	11865
		СП-8%			0	0	0	0		879	
		Оголовок герметизирующий									
30	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами санитарно-технических работ диаметром 16мм ГОСТ 1759-.0-87	т	0,0002	190286	0	38	0	38	0	41
		СП-8%			0	0	0	0		3	
31	2302-1103-0701 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющимим поясками наружным диаметром 52мм	комплект	1	67	0	67	0	67	0	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		5	
32	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП -20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16/ DN 15 UJCN 21345-2005	шт	1	1255	0	1255	0	1255	0	1355
		СП-8%			0	0	0	0		100	
33	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сальник, d 50мм	шт	3	135	0	405	0	405	0	437
		СП-8%			0	0	0	0		32	
34	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеридистой и николегированной стали, 90 гр., наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	403	0	403	0	403	0	435
		СП-8%			0	0	0	0		32	
35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой низколегировнной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	1	1102	0	1102	0	1102	0	1190
		СП-8%			0	0	0	0		88	
		Обвязка									
36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт	1	1905,06	49,56	1905	50	216	1645	3834
		НР-99%; СП-8%			1639,44	22,02	1639	22		284	
37	2304-1011-0202 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой вода BV -05-60,серия V200, PN 25,DN 50, типа Belgicant ГОСТ 12815-80	шт	1	114242	0	114242	0	114242	0	123381
		СП-8%			0	0	0	0		9139	
38	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	2476,34	0	2476	0	2217	254	2949
		НР-98%; СП-8%			259	0	259	0		218	
39	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) , диаметр до 40мм.Установка	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР-98%; СП-8%			437,06	11,01	437	11		74	
40	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN32	шт	1	18846	0	18846	0	18846	0	20354
		СП-8%			0	0	0	0		1508	
41	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие треходовые КРТПп латунные,DN 15 UJCN 21345-2005	шт	1	2612	0	2612	0	2612	0	2821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		209	
42	1116-0601-1002 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки, затворы ,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм.Установка	шт	4	1897,98	109,76	7592	439	1202	5918	14591
		НР-98%; СП-8%			1487,64	22,02	5951	88		1081	
43	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр,СЛМЗ,клиновые параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые , PN 16,DN50	шт	3	9643	0	28929	0	28929	0	31243
		СП-8%			0	0	0	0		2314	
44	2304-0101-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода,пар,нефть Т225гр.С PN16,DN50 ГОСТ 11823-91	шт	1	4997	0	4997	0	4997	0	5397
		СП-8%			0	0	0	0		400	
45	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм.Прокладка	м трубопровода	60	356,45	16,63	21387	998	769	19570	44234
		НР-98%; СП-8%			327	5,83	19620	350		3277	
46	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50мм.Прокладка	м трубопровода	3	2499,66	30,48	7499	91	6179	1237	9435
		НР-98%; СП-8%			409,57	11,34	1229	34		699	
47	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65мм.Прокладка	м трубопровода	60	649,13	44,04	38948	2642	2006	34560	79389
		НР-98%; СП-8%			571,65	16,11	34299	967		5881	
48	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D48мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	60	766	0	45960	0	45960	0	49637
		СП-8%			0	0	0	0		3677	
49	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	3	922	0	2766	0	2766	0	2987
		СП-8%			0	0	0	0		221	
50	2301-0201-0153РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D60мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	60	1128	0	67680	0	67680	0	73094
		СП-8%			0	0	0	0		5414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2301-0201-0153РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	1	338	0	338	0	338	0	365
		СП-8%			0	0	0	0		27	
52	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	1	507	0	507	0	507	0	548
		СП-8%			0	0	0	0		41	
53	2302-0101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозиоенно-стойкой стали марки 10х17Н13М2Т, 90гр., наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 4,0мм ГОСТ 30753-2001	шт	1	5758	0	5758	0	5758	0	6219
		СП-8%			0	0	0	0		461	
54	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт	1	724	0	724	0	724	0	782
		СП-8%			0	0	0	0		58	
55	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеридистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	633	0	1266	0	1266	0	1367
		СП-8%			0	0	0	0		101	
56	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеридистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57ммх3,0мм-40ммх3,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	299	0	299	0	299	0	323
		СП-8%			0	0	0	0		24	
57	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой низколегированной стали PN6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	6	904	0	5424	0	5424	0	5858
		СП-8%			0	0	0	0		434	
58	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой низколегированной стали PN 6, DN50 ГОСТ 12816-80	шт	10	1080	0	10800	0	10800	0	11664
		СП-8%			0	0	0	0		864	
		КЖ									
59	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	22	186,84	177,98	4110	3916	0	763	5263
		НР-72%; СП-8%			8,87	39,3	195	865		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	3,4	24720,55 1040,85	1049,56 199,61	84050 3539	3569 679	76942	3037 6967	94053
61	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетонные, диаметр 2м.Устройство.Грунты мокрые НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	2,76	31854,22 8158,74	6259,59 2389,83	87918 22518	17276 6596	48123	28823 9339	126080
62	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012 СП-8%	т	0,0027	504755 0	0 0	1363 0	0 0	1363	0 109	1472
63	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20-9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	29975 0	0 0	59950 0	0 0	59950	0 4796	64746
64	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20-6СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	21245 0	0 0	42490 0	0 0	42490	0 3399	45889
65	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	35021 0	0 0	35021 0	0 0	35021	0 2802	37823
66	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 7-3 СП-8%	шт	1	4639 0	0 0	4639 0	0 0	4639	0 371	5010
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП-8%	шт	2	4586 0	0 0	9172 0	0 0	9172	0 734	9906
68	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП-8%	комплект	1	19408 0	0 0	19408 0	0 0	19408	0 1553	20961
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	0,3	26119,99 1040,85	1049,56 199,61	7836 312	315 60	7209	339 654	8829
70	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство при помощи муфт НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,0012	999141,66 278100	6313,44 3011,73	1199 334	8 4	858	334 123	1656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,45	9585,77	1461,62	4314	658	3333	557	5260
		НР-93%; СП-8%			718,24	611,74	323	275		390	
72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м3 покрытия	3	2462,4	130,6	7387	392	6317	756	8795
		НР-94%; СП-8%			226,18	42,08	679	126		651	
		Крышка деревьянная									
73	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,00279	126252,15	1185,51	352	3	227	116	506
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	122	1		37	
74	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5ммх50мм до 3,5ммх90мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,91	344	0	313	0	313	0	338
		СП-8%			0	0	0	0		25	
		ОВ									
75	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм, диаметр до 200мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,72	5971,38	47,5	22214	177	16280	5706	30153
		НР-98%; СП-8%			1547,47	17,6	5757	65		2234	
76	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 280мм.Установка	дефлектор	1	7634,68	61,36	7635	61	5011	2523	10970
		НР-98%; СП-8%			2562,68	11,56	2563	12		813	
77	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250мм.Установка	заслонка	1	1479,74	40,48	1480	40	333	1096	2781
		НР-98%; СП-8%			1106,32	11,56	1106	12		206	
78	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением 200мм	шт	1	4362	0	4362	0	4362	0	4711
		СП-8%			0	0	0	0		349	
		Итого по разделу 3.									**1975125**
		Всего по акту /локальная смета № 6-2-1*/									**4835455**
79	прайс	Устройство расширительных бачков для исключеничя гидравлического удара, 3 шт	шт	3	31472,3	0	94417	0	94417	0	101970
					0	0	0	0		7553	
		Всего по акту / головной водозабор скважины/ Водонапорная башня 25м3 /локальная смета № 6-2-2/									**11911677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2106-0505-0106 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных башен решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200м, масса 1м от 300 до 400кг	т	0,4037	4204609	0	1697401	0	1697401	0	1833193
		СП-8%			0	0	0	0		135792	
		Всего по акту /локальная смета № 6-2-2/									**1833193**
		Внутрипоселковая водопроводная сеть Жамбыл / локальная смета № 6-2-5/									
		Пожарный гидрант									
50	2304-1011-0604 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ,выпуск вниз,для водоснабжения, PN 16,DN 100, типа BERMAD	шт	4	491562	0	1966248	0	1966248	0	2123548
		СП-8%			0	0	0	0		157300	
		Итого по акту/ локальная смета № 6-2-5/									**2123548**
		Дополнительные работы по прокладке трубы ф50мм и ф25 мм с устройством колодцев ф1500 мм с подключением жилых домов / локальная смета № 6-2-5*/									
1		**с. Жамбыл**									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	3827	139,73	132,88	534747	508532	0	102475	688199
		НР-72%; СП-8%			6,85	30,34	26215	116111		50978	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручнуюс креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	151,2	2018,52	0	305200	0	0	219744	566940
		НР-72%; СП-8%			2018,52	0	305200	0		41996	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3580	30,76	30,76	110121	110121	0	27348	148467
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	37984		10998	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	502,5	715,39	0	359483	0	0	258828	667777
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	359483	0		49465	
		Разработка грунта под колодцы									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3	м3 грунта	12	139,73	132,88	1677	1595	0	321	2158
		НР-72%; СП-8%			6,85	30,34	82	364		160	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	11	30,76	30,76	338	338	0	84	456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	117		34	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	715,39	0	1502	0	0	1082	2791
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	1502	0		207	
		Раздел . Трубопроводы									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм.Укладка	км трубопровода	1,532	247569,64	64869,16	379277	99380	2139	301381	735111
		НР-99%; СП-8%			181304	17407,3	277758	26668		54453	
9	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1367	326	0	445642	0	445642	0	481293
		СП-8%			0	0	0	0		35651	
10	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	165	140	0	23100	0	23100	0	24948
		СП-8%			0	0	0	0		1848	
		Укладка сигнальной проволоки									
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод/лента сигнальный прокладка.Один кабель	км кабеля	1,367	25893,92	18554,42	35397	25364	0	10775	49865
		НР-72%; СП-8%			7339,5	3607,63	10033	4932		3694	
12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,072	212850	0	15325	0	15325	0	16551
		СП-8%			0	0	0	0		1226	
13	СТ	Лента сигнальная, 100 мм	м	1367	6,12	0	8366	0	8366	0	9035
		СП-8%			0	0	0	0		669	
		Колодец д1500 (1шт)									
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1,585	34069,44	8147,44	54000	12914	27647	18171	77945
		НР-99%; СП-8%			8479,02	3101,42	13439	4916		5774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	20358	0	40716	0	40716	0	43973
		СП-8%			0	0	0	0		3257	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	23862	0	23862	0	23862	0	25771
		СП-8%			0	0	0	0		1909	
17	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	22162	0	22162	0	22162	0	23935
		СП-8%			0	0	0	0		1773	
18	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КС 7-9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	9962	0	9962	0	9962	0	10759
		СП-8%			0	0	0	0		797	
19	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14841	0	14841	0	14841	0	16028
		СП-8%			0	0	0	0		1187	
		Дополнительное устройство 2-х колодец /не по проекту/									
		Колодец д1500 (2шт)									
20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	3,17	34069,44	8147,44	108000	25827	55294	36343	155890
		НР-99%; СП-8%			8479,02	3101,42	26878	9832		11547	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	20358	0	81432	0	81432	0	87947
		СП-8%			0	0	0	0		6515	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	23862	0	47724	0	47724	0	51542
		СП-8%			0	0	0	0		3818	
23	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22162	0	44324	0	44324	0	47870
		СП-8%			0	0	0	0		3546	
24	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КС 7-9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	9962	0	19924	0	19924	0	21518
		СП-8%			0	0	0	0		1594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841	0	29682	0	29682	0	32057
		СП-8%			0	0	0	0		2375	
		Всего по акту / локальная смета № 6-2-5*/									**3988826**
		Благоустройство насосная 1-го подьема с Жамбул / локальная смета № 7-2-1/									
		Срезка и перевозка непригодного растительного грунта									
10	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см	м3 уплотненного грунта	1699	103,96	103,96	176628	176628	0	46680	241173
		НР-72%; СП-8%			0	38,16	0	64834		17865	
11	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см	м3 уплотненного грунта	129,308	519,82	519,82	67217	67217	0	17762	91777
		НР-72%; СП-8%			0	190,78	0	24669		6798	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	129,308	84,02	66,25	10864	8567	1280	1983	13875
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	1018	1737		1028	
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4200	1,34	1,34	5628	5628	0	1391	7563
		НР-72%; СП-8%			0	0,46	0	1932		562	
		Покрытие асфальтобетонное									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	44,196	2675,66	956	118253	42251	70809	14680	143568
		НР-108%; СП-8%			117,5	190,05	5193	8399		10635	
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	м2 основания	441,96	1402,53	208,8	619862	92281	515255	43756	716707
		НР-108%; СП-8%			27,89	63,78	12326	28188		53089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) добавлять на каждый 1см изменения толщиы слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	441,96	81,97	10,74	36227	4747	31481	1589	40842
		НР-108%; СП-8%			0	3,33	0	1472		3025	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,287274	67890,05	1626,03	19503	467	19036	237	21319
		НР-108%; СП-8%			0	763,28	0	219		1579	
18	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см.Устройство	м2 покрытия	441,96	1436,12	34,07	634708	15058	601609	23532	710898
		НР-108%; СП-8%			40,82	8,48	18041	3748		52659	
19	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5см тзменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	441,96	455	0,01	201092	4	200000	1174	218447
		НР-108%; СП-8%			2,46	0	1087	0		16181	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	206	2206,97	27,51	454636	5667	318841	142770	645198
		НР-108%; СП-8%			631,69	10,03	130128	2066		47792	
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,124	49241	0	547757	0	547757	0	591577
		СП-8%			0	0	0	0		43821	
		итого по разделу 1.									**3 442 946**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-1/									**3 442 946**
		Благоустройство насосная 2-го подъема с Жамбул / локальная смета № 7-2-2/									
		Срезка и перевозка непригодного/растительного грунта /									
10	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см	м3 уплотненного грунта	296,654	103,96	103,96	30840	30840	0	8151	42110
		НР-72%; СП-8%			0	38,16	0	11320		3119	
11	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см	м3 уплотненного грунта	296,654	519,82	519,82	154207	154207	0	40749	210551
		НР-72%; СП-8%			0	190,78	0	56596		15596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	296,654	84,02	66,25	24925	19653	2937	4549	31831
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	2335	3984		2358	
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6650	1,34	1,34	8882	8911	-29	2205	11974
		НР-72%; СП-8%			0	0,46	0	3059		887	
		Покрытие тротуарные									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	26,016	2675,66	956	69610	24871	41682	8641	84511
		НР-108%; СП-8%			117,5	190,05	3057	4944		6260	
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	м2 основания	325,2	1402,53	208,8	456103	67902	379131	32193	527359
		НР-108%; СП-8%			27,89	63,78	9070	20741		39064	
16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп.вып.2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2). Исключитать на каждый 1см изменения толщины толщины слоя к нормам 1121-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	м2 основания	325,2	-409,86	-53,72	-133286	-17470	-115817	-5855	-150275
		НР-108%; СП-8%			0	-16,67	0	-5421		-11131	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания .Разлив вяжущих материалов	т	0,21138	67890,05	1626,03	14351	344	14007	174	15687
		НР-108%; СП-8%			0	763,28	0	161		1162	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, лотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	м2 покрытия	325,2	1971,89	90,72	641259	29502	599727	21902	716212
		НР-108%; СП-8%			36,99	25,37	12029	8250		53053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл.3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при цемнтно-бетонных покрытиях.Бортовые камни сечением 100х200мм при цементнобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (м200)-0,8	м бортового камня	644	1495,42	27,51	963050	17716	538719	446329	1522133
		НР-108%; СП-8%			631,39	10,03	406615	6459		112750	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,304	44259	0	456045	0	456045	0	492528
		СП-8%			0	0	0	0		36484	
		Покрытие асфальтобетонное									
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	88,376	2675,66	956	236464	84487	141592	29354	287084
		НР-108%; СП-8%			117,5	190,05	10384	16796		21265	
22	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	м2 основания	883,76	1402,53	208,8	1239500	184529	1030323	87486	1433145
		НР-108%; СП-8%			27,89	63,78	24648	56366		106159	
23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	883,76	81,97	10,74	72442	9492	62950	3185	81677
		НР-108%; СП-8%			0	3,33	0	2943		6050	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,574444	67890,05	1626,03	38999	934	38065	474	42630
		НР-108%; СП-8%			0	763,28	0	438		3158	
25	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см.Устройство	м2 покрытия	883,76	1436,12	34,07	1269185	30110	1203001	47047	1421530
		НР-108%; СП-8%			40,82	8,48	36075	7494		105299	
26	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5см тзменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	883,76	455	0,01	402115	9	399932	2348	436821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-108%; СП-8%			2,46	0	2174	0		32357	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	444,03	2206,97	27,51	979961	12215	687256	307738	1390713
		НР-108%; СП-8%			631,69	10,03	280489	4454		103016	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,09329	49241	0	940173	0	940173	0	1015387
		СП-8%			0	0	0	0		75214	
		итого по разделу 1.									**9 613 610**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-1/									**9 613 610**
		с. БИТИЛЕУ									
		Здание ремонтников насосной станции 1-го подъема Битилеу (локальная смета №2-1-1)									
		Отделка фасада									
21	2103-0302-0209 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390ммх190ммх188мм.М75 СТ РК 945-92	шт	-2355,624	379	0	-892781	0	-892781	0	-964204
		СП-8%.			0	0	0	0		-71423	
46	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Стены из кирпичей и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м3	101,48	4726,61	196,32	479656	19923	183833	233547	770260
		НР-80%; СП-8%			2718,77	157,99	275901	16033		57056	
47	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	6,0888	23238	0	141492	0	141492	0	152811
		СП-8%			0	0	0	0		11319	
48	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	101,48	74,59	0,54	7569	55	2094	4355	12878
		НР-80%; СП-8%			53,42	0,22	5421	22		954	
		Крыльцо									
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,215	9585,77	1461,62	2061	314	1592	266	2513
		НР-93%; СП-8%			718,25	611,74	154	132		186	
50	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3.Устройство	м3	0,793	5713,12	576,72	4531	457	1167	2782	7898
		НР-91%; СП-8%			3665,25	190,53	2907	151		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2102-0102-0301 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,04284	25294	0	1084	0	1084	0	1170
		СП-8%			0	0	0	0		87	
52	2102-0102-0501 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,16524	26012	0	4298	0	4298	0	4642
		СП-8%			0	0	0	0		344	
53	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,60078	27120	0	16293	0	16293	0	17597
		СП-8%			0	0	0	0		1303	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РКи2591-2014	т	0,00252	200647	0	506	0	506	0	546
		СП-8%			0	0	0	0		40	
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РКи2591-2014	т	0,00888	195133	0	1733	0	1733	0	1871
		СП-8%			0	0	0	0		139	
56	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,8	927,5	9,91	3525	38	2150	1259	5166
		НР-93%; СП-8%			351,82	4,4	1337	17		383	
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Покрытия из плит керамогранитных не клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	4,74	3839,75	116,22	18200	551	13493	4127	24114
		НР-94%; СП-8%			876,84	49,43	4156	234		1786	
		Полы									
58	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов.Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,87	24,07	24,07	767	767	0	214	1060
		НР-72%; СП-8%			0	9,34	0	298		79	
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,187	13380,41	1478,06	42643	4711	29207	10016	56872
		НР-94%; СП-8%			2737,8	605,55	8725	1930		4213	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,187	27426,81	7,2	87409	23	77530	9265	104408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-94%; СП-8%			3092,7	0	9856	0		7734	
61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумнй мастике.Устройство первого слоя.	м2 изолируемой поверхности	31,87	1365,41	81,86	43516	2609	23128	17015	65372
		НР-94%; СП-8%			557,86	10,09	17779	322		4842	
62	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумнй мастике.Устройство последующего слоя.	м2 изолируемой поверхности	31,87	836,43	40,35	26657	1286	14644	10256	39866
		НР-94%; СП-8%			336,59	5,75	10727	183		2953	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство.	м2 стяжки	31,87	696,9	25,45	22210	811	12311	8893	33592
		НР-94%; СП-8%			285,16	11,7	9088	373		2488	
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки норме 11-110101-1101	м2 стяжки	191,22	103,56	4,33	19803	828	18302	980	22447
		НР-94%; СП-8%			3,52	1,93	673	369		1663	
65	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.Устройтво с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	31,87	3839,75	116,22	122373	3704	90724	27749	162131
		НР-94%; СП-8%			876,84	49,43	27945	1575		12010	
		Внутренняя отделка									
66	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Потолки подвесные на одноуровневном металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	31,25	2342,89	12,69	73215	397	41343	28456	109805
		НР-90%; СП-8%			1007,24	4,54	31476	142		8134	
67	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Потолки подвесные на одноуровневном металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 отделываемой поверхности	31,25	319,7	2,09	9991	65	501	7565	18960
		НР-80%; СП-8%			301,58	1,01	9424	32		1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.12	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 окрашиваемой поверхности	31,25	424,36	1,43	13261	45	6996	4993	19714
		НР-80%; СП-8%			199,06	0,64	6221	20		1460	
69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,98	1017,82	62,76	102779	6338	30017	57098	172668
		НР-80%; СП-8%			657,8	49	66425	4948		12790	
70	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит . Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	100,98	378,93	4,17	38264	421	10501	22038	65127
		НР-80%; СП-8%			270,77	2,03	27342	205		4824	
71	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям ,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	100,98	383,36	1,43	38712	144	20013	14895	57896
		НР-80%; СП-8%			183,74	0,64	18554	65		4289	
72	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Откосы плоские оконные и дверные .Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухихрастворных смесей толщиной до 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	1270,55	32,27	29731	755	17429	9814	42709
		НР-80%; СП-8%			493,44	30,83	11546	721		3164	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									**1009888**
		Здание насосной 2-го подъема Битилеу (локальная смета №2-1-2)									
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-1 (2шт)									
15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное .Устройство	м3 основания	0,12	3138,02	866,87	377	104	193	111	527
		НР-93%; СП-8%			659,1	336,49	79	40		39	
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3.Устройство	м3	1,12	34288,19	906,51	38403	1015	33394	3939	45730
		НР-91%; СП-8%			3565,7	299,52	3994	335		3387	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014		0,0091	195133	0	1776	0	1776	0	1918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		142	
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундамент под насосный агрегат ФМ-2 (3шт)									
		Основание под фундаменты песчаное .Устройство НР-93%; СП-8%	м3 основания	0,09	3138,02	866,87	282	78	145	83	395
					659,1	336,49	59	30		29	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	0,33	34288,19	906,51	11315	299	9839	1161	13474
					3565,7	299,52	1177	99		998	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,00288	195133	0	562	0	562	0	607
					0	0	0	0		45	
21	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях.Устройство СП-8%	м3	0,63	43458,83	6695,37	27379	4218	4284	18444	49489
					29963,2	2208,8	18877	1392		3666	
22	2102-0101-0316 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W10 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	0,1224	23471	0	2873	0	2873	0	3103
					0	0	0	0		230	
23	2102-0101-0710 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F150, W10 ГОСТ 7473-2010 СП-8%	м3	0,5202	29459	0	15325	0	15325	0	16551
					0	0	0	0		1226	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014 СП-8%	т	0,02772	195133	0	5409	0	5409	0	5842
					0	0	0	0		433	
		Стрмянка с ограждением			0	0	0	0	0	0	
40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Лестницы прямолинейные и криволинейные , пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,16874	63273,04	23706,65	10677	4000	1478	4394	16276
					30807,4	6930,76	5198	1169		1206	
41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП-8%	т	0,16874	521281	0	87961	0	87961	0	94998
					0	0	0	0		7037	
		Приточно-вытяжное отверстие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,0157	147758,31 132120	10441,45 2261,34	2320 2074	164 36	82	1456 302	4078
43	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т СП-8%	т	0,0157	501957 0	0 0	7881 0	0 0	7881	0 630	8511
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП-8%	шт	8	401 0	0 0	3208 0	0 0	3208	0 257	3465
		Отделка фасада									
79	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР-80%; СП-8%	м2 фасада	194,41	74,59 53,42	0,54 0,22	14501 10385	105 43	4011	8343 1827	24671
		Полы тип1									
81	1101-0201-3001 РСНБ РК 2015	Грунт оснований подполы промышленных цехов.Уплотнение НР -72%; СП-8%	м2 уплотненной площади основания	17,36	24,07 0	24,07 9,34	418 0	418 162	0	117 43	577
82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками НР -94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	1,736	13380,41 2737,8	1478,06 605,55	23228 4753	2566 1051	15910	5456 2295	30979
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками НР -94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	1,736	27426,81 3092,7	7,2 0	47613 5369	12 0	42232	5047 4213	56873
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя НР -94%; СП-8%	м2 изолируемой поверхности	17,36	1365,41 557,86	81,86 10,09	23704 9684	1421 175	12598	9268 2638	35609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя НР -94%; СП-8%	м2 изолируемой поверхности	17,36	836,43 336,59	40,35 5,75	14520 5843	700 100	7977	5586 1609	21715
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство НР -94%; СП-8%	м2 стяжки	17,36	696,9 285,16	25,45 11,7	12098 4950	442 203	6706	4844 1355	18298
87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.Добовлять на каждые 5ммизменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР -94%; СП-8%	м2 стяжки	104,16	103,56 3,52	4,33 1,93	10787 367	451 201	9969	534 906	12227
		Полы тип2									
88	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований подполы промышленных цехов.Уплотнение НР -72%; СП-8%	м2 уплотненной площади основания	34,48	24,07 0	24,07 9,34	830 0	830 322	0	232 85	1147
89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками НР -94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	3,448	13380,41 2737,8	1478,06 605,55	46136 9440	5096 2088	31599	10836 4558	61530
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками НР -94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	3,448	27426,81 3092,7	7,2 0	94568 10664	25 0	83879	10024 8367	112959
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя НР -94%; СП-8%	м2 изолируемой поверхности	34,48	1365,41 557,86	81,86 10,09	47079 19235	2823 348	25022	18408 5239	70726
92	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя НР -94%; СП-8%	м2 изолируемой поверхности	34,48	836,43 336,59	40,35 5,75	28840 11606	1391 198	15843	11096 3195	43131
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	34,48	696,9	25,45	24029	878	13319	9622	36342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР -94%; СП-8%			285,16	11,7	9832	403		2692	
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.Добовлять на каждые 5ммизменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР -94%; СП-8%	м2 стяжки	206,88	103,56	4,33	21424	896	19800	1060	24285
					3,52	1,93	728	399		1799	
95	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР -94%; СП-8%	м2 покрытия	34,48	3839,75	116,22	132395	4007	98154	30022	175409
					876,84	49,43	30233	1704		12993	
		Внутренняя отделка									
96	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР -80%; СП-8%	м2 отделываемой поверхности	51,79	319,7	2,09	16557	108	834	12534	31422
					301,51	1,01	15615	52		2327	
97	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР -80%; СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7	1017,82	62,76	202241	12470	59066	112353	339761
					657,8	49	130705	9736		25168	
98	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейу обоями НР -80%; СП-8%	м2 отделываемой поверхности	198,7	378,93	4,17	75293	829	20663	43364	128151
					270,77	2,03	53802	403		9493	
99	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.12	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным контрукциям , подготовленным под окраску НР -80%; СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	218,31	383,36	1,43	83691	312	43267	32202	125166
					183,74	0,64	40112	140		9271	
100	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и до.вып.10	Откосы плоские оконные и дверные.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм НР -80%; СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	1270,55	37,27	29731	872	17312	9814	42709
					493,44	30,83	11546	721		3164	
		Всего по акту / локальная смета №2-1-2/									
		Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2 с Битилеу/ локальная смета №2-1-6/									**1 658 649**
		Фундамент монолитный Ф1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная.Установка	т блок-боксов	4	27190,71	13881,1	108763	55524	9198	53994	175777
		НО-91%; СП-8%			11010	3823,51	44040	15294	0	13021	
2	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная. Монтаж оборудования	т	1	104044,81	40651,59	104045	40652	3043	49761	166111
		НО-61%; СП-8%			60350	21226,19	60350	21226	0	12305	
3	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2,в комплекте с мобильным зданием габаритами 6х2,4х2,95м	комплект	0,3	22308928,57	0	6692679	0	0	0	6692679
					0	0	0	0	6692679	0	
		Всего по акту / локальная смета №2-1-6/									**7 034 567**
		Водонапорная башня 15м3 / локальная смета № 6-1-2/									
20	2106-0505-0106 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных башен решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200м, масса 1м от 300 до 400кг	т	0,4037	4204609	0	1697401	0	1697401	0	1833193
		СП-8%			0	0	0	0		135792	
		Всего по акту /локальная смета № 6-2-2/									**1833193**
		СП-8%			0	0	0	0		0	
		Внутрипоселковая водопроводная сеть Битилеу / локальная смета № 6-1-5/									
		Пожарный гидрант									
45	2304-1011-0604 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ,выпуск вниз,для водоснабжения, PN 16,DN 100, типа BERMAD	шт	5	491562	0	2457810	0	2457810	0	2654435
		СП-8%			0	0	0	0		196625	
		Итого по разделу 1									**2654435**
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-5/									**2 654 435**
		Благоустройство насосная 1-го подъема с. Битилеу / локальная смета № 7-1-1/									
		Раздел 1 Покрытие									
		Срезка и перевозка непригодного растительного грунта									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	270	37,55	37,55	10139	10139	0	2517	13668
		НР-72%; СП-8%			0	12,95	0	3497		1012	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	270	150,4	144,04	40608	38891	51	8289	52809
		НР-72%; СП-8%			6,17	36,47	1666	9847		3912	
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	м3 грунта	324	104	0	33696	0	33696	0	36392
		СП-8%			0	0	0	0		2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале НР-72%; СП-8%	м3 грунта	270	14,81 2,1	12,58 4,73	3999 567	3397 1277	35	1328 426	5752
		Подвоз грунта									
5	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами типа "HITACHI "с ковшом вместимостью 0,65м3 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	188,97	459,67 16,78	442,11 79,57	86864 3171	83546 15036	147	13109 7998	107970
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП-8%	т	226,764	104 0	0 0	23583 0	0 0	23583	0 1887	25470
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале НР-72%; СП-8%	м3 грунта	188,97	14,81 2,1	12,58 4,73	2799 397	2377 894	25	929 298	4026
		Разработка грунта									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) при перемещении грунта до 10м НР-72%; СП-8%	м3 грунта	46,15	43,88 0	43,88 15,13	2025 0	2025 698	0	503 202	2730
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) .Добавлять на каждые последующие 10 перемещения грунта НР-72%; СП-8%	м3 грунта	46,15	75,1 0	75,1 25,9	3466 0	3466 1195	0	861 346	4672
10	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	46,15	103,96 0	103,96 38,16	4798 0	4798 1761	0	1268 485	6551
11	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	46,15	519,82 0	519,82 190,78	23990 0	23990 8804	0	6339 2426	32755
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	46,15	84,02 7,87	66,25 13,43	3878 363	3057 620	457	708 367	4952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с) НР-72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	900	1,34 0	1,34 0,46	1206 0	1206 414	0	298 120	1621
		Покрытие асфальтобетонное									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3 НР-108%; СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	28,714	2675,66 117,5	956 190,05	76829 3374	27451 5457	46004	9537 6909	93276
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) НР-108%; СП-8%	м2 основания	287,14	1402,53 27,89	208,8 63,78	402722 8008	59955 18314	334759	28428 34492	465639
16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР-108%; СП-8%	м2 основания	287,14	81,97 0	10,74 3,33	23537 0	3084 956	20453	1033 1966	26537
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов НР-108%; СП-8%	т	0,186641	67890,05 0	1626,03 763,28	12671 0	303 142	12368	154 1026	13851
18	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см.Устройство НР-108%; СП-8%	м2 покрытия	287,14	1436,12 40,82	34,07 8,48	412367 11721	9783 2435	390864	15288 34212	461868
19	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5см тзменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР-108%; СП-8%	м2 покрытия	287,14	455 2,46	0,01 0	130649 706	3 0	129939	763 10513	141926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий НР-108%; СП-8%	м бортового камня	60	2206,97 631,69	27,51 10,03	132418 37901	1651 602	92866	41583 13920	187921
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	2,7	49241 0	0 0	132951 0	0 0	132951	0 10636	143587
		Итого по разделу 1									**1833974**
		Раздел 2 Ограждение железобетонное									
		Раздел 1. Ограждение									
		МУ-1, МУ-2									
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	5,82	33483,82 4512,9	1099,11 220,38	194876 26265	6397 1283	162214	25068 17596	237540
		Ограждение железобетонное									
45	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3м.Установка НР-118%; СП-8%	м оград	90	2360,33 888,16	1335,29 481,71	212430 79934	120176 43354	12319	145480 28633	386543
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутувой кладки ,кирпичу,бетону НР-93%; СП-8%	м2 покрытия	550	826,44 229,81	19,07 2,2	454542 126396	10489 1210	317658	118673 45857	619072
		Итого по разделу 2									**1243155**
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-5/									**3 077 129**
		Благоустройство насосная 2-го подъема с. Битилеу / локальная смета № 7-1-2/									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка и перевозка непригодного/растительного грунта / Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) при перемещении грунта до 10м НР-72%; СП-8%	м3 грунта	1995	37,55 0	37,55 12,95	74912 0	74912 25835	0	18601 7481	100992
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	1995	150,4 6,17	144,04 36,47	300048 12309	287360 72758	379	61248 28904	390193
3	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП-8%	м3 грунта	2394	104 0	0 0	248976 0	0 0	248976	0 19918	268894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале НР-72%; СП-8%	м3 грунта	1995	14,81 2,1	12,58 4,73	29546 4190	25097 9436	259	9811 3149	42501
		Вывоз грунта									
5	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами типа "HITACHI "с ковшом вместимостью 0,25м3 НР-72%; СП-8%	м3 грунта	2558,742	459,67 16,78	442,11 79,57	1176177 42936	1131245 203599	1996	177505 108295	1461964
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП-8%	т	3070,4904	104 0	0 0	319331 0	0 0	319331	0 25546	344877
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале НР-72%; СП-8%	м3 грунта	2558,742	14,81 2,1	12,58 4,73	37895 5373	32189 12103	333	12583 4038	54511
		Разработка грунта									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) при перемешении грунта до 10м НР-72%; СП-8%	м3 грунта	296,654	43,88 0	43,88 15,13	13017 0	13017 4488	0	3232 1300	17551
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 59кВт (80л.с) .Добавлять на каждые последующие 10 перемещения грунта НР-72%; СП-8%	м3 грунта	296,654	75,1 0	75,1 25,9	22279 0	22279 7683	0	5532 2225	30035
10	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	296,654	103,96 0	103,96 38,16	30840 0	30840 11320	0	8151 3119	42110
11	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15см НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	296,654	519,82 0	519,82 190,78	154207 0	154207 56596	0	40749 15596	210551
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой НР-72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	296,654	84,02 7,87	66,25 13,43	24925 2335	19653 3984	2937	4549 2358	31831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с) НР-72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6650	1,34 0	1,34 0,46	8911 0	8911 3059	0	2202 889	11974
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Покрытие тротуарные Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3 НР-108%; СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	26,016	2675,66 117,5	956 190,05	69610 3057	24871 4944	41682	8641 6260	84511
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) НР-108%; СП-8%	м2 основания	325,2	1402,53 27,89	208,8 63,78	456103 9070	67902 20741	379131	32196 39064	527359
16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп.вып.2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2). Исключитать на каждый 1см изменения толщины толщины слоя к нормам 1121-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103 НР-108%; СП-8%	м2 основания	325,2	-409,86 0	-53,72 -16,67	-133286 0	-17470 -5421	-115817	-5855 -11131	-150275
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания .Разлив вяжущих материалов НР-108%; СП-8%	т	0,21138	67890,05 0	1626,03 763,28	14351 0	344 161	14007	174 1162	15687
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, лотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство НР-108%; СП-8%	м2 покрытия	325,2	1971,89 36,99	90,72 25,37	641259 12029	29502 8250	599727	21902 53053	716212
19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл.3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при цемнтно-бетонных покрытиях.Бортовые камни сечением 100х200мм при цементнобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (м200)-0,8 НР-108%; СП-8%	м бортового камня	644	1495,42 631,39	27,51 10,03	963050 406808	17716 6459	538526	446329 112750	1522133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП-8%	м3	10,304	44259	0	456045	0	456045	0	492528
					0	0	0	0		36484	
		Покрытие асфальтобетонное									
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлен песок -1,10м3 НР-108%; СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	88,376	2675,66	956	236464	84487	141592	29354	287084
					117,5	190,05	10384	16796		21265	
22	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) НР-108%; СП-8%	м2 основания	883,76	1402,53	208,8	1239500	184529	1030323	87495	1433145
					27,89	63,78	24648	56366		106160	
23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке камнных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2) добавлять на каждый 1см изменения толщиы слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР-108%; СП-8%	м2 основания	883,76	81,97	10,74	72442	9492	62950	3183	81677
					0	3,33	0	2943		6050	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов НР-108%; СП-8%	т	0,574444	67890,05	1626,03	38999	934	38065	474	42630
					0	763,28	0	438		3158	
25	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3см.Устройство НР-108%; СП-8%	м2 покрытия	883,76	1436,12	34,07	1269185	30110	1203001	47047	1421530
					40,82	8,48	36075	7494		105299	
26	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5см тзменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР-108%; СП-8%	м2 покрытия	883,76	455	0,01	402115	9	399932	2348	436821
					2,46	0	2174	0		32357	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий НР-108%; СП-8%	м бортового камня	444	2206,97	27,51	979895	12214	687210	307718	1390619
					631,69	10,03	280470	4453		103009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,092	49241	0	940109	0	940109	0	1015318
		СП-8%			0	0	0	0		75209	
		итого по разделу 1.									**12 324 963**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-1/									**12 324 963**

НА Дополнительные работы по прокладки трубопровода в две нити через распределительный канал ТАЙПАКСКОЙ ООС и автогрейдер Уральск -Жангала - БУРЕНИЕ ГНБ /горизонтвльно -направленное бурение / (локальная смета № 2-8*)

Раздел 1.НА прокладку трубопровода в две нити через распределительный канал ТАЙПАКСКОЙ ООС с. Битилеу

УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО,ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНА И ПРИЯМКА,

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 / рабочий 3шт и устройство 2шт колодца диаметром 1500мм/	м3 грунта	208	139,73	132,88	29064	27639	0	5570	37404
		НР-72%; СП-8%			6,85	30,34	1425	6311		2771	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручнуюс креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,24	2018,52	0	12596	0	0	9069	23398
		НР-72%; СП-8%			2018,52	0	12596	0		1733	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	200	30,76	30,76	6152	6152	0	1528	8294
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	2122		614	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	22,88	715,39	0	16368	0	0	11785	30405
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	16368	0		2252	
5	4-01-065-Т4-01-065	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установка	1	6614,66	2318,96	6615	2319	0	4409	11905
		НР-85%; СП-8%			4295,7	890,96	4296	891		882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4-01-069-1 Т4-01-069-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	92	4704,7	3792,83	432832	348940	460	139664	618296
		НР-85%; СП-8%			906,87	879,11	83432	80878		45800	
7	4-01-069-2 Т4-01-069-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/		92	7377,26	5936,77	678708	546183	2254	217868	968302
		НР-72%; СП-8%			1415,99	1370,05	130271	126045		71726	
8	4-01-066 Т4-01-066	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установка	1	6073,72	2318,96	6074	2319	0	3949	10824
		НР-85%; СП-8%			3754,76	890,96	3755	891		802	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0,045	301237,4	92929,08	13556	4182	225	10179	25634
		НР-99%; СП-8%			203312	25180,63	9149	1133		1899	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	1460	0	65700	0	65700	0	70956
		СП-8%			0	0	0	0		5256	
11	ПРАЙС	Глина бентонитовая марки ПБМГ для буровых работ	т	0,1095	208131	0	22790	0	22790	0	24614
		СП-8%			0	0	0	0		1823	
12	ПРАЙС	Полимер для стабилизации буровых скважин	кг	3,65	5285,86	0	19293	0	19293	0	20837
		НР-72%; СП-8%			0	0	0	0		1543	
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам.160 мм	км трубопровода	0,09	693500,86	211476,1	62415	19033	4275	44705	115690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%; СП-8%			434520	67222,92	39107	6050		8570	
14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 футляр	м	90	3575	0	321750	0	321750	0	347490
		СП-8%			0	0	0	0		25740	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра битуморм и прядью	футляр	4	30149	3273	120596	13092	71612	35779	168885
		НР-99%; СП-8%			8973	62	35892	248		12510	
16		Пакля пропитанная	кг	20	205	0	4100	0	4100	0	4428
		СП-8%			0	0	0	0		328	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	4	1771,17	74,34	7085	297	1322	5542	13637
		НР-99%; СП-8%			1366,4	33,03	5466	132		1010	
18	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	4	29099	0	116396	0	116396	0	125708
		СП-8%			0	0	0	0		9312	
19	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	1151	0	9208	0	9208	0	9945
		СП-8%			0	0	0	0		737	
20	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой стали, DN100, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	8	2169	0	17352	0	17352	0	18740
		СП-8%			0	0	0	0		1388	
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Колодец д 1500мм (2шт)	м3 конструкции и колодца	4,7	34069,44	8147,8	160126	38295	81980	53884	231131
		Колодцы круглые из сборного железобетонаУстройство в грунтах сухих			8479,02	3101,42	39851	14577		17121	
		НР-99%; СП-8%									
22	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	20358	0	81432	0	81432	0	87947
		СП-8%			0	0	0	0		6515	
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	23862	0	47724	0	47724	0	51542
		СП-8%			0	0	0	0		3818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	22162	0	44324	0	44324	0	47870
		СП-8%			0	0	0	0		3546	
25	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4639	0	9278	0	9278	0	10020
		СП-8%			0	0	0	0		742	
26	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КС 7-9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	9962	0	19924	0	19924	0	21518
		СП-8%			0	0	0	0		1594	
27	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841	0	29682	0	29682	0	32057
		СП-8%			0	0	0	0		2375	
		Итого по Разделу 1.									**3137475**
		Раздел 2. НА прокладку трубопровода в одну нить через грейдер Жангала -Уральск - БУРЕНИЕ ГНБ ,с. Битилеу									
		УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО,ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНА И ПРИЯМКА,									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 / рабочий котлован 3х3х1,5-2 шт и устройство 2шт колодца диаметром 1500мм/	м3 грунта	78	139,73	132,88	10899	10365	0	2089	14027
		НР-72%; СП-8%			6,85	30,34	534	2367		1039	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручнуюс креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	2,7	2018,52	0	5450	0	0	3924	10124
		НР-72%; СП-8%			2018,52	0	5450	0		750	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	75	30,76	30,76	2307	2307	0	573	3110
		НР-72%; СП-8%			0	10,61	0	796		230	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	715,39	0	5365	0	0	3863	9967
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	5365	0		738	
5	4-01-065-Т4-01-065	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установка	1	6614,66	2318,96	6615	2319	0	4409	11905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-85%; СП-8%			4295,7	890,96	4296	891		882	
6	4-01-069-1 Т4-01-069-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	46	4704,7	3792,83	216416	174470	230	69832	309148
		НР-85%; СП-8%			906,87	879,11	41716	40439		22900	
7	4-01-069-2 Т4-01-069-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	46	7377,26	5936,77	339354	273091	1127	108934	484151
		НР-72%; СП-8%			1415,99	1370,05	65136	63022		35863	
8	4-01-066 Т4-01-066	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установка	1	6073,72	2318,96	6074	2319	0	3949	10824
		НР-85%; СП-8%			3754,76	890,96	3755	891		802	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160мм.Укладка Футляра	км трубопровода	0,045	301237,4	92929,08	13556	4182	225	10179	25634
		НР-99%; СП-8%			203312	25180,63	9149	1133		1899	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	3575	0	160875	0	160875	0	173745
		СП-8%			0	0	0	0		12870	
11	ПРАЙС	Глина бентонитовая марки ПБМГ для буровых работ	т	0,1095	208131	0	22790	0	22790	0	24614
		СП-8%			0	0	0	0		1823	
12	ПРАЙС	Полимер для стабилизации буровых скважин	кг	3,65	5285,86	0	19293	0	19293	0	20837
		НР-72%; СП-8%			0	0	0	0		1543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам.160 мм	км трубопровода	0,045	693500,86	211476,1	31208	9516	2138	22353	57845
		НР-99%; СП-8%			434520	67222,92	19553	3025		4285	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра битуморм и прядью	футляр	2	30149	3273	60298	6546	35806	17889	84442
		НР-99%; СП-8%			8973	62	17946	124		6255	
16		Пакля пропитанная	кг	10	205	0	2050	0	2050	0	2214
		СП-8%			0	0	0	0		164	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	1	1771,17	74,34	1771	74	330	1385	3409
		НР-99%; СП-8%			1366,4	33,03	1366	33		253	
18	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	1	29099	0	29099	0	29099	0	31427
		СП-8%			0	0	0	0		2328	
19	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1151	0	2302	0	2302	0	2486
		СП-8%			0	0	0	0		184	
20	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой стали, DN100, PN 6 СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	2	2169	0	4338	0	4338	0	4685
		СП-8%			0	0	0	0		347	
		Итого по Разделу 2.									**1284594**
		Всего по акту (локальная смета № 2-8*)									**4422069**
		Всего по акту									**76 866 979**
		в том числе: оборудование									29 570 165
		прочие									**0**
		Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения (2,96%)									1 399 986
		Всего									**78 266 965**

Дополнительтнве затраты на строительство:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 3,06%									1 490 122
		Затраты по снегоборьбе 0,3%									146 090
		Итого									**1 636 212**
		Всего									**79 903 177**
		в том числе сумма по основной смете									**58 300 047**
		сумма по дополнительно включаемым									**21 603 152**
		Всего									
		Коэффицинет перехода на сумму договора К=0,9449064878 только по основной смете									**55 088 093**
		Всего с дополнительно включаемыми									**76 691 245**
		НДС 12%									**9 202 949**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**85 894 194**

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Каиржанов М.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс комек" эксперт **Уразбаев И.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: " Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО "

адрес: **с. Жамбыл и с. Битилеу Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 7

За Ноябрь месяц от 25 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала на 2018 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разбивка трассы / локальная смета № 1-1-1/									
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 табл 1601-0204-30 п.1	Разбивка трассы для строительства	км	32	55999		1791968	0	1791968	0	1791968
					0		0	0			
		Всего по акту (локальная смета №1-1)									**1791968**
		Доставка материалов к месту работ на расстоянии, неучтенное сметными нормами (локальная смета № 2-9*)									
1	С341-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвавалами вне карьеров, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 200 км	т	3831,43	2971		11383179	0	11383179	0	12293833
							0	0		910654	
2	С341-020103-1991РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвавалами вне карьеров, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 200 км	т.км	19157,15	13		249043	0	249043	0	268966
							0	0		19923	
3	С341-050102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузоавтобитумовозами в населенных пунктах грузоподъемностью 18,5 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 30 км	т	15,77	845		13326	0	13326	0	14392
							0	0		1066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-050102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузоавтобитумовозами в населенных пунктах грузоподъемностью 18,5 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 30 км	т.км	2759,75	18		49676	0	49676	0	53650
							0	0		3974	
5	С341-020105-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 200 км	т	1773,45	3008		5334202	0	5334202	0	5760938
							0	0		426736	
6	С341-020103-1991РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 200 км	т.км	8867,25	14		124142	0	124142	0	134073
							0	0		9931	
7	С341-080202-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 30 км	т	117,67	756		88959	0	88959	0	96075
							0	0		7117	
8	С341-080202-1991 РСНБ РК 2015	11 Перевозка автомобилями трубовозами населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 30 км	т.км	20592,25	17		350068	0	350068	0	378074
							0	0		28005	
	Всего по акту (локальная смета № 2-9*)										
	Всего по акту										**30224890**
	в том числе: оборудование										**32016858**
	прочие										
	Временные здания и сооружения										1710736
	Временные здания и сооружения (2,96%)										
	Всего										897 061
	Дополнительтнве затраты на строительство:										**32 913 919**
	Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -етроительных) работ в зимнее время 3,06%										954 817
	Затраты по снегоборьбе 0,3%										93 610
	Итого										**1 048 427**
	Всего										**33 962 346**
	Непредвиденные работы и затраты -2%										1 226 515,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	35 188 861,17
НДС 12%	**4 222 663**
Всего по акту в текущих ценах с НДС	**39 411 525**
Всего	

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Каиржанов М.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс комек" эксперт

Уразбаев И.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.А

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: " Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО "

адрес: **с. Жамбыл и с. Битилеу Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 6

За НОЯБРЬ месяц от 25 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала на 2018 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с. ЖАМБУЛ									
		Здание насосной 2-го подъема Жамбыл/ локальная смета №2-2-1/									
39	5110-0401-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручая шестеранная стационарная ТРШС, грузоподъемность 0,5и, высота подъема 12м	шт	1	43032	0	43032	0	0	0	43032
					0	0	0	0	43032	0	
		Всего по акту / локальная смета №2-2-1/									**43032**
		Уборная на 1 очко с. Жамбул / локальная смета №2-2-4/									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	11	186,84	177,98	2055	1958	0	382	2632
		НР-72%; СП-8%			8,87	39,3	98	432		195	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м	м3 грунта	6,5	1682,1	0	10934	0	0	7872	20310
		НР-72%; СП-8%			1682,1	0	10934	0		1504	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2222	371	3507
		НР-93%; СП-8%			718,24	611,74	215	184		260	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная .Устройство	м3 покрытия	0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14418	677	17657
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	625	120		1308	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,00592	195133	0	1155	0	1155	0	1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.			0	0	0	0		92	
		Устройство выгребной ямы									
6	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетонные, диаметр 1,5м.Устройство.Грунты сухие НР-99%; СП-8%	м3 конструкций колодца	1,18	45339,06 11293,92	6634,7 2515,27	53500 13327	7829 2968	32344	16132 5571	75203
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	20358 0	0 0	40716 0	0 0	40716	0 3257	43973
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	23862 0	0 0	23862 0	0 0	23862	0 1909	25771
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутувой кладки.кирпичу.бетону НР-93%; СП-8%	м2 поверхности	25	826,44 229,81	19,07 2,2	20661 5745	477 55	14439	5394 2084	28140
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка НР-90%; СП-8%	м3 древесин	0,2985	90405,62 20025	942,92 396,36	26986 5977	281 118	20727	5486 2598	35070
11	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены.Антисептирование водными растворами НР-90%; СП-8%	м2 стен (за вычетом проемов)	0,2985	82,11 54,93	3,04 1,24	25 16	1 0	7	15 3	43
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа .Устройство НР-92%; СП-8%	м2 кровли	1,7	661,35 562,9	18,87 6,56	1124 957	32 11	135	891 161	2176
13	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%	м2 кровли	1,7	2072 0	0 0	3522 0	0 0	3522	0 282	3804
14	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном граней полок №5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП-8%	т	0,028	269497 0	0 0	7546 0	0 0	7546	0 604	8150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм. Диаметр до 200мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,41	5971,38	47,5	8420	67	6171	2163	11429
		НР-98%; СП-8%			1547,47	17,6	2182	25		847	
16	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения , диаметр 200мм.Установка над шахтами	зонт	1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
		НР-98%; СП-8%			389,34	11,56	389	12		227	
17	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2	401	0	802	0	802	0	866
		СП-8%			0	0	0	0		64	
18	2113-0801-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт	2	835	0	1670	0	1670	0	1804
		СП-8%			0	0	0	0		134	
		Крышк деревянная									
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас избрусьев.Установка	м3	0,039	126252,15	1185,51	4924	46	3171	1552	6994
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	1707	18		518	
		Всего по акту /локальная смета 2-2-4/									**291841**
		Пожарная сигнализация с. Жамбул /локальная смета 2-2-7/									
		Охранно-пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	1	27278,24	2,08	27278	2	481	16345	47113
		НО-+61%; СП-8%			26795	0	26795	0	0	3451	
2	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	10	1153,73	0,78	11537	8	519	6716	19714
		НО-+61%; СП-8%			1101	0	11010	0	0	1418	
3	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	10	437,32	20,64	4373	206	313	2351	7262
		НО-+61%; СП-8%			385,35	0	3854	0	0	496	
4	1310-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6мм2.Прокладка в коробках	м	82	41,93	0,8	3438	66	750	1904	5769
		НО-+72%; СП-8%			31,98	0,27	2622	22	0	362	
		Материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П	шт	1	15278	0	15278	0	15278	0	16500
		СП-8%			0	0	0	0	0	1222	
6	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П	шт	1	1921	0	1921	0	1921	0	2075
		СП-8%			0	0	0	0	0	154	
7	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12 В, 4,5 А/ч	шт	5	729	0	3645	0	3645	0	3937
		СП-8%			0	0	0	0	0	292	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИП 212-141	шт	1	1409	0	1409	0	1409	0	1522
		СП-8%			0	0	0	0	0	113	
9	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели ИПР 513-3М	шт	2	608	0	1216	0	1216	0	1313
		СП-8%			0	0	0	0	0	97	
10	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт	1	1387	0	1387	0	1387	0	1498
		СП-8%			0	0	0	0	0	111	
11	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт	1	624	0	624	0	624	0	674
		СП-8%			0	0	0	0	0	50	
12	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04,с контактной группой, размерами 50ммх50ммх20мм, типа ИЭК	шт	1	272	0	272	0	272	0	294
		СП-8%			0	0	0	0	0	22	
13	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324-1.-2012	шт	1	1091	0	1091	0	1091	0	1178
		СП-8%			0	0	0	0	0	87	
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	15	119	0	1785	0	1785	0	1928
		СП-8%			0	0	0	0	0	143	
15	2306-0408-0512РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,016	35095	0	562	0	562	0	607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0	0	45	
16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	18675	0	934	0	934	0	1009
		СП-8%			0	0	0	0	0	75	
17	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, соскрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,011	68332	0	752	0	752	0	812
		СП-8%			0	0	0	0	0	60	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	162986	0	815	0	815	0	880
		СП-8%			0	0	0	0	0	65	
19	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16ммх16мм	м	15	45	0	675	0	675	0	729
		СП-8%			0	0	0	0	0	54	
20	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20ммх10мм	м	45	45	0	2025	0	2025	0	2187
		СП-8%			0	0	0	0	0	162	
21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм	м	5	29	0	145	0	145	0	157
		СП-8%			0	0	0	0	0	12	
		Всего по акту локальная смета 2-2-7/									**117158**
		Наружные сети электроснабжения с. Жамбул /локальная смета 4-2-1/									
12	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель генератор с авто запуском 30 кВт	шт	0,5	3704980	0	1852490	0	0	0	1852490
					0	0	0	0	1852490	0	
		Всего по акту / локальная смета 2-2-7/									**1852490**
		Водонапорная башня 25м3 с. Жамбул / локальная смета 6-2-2-/									
		Обвалование									
4	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3.Грунт группы 2	м3 грунта	283	270,21	259,65	76469	73481	0	11698	95221
		НР-72%; СП-8%			10,56	46,85	2988	13259		7053	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	283	132,84	63,18	37594	17880	0	20083	62290
		НР-72%; СП-8%			69,66	28,9	19714	8179		4614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой НР-72%; СП-8%	м3 уплотняемого грунта	283	84,02 7,87	66,25 13,43	23778 2227	18749 3801	2802	4340 2249	30367
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с) НР-72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	70	0,96 0	0,96 0,36	67 0	67 25	0	18 7	92
8	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2 НР-72%; СП-8%	м2 спланированной поверхности	170	102,57 4,11	98,46 17,76	17437 699	16738 3019	0	2677 1609	21723
9	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную НР-72%; СП-8%	м2	62	404,96 265,93	0,26 0	25108 16488	16 0	8604	11871 2958	39937
		Лестница									
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство НР-93%; СП-8%	м3 основания	0,6	9585,77 718,24	1461,62 611,74	5751 431	877 367	4444	742 519	7013
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	0,1	29946,01 1040,85	1049,56 199,61	2995 104	105 20	2786	113 249	3356
69	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,05656	174603,61 154140	16965,87 4466,4	9876 8718	960 253	198	6190 1285	17351
70	1109-07304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,05656	63273,04	16965,87	3579	960	877	1473	5456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-69%; СП-8%			30807,4	6930,76	1742	392		404	
71	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеридистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40 х30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02984	255147	0	7614	0	7614	0	8223
		СП-8%			0	0	0	0		609	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,02672	194181	0	5189	0	5189	0	5604
		СП-8%			0	0	0	0		415	
73	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкций	2	6673,58	3535,06	13347	7070	472	8449	23540
		НР-118%; СП-8%			2902,48	677,67	5805	1355		1744	
74	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чисто бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	5,94	12355	0	73389	0	73389	0	79260
		СП-8%			0	0	0	0		5871	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз	м2	2,42	84,98	2,21	206	5	111	62	289
		НР -69%; СП-8%			36,88	0,22	89	1		21	
76	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,42	153,05	3,13	370	8	258	73	479
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	104	1		35	
		Всего по акту / локальная смета 6-2-2/									**400199**
		На резервуар для воды 100м3 (2шт) / локальная смета 6-2-3/									
		Обратная засыпка, уплотнение									
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	147	28,46	28,46	4184	4184	0	1134	5743
		НР-72%; СП-8%			0	10,71	0	1574		425	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) .Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	147	45,05	45,05	6622	6622	0	1794	9090
		НР-72%; СП-8%			0	16,95	0	2492		673	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	132,3	15,88	15,88	2101	2101	0	569	2883
		НР-72%; СП-8%			0	5,97	0	790		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,7	715,39	0	10516	0	0	7572	19535
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	10516	0		1447	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	147	132,84	63,18	19527	9287	0	10432	32356
		НР-72%; СП-8%			69,66	28,9	10240	4248		2397	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	147	84,02	66,25	12351	9739	1455	2254	15774
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	1157	1974		1168	
11	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	200	0,96	0,96	192	192	0	52	263
		НР-72%; СП-8%			0	0,36	0	72		20	
12	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли.вручную	м2	200	404,96	0,26	80992	52	27754	38294	128829
		НР-72%; СП-8%			265,93	0	53186	0		9543	
		Лестница съемная									
36	1109-07 01-0129 РСНБ РК 2015 Изм.1 доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,161	174603,61	16965,87	28111	2732	563	17620	49389
		НР -69%; СП-8%			154140	4466,4	24817	719		3658	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,161	195133	0	31416	0	31416	0	33930
		СП-8%			0	0	0	0		2513	
38	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,025	243,39	2,21	980	9	858	78	1143
		НР -69%; СП-8%			28,04	0,22	113	1		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	м2	4,025	724,73	6,27	2917	25	2670	155	3318
		НР -69%; СП-8%			55,05	0,88	222	4		246	
		Крышка К-1, К-2									
44	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические.Установка	люк	4	2646,51	207,02	10586	828	3482	6332	18272
		НР-98%; СП-8%			1569,08	46,24	6276	185		1353	
45	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,156	126252,15	1185,51	19695	185	12684	6207	27975
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	6826	70		2072	
46	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм	т	0,0322	136076	0	4382	0	4382	0	4732
		СП-8%			0	0	0	0		351	
47	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	25337	0	15202	0	15202	0	16418
		СП-8%			0	0	0	0		1216	
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16м ГОСТ 535-2005	т	0,00336	224507	0	754	0	754	0	815
		СП-8%			0	0	0	0		60	
49	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,12	228	0	939	0	939	0	1015
		СП-8%			0	0	0	0		75	
		Разные работы									
		Лестница									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,16104	29946,01	1049,56	4823	169	4486	182	5405
		НР -91%; СП-8%			1040,85	199,61	168	32		400	
66	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,98188	174603,61	16965,87	171440	16658	3434	107455	301207
		НР -69%; СП-8%			154140	4466,4	151347	4385		22312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,98188	63273,04	23706,65	62127	23277	8600	25567	94710
		НР -69%; СП-8%			30807,4	6930,76	30249	6805		7016	
68	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеридистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм ГОСТ 13663-86	т	0,06342	255147	0	16181	0	16181	0	17476
		СП-8			0	0	0	0		1295	
69	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный внутренним уклоном граней полок №12У-20У из углеридистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,46424	307695	0	142844	0	142844	0	154272
		СП-8%			0	0	0	0		11428	
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16м ГОСТ 535-2005	т	0,24152	224507	0	54223	0	54223	0	58561
					0	0	0	0		4338	
71	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеридистой стали, шириной от 80 до 200мм, тлщиной от 5 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,0157	246846	0	3875	0	3875	0	4186
		СП-8%			0	0	0	0		310	
72	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленный горячекатанный из углеридистой стали толщиной от 2,5 до 4мм ГОСТ 8568-77	т	0,197	223196	0	43970	0	43970	0	47487
					0	0	0	0		3518	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,62	84,98	2,21	4302	112	2323	1296	6045
		НР-69% ; СП-8%			36,88	0,22	1867	11		448	
74	РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,62	153,05	3,13	7747	158	5407	1521	10010
		НР-69% ; СП-8%			43,11	0,44	2182	22		741	
		Всего по акту / локальная смета 6-2-3 / с. БИТИЛЕУ									**1070835**
		Здание ремонтников насосной станции 1-го подъема Битилеу (локальная смета №2-1-1)									
43	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой , управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	м2	2	5439	0	10878	0	10878	0	11750
		СП-8%			0	0	0	0		872	
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	6	401	0	2406	0	2406	0	2598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		192	
45	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки - скобы РС250,РС300,РС400, РС500, РС 600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249	0	12747	0	12747	0	13767
		СП-8%			0	0	0	0		1020	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									**28 115**
		Здание насосной 2-го подъема Битилеу (локальная смета №2-1-2)									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	17,82	28,46	28,46	507	507	0	137	696
		НР-72%; СП-8%			0	10,71	0	191		52	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) .Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	17,82	45,05	45,05	803	803	0	217	1102
		НР-72%; СП-8%			0	16,95	0	302		82	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	49,3272	186,84	177,98	9216	8779	0	1711	11801
		НР-72%; СП-8%			8,87	39,3	438	1939		874	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м.Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	3,7128	2018,52	0	7494	0	0	5396	13922
		НР-72%; СП-8%			2018,52	0	7494	0		1031	
		Отмостка									
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное .Устройство	м3 основания	10,97	9585,77	1461,62	105156	16034	81243	13569	128223
		НР-93%; СП-8%			718,25	611,74	7879	6711		9498	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,529	29946,01	1049,56	75733	2654	70447	2855	84875
		НР-93%; СП-8%			1040,85	199,61	2632	505		6287	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,13006	195133	0	25379	0	25379	0	27409
		СП-8%			0	0	0	0		2030	
74	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт	3	5439	0	16317	0	16317	0	17622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		1305	
75	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	10	401	0	4010	0	4010	0	4331
		СП-8%			0	0	0	0		321	
76	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС 250,РС 300,РС400,РС 500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249	0	12747	0	12747	0	13767
		СП-8%			0	0	0	0		1020	
		Облицовка цоколя крыльца									
80	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.11	Стены и колонны.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	15,6	7040,9	83,78	109838	1307	38052	56645	179801
		НР-80%; СП-8%			4517,92	20,91	70480	326		13319	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-2/									**483 549**
		Уборная на 1 очко с. Битилеу /локальная смета № 2-1-4/									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта	11	186,84	177,98	2055	1958	0	382	2632
		НР-72%; СП-8%			8,87	39,3	98	432		195	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м	м3 грунта	6,5	1682,1	0	10934	0	0	7872	20310
		НР-72%; СП-8%			1682,1	0	10934	0		1504	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2222	371	3507
		НР-93%; СП-8%			718,24	611,74	215	184		260	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная .Устройство	м3 покрытия	0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14418	677	17657
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	625	120		1308	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,00592	195133	0	1155	0	1155	0	1248
		СП-8%.			0	0	0	0		92	
		Устройство выгребной ямы									
6	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетонные, диаметр 1,5м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,18	45339,06	6634,7	53500	7829	32344	16132	75203
		НР-99%; СП-8%			11293,92	2515,27	13327	2968		5571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15-9 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	20358	0	40716	0	40716	0	43973
		СП-8%		-	-0	0	0	0		3257	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	23862	0	23862	0	23862	0	25771
		СП-8%		-	-0	0	0	0		1909	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутувой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	25	826,44	19,07	20661	477	14439	5394	28140
		НР-93%; СП-8%			229,81	2,2	5745	55		2084	
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесин	0,2985	90405,62	942,92	26986	281	20727	5486	35070
		НР-90%; СП-8%			20025	396,36	5977	118		2598	
11	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены.Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,2985	82,11	3,04	25	1	7	15	43
		НР-90%; СП-8%			54,93	1,24	16	0		3	
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа .Устройство	м2 кровли	1,7	661,35	18,87	1124	32	135	891	2176
		НР-92%; СП-8%			562,9	6,56	957	11		161	
13	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2 кровли	1,7	2072	0	3522	0	3522	0	3804
		СП-8%			0	0	0	0		282	
14	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном граней полок №5У-10У из углеридистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,028	269497	0	7546	0	7546	0	8150
		СП-8%			0	0	0	0		604	
15	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм. Диаметр до 200мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховов	1,41	5971,38	47,5	8420	67	6171	2163	11429
		НР-98%; СП-8%			1547,47	17,6	2182	25		847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения , диаметр 200мм.Установка над шахтами НР-98%; СП-8%	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
17	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП-8%	шт	2	401 0	0 0	802 0	0 0	802	0 64	866
18	2113-0801-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба СП-8%	шт	2	835 0	0 0	1670 0	0 0	1670	0 134	1804
		Крышк деревянная									
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас избрусьев.Установка НР-90%; СП-8%	м3	0,039	126252,15 43758	1185,51 451,29	4924 1707	46 18	3171	1552 518	6994
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-4/									**291841**
		На ВК, септик 3м3/сут , 0,45м3/сут **с. Битилеу /локальная смета 2-1-7/**									
		РАЗДЕЛ 1.В1									
1	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06т.Монтаж оборудования НР-61%; СП-8%	комплект	4	113854,88 39644,6	2857,28 1122,31	455420 158578	11429 4489	285412	159806 49218	664444
7	1322-0203-0102 РСНБ РК 2015	Установка водоочистная .Монтаж оборудования НР-61%; СП-8%	т	2	104044,81 60350	40651,59 21226,19	208090 120700	81303 42452	6086	99523 24609	332222
9	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) , диаметр до 50мм.Установка НР-98%; СП-8%	счетчик (водомер)	1	3917,62 1300,52	109,76 22,02	3918 1301	110 22	2507	1296 417	5631
10	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN50 СП-8%	шт	1	35143 0	0 0	35143 0	0 0	35143	0 2811	37954
	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015		#ССЫЛКА!	##########	##########	##########	#ССЫЛКА!	##########	#ССЫЛКА!	##########	##########
11	Изм.и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка НР-98%; СП-8%	комплект	2	2803,59 358,25	0 0	5607 717	0 0	4891	702 505	6814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	2	1771,17 1366,4	74,34 33,03	3542 2733	149 66	661	2771 505	6818
14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	12	1058,39 858,88	24,78 11,01	12701 10307	297 132	2097	10334 1843	24878
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка НР-99%; СП-8%	фланец	17	913,07 789,6	61,92 0	15522 13423	1053 0	1046	13289 2305	31116
32	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	42,6	6423,05 710,7	70,12 24,52	273622 30276	2987 1045	240359	30694 24345	328661
33	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	19,4	3220,28 476,73	33,2 12,22	62473 9249	644 237	52581	9296 5742	77511
34	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	1,5	2824,6 371,04	18,93 6,83	4237 557	28 10	3652	555 383	5176
35	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	1,5	2339,89 371,04	18,93 6,83	3510 557	28 10	2925	555 325	4391
36	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм.Прокладка НР-98%; СП-8%	м трубопровода	1,5	2066,69 371,04	18,93 6,83	3100 557	28 10	2515	555 292	3948
		итого по разделу 1									**1529563**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1058,39 858,88	24,78 11,01	1058 859	25 11	175	861 154	2073
40	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП-8%	шт	1	358 0	0 0	358 0	0 0	358	0 29	387
		Иттого по разделу 2									**2460**
		РАЗДЕЛ 3.. В2									
42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка НР-99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1058,39 858,88	24,78 11,01	1058 859	25 11	175	861 154	2073
43	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвежным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002 СП-8%	шт	1	18738 0	0 0	18738 0	0 0	18738	0 1499	20237
		Пожарный кран									
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50мм.Установка НР-98%; СП-8%	кран	1	3325,6 990,9	109,89 33,03	3326 991	110 33	2225	1003 346	4675
45	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002 СП-8%	шт	1	6895 0	0 0	6895 0	0 0	6895	0 552	7447
46	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d51мм ГОСТ Р 51049-2008 СП-8%	шт	10	705 0	0 0	7050 0	0 0	7050	0 564	7614
47	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d50мм ГОСТ Р 53331-2009 СП-8%	шт	1	4871 0	0 0	4871 0	0 0	4871	0 390	5261
48	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ СП-8%	шт	1	9517 0	0 0	9517 0	0 0	9517	0 761	10278
49	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП-8%	шт	2	14298 0	0 0	28596 0	0 0	28596	0 2288	30884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8	84,98	2,21	578	15	312	174	812
		НР-69%; СП-8%			36,88	0,22	251	1		60	
51	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-110	м2	6,8	180,21	1,57	1225	11	1122	65	1394
		НР-69%; СП-8%			13,66	0,22	93	1		103	
		Итого по разделу 3									**90675**
		РАЗДЕЛ 5.К 3					344				
59	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06т.Монтаж оборудования	комплект	2	351998,43	218014,01	703997	436028	0	225914	1004304
		НР-61%; СП-8%			133975	51200,58	267950	102401		74393	
60	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,75кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	2	61367	0	122734	0		0	122734
					0	0	0	0	122734	0	
61	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм.Прокладка	м трубопровода	4,3	2066,69	18,93	8887	81	7210	1592	11317
		НР-98%; СП-8%			371,04	6,83	1595	29		838	
62	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2	1116	0	2232	0	2232	0	2411
		СП-8%			0	0	0	0		179	
63	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN16, DN25 ГОСТ 11823-91	шт	2	3982	0	7964	0	7964	0	8601
		СП-8%			0	0	0	0		637	
		Сантехническое оборудование									
64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2449,63	79,44	2450	79	223	2139	4956
		НР-98%; СП-8%			2146,95	36,2	2147	36		367	
65	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник кермический с переливом, шириной от 420мм до 450мм, длиной от 550мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1	8228	0	8228	0	8228	0	8886
		СП-8%			0	0	0	0		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110ммх70мм ГОСТ 25809-96	шт	1	4056	0	4056	0	4056	0	4380
		СП-8%			0	0	0	0		324	
67	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1	966	0	966	0	966	0	1043
		СП-8%			0	0	0	0		77	
		Итого по разделу 5									**1168633**
		РАЗДЕЛ 6. Септик 0,45м3/сутки									
71	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	504755	0	5048	0	5048	0	5451
		СП-8%			0	0	0	0		404	
		Крышка деревянная									
79	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,017	126252,15	1185,51	2146	20	1382	676	3049
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	744	8		226	
80	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм	т	0,0044	136076	0	599	0	599	0	647
		СП-8%			0	0	0	0		48	
81	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1	228	0	707	0	707	0	763
		СП-8%			0	0	0	0		57	
		Трубы									
82	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN100x2,2	м	1,05	606	0	636	0	636	0	687
		СП-8%			0	0	0	0		51	
83	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN100 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,6	960	0	576	0	576	0	622
		СП-8%			0	0	0	0		46	
84	201-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN150 с муфтами БНМ бз уплотнительных кезиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,05	1435	0	1507	0	1507	0	1627
		СП-8%			0	0	0	0		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90гр. С уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП-8%	шт	1	320 0	0 0	320 0	0 0	320	0 26	346
		Итого по разделу 6									**13192**
		РАЗДЕЛ 7. Септик 3м3/сутки									
89	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012 СП-8%	т	0,02	504755 0	0 0	10095 0	0 0	10095	0 808	10903
		Крышка деревянная									
97	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка НР-90%; СП-8%	м3	0,034	126252,15 43758	1185,51 451,29	4293 1488	40 15	2764	1353 452	6097
98	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм СП-8%	т	0,0088	136076 0	0 0	1197 0	0 0	1197	0 96	1293
99	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 СП-8%	кг	6,2	228 0	0 0	1414 0	0 0	1414	0 113	1527
		Итого по разделу 7									**19820**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-7/									**2824343**
		Пожарная сигнализация / локальная смета № 2-1-8/									
		Раздел 1. Здание ремонтников с Битилеу									
		Охранно-пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования НО-+61%; СП-8%	шт	1	27278,24 26795	2,08 0	27278 26795	2 0	481 0	16380 3454	47113
2	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования НО-+61%; СП-8%	шт	9	1153,73 1101	0,78 0	10384 9909	7 0	468 0	6044 1276	17742
3	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования НР-+61%; СП-8%	шт	9	437,32 385,35	20,64 0	3936 3468	186 0	282 0	2116 447	6536
4	1310-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6мм2.Прокладка в коробках НР-+72%; СП-8%	м	100	41,93 31,98	0,8 0,27	4193 3198	80 27	915 0	2322 442	7036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
5	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П СП-8%	шт	1	15278 0	0 0	15278 0	0 0	15278 0	0 1222	16500
6	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П СП-8%	шт	1	1921 0	0 0	1921 0	0 0	1921 0	0 154	2075
7	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12 В, 4,5 А/ч СП-8%	шт	4	729 0	0 0	2916 0	0 0	2916 0	0 233	3149
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИП 212-141 СП-8%	шт	1	1409 0	0 0	1409 0	0 0	1409 0	0 113	1522
9	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели ИПР 513-3М СП-8%	шт	2	608 0	0 0	1216 0	0 0	1216 0	0 97	1313
10	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП-8%	шт	1	1387 0	0 0	1387 0	0 0	1387 0	0 111	1498
11	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП-8%	шт	1	624 0	0 0	624 0	0 0	624 0	0 50	674
12	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04,с контактной группой, размерами 50ммх50ммх20мм, типа ИЭК СП-8%	шт	1	272 0	0 0	272 0	0 0	272 0	0 22	294
13	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324-1.-2012 СП-8%	шт	2	1091 0	0 0	2182 0	0 0	2182 0	0 175	2357
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12 СП-8%	м	18	119 0	0 0	2142 0	0 0	2142 0	0 171	2313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2306-0408-0512РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,02	35095	0	702	0	702	0	758
		СП-8%			0	0	0	0	0	56	
16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,04	18675	0	747	0	747	0	807
		СП-8%			0	0	0	0	0	60	
17	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, соскрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,015	68332	0	1025	0	1025	0	1107
		СП-8%			0	0	0	0	0	82	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	162986	0	4075	0	4075	0	4401
		СП-8%			0	0	0	0	0	326	
19	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16ммх16мм	м	20	45	0	900	0	900	0	972
		СП-8%			0	0	0	0	0	72	
20	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20ммх10мм	м	40	45	0	1800	0	1800	0	1944
		СП-8%			0	0	0	0	0	144	
21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм	м	5	29	0	145	0	145	0	157
		СП-8%			0	0	0	0	0	12	
		итого по разделу 1									**120266**
		Раздел 2. Здание насосной станции 2-го подъма с Битилеу									
		Охранно-пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	1	27278,24	2,08	27278	2	481	16345	47113
		НО-+61%; СП-8%			26795	0	26795	0	0	3451	
2	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	10	1153,73	0,78	11537	8	519	6716	19714
		НО-+61%; СП-8%			1101	0	11010	0	0	1418	
3	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт	10	437,32	20,64	4373	206	313	2351	7262
		НО-+61%; СП-8%			385,35	0	3854	0	0	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6мм2.Прокладка в коробках НО-+72%; СП-8%	м	82	41,93	0,8	3438	66	750	1904	5769
					31,98	0,27	2622	22	0	362	
		Материалы									
5	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П СП-8%	шт	1	15278	0	15278	0	15278	0	16500
					0	0	0	0	0	1222	
6	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК-2 П СП-8%	шт	1	1921	0	1921	0	1921	0	2075
					0	0	0	0	0	154	
7	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12 В, 4,5 А/ч СП-8%	шт	5	729	0	3645	0	3645	0	3937
					0	0	0	0	0	292	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИП 212-141 СП-8%	шт	1	1409	0	1409	0	1409	0	1522
					0	0	0	0	0	113	
9	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели ИПР 513-3М СП-8%	шт	2	608	0	1216	0	1216	0	1313
					0	0	0	0	0	97	
10	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП-8%	шт	1	1387	0	1387	0	1387	0	1498
					0	0	0	0	0	111	
11	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП-8%	шт	1	624	0	624	0	624	0	674
					0	0	0	0	0	50	
12	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04,с контактной группой, размерами 50ммх50ммх20мм, типа ИЭК СП-8%	шт	1	272	0	272	0	272	0	294
					0	0	0	0	0	22	
13	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324-1.-2012 СП-8%	шт	1	1091	0	1091	0	1091	0	1178
					0	0	0	0	0	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	15	119	0	1785	0	1785	0	1928
		СП-8%			0	0	0	0	0	143	
15	2306-0408-0512РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,016	35095	0	562	0	562	0	607
		СП-8%			0	0	0	0	0	45	
16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	18675	0	934	0	934	0	1009
		СП-8%			0	0	0	0	0	75	
17	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, соскрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,011	68332	0	752	0	752	0	812
		СП-8%			0	0	0	0	0	60	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	162986	0	815	0	815	0	880
		СП-8%			0	0	0	0	0	65	
19	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16ммх16мм	м	15	45	0	675	0	675	0	729
		СП-8%			0	0	0	0	0	54	
20	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20ммх10мм	м	45	45	0	2025	0	2025	0	2187
		СП-8%			0	0	0	0	0	162	
21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм	м	5	29	0	145	0	145	0	157
		СП-8%			0	0	0	0	0	12	
		итого по разделу 2									**117157**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-8/									**237423**
		Наружные сети электроснабжения / локальная смета № 4-1-1/									
12	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель генератор с авто запуском 30 кВт	шт	0,5	3704980	0	1852490	0	0	0	1852490
		Раздел 4. Кабельная линия			0	0	0	0	1852490	0	
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	79,65	193,76	193,76	15433	15433	0	4007	20996
		НР-72%; СП-8%			0	69,88	0	5566		1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,963	715,39	0	5697	0	0	4102	10582
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	5697	0		784	
144	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0,005	295477,4	92065,08	1477	460	1	1131	2817
		НР-99%; СП-8%			203312	25180,63	1017	126		209	
145	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	771	0	3855	0	3855	0	4163
		СП-8%			0	0	0	0		308	
146	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм.Укладка	км трубопровода	0,29	245633,64	64293,16	71234	18645	11	57050	138546
		НР-99%; СП-8%			181304	17407,3	52578	5048		10263	
148	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 6кг.Прокладка в проложенных трубах , блоках и коробках	м кабеля	295	668,21	358,25	197122	105684	13487	77938	297065
		НР-72%; СП-8%			264,24	102,7	77951	30297		22005	
149	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	295	305,96	145,33	90258	42872	11658	34237	134455
		НР-72%; СП-8%			121,11	40,08	35727	11824		9960	
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-1/									**2461114**
		Водонапорная башня 15м3/ локальная смета № 6-1-2/									
		Земляные работы									
		Обвалование									
4	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3.Грунт группы 2	м3 грунта	283	270,21	259,65	76469	73481	0	11698	95221
		НР-72%; СП-8%			10,56	46,85	2988	13259		7053	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	283	132,84	63,18	37594	17880	0	20083	62290
		НР-72%; СП-8%			69,66	28,9	19714	8179		4614	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотняемого грунта	283	84,02	66,25	23778	18749	2802	4340	30367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	2227	3801		2249	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	70	0,96	0,96	67	67	0	18	92
		НР-72%; СП-8%			0	0,36	0	25		7	
8	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей .Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	170	102,57	98,46	17437	16738	0	2677	21723
		НР-72%; СП-8%			4,11	17,76	699	3019		1609	
9	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	62	404,96	0,26	25108	16	8604	11871	39937
		НР-72%; СП-8%			265,93	0	16488	0		2958	
		Лестница									
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,6	9585,77	1461,62	5751	877	4444	742	7013
		НР-93%; СП-8%			718,24	611,74	431	367		519	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,1	29946,01	1049,56	2995	105	2786	113	3356
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	104	20		249	
69	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05656	174603,61	16965,87	9876	960	198	6190	17351
		НР-69%; СП-8%			154140	4466,4	8718	253		1285	
70	1109-07304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,05656	63273,04	16965,87	3579	960	877	1473	5456
		НР-69%; СП-8%			30807,4	6930,76	1742	392		404	
71	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40 х30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02984	255147	0	7614	0	7614	0	8223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		609	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,02672	194181	0	5189	0	5189	0	5604
		СП-8%			0	0	0	0		415	
73	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкций	2	6673,58	3535,06	13347	7070	472	8449	23540
		НР-118%; СП-8%			2902,48	677,67	5805	1355		1744	
74	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чисто бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	5,94	12355	0	73389	0	73389	0	79260
		СП-8%			0	0	0	0		5871	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз	м2	2,42	84,98	2,21	206	5	111	62	289
		НР -69%; СП-8%			36,88	0,22	89	1		21	
76	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,42	153,05	3,13	370	8	258	73	479
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	104	1		35	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-2/									400199
		На резервуар для воды 100м3 (2шт)/ локальная смета № 6-1-3/									
		Земляные работы									
		Обратная засыпка, уплотнение									
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	147	28,46	28,46	4184	4184	0	1134	5743
		НР-72%; СП-8%			0	10,71	0	1574		425	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79кВт (108л.с) .Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	147	45,05	45,05	6622	6622	0	1794	9090
		НР-72%; СП-8%			0	16,95	0	2492		673	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	132,3	15,88	15,88	2101	2101	0	569	2883
		НР-72%; СП-8%			0	5,97	0	790		214	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,7	715,39	0	10516	0	0	7572	19535
		НР-72%; СП-8%			715,39	0	10516	0		1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	147	132,84	63,18	19527	9287	0	10432	32356
		НР-72%; СП-8%			69,66	28,9	10240	4248		2397	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	147	84,02	66,25	12351	9739	1455	2254	15774
		НР-72%; СП-8%			7,87	13,43	1157	1974		1168	
11	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	200	0,96	0,96	192	192	0	52	263
		НР-72%; СП-8%			0	0,36	0	72		20	
12	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли.вручную	м2	200	404,96	0,26	80992	52	27754	38294	128829
		НР-72%; СП-8%			265,93	0	53186	0		9543	
		Лестница съемная									
36	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм.1 доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,161	174603,61	16965,87	28111	2732	563	17620	49389
		НР -69%; СП-8%			154140	4466,4	24817	719		3658	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,161	195133	0	31416	0	31416	0	33930
		СП-8%			0	0	0	0		2513	
38	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,025	243,39	2,21	980	9	858	78	1143
		НР -69%; СП-8%			28,04	0,22	113	1		85	
39	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	м2	4,025	724,73	6,27	2917	25	2670	155	3318
		НР -69%; СП-8%			55,05	0,88	222	4		246	
		Камера приборов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Камеры со стенками из бетонных блоков.Устройство	м3 конструкции	1,922	26708,01	3216,4	51333	6182	28779	21480	78637
		НР -118%; СП-8%			8518,1	952,79	16372	1831		5825	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	13903	0	55612	0	55612	0	60061
		СП-8%			0	0	0	0		4449	
42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4639	0	9278	0	9278	0	10020
		СП-8%			0	0	0	0		742	
43	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	17541	0	35082	0	35082	0	37889
		СП-8%			0	0	0	0		2807	
		Крышка К-1, К-2									
44	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические.Установка	люк	4	2646,51	207,02	10586	828	3482	6332	18272
		НР-98%; СП-8%			1569,08	46,24	6276	185		1353	
45	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,156	126252,15	1185,51	19695	185	12684	6207	27975
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	6826	70		2072	
46	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8мм	т	0,0322	136076	0	4382	0	4382	0	4732
		СП-8%			0	0	0	0		351	
47	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	25337	0	15202	0	15202	0	16418
		СП-8%			0	0	0	0		1216	
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16м ГОСТ 535-2005	т	0,00336	224507	0	754	0	754	0	815
		СП-8%			0	0	0	0		60	
49	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,12	228	0	939	0	939	0	1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		75	
		Разные работы									
		Лестница									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,16104	29946,01	1049,56	4823	169	4486	182	5405
		НР -91%; СП-8%			1040,85	199,61	168	32		400	
66	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,98188	174603,61	16965,87	171440	16658	3434	107455	301207
		НР -69%; СП-8%			154140	4466,4	151347	4385		22312	
67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,98188	63273,04	23706,65	62127	23277	8600	25567	94710
		НР -69%; СП-8%			30807,4	6930,76	30249	6805		7016	
68	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеридистой стали наружными размерами от 15х10мм до 40х30мм ГОСТ 13663-86	т	0,06342	255147	0	16181	0	16181	0	17476
		СП-8			0	0	0	0		1295	
69	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный внутренним уклоном граней полок №12У-20У из углеридистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,46424	307695	0	142844	0	142844	0	154272
		СП-8%			0	0	0	0		11428	
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16м ГОСТ 535-2005	т	0,24152	224507	0	54223	0	54223	0	58561
					0	0	0	0		4338	
71	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеридистой стали, шириной от 80 до 200мм, тлщиной от 5 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,0157	246846	0	3875	0	3875	0	4186
		СП-8%			0	0	0	0		310	
72	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленный горячекатанный из углеридистой стали толщиной от 2,5 до 4мм ГОСТ 8568-77	т	0,197	223196	0	43970	0	43970	0	47487
					0	0	0	0		3518	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,62	84,98	2,21	4302	112	2323	1296	6045
		НР-69% ; СП-8%			36,88	0,22	1867	11		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,62	153,05	3,13	7747	158	5407	1521	10010
		НР-69% ; СП-8%			43,11	0,44	2182	22		741	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-3/									**1257442**
		Благоустройство насосная 1-го подъема с. Битилеу / локальная смета № 7-1-1/									
		Раздел 1. Ограждение									
		МУ-1, МУ-2									
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,45816	200647	0	91928	0	91928	0	99283
		СП-8%			0	0	0	0		7354	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,081696	195133	0	15942	0	15942	0	17217
		СП-8%			0	0	0	0		1275	
		Ограждение железобетонное									
45	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3м.Установка	м оград	25	2360,33	1335,29	59008	33382	3422	40411	107373
		НР-118%; СП-8%			888,16	481,71	22204	12043		7954	
46	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые,рельефные,комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	26,036	65700	0	1710565	0	1710565	0	1847410
		СП-8%			0	0	0	0		136845	
	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80),СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	4,72	47802	0	225823	0	225823	0	243889
		СП-8%			0	0	0	0		18066	
		Всего по акту / локальная смета № 7-1-1/									**2 315 172**
		Всего по акту									**14074756**
		в том числе: оборудование									3 870 746
											0
		Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения (2,96%)									302 039
		Всего									**14 376 795**
		Дополнительтиве затраты на строительство:									
		Дополнительтиве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 3,06%									321 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты по снегоборьбе 0,3%									31 518
		Итого									**353 003**
		Всего									**14 729 798**
		Непредвиденные работы и затраты -									-
		Всего									**14 729 798**
		Коэффициент перехода на сумму договора К=0,9449064878									**13 918 281**
		НДС 12%									**1 670 194**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**15 588 475**

Заказчик:
Руководителя отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Каиржанов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс комек" эксперт

Уразбаев И.Р.

авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.А

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: " Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО "

адрес: **с. Жамбыл и с. Битилеу Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ №9

За ДЕКАБРЬ месяц от 20 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала на 2018 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с. ЖАМБУЛ									
		На ВК, септик 3м3/сут , 0,45м3/сут / локальная смета №2-2-3/									
		РАЗДЕЛ 3.. В2									
46	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d51мм ГОСТ Р 51049-2008	шт	10	705	0	7050	0	7050	0	7614
		СП-8%			0	0	0	0		564	
47	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d50мм ГОСТ Р 53331-2009	шт	1	4871	0	4871	0	4871	0	5261
		СП-8%			0	0	0	0		390	
48	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт	1	9517	0	9517	0	9517	0	10278
		СП-8%			0	0	0	0		761	
49	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	14298	0	28596	0	28596	0	30884
		СП-8%			0	0	0	0		2288	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8	84,98	2,21	578	15	312	174	812
		НР-69%; СП-8%			36,88	0,22	251	1		60	
51	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-110	м2	6,8	180,21	1,57	1225	11	1122	65	1394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-69%; СП-8%			13,66	0,22	93	1		103	
		Всего по акту / локальная смета №2-2-3/									**56243**
		Головной водозабор, скважины с. Жамбул / локальная смета 6-2-1/									
		Раздел 2. Регулирующий колодец д2000									
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0161	504755	0	8127	0	8127	0	8777
		СП-8%			0	0	0	0		650	
		Крышка деревьянная									
23	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,00279	126252,15	1185,51	352	3	227	111	500
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	122	1		37	
24	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5ммх50мм до 3,5ммх90мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0925	344	0	32	0	32	0	34
		СП-8%			0	0	0	0		3	
		Итого по разделу 2.									**9311**
		Раздел 3. Скважина подземная /2 шт/									
62	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	504755	0	2726	0	2726	0	2944
		СП-8%			0	0	0	0		218	
		Крышка деревьянная									
73	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,00558	126252,15	1185,51	704	7	454	232	1011
		НР-90%; СП-8%			43758	451,29	244	3		75	
74	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5ммх50мм до 3,5ммх90мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,185	344	0	64	0	64	0	69
		СП-8%			0	0	0	0		5	
		ОВ									
75	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5мм, диаметр до 200мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,44	5971,38	47,5	44427	353	32560	11411	60305
		НР-98%; СП-8%			1547,47	17,6	11513	131		4467	
76	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 280мм.Установка	дефлектор	2	7634,68	61,36	15269	123	10021	5046	21940
		НР-98%; СП-8%			2562,68	11,56	5125	23		1625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250мм.Установка НР-98%; СП-8%	заслонка	2	1479,74	40,48	2959	81	666	2191	5563
					1106,32	11,56	2213	23		412	
78	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением 200мм СП-8%	шт	2	4362	0	8724	0	8724	0	9422
					0	0	0	0		698	
		Итого по разделу 3.									**101254**
		Всего по акту / локальная смета 6-2-1/									**110565**
		На резервуар для воды 100м3 (2шт) / локальная смета 6-2-3/									
		Камера приборов									
40	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Камеры со стенками из бетонных блоков.Устройтво НР -118%; СП-8%	м3 конструкции	1,922	26708,01	3216,4	51333	6182	28779	21480	78637
					8518,1	952,79	16372	1831		5825	
41	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	4	13903	0	55612	0	55612	0	60061
					0	0	0	0		4449	
42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3из тяжелого бетона класса СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	4639	0	9278	0	9278	0	10020
					0	0	0	0		742	
43	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	17541	0	35082	0	35082	0	37889
					0	0	0	0		2807	
		Разные работы									
64	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость НР -91%; СП-8%	м3 емкостью	200	263,28	2,23	52656	446	39146	12068	69902
					65,32	0,99	13064	198		5178	
		Всего по акту / локальная смета 6-2-3 /									**256510**
		Площадка напорно-регулирующих сооружений Жамбыл / локальная смета 6-2-4 /									
		Дезинфекция,промывка , испытание									
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией НР-99%,СП-8%	км трубопровода	0,421	61039,74	0	25698	0	5729	19769	49104
					47431,5	0	19969	0		3637	
		Раздел 1 В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0285	504755	0	14386	0	14386	0	15536
		СП-8%			0	0	0	0		1151	
54	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0258	504755	0	13023	0	13023	0	14064
		СП-8%			0	0	0	0		1042	
		Всего по акту / локальная смета 6-2-4 /									**78705**
		Внутрипоселковая водопроводная сеть Жамбыл / локальная смета 6-2-5 /									
		Знаки предупреждающие / отрожающие									
52	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка НР-108%; СП-8%	шт	10	4130,42	692,94	41304	6929	4903	34194	81538
					2947,2	218,94	29472	2189		6040	
53	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Пожарный гидрант", со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125-2002	шт	10	8919	0	89190	0	89190	0	96325
		СП-8%			0	0	0	0		7135	
69	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0322	504755	0	16253	0	16253	0	17553
		СП-8%			0	0	0	0		1300	
77	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,3705	504755	0	187012	0	187012	0	201973
		СП-8%			0	0	0	0		14961	
		Крышка деревянная									
85	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	2,1924	126252,15	1185,51	276795	2599	178261	87232	393149
		СП-8%			43758	451,29	95935	989		29122	
86	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	127,1	228	0	28979	0	28979	0	31297
		СП-8%			0	0	0	0		2318	
87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры /фундаменты -столбы бетонные. Устройство НР-91%; СП-8%	м3	7,25	29657,8	1099,11	215019	7969	174332	31228	265947
					4512,9	220,38	32719	1598		19700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка / Подготовка бетонная.Устройство НР-91%; СП-8%	м3	22	26496,37 1040,85	1049,56 199,61	582920 22899	23090 4391	536931	24834 48620	656374
		Всего по акту /локальная смета 6-2-5/									**1744157**
		Благоустройство насосная 1-го подъема с Жамбул / локальная смета № 7-2-1/									
		Посадка газона									
22	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партнерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Бе звнесения растительной земли НР-88%; СП-8%	м2	3610	31,87 30,37	1,5 0,55	115051 109636	5415 1986	0	98227 17062	230340
23	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Газоны партерные , мавританские и обыкновенные.Посев вручную НР-88%; СП-8%	м2	3610	248,67 47,51	148,78 30,17	897699 171511	537096 108914	189092	246774 91558	1236030
		Щит пожарный.Ящик с песком									
24	СТ Прайс	Щит пожарный металлический "Комби" СП-8%	комплект	1	40178,57 0	0 0	40179 0	0 0	40179	0 3214	43393
25	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП-8%	шт	2	6840 0	0 0	13680 0	0 0	13680	0 1094	14774
26	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП-8%	шт	2	10330 0	0 0	20660 0	0 0	20660	0 1653	22313
27	1109-0701-0125РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Ящик для песка/Кострукций листовый массой до 0,5т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкй и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей) НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,04615	154998,93 138726	11137,85 1336,5	7153 6402	514 62	237	4460 929	12542
28	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97 СП-8%	т	0,0353878	224161 0	0 0	7933 0	0 0	7933	0 635	8567
29	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35мм, толщиной от 2 до 5мм ГОСТ 535-2005 СП-8%	т	0,0107744	228446 0	0 0	2461 0	0 0	2461	0 197	2658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
		СП-8%			0	0	0	0		48	
31	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1452	0	392	0	392	0	423
		СП-8%			0	0	0	0		31	
		Знаки предупреждающие / отрожающие									
32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках .Установка	шт	6	4130,42	692,94	24783	4158	2942	20517	48923
		НР-108%; СП-8%			2947,2	218,94	17683	1314		3624	
33	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	6	8919	0	53514	0	53514	0	57795
		СП-8%			0	0	0	0		4281	
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-1/									**1 678 403**
		Благоустройство насосная 2-го подъема с Жамбул / локальная смета № 7-2-2/									
		Посадка газона									
29	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партнерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Бе звнесения растительной земли	м2	4608	31,87	1,5	146857	6912	0	125382	294018
		НР-88%; СП-8%			30,37	0,55	139945	2534		21779	
30	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Газоны партерные , мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	4608	248,67	148,78	1145871	685578	241367	314996	1577736
		НР-88%; СП-8%			47,51	30,17	218926	139023		116869	
		Щит пожарный.Ящик с песком									
31	СТ Прайс	Щит пожарный металлический "Комби"	комплект	1	40178,57	0	40179	0	40179	0	43393
		СП-8%			0	0	0	0		3214	
32	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	6840	0	13680	0	13680	0	14774
		СП-8%			0	0	0	0		1094	
33	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	10330	0	20660	0	20660	0	22313
		СП-8%			0	0	0	0		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0701-0125РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Ящик для песка/Коструккций листовый массой до 0,5т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкй и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей) НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,04615	154998,93	11137,85	7153	514	237	4460	12542
					138726	1336,5	6402	62		929	
35	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97 СП-8%	т	0,0353878	224161	0	7933	0	7933	0	8567
					0	0	0	0		635	
36	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35мм, толщиной от 2 до 5мм ГОСТ 535-2005 СП-8%	т	0,0107744	228446	0	2461	0	2461	0	2658
					0	0	0	0		197	
37	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП-8%	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
					0	0	0	0		48	
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП-8%	м3	0,27	1452	0	392	0	392	0	423
					0	0	0	0		31	
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки предупреждающие / отрожающие Знаки дорожные на металлических стойках .Установка НР-108%; СП-8%	шт	7	4130,42	692,94	28913	4851	3432	23936	57077
					2947,2	218,94	20630	1533		4228	
40	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт	7	8919	0	62433	0	62433	0	67428
					0	0	0	0		4995	
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-2/ с. БИТИЛЕУ									**2 101 574**
		Электроснабжение здание насосной с. Битилеу / локальная смета № 2-1-3/									
		Раздел 1. Здание ремонтников									
1	1308-0304-0203 2015 РСНБ РК	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене НР-72%; СП-8%	шт	2	10897,5	936,04	21795	1872	15351	3677	27509
					2286	267,3	4572	535		2038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2307-0201-0312 2015 РСНБ РК	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУЭ-3/12 зо-1 38 УХЛЗ 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП-8%	шт	1	8717	0	8717	0	8717	0	9414
					0	0	0	0		697	
2	2307-0201-1101 2015 РСНБ РК	Щиты АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ шап-23 25 А марка АВР -25 А СП-8%	шт	1	52689	0	52689	0	52689	0	56904
					0	0	0	0		4215	
4	1308-0305-1002 2015 РСНБ РК	Счетчики трехфазные .Установка на готовом основании НР-72%; СП-8%	шт	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
					994,41	26,73	994	27		147	
5	2307-0501-0206 2015 РСНБ РК	Счетчики электронные трехфазные учета актиыной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01Ц,3х230/400 В, 5(60) А ЖКИ, класс точности 1 СП-8%	шт	1	14094	0	14094	0	14094	0	15222
					0	0	0	0		1128	
6	1308-0303-0601 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%; СП-8%	шт	2	4264,94	108,04	8530	216	3978	3160	12626
					2168	26,73	4336	53		935	
7	2307-0204-0648 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р63 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010 СП-8%	шт	1	1838	0	1838	0	1838	0	1985
					0	0	0	0		147	
8	2307-0204-0647 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010 СП-8%	шт	1	1838	0	1838	0	1838	0	1985
					0	0	0	0		147	
9	1308-0303-0601 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%; СП-8%	шт	3	2435,58	22,88	7307	69	3986	2341	10420
					1084		3252	0		772	
10	2307-0204-0644 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010 СП-8%	шт	1	1473	0	1473	0	1473	0	1591
					0	0	0	0		118	
11	2307-0204-00610 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	1	465	0	465	0	465	0	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		37	
12	2307-0204-0302 015 РСНБ РК	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30мА ГОСТ Р51327.1-2010	шт	1	4149	0	4149	0	4149	0	4481
		СП-8%			0	0	0	0		332	
13	1308 -0304-0203 2015 РСНБ РК	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене	шт	1	10897,5	936,04	10898	936	7675	1838	13755
		НР-72%; СП-8%			2286	267,3	2286	267		1019	
14	5108-0401-0213 2015 РСНБ РК	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074 У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер , количество фидеров -1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	57605	0	57605	0	0	0	57605
					0	0	0	0	57605	0	
15	1308-0303-1201 2015 РСНБ РК	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка конструкции на полу	шт	1	4528,55	3,28	4529	3	2357	1561	6577
		НР-72%; СП-8%			2168	0	2168	0		487	
16	2307-0210-0101 2015 РСНБ РК	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт	1	1520	0	1520	0	1520	0	1642
		СП-8%			0	0	0	0		122	
17	1308-0303-0901 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт	1	9133,14	110,8	9133	111	5593	2488	12551
		НР-72%; СП-8%			3429	26,73	3429	27		930	
18	2307-0216-0104 2015 РСНБ РК	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт	1	2599	0	2599	0	2599	0	2807
		СП-8%			0	0	0	0		208	
19	СТ	Печь электрическая 1кВт,220В,ПЭТ4	шт	5	13392,86	0	66964	0	66964	0	72321
		СП-8%			0	0	0	0		5357	
		Светотехнические устройства									
20	1308-0305-0402 2015 РСНБ РК	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт	8	2107,43	770,8	16859	6166	1640	9180	28122
		НР-72%; СП-8%			1131,57	462,14	9053	3697		2083	
21	1308-0305-0401 2015 РСНБ РК	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт	1	1610,95	537,21	1611	537	205	864	2673
		НР-72%; СП-8%			868,68	331,55	869	332		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0305-0102 2015 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке НР-72%; СП-8%	шт	1	347,63 331,47	3,21 1,07	348 331	3 1	13	239 47	634
23	1308-0305-0102 2015 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке НР-72%; СП-8%	шт	2	347,63 331,47	3,21 1,07	695 663	6 2	26	479 94	1268
24	1308-0305-0109 2015 РСНБ РК	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке НР-72%; СП-8%	шт	6	413,61 388,62	3,21 1,07	2482 2332	19 6	131	1683 333	4498
25	1308-0206-1303 2015 РСНБ РК	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР-72%; СП-8%	м	120	327,87 170,56	2,41 0,8	39344 20467	289 96	18588	14806 4332	58482
26	1308-0206-2301 2015 РСНБ РК	Провод сечением до 6 мм2Затягивание в резинобутовые трубки до 2 проводов НР-72%; СП-8%	м, трубах	50	283,44 191,88	17,68 5,88	14172 9594	884 294	3694	7119 1703	22995
27	1308-0208-0206 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100мм2.Монтаж по строительным основаниям НР-72%; СП-8%	м	15	444,34 170,56	21,05 5,08	6665 2558	316 76	3791	1897 685	9247
28	1308-0208-0104 2015 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования НР-72%; СП-8%	шт	3	2829,29 746,2	156,19 37,42	8488 2239	469 112	5781	1693 814	10995
		Материалы									
29	2307-0102-0119 2015 РСНБ РК	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 СП-8%	шт	8	2676 0	0 0	21408 0	0 0	21408	0 1713	23121
30	2307-0104-0401 2015 РСНБ РК	Лампы компактные люминесцентные , напряжение электрической сети 220В, цоколь Е27, мощность 11Вт СП-8%	шт	16	454 0	0 0	7264 0	0 0	7264	0 581	7845
31	2307-0106-0107 2015 РСНБ РК	Светильники для светодиодных ламп, с призматическим рассеивателями 1х22 , LPO LED ГОСТ 55705-2013 СП-8%	шт	1	1508 0	0 0	1508 0	0 0	1508	0 121	1629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2307-0104-0501 2015 РСНБ РК	Лампы светодиодные модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5Вт	шт	1	738	0	738	0	738	0	797
		СП-8%			0	0	0	0		59	
33	2307-0101-2202 2015 РСНБ РК	Светильники переносные для освещения рабочей зоныс отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт	2	4200	0	8400	0	8400	0	9072
		СП-8%			0	0	0	0		672	
34	2307-0220-0801 2015 РСНБ РК	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16А до 32А, напряжение 220В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт	6	1241	0	7446	0	7446	0	8042
		СП-8%			0	0	0	0		596	
35	2307-0218-1501 2015 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный , скрытой проводки , номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1	306	0	306	0	306	0	330
		СП-8%			0	0	0	0		24	
36	2307-0218-1503 2015 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный , скрытой проводки , номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	2	315	0	630	0	630	0	680
		СП-8%			0	0	0	0		50	
37	2307-0202-05033 2015 РСНБ РК	Коробки монтажные расаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50ммх50ммх20мм, типа ИЭК	шт	17	272	0	4624	0	4624	0	4994
		СП-8%			0	0	0	0		370	
38	2306-0144-0904 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	933909	0	4670	0	4670	0	5043
		СП-8%			0	0	0	0		374	
39	2306-0144-0503 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	162986	0	10594	0	10594	0	11442
		СП-8%			0	0	0	0		848	
40	2306-0144-0504 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	256011	0	14081	0	14081	0	15207
		СП-8%			0	0	0	0		1126	
41	2306-0144-0504 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	393712	0	17717	0	17717	0	19134
		СП-8%			0	0	0	0		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2301-0504-0102 2015 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм	м	50	29	0	1450	0	1450	0	1566
		СП-8%			0	0	0	0		116	
43	2306-1710-0102 2015 РСНБ РК	Канал кабельный размерами 15ммх10мм	м	250	34	0	8500	0	8500	0	9180
		СП-8%			0	0	0	0		680	
		итого по разделу 1									**568871**
		Разделу 2. Здание насосной станции 2-го подъема с. Битилеу									
44	1308-0304-0203 2015 РСНБ РК	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене	шт	1	10897,5	936,04	10898	936	7675	1838	13755
		НР-72%; СП-8%			2286	267,3	2286	267		1019	
45	2307-0201-0103 2015 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРУЭ-4 (1Н-22) IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	15783	0	15783	0	15783	0	17046
		СП-8%			0	0	0	0		1263	
46	1308-0305-1002 2015 РСНБ РК	Счетчики трехфазные .Установка на готовом основании	шт	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР-72%; СП-8%			994,41	26,73	994	27		147	
47	2307-0501-0206 2015 РСНБ РК	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I,3х230/400 В, 5(60) А ЖКИ, класс точности 1	шт	1	14094	0	14094	0	14094	0	15222
		СП-8%			0	0	0	0		1128	
48	1308-0303-0601 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	14	2435,58	22,88	34098	320	18602	10927	48627
		НР-72%; СП-8%			1084	0	15176	0		3602	
49	2307-0204-0644 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	3	1473	0	4419	0	4419	0	4773
		СП-8%			0	0	0	0		354	
50	2307-0204-0642 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	1	1473	0	1473	0	1473	0	1591
		СП-8%			0	0	0	0		118	
51	2307-0204-0610 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	1	465	0	465	0	465	0	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		37	
52	2307-0204-0606 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6 А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	7	492	0	3444	0	3444	0	3720
		СП-8%			0	0	0	0		276	
53	2307-0204-0302 015 РСНБ РК	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30мА ГОСТ Р51327.1-2010	шт	2	4149	0	8298	0	8298	0	8962
		СП-8%			0	0	0	0		664	
54	1308-0303-0602 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4264,94	108,04	4265	108	1989	1580	6313
		НР-72%; СП-8%			2168	26,73	2168	27		468	
55	2307-0204-0648 2015 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010	шт	1	1838	0	1838	0	1838	0	1985
		СП-8%			0	0	0	0		147	
56	1308 -0304-0203 2015 РСНБ РК	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене	шт	1	10897,5	936,04	10898	936	7675	1838	13755
		НР-72%; СП-8%			2286	267,3	2286	267		1019	
57	5108-0401-0213 2015 РСНБ РК	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074 У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер , количество фидеров -1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	57605	0	57605	0	0	0	57605
					0	0	0	0	57605	0	
58	1308-0303-1201 2015 РСНБ РК	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка конструкции на полу	шт	1	4528,55	3,28	4529	3	2357	1561	6577
		НР-72%; СП-8%			2168	0	2168	0		487	
59	2307-0210-0101 2015 РСНБ РК	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт	1	1520	0	1520	0	1520	0	1642
		СП-8%			0	0	0	0		122	
60	1308-0303-0901 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт	1	9133,14	110,8	9133	111	5593	2488	12551
		НР-72%; СП-8%			3429	26,73	3429	27		930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0216-0104 2015 РСНБ РК	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт	1	2599	0	2599	0	2599	0	2807
		СП-8%			0	0	0	0		208	
62	СТ	Печь электрическая 1кВт,220В,ПЭТ4	шт	6	13392,86	0	80357	0	80357	0	86786
		СП-8%			0	0	0	0		6429	
63		Светотехнические устройства									
64	1308-0305-0402 2015 РСНБ РК	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт	17	2107,43	770,8	35826	13104	3486	19507	59760
		НР-72%; СП-8%			1131,57	462,14	19237	7856		4427	
65	1308-0305-0102 2015 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	3	347,63	3,21	1043	10	39	718	1902
		НР-72%; СП-8%			331,47	1,07	994	3		141	
66	1308-0305-0102 2015 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	4	347,63	3,21	1391	13	52	958	2536
		НР-72%; СП-8%			331,47	1,07	1326	4		188	
67	1308-0305-0109 2015 РСНБ РК	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	6	413,61	3,21	2482	19	131	1683	4498
		НР-72%; СП-8%			388,62	1,07	2332	6		333	
68	1308-0206-1303 2015 РСНБ РК	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	160	327,87	2,41	52459	386	24784	19741	77976
		НР-72%; СП-8%			170,56	0,8	27290	128		5776	
69	1308-0206-19012015 РСНБ РК	Труба винипластовая диаметром до 25мм.Прокладка по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	370,65	14,35	3707	144	1218	1710	5850
		НР-72%; СП-8%			234,52	2,94	2345	29		433	
70	1308-0206-2301 2015 РСНБ РК	Провод сечением до 6мм2.Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	300	283,44	17,68	85032	5304	22164	42716	137968
		НР-72%; СП-8%			191,88	5,88	57564	1764		10220	
71	1308-0208-0206 2015 РСНБ РК Изм.и доп.вып.9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	444,34	21,05	6665	316	3791	1897	9247
		НР-72%; СП-8%			170,56	5,08	2558	76		685	
72	1308-0208-0104 2015 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования	шт	3	2829,29	156,19	8488	469	5781	1693	10995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%			746,2	37,42	2239	112		814	
		Материалы									
73	2307-0102-0119 2015 РСНБ РК	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт	17	2676	0	45492	0	45492	0	49131
		СП-8%			0	0	0	0		3639	
74	2307-0104-0401 2015 РСНБ РК	Лампы компактные люминесцентные , напряжение электрической сети 220В, цоколь Е27, мощность 11Вт	шт	34	454	0	15436	0	15436	0	16671
		СП-8%			0	0	0	0		1235	
75	2307-0101-2202 2015 РСНБ РК	Светильники переносные для освещения рабочей зоныс отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт	2	4200	0	8400	0	8400	0	9072
		СП-8%			0	0	0	0		672	
76	2307-0220-0801 2015 РСНБ РК	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16А до 32А, напряжение 220В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт	6	1241	0	7446	0	7446	0	8042
		СП-8%			0	0	0	0		596	
77	2307-0218-1501 2015 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный , скрытой проводки , номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3	306	0	918	0	918	0	991
		СП-8%			0	0	0	0		73	
78	2307-0218-1503 2015 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный , скрытой проводки , номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4	315	0	1260	0	1260	0	1361
		СП-8%			0	0	0	0		101	
79	2307-0218-1503 2015 РСНБ РК	Коробки монтажные расаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50ммх50ммх20мм, типа ИЭК	шт	23	272	0	6256	0	6256	0	6756
		СП-8%			0	0	0	0		500	
80	2306-0144-0902 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	418907	0	46080	0	46080	0	49766
		СП-8%			0	0	0	0		3686	
81	2306-0144-0904 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	933909	0	56035	0	56035	0	60517
		СП-8%			0	0	0	0		4483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2306-0144-0503 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	162986	0	22818	0	22818	0	24643
		СП-8%			0	0	0	0		1825	
83	2306-0144-0504 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	256011	0	20481	0	20481	0	22119
		СП-8%			0	0	0	0		1638	
84	2306-0144-0504 2015 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	393712	0	31497	0	31497	0	34017
		СП-8%			0	0	0	0		2520	
85	2301-0504-0102 2015 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм	м	50	29	0	1450	0	1450	0	1566
		СП-8%			0	0	0	0		116	
86	2301-0504-0103 2015 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25мм	м	250	44	0	11000	0	11000	0	11880
		СП-8%			0	0	0	0		880	
87	2301-0507-0108 2015 РСНБ РК	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32,толщина стенки 2,9мм, PN10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	686	0	6860	0	6860	0	7409
		СП-8%			0	0	0	0		549	
88	2306-1710-0102 2015 РСНБ РК	Канал кабельный размерами 15ммх10мм	м	200	34	0	6800	0	6800	0	7344
		СП-8%			0	0	0	0		544	
		итого по разделу 2.									**928211**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-3/									**1497082**
		Плавучая насосная станция с. Битилеу / локальная смета № 6-1-1/									
1	1307-0401-0403 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный , масса 4,61 т.Монтаж оборудования	комплект	1	428522,59	260753,17	428523	260753	9	139656	613633
		НР 61%; СП-8%			167760	61183,86	167760	61184	0	45454	
2		Плавучая насосная станция	комплект	0,2	11887755,1	0	2400368	0	0	0	2400368
					0	0	0	0	2400368	0	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-1/									**3014002**
		На резервуар для воды 100м3 (2шт)/ локальная смета № 6-1-3/									
		Разные работы									
64	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкостью	200	263,28	2,23	52656	446	39146	12068	69902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР -91%; СП-8%			65,32	0,99	13064	198		5178	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-3/									**69902**
		Площадка напорно-регулирующих сооружений с.Битилеу/ локальная смета № 6-1-4/									
		Дезинфекция,промывка , испытание									
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,421	61039,74	0	25698	0	5729	19769	49104
		НР-99%,СП-8%			47431,5	0	19969	0		3637	
		Раздел 2. В10									
18	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0285	504755	0	14386	0	14386	0	15536
		СП-8%			0	0	0	0		1151	
		Раздел 3. К3									
54	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки , лестницы/Конструкцииистальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т ГОСТ 23118-2012	т	0,0258	504755	0	13023	0	13023	0	14064
		СП-8%			0	0	0	0		1042	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-4/									**78705**
		Внутрипоселковая водопроводная сеть Битилеу/ локальная смета № 6-1-5/									
		Знаки предупреждающие / отрожающие									
47	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт	6	4130,42	692,94	24783	4158	2942	20517	48923
		НР-108%; СП-8%			2947,2	218,94	17683	1314		3624	
48	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Пожарный гидрант", со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125-2002	шт	6	8919	0	53514	0	53514	0	57795
		СП-8%			0	0	0	0		4281	
		Крышка деревянная									
71	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	1,497	126252,15	1185,51	189031	1775	121739	59573	268492
		СП-8%			43758	451,29	65517	676		19888	
72	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	86,8	228	0	19790	0	19790	0	21374
		СП-8%			0	0	0	0		1583	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры /фундаменты -столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	29657,8	1099,11	51901	1923	42080	7538	64194
		НР-91%; СП-8%			4512,9	220,38	7898	386		4755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка / Подготовка бетонная.Устройство	м3	22	26496,37	1049,56	582920	23090	536931	24834	656374
		НР-91%; СП-8%			1040,85	199,61	22899	4391		48620	
		Всего по акту / локальная смета № 6-1-5/									**1117153**
		Благоустройство насосная 1-го подъема с. Битилеу / локальная смета № 7-1-1/									
		Озеленение									
22	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники . Устройство корыа вручную глубиной 40 см	м2	6,15	540,3		3323	0	0	2924	6747
		НР-88%; СП-8%			540,3		3323	0		500	
23	1147-0113-0201РСНБ РК 2015	Цветники . Подготовка почвы с внесением растительной земли 20 см	м2	6,15	540,67		3325	0	1025	2024	5778
		НР-88%; СП-8%			374,07		2301	0		428	
24	1147-0113-0301РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 на 1 м2 . Посадка	м2	6,15	1724	445,8	10603	2742	471	6992	19002
		НР-88%; СП-8%			1201,59	90,39	7390	556		1408	
25	1147-0113-0301РСНБ РК 2015	Цветники многолетние Посадка. Добавлять на каждые 10 шт высаженных цветов к норме 1147-0113-0301	м2	6,15	203,31		1250	0	45	1060	2496
		НР-88%; СП-8%			195,94		1205	0		185	
26	2502-0101-0101	Петунья	шт	296	87	0	25752	0	25752	0	27812
		СП-8%			0	0	0	0		2060	
27	1147-0102-0202 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с квадратным комом земли размеры 0,5х0,5х0,4 м, подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом, добавление растительной земли до 25 %	яма	6	1623,68	182,45	9742	1095	2046	6157	17171
		НР-88%; СП-8%.			1100,22	65,8	6601	395		1272	
28	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с комом земли размеры 0,5х0,4 м, Посадка	шт	6	2297,96	783,35	13788	4700	804	8544	24118
		НР-88%; СП-8%.			1380,65	237,56	8284	1425		1787	
29	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственныхь пород быстрого роста / клен,ясенелистный, ясень зеленный,ива красная , вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, береза, лох серебристый/ с комом земли 0,5х0,4 м,1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт	6			0	0	0	0	0

Посадка газона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партнерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Бе звнесения растительной земли	м2	500	31,87	1,5	15935	750	0	13605	31903
		НР-88%; СП-8%			30,37	0,55	15185	275		2363	
31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Газоны партерные , мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	500	248,67	148,78	124335	74390	26190	34179	171195
		НР-88%; СП-8%			47,51	30,17	23755	15085		12681	
32	СТ Прайс	Щит пожарный.Ящик с песком Щит пожарный металлический "Комби"	комплект	1	40178,57	0	40179	0	40179	0	43393
		СП-8%			0	0	0	0		3214	
33	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	6840	0	13680	0	13680	0	14774
		СП-8%			0	0	0	0		1094	
34	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	10330	0	20660	0	20660	0	22313
		СП-8%			0	0	0	0		1653	
35	1109-0701-0125РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Ящик для песка/Кострукций листовый массой до 0,5т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкй и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04615	154998,93	11137,85	7153	514	237	4460	12542
		НР-69%; СП-8%			138726	1336,5	6402	62		929	
36	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97	т	0,0353878	224161	0	7933	0	7933	0	8567
		СП-8%			0	0	0	0		635	
37	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35мм, толщиной от 2 до 5мм ГОСТ 535-2005	т	0,0107744	228446	0	2461	0	2461	0	2658
		СП-8%			0	0	0	0		197	
38	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
		СП-8%			0	0	0	0		48	
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1452	0	392	0	392	0	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		31	
		Знаки предупреждающие / отрожающие									
40	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках .Установка НР-108%; СП-8%	шт	7	4130,42	692,94	28913	4851	3432	23936	57077
					2947,2	218,94	20630	1533		4228	
41	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт	7	8919	0	62433	0	62433	0	67428
					0	0	0	0		4995	
		Раздел 1. Ограждение МУ-1, МУ-2									
47	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80),СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) СП-8%	м3	6,914	47802	0	330496	0	330496	0	468964
					0	0	0	0		26440	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутувой кладки ,кирпичу,бетону НР-93%; СП-8%	м2 покрытия	149,9	826,44	19,07	123883	2859	86576	32344	168725
					229,81	2,2	34449	330		12498	
		Калитка									
49	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калтки .Устройство с установкой столбов металлических НР-118%; СП-8%	шт	1	10224,32	97,42	10224	97	1154	10627	22519
					8972,55	33,42	8973	33		1668	
50	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Конструкции решеточные (стойки, опоры,фермы и пр.)Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР-69%; СП-8%	т конструкций	0,04223	141077,14	35689,28	5958	1507	219	3237	9931
					100191	10907,34	4231	461		736	
51	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеридистой стали наружными размерами 100х100мм до 160х160мм ГОСТ 13663-86 СП-8%	т	0,03956	248133	0	9816	0	9816	0	10601
					0	0	0	0		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005	т	0,00121	224507	0	272	0	272	0	293
		СП-8%			0	0	0	0		22	
53	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00146	220203	0	321	0	321	0	347
		СП-8%			0	0	0	0		26	
54	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Конструкции решеточные (стойки, опоры,фермы и пр.)Сборка с помощью лебедокручных (с установкой и снятием их в прцессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04971	147758,31	10441,45	7345	519	258	4609	12911
		НР-69%; СП-8%			132120	2261,34	6568	112		956	
55	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеридистой стали наружными размерами 42х20мм до 90х60мм ГОСТ 13663-86	м	0,03453	253189	0	8743	0	8743	0	9442
		СП-8%			0	0	0	0		699	
56	2105-0306-0122 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный шестигранный диаметром вписанного круга 30мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,00908	314417	0	2855	0	2855	0	3083
		СП-8%			0	0	0	0		228	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,00016	200647	0	32	0	32	0	35
		СП-8%			0	0	0	0		3	
58	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Калитка.Облицовка стальным профилированным листом	м2	12,74	313,48	10,47	3994	133	143	2600	7122
		НР-69%; СП-8%			291,82	3,98	3718	51		528	
59	2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,74	1772	0	22575	0	22575	0	24381
		СП-8%			0	0	0	0		1806	
60	2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт	1	1654	0	1654	0	1654	0	1786
		СП-8%			0	0	0	0		132	
61	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
		СП-8%			0	0	0	0		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ворота									
62	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные . Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	31422,02	4382,24	31422	4382	7068	25424	61394
		НР-118%; СП-8%			19971,6	1574,53	19972	1575		4548	
	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.7	Конструкции решеточные (стойки, опоры,фермы и пр.)Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08241	147758,31	10441,45	12177	860	428	7641	21404
		НР-69%; СП-8%			132120	2261,34	10888	186		1585	
	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеридистой стали наружными размерами от 42х20мм до 90х60мм ГОСТ 13663-86	м	55,28	2947,32	0	162928	0	162928	0	175962
		СП-8%			0	0	0	0		13034	
	2105-0306-0122 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный шестигранный диаметром вписанного круга 30мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,01412	314417	0	4440	0	4440	0	4795
		СП-8%			0	0	0	0		355	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,00048	200647	0	96	0	96	0	104
		СП-8%			0	0	0	0		8	
	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота.Облицовка стальным профилированным листом	м2	27,11	313,48	10,47	8498	284	303	5533	15154
		НР-69%; СП-8%			291,82	3,98	7911	108		1123	
	2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,11	1772	0	48039	0	48039	0	51882
		СП-8%			0	0	0	0		3843	
	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	12	298	0	3576	0	3576	0	3862
		СП-8%			0	0	0	0		286	
		Кронштейн К-1									
	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленной,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,48899	65676,18	21113,84	32115	10324	3709	14793	50661
		НР-69%; СП-8%			36977	6866,9	18081	3358		3753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005	т	0,48899	224507	0	109782	0	109782	0	118564
		СП-8%			0	0	0	0		8783	
23	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90	шт	214	29	0	6206	0	6206	0	6702
		СП-8%			0	0	0	0		496	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12м СТ РК 2591-2014	т	0,023754	200647	0	4766	0	4766	0	5147
		СП-8%			0	0	0	0		381	
25	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленная со скобами нормальной точности, оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	121,125	290	0	35126	0	35126	0	37936
		СП-8%			0	0	0	0		2810	
		Огрунтовка и покраска									
26	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	48,74	313,14	0	15262	0	0	10531	27857
		НР-69%; СП-8%			313,14	0	15262	0		2063	
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-021 за один раз	м2	48,74	84,98	2,21	4142	108	2237	1248	5821
		НР -69%; СП-8%			36,88	0,22	1798	11		431	
	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,74	153,05	3,13	7460	153	5206	1465	9638
		НР -69%; СП-8%			43,11	0,44	2101	21		714	
		Всего по акту / локальная смета № 7-1-1/									**1 873 710**
		Благоустройство насосная 2-го подъема/ локальная смета № 7-1-2/									
		Посадка газона									
29	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партнерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Бе звнесения растительной земли	м2	4659	31,87	1,5	148482	6989	0	126770	297265
		НР-88%; СП-8%			30,37	0,55	141494	2562		22020	
30	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Газоны партерные , мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	4659	248,67	148,78	1158554	693166	244038	318482	1595220
		НР-88%; СП-8%			47,51	30,17	221349	140562		118163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит пожарный.Ящик с песком									
31	СТ Прайс	Щит пожарный металлический "Комби"	комплект	1	40178,57	0	40179	0	40179	0	43393
		СП-8%			0	0	0	0		3214	
32	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	6840	0	13680	0	13680	0	14774
		СП-8%			0	0	0	0		1094	
33	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	10330	0	20660	0	20660	0	22313
		СП-8%			0	0	0	0		1653	
34	1109-0701-0125РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Ящик для песка/Кострукций листовый массой до 0,5т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкй и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04615	154998,93	11137,85	7153	514	237	4460	12542
		НР-69%; СП-8%			138726	1336,5	6402	62		929	
35	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеридистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2мм ГОСТ 16523-97	т	0,0353878	224161	0	7933	0	7933	0	8567
		СП-8%			0	0	0	0		635	
36	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеридистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35мм, толщиной от 2 до 5мм ГОСТ 535-2005	т	0,0107744	228446	0	2461	0	2461	0	2658
		СП-8%			0	0	0	0		197	
37	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	298	0	596	0	596	0	644
		СП-8%			0	0	0	0		48	
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,27	1452	0	392	0	392	0	423
		СП-8%			0	0	0	0		31	
		Знаки предупреждающие / отрожающие									
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках .Установка	шт	7	4130,42	692,94	28913	4851	3432	23936	57077
		НР-108%; СП-8%			2947,2	218,94	20630	1533		4228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2401-0201-0101 РСНБ 40 РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП-8%	шт	7	8919	0	62433	0	62433	0	67428
					0	0	0	0		4995	
		Итого									**2 410 024**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2-1/									**2 410 024**
		Всего по акту									**16085846**
		в том числе: оборудование									2 400 368
		Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения (2,96%)									405 090
		Всего									**16 490 936**
		Дополнительтнве затраты на строительство:									
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 3,06%									431 171
		Затраты по снегоборьбе 0,3%									42 272
		Итого									**473 443**
		Всего									**16 964 380**
		Непредвиденные работы и затраты									6 713 562,00
		Всего									**23 677 941,53**
		Коэффицинет перехода на сумму договора К=0,9449064878									**22 373 440,57**
		НДС 12%									**2 684 812,87**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**25 058 253,44**

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Каиржанов М.

Подрядчик:

Директор ТОО "НМК -117"

Попова О.И.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс комек" эксперт

Уразбаев И.Р.

авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.А

[illegible]

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Строительство объекта водоснабжения сел Жамбыл и Битилеу Акжаикского района ЗКО "
адрес: **с. Жамбыл и с. Битилеу Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 8
За декабрь месяц от 250 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах 4-го квартала на 2018 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дезинфекция внутрипоселкового водопровода (локальная смета № 6-2-5*)									
		с. Жамбыл внутрипоселковая сеть									
1	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	8,44	61039,74		515175	0	114854	396319	984414
		НР-99%; СП-8%			47431,5		400322	0		72920	
2	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25-65 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	2,60	57006,85		148154	0	8690	138069	309121
		НР-99%; СП-8%			53663		139464	0		22898	
		итого									**1293535**
		с. Битилеу внутрипоселковая сеть									
4	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	16,77	61039,74		1023881	0	228265	787660	1956464
		НР-99%; СП-8%			47431,5		795616	0		144923	
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25-65 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопровода	1,37	57006,85		77928	0	4571	72624	162596
		НР-99%; СП-8%			53663		73357	0		12044	
		итого									
		Всегог по акту (локальная смета № 6-2-5*)									**2119060**
		Всего по акту									**3412595**
		в том числе: оборудование									**3412595**

Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения (2,96%)

101 013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего									**3 513 608**
		Дополнительтнве затраты на строительство:									
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 3,06%									107 516
		Затраты по снегоборьбе 0,3%									10 541
		Итого									**118 057**
		Всего									**3 631 665**
		Всего									
		Непредвиденные работы и затраты									
		НДС 12%									**435 800**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**4 067 465**

Заказчик:

Руководителя отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Каиржанов М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

технадзор: ТОО " Компания Курылыс көмек эксперт"

Уразбаев И.Р.

авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.А