Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006 г.

Рабочий проект:

Реконструкция аллеи в пос. Доссор Макатского района

Сметная документация

Заказчик: ГУ "Макатский районный отдел строительства".

Астана 2018 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Эдем Строй

Лицензия ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006 г.

Рабочий проект:

Реконструкция аллеи в пос. Доссор Макатского района

Сметная документация

Руководитель организации **Кенжалыев Н.Д.**

ГИП **Кенжалыев Н.Д.**

Астана 2018 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района.

Сметная документация составлена согласно Государственного норматива по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан, Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве .

Затраты при производстве работ в зимнее время принят на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Принятые прайс-листы примененные в проекте оборудования, мебель и инвентарь, отсутствующие в сметно-нормативной базе утвержден решением заказчика.

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2018.4 от 14.10.18г.)район 6

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	97387,973	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	10408,711	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3399,722	3399,722
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			240,000	240,000
		Итого по разделу I			**3639,722**	**3639,722**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	79742,194	115,548	0,000	79857,742
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 79857,742.3,24% = 2587,391			2587,391	2587,391
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 79857,742.1,12% = 894,407			894,407	894,407
		Итого по разделу III			**3481,798**	**3481,798**
		Итого по сводному сметному расчету	**79742,194**	**115,548**	**7121,520**	**86979,262**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			10408,711	10408,711
		Всего по сводному сметному расчету	**79742,194**	**115,548**	**17530,231**	**97387,973**

Директор ТОО «ЭДЕМСТРОЙ» **Кенжалыев Н.Д.**

Заказчик _____

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	89440,672	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	9582,929	тыс.тенге

_____

_____

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района

(наименование стройки)

в ценах 4 квартал 2018 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	4-1	Наружное электроосвещение	5475,73	110,057	--	5585,787

		Всего по главе	**5475,73**	**110,057**	**--**	**5585,787**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Благоустройство	67239,369	--	--	67239,369
		Всего по главе	**67239,369**	**--**	**--**	**67239,369**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**72715,099**	**110,057**	**--**	**72825,156**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3.0,8%	756,237	--	--	756,237
		Всего по главе	**756,237**	**--**	**--**	**756,237**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73471,336**	**110,057**	**--**	**73581,393**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	991,863	--	--	991,863
		Всего по главе	**991,863**	**--**	**--**	**991,863**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**74463,199**	**110,057**	**--**	**74573,256**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1489,264	--	--	1489,264
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**75952,463**	**110,057**	**--**	**76062,52**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	79742,195	115,548	--	79857,743

7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	9582,929	9582,929
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**79742,195**	**115,548**	**9582,929**	**89440,672**

Директор ТОО «ЭДЕМСТРОЙ» **Кенжалыев Н.Д.**

Наименование стройки — Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство — Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района

(наименование объекта)

		тыс.тенге
Сметная стоимость работ и затрат	67239,369	
Нормативная трудоемкость	6,89	тыс.чел.-ч
		тыс.тенге
Сметная заработная плата	9110,816	

в ценах 4 квартал 2018 год

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	Вертикальная планировка	3288,408	--	--	3288,408	1,281	1321,393	--
2.	7-1-2	Проезды и покрытия	42413,061	--	--	42413,061	2,349	3748,999	--
3.	7-1-3	Озеленение	2681,339	--	--	2681,339	0,99	935,146	--
4.	7-1-4	Малые архитектурные формы	6832,213	--	--	6832,213	--	299,844	--
5.	7-1-5	Ограждение металлическое	12024,35	--	--	12024,35	2,271	2805,434	--
		ИТОГО	**67239,369**	--	--	**67239,369**	**6,89**	**9110,816**	

Директор ТОО «ЭДЕМСТРОЙ» **Кенжалыев Н.Д.**

ЭДЕМСТРОЙ

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			1	Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Объект			4-1	Наружное электроосвещение
Смета			4-1-1	Наружное электроосвещение
Документ	1	2	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			7-1	Благоустройство
Смета			7-1-1	Вертикальная планировка
Документ	2	30	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			7-1-2	Проезды и покрытия
Документ	3	36	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			7-1-3	Озеленение
Документ	4	55	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			7-1-4	Малые архитектурные формы
Документ	5	63	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			7-1-5	Ограждение металлическое
Документ	6	73	А0	Ресурсный сметный расчет

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Наружное электроосвещение

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	5585,787
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1327,601
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,072

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**100,2600**		**192,43**	**19293,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,0115	1,153	857,00	988,11
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,507	1747,00	4378,86
		Итого оплата труда:				**53,53**	**5366,97**
1. 3	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,507	7303,00	18304,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,507	1747,00	4379,73
		Итого эксплуатация машин:				**182,58**	**18304,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,54	3864,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	1852,58
		Сметная стоимость:				**249,45**	**25009,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**33,4200**		**794,12**	**26539,62**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=817)	чел-ч	0,972	32,484	817,00	26539,62
		Итого оплата труда:				**794,12**	**26539,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	19108,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	3651,85
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**49300,01**
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**66,8400**		**31,96**	**2136,07**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,53873	1462,00	787,62
		Итого оплата труда:				**11,78**	**787,62**
3. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,53873	3965,00	2136,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,53873	1462,00	787,62
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**2136,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,48	567,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,24	216,25
		Сметная стоимость:				**43,68**	**2919,41**
4	**С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**434,0000**		**10,00**	**4340,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	347,20
		Сметная стоимость:				**10,80**	**4687,20**
5	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ:	**м**	**104,0000**		**288,87**	**30042,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,16	16,64	1184,00	19701,76
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,4576	1485,00	679,54
		Итого оплата труда:				**195,97**	**20381,30**
5. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,2288	4888,00	1118,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2288	1747,00	399,71
5. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,2288	3453,00	790,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2288	1223,00	279,82
5. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	1,362	18,00	24,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**1932,94**
5. 6	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02184	32481,00	709,39
5. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,184	357,00	779,69
5. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,572	237,00	135,56
5. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	12,688	194,00	2461,47
5.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	12,688	287,00	3641,46
5.11	147560 С (2113-0815-0308 РСНБ РК 2015)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,52	541,00	281,32
5.12	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	33,28	12,00	399,36
		Итого материалов:				**80,85**	**8408,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,10	14674,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,40	3577,40
		Сметная стоимость:				**464,37**	**48294,88**
6	**С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм**	**м**	**104,0000**		**360,00**	**37440,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	2995,20
		Сметная стоимость:				**388,80**	**40435,20**
7	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**37,0000**		**283,40**	**10485,71**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,16	5,92	1184,00	7009,28
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1036	1485,00	153,85
		Итого оплата труда:				**193,60**	**7163,13**
7. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0518	4888,00	253,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0518	1747,00	90,49
7. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0518	3453,00	178,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0518	1223,00	63,35
7. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,3848	18,00	6,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,86**	**438,99**
7. 6	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00777	32481,00	252,38
7. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,777	357,00	277,39

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,148	237,00	35,08
7. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	4,514	194,00	875,72
7.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	4,514	287,00	1295,52
7.11	147560 С (2113-0815-0308 РСНБ РК 2015)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,185	541,00	100,09
7.12	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	11,84	12,00	142,08
7.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,37	160,00	59,20
		Итого материалов:				**82,09**	**3037,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139,39	5157,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,82	1251,45
		Сметная стоимость:				**456,61**	**16894,62**
8	**С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**37,0000**		**128,00**	**4736,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	378,88
		Сметная стоимость:				**138,24**	**5114,88**
9	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**611,0000**		**489,60**	**299143,09**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,06	36,66	1223,00	44835,18
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	60,978	1485,00	90552,03
		Итого оплата труда:				**221,58**	**135387,21**
9. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	30,489	4888,00	149029,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	30,489	1747,00	53264,28

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	30,489	3453,00	105278,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	30,489	1223,00	37288,05
		Итого эксплуатация машин:				**416,22**	**254307,91**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		159,54	97478,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,93	31729,75
		Сметная стоимость:				**701,07**	**428351,64**
10	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** Состав работ: 1. Покрытие кабеля	**м кабеля**	**507,0000**		**427,04**	**216508,47**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,06	30,42	1223,00	37203,66
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	42,994	1485,00	63845,50
		Итого оплата труда:				**199,31**	**101049,16**
10. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	21,497	4888,00	105076,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	21,497	1747,00	37555,26
10. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	21,497	3453,00	74228,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	21,497	1223,00	26290,83
		Итого эксплуатация машин:				**353,66**	**179304,81**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		143,50	72755,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,64	23141,11
		Сметная стоимость:				**616,18**	**312404,97**
11	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,0520**		**46847,00**	**96130,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3747,76	7690,40
		Сметная стоимость:				**50594,76**	**103820,45**
12	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**33,4200**		**1476,00**	**49327,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,08	3946,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1594,08**	**53274,15**
13	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**507,0000**		**326,42**	**165493,39**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,11	55,77	1223,00	68206,71
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	20,28	1113,90	22589,79
		Итого оплата труда:				**179,09**	**90796,50**
13. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,977	4888,00	9665,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,977	1747,00	3453,82
13. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	16,325	3632,00	59293,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	16,325	1024,00	16716,80
13. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	16,325	15,00	244,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,977	3453,00	6827,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,977	1223,00	2417,87
		Итого эксплуатация машин:				**149,96**	**76031,39**
13. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2028	357,00	72,40
13. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004056	1834990,00	7442,72

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,048672	1772,00	86,25
13.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,20787	2834,00	589,10
13.11	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,042182	383,00	16,16
13.12	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3042	1662,00	505,58
13.13	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00507	237221,00	1202,71
13.14	279805 С (2105-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0507	223676,00	11340,37
		Итого материалов:				**41,92**	**21255,29**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		128,94	65373,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,43	18469,35
		Сметная стоимость:				**491,79**	**249336,22**
14	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**104,0000**		**310,07**	**32247,40**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,1	10,4	1223,00	12719,20
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,931	1119,13	4399,51
		Итого оплата труда:				**164,60**	**17118,71**
14. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4056	4888,00	1982,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4056	1747,00	708,58

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,12	3632,00	11331,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,12	1024,00	3194,88
14. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,12	15,00	46,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4056	3453,00	1400,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4056	1223,00	496,05
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**14761,75**
14. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0416	357,00	14,85
14. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000832	1834990,00	1526,71
14. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,009984	1772,00	17,69
14.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,004264	2834,00	12,08
14.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00052	5938625,00	3088,09
14.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,008653	383,00	3,31
14.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0624	1662,00	103,71
		Итого материалов:				**45,83**	**4766,45**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,51	12325,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,29	3565,83
		Сметная стоимость:				**462,87**	**48138,70**
15	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**66,0000**		**818,35**	**54011,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,14	9,24	1223,00	11300,52
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	6,58	1292,16	8502,70
		Итого оплата труда:				**300,05**	**19803,22**
15. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,2772	4888,00	1354,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2772	1747,00	484,27
15. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	2,581	3632,00	9372,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	2,581	1024,00	2642,94
15. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	2,581	15,00	38,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	3,445	4159,00	14328,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	3,445	1462,00	5036,59
15. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,2772	3453,00	957,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2772	1223,00	339,02
		Итого эксплуатация машин:				**394,73**	**26052,16**
15. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,066	357,00	23,56
15. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,001056	1834990,00	1937,75
15.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	16,368	194,00	3175,39

1	2	3	4	5	6	7	8
15.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,01617	1772,00	28,65
15.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	16,368	287,00	4697,62
15.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00066	2834,00	1,87
15.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00033	5938625,00	1959,75
15.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	6,732	248,00	1669,54
15.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,013728	383,00	5,26
15.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,901	1662,00	3159,13
		Итого материалов:				**252,40**	**16658,51**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		216,04	14258,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,75	5461,56
		Сметная стоимость:				**1117,14**	**73731,07**
16	**С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6800**		**374723,00**	**254811,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29977,84	20384,93
		Сметная стоимость:				**404700,84**	**275196,57**
17	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля	**м кабеля**	**5,0000**		**818,35**	**4091,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,14	0,7	1223,00	856,10
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	0,4985	1292,16	644,14
		Итого оплата труда:				**300,05**	**1500,24**
17. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,021	4888,00	102,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,021	1747,00	36,69
17. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	0,1955	3632,00	710,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	0,1955	1024,00	200,19
17. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	0,1955	15,00	2,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	0,261	4159,00	1085,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	0,261	1462,00	381,58
17. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,021	3453,00	72,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,021	1223,00	25,68
		Итого эксплуатация машин:				**394,73**	**1973,65**
17. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,005	357,00	1,79
17. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00008	1834990,00	146,80
17.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	1,24	194,00	240,56
17.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,001225	1772,00	2,17
17.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	1,24	287,00	355,88

1	2	3	4	5	6	7	8
17.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00005	2834,00	0,14
17.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	5938625,00	148,47
17.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	0,51	248,00	126,48
17.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00104	383,00	0,40
17.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,144	1662,00	239,33
		Итого материалов:				**252,40**	**1262,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		216,04	1080,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,75	413,75
		Сметная стоимость:				**1117,14**	**5585,69**
18	**С123-060201-0201 2306-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0050**		**172234,00**	**861,17**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13778,72	68,89
		Сметная стоимость:				**186012,72**	**930,06**
19	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка** Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов	**опора**	**17,0000**		**25387,62**	**431589,51**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1144)	чел-ч	12	204	1144,00	233376,00
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	39,78	1393,76	55443,97
		Итого оплата труда:				**16989,41**	**288819,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	28,05	4160,00	116688,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	28,05	1462,00	41009,10
19. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,17	7066,00	1201,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,17	1747,00	296,99
19. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	11,56	2601,00	30067,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	11,56	1223,00	14137,88
		Итого эксплуатация машин:				**8703,34**	**147956,78**
19. 6	100056 С (2101-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	8,67	4393,00	38087,31
19. 7	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,238	51132,00	12169,42
		Итого материалов:				**2956,28**	**50256,73**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		13591,53	231055,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3118,33	53011,64
		Сметная стоимость:				**42097,48**	**715657,12**
20	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,7990**		**153576,56**	**122707,67**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	91	72,709	1223,00	88923,11
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	5,865	1651,34	9684,54
		Итого оплата труда:				**123413,82**	**98607,64**
20. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,2397	13,00	3,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	4,794	4888,00	23433,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	4,794	1747,00	8375,12

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,8789	28,00	24,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	1567 С (3401-0304-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,67116	1345,00	902,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,67116	1223,00	820,83
20. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	21,813	174,00	3795,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,3995	3453,00	1379,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,3995	1223,00	488,59
20. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,799	26,00	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36995,20**	**29559,16**
20.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,077	293,00	608,68
20.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,3995	148,00	59,13
20.12	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,017179	207096,00	3557,60
		Итого материалов:				**5288,36**	**4225,40**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		85155,54	68039,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19098,57	15259,76
		Сметная стоимость:				**257830,67**	**206006,70**
21	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**79,9000**		**1621,00**	**129517,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,68	10361,43
		Сметная стоимость:				**1750,68**	**139879,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,6500**		**28062,00**	**214674,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2244,96	17173,94
		Сметная стоимость:				**30306,96**	**231848,24**
23	**Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка отдельно на стальной конструкции на земле** Состав работ: 1. Изготовление кронштейнов и конструкций 2. Установка кронштейнов и конструкций 3. Монтаж прожекторов 4. Присоединение 5. Ввертывание ламп 6. Фокусировка 7. Опробование на зажигание	**шт.**	**17,0000**		**3382,80**	**57507,67**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	1,57	26,69	1270,00	33896,30
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0566	0,9622	1485,00	1428,87
		Итого оплата труда:				**2077,95**	**35325,17**
23. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,4811	4888,00	2351,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,4811	1747,00	840,48
23. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	2,261	174,00	393,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,4811	3453,00	1661,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,4811	1223,00	588,39
		Итого эксплуатация машин:				**259,19**	**4406,27**
23. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00646	404706,00	2614,40
23. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,085	658,00	55,93

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000884	235559,00	208,23
23. 9	147560 С (2113-0815-0308 РСНБ РК 2015)	Профиль монтажный	шт.	1,65	28,05	541,00	15175,05
23.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1734	4251,00	737,12
23.11	249486 С (2204-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00068	609350,00	414,36
		Итого материалов:				**1129,71**	**19205,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1496,12	25434,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,31	6635,34
		Сметная стоимость:				**5269,24**	**89577,13**
24	**С123-070103-0506 2307-0103-0506 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**17,0000**		**16746,00**	**284682,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,68	22774,56
		Сметная стоимость:				**18085,68**	**307456,56**
25	**С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**17,0000**		**684,00**	**11628,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	930,24
		Сметная стоимость:				**738,72**	**12558,24**
26	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка** Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов	**опора**	**10,0000**		**25387,62**	**253876,18**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1144)	чел-ч	12	120	1144,00	137280,00

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	23,4	1393,76	32614,10
		Итого оплата труда:				**16989,41**	**169894,10**
26. 3	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	16,5	4160,00	68640,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	16,5	1462,00	24123,00
26. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,1	7066,00	706,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1747,00	174,70
26. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	6,8	2601,00	17686,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8	1223,00	8316,40
		Итого эксплуатация машин:				**8703,34**	**87033,40**
26. 6	100056 С (2101-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	5,1	4393,00	22404,30
26. 7	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,14	51132,00	7158,48
		Итого материалов:				**2956,28**	**29562,78**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		13591,53	135915,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3118,33	31183,32
		Сметная стоимость:				**42097,48**	**420974,78**
27	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,6500**		**153576,56**	**99824,77**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	91	59,15	1223,00	72340,45
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	4,771	1651,34	7878,53
		Итого оплата труда:				**123413,82**	**80218,98**
27. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,195	13,00	2,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,9	4888,00	19063,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,9	1747,00	6813,30
27. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,715	28,00	20,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	1567 С (3401-0304-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,546	1345,00	734,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,546	1223,00	667,76
27. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	17,745	174,00	3087,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,325	3453,00	1122,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,325	1223,00	397,48
27. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,65	26,00	16,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36995,20**	**24046,88**
27.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,69	293,00	495,17
27.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,325	148,00	48,10
27.12	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,013975	207096,00	2894,17
		Итого материалов:				**5288,36**	**3437,44**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		85155,54	55351,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19098,57	12414,07
		Сметная стоимость:				**257830,67**	**167589,93**
28	**С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82,0000**		**3701,00**	**303482,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,08	24278,56
		Сметная стоимость:				**3997,08**	**327760,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,0000**		**30252,00**	**181512,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2420,16	14520,96
		Сметная стоимость:				**32672,16**	**196032,96**
30	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	**шт.**	**10,0000**		**10205,23**	**102052,31**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	3,41	34,1	1247,00	42522,70
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	13,7	1462,67	20038,60
		Итого оплата труда:				**6256,13**	**62561,30**
30. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,2	4888,00	977,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1747,00	349,40
30. 4	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	13,3	4159,00	55314,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	13,3	1462,00	19444,60
30. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,2	3453,00	690,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1223,00	244,60
		Итого эксплуатация машин:				**5698,29**	**56982,90**
30. 6	127926 С (2105-0307-0209 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	6	357,00	2142,00
30. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,001	404706,00	404,71
		Итого материалов:				**254,67**	**2546,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4504,41	45044,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1176,77	11767,72
		Сметная стоимость:				**15886,42**	**158864,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С124-040207-2310 2404-0207-2310 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн К1-1,5-2-ф3-ц**	**шт.**	**10,0000**		**1622,00**	**16220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,76	1297,60
		Сметная стоимость:				**1751,76**	**17517,60**
32	**Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный. Установка вне зданий** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**6129,68**	**61296,81**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1365)	чел-ч	1,83	18,3	1365,00	24979,50
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4	1464,30	5857,20
		Итого оплата труда:				**3083,67**	**30836,70**
32. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,2	4888,00	977,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1747,00	349,40
32. 4	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,36	3,6	4159,00	14972,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,6	1462,00	5263,20
32. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,2	3453,00	690,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1223,00	244,60
		Итого эксплуатация машин:				**1664,06**	**16640,60**
32. 6	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,1	658,00	65,80
32. 7	147611 С (2113-0816-1205 РСНБ РК 2015)	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,12	322,00	38,64
32. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,1	377,00	37,70

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 9	237217 С (2306-1001-0101 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,1429	136701,00	19534,57
		Итого материалов:				**1967,67**	**19676,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2220,24	22202,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		667,99	6679,94
		Сметная стоимость:				**9017,92**	**90179,18**
33	**С123-070106-0321 2307-0106-0321 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный TL STREET 80 PR PLUS**	**шт.**	**10,0000**		**21861,00**	**218610,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1748,88	17488,80
		Сметная стоимость:				**23609,88**	**236098,80**
34	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**140,0000**		**310,07**	**43409,96**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,1	14	1223,00	17122,00
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	5,292	1119,13	5922,42
		Итого оплата труда:				**164,60**	**23044,42**
34. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,546	4888,00	2668,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,546	1747,00	953,86
34. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,2	3632,00	15254,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,2	1024,00	4300,80
34. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,2	15,00	63,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,546	3453,00	1885,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,546	1223,00	667,76
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**19871,59**
34. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,056	357,00	19,99
34. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00112	1834990,00	2055,19
34. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01344	1772,00	23,82
34.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00574	2834,00	16,27
34.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0007	5938625,00	4157,04
34.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,011648	383,00	4,46
34.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,084	1662,00	139,61
		Итого материалов:				**45,83**	**6416,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,51	16591,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,29	4800,16
		Сметная стоимость:				**462,87**	**64802,09**
35	**С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1400**		**43180,00**	**6045,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3454,40	483,62
		Сметная стоимость:				**46634,40**	**6528,82**
				Электрооборудование			
36	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**24330,99**	**24330,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	13	13	1223,00	15899,00
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1485,00	2376,00
		Итого оплата труда:				**18275,00**	**18275,00**
36. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4888,00	3910,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1747,00	1397,60
36. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3453,00	2762,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1223,00	978,40
		Итого эксплуатация машин:				**6672,80**	**6672,80**
36. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62
36. 6	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
36. 7	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
36. 8	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
36. 9	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
36.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
36.11	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
36.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13158,00	13158,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2999,12	2999,12
		Сметная стоимость:				**40488,11**	**40488,11**
37	**51-080401-0243 5108-0401-0243 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления ЯУО9602 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**110057,00**	**110057,00**
38	**Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**27,0000**		**5312,78**	**143444,99**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1341)	чел-ч	2	54	1341,00	72414,00
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,54	1485,00	801,90
		Итого оплата труда:				**2711,70**	**73215,90**
38. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,08	13,00	14,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,27	4888,00	1319,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	1747,00	471,69
38. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,51	174,00	610,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,27	3453,00	932,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	1223,00	330,21
38. 7	2647 С (3401-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	6,21	24,00	149,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,07**	**3025,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,081	504781,00	40887,26
38. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,011637	404706,00	4709,56
38.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	32,94	194,00	6390,36
38.11	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,378	455,00	171,99
38.12	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,009	0,243	719,00	174,72
38.13	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,108	307,00	33,16
38.14	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,054	1085,00	58,59
38.15	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	1,134	658,00	746,17
38.16	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	32,94	287,00	9453,78
38.17	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00189	235559,00	445,21
38.18	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,54	2834,00	1530,36
38.19	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	27	123,00	3321,00
38.20	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,432	192,00	82,94
		Итого материалов:				**2518,71**	**68005,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1952,42	52715,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		581,22	15692,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7846,42**	**211853,27**
39	**С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**27,0000**		**465,00**	**12555,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,20	1004,40
		Сметная стоимость:				**502,20**	**13559,40**
40	**С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1,0000**		**3592,00**	**3592,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,36	287,36
		Сметная стоимость:				**3879,36**	**3879,36**
				Заземление			
41	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**108,0000**		**241,22**	**26051,43**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,16	17,28	1184,00	20459,52
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,3024	1485,00	449,06
		Итого оплата труда:				**193,60**	**20908,58**
41. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,1512	4888,00	739,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1512	1747,00	264,15
41. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,38	174,00	588,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,1512	3453,00	522,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1512	1223,00	184,92
		Итого эксплуатация машин:				**17,12**	**1849,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 6	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000648	235559,00	152,64
41. 7	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,16	1662,00	3589,92
		Итого материалов:				**34,65**	**3742,56**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139,39	15054,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,45	3288,45
		Сметная стоимость:				**411,06**	**44394,06**
42	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1280**		**191931,00**	**24563,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15354,48	1965,07
		Сметная стоимость:				**207285,48**	**26528,40**
43	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107**		**197031,00**	**2101,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762,48	168,11
		Сметная стоимость:				**212793,48**	**2269,44**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4192971,85**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**988572,72**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**973290,26**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**339028,73**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2121051,86**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**110057,00**
Накладные расходы			Тенге				**987205,37**
ИТОГО:			Тенге				**5180177,22**
Сметная прибыль			Тенге				**405609,62**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5585786,84**

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Вертикальная планировка

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	3288,408
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1321,393
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,281

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**2310,0000**		**758,09**	**1751176,78**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,481	1111,11	939,00	1043332,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	108,755	1747,00	189994,64
		Итого оплата труда:				**533,91**	**1233326,93**
1. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	23,054	4360,00	100514,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	23,054	1747,00	40275,34

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	85,701	7066,00	605563,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	85,701	1747,00	149719,65
		Итого эксплуатация машин:				**305,66**	**706077,83**
1. 5	131610 С (2107-0203-0404 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,08085	21851,00	1766,65
		Итого материалов:				**0,76**	**1766,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		384,41	887995,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	211133,77
		Сметная стоимость:				**1233,90**	**2850305,94**
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**946,0000**		**45,60**	**43135,23**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,879	1462,00	15905,10
		Итого оплата труда:				**16,81**	**15905,10**
2. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,879	3965,00	43135,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,879	1462,00	15905,10
		Итого эксплуатация машин:				**45,60**	**43135,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,11	11451,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,62	4366,95
		Сметная стоимость:				**62,32**	**58953,86**
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3**	**488,4000**		**256,46**	**125253,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=717)	чел-ч	0,013	6,349	717,00	4552,38
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	18,364	1747,00	32081,63
		Итого оплата труда:				**75,01**	**36634,00**
3. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4,591	4360,00	20016,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	4,591	1747,00	8020,48
3. 4	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	13,773	7303,00	100583,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	13,773	1747,00	24061,43
		Итого эксплуатация машин:				**246,93**	**120599,93**
3. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,019536	5189,00	101,37
		Итого материалов:				**0,21**	**101,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		54,01	26376,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,84	12130,41
		Сметная стоимость:				**335,30**	**163760,57**
4	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Отвозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**805,8600**		**89,00**	**71721,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,12	5737,72
		Сметная стоимость:				**96,12**	**77459,26**
5	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3**	**457,6000**		**62,35**	**28530,44**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	6,544	1747,00	11431,81
		Итого оплата труда:				**24,98**	**11431,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,544	4360,00	28530,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,544	1747,00	11432,37
		Итого эксплуатация машин:				**62,35**	**28530,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,99	8230,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	2940,91
		Сметная стоимость:				**86,76**	**39702,26**
6	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**457,6000**		**68,97**	**31562,19**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	7,171	1722,08	12348,35
		Итого оплата труда:				**26,99**	**12348,35**
6. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,544	4360,00	28530,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,544	1747,00	11432,37
6. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,626912	728,00	456,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,626912	4108,00	2575,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,626912	1462,00	916,55
		Итого эксплуатация машин:				**68,97**	**31562,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,43	8890,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	3236,24
		Сметная стоимость:				**95,47**	**43689,25**
7	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**457,6000**		**6,63**	**3031,75**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,626912	1462,00	916,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2,00**	**916,55**
7. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,626912	728,00	456,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,626912	4108,00	2575,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,626912	1462,00	916,55
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**3031,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,44	659,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,65	295,33
		Сметная стоимость:				**8,71**	**3986,99**
8	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**457,6000**		**85,24**	**39007,11**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=717)	чел-ч	0,0122	5,583	717,00	4002,81
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,583	1223,00	6827,67
		Итого оплата труда:				**23,67**	**10830,48**
8. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,583	5557,00	31023,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,583	1223,00	6828,01
		Итого эксплуатация машин:				**67,80**	**31023,18**
8. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	45,76	87,00	3981,12
		Итого материалов:				**8,70**	**3981,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,04	7797,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	3744,40
		Сметная стоимость:				**110,47**	**50549,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2093418,72**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1051887,48**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**963960,55**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**269505,74**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5849,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**71721,54**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**951403,11**
	ИТОГО:		Тенге				**3044821,83**
	Сметная прибыль		Тенге				**243585,75**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3288407,58**

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-2

на Проезды и покрытия

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	42413,061
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3748,998
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,349

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Проезды и покрытия							
			Тип4				
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**278,4000**		**1150,12**	**320192,02**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,144	40,09	906,00	36321,18
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	39,811	1539,23	61278,68
		Итого оплата труда:				**350,57**	**97599,86**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,315	9605,00	41447,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,315	1747,00	7538,31
1. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	13,252	4389,00	58162,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	13,252	1223,00	16207,20
1. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	19,711	8548,00	168487,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	19,711	1747,00	34435,12
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,533	5557,00	14078,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,533	1223,00	3097,86
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**282175,38**
1. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	19,488	87,00	1695,46
		Итого материалов:				**6,09**	**1695,46**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		378,62	105407,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,30	34047,99
		Сметная стоимость:				**1651,03**	**459647,85**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**278,4000**		**4872,00**	**1356364,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,76	108509,18
		Сметная стоимость:				**5261,76**	**1464874,00**
3	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком(брусчатка)** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	**м2 тротуара**	**1856,0000**		**2906,81**	**5395032,68**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,381	707,136	939,00	664000,70
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	18,189	1442,22	26232,33
		Итого оплата труда:				**371,89**	**690233,04**
3. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1856	4389,00	814,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1856	1223,00	226,99
3. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	7,61	4527,00	34448,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	7,61	1747,00	13294,67
3. 5	1246 С (3201-0212-0401 РСНБ РК 2015)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	95,213	34,00	3237,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	10,394	2601,00	27033,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	10,394	1223,00	12711,86
		Итого эксплуатация машин:				**35,31**	**65534,25**
3. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,928	1476,00	1369,73
3. 8	271846 С (2104-0509-0103 РСНБ РК 2015)	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	1	1856	2513,00	4664128,00
		Итого материалов:				**2513,74**	**4665497,73**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		401,64	745451,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,68	491238,75
		Сметная стоимость:				**3573,13**	**6631723,11**
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**1302,0000**		**2311,92**	**3010123,20**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,698	908,796	1005,00	913339,98
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	8,463	1714,75	14511,96
		Итого оплата труда:				**712,64**	**927851,94**
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,942	4527,00	35954,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	7,942	1747,00	13874,67

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,5208	2601,00	1354,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,5208	1223,00	636,94
		Итого эксплуатация машин:				**28,66**	**37308,94**
4. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	66,063	30252,00	1998552,40
4. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,7812	29508,00	23051,65
4. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,213	15286,00	33834,03
4. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	13,02	310,00	4036,20
		Итого материалов:				**1581,78**	**2059474,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		769,65	1002080,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,53	320976,26
		Сметная стоимость:				**3328,09**	**4333179,56**
5	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**20,8320**		**64247,00**	**1338393,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5139,76	107071,48
		Сметная стоимость:				**69386,76**	**1445465,00**
			Тип2				
6	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**54,0000**		**1150,12**	**62106,21**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,144	7,776	906,00	7045,06
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,722	1539,23	11885,95
		Итого оплата труда:				**350,57**	**18931,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,837	9605,00	8039,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,837	1747,00	1462,24
6. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,57	4389,00	11281,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,57	1223,00	3143,11
6. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,823	8548,00	32680,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,823	1747,00	6678,78
6. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,4914	5557,00	2730,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,4914	1223,00	600,98
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**54732,29**
6. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	3,78	87,00	328,86
		Итого материалов:				**6,09**	**328,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		378,62	20445,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,30	6604,14
		Сметная стоимость:				**1651,03**	**89155,83**
7	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**54,0000**		**4872,00**	**263088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,76	21047,04
		Сметная стоимость:				**5261,76**	**284135,04**
8	**Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	**м2 основания**	**540,0000**		**1106,65**	**597591,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,0398	21,492	939,00	20180,99
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	17,901	1637,93	29320,62
		Итого оплата труда:				**91,67**	**49501,61**
8. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,836	9605,00	17634,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,836	1747,00	3207,49
8. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,62	4389,00	7110,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,62	1223,00	1981,26
8. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,269	4360,00	5532,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,269	1747,00	2216,94
8. 6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	6,426	5415,00	34796,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,426	1747,00	11226,22
8. 7	624 С (3201-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	4,644	5959,00	27673,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,644	1747,00	8113,07
8. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,106	5557,00	11703,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,106	1223,00	2575,64
		Итого эксплуатация машин:				**193,43**	**104451,23**
8. 9	100093 С (2101-0201-0703 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,131	70,74	5759,00	407391,66
8.10	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	12,258	5234,00	64158,37
8.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,03	16,2	87,00	1409,40
		Итого материалов:				**875,85**	**472959,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		99,00	53461,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	52084,27
		Сметная стоимость:				**1302,11**	**703137,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**540,0000**		**-166,93**	**-90144,28**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,00124	0,6696	-939,00	-628,75
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00432	2,333	-1545,65	-3605,69
		Итого оплата труда:				**-7,84**	**-4234,44**
9. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,8964	-4389,00	-3934,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,8964	-1223,00	-1096,30
9. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,7344	-5415,00	-3976,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,7344	-1747,00	-1283,00
9. 5	624 С (3201-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,702	-5959,00	-4183,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,702	-1747,00	-1226,39
		Итого эксплуатация машин:				**-22,40**	**-12094,29**
9. 6	100093 С (2101-0201-0703 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02146	11,588	-5759,00	-66737,60
9. 7	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00378	2,041	-5234,00	-10683,64
		Итого материалов:				**-143,37**	**-77421,24**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-8,47	-4573,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,03	-7577,40
		Сметная стоимость:				**-189,43**	**-102294,88**
10	**Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство общ толщина 50 мм** Состав работ: 1. Установка и снятие копирной струны 2. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами 3. Устройство швов расширение с установкой штырей	**м2 покрытия**	**135,0000**		**7211,53**	**973555,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами 5. Устройство рабочего шва 6. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,0278	3,753	1005,00	3771,77
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,025	1472,07	1508,36
		Итого оплата труда:				**39,11**	**5280,12**
10. 3	224 С (3201-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,1971	29532,00	5820,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,3942	1604,50	632,49
10. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,18765	15,00	2,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02025	4527,00	91,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02025	1747,00	35,38
10. 6	1085 С (3104-0103-0301 РСНБ РК 2015)	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,1971	3524,00	694,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,1971	1462,00	288,16
10. 7	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,1863	729,00	135,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	2101 С (3104-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,1971	3345,00	659,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,1971	1462,00	288,16
10. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,18765	1555,00	291,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,18765	1223,00	229,50
10.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,02835	2601,00	73,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,02835	1223,00	34,67
		Итого эксплуатация машин:				**57,56**	**7770,47**
10.11	101188 С (2102-0102-1001 РСНБ РК 2015)	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,204	27,54	34462,00	949083,48

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00621	218211,00	1355,09
10.13	131717 С (2107-0302-0302 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,04104	22097,00	906,86
10.14	144655 С (2113-0104-0502 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,00002	126030,00	2,55
10.15	144674 С (2113-0104-1001 РСНБ РК 2015)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001485	92243,00	136,98
10.16	147103 С (2113-0804-1401 РСНБ РК 2015)	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	25,65	16,00	410,40
10.17	147211 С (2113-0810-0306 РСНБ РК 2015)	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0675	149901,00	10118,32
		Итого материалов:				**7126,03**	**962013,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		42,24	5702,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,30	78340,68
		Сметная стоимость:				**7834,07**	**1057599,13**
11	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий	**м2 покрытия**	**540,0000**		**19372,84**	**10461330,92**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,598	322,92	1005,00	324534,60
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	3,294	1223,00	4028,56
		Итого оплата труда:				**608,45**	**328563,16**
11. 3	87 С (3105-0501-0202 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,27	2394,00	646,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,27	1223,00	330,21
11. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	1,566	13,00	20,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3,024	2601,00	7865,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	3,024	1223,00	3698,35
11. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	30,78	120,00	3693,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,64**	**12225,76**
11. 7	149383 С (2204-0601-0703 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,0378	503782,00	19042,96
11. 8	276168 С (2206-0105-0102 РСНБ РК 2015)	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	550,8	14899,00	8206369,20
11. 9	279988 С (2110-0502-1827 РСНБ РК 2015)	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	550,8	3448,00	1899158,40
		Итого материалов:				**18749,20**	**10124570,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		657,13	354848,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,40	865294,33
		Сметная стоимость:				**21632,36**	**11681473,47**
12	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**80,0000**		**2311,92**	**184953,81**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,698	55,84	1005,00	56119,20
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,52	1714,75	891,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**712,64**	**57010,87**
12. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,488	4527,00	2209,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,488	1747,00	852,54
12. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,032	2601,00	83,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,032	1223,00	39,14
		Итого эксплуатация машин:				**28,66**	**2292,41**
12. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	4,059	30252,00	122798,92
12. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,048	29508,00	1416,38
12. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,136	15286,00	2078,90
12. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,8	310,00	248,00
		Итого материалов:				**1581,78**	**126542,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		769,65	61571,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,53	19722,04
		Сметная стоимость:				**3328,09**	**266247,59**
13	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,2800**		**64247,00**	**82236,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5139,76	6578,89
		Сметная стоимость:				**69386,76**	**88815,05**
				Тип3			
14	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,0000**		**1682,10**	**134567,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=923)	чел-ч	0,216	17,28	923,00	15949,44
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	15,776	1657,45	26147,97
		Итого оплата труда:				**526,22**	**42097,41**
14. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,432	9605,00	13754,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,432	1747,00	2501,70
14. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	1,968	4389,00	8637,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	1,968	1223,00	2406,86
14. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	1,88	4360,00	8196,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	1,88	1747,00	3284,36
14. 6	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	9,768	8548,00	83496,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	9,768	1747,00	17064,70
14. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,728	5557,00	4045,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,728	1223,00	890,34
		Итого эксплуатация машин:				**1476,64**	**118131,07**
14. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	5,6	87,00	487,20
		Итого материалов:				**6,09**	**487,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		568,32	45465,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,03	14402,63
		Сметная стоимость:				**2430,44**	**194435,55**
15	**С121-010201-0302 2101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**80,0000**		**5002,00**	**400160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		400,16	32012,80
		Сметная стоимость:				**5402,16**	**432172,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,0000**		**1150,12**	**46004,60**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,144	5,76	906,00	5218,56
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,72	1539,23	8804,41
		Итого оплата труда:				**350,57**	**14022,97**
16. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,62	9605,00	5955,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,62	1747,00	1083,14
16. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,904	4389,00	8356,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,904	1223,00	2328,59
16. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,832	8548,00	24207,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,832	1747,00	4947,50
16. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,364	5557,00	2022,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,364	1223,00	445,17
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**40542,44**
16. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	2,8	87,00	243,60
		Итого материалов:				**6,09**	**243,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		378,62	15144,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,30	4891,95
		Сметная стоимость:				**1651,03**	**66041,36**
17	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,0000**		**4872,00**	**194880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,76	15590,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5261,76**	**210470,40**
18	**86-010703-0101**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**800,0000**		**4790,00**	**3832000,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**671,00**	**536800,00**
		Итого эксплуатация машин:				**169,00**	**135200,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				54,00	43200,00
		Итого материалов:				**3950,00**	**3160000,00**
		Накладные расходы				783,00	626400,00
		Сметная прибыль				445,84	356672,00
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**4815072,00**
18.1	**У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**800,0000**		**4790,00**	**3832000,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**671,00**	**536800,00**
		Итого эксплуатация машин:				**169,00**	**135200,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				54,00	43200,00
		Итого материалов:				**3950,00**	**3160000,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		783,00	626400,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,84	356672,00
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**4815072,00**
19.1	**С121-010405-0101 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок кварцевый**	**т**	**16,8000**		**1240,00**	**20832,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,20	1666,56
		Сметная стоимость:				**1339,20**	**22498,56**
20.1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**117,0000**		**2311,92**	**270494,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
20.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,698	81,666	1005,00	82074,33
20.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,7605	1714,75	1304,07
		Итого оплата труда:				**712,64**	**83378,40**
20.1. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7137	4527,00	3230,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,7137	1747,00	1246,83
20.1. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0468	2601,00	121,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0468	1223,00	57,24
		Итого эксплуатация машин:				**28,66**	**3352,65**
20.1. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	5,937	30252,00	179593,42
20.1. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0702	29508,00	2071,46
20.1. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1989	15286,00	3040,39
20.1. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,17	310,00	362,70
		Итого материалов:				**1581,78**	**185067,97**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		769,65	90048,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,53	28843,49
		Сметная стоимость:				**3328,09**	**389387,10**
21.1	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,8720**		**64247,00**	**120270,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5139,76	9621,63
		Сметная стоимость:				**69386,76**	**129892,01**
			Тип3				

1	2	3	4	5	6	7	8
22.1	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**108,0000**		**1682,10**	**181666,41**
22.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=923)	чел-ч	0,216	23,328	923,00	21531,74
22.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	21,298	1657,45	35299,76
		Итого оплата труда:				**526,22**	**56831,50**
22.1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,933	9605,00	18568,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,933	1747,00	3376,95
22.1. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	2,657	4389,00	11660,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	2,657	1223,00	3249,51
22.1. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	2,538	4360,00	11065,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	2,538	1747,00	4433,89
22.1. 6	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	13,187	8548,00	112720,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	13,187	1747,00	23037,69
22.1. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,9828	5557,00	5461,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,9828	1223,00	1201,96
		Итого эксплуатация машин:				**1476,64**	**159476,95**
22.1. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	7,56	87,00	657,72
		Итого материалов:				**6,09**	**657,72**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		568,32	61378,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,03	19443,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2430,44**	**262487,99**
23.1	**С121-010201-0302 2101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**108,0000**		**5002,00**	**540216,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		400,16	43217,28
		Сметная стоимость:				**5402,16**	**583433,28**
24.1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**54,0000**		**1150,12**	**62106,21**
24.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,144	7,776	906,00	7045,06
24.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,722	1539,23	11885,95
		Итого оплата труда:				**350,57**	**18931,01**
24.1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,837	9605,00	8039,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,837	1747,00	1462,24
24.1. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,57	4389,00	11281,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,57	1223,00	3143,11
24.1. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,823	8548,00	32680,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,823	1747,00	6678,78
24.1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,4914	5557,00	2730,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,4914	1223,00	600,98
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**54732,29**
24.1. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	3,78	87,00	328,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,09**	**328,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		378,62	20445,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,30	6604,14
		Сметная стоимость:				**1651,03**	**89155,83**
25.1	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**54,0000**		**4872,00**	**263088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,76	21047,04
		Сметная стоимость:				**5261,76**	**284135,04**
26	**86-010703-0101**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1080,0000**		**4790,00**	**5173200,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**671,00**	**724680,00**
		Итого эксплуатация машин:				**169,00**	**182520,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				54,00	58320,00
		Итого материалов:				**3950,00**	**4266000,00**
		Накладные расходы				783,00	845640,00
		Сметная прибыль				445,84	481507,20
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6500347,20**
26.1	**У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1080,0000**		**4790,00**	**5173200,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**671,00**	**724680,00**
		Итого эксплуатация машин:				**169,00**	**182520,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				54,00	58320,00
		Итого материалов:				**3950,00**	**4266000,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		783,00	845640,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,84	481507,20
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6500347,20**
27.1	**С121-010405-0101 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок кварцевый**	**т**	**22,6800**		**1240,00**	**28123,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,20	2249,86
		Сметная стоимость:				**1339,20**	**30373,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35222434,04**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35222434,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**25948446,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3748998,45**
	Местные материалы -		Тенге				**4607652,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**4048918,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3141708,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42413060,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2348,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3748998,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**42413060,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2348,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3748998,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**35222434,04**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3417983,85**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1248351,84**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**331014,61**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30556098,35**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**4048918,33**
	ИТОГО:		Тенге				**39271352,36**
	Сметная прибыль		Тенге				**3141708,19**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**42413060,55**

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-3

на Озеленение

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	2681,338
Сметная заработная плата, тыс. тенге	935,146
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,989

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение					
			Деревья				
1	**Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%** Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке	**яма**	**35,0000**		**1884,60**	**65961,14**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	1,632	57,12	857,00	48951,84
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,77	1223,00	941,71
		Итого оплата труда:				**1425,53**	**49893,55**
1. 3	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,77	3126,00	2407,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,77	1223,00	941,71

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	2400 С (3206-0101-1501 РСНБ РК 2015)	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,77	259,00	199,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**74,47**	**2606,45**
1. 5	100005 С (2101-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,473	16,555	870,00	14402,85
		Итого материалов:				**411,51**	**14402,85**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1254,47	43906,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,13	8789,40
		Сметная стоимость:				**3390,20**	**118656,86**
2	**Е11-470110-0101 1147-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы стандартные с оголенной корневой системой. Внесение удобрений органических при посадке** Состав работ: 1. Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта 2. Смешивание удобрений с грунтом	**м3 ям**	**35,0000**		**1582,02**	**55370,77**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	1,846	64,61	857,00	55370,77
		Итого оплата труда:				**1582,02**	**55370,77**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1392,18	48726,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,94	8327,76
		Сметная стоимость:				**3212,14**	**112424,81**
3	**С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,7500**		**4661,00**	**73410,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,88	5872,86
		Сметная стоимость:				**5033,88**	**79283,61**
4	**Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размерыкома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка** Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев	**шт.**	**35,0000**		**3278,53**	**114748,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Полив 5. Обрезка крон					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	1,852	64,82	1223,00	79274,86
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,181	6,335	1570,40	9948,50
		Итого оплата труда:				**2549,24**	**89223,37**
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	4,2	4527,00	19013,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	4,2	1747,00	7337,40
4. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,061	2,135	5557,00	11864,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,061	2,135	1223,00	2611,10
		Итого эксплуатация машин:				**882,22**	**30877,60**
4. 5	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,525	6994,00	3671,85
4. 6	147087 С (2113-0804-0901 РСНБ РК 2015)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00105	242342,00	254,46
4. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,22	7,7	87,00	669,90
		Итого материалов:				**131,32**	**4596,21**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2243,33	78516,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,75	15461,22
		Сметная стоимость:				**5963,61**	**208726,44**
5	**С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м**	**шт.**	**35,0000**		**3008,00**	**105280,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,64	8422,40
		Сметная стоимость:				**3248,64**	**113702,40**
				Цветники			
6	**Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см** Состав работ: 1. Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли	**м2**	**127,0000**		**589,63**	**74883,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Подвозка растительной земли 3. Разравнивание растительной земли					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,467	59,309	890,00	52785,01
		Итого оплата труда:				**415,63**	**52785,01**
6. 2	100005 С (2101-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	25,4	870,00	22098,00
		Итого материалов:				**174,00**	**22098,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		365,75	46450,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,43	9706,71
		Сметная стоимость:				**1031,82**	**131040,52**
7	**Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавляется позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключатьна каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201** Состав работ: 1. Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли 2. Подвозка растительной земли 3. Разравнивание растительной земли	**м2**	**127,0000**		**183,48**	**23301,45**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,1084	13,767	890,00	12252,45
		Итого оплата труда:				**96,48**	**12252,45**
7. 2	100005 С (2101-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1	12,7	870,00	11049,00
		Итого материалов:				**87,00**	**11049,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		84,90	10782,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,47	2726,69
		Сметная стоимость:				**289,84**	**36810,30**
8	**Е11-470110-0101 1147-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы стандартные с оголенной корневой системой. Внесение удобрений органических при посадке** Состав работ: 1. Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта 2. Смешивание удобрений с грунтом	**м3 ям**	**12,7000**		**1582,02**	**20091,68**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	1,846	23,444	857,00	20091,68
		Итого оплата труда:				**1582,02**	**20091,68**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1392,18	17680,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,94	3021,79
		Сметная стоимость:				**3212,14**	**40794,15**
9	**С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**12,7000**		**4661,00**	**59194,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,88	4735,58
		Сметная стоимость:				**5033,88**	**63930,28**
10	**Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка** Состав работ: 1. Планировка и штыковка почвы с разравниванием граблями 2. Нанесение рисунка 3. Посадка цветов 4. Подвязка цветочных растений с установкой колышков 5. Поливка 6. Мульчирование перегноем с подноской 7. Посадка цветов в местах выпадов	**м2**	**127,0000**		**1866,11**	**236995,39**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=989)	чел-ч	1,35	171,463	989,00	169576,61
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	10,427	1223,00	12751,85
		Итого оплата труда:				**1435,66**	**182328,46**
10. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	10,427	5557,00	57941,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	10,427	1223,00	12752,22
		Итого эксплуатация машин:				**456,23**	**57941,17**
10. 4	131611 С (2107-0203-0405 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,01016	21851,00	222,01
10. 5	147087 С (2113-0804-0901 РСНБ РК 2015)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,001016	242342,00	246,22
10. 6	244573 С (2503-0201-0113 РСНБ РК 2015)	Перегной	м3	0,02	2,54	2242,00	5694,68

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,3	38,1	87,00	3314,70
		Итого материалов:				**74,63**	**9477,61**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1263,38	160449,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,36	31795,55
		Сметная стоимость:				**3379,84**	**429239,99**
11	**С125-030201-0201 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна**	**кг**	**1,5240**		**2124,00**	**3236,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,92	258,96
		Сметная стоимость:				**2293,92**	**3495,93**
				Газон			
12	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительнойземли слоем 15 см** Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием	**м2**	**800,0000**		**500,95**	**400758,56**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,4	320	890,00	284800,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	2,08	1223,00	2543,84
		Итого оплата труда:				**359,18**	**287343,84**
12. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,08	5557,00	11558,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,08	1223,00	2543,84
		Итого эксплуатация машин:				**14,45**	**11558,56**
12. 4	100005 С (2101-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	120	870,00	104400,00
		Итого материалов:				**130,50**	**104400,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		316,08	252862,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,36	52289,69
		Сметная стоимость:				**882,39**	**705910,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать** Состав работ: 1. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием	**м2**	**800,0000**		**276,99**	**221595,36**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,1641	131,28	890,00	116839,20
		Итого оплата труда:				**146,05**	**116839,20**
13. 2	1648 С (3206-0101-1001 РСНБ РК 2015)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0042	3,36	106,00	356,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,45**	**356,16**
13. 3	100005 С (2101-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	120	870,00	104400,00
		Итого материалов:				**130,50**	**104400,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		128,52	102818,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,44	25953,11
		Сметная стоимость:				**437,96**	**350366,96**
14	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив	**м2**	**800,0000**		**256,20**	**204963,44**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,0525	42	1005,00	42210,00
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	21,92	1223,00	26808,16
		Итого оплата труда:				**86,27**	**69018,16**
14. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	21,92	5557,00	121809,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	21,92	1223,00	26808,16
		Итого эксплуатация машин:				**152,26**	**121809,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	244576 С (2503-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Семена многолетних трав	кг	0,02	16	2124,00	33984,00
14. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	80	87,00	6960,00
		Итого материалов:				**51,18**	**40944,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		75,92	60735,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,57	21255,95
		Сметная стоимость:				**358,69**	**286955,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1659791,89**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1659791,89**
Материалы -			Тенге				**311367,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**935146,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3236,98**
Местные материалы -			Тенге				**237885,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**822928,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**198617,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2681338,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**989,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**935146,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2681338,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**989,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**935146,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1659791,89**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**882152,42**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**225149,38**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**52994,07**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**552490,09**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**822928,91**
ИТОГО:			Тенге				**2482720,80**
Сметная прибыль			Тенге				**198617,66**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2681338,47**

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-4

на Малые архитектурные формы

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	6832,212
Сметная заработная плата, тыс. тенге	299,844

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	86-010101-0104	**Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**4,0000**		**157980,00**	**631920,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**7681,00**	**30724,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1635,00**	**6540,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				516,00	2064,00
		Итого материалов:				**148664,00**	**594656,00**
		Накладные расходы				5655,93	22623,72
		Сметная прибыль				13090,87	52363,50
		Сметная стоимость:				**176726,80**	**706907,22**
1.1	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2017	**Карусель (4 сидения)** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)	**комплект**	**4,0000**		**157980,00**	**631920,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 9. Устройство бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Установка высокопрочных болтов					
		Итого оплата труда рабочих:				**7681,00**	**30724,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1635,00**	**6540,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				516,00	2064,00
		Итого материалов:				**148664,00**	**594656,00**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		5655,93	22623,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13090,87	52363,50
		Сметная стоимость:				**176726,80**	**706907,22**
2	**86-010102-0107**	**Горка "Мини"**	**комплект**	**2,0000**		**173575,00**	**347150,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6112,00**	**12224,00**
		Итого эксплуатация машин:				**184,00**	**368,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				55,00	110,00
		Итого материалов:				**167279,00**	**334558,00**
		Накладные расходы				5611,97	11223,94
		Сметная прибыль				14334,96	28669,92
		Сметная стоимость:				**193521,93**	**387043,86**
2.1	**У86-010102-0107 8601-0102-0107 УСН РК 8.02-03-2017**	**Горка "Мини"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5.Обратная засыпка 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты 7.Укладка фундаментных блоков 8. Установка деревянного каркаса 9. Монтаж металлической конструкции 10. Установка деталей крепления 11. Устройство деревянного настила площадки 12. Огнезащита деревянных поверхностей 13. Окраска конструкции	**комплект**	**2,0000**		**173575,00**	**347150,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6112,00**	**12224,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**184,00**	**368,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				55,00	110,00
		Итого материалов:				**167279,00**	**334558,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5611,97	11223,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14334,96	28669,92
		Сметная стоимость:				**193521,93**	**387043,86**
3	**86-010104-0109**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**2,0000**		**88920,00**	**177840,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6694,00**	**13388,00**
		Итого эксплуатация машин:				**143,00**	**286,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				45,00	90,00
		Итого материалов:				**82083,00**	**164166,00**
		Накладные расходы				6132,49	12264,98
		Сметная прибыль				7604,20	15208,40
		Сметная стоимость:				**102656,69**	**205313,38**
3.1	**У86-010104-0109 8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2017**	**Качалка "Балансир"** Состав работ: 1. Разметка очертания балансира 2.Разработка грунта ручным способом 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 5. Работа на отвале 6.Обратная засыпка 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей	**комплект**	**2,0000**		**88920,00**	**177840,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6694,00**	**13388,00**
		Итого эксплуатация машин:				**143,00**	**286,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				45,00	90,00
		Итого материалов:				**82083,00**	**164166,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6132,49	12264,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7604,20	15208,40
		Сметная стоимость:				**102656,69**	**205313,38**
4	**86-010104-0206**	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	**комплект**	**2,0000**		**151826,00**	**303652,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**11563,00**	**23126,00**
		Итого эксплуатация машин:				**232,00**	**464,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69,00	138,00
		Итого материалов:				**140031,00**	**280062,00**
		Накладные расходы				10585,12	21170,24
		Сметная прибыль				12992,89	25985,78
		Сметная стоимость:				**175404,01**	**350808,02**
4.1	**У86-010104-0206 8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017**	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов	**комплект**	**2,0000**		**151826,00**	**303652,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**11563,00**	**23126,00**
		Итого эксплуатация машин:				**232,00**	**464,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69,00	138,00
		Итого материалов:				**140031,00**	**280062,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10585,12	21170,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12992,89	25985,78
		Сметная стоимость:				**175404,01**	**350808,02**
5	**86-010104-0306**	**Качалка на пружине "Балансир"**	**комплект**	**1,0000**		**82055,00**	**82055,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**7532,00**	**7532,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1215,00**	**1215,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384,00
		Итого материалов:				**73308,00**	**73308,00**
		Накладные расходы				7203,56	7203,56
		Сметная прибыль				7140,68	7140,68
		Сметная стоимость:				**96399,24**	**96399,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	**У86-010104-0306 8601-0104-0306 УСН РК 8.02-03-2017**	**Качалка на пружине "Балансир"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов 9. Устройство бетонных фундаментов -столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов	**комплект**	**1,0000**		**82055,00**	**82055,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**7532,00**	**7532,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1215,00**	**1215,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384,00
		Итого материалов:				**73308,00**	**73308,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7203,56	7203,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7140,68	7140,68
		Сметная стоимость:				**96399,24**	**96399,24**
6	**86-010109-0306**	**Игровой модуль "Песочница Домик"**	**комплект**	**1,0000**		**289925,00**	**289925,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**19633,00**	**19633,00**
		Итого эксплуатация машин:				**369,00**	**369,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				128,00	128,00
		Итого материалов:				**269923,00**	**269923,00**
		Накладные расходы				17982,51	17982,51
		Сметная прибыль				24632,60	24632,60
		Сметная стоимость:				**332540,11**	**332540,11**
6.1	**У86-010109-0306 8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2017**	**Игровой модуль "Песочница Домик"** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом	**комплект**	**1,0000**		**289925,00**	**289925,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)					
		Итого оплата труда рабочих:				**19633,00**	**19633,00**
		Итого эксплуатация машин:				**369,00**	**369,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				128,00	128,00
		Итого материалов:				**269923,00**	**269923,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		17982,51	17982,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24632,60	24632,60
		Сметная стоимость:				**332540,11**	**332540,11**
7	**86-010113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1,0000**		**507785,00**	**507785,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**27547,00**	**27547,00**
		Итого эксплуатация машин:				**760,00**	**760,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				254,00	254,00
		Итого материалов:				**479478,00**	**479478,00**
		Накладные расходы				25298,91	25298,91
		Сметная прибыль				42646,71	42646,71
		Сметная стоимость:				**575730,62**	**575730,62**
7.1	**У86-010113-0101 8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1,0000**		**507785,00**	**507785,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**27547,00**	**27547,00**
		Итого эксплуатация машин:				**760,00**	**760,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				254,00	254,00
		Итого материалов:				**479478,00**	**479478,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		25298,91	25298,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42646,71	42646,71
		Сметная стоимость:				**575730,62**	**575730,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**86-010202-0105**	**Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**1,0000**		**114331,00**	**114331,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**4729,00**	**4729,00**
		Итого эксплуатация машин:				**203,00**	**203,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				58,00	58,00
		Итого материалов:				**109399,00**	**109399,00**
		Накладные расходы				4356,17	4356,17
		Сметная прибыль				9494,97	9494,97
		Сметная стоимость:				**128182,14**	**128182,14**
8.1	**У86-010202-0105 8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2017**	**Двухсекционный турник с лестницей** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение) 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов	**комплект**	**1,0000**		**114331,00**	**114331,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**4729,00**	**4729,00**
		Итого эксплуатация машин:				**203,00**	**203,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				58,00	58,00
		Итого материалов:				**109399,00**	**109399,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4356,17	4356,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9494,97	9494,97
		Сметная стоимость:				**128182,14**	**128182,14**
9	**86-010302-0401**	**Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**4,0000**		**57414,00**	**229656,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**2201,00**	**8804,00**
		Итого эксплуатация машин:				**148,00**	**592,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				43,00	172,00
		Итого материалов:				**55065,00**	**220260,00**
		Накладные расходы				2042,04	8168,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				4756,48	19025,93
		Сметная стоимость:				**64212,52**	**256850,09**
9.1	**У86-010302-0401 8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**4,0000**		**57414,00**	**229656,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**2201,00**	**8804,00**
		Итого эксплуатация машин:				**148,00**	**592,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				43,00	172,00
		Итого материалов:				**55065,00**	**220260,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2042,04	8168,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4756,48	19025,93
		Сметная стоимость:				**64212,52**	**256850,09**
10	**86-010301-0108**	**Столик "Солнышко"**	**шт.**	**2,0000**		**85335,00**	**170670,00**
		Итого материалов:				**85335,00**	**170670,00**
		Сметная прибыль				6826,80	13653,60
		Сметная стоимость:				**92161,80**	**184323,60**
10.1	**У86-010301-0108 8601-0301-0108 УСН РК 8.02-03-2017**	**Столик "Солнышко"** Состав работ: 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**2,0000**		**85335,00**	**170670,00**
		Итого материалов:				**85335,00**	**170670,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6826,80	13653,60
		Сметная стоимость:				**92161,80**	**184323,60**
11	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**41,0000**		**23984,00**	**983344,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1316,00**	**53956,00**
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**2009,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				13,00	533,00
		Итого материалов:				**22619,00**	**927379,00**
		Накладные расходы				1209,39	49584,99
		Сметная прибыль				2015,47	82634,32
		Сметная стоимость:				**27208,86**	**1115563,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	**У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**41,0000**		**23984,00**	**983344,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1316,00**	**53956,00**
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**2009,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				13,00	533,00
		Итого материалов:				**22619,00**	**927379,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1209,39	49584,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,47	82634,32
		Сметная стоимость:				**27208,86**	**1115563,31**
12	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**50,0000**		**44443,00**	**2222150,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1853,00**	**92650,00**
		Итого эксплуатация машин:				**111,00**	**5550,00**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				32,00	1600,00
		Итого материалов:				**42479,00**	**2123950,00**
		Накладные расходы				1715,35	85767,50
		Сметная прибыль				3692,67	184633,40
		Сметная стоимость:				**49851,02**	**2492550,90**
12.1	**У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья антивандальная** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	**шт.**	**50,0000**		**44443,00**	**2222150,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1853,00**	**92650,00**
		Итого эксплуатация машин:				**111,00**	**5550,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. оплата труда машинистов:				32,00	1600,00
		Итого материалов:				**42479,00**	**2123950,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1715,35	85767,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3692,67	184633,40
		Сметная стоимость:				**49851,02**	**2492550,90**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6060478,00**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**294313,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18356,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5531,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5747809,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**265644,68**
ИТОГО:			Тенге				**6326122,68**
Сметная прибыль			Тенге				**506089,81**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6832212,49**

Наименование стройки - Разработка ПСД на реконструкцию аллеи в п.Доссор,Макатского района,Атырауской области
Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-5

на Ограждение металлическое

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	12024,35
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2805,434
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,271

Составлена в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Для минифутбольного поля			
1	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**60,0000**		**2294,23**	**137653,91**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=956)	чел-ч	0,263	15,78	956,00	15085,68
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,98	1416,72	2805,11
		Итого оплата труда:				**298,18**	**17890,79**
1. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,462	4389,00	2027,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,462	1223,00	565,03
1. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,732	4360,00	3191,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,732	1747,00	1278,80

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,696	3311,00	2304,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,696	1223,00	851,21
1. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	3,06	120,00	367,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,09	2601,00	234,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,09	1223,00	110,07
		Итого эксплуатация машин:				**135,42**	**8124,98**
1. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,104	6518,00	7195,87
1. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,552	5930,00	3273,36
1.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,788	5709,00	10207,69
1.11	144655 С (2113-0104-0502 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,744	126030,00	93766,32
		Итого материалов:				**1907,39**	**114443,24**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		280,29	16817,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,96	12357,70
		Сметная стоимость:				**2780,48**	**166828,95**
2	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**13,0600**		**36195,66**	**472715,31**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	2,82	36,829	1044,00	38449,68

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,953	1232,04	3638,04
		Итого оплата труда:				**3222,64**	**42087,73**
2. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035262	4389,00	154,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,035262	1223,00	43,13
2. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,191	39,00	85,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,782	5899,00	16409,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,782	1223,00	3402,39
2. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,050934	4527,00	230,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,050934	1747,00	88,98
2. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,096644	79,00	7,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,08489	2601,00	220,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,08489	1223,00	103,82
		Итого эксплуатация машин:				**1310,03**	**17108,96**
2. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,256	30252,00	401017,49
2.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,657	70,00	255,98
2.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,028732	58395,00	1677,81
2.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003265	32004,00	104,49
2.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,351	310,00	728,75

1	2	3	4	5	6	7	8
2.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,152	6994,00	8056,33
2.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00283	0,03696	87,00	3,22
2.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	5,851	908,00	5312,60
		Итого материалов:				**31941,55**	**417156,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2932,61	38299,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3130,26	40881,21
		Сметная стоимость:				**42258,53**	**551896,35**
3	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,5390**		**18494,83**	**9969,45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	16,88	9,099	1024,00	9317,37
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,091637	1747,00	160,09
		Итого оплата труда:				**17582,11**	**9477,46**
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,091637	4527,00	414,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,091637	1747,00	160,09
3. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021562	28,00	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,39889	200,00	79,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**918,71**	**495,22**
3. 6	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,617	97,00	156,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**291,00**	**156,86**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15999,72	8624,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2759,56	1487,52
		Сметная стоимость:				**37254,11**	**20081,46**
4	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5390**		**196378,00**	**105855,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15710,24	8468,45
		Сметная стоимость:				**212088,24**	**114324,04**
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**72,0000**		**852,14**	**61353,76**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,212	15,264	1204,00	18377,86
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,144	1223,00	176,11
		Итого оплата труда:				**257,69**	**18553,97**
5. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,404	729,00	1023,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,144	2601,00	374,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,144	1223,00	176,11
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**1398,06**
5. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	172,8	226,00	39052,80
5. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01152	137867,00	1588,23
5. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01728	54214,00	936,82
		Итого материалов:				**577,47**	**41577,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		239,66	17255,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,34	6288,72
		Сметная стоимость:				**1179,13**	**84897,67**
				Баскетбольное поле			
6	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**48,0000**		**2294,23**	**110123,13**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=956)	чел-ч	0,263	12,624	956,00	12068,54
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,584	1416,72	2244,09
		Итого оплата труда:				**298,18**	**14312,63**
6. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,3696	4389,00	1622,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,3696	1223,00	452,02
6. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,5856	4360,00	2553,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,5856	1747,00	1023,04
6. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,5568	3311,00	1843,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,5568	1223,00	680,97
6. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,448	120,00	293,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,072	2601,00	187,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,072	1223,00	88,06
		Итого эксплуатация машин:				**135,42**	**6499,99**
6. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,8832	6518,00	5756,70
6. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,4416	5930,00	2618,69

1	2	3	4	5	6	7	8
6.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,43	5709,00	8166,15
6.11	144655 С (2113-0104-0502 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,5952	126030,00	75013,06
		Итого материалов:				**1907,39**	**91554,60**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		280,29	13453,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,96	9886,16
		Сметная стоимость:				**2780,48**	**133463,16**
7	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**10,4480**		**36195,66**	**378172,24**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	2,82	29,463	1044,00	30759,75
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,362	1232,04	2910,44
		Итого оплата труда:				**3222,64**	**33670,18**
7. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02821	4389,00	123,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02821	1223,00	34,50
7. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,753	39,00	68,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,225	5899,00	13127,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,225	1223,00	2721,18
7. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,040747	4527,00	184,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,040747	1747,00	71,19

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,077315	79,00	6,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,067912	2601,00	176,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,067912	1223,00	83,06
		Итого эксплуатация машин:				**1310,03**	**13687,17**
7. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,605	30252,00	320813,99
7.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,925	70,00	204,78
7.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,022986	58395,00	1342,24
7.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002612	32004,00	83,59
7.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,881	310,00	583,00
7.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,921514	6994,00	6445,07
7.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00283	0,029568	87,00	2,57
7.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	4,681	908,00	4250,08
		Итого материалов:				**31941,55**	**333725,33**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2932,61	30639,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3130,26	32704,97
		Сметная стоимость:				**42258,53**	**441517,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,4312**		**18494,83**	**7975,56**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	16,88	7,279	1024,00	7453,90
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,073309	1747,00	128,07
		Итого оплата труда:				**17582,11**	**7581,97**
8. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,073309	4527,00	331,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,073309	1747,00	128,07
8. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017249	28,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,319112	200,00	63,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**918,71**	**396,18**
8. 6	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,294	97,00	125,49
		Итого материалов:				**291,00**	**125,49**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15999,72	6899,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2759,56	1190,01
		Сметная стоимость:				**37254,11**	**16065,17**
9	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4312**		**196378,00**	**84684,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15710,24	6774,76
		Сметная стоимость:				**212088,24**	**91459,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**57,6000**		**852,14**	**49083,01**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,212	12,211	1204,00	14702,28
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1152	1223,00	140,89
		Итого оплата труда:				**257,69**	**14843,17**
10. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,123	729,00	818,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1152	2601,00	299,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1152	1223,00	140,89
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**1118,45**
10. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	138,24	226,00	31242,24
10. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009216	137867,00	1270,58
10. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013824	54214,00	749,45
		Итого материалов:				**577,47**	**33262,28**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		239,66	13804,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,34	5030,97
		Сметная стоимость:				**1179,13**	**67918,13**
11	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием	**м оград**	**200,7500**		**3228,67**	**648156,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1164)	чел-ч	2,01	403,508	1164,00	469682,73
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	37,982	1729,83	65702,18
		Итого оплата труда:				**2666,92**	**535384,91**
11. 3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	13,872	433,00	6006,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	36,737	4527,00	166309,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	36,737	1747,00	64179,54
11. 5	2400 С (3206-0101-1501 РСНБ РК 2015)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,803	259,00	207,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,245	2601,00	3237,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,245	1223,00	1522,64
		Итого эксплуатация машин:				**875,52**	**175761,34**
11. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,008	97,00	194,73
11. 8	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,012045	208994,00	2517,33
		Итого материалов:				**13,51**	**2712,06**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3146,97	631754,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,05	102392,83
		Сметная стоимость:				**6885,69**	**1382303,16**
12	**С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**1,8500**		**5930,00**	**10970,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,40	877,64
		Сметная стоимость:				**6404,40**	**11848,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,9940**		**34462,00**	**206565,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2756,96	16525,22
		Сметная стоимость:				**37218,96**	**223090,45**
14	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**16,2890**		**153576,56**	**2501602,51**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	91	1482,295	1223,00	1812847,23
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	119,561	1651,34	197435,55
		Итого оплата труда:				**123413,82**	**2010282,78**
14. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	4,887	13,00	63,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	97,734	4888,00	477722,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	97,734	1747,00	170741,30
14. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	17,918	28,00	501,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	1567 С (3401-0304-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	13,683	1345,00	18403,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	13,683	1223,00	16734,31
14. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	444,689	174,00	77375,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	8,144	3453,00	28122,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	8,144	1223,00	9960,11

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	16,289	26,00	423,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36995,20**	**602613,33**
14.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	42,351	293,00	12408,93
14.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	8,144	148,00	1205,38
14.12	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,350213	207096,00	72527,64
		Итого материалов:				**5288,36**	**86141,95**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		85155,54	1387095,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19098,57	311095,81
		Сметная стоимость:				**257830,67**	**4199793,43**
15	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**4,6176**		**250253,00**	**1155568,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20020,24	92445,46
		Сметная стоимость:				**270273,24**	**1248013,71**
16	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2427**		**197031,00**	**47819,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762,48	3825,55
		Сметная стоимость:				**212793,48**	**51644,98**
17	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**6,9479**		**223676,00**	**1554069,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17894,08	124325,56
		Сметная стоимость:				**241570,08**	**1678395,10**
18	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1499**		**212660,00**	**31873,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17012,80	2549,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**229672,80**	**34423,36**
19	**С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3108**		**254282,00**	**79030,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20342,56	6322,47
		Сметная стоимость:				**274624,56**	**85353,31**
20	**С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**773,1000**		**1259,00**	**973332,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,72	77866,63
		Сметная стоимость:				**1359,72**	**1051199,53**
		Ворота					
21	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**2,0000**		**27471,36**	**54942,71**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	17,8	35,6	1247,00	44393,20
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1683,40	3499,45
		Итого оплата труда:				**23946,32**	**47892,65**
21. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	39,00	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	4527,00	7994,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1747,00	3085,20
21. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	174,00	140,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	3798,00	503,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	1462,00	193,86
21. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	2601,00	468,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	1223,00	220,38
		Итого эксплуатация машин:				**4562,95**	**9125,90**
21. 8	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	23985,00	14,87
21. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	46847,00	99,32
21.10	144747 С (2113-0201-0902 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	370009,00	1184,03
21.11	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	208994,00	125,40
		Итого материалов:				**711,81**	**1423,61**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		28256,66	56513,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4458,24	8916,48
		Сметная стоимость:				**60186,26**	**120372,52**
22	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1800**		**153576,56**	**27648,08**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	91	16,383	1223,00	20035,86
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,321	1651,34	2182,09
		Итого оплата труда:				**123413,82**	**22217,94**
22. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,054008	13,00	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,08	4888,00	5279,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,08	1747,00	1886,76
22. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,198031	28,00	5,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	1567 С (3401-0304-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,151224	1345,00	203,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,151224	1223,00	184,95
22. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,915	174,00	855,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,090014	3453,00	310,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,090014	1223,00	110,09
22. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,180028	26,00	4,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36995,20**	**6660,17**
22.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,468073	293,00	137,15
22.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,090014	148,00	13,32
22.12	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003871	207096,00	801,59
		Итого материалов:				**5288,36**	**952,05**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		85155,54	15330,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19098,57	3438,28
		Сметная стоимость:				**257830,67**	**46416,74**
23	**С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали**	**т**	**0,1800**		**375428,00**	**67587,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30034,24	5407,00
		Сметная стоимость:				**405462,24**	**72994,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**9,0400**		**1361,00**	**12303,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,88	984,28
		Сметная стоимость:				**1469,88**	**13287,72**
25	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**477,6007**		**87,97**	**42013,04**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,0295	14,089	1389,00	19569,93
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,09552	1223,00	116,82
		Итого оплата труда:				**41,22**	**19686,75**
25. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04776	4389,00	209,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04776	1223,00	58,41
25. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,04776	27,00	1,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04776	2601,00	124,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04776	1223,00	58,41
25. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	5,349	137,00	732,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**1067,96**
25. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,007164	290315,00	2079,82

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,042984	448895,00	19295,33
		Итого материалов:				**44,76**	**21375,15**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	13583,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	4447,75
		Сметная стоимость:				**125,72**	**60044,64**
26	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**477,6007**		**93,27**	**44545,75**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,0213	10,173	1124,00	11434,33
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,09552	1223,00	116,82
		Итого оплата труда:				**24,19**	**11551,15**
26. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04776	4389,00	209,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04776	1223,00	58,41
26. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,04776	27,00	1,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04776	2601,00	124,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04776	1223,00	58,41
26. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	3,104	137,00	425,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**760,44**
26. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,006686	497304,00	3325,18

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,042984	675269,00	29025,80
		Итого материалов:				**67,74**	**32350,98**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		16,69	7970,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	4201,28
		Сметная стоимость:				**118,75**	**56717,33**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8875615,82**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2524178,34**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**844818,16**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**281255,75**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5506619,33**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**2258041,51**
ИТОГО:			Тенге				**11133657,33**
Сметная прибыль			Тенге				**890692,59**
ИТОГО по смете:			Тенге				**12024349,92**

Наименование стройки Реконструкция аллеи в пос.Доссор Макатского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	294,655
2	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,45
3	2101-0201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	188
4	2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,77
5	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9872
6	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9936
7	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2184

1	2	3	4	5
8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,019536
9	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	59,1516
10	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,2168
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,348
12	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	39,48
13	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	426,4
14	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,65
15	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	105,91988
16	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,994
17	2102-0102-1001	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	27,54
18	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00062
19	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8994
20	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02961
21	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,05412
22	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00621
23	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	6
24	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3324
25	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,918316
26	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	6,58224
27	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	773,1
28	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	9,04
29	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,007144
30	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081
31	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,378

1	2	3	4	5
32	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,5483
33	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0517176
34	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08085
35	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01016
36	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,04104
37	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	311,04
38	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,72
39	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005877
40	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,020736
41	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,33922025
42	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,001485
43	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,019867
44	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032
45	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	67,75
46	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,378
47	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	19,22144
48	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	46,5867688
49	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,958994
50	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,243
51	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,031104
52	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00716401
53	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,5984056
54	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,108
55	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002066
56	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,054
57	2113-0804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	25,65
58	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,319
59	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,094291
60	2113-0810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0675
61	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	67,75

1	2	3	4	5
62	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003422
63	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,38523674
64	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012645
65	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	28,755
66	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,778584
67	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,12
68	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001575
69	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016
70	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1
71	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04298406
72	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00668641
73	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0378
74	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,04298406
75	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	79,9
76	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82
77	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14
78	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,68
79	2306-0201-0201	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,005
80	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1429
81	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,242
82	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	45,12
83	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04
84	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1734
85	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,37
86	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0813512
87	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612
88	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28
89	2503-0201-0113	Перегной	м3	2,54
90	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	16
91	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	230,8345276
92	2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00068

1	2	3	4	5
93	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,6554
94	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,432
95	2307-0103-0506	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82	шт.	17
96	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27
97	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	37
98	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	1856
99	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	17
100	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1
101	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,531584
102	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	550,8
103	2501-0203-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	35
104	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,14988
105	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00507
106	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,99856
107	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,6176
108	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3108
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253365
110	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12798
111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,970272
112	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	550,8
113	2101-0201-0602	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	1,85

1	2	3	4	5
114	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	23,984
115	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,180028
116	2113-0809-1305	Лента сигнальная	м	434
117	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм	м	104
118	2307-0106-0321	Светильник уличный светодиодный TL STREET 80 PR PLUS	шт.	10
119	2404-0207-2310	Кронштейн К1-1,5-2-ф3-ц	шт.	10
120	2503-0201-0201	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1,524
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0401-0243	Устройства (ящики) управления ЯУО9602 УХЛ4 с автоматическими выключателями, тепловое реле ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1