"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»
Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания школы имени Абая с Акжар Тарбагатайского района
Договор № 21 от 29.04.2020г

Акт №2 от 27.07.2020г
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Л.см 2-1-3 Общестроительные работы. Блок 3										
		Раздел 1 Перегородки, перемычки										
1	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1	5555,16	386,48	50552	3517	25019	16458	72371
						2419,34	92,64	22016	843	–	5361	

2	2 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05561	240026 –		13348 –		13348 –	– 1068	14416
3	3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	243102 –		1337 –		1337 –	– 107	1444
4	4 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 заделки	0,3	117560 70093,33	876,67 440	35268 21028	263 132	13977 –	15235 4040	54543
5	5 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,19189	776137,37 114800,15	5878,37 1672,83	148933 22029	1128 321	125776 –	16092 13202	178227
6	6 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 72 %	м2 поверхности	3	1010,33 568	13,67 7	3031 1704	41 21	1286 –	1242 342	4615
7	7 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	8	2887,38	1590,25	23099	12722	324	9448	35151

						1256,63	383,63	10053	3069	–	2604	
8	8 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=8,000;	м3	0,208	84694		17616		17616	–	19025
					–		–		–	1409	
	Раздел 2 Внутреняя отделка											
9	14 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	64,4	5374,7	25,22	346131	1624	132760	153051	539117
					3288	12,8	211747	824	–	39935	
	Раздел 3 Полы											
10	24 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	51,5	5463,15	93,44	281352	4812	193083	61761	370562
					1620,52	45,09	83457	2322	–	27449	
11	25 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	39	806,79	2,05	31465	80	15458	11497	46399
					408,38	1,05	15927	41	–	3437	

Итого	
в том числе	**1 335 870**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	539 984

- накладные расходы, тенге 284 784
- сметная прибыль (8 %), тенге 98 954

Лок.см 2-2-1 Блок 1

Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Монтаж

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	7	1650	49,29	11550	345	4195	5144	18030
					1001,43	19,29	7010	135	–	1336	
2	2 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	3106,75	49,25	24854	394	16449	5880	33193
					1001,38	19,38	8011	155	–	2459	
3	3 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	62	3678,19	58,98	228048	3657	150742	54037	304652
					1187,89	22,63	73649	1403	–	22567	
4	4 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. ВВод НР = 72 %	м трубопровода	2	3678,5	59	7357	118	4863	1743	9828
					1188	22,5	2376	45	–	728	
5	7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	130	2032,58	19,66	264236	2556	993	187715	488107

6	8 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	44,55	2005,28 173 –	0,22	260687 7707 –	28	– 7707 –	36156 – 617	8324
7	9 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	84,15	278 –		23394 –		23394 –	– 1872	25266
8	11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2831,67 2400,67	133 35,67	8495 7202	399 107	894 –	5262 1101	14858
9	12 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29845 –		89535 –		89535 –	– 7163	96698
10	13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	5088 4246,5	320 79	10176 8493	640 158	1043 –	6229 1312	17717

11	14 2304-0102-2002	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	36731 –		73462 –		73462 –	– 5877	79339
12	15 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	1037 –		46665 –		46665 –	– 3733	50398
13	16 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1436 –		7180 –		7180 –	– 574	7754
14	17 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	4	1267 1243,25	0,25 –	5068 4973	1 –	94 –	3581 692	9341
15	18 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	9372 –		37488 –		37488 –	– 2999	40487
16	19 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8703 –		26109 –		26109 –	– 2089	28198

17	20 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	7603		15206		15206	–	16422
					–		–		–	1216	
18	21 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8702		26106		26106	–	28194
					–		–		–	2088	
19	22 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6721		6721		6721	–	7259
					–		–		–	538	
20	23 1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений HP = 72 %	соединение	4	2064	114,75	8256	459	710	5154	14483
					1771,75	17,75	7087	71	–	1073	
21	24 2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	13735		27470		27470	–	29668
					–		–		–	2198	
22	25 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2872		5744		5744	–	6204

23	26 1307-0401-0103	Установка подачи воды для пожаротушения НР = 72 %	шт.	1	–		–		–	460	
					48717	2740	48717	2740	1554	32632	87857
					44423	899	44423	899	–	6508	
24	27 5913-0401-0103(пл) (М3)	Установка подачи воды для пожаротушения CO2 Хеликс 1602/SK-FFS-R в комплекте	компл	1	4788144,25		4788144		–	–	4788144
					–		–		4788144	–	
25	28 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	6	4369,5	65,67	26217	394	–	18728	48541
					4303,83	31,33	25823	188	–	3596	
26	29 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6	21130		126780		126780	–	136922
					–		–		–	10142	
27	30 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	6	5496	145,33	32976	872	22514	7135	43320
					1598,33	53,33	9590	320	–	3209	
28	31 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=6,000;	м	120	1145		137400		137400	–	148392
					–		–		–	10992	
29	32 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8196		49176		49176	–	53110
					–		–		–	3934	
30	33 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=6,000;	шт.	12	5434		65208		65208	–	70425

31	34 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	–	–	–	–	–	5217	
					21609	–	21609	–	21076	384	23752
32	35 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	533	–	533	–	–	1759	
					643		6430		6430	–	6944
33	36 2302-0101-0723	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	–		–		–	514	
					1837		3674		3674	–	3968
34	37 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	–		–		–	294	
					326257		19575		19575	–	21141
35	38 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5	–		–		–	1566	
					397		1985		1985	–	2144
					–		–		–	159	

36	39 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,16	28087,5 6556,25	2118,75 525	4494 1049	339 84	3106 –	816 425	5735
	1.2 Демонтаж										
37	40 1116-0401-0203	Разборка трубопроводов диаметром 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	130	498,75 475,15	23,59 9,06	64837 61770	3067 1178	– –	45323 8813	118973
38	41 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	79	908,59 842,08	6,52 2,53	71779 66524	515 200	4740 –	48041 9586	129406
39	42 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	1423,8 1417	6,8 3,8	7119 7085	34 19	– –	5115 979	13213
40	43 1215-0101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	шт.	51	2214,47 2172,16	8,98 4,61	112938 110780	458 235	1700 –	79931 15430	208299
41	44 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	213 213	– –	213 213	– –	– –	153 29	395
42	45 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	6	1747,83	26,33	10487	158	–	7491	19416

43	46 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	6	1721,5 697,5 639,33	12,5 58,17 21,33	10329 4185 3836	75 349 128	– – –	1438 2854 563	7602
44	47 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	859,2 856	3,2 1,8	4296 4280	16 9	– –	3088 591	7975
45	48 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	22	547,73 545,82	1,91 1,05	12050 12008	42 23	– –	8662 1657	22369
		Раздел 2 Водомерный узел									
		2.1 Монтаж									
46	49 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	38370 21395	1362 421	38370 21395	1362 421	15613 –	15708 4326	58404
47	50 2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч.прим.	шт.	1	238292 –		238292 –		238292 –	– 19063	257355
48	51 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2256 1877	356 135	2256 1877	356 135	23 –	1449 296	4001

49	52	2304-1013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40674 –		40674 –		40674 –	– 3254	43928
50	53	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	5088 4246,33	320 78,67	15264 12739	960 236	1565 –	9342 1968	26574
51	54	2304-0102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0 –		– –		– –	– –	–
52	55	5101-0102-2703(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1181879 –		1181879 –		– 1181879	– –	1181879
53	56	1116-0401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений НР = 72 %	соединение	14	7153,5 2694,57	171,29 17,79	100149 37724	2398 249	60027 –	27341 10199	137689

54	57	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	643 –		1286 –		1286 –	– 103	1389
55	58	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80.Гильза	м	0,2	6349 –		1270 –		1270 –	– 102	1372
56	59	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка компенсаторов НР = 72 %	соединение	2	2064,5 1772	115 18	4129 3544	230 36	355 –	2578 537	7244
57	60	2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	13735 –		27470 –		27470 –	– 2198	29668
		2.2 Демонтаж										
58	61	1116-0901-0102	Демонтаж узлов водомерных НР = 72 % ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	узел	1	9103 8558	545 169	9103 8558	545 169	– –	6283 1231	16617
59	62	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	1424 1417	7 3,67	4272 4251	21 11	– –	3069 587	7928

60	63	1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	437,5 431	6,5 3,5	875 862	13 7	– –	626 120	1621
61	64	1215-0101-0303	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	757,5 739	18,5 10	1515 1478	37 20	– –	1079 208	2802
62	65	1118-1001-0105	Демонтаж фильтров НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	фильтр	1	893 751	142 54	893 751	142 54	– –	580 118	1591
			Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
			4.1 Монтаж									
63	79	1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	70	11263,44 1243,2	41,14 16,33	788441 87024	2880 1143	698537 –	63480 68154	920075
64	80	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	120	15056,76 1367,52	61,01 24,15	1806811 164102	7321 2898	1635388 –	120240 154164	2081215
65	81	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах.Выпуски НР = 72 %	м трубопровода	5	15057 1367,6	61,2 24,2	75285 6838	306 121	68141 –	5010 6424	86719

66	82 2302-0802-1001	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	14	1374 –		19236 –		19236 –	–	20775
67	83 2302-0802-1002	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	10	2971 –		29710 –		29710 –	– 2377	32087
68	84 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	397 –		1191 –		1191 –	– 95	1286
69	85 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	28090 6560	2120 510	2809 656	212 51	1941 –	509 265	3583
70	86 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96	537 –		51552 –		51552 –	– 4124	55676
	4.2 Демонтаж										
71	87 1116-0201-0201	Разборка трубопроводов ду50мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	70	513,74 497,29	16,46 6,53	35962 34810	1152 457	– –	25392 4908	66262
72	88 1116-0201-0202	Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	120	571,42 547,01	24,41 9,66	68570 65641	2929 1159	– –	48096 9333	125999
	Раздел 5 Сантехническое оборудование										
	5.1 Монтаж										

73	89 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	22	3763,64	111,91	82800	2462	4148	55782	149669
					3463,18	58,41	76190	1285	–	11087	
74	90 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	22	8498		186956		186956	–	201912
					–		–		–	14956	
75	91 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	3	2296,33	277,33	6889	832	782	4110	11879
					1758,33	144,33	5275	433	–	880	
76	92 2303-0102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	25922		77766		77766	–	83987
					–		–		–	6221	
77	93 1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	3	27018,33	174,33	81055	523	70139	7682	95836
					3464,33	92	10393	276	–	7099	
78	94 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	20732		62196		62196	–	67172
					–		–		–	4976	
79	95 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	3	3158	84,33	9474	253	909	6080	16798
					2770,67	44,33	8312	133	–	1244	

80	96 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4672		14016		14016	–	15137
					–		–		–	1121	
81	97 1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР = 72 %	комплект	2	5951	556,5	11902	1113	488	7813	21292
					5150,5	275,5	10301	551	–	1577	
82	98 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	23100		46200		46200	–	49896
					–		–		–	3696	
83	100 5900-0000-0000(пл) (М3)	Посудомоечная машина 14квт	шт	1	126499,93		126500		–	–	126500
					–		–		126500	–	
84	102 2303-0102-2301	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	1	77060		77060		77060	–	83225
					–		–		–	6165	
85	104 5900-0000-0000(пл) (М3)	Жироуловитель ТЕрмит 1.0-60	шт	5	46985,69		234928		–	–	234928
					–		–		234928	–	
86	105 5900-0000-0000(пл) (М3)	Сушилка для рук	шт	2	16264,28		32529		–	–	32529
					–		–		32529	–	
	5.2 Демонтаж										
87	106 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	22	769,86	7,14	16937	157	–	12143	31406
					762,73	3,86	16780	85	–	2326	

88	107	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	957,33	8	2872	24	–	2060	5327
						949,33	4,33	2848	13	–	395	
89	108	1215-0101-0404	Ванна и поддоны. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	4428,6	72,2	22143	361	–	15824	41004
						4356,4	39,2	21782	196	–	3037	
90	109	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	1547	21,67	4641	65	–	3320	8598
						1525,33	11,67	4576	35	–	637	
			Раздел 6 Дренажная канализация К4н									
			6.1 Монтаж									
91	110	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	26781	511	26781	511	4290	15955	46155
						21980	180	21980	180	–	3419	
92	111	5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72970		72970		–	–	72970
						–		–		72970	–	
93	112	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2797,5	98,5	5595	197	596	3483	9804
						2401	18	4802	36	–	726	
94	113	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436		1436		1436	–	1551

						–		–		–	115	
95	114	2304-1001-0101	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от - 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	7723		7723		7723	–	8341
						–		–		–	618	
96	115	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	2091,33	49,33	6274	148	3122	2204	9156
						1001,33	19	3004	57	–	678	
		6.2 Демонтаж										
97	116	1118-0501-0101	Демонтаж насосов НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	1	8996	204	8996	204	–	6382	16608
						8792	72	8792	72	–	1230	
98	117	1116-0601-0101	Демонтаж соединении и вентилей НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	1000	39,5	2000	79	–	1393	3664
						960,5	7	1921	14	–	271	
99	118	1116-0401-0201	Демонтаж трубопроводов Ду40мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	3	420,33	19,67	1261	59	–	883	2316
						400,67	8	1202	24	–	172	

Итого **13 923 862**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 388 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 017

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 487 786					
	- оборудование, тенге					6 436 950					
	- накладные расходы, тенге					1 010 994					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					554 588					
	Лок.см 2-2-2 Блок 2										
	Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1										
	1.1 Монтаж										
1	1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	3106,75	49,19	49708	787	32899	11758	66383
					1001,38	19,31	16022	309	–	4917	
2	2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	33	3678,18	58,97	121380	1946	80234	28762	162153
					1187,88	22,64	39200	747	–	12011	
3	5 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	57	2032,58	19,67	115857	1121	435	82305	214015
					2005,28	0,21	114301	12	–	15853	
4	6 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	10,89	173		1884		1884	–	2035
					–		–		–	151	
5	7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	45,54	278		12660		12660	–	13673

6	9 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2832 2401	133 35,5	5664 4802	266 71	596 –	3509 734	9907
7	10 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29845 –		59690 –		59690 –	– 4775	64465
8	11 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1037 –		11407 –		11407 –	– 913	12320
9	12 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1436 –		4308 –		4308 –	– 345	4653
10	13 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	9	1266,78 1243,22	0,11 –	11401 11189	1 –	211 –	8056 1557	21014
11	14 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	9372 –		84348 –		84348 –	– 6748	91096

12	15 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	6	4369,5	65,67	26217	394	–	18728	48541
					4303,83	31,33	25823	188	–	3596	
13	16 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6	21130		126780		126780	–	136922
					–		–		–	10142	
14	17 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	6	26161	145,33	156966	872	146504	7135	177229
					1598,33	53,33	9590	320	–	13128	
15	18 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=6,000;	м	120	1145		137400		137400	–	148392
					–		–		–	10992	
16	19 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8196		49176		49176	–	53110
					–		–		–	3934	
17	20 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=6,000;	шт.	12	5434		65208		65208	–	70425
					–		–		–	5217	
18	21 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	643		1286		1286	–	1389

19	22 1106-0101-0102				–		–		–	103	
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетонного упора НР = 72 %	м3	0,1	28090	2120	2809	212	1941	509	3583
					6560	510	656	51	–	265	
20	23 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	326257		16313		16313	–	17618
					–		–		–	1305	
21	24 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397		794		794	–	858
					–		–		–	64	
	1.2 Демонтаж										
22	25 1116-0401-0203	Разборка трубопроводов диаметром 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	57	498,75	23,6	28429	1345	–	19872	52165
					475,16	9,05	27084	516	–	3864	
23	26 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	49	908,59	6,51	44521	319	2940	29798	80265
					842,08	2,53	41262	124	–	5946	
24	27 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	1424	7	2848	14	–	2046	5286
					1417	3,5	2834	7	–	392	
25	28 1215-0101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	шт.	20	2214,45	8,95	44289	179	667	31345	81685

26	29 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.		2172,15	4,6	43443	92	–	6051		
				6	1747,83	26,33	10487	158	–	7491	19416
					1721,5	12,5	10329	75	–	1438		
27	30 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран									
				6	697,5	58,17	4185	349	–	2854	7602
					639,33	21,33	3836	128	–	563		
28	31 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры									
				4	859,25	3,25	3437	13	–	2470	6380	
					856	1,75	3424	7	–	473		
29	32 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры									
				9	547,67	1,89	4929	17	–	3543	9150	
					545,78	1	4912	9	–	678		
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
30	35 1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	25	11263,48	41,16	281587	1029	249478	22672	328600	
					1243,2	16,36	31080	409	–	24341		
31	36 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	105	15056,78	61,02	1580962	6407	1430965	105211	1821067	
					1367,52	24,15	143590	2536	–	134894		
32	37 2302-0802-1001	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	14	1374		19236		19236	–	20775	

					–		–		–	1539	
33	38 2302-0802-1002	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2971		5942		5942	–	6417
					–		–		–	475	
34	39 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397		794		794	–	858
					–		–		–	64	
35	40 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,06	28100	2116,67	1686	127	1166	306	2151
					6550	533,33	393	32	–	159	
36	41 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85	537		45645		45645	–	49297
					–		–		–	3652	
	3.2 Демонтаж										
37	42 1116-0201-0201	Разборка трубопроводов Ду 50мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	25	513,76	16,48	12844	412	–	9069	23666
					497,28	6,56	12432	164	–	1753	
38	43 1116-0201-0202	Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	100	571,41	24,4	57141	2440	–	40080	104999
					547,01	9,66	54701	966	–	7778	

Раздел 4 Сантехническое оборудование

4.1 Монтаж

39	44 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	9	3763,67	111,89	33873	1007	1697	22820	61228
					3463,22	58,44	31169	526	–	4535	
40	45 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	8498		76482		76482	–	82601
					–		–		–	6119	
41	46 1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	2	27018,5	174,5	54037	349	46760	5121	63891
					3464	92	6928	184	–	4733	
42	47 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20732		41464		41464	–	44781
					–		–		–	3317	
	4.2 Демонтаж										
43	48 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	769,89	7,11	6929	64	–	4968	12849
					762,78	3,89	6865	35	–	952	
44	49 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	957	8	1914	16	–	1373	3550
					949	4,5	1898	9	–	263	

Итого **4 208 460**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 647 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 757 310

- накладные расходы, тенге — 471 801
- сметная прибыль (8 %), тенге — 311 742

Лок см 2-2-3 Блок 3

Раздел 4 Сантехническое оборудование

4.1 Монтаж

1	61	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	28	3763,68 3463,21	111,89 58,39	105383 96970	3133 1635	5280 –	70996 14110	190489
2	62	2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	28	8498 –		237944 –		237944 –	– 19036	256980
3	63	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	4	2296,13 1758,25	277,25 144,25	9183 7033	1109 577	1041 –	5479 1173	15835
4	64	2303-0102-0203	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	25922 –		103688 –		103688 –	– 8295	111983
5	65	1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	3	27018,33 3464,33	174,33 92	81055 10393	523 276	70139 –	7682 7099	95836
6	66	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	20732 –		62196 –		62196 –	– 4976	67172

7	67 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	1	80959 3570	100 44	80959 3570	100 44	77289 –	2602 6685	90246
8	68 2303-0102-2301	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	1	77060 –		77060 –		77060 –	– 6165	83225
9	69 1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 72 %	комплект	11	8444,27 5598,73	417,55 208	92887 61586	4593 2288	26708 –	45989 11110	149986
10	70 2303-0102-9903	Чаша Генуя	шт.	11	43229 –		475519 –		475519 –	– 38042	513561
11	71 1333-1101-0101	Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	17731 17682	20,5 –	35462 35364	41 –	57 –	25462 4874	65798
12	72 2900-0000-0000(пл)	Стиральная машина	шт	2	163017,74 –		326035 –		326035 –	– 26083	352118

Итого **1 993 229**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 214 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 462 956
- накладные расходы, тенге 158 210

	- сметная прибыль (8 %), тенге					147 648					
	Лок.см 2-1-2 Блок 2										
	Раздел 1 Перегородки										
1	1 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,16	5555,09	386,57	11999	835	5938	3907	17178
					2419,44	92,59	5226	200	–	1272	
2	2 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01345	240026		3228		3228	–	3486
					–		–		–	258	
3	3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00013	243102		32		32	–	35
					–		–		–	3	
4	4 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 заделки	0,3	117560	876,67	35268	263	13977	15235	54543
					70093,33	440	21028	132	–	4040	
5	5 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,15137	776137,94	5879,63	117484	890	99217	12694	140592

6	6 1108-0101-0301				114798,18	1678,01	17377	254	–	10414		
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 72 %	м2 поверхности	0,72	1011,11	13,89	728	10	309	298	1108	
					568,06	6,94	409	5	–	82		
7	7 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	2	2887	1590	5774	3180	81	2362	8787	
					1256,5	383,5	2513	767	–	651		
8	8 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=2,000;	м3	0,052	84694		4404		4404	–	4756	
					–		–		–	352		
	Раздел 2 Внутреняя отделка											
9	9 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	18,3	1306,17	14,92	23903	273	5974	12779	39617	
					964,81	5,08	17656	93	–	2935		
10	13 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25	5374,68	25,2	134367	630	51537	59414	209283	
					3288	12,8	82200	320	–	15502		

11	14	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4	368,57 –	59,29 49,29	516 –	83 69	433 –	50 45	611
12	16	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	7,2	1283,06 1049,86	9,17 3,06	9238 7559	66 22	1613 –	5458 1176	15872
13	19	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,18	102094,44 61611,11	700 355,56	18377 11090	126 64	7161 –	8031 2113	28521
			Раздел 3 Полы									
14	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	14,4	788,13 455	36,88 18,68	11349 6552	531 269	4266 –	4911 1301	17561
15	21	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	7,2	1763,75 900,56	103,89 16,25	12699 6484	748 117	5467 –	4753 1396	18848
16	22	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	7,2	1087,92	51,67	7833	372	3549	2865	11554

						543,33	9,31	3912	67	–	856	
17	23 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	6	5463,17	93,5	32779	561	22495	7196	43173
					1620,5	45,17	9723	271	–	3198	
	Раздел 5 Демонтаж										
18	30 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,2	441,67	23,61	3180	170	–	2233	5846
					418,06	12,78	3010	92	–	433	
19	31 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия под перегородки НР = 72 %	м2	0,72	441,67	23,61	318	17	–	223	584
					418,06	12,5	301	9	–	43	
20	32 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,5	102		51		–	–	55
					–		–		–	4	
21	33 4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	т	0,5	653		327		–	–	353
					–		–		–	26	

Итого **622 363**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 195 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 755

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	229 681
- перевозка грузов, тенге	378
- накладные расходы, тенге	142 409
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 100
Итого	**22 083 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 638 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 248 036
- оборудование, тенге	6 436 950
- накладные расходы, тенге	1 925 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 112 932
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	187 762
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	348 361
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	741 092
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	156 009
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	323 659
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	23 840 668
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,950057308)	22 650 000
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 718 000
Всего по акту	25 368 000

Всего к оплате 25 368 000 (Двадцать пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АкжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.