"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»
Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания школы имени Абая с Акжар Тарбагатайского района

Акт №1 от 24.06.2020г
выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-3 Блок 3
Раздел 2 Внутреняя отделка

1	10	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	39,5	1306,18 964,81	14,89 5,04	51594 38110	588 199	12896 –	27582 6334	85510
2	14	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	323,8	5374,71 3288	25,21 12,79	1740331 1064654	8164 4143	667513 –	769534 200789	2710654
3	15	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,6	369,11 –	59,11 49,29	2067 –	331 276	1736 –	199 181	2447

4	17	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	101,5	1283,17 1049,83	9,24 3,16	130242 106558	938 321	22746 –	76953 16576	223771
5	18	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	101,5	469,86 386,14	0,97 0,5	47691 39193	98 51	8400 –	28256 6076	82023
6	19	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	101,5	248,5 212,05	0,4 0,21	25223 21523	41 21	3659 –	15512 3259	43994

7	20 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,54	102101,85 61612,96	701,85 355,56	55135 33271	379 192	21485 –	24093 6338	85566
	Раздел 3 Полы											
8	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	203	788,07 454,97	36,87 18,68	159979 92359	7485 3793	60135 –	69229 18337	247545
9	22 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	101,5	1763,84 900,56	103,96 16,29	179030 91407	10552 1653	77071 –	67003 19683	265716
10	23 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	101,5	1087,95 543,37	51,58 9,28	110427 55152	5235 942	50040 –	40388 12065	162880

11	24	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	50	5463,14 1620,52	93,44 45,08	273157 81026	4672 2254	187459 –	59962 26650	359769
12	25	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	40	806,78 408,38	2,05 1,05	32271 16335	82 42	15854 –	11791 3525	47587
		Раздел 4 Дверные проемы										
13	26	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % К=8,000;	м2	15,12	2133,6 1491,07	96,89 45,37	32260 22545	1465 686	8250 –	16726 3919	52905

14	27	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=8,000;	м2	15,12	4461 –		67450 –		67450 –	– 5396	72846
15	28	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	3580 –		28640 –		28640 –	– 2291	30931
16	29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=8,000;	шт.	16	463 –		7408 –		7408 –	– 593	8001
17	30	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8	3495 –		27960 –		27960 –	– 2237	30197
		Раздел 5 Демонтаж										
18	31	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	1,15	12863,48	3548,7	14793	4081	–	9122	25828

19	32	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	9314,78 2727,6 2580,6	1701,74 147 70,6	10712 13638 12903	1957 735 353	– – –	1913 9544 1855	25037
20	33	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	9,45	468,89 468,89	– –	4431 4431	– –	– –	3190 610	8231
21	34	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	101,5	95,45 95,45	– –	9688 9688	– –	– –	6975 1333	17996
22	35	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	101,5	441,75 418,12	23,64 12,79	44838 42439	2399 1298	– –	31491 6106	82435
23	36	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия под перегородки НР = 72 %	м2	3	441,67 418	23,67 12,67	1325 1254	71 38	– –	930 180	2435
24	37	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков под перегородки НР = 72 %	м2	3	95,33	–	286	–	–	206	531

					95,33	–	286	–	–	39	
25	38 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3	102		306		–	–	330
					–		–		–	24	
26	39 4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3	653		1959		–	–	2116
					–		–		–	157	

Итого **4 677 281**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 743 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 268 702
- перевозка грузов, тенге 2 265
- накладные расходы, тенге 1 268 686
- сметная прибыль (8 %), тенге 346 466

Локальная смета 2-2-3 Блок 3

Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Монтаж

1	1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	26	3106,77 1001,38	49,23 19,35	80776 26036	1280 503	53460 –	19108 7991	107875
2	2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	122	3678,2 1187,89	58,98 22,63	448740 144922	7195 2761	296623 –	106332 44406	599478
3	5 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	365	2032,58 2005,28	19,66 0,21	741893 731928	7176 78	2789 –	527044 101515	1370452
4	6 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	138,6	173		23978		23978	–	25896

5	7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	222,75	– 278 –		– 61925 –		– 61925 –	1918 – 4954	66879
6	9 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2832 2401	133 35,5	5664 4802	266 71	596 –	3509 734	9907
7	10 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29845 –		59690 –		59690 –	– 4775	64465

8	11 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	140	1037 –		145180 –		145180 –	– 11614	156794
9	12 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1436 –		14360 –		14360 –	– 1149	15509
10	13 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	64	1266,81 1243,2	0,13 –	81076 79565	8 –	1503 –	57287 11069	149432
11	14 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	56	9372 –		524832 –		524832 –	– 41987	566819

12	15 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703 –		17406 –		17406 –	– 1392	18798
13	16 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	6721 –		40326 –		40326 –	– 3226	43552
14	17 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	8	4369,63 4303,88	65,75 31,25	34957 34431	526 250	–	24970 4794	64721
15	18 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	8	21130 –		169040 –		169040 –	– 13523	182563

16	19 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	8	5496 1598,38	145,25 53,25	43968 12787	1162 426	30019 –	9513 4278	57759
17	20 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=8,000;	м	160	1145 –		183200 –		183200 –	– 14656	197856
18	21 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8196 –		65568 –		65568 –	– 5245	70813
19	22 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=8,000;	шт.	16	5434 –		86944 –		86944 –	– 6956	93900
20	23 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	21609 533	– –	21609 533	– –	21076 –	384 1759	23752

21	24 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	643 –	3215 –	3215 –	– 257	3472
22	25 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,105	326257 –	34257 –	34257 –	– 2741	36998
23	26 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	29	397 –	11513 –	11513 –	– 921	12434

24	27	1106-0101-0102										
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,24	28100 6558,33	2125 516,67	6744 1574	510 124	4660 –	1223 637	8604
		1.2 Демонтаж										
25	28	1116-0401-0203										
		Разборка трубопроводов диаметром 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	552	498,74 475,15	23,59 9,05	275306 262285	13021 4997	– –	192443 37420	505169
26	29	1215-0101-0102										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	276	908,58 842,07	6,52 2,53	250769 232412	1799 698	16558 –	167839 33489	452097
27	30	1215-0101-0503										
		Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	шт.	140	2214,46 2172,16	8,97 4,61	310025 304102	1256 646	4667 –	219419 42356	571800

28	31	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	213 213	– –	213 213	– –	– –	153 29	395
29	32	1215-0101-0313 Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	5	1423,8 1417	6,8 3,8	7119 7085	34 19	– –	5115 979	13213
30	33	1116-1401-0104 Шкафы пожарные металлические. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	8	1747,75 1721,5	26,25 12,5	13982 13772	210 100	– –	9988 1918	25888
31	34	1116-0701-0101 Краны пожарные диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	8	697,5 639,38	58,13 21,38	5580 5115	465 171	– –	3806 751	10137
32	35	1215-0101-0306 Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	8	859,25 856	3,25 1,75	6874 6848	26 14	– –	4941 945	12760

33	36	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	56	547,73 545,8	1,93 1,04	30673 30565	108 58	– –	22049 4218	56940
			Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
			2.1 Монтаж									
34	37	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	34	2032,62 2005,29	19,68 0,21	69109 68180	669 7	260 –	49095 9456	127660
35	38	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	33,66	173 –		5823 –		5823 –	– 466	6289
36	39	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	40	2797,08	98,35	111883	3934	11917	69654	196060

37	40	2304-0501-0202				2400,8	17,75	96032	710	–	14523	
			Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1037		41480		41480	–	44798
						–		–		–	3318	
38	41	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	6	14166,67	577,17	85000	3463	337	59666	156239
						13533,33	278,17	81200	1669	–	11573	
39	42	5104-0106-0107(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	3	85809		257427		–	–	257427
						–		–		257427	–	

40	43	5104-0106-0115(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	3	102061 –		306183 –		– 306183	–	306183
41	44	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 72 %	шт.	2	1140 1083,5	35 18	2280 2167	70 36	43 –	1586 309	4175
42	45	2900-0000-0000(пл)	Электрический полотенцесушитель Terminus 375*600	шт	2	5464,28 –		10929 –		10929 –	– 874	11803
43	46	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	28	338,75 229,68	– –	9485 6431	– –	3054 –	4630 1129	15244
44	47	2900-0000-0000(пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0квт	шт	28	12749,99 –		357000 –		357000 –	– 28560	385560

45	48	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537 –		13962 –		13962 –	– 1117	15079
		2.2 Демонтаж										
46	49	1116-0401-0203	Разборка трубопроводов диаметром 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	34	498,74 475,15	23,59 9,06	16957 16155	802 308	– –	11853 2305	31115
47	50	1215-0101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	шт.	40	2214,48 2172,15	8,98 4,63	88579 86886	359 185	1334 –	62691 12102	163372
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
		3.1 Монтаж										
48	51	1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	205	11263,44	41,14	2309006	8433	2045717	185908	2694507

49	52	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	220	1243,2 15056,77 1367,52	16,34 61,02 24,15	254856 3312489 300854	3350 13424 5314	– 2998211 –	199593 220441 282634	3815564
50	53	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах.Выпуски НР = 72 %	м трубопровода	10	15056,7 1367,5	61 24,2	150567 13675	610 242	136282 –	10020 12847	173434
51	54	2302-0802-1001	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	68	1374 –		93432 –		93432 –	– 7475	100907
52	55	2302-0802-1002	Ревизии и прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	23	2971 –		68333 –		68333 –	– 5467	73800

53	56	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	29	397 –		11513 –		11513 –	– 921	12434
54	57	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,22	28081,82 6554,55	2113,64 518,18	6178 1442	465 114	4271 –	1120 584	7882
55	58	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	284	537 –		152508 –		152508 –	– 12201	164709
			3.2 Демонтаж									
56	59	1116-0201-0201	Разборка трубопроводов Ду 50мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	205	513,73 497,28	16,45 6,54	105315 101942	3373 1340	– –	74363 14374	194052

57	60	1116-0201-0202	Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	220	571,41 547,01	24,4 9,66	125711 120342	5369 2126	– –	88177 17111	230999
			Раздел 4 Сантехническое оборудование									
			4.1 Монтаж									
58	61	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	28	3763,68 3463,21	111,89 58,39	105383 96970	3133 1635	5280 –	70996 14110	190489
59	62	2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	28	8498 –		237944 –		237944 –	– 19036	256980
60	63	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	4	2295,75 1758,25	277,25 144,25	9183 7033	1109 577	1041 –	5479 1173	15835

61	64	2303-0102-0203 Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	25922 –		103688 –		103688 –	– 8295	111983
62	65	1117-0301-0103 Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	3	27018,33 3464,33	174,33 92	81055 10393	523 276	70139 –	7682 7099	95836
63	66	2303-0102-0302 Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	20732 –		62196 –		62196 –	– 4976	67172
64	69	1117-0301-0104 Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаем ым. Установка НР = 72 %	комплект	12	8444,42 5598,75	417,58 207,92	101333 67185	5011 2495	29137 –	50170 12120	163623
65	70	2303-0102-9903 Чаша Генуя	шт.	12	43229 –		518748 –		518748 –	– 41500	560248

4.2 Демонтаж

66	73	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	56	769,88 762,73	7,14 3,86	43113 42713	400 216	– –	30909 5922	79944
67	74	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	957,14 949,14	8 4,29	6700 6644	56 30	– –	4805 920	12425
68	75	1215-0101-0404	Ванна и поддоны. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	4428,63 4356,38	72,25 39,13	35429 34851	578 313	– –	25318 4860	65607

Раздел 5 Прочие работы

69	76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	170	43,14 34,79	2,08 0,35	7333 5914	354 60	1065 –	4301 931	12565
70	77	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 72 %	м2	85	107,6 43,78	2,91 0,35	9146 3721	247 30	5178 –	2701 948	12795

71	78 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционным и сегментами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми). Прим. НР = 72 %	м3	3,4	54262,35	2381,47	184492	8097	54840	90519	297012
					35751,47	1225,29	121555	4166	–	22001	
72	79 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	120	102		12240		–	–	13219
					–		–		–	979	
73	80 4101-0205-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	120	322		38640		–	–	41731
					–		–		–	3091	

Итого **16 783 883**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 446 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 95 521

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 919 047
- оборудование, тенге	563 610
- перевозка грузов, тенге	50 880
- накладные расходы, тенге	2 507 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 201 502
Итого	**21 461 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 189 962**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**142 837**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**54 334**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**10 187 749**
- оборудование, тенге	563 610
- перевозка грузов, тенге	53 145
- накладные расходы, тенге	3 775 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 547 968
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	250 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	465 263
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	1 016 480
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	215 080
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	431 910
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	23 840 668
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,950057308)	22 650 000
Налог на добавленную стоимость (12 %)	2 718 000
Всего по акту	25 368 000

Всего к оплате 25 368 000 (Двадцать пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.