"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65

БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11

БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406

БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.

БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы им.Абая с.Акжар Тарпбагатайского района

Акт №1 от 24.06.2020г
выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление. Блок 3									
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Монтаж									
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	111,888	1501,25	200,79	167972	22466	19500	99124	288464
						1126,18	104,26	126006	11666	–	21368	

2	2 2305-1001-1702											
		Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	159,84	18570 –		2968229 –		2968229 –	– 237458	3205687
3	3 1116-0601-0101											
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка клапана RA-G HP = 72 %	шт.	89,6	2872,06 2472,82	101,31 18,29	257337 221565	9077 1639	26695 –	160707 33444	451488
4	4 2304-1008-0418											
		Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002. прим.	шт.	128	8540 –		1093120 –		1093120 –	– 87450	1180570

5	5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка терморегулятора НР = 72 %	шт.	89,6	2872,06	101,31	257337	9077	26695	160707	451488
					2472,82	18,29	221565	1639	–	33444	
6	6 2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss.Прим 2990	шт.	128	5521		706688		706688	–	763223
					–		–		–	56535	
7	7 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	159,6	254,65	–	40642	–	2885	27185	73253
					236,57	–	37757	–	–	5426	
8	8 2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	287		12054		12054	–	13018
					–		–		–	964	

9	9 2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	56	674		37744		37744	–	40764
					–		–		–	3020	
10	10 2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	5038		654940		654940	–	707335
					–		–		–	52395	
11	11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2907,33	136,67	8722	410	894	5420	15273
					2472,67	36,67	7418	110	–	1131	
12	12 2304-1009-0807	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	81609		163218		163218	–	176275

					–				–		–	13057	
13	13 2304-1006-2106	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	72645 –		72645 –		72645 –	– 5812		78457
14	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка HP = 72 % K=2,000;	шт.	26	2872,08 2472,85	101,31 18,31	74674 64294	2634 476	7746 –	46634 9705		131013
15	15 2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	33168 –		431184 –		431184 –	– 34495		465679

16	16 2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	18247 –			237211 –		237211 –	– 18977	256188
17	17 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	163,1	3715,6 1223,53	60,74 23,31	606014 199557	9907 3802	396550 –	146418 60195		812627
18	18 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	163,1	3138,25 1031,42	50,68 19,94	511848 168224	8266 3252	335358 –	123463 50825		686136
19	19 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	64,4	2042,92	23,4	131564	1507	95069	25641		169781

					543,29	9,69	34988	624	–	12576	
20	20 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	202	1748,76	23,4	353250	4726	238779	80427	468371
					543,29	9,7	109745	1959	–	34694	
21	25 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	446,38	537		239706		239706	–	258881
					–		–		–	19175	
	1.2 **Демонтаж**										
22	26 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	737	528,18	3,82	389272	2813	25670	260557	701815
					489,54	1,49	360789	1096	-	51986	
23	27 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	398	1156,83	9,25	460420	3682	27379	310247	832320
					1078,79	3,87	429359	1539	–	61653	
24	28 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	167	1456,8	61,56	243285	10280	–	171768	448257

					1395,24	33,31	233005	5562	–	33204	
25	29 1215-0101-0313	Задвижка, краны, клапаны диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	242	1423,79	6,87	344558	1663	–	247532	639457
					1416,92	3,72	342895	900	–	47367	
26	30 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	68	102		6936		–	–	7491
					–		–		–	555	
27	31 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	68	122		8296		–	–	8960
					–		–		–	664	

Итого	**13 332 271**
в том числе	2 557 167
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 819 959
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 232
- перевозка грузов, тенге	1 865 830
- накладные расходы, тенге	987 576
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 987
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	296 830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	659 403
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона мин. радиационного	134 655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	275 782
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	14 858 927
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,995072803)	14 785 714
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 774 286
Всего по акту	**16 560 000**

Всего к оплате 16 560 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.