"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГКП "Акжарский дом культуры"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, 17
БИН 060440007349, ИИК KZ976010261000021910, АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "I.C.T."

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, ул.Желтоксан, 75
БИН 110240021844 , ИИК KZ138560000004371937 БИК KCJBKZKX ВКФ АО «БанкЦентрКредит»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл Тарбагатайского района ВКО

Договор № 22 от 24.08.2020г

Акт №1 от 23.09.2020г
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля. Блок 1										
	1.1 Кровля										
1	**1112-0101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**677,8**	751,81	26,52	509577	17978	341049	141337	702987
					222,12	4,54	150550	3077	–	52073	

2 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	677,8	972,85	53,48	659398	36248	224892	374757	1116887
				587,57	13,41	398258	9087	–	82732	
3 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	139,668	31222		4360714		4360714	–	4709571
				–		–		–	348857	
4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	102,86	975,77	105,17	100367	10817	63630	26534	137053
				251,99	28,4	25919	2921	–	10152	
7 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета НР = 84 %	м3	56	56790,63	19,2	3180275	1075	2247679	782478	4279773
				16634,3	–	931521	–	–	317020	
8 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %	т металлических изделий	0,979	349685,39	2311,54	342342	2263	267636	68092	443269
				73996,94	790,6	72443	774	–	32835	
9 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	136	98,63	5,29	13414	719	7014	5390	20308
				41,77	2,26	5681	308	–	1504	
10 1110-0105-0101	Стропила, диагональные ноги, нарожник. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22,864	108690,34	1477,43	2485096	33780	1856584	548344	3276115

				26011,72	635,89	594732	14539	–	242675	
11 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,642	68997,15	1092,35	1769225	28010	1050612	633839	2595309
				26932,49	532,8	690603	13662	–	192245	
12 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	98	2656,05	83,32	260293	8165	214513	37054	321135
				383,83	36,29	37615	3556	–	23788	
13 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,416	95032,61	1378,17	419664	6086	328589	78960	538514
				19245,7	621,38	84989	2744	–	39890	
14 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	69	3839,97	25,94	264958	1790	140916	110845	405867
				1771,77	13,17	122252	909	–	30064	
16 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1128,12	3090		3485891		3485891	–	3764762
				–		–		–	278871	

18	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	1510	86070	86070	–	92956
					–	–	–	6886	
19	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	1654	70460	70460	–	76097
					–	–	–	5637	
21	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1237	27214	27214	–	29391
					–	–	–	2177	
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,08256	272556	22502	22502	–	24302
					–	–	–	1800	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,02184	240026	5242	5242	–	5661
					–	–	–	419	

26	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	1,57978	282445	446201	446201	–	481897
					–	–	–	35696	
31	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1,030;	м3	1,854	16364	30339	30339	–	32766
					–	–	–	2427	
35	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	3,318	3090	10253	10253	–	11073
					–	–	–	820	
39	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/	т	0,70886	239602	169844	169844	–	183432
					–	–	–	13588	
1.2 Водосточная система									
42	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;	м	48	2129	102192	102192	–	110367

				–	–	–	8175	
43	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;	шт.	5	3989	19945	19945	–	21541
					–	–	–	1596	
44	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;	шт.	15	1518	22770	22770	–	24592
					–	–	–	1822	
45	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=5,000;	шт.	55	907	49885	49885	–	53876
					–	–	–	3991	
48	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	140	1609	225260	225260	–	243281
					–	–	–	18021	
49	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	343	1372	1372	–	1482

50	2110-0302-0207	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**			–	–	–	110	
			шт.	**150**	916	137400	137400	–	148392
					–	–	–	10992	
51	2110-0302-0210	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**							
			шт.	**47**	1398	65706	65706	–	70962
					–	–	–	5256	
1.3 Антисейсмический пояс									
53	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**							
			т	**0,60735**	240026	145780	145780	–	157442
					–	–	–	11662	
54	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**							
			т	**0,16436**	243102	39956	39956	–	43152
					–	–	–	3196	
		Итого по разделу 1				**24 124 212**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 114 563			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				146 931			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 577			

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 268 110				
	- накладные расходы, тенге					2 807 630				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 786 977				

Раздел 2 Кровля. Блок 2

2.1 Кровля

57 1112-0101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**272**	751,81	26,53	204492	7215	136862	56717	282106
				222,11	4,54	60415	1234	–	20897	
58 1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**272**	972,85	53,48	264616	14547	90249	150390	448206
				587,57	13,41	159820	3647	–	33200	
59 2111-0102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;**	**м3**	**56,032**	31222		1749431		1749431	–	1889385
				–		–		–	139954	
60 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**272**	975,78	105,17	265411	28605	168264	70166	362423
				251,99	28,4	68542	7725	–	26846	
61 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;**	**м2 стяжки**	**2720**	39,56	1,55	107597	4228	100830	3434	119913

				0,93	0,44	2539	1194	–	8882	
62	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	347,37	12,87	10421	386	7353	2560	14019
					89,4	3,37	2682	101	–	1038	
63	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета НР = 84 %	м3	22	56790,59	19,18	1249393	422	883016	307402	1681339
					16634,32	–	365955	–	–	124544	
64	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %	т металлических изделий	0,315	349685,71	2311,11	110151	728	86114	21909	142625
					73996,83	790,48	23309	249	–	10565	
65	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	30	98,63	5,27	2959	158	1548	1189	4480
					41,77	2,27	1253	68	–	332	
66	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,07	108690,19	1477,4	985820	13400	736494	217524	1299612
					26011,69	635,83	235926	5767	–	96268	
67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,325	68997,18	1092,21	367410	5816	218178	131628	538961
					26932,58	532,77	143416	2837	–	39923	

68	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	21	2656,05	83,33	55777	1750	45967	7940	68814
					383,81	36,29	8060	762	–	5097	
69	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6	95031,67	1378,33	57019	827	44645	10727	73166
					19245	620	11547	372	–	5420	
70	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	15	3840	25,93	57600	389	30634	24098	88234
					1771,8	13,2	26577	198	–	6536	
71	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	345	3170,5	102,8	1093821	35466	313248	695137	1932075
					2159,73	30,37	745107	10477	–	143117	
72	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	381,57	3090		1179051		1179051	–	1273375
					–		–		–	94324	

73 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	50	2095,52	1565,8	104776	78290	3580	38213	154428
				458,12	372,6	22906	18630	–	11439	
74 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1237		61850		61850	–	66798
				–		–		–	4948	
75 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,05261	615529,37	2356,97	32383	124	12311	18205	54635
				379167,46	1083,44	19948	57	–	4047	
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок НР = 91 %	т	0,48544	270861,49	1384,31	131487	672	–	119319	270870
				269477,18	628,3	130815	305	–	20064	
77 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,0458	272556		12483		12483	–	13482
				–		–		–	999	
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,01144	240026		2746		2746	–	2966

				–		–		–	220	
79	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	0,4282	282445		120943		120943	–	130618
					–		–		–	9675	
80	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,5	8945,76	60,24	147605	994	130356	15046	175663
					985,15	28,06	16255	463	–	13012	
81	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	345	311,62	2,79	107510	963	93661	12002	129073
					37,35	1,3	12886	449	–	9561	
82	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	23663	886	23663	886	15244	7132	33259
					7533	391	7533	391	–	2464	
83	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	1,5	2276,67	102	3415	153	458	2622	6520
					1869,33	30,67	2804	46	–	483	

84 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1,659	3090		5126		5126	–	5536
				–		–		–	410	
85 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ2 НР = 69 %	т конструкций	0,1563	694862,44	26436,34	108607	4132	98002	5472	123205
				41413,95	9321,82	6473	1457	–	9126	
86 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 %	т конструкций	0,0212	694905,66	26462,26	14732	561	13293	742	16712
				41415,09	9339,62	878	198	–	1238	
87 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя НР = 92 %	м планки	30	2486,37	1105,53	74591	33166	32124	15897	97727
				310,03	265,93	9301	7978	–	7239	
2.2 Водосточная система										
88 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м труб	11,2	1594,73	92,68	17861	1038	583	11914	32157
				1450	27,41	16240	307	–	2382	

89	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	м	11,2	2129		23845		23845	–	25753
					–		–		–	1908	
90	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	2	3989		7978		7978	–	8616
					–		–		–	638	
91	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	6	1518		9108		9108	–	9837
					–		–		–	729	
92	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	16	907		14512		14512	–	15673
					–		–		–	1161	
93	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00752	925664,89	1462,77	6961	11	4924	1847	9513
					269414,89	531,91	2026	4	–	705	
94	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	30	421,77	14,97	12653	449	445	8573	22924

				391,97	4,93	11759	148	–	1698	
95	2110-0302-0201	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**30**	1609		48270		48270	–	52132
					–		–		–	3862	
96	2110-0302-0209	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**1**	343		343		343	–	370
					–		–		–	27	
97	2110-0302-0207	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**62**	916		56792		56792	–	61335
					–		–		–	4543	
98	2110-0302-0210	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**11**	1398		15378		15378	–	16608
					–		–		–	1230	
2.3 Антисейсмический пояс											
99	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5,5**	55906,73	4838,55	307487	26612	220254	60490	397415

				11022	1064	60621	5852	–	29438	
100	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,1424**	240026		34180		34180	–	36914
				–		–		–	2734	
101	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,04713**	243102		11457		11457	–	12374
				–		–		–	917	
102	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %**								
		т	**0,08106**	307167,53	18245,74	24899	1479	18321	5194	32500
				62904,02	7512,95	5099	609	–	2407	
103	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута НР = 91 %**								
		т	**0,01272**	497484,28	1415,09	6328	18	2882	3127	10211
				269496,86	628,93	3428	8	–	756	

Итого по разделу 2 **12 244 557**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 184 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 263 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 71 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 863 333
- накладные расходы, тенге 2 026 616
- сметная прибыль (8 %), тенге 907 003

Раздел 5 Демонтажные работы

118	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	690	180,76	0,22	124725	151	–	89693	231571
					180,54	–	124574	–	–	17153	
119	1208-0101-2002	Стяжка выравнивающая асфальтовая. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	690	958,82	67,27	661589	46418	–	454275	1205133
					891,55	22,85	615171	15767	–	89269	
120	1112-0101-1402	Утепление керамзитом покрытия. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	172,5	3662,97	1414,75	631862	244045	–	420678	1136743
					2248,21	402,56	387817	69442	–	84203	
121	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	690	188,31	10,61	129931	7324	–	115129	264665
					177,69	3,67	122607	2533	–	19605	
122	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	1,38	2222,46	–	3067	–	–	2208	5697
					2222,46	–	3067	–	–	422	
123	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	659		6590		–	–	7117
					–		–		–	527	

124 4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	10	376		3760		–	–	4061
				–		–		–	301	
5.2 Кровля. Блок 2										
125 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	345	108,85	0,06	37552	22	–	27022	69740
				108,78	–	37530	–	–	5166	
126 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	345	183,17	19,9	63193	6864	–	42248	113876
				163,27	6,81	56329	2349	–	8435	
127 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	272	188,31	10,61	51219	2887	–	45384	104331
				177,69	3,67	48332	998	–	7728	
128 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	345	265,88	12,54	91728	4327	–	63995	168181
				253,34	4,29	87401	1481	–	12458	

129 1112-0101-1402	Утепление шлаком покрытия. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	81,6	3662,97	1414,75	298898	115444	–	198999	537729
				2248,21	402,56	183454	32849	–	39832	
130 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	272	483,92	43,22	131627	11756	–	89182	238474
				440,7	14,68	119871	3993	–	17665	
131 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	8,9	26444,83	5055,17	235359	44991	–	152274	418644
				21389,66	2373,48	190368	21124	–	31011	
132 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,6	2221,67	–	1333	–	–	960	2476
				2221,67	–	1333	–	–	183	
133 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5	659		3295		–	–	3559
				–		–		–	264	
134 4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	5	376		1880		–	–	2030
				–		–		–	150	

5.3 Фасад

135	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**2**	1524	60,5	3048	121	–	2151	5615
					1463,5	30	2927	60	–	416	
136	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**								
			м2	**3,5**	527,14	21,43	1845	75	–	1303	3400
					505,71	11,43	1770	40	–	252	
137	1206-0101-0101	**Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**33**	1524,42	60,76	50306	2005	–	35492	92662
					1463,67	30,12	48301	994	–	6864	
138	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие витражей НР = 72 %**								
			м2	**89,1**	527,13	21,3	46967	1898	–	33189	86568
					505,82	11,53	45069	1027	–	6412	
139	1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %**								
			м2	**3,7**	1041,89	–	3855	–	–	2776	7161
					1041,89	–	3855	–	–	530	
140	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**2**	2273	122,5	4546	245	–	3182	8346

				2150,5	59	4301	118	–	618	
141	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**13,488**	390,72	–	5270	–	–	3794	9789
					390,72	–	5270	–	–	725	
142	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2**	659		1318		–	–	1423
					–		–		–	105	
143	4101-0105-1006	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**2**	376		752		–	–	812
					–		–		–	60	

Итого по разделу 5	**4 729 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 089 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	488 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 775
- перевозка грузов, тенге	17 595
- накладные расходы, тенге	1 783 934
- сметная прибыль (8 %), тенге	350 354

Итого по смете	**41 098 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 388 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	898 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 149 038
- перевозка грузов, тенге	17 595
- накладные расходы, тенге	6 618 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 044 334

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	493 183
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 098 022
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона мин.радиац. риска)	409 466
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	853 796
Итого по акту в текущих ценах с 06.04.20 г.	43 953 038
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,995072803)	42 413 342
Налог на добавленную стоимость (12 %)	5 089 601
Всего по акту	47 502 943

Всего к оплате 47 502 943 (Сорок семь миллионов пятьсот две тысячи девятьсот сорок три тенге 00 тиын)

Заказчик:
Руководитель КГКП "Акжарский дом культуры"

_____Камильджанов М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "I.C.T."

_____Темеков А.О.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____Кашкынбаев Т.С.