ТОО КАЗЭКОЛОГИЯ
ЖОБАЛАУ

10-ГСЛ № 13001588 от 25.01.2013г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство водопровода с.Шоктыбай Чингирлауского района ЗКО»

Сводный сметный расчет

286-08-01 СМ

Том 8

Сметная стоимость строительства **238 653,616** тыс.тенге.

Директор **Е.М.Абдиров**

Главный инженер проекта **Л. Ф. Лебедева**

2019г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТ РК ИСО 9001 сертифицирована ТОО «Центр сертификации «Национальный стандарт» www.serts.kz

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ ҚР СТ ИСО 9001 «Ұлттық стандарт» сертификаттау орталығы» ЖШС сертификатталған www.serts.kz

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство водопровода в с.Шоктыбай Шынгырлауского района ЗКО».

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк.
Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2019.1, в текущих ценах 2 квартала 2019года
- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область.

При составлении смет использованы:
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.05-02-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2018с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск1 Изменения);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 выпуск 1;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2018);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2018).
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	238653,616	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	25570,03	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5067,131	5067,131
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1004,994	1004,994
		Итого по разделу I			**6072,125**	**6072,125**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	155415,575	42947,266	0,000	198362,841
4		в том числе в текущих ценах на 2019	111468,589	30803,034	0,000	142271,623

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2020	43946,986	12144,233	0,000	56091,218
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 142271,623.3,24% = 4609,601			4609,601	4609,601
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 56091,218.3,24% = 1817,355			1817,355	1817,355
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 142271,623.1,12% = 1593,442			1593,442	1593,442
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 56091,218.1,12% = 628,222			628,222	628,222
		Итого по разделу III			**8648,620**	**8648,620**
		Итого по сводному сметному расчету	**155415,575**	**42947,266**	**14720,745**	**213083,586**
		В том числе:				
		В 2018 году				
		Стоимость проектных работ :				5067,131
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	0,120			608,056
		Всего в 2018 году				5675,187
		В 2019 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	111468,589	30803,034	0,000	142271,623
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				4609,601
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				1593,442
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта				1004,994
		Налог на добавленную стоимость, 12%				17937,559
		Всего в 2019 году				167417,219
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	43946,986	12144,233	0,000	56091,218
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				1817,355
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				628,222
		Налог на добавленную стоимость, 12%				7024,415
		Всего в 2020 году				65561,210
		Всего по годам	**155415,575**	**42947,266**	**14720,745**	**213083,586**

1	2	3	4	5	6	7
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			25570,030	25570,030
		Всего по сводному сметному расчету	**155415,575**	**42947,266**	**40290,775**	**238653,616**

Директор **Е.М.Абдиров**

Главный инженер проекта **Л. Ф. Лебедева**

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 222166,382 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 23803,541 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО: ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	02-01	-ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД	56708,972	-	-	56708,972
2.	02-02	-БУРЕНИЕ СКВАЖИН И НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА	7986,851	1275,446	-	9262,297
3.	02-03	-ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА	6395,9	36547,557	-	42943,457
4.	02-04	-РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)	8344,531	-	-	8344,531
5.	02-05	-ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М	7482,998	714,033	-	8197,031
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	86919,251	38537,037	-	125456,288
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
6.	03-01	-УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО	286,868	-	-	286,868
7.	03-02	-ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	2540,09	468,283	-	3008,372
8.	03-03	-ВЫГРЕБ 14М3	1527,93	-	-	1527,93
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4354,887	468,283	-	4823,17
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
9.	04-01	-ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	647,53	1320,12	-	1967,65
10.	04-02	-ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА	8126,903	1340,153	-	9467,057
11.	04-03	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ И КЛ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	2646,978	-	-	2646,978
12.	04-04	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА ВЛ И КЛ	2196,515	-	-	2196,515
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	13617,927	2660,273	-	16278,2
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
13.	06-01	-ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	10061,478	-	-	10061,478
14.	06-02	-СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ПРНС	4564,531	704,468	-	5268,999
15.	06-03	-ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОЛОДЦА ЗП ДО КОЛ.1 ПОСЕЛКОВОЙ СЕТИ	3211,03	-	-	3211,03
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	17837,039	704,468	-	18541,507
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
16.	07-01	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	7424,867	-	-	7424,867
17.	07-02	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА	11716,442	-	-	11716,442
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	19141,309	-	-	19141,309
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	141870,414	42370,06	-	184240,474
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
18.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	4114,242	-	-	4114,242
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4114,242	-	-	4114,242
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	145984,656	42370,06	-	188354,716
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
19.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	4335,744	-	-	4335,744
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4335,744	-	-	4335,744
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	150320,4	42370,06	-	192690,46
20.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	3006,408	-	-	3006,408
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	153326,808	42370,06	-	195696,868

1	2	3	4	5	6	7
21.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2019 ГОД - 72,7 %	111468,589	30803,034	-	142271,623
22.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020 ГОД - 27,3 %	41858,219	11567,026	-	53425,245
23.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПРОТОКОЛ № 7	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 72,7 %, К=1	111468,589	30803,034	-	142271,623
24.		-НДС НА 2019 ГОД, - 12 %	-	-	17072,595	17072,595
25.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД	111468,589	30803,034	17072,595	159344,218
26.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПРОТОКОЛ № 7	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД - 27,3 %, К=1,049901	43946,986	12144,233	-	56091,218
27.		-НДС НА 2020 ГОД, - 12 %	-	-	6730,946	6730,946
28.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД	43946,986	12144,233	6730,946	62822,164
29.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	23803,541	23803,541
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	155415,575	42947,266	23803,541	222166,382

Директор **Е.М.Абдиров**

Главный инженер проекта **Л. Ф. Лебедева**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 286-06-НВ.6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 56708,972 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14910,751 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13,797 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	28685	200,78	190,75	5759317	5471664	--	1125145	7435219
					10,03	44,45	287653	1275048	--	550757	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	1938	1859,09	--	3602913	--	--	2594097	6692770
					1859,09	--	3602913	--	--	495761	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	377,33	1130,1	154,98	426421	58479	--	380527	871504
					975,12	43,54	367942	16429	--	64556	
		НР - 99%; СП - 8%									
4.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	28685	7,14	7,14	204706	204706	--	42074	266523
					--	2,04	--	58437	--	19742	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	27213	34,34	34,34	934594	934594	--	234831	1262979
					--	11,99	--	326154	--	93554	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1472	808,7	--	1190412	--	--	857097	2211310
					808,7	--	1190412	--	--	163801	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	E11-01010 7-1302 1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	735	66,25	66,25	48693	48693	--	10545	63977
					--	19,93	--	14645	--	4739	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ									
8.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	3681	200,78	190,75	739064	702151	--	144384	954124
					10,03	44,45	36913	163620	--	70676	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	114	1859,09	--	211936	--	--	152594	393692
					1859,09	--	211936	--	--	29162	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	193	808,7	--	156080	--	--	112378	289934
					808,7	--	156080	--	--	21477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
11.				3602	34,34	34,34	123706	123706	--	31083	167172
	E11-01010	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	11,99	--	43171	--	12383	
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0402	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	2015	ГРУНТОВ 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ									
12.				13095	200,78	190,75	2629188	2497871	--	513640	3394255
	E11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0314	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		10,03	44,45	131317	582073	--	251426	
	1101-0101	ЭКСКАВАТОРАМИ									
	-0314	"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ									
	РСНБ РК	ЛОПАТА" С КОВШОМ									
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3									
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				405	1859,09	--	752931	--	--	542110	1398644
	E11-01020	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1859,09	--	752931	--	--	103603	
	1101-0205	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	-0302	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
	РСНБ РК	ОТКОСАМИ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				820	808,7	--	663137	--	--	477459	1231844
	E11-01020	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		808,7	--	663137	--	--	91248	
	1101-0205	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0502	ГРУНТОВ 2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
15.				12680	34,34	34,34	435478	435478	--	109420	588490
	E11-01010	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	11,99	--	151973	--	43592	
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0402	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	2015	ГРУНТОВ 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ	В1								
16.				4,5546	339349,63	104571,75	1545602	476282	22263	1165027	2927479
	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		229890	28485,08	1047057	129738	--	216850	
	1122-0501	ДИАМЕТР ДО100 ММ.	ВОДА								
	-0103	УКЛАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
17.				0,162	296916,7	82623,76	48101	13385	353	37583	92538
	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		212115	22223,05	34363	3600	--	6855	
	1122-0501	ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	ВОДА								
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
18.				4116,861	705	--	2902387	--	2902387	--	3134578
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1009	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	232191	
	2301-0501	100 SDR 26 - 90Х3,5									
	-1009	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
19.				163,62	370	--	60539	--	60539	--	65383
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1007	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	4843	
	2301-0501	100 SDR 26 - 63Х2,5									
	-1007	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
20.				483,285	486	--	234877	--	234877	--	253667
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1008	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	18790	
	2301-0501	100 SDR 26 - 75Х2,9									
	-1008	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
21.				4,5546	66981,68	--	305075	--	60662	241969	590808
	E11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	100 ММ. ПРОМЫВКА С	ТРУБОПРО		53663	--	244413	--	--	43764	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	ВОДА								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
22.				0,162	57006,84	--	9235	--	542	8606	19269
	E11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	50-65 ММ. ПРОМЫВКА С	ТРУБОПРО		53663	--	8693	--	--	1427	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	ВОДА								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
23.				32	1906,3	78,9	61002	2525	10474	48705	118483
	E11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКА		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ИЛИ		1500,08	37,32	48003	1194	--	8777	
	1122-0901	ДИАМЕТРОМ 80 ММ.	КЛАПАН								
	-0102	УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
24.				32	35384	--	1132288	--	1132288	--	1222871
	С123-0401	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-1903 2304-0102 -1903 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 80, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%			--	--	--	--	--	90583	
25.				0,22644	1328227,25 503522,14	300764 114018	81455 135554				471223
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ,ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОД) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		464984,9	139691,93	105291	31632	--	34905	
26.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	137330,47 69822	38249,25 12933,68	4120 2095	1147 388	878 --	2458 526	7104
27.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	132	1379,51 473,62	905,89 236,14	182095 62517	119578 31170	-- --	92751 21988	296834
28.	С123-0203 02-6120 2302-0302 -6120 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	7	1237 --	-- --	8659 --	-- --	8659 --	-- 693	9352
29.	С123-0203 04-1009 2302-0304 -1009 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	27	3765 --	-- --	101655 --	-- --	101655 --	-- 8132	109787
30.	С123-0203 02-8009 2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	98	1064 --	-- --	104272 --	-- --	104272 --	-- 8342	112614
31.	С123-0201 03-0209 2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	98	2068 --	-- --	202664 --	-- --	202664 --	-- 16213	218877
32.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	102	1369 --	-- --	139638 --	-- --	139638 --	-- 11171	150809
33.	С123-0201 03-0212 2302-0103 -0212 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 175 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	27	4471 --	-- --	120717 --	-- --	120717 --	-- 9657	130374
34.	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	2119,9 1853,28	52,6 24,88	2120 1853	53 25	214 --	1859 318	4298
35.	С123-0512 06-1701 2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ В6-50 СП - 8%	ШТ.	1	11786 --	-- --	11786 --	-- --	11786 --	-- 943	12729
36.	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	545476,58 332904	192109,97 53169,69	10910 6658	3842 1063	410 --	7644 1484	20038
37.	Е11-22050 1-0107 1122-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 280 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00016	592602,69 344544	215892,08 60426,74	95 55	35 10	5 --	64 13	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%									
38.	С123-0105 01-1317 2301-0501 -1317 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	4,7672	4153 ---	-- ---	19798 ---	-- ---	19798 ---	-- 1584	21382
39.	С123-0105 01-1318 2301-0501 -1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	5,7368	5120 ---	-- ---	29372 ---	-- ---	29372 ---	-- 2350	31722
40.	С123-0105 01-1321 2301-0501 -1321 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 280Х16,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	0,0808	10036 ---	-- ---	811 ---	-- ---	811 ---	-- 65	876
41.	С123-0105 01-1317 2301-0501 -1317 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	4,3632	4153 ---	-- ---	18120 ---	-- ---	18120 ---	-- 1450	19570
42.	С123-0105 01-1318 2301-0501 -1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	5,3328	5120 ---	-- ---	27304 ---	-- ---	27304 ---	-- 2184	29488
43.	С123-0105 01-1321 2301-0501 -1321 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 280Х16,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	0,0808	10036 ---	-- ---	811 ---	-- ---	811 ---	-- 65	876
44.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	4,7166	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	100127 11740	88387 19237	-- --	22304 9794	132225
45.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,259413	233339 ---	-- ---	60531 ---	-- ---	60531 ---	-- 4842	65374
						ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(27ШТ) Н=2,0					
46.	Е11-22100 1-0103 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	27	43870,97 1896,44	176,02 72,88	1184516 51204	4753 1968	1128559 --	52640 98972	1336129
47.	С123-0503 01-1805 2305-0301 -1805 РСНБ РК 2015	-ПОЛУХОМУТ МС-1 СП - 8%	Т	0,0675	655 ---	-- ---	44 ---	-- ---	44 ---	-- 4	48
48.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ СП - 8%	Т	0,16902	221440 ---	-- ---	37428 ---	-- ---	37428 ---	-- 2994	40422
						УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА					
49.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	27	4647,4 3334,4	796,02 247,61	125480 90029	21493 6685	13958 --	104451 18394	248326
50.	С124-0102 02-0409 2401-0202 -0409 РСНБ РК	-СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УС-1 СП - 8%	ШТ.	27	819 ---	-- ---	22113 ---	-- ---	22113 ---	-- 1769	23882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
51.	С123-0112 01-0101 2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 100 ММ, DВ 104 ММ СП - 8%	М	48,6	688 ---	-- ---	33437 ---	-- ---	33437 ---	-- 2675	36112
52.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т	0,07641	237482 ---	-- ---	18146 ---	-- ---	18146 ---	-- 1452	19598
53.	С121-0501 06-1001 2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,03186	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- --	--
		КОЛОДЦЫ В1									
54.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	105,273	23111,73 9586,52	8985,07 3506,79	2433041 1009202	945886 369171	477953 ---	1364589 303810	4101440
55.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	ШТ.	58	24782 ---	-- ---	1437356 ---	-- ---	1437356 ---	-- 114988	1552344
56.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	39722 ---	-- ---	39722 ---	-- ---	39722 ---	-- 3178	42900
57.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	117	14378 ---	-- ---	1682226 ---	-- ---	1682226 ---	-- 134578	1816804
58.	С121-0403 01-0305 2104-0301 -0305 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ С ОТВЕРСТИЯМИ КС15.9 СТ РК 1971-2010	ШТ.	58	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- --	--
59.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	32368 ---	-- ---	32368 ---	-- ---	32368 ---	-- 2589	34957
60.	С121-0403 01-0115 2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	21980 ---	-- ---	43960 ---	-- ---	43960 ---	-- 3517	47477
61.	С121-0403 02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92 СП - 8%	М3	1,218	66953 ---	-- ---	81549 ---	-- ---	81549 ---	-- 6524	88073
62.	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 2ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	40005 ---	-- ---	40005 ---	-- ---	40005 ---	-- 3200	43205
63.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 2ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	ШТ.	59	19466 ---	-- ---	1148494 ---	-- ---	1148494 ---	-- 91880	1240374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	8020-90									
		СП - 8%									
64.				59	10209	--	602331	--	602331	--	650517
	С121-0403	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0105	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	48186	
	2104-0301	КОЛОДЦЕВ КС10.6 СТ РК									
	-0105	1971-2010, ГОСТ									
	РСНБ РК	8020-90									
	2015										
		СП - 8%									
65.				58	4342	--	251836	--	251836	--	271983
	С123-0301	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	ТИП Л СТ РК 2384-2013			--	--	--	--	--	20147	
	2303-0101										
	-0502	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
66.				0,38454	573625	--	220582	--	220582	--	238228
	С121-0603	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	ПРИСЛОНЕННЫЕ С			--	--	--	--	--	17647	
	2106-0304	ОГРАЖДЕНИЯМИ									
	-0401										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
67.				1157,32	853,03	19,94	987226	23081	663589	282195	1370975
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		259,7	2,49	300556	2879	--	101554	
	1108-0101	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ								
	-0307	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ									
	РСНБ РК	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
	2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ,									
	ИЗМ. И	БЕТОНУ									
	ДОП. ВЫП.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
68.				0,0655	1358560	--	88986	--	88986	--	96105
	С121-1308	-КАБОЛКА	Т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401				--	--	--	--	--	7119	
	2113-0804	СП - 8%									
	-0401										
	РСНБ РК										
	2015										
69.				35,276296	3618,31	121,45	127641	4284	116518	7751	146223
	Е11-10020	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	УКЛАДКА			193,86	50,29	6839	1774	--	10831	
	1110-0201										
	-0101	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ (6 ВВОДОВ)									
70.				0,304	296916,7	82623,76	90263	25118	662	70526	173652
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		212115	22223,05	64483	6756	--	12863	
	1122-0501	ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	ВОДА								
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
71.				307,04	437	--	134176	--	134176	--	144911
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1109	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	10734	
	2301-0501	100 SDR 21 - 63Х3									
	-1109	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
72.				0,304	57006,84	--	17330	--	1016	16150	36159
	Е11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	50-65 ММ. ПРОМЫВКА С	ТРУБОПРО		53663	--	16314	--	--	2678	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	ВОДА								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
73.				6	6236	--	37416	--	37416	--	40409
	С123-0203	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	04-3605	ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ			--	--	--	--	--	2993	
	2302-0304	100 SDR 11, DN 63Х63,									
	-3605	PN 16 СТ РК ГОСТ Р									
	РСНБ РК	52134-2010									
	2015										
		СП - 8%									
74.				12	492	--	5904	--	5904	--	6376
	С123-0203	-НИПЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ПЭ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-6102	100 SDR 11, DN 32Х20,			--	--	--	--	--	472	
	2302-0302	PN 16 СТ РК ГОСТ Р									
	-6102	52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
75.				6	540,19	26,3	3241	158	119	2978	6717
	Е11-16090	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ),	СЧЕТЧИК		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	ДИАМЕТР ДО 40 ММ.	(ВОДОМЕР		494,05	12,44	2964	75	--	498	
	1116-0901	УСТАНОВКА	)								
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
76.				6	26587	--	159522	--	159522	--	172284
	С123-0303	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ)	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0206	ХОЛОДНОЙ ВОДЫ			--	--	--	--	--	12762	
	2303-0301	КРЫЛЬЧАТЫЕ CD-20									
	-0206										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
77.				6	1349,64	218,33	8098	1310	124	6924	16223
	Е11-18100	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ФИЛЬТР		---	---	---	---	---	---	
	1-0104	В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ			1110,7	66,82	6664	401	--	1202	
	1118-1001	ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50									
	-0104	ММ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
78.				6	8129	--	48774	--	48774	--	52676
	С123-0410	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	13-0102	ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ			--	--	--	--	--	3902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-1013 -0102 РСНБ РК 2015	МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 20, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%									
79.	Е11-16060 -1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	6	2067,46	87,9	12405	527	1788	9961	24156
					1681,68	12,44	10090	75	--	1789	
		НР - 98%; СП - 8%									
80.	С123-0409 -02-1402 2304-0902 -1402 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МОДЕЛИ 1270 ДЛЯ ВОДЫ, ПОД ПРИВАРКУ Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 25, DN 20 ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	7994	--	47964	--	47964	--	51801
					--	--	--	--	--	3837	
		СП - 8%									
81.	Ц13-10090 -4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,304	21228,64	18739,51	6454	5697	--	1438	8522
					2489,13	4078,61	757	1240	--	631	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.	С121-0503 -01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,01672	233339	--	3901	--	3901	--	4214
					--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ (72 ДОМА)									
83.	Е11-22050 -1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	3,076	279433,34	73062,02	859537	224739	4203	684257	1667298
					205005	19692,33	630595	60574	--	123504	
		НР - 99%; СП - 8%									
84.	С123-0105 -01-1302 2301-0501 -1302 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 25Х1,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3106,76	112	--	347957	--	347957	--	375794
					--	--	--	--	--	27837	
		СП - 8%									
85.	Е11-22070 -1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	3,076	57006,84	--	175353	--	10286	163417	365871
					53663	--	165067	--	--	27102	
		НР - 99%; СП - 8%									
86.	С123-0203 -01-1723 2302-0301 -1723 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 90Х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	44	729	--	32076	--	32076	--	34642
					--	--	--	--	--	2566	
		СП - 8%									
87.	С123-0203 -01-1719 2302-0301 -1719 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С УСИЛИВАЮЩИМ КОЛЬЦОМ DN 75Х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	40	670	--	26800	--	26800	--	28944
					--	--	--	--	--	2144	
		СП - 8%									
88.	С123-0203 -02-6101 2302-0302 -6101 РСНБ РК 2015	НИПЕЛЬ, DN 1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	82	558	--	45756	--	45756	--	49416
					--	--	--	--	--	3660	
		СП - 8%									
89.	С123-0203 -02-5923 2302-0302 -5923 РСНБ РК 2015	НИПЕЛЬ, DN 1Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	168	1375	--	231000	--	231000	--	249480
					--	--	--	--	--	18480	
		СП - 8%									
90.	Е11-16090 -1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	82	540,19	26,3	44296	2157	1627	40702	91797
					494,05	12,44	40512	1020	--	6800	
		НР - 98%; СП - 8%									
91.	С123-0303 -01-0209 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	82	3194	--	261908	--	261908	--	282861
					--	--	--	--	--	20953	
		СП - 8%									
92.	Е11-18100	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ФИЛЬТР	82	1095,5	150,21	89831	12317	1183	78555	181857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%			930,86	46,68	76331	3828	--	13471	
93.	С123-0410 13-0101 2304-1013 -0101 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 15, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.	82	6790 -- -- 44542	-- -- -- --	556780 -- -- --	-- -- -- --	556780 -- -- --	-- -- -- --	601322
94.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	82	2067,46 1681,68	87,9 12,44	169532 137898	7208 1020	24426 --	136139 24454	330125
95.	С123-0409 02-1401 2304-0902 -1401 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МОДЕЛИ 1270 ДЛЯ ВОДЫ, ПОД ПРИВАРКУ Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 25, DN 15 ТИПА FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	82	7258 -- -- 47612	-- -- -- --	595156 -- -- --	-- -- -- --	595156 -- -- --	-- -- -- --	642768
96.	С123-0201 03-3410 2302-0103 -3410 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) СП - 8%	ШТ.	1	440 -- -- 35	-- -- -- --	440 -- -- --	-- -- -- --	440 -- -- --	-- -- -- --	475
97.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	3,076	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	65299 7657	57643 12546	-- --	14546 6388	86233
98.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,16918	233339 -- -- 3158	-- -- -- --	39476 -- -- --	-- -- -- --	39476 -- -- --	-- -- -- --	42634

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			56708976
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	11591133		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	12632961		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		3319618	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	16155085		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	12129127		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4200663		

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-02
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БУРЕНИЕ СКВАЖИН И НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 9262,297 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,437 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1703,783 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-02-01	-БУРЕНИЕ СКВАЖИН /2 СКВАЖИНЫ/901-2-177.91 ТХ ЛИСТ 2	3957,922	-	-	3957,922	0,83	1074,021	-
2.	02-02-02	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I-ГО ПОДЪЕМА С НАСОСАМИ TWU 4-0210-С (2 СКВАЖИНЫ)/901-2-177.91 АС ЛИСТ 2/	4028,929	1275,446	-	5304,375	0,6	629,762	-
		ИТОГО	7986,851	1275,446	-	9262,297	1,437	1703,783	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН /2 СКВАЖИНЫ/901-2-177.91 ТХ ЛИСТ 2

ОСНОВАНИЕ: 286-03.1-1,2-НВ1.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3957,922 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1074,021 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,832 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ШУРВА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НР - 72%; СП - 8%	М3	3	1549,24 1549,24	-- --	4648 4648	-- --	-- --	3346 640	8634
2.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОБЪЕМ БЕТОНА НА ШУРФ НР - 91%; СП - 8%	М3	3	27634,7 4030,62	981,57 338,46	82904 12092	2945 1015	67867 --	11928 7587	102418
3.	E11-04010 1-1801 1104-0101 -1801 РСНБ РК 2015	-УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК НР - 85%; СП - 8%	М	37	2353,87 719,39	1507,19 361,57	87093 26617	55766 13378	4710 --	33996 9687	130776
4.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3	0,54	86,88 8,89	68,19 15,18	47 5	37 8	5 --	9 5	61
5.	E11-04010 1-1801 1104-0101 -1801 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М. БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК. ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ НР - 85%; СП - 8%	М БУРЕНИЯ	37	2353,87 719,39	1507,19 361,57	87093 26617	55766 13378	4710 --	33996 9687	130776
6.	E11-04020 1-0302 1104-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ НР - 85%; СП - 8%	М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ	37	2206,87 656,73	1538,39 374,46	81654 24299	56921 13855	434 --	32431 9127	123212
7.	С123-0102 01-0239 2301-0201 -0239 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 299 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	12	16015 --	-- --	192180 --	-- --	192180 --	-- 15374	207554
8.	С123-0102 01-0226 2301-0201 -0226 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 168 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	23,6	6082 --	-- --	143535 --	-- --	143535 --	-- 11483	155018
9.	E11-04040 1-0103 1104-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НР - 85%; СП - 8%	М	12,4	1578,03 467,54	1077,7 258,94	19568 5797	13364 3211	407 --	7657 2178	29403
10.	С123-0102 01-0239 2301-0201 -0239 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ТЛ-6Ф-4В СП - 8%	М	12,4	16015 --	-- --	198586 --	-- --	198586 --	-- 15887	214473
11.	С123-0102 02-0734 2301-0202	-ОТСТОЙНИК.ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ	М	4	5302 --	-- --	21208 --	-- --	21208 --	-- 1697	22905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0734 РСНБ РК 2015	ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, D 245 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011									
		СП - 8%									
12.	Е11-08010-1-0201-1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,2	4007,06	994,98	4808	1194	2719	1256	6550
					745,68	380,2	895	456	--	485	
		НР - 93%; СП - 8%									
13.	Е11-04030-1-0106-1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКИ ДО 50 М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ	ШТ	2	311574,24	202762,74	623148	405525	--	298388	995259
					108811,5	66710,64	217623	133421	--	73723	
		НР - 85%; СП - 8%									
14.	С121-1301-01-1901-2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,01	191764	--	1918	--	1918	--	2071
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
15.	С121-0608-01-0401-2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ	Т	0,004	463504	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
16.	Е11-04020-1-0409-1104-0201-0409 РСНБ РК 2015	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ /НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ/ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	М	37	571,33	393,46	21139	14558	607	8584	32101
					161,47	111,47	5974	4124	--	2378	
		НР - 85%; СП - 8%									
17.	Е11-04010-1-1801-1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК	М	3	2353,87	1507,19	7062	4522	382	2756	10603
					719,39	361,57	2158	1085	--	785	
		НР - 85%; СП - 8%									
18.	Е11-04020-1-0302-1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М	3	2206,87	1538,39	6621	4615	36	2630	9990
					656,73	374,46	1970	1123	--	740	
		НР - 85%; СП - 8%									
19.	Е11-04050-1-0109-1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М ЭРЛИФТОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	СУТКИ	4	291617,68	210652,78	1166471	842611	--	476229	1774116
					80964,9	59102,44	323860	236410	--	131416	
		НР - 85%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3957922
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	652555	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1457823	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	421465	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	641158	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	913206	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	293180	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БУРЕНИЕ СКВАЖИН И НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I-ГО ПОДЪЕМА С НАСОСАМИ TWU 4-0210-С (2 СКВАЖИНЫ)/901-2-177.91 АС ЛИСТ 2/

ОСНОВАНИЕ: 286-03.1-1,2-НВ1.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5304,375 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 629,762 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,605 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
							УСТАНОВКА НАСОСА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ				
1.	Ц13-07040 1-0101 1307-0401 -0101 РСНБ РК 2015	НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА 0.064 Т НР - 61%; СП - 8%	ШТ	2	34765,64	920,6	69531	1841	2620	39803	118081
					32535	90,66	65070	181	--	8747	
2.	ТОО "ВИАСТ" 158000ТГ/ 1,12	НАСОС TWU 4-0210-С DM-38	ШТ	3	141071,43	--	423214	--	--	--	423214
					--	--	--	--	423214	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	492746	1841	2620	39803	541295
			ТЕНГЕ		--	--	65070	181	423214	8747	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				423214				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				423214				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				69531				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2620				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65251			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				39803				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8747				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				118081				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65251			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				541296				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65251			
		РАЗДЕЛ 2. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
3.	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ 50-10 НР - 99%; СП - 8%	ШТ	2	195269,9	52,6	390540	105	386728	3719	425799
					1853,28	24,88	3707	50	--	31541	
4.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	2489,83	--	4980	--	4394	574	5998
					292,99	--	586	--	--	444	
5.	Е11-16090 1-0502 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 50 ММ НР - 98%; СП - 8%	1СЧЕТЧИК	2	4622,95	114,2	9246	228	6078	2930	13150
					1470,1	24,88	2940	50	--	974	
6.	С123-0303 01-0214 2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50 СП - 8%	ШТ.	2	54566	--	109132	--	109132	--	117863
					--	--	--	--	--	8731	
7.	С123-0409 05-1811 2304-0905 -1811 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	1437	--	2874	--	2874	--	3104
					--	--	--	--	--	230	
8.				8	2093,76	114,2	16750	914	2383	13379	32540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-16060-1-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ШТ		1681,68	24,88	13453	199	--	2410	
9.	С123-0401-02-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	6	23909 --	-- --	143454 --	-- --	143454 --	-- 11476	154930
10.	С123-0410-01-3601 2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	2	123441 --	-- --	246882 --	-- --	246882 --	-- 19751	266633
11.	Е11-16030-1-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ НР - 98%; СП - 8%	М	60	1939,03 369,47	17,65 6,59	116342 22168	1059 396	93115 --	22112 11076	149531
12.	С123-0201-01-2006 2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	-МУФТА, D 50 ММ СП - 8%	ШТ.	8	2713 --	-- --	21704 --	-- --	21704 --	-- 1736	23440
13.	С123-0102-01-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	-ПАТРУБОК L 0,5М СП - 8%	М	1	571 --	-- --	571 --	-- --	571 --	-- 46	617
14.	Е11-16030-1-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	2,8	2171,68 462,77	32,26 12,81	6081 1296	90 36	4695 --	1305 591	7977
15.	Е11-16030-1-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	0,4	2171,68 462,77	32,26 12,81	869 185	13 5	671 --	186 84	1140
16.	Е11-22080-1-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ НР - 99%; СП - 8%	Т	0,00374	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	3692 1739	1883 522	70 --	2239 474	6406
17.	С123-0201-01-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	2	699 --	-- --	1398 --	-- --	1398 --	-- 112	1510
18.	С123-0201-01-0610 2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	ШТ.	2	1272 --	-- --	2544 --	-- --	2544 --	-- 204	2748
19.	С123-0201-01-0710 2302-0101-0710 РСНБ РК	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ	ШТ.	2	908 --	-- --	1816 --	-- --	1816 --	-- 145	1961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 45 ММ Х 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%									
20.	С123-0201 01-0135 2302-0101 -0135 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	2	422	--	844	--	844	--	912
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
21.	С123-0102 01-0133 2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,17	714	--	121	--	121	--	131
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
22.	С123-0301 03-0201 2303-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГОСТ 2217-76 D 50 ММ	ШТ	2	861	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
23.	Е11-22060 1-0404 1122-0601 -0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО125 ММ	КМ	0,004	152184	34962,3	609	140	224	291	972
					61158,9	12396,58	245	50	--	72	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	24	1369	--	32856	--	32856	--	35484
					--	--	--	--	--	2628	
		СП - 8%									
25.	С123-0201 03-0206 2302-0103 -0206 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1137	--	4548	--	4548	--	4912
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
26.	С121-0503 10-1202 2105-0310 -1202 РСНБ РК 2015	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+15+15)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 8,5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 М	7	12700	--	88900	--	88900	--	96012
					--	--	--	--	--	7112	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	1208474	4433	1157724	46735	1355630
			ТЕНГЕ		--	--	46319	1307	--	100417	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				483741				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				387022				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6312			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				88900				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6249				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39199				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				529189				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6312			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				724733				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				111334				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41314			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				570466				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				17				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				40488				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				61218				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				826439				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1355628				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					47626			
		РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	118	166,02	159,71	19590	18845	--	4516	26035
					6,31	46,84	745	5527	--	1928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	Е11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	20	1859,09	--	37182	--	--	26771	69069
					1859,09	--	37182	--	--	5116	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	Е11-01010-4-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	112	34,34	34,34	3846	3846	--	966	5198
					--	11,99	--	1342	--	385	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	Е11-01020-1-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	112	152,23	73,5	17050	8232	--	8982	28115
					78,73	32,66	8818	3657	--	2083	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	Е11-01020-5-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА С УПЛОТНЕНИЕМ	М3	20	736,32	--	14726	--	--	10603	27356
					736,32	--	14726	--	--	2026	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	Е11-01010-7-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	60	54,71	--	3282	--	--	2363	6097
					54,71	--	3282	--	--	452	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	Е11-46030-3-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ВЕРХА ОБСЫПКИ БЕТОНОМ В7,5	М3	4,6	101951,26	1058,44	468976	4869	201487	222523	746819
					57091,2	497,6	262620	2289	--	55320	
		НР - 84%; СП - 8%									
34.	Е11-08010-1-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,6	4007,06	994,98	10418	2587	5892	2722	14192
					745,68	380,2	1939	989	--	1051	
		НР - 93%; СП - 8%									
35.	Е11-01020-4-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	М2	42	436,31	0,26	18325	11	5695	9086	29604
					300,46	--	12619	--	--	2193	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	Е11-22130-1-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	2,718	23111,73	КОЛОДЦЫ 8985,07	62818	24421	12341	35232	105893
					9586,52	3506,79	26056	9531	--	7844	
		НР - 99%; СП - 8%									
37.	С121-0403-01-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.12 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	32368	--	129472	--	129472	--	139830
					--	--	--	--	--	10358	
		СП - 8%									
38.	С121-0403-01-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	5104	--	10208	--	10208	--	11025
					--	--	--	--	--	817	
		СП - 8%									
39.	С121-0403-02-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	19466	--	38932	--	38932	--	42047
					--	--	--	--	--	3115	
		СП - 8%									
40.	С121-0403-02-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 2ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	40005	--	80010	--	80010	--	86411
					--	--	--	--	--	6401	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				60	853,03	19,94	51182	1197	34403	14630	71077
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		259,7	2,49	15582	149	--	5265	
42.				0,042	32117,56	2136,6	1349	90	987	270	1749
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%	М3		6473,01	447,84	272	19	--	130	
43.				2	8374	--	16748	--	16748	--	18088
	С123-0301 01-0503 2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1340	
44.				8	595	--	4760	--	4760	--	5141
	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	381	
45.				1,216424	3618,31	121,45	4401	148	4017	267	5042
	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2		193,86	50,29	236	61	--	373	
46.				0,9	4007,06	994,98	3606	895	2040	942	4913
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	671	342	--	364	
47.				0,0004	778549,15	233789,19	311	94	20	225	579
	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		491400	75978,13	197	30	--	43	
48.				0,4	3870	--	1548	--	1548	--	1672
	С123-0102 01-0218 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	124	
49.				0,0004	1626507,51	150092,43	651	60	502	99	809
	Е11-22060 1-0205 1122-0601 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		222925	26013,46	89	10	--	60	
50.				0,009	137330,47	38249,25	1236	344	264	737	2131
	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ		69822	12933,68	628	116	--	158	
51.				6	381,41	164,95	2288	990	--	1455	4042
	Е11-46030 2-0404 1146-0302 -0404 РСНБ РК 2015	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2 НР - 84%; СП - 8%	ОТВЕРСТ.		216,46	72,15	1299	433	--	299	
52.				1	575	--	575	--	575	--	621
	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	46	
53.				0,008	96216,7	1058,44	770	8	305	387	1249
	Е11-46030 3-0106 1146-0303 -0106 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5 НР - 84%; СП - 8%	М3		57091,2	497,6	457	4	--	93	
54.				7,24	23817,8	1165,35	172441	8437	156686	8328	195230
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА НР - 91%; СП - 8%	М3		1010,74	253,28	7318	1834	--	14462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15										
55.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,0024	339349,63 229890	104571,75 28485,08	814 552	251 68	11 --	614 114	1543
56.	С123-0105 01-1709 2301-0501 -1709 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 7,4 - 110Х15,1 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 СП - 8%	М	2,4	3268 --	-- --	7843 --	-- --	7843 --	-- 627	8471
57.	С121-0901 02-0305 2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	3,5	33103 --	-- --	115861 --	-- --	115861 --	-- 9269	125129
58.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-БЕТОН МОНОЛИТНЫЙ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,6	34458,09 4595,22	1707,81 363,36	20675 2757	1025 218	16893 --	2707 1871	25253
59.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦА Л1 СП - 8%	Т	0,01396	544349 --	-- --	7599 --	-- --	7599 --	-- 608	8207
60.	Е11-22060 1-0507 1122-0601 -0507 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 250 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,0005	292961,26 97362,9	53532,56 18197	146 49	27 9	70 --	57 16	220
61.	Е11-22060 1-0505 1122-0601 -0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,0005	204843,06 77838,6	42892,82 14444,62	102 39	21 7	42 --	46 12	160
62.	Е11-22060 1-0503 1122-0601 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,0005	165139,34 69951,3	38602,61 13058,08	83 35	19 7	29 --	41 10	134
63.	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ НР - 91%; СП - 8%	М3	3,08	36555,34 6606,28	ЛЕСТНИЦА Ж/БЕТОННАЯ 1887 405,32	112590 20347	5812 1248	86431 --	19652 10579	142822
64.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,028	221440 --	-- --	6200 --	-- --	6200 --	-- 496	6696
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1448617 418514	82229 27893	947871 --	374221 145829	1968669

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1414878
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	528117
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	446407
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	127396
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	258622
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	374222
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	143128
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1932229
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	456
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	446407
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7599
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7599
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8207				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				26139				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				26139				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2091				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				28230				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ				1968666				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								456
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					446407			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1									
65.				2	7944,14	64,34	15888	129	9960	5708	23324
	Е11-20080	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	ШТ								
	1-0101	ДИАМЕТРОМ 200 ММ			2899,37	13,06	5799	26	--	1728	
	1120-0801 -0101	НР - 98%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
66.				0,0037	545476,58	192109,97	2018	711	75	1414	3707
	Е11-22050	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	КМ								
	1-0106	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ			332904	53169,69	1232	197	--	275	
	1122-0501 -0106	ДИАМ. 200 ММ									
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
67.				3,737	5120	--	19133	--	19133	--	20664
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М								
	01-1318	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	1531	
	2301-0501 -1318	100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ СТРК ИСО									
	РСНБ РК 2015	4427-2004									
		СП - 8%									
68.				2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
	Е11-22080	-УСТАНОВКА	ШТ								
	1-0201	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ,			473,62	236,14	947	472	--	333	
	1122-0801 -0201	КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ									
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
69.				2	20788	--	41576	--	41576	--	44902
	С123-0203	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.								
	04-2229	ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ			--	--	--	--	--	3326	
	2302-0304 -2229	ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 200Х219, PN 16									
	РСНБ РК 2015	СТРК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
70.				1,44	7006,1	51,6	10089	74	7496	2497	13593
	Е11-20010	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ	М2								
	1-0101	КЛАССА Н/НОРМАЛЬНЫЕ/			1749,59	19,9	2519	29	--	1007	
	1120-0101 -0101	ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ									
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11										
71.				2	1642,21	42,64	3284	85	699	2475	6221
	Е11-20050	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК	ШТ								
	1-0101	ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ			1249,9	13,06	2500	26	--	461	
	1120-0501 -0101	ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ									
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
72.				2	12013	--	24026	--	24026	--	25948
	С123-0503	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ	ШТ.								
	02-1704	УНИФИЦИРОВАННЫЕ			--	--	--	--	--	1922	
	2305-0302 -1704	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ									
	РСНБ РК 2015	УВЗПР 04, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ									
		СП - 8%									
73.				0,002	518667,57	20941,22	1037	42	711	282	1425
	Е11-22060	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ	КМ								
	1-0101	АНТИКОРРОЗИОННОЙ			142100	376,86	284	1	--	106	
	1122-0601 -0101	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ									
	РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 99%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		4	ТЕНГЕ		--	--	119812	2853	103676	13781	144281
			ТЕНГЕ		--	--	13281	751	--	10689	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5815				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				787				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3133			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3102				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				713				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9630				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3133			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				113997				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				18155				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					10899			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				84735				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				529				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				10681				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				9974				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				134652				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					10899			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		4	ТЕНГЕ				144282				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14032			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИКА									
74.	ТОО "ВИАСТ" 289000ТГ/ 1,12	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 2785300-SK-712/D-2-5.5	ШТ	2	258035,71	--	516071	--	--	--	516071
					--	--	--	--	516071	--	
75.	ТОО "ВИАСТ" 125000ТГ/ 1,12	-ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 2541619	ШТ	2	111607,14	--	223214	--	--	--	223214
					--	--	--	--	223214	--	
76.	ТОО "ВИАСТ" 37000ТГ/1 ,12	-ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	2	33035,71	--	66071	--	--	--	66071
					--	--	--	--	66071	--	
77.	ТОО "ВИАСТ" 1750ТГ/1, 12	-КАБЕЛЬ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 4Х1,5	ШТ	30	1562,5	--	46875	--	--	--	46875
					--	--	--	--	46875	--	
78.	С123-0617 03-2102 2306-1703 -2102 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТИП EPKT-0031 ДЛЯ 3-Х И 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БЕЗ БРОНИ, БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	2	7192	--	14384	--	14384	--	15535
					--	--	--	--	--	1151	
		СП - 8%									
79.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	2	2489,83	--	4980	--	4394	574	5998
		НР - 98%; СП - 8%			292,99	--	586	--	--	444	
80.	Ц13-08020 6-3001 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ: КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2	2998,6	480,15	5997	960	--	3864	10650
		НР - 72%; СП - 8%			2518,45	164,7	5037	329	--	789	
81.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ИРАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГОТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2	ШТ	2	3558	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--	--	569	
		СП - 8%									
82.	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХСРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	ШТ	2	1442	--	2884	--	2884	--	3115
					--	--	--	--	--	231	
		СП - 8%									
83.	С123-0101 02-0104 2301-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	М	0,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
84.	Ц13-08020 6-2105 1308-0206 -2105 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ГИБКИХ ВВОДОВ	ВВОД	2	1387,55	--	2775	--	365	1735	4871
		НР - 72%; СП - 8%			1205	--	2410	--	--	361	
85.	Ц13-08040 1-0410 1308-0401 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ	М	6	622,36	7,88	3734	47	403	2376	6599
		НР - 72%; СП - 8%			547,36	2,54	3284	15	--	489	
86.	С123-0602 01-0204 2306-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 5Х2,5 ММ2	1000М	0,006	432118	--	2593	--	2593	--	2800
		СП - 8%			--	--	--	--	--	207	
87.	Ц13-08020 6-2107 1308-0206 -2107	-ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 78 ММ	ВВОД	2	1387,55	--	2775	--	365	1735	4871
					1205	--	2410	--	--	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
88.				0,042	967251	--	40625	--	40625	--	43875
	С123-0601 31-0419 2306-0131 -0419 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВОДОНЕПРОНЕЦАЕМЫЕGRUNDF US СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2(ПРИМЕНИТ) СП - 8%	1000М		--	--	--	--	--	3250	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	940096	1008	73129	10284	958231
			ТЕНГЕ		--	--	13727	345	852232	7852	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				852232				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				852232				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				79999				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1133				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13486			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				64717				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9710				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7177				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				96885				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13486			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7864				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4394				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					586			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2884				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				17				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				574				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				675				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9113				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					586			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				958230				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14072			

РАЗДЕЛ 6. ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ОГОЛОВКИ СКВАЖИН 2ШТ

89.				1010335,76		83252		29127		119354
	Е11-22080 1-0106 1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,0824	437224,72	36027	27261				
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1			219629,9	114555,39	18098	9439	--	8841		
90.	Е11-09020 1-0201 1109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ СМЕННОЙ НА БОЛТАХ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2118	78496,6	6047,08	16626	1281	4377	7883	26469
					51784,5	2154,78	10968	456	--	1961	
91.	С121-0602 09-0201 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,2118	589402	--	124835	--	124835	--	134822
					--	--	--	--	--	9987	
92.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	Т	0,002	499540	--	999	--	999	--	1079
					--	--	--	--	--	80	
93.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ.УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	2093,76	114,2	4188	228	597	3345	8135
					1681,68	24,88	3363	50	--	603	
94.	С123-0409 01-0203 2304-0901 -0203 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч18БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	19648	--	39296	--	39296	--	42440
					--	--	--	--	--	3144	
95.	С123-0201 01-0152 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	2	471	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--	--	75	
96.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1369	--	2738	--	2738	--	2957
					--	--	--	--	--	219	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	272875	37536	202911	38489	336273
			ТЕНГЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	32429	9946	--	24910	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				84251				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				29127				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27537			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				999				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				27261				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8921				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				120433				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					27537			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				141461				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4377				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					11424			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				124835				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7883				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				11947				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				161291				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					11424			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				47164				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				596				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3413			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				42976				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3345				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4041				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				54549				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				336273				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					42374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								5304379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				589340				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				129900				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					40422			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2487931				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				1275446				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				523313				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				298444				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-03
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 42943,457 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,88 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 984,225 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-03-01	-ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА	6395,9	846,664	-	7242,564	0,88	984,225	-
2.	02-03-02	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТАНОВКА ДВУ10-1,5	-	35700,893	-	35700,893	-	-	-
		ИТОГО	6395,9	36547,557	-	42943,457	0,88	984,225	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-03-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗДАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ10-1,5 С НАСОСАМИ 2-ГО ПОДЪЕМА

ОСНОВАНИЕ: 286-04.1-01-НВ3.1-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7242,564 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 984,225 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,883 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.				23,6	200,78	190,75		4738	4502		--	926	6117
	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,03	44,45		237	1049		--	453	
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				10,5	34,34	34,34		361	361		--	91	487
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	11,99		--	126		--	36	
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				18	152,23	73,5		2740	1323		--	1444	4518
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		78,73	32,66		1417	588		--	335	
		НР - 72%; СП - 8%											
4.				1,8	6129,42	ФУНДАМЕНТ 963,64		11033	1735		4153	5468	17821
	E11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2858,44	373,2		5145	672		--	1320	
		НР - 94%; СП - 8%											
5.				6	1615,83	910,37		9695	5462		--	7226	18275
	E11-07010 1-0101 1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		705,46	315,15		4233	1891		--	1354	
		НР - 118%; СП - 8%											
6.				39	2140,63	1230,65		83484	47995		--	61676	156773
	E11-07010 1-0102 1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		909,98	430,22		35489	16778		--	11613	
		НР - 118%; СП - 8%											
7.				2,238	33610	--		75219	--		75219	--	81237
	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--		--	--		--	6018	
		СП - 8%											
8.				11,946	31514	--		376466	--		376466	--	406584
	С121-0412 01-9911 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--		--	--		--	30117	
		СП - 8%											
9.				4,752	51667	--		245522	--		245522	--	265163
	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		--	--		--	--		--	19642	
		СП - 8%											
10.				0,37	31999,48	1318,69		11840	488		10244	1104	13979
	E11-06010	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	БЕТОННЫЕ/В15/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	1108	105	--	1035	
11.				70,2	853,03	19,94	59883	1400	40252	17117	83160
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ		259,7	2,49	18231	175	--	6160	
						СТЕНЫ НАРУЖНИЕ					
12.				12	1201,91	27,94	14423	335	12300	1739	17455
	Е11-08010 1-0302 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ		149,01	6,84	1788	82	--	1293	
13.				36,9	22272,49	2195,95	821855	81031	436190	299105	1210637
	Е11-08020 1-01019 1108-0201 -1019 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		8255,66	460,28	304634	16984	--	89677	
14.				0,0666	329343,55	2180,35	21934	145	17646	3895	27895
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		62209,2	671,76	4143	45	--	2066	
15.				0,0666	227283	--	15137	--	15137	--	16348
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1211	
16.				90	510,77	18,7	45970	1683	28513	11715	62299
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		175,27	5,51	15774	496	--	4615	
17.				4,5	9927	--	44672	--	44672	--	48245
	С121-1101 01-0101 2111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-35 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3574	
18.				13,66	505,56	5,16	6906	71	1366	4403	12214
	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-ЦОКОЛЬ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		400,34	2,61	5469	36	--	905	
19.				13,66	283,04	0,73	3866	10	760	2481	6855
	Е11-15040 5-0111 1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ЦОКОЛЬ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ. НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		226,66	0,35	3096	5	--	508	
20.				13,66	142,96	0,3	1953	4	323	1303	3516
	Е11-15040 5-0112 1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ЦОКОЛЬ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА АКРИЛОВЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. ДОБАВЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМЕ 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		119,05	0,15	1626	2	--	260	
						ПЕРЕМЫЧКИ					
21.				16	441,85	249,26	7070	3988	520	4033	11991
	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ		160,14	53,49	2562	856	--	888	
22.				0,671	88786	--	59575	--	59575	--	64341
	С121-0401 05-9901 2104-0105	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	4766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						ПРОЕМЫ					
23.	E11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,8	2462,18 2025,07	49,14 19,93	6894 5670	138 56	1086 --	3951 868	11713
24.	C121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	2,8	48294 --	-- --	135223 --	-- --	135223 --	-- 10818	146041
25.	C121-0904 04-0302 2109-0404 -0302 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ ЗАСОВА ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	1	2083 --	-- --	2083 --	-- --	2083 --	-- 167	2250
26.	E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2	1,47	1634,02 1055,27	74,39 32,14	2402 1551	109 47	742 --	1439 307	4148
27.	C121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	1,47	5239 --	-- --	7701 --	-- --	7701 --	-- 616	8317
28.	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	4,6248	2678,43 1203,29	166,9 76,92	12387 5565	772 356	6050 --	5329 1417	19133
29.	C121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	4,6248	18048 --	-- --	83468 --	-- --	83468 --	-- 6677	90146
						РЕШЕТКА ОКОННАЯ 4ШТ					
30.	E11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05628	91995,38 85548,2	4560,54 1779,34	5178 4815	257 100	106 --	3391 685	9254
31.	C121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	0,05628	540085 --	-- --	30396 --	-- --	30396 --	-- 2432	32828
32.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	4,96	80,07 24,37	1,64 0,25	397 121	8 1	268 --	84 39	520
33.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	4,96	90,44 41,68	2,31 0,25	449 207	11 1	231 --	144 47	639
						ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ					
34.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,5544	102757,86 21856,9	1379,6 540,38	56969 12117	765 300	44087 --	11175 5452	73596
35.	E11-10010	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ	М3	1,3964	93856,39	1004,24	131061	1402	98051	29010	172876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		22635	447,84	31608	625	--	12806	
36.	Е11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015	КАРНИЗ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКОВ	7,776	4450,66	21,35	34608	166	30098	3973	41667
					558,61	9,03	4344	70	--	3086	
37.	Е11-10010 2-0601 1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	2,542	3577,17	14,77	9093	38	8075	898	10790
					385,51	6,97	980	18	--	799	
38.	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,7928	8777,61	55,84	24514	156	22045	2142	28789
					828,36	23,82	2313	67	--	2132	
39.	Е12-08010 1-1401 1208-0101 -1401 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	86,4	717,46	17,24	61989	1489	37660	16970	85275
					264,35	8,44	22840	729	--	6317	
40.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	86,4	305,46	2,59	26391	224	23456	2526	31231
					31,38	1,11	2711	96	--	2313	
41.	Е11-07010 7-0101 1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,00648	468292,38	11751,38	3035	76	1482	1753	5171
					227970	1331,08	1477	9	--	383	
42.	С121-0604 05-1403 2106-0405 -1403 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,01704	609042	--	10378	--	10378	--	11208
					--	--	--	--	--	830	
43.	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	12	892,26	11,27	10707	135	6865	3440	15279
					308,88	2,76	3707	33	--	1132	
44.	С121-1001 02-0211 2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	12	766	--	9192	--	9192	--	9927
					--	--	--	--	--	735	
45.	Е11-12010 1-2002 1112-0101 -2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ САЙДИНГА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	33,6	1574,18	1058,78	52893	35575	8562	14967	73288
					260,6	223,57	8756	7512	--	5429	
46.	С121-1001 02-0203 2110-0102 -0203 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	33,6	492	--	16531	--	16531	--	17854
					--	--	--	--	--	1322	
47.	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	86,4	745,73	20,8	64431	1797	7687	51140	124817
					635,95	7,41	54947	641	--	9246	
48.	С121-1001 04-0522 2110-0104 -0522 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	99,36	2774	--	275625	--	275625	--	297675
					--	--	--	--	--	22050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.				50	868,16	51,7	43408	2585	16139	23233	71972
	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		493,68	11,39	24684	570	--	5331	
		НР - 92%; СП - 8%									
50.				7,5	6993	--	52448	--	52448	--	56643
	С121-1308 16-0303 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011	М3		--	--	--	--	--	4196	
		СП - 8%									
51.				12	1487,01	85,75	17844	1029	9247	7242	27093
	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		630,66	11,4	7568	137	--	2007	
		НР - 94%; СП - 8%									
52.				186,4	87,46	12,37	16302	2305	--	13371	32047
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		75,09	2,88	13997	537	--	2374	
		НР - 92%; СП - 8%									
53.				205,04	104	--	21324	--	21324	--	23030
	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2		--	--	--	--	--	1706	
		СП - 8%									
54.				8,624	281	--	2423	--	2423	--	2617
	С121-0503 07-0111 2105-0307 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 3282-74	КГ		--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
						ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ					
55.				7	6294,39	1469,19	44061	10284	17281	22485	71869
	Е11-07010 5-0101 1107-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2356,64	365,49	16496	2558	--	5324	
		НР - 118%; СП - 8%									
56.				55,8	6905	--	385299	--	385299	--	416123
	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	30824	
		СП - 8%									
57.				0,0056	468292,38	11751,38	2622	66	1279	1515	4469
	Е11-07010 7-0101 1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		227970	1331,08	1277	7	--	331	
		НР - 118%; СП - 8%									
						РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ					
58.				0,042462	55070,71	2515,52	2338	107	169	1436	4076
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		48557,2	449,72	2062	19	--	302	
		НР - 69%; СП - 8%									
59.				0,042462	709707	--	30136	--	30136	--	32546
	С121-0604 05-0701 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т		--	--	--	--	--	2411	
		СП - 8%									
60.				1,146474	80,07	1,64	92	2	62	19	120
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		24,37	0,25	28	--	--	9	
		НР - 69%; СП - 8%									
61.				1,146474	90,44	2,31	104	3	53	33	148
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		41,68	0,25	48	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
						ПОЛЫ					
62.				4,0136	4000,54	963,64	16057	3868	716	12192	30509
	Е11-11010 1-0201	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С	М3 ПОДСТИЛА		2858,44	373,2	11473	1498	--	2260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	ЮЩЕГО СЛОЯ								
63.	E11-11010 -1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ/В12,5/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	2,5085	29622,13	7,2	74307	18	65512	8251	89162
					3498,96	--	8777	--	--	6605	
64.	E11-11010 -1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	48,8	639	27,59	31183	1346	14115	15386	50295
					322,18	13,23	15722	646	--	3726	
65.	E11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1,37	1486,46	70,8	2036	97	368	1518	3839
					1146,92	31,93	1571	44	--	284	
66.	С122-0603 -01-0618 2206-0301 -0618 РСНБ РК 2015	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	М2	1,37	1574	--	2156	--	2156	--	2329
					--	--	--	--	--	173	
						ПРИЯМОК					
67.	E11-06130 -1-0103 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,2	49271,95	5406,39	9854	1081	5763	3075	13964
					15050,45	1847,04	3010	369	--	1034	
68.	E11-08020 -1-0703 1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,06572	551589,44	8829,15	36250	580	32604	3041	42435
					46656,9	3097,56	3066	204	--	3143	
69.	E11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	1,77444	80,07	1,64	142	3	96	30	186
					24,37	0,25	43	--	--	14	
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
70.	E11-15040 -1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ	137,1	81,13	1	11123	136	2531	6817	19375
					61,67	0,48	8456	65	--	1435	
71.	E11-15020 -3-0201 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ	86,9	1066,72	69,67	92698	6055	22024	55549	160107
					743,6	55,43	64619	4817	--	11860	
72.	E11-15020 -4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ	2,88	2886,3	42,54	8313	123	2081	4937	14309
					2121,15	21,47	6109	62	--	1060	
		ОТМОСТКА				РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
73.	E11-08010 -1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИ Я	2,59	4007,06	994,98	10378	2577	5870	2712	14137
					745,68	380,2	1931	985	--	1047	
74.	E11-06010 -1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,59	24221,72	1165,35	62734	3018	57098	2979	70971
					1010,74	253,28	2618	656	--	5257	
		ПАНДУС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				3,24	4007,06	994,98	12983	3224	7343	3393	17685
	Е11-08010	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3								
	1-0201	ФУНДАМЕНТЫ ПГС.	ОСНОВАНИ		745,68	380,2	2416	1232	--	1310	
	1108-0101	УСТРОЙСТВО	Я								
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
76.				0,72	27438,8	1165,35	19756	839	18189	828	22231
	Е11-06010	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3								
	1-0114	БЕТОННЫЕ			1010,74	253,28	728	182	--	1647	
	1106-0101	ПЛОСКИЕ/В12,5/.									
	-0114	УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	15										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ		--	--	4006710	232997	3008332	766100	5154629
			ТЕНГЕ		--	--	765379	65138	--	381826	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3814480				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1125997				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					817795			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				561073				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1142081				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				757319				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				365744				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4937544				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								746
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					817795			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				192230				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1362				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12722			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				177820				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8778				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				16081				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				217088				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12722			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		ТЕНГЕ				5154632				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								758
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					830517			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИ,ВЕНТИЛЯЦИЯ /286-04.1-01-НВ.3.1-ВК.С/									
77.				6	8482,14	--	50893	--	--	--	50893
	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧ ПЭТ-4	ШТ								
					--	--	--	--	50893	--	
78.				3	5025,39	212,09	15076	636	137	14225	31646
	Е11-20150	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	ШТ								
	1-0101	КАНАЛЬНЫЙ МАССОЙ ДО			4767,63	70,92	14303	213	--	2344	
	1120-1501	0,025 Т									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
79.				3	1439,46	53,48	4318	160	373	3748	8711
	Е11-20030	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ,	РЕШЕТКА								
	1-0101	ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5			1261,69	13,06	3785	39	--	645	
	1120-0301	М2. УСТАНОВКА									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
80.				0,27	3576	--	966	--	966	--	1043
	С123-0503	-РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ	М2								
	01-1301	МАРКИ РШ-150, РАЗМЕР			--	--	--	--	--	77	
	2305-0301	200Х200 ММ									
	-1301										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ		--	--	71253	797	1476	17973	92293
			ТЕНГЕ		--	--	18088	252	50893	3066	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				50893				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				50893				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20360				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				510				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					18340			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				966				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				899				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17973				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3067				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				41400				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					18340			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		ТЕНГЕ				92293				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					18340			
		РАЗДЕЛ 3. ВК/286-04.1-01-НВ3.1-ЭОМ ТОМ 4									
81.				1	2225,39	77,08	2225	77	294	1853	4405
	Е11-17010	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ.	КОМПЛЕКТ								
	1-0105	УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ			1853,56	37,18	1854	37	--	326	
	1117-0101	ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
	-0105										
	РСНБ РК	НР - 98%; СП - 8%									
	2015										
82.				1	5269	--	5269	--	5269	--	5691
	С123-0301	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ.								
	02-0902	БЕЗ СПИНКИ, БЕЗ			--	--	--	--	--	422	
	2303-0102	ПЕРЕЛИВА, ШИРИНОЙ ОТ									
	-0902	300 ММ ДО 420 ММ,									
	РСНБ РК	ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550									
	2015	ММ ГОСТ 30493-96									
		СП - 8%									
83.				1	2067,46	87,9	2067	88	297	1660	4026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-16060-1-0101-1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		1681,68	12,44	1682	12	--	298	
84.	С123-0301-02-1201-2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	1	1147	--	1147	--	1147	--	1239
					--	--	--	--	--	92	
85.	С123-0301-02-1301-2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.	1	957	--	957	--	957	--	1034
					--	--	--	--	--	77	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	11666	165	7964	3513	16395
			ТЕНГЕ		--	--	3535	50	--	1215	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11666				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				593				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3585			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7373				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3513				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1214				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16393				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3585			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				16393				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3585			
		РАЗДЕЛ 4. ТХ									
86.	С123-0803-05-0106-2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	1	22203	--	22203	--	22203	--	23979
					--	--	--	--	--	1776	
87.	Е11-16070-1-0101-1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КРАН	2	17003,27	114,55	34007	229	31539	2268	39176
					1119,6	37,32	2239	75	--	2902	
88.	ПРАЙС	КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	ШТ	1	75892,86	--	75893	--	--	--	75893
					--	--	--	--	75893	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	132102	229	53742	2268	139048
			ТЕНГЕ		--	--	2239	75	75893	4678	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				75893				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				75893				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22203				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				22203				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1776				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23979				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				34007				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				31538				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2314			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2268				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2902				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				39176				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				139048				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2314			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/286-04.1-01-НВ3.1-ЭОМ ТОМ 4/									
89.	Ц13-08030-3-0601-1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	5	2627,86	23,4	13139	117	6897	4410	18953
					1225	--	6125	--	--	1404	
90.	С123-0702-04-0606-2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	2	517	--	1034	--	1034	--	1117
					--	--	--	--	--	83	
91.	С123-0702-04-0638-2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1550	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--	--	124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
92.	С123-0702 04-0640 2307-0204 -0640 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1550	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--	--	124	
		СП - 8%									
93.	С123-0702 04-1705 2307-0204 -1705 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 4Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	4722	--	4722	--	4722	--	5100
					--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
94.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.	4	12091,8	1016,52	48367	4066	33957	8318	61220
					2586	302,2	10344	1209	--	4535	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.	51-080401 -0134 5108-0401 -0134 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5131-3174 УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	103702	--	103702	--	--	--	103702
					--	--	--	--	103702	--	
96.	51-080401 -0141 5108-0401 -0141 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5411-2974УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 2,4 А ДО 4 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	3	77416	--	232248	--	--	--	232248
					--	--	--	--	232248	--	
97.	С123-0702 13-0201 2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИКИ ДТКБ-53	ШТ.	2	1927	--	3854	--	3854	--	4162
					--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
98.	С123-0702 18-1401 2307-0218 -1401 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ/ПРИМЕН/	ШТ.	3	1499	--	4497	--	4497	--	4857
					--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%									
99.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	2	2489,83	--	4980	--	4394	574	5998
					292,99	--	586	--	--	444	
		НР - 98%; СП - 8%									
100.	С123-0702 04-1321 2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 3Р 25А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1433	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
101.	Ц13-08010 3-1607 1308-0103 -1607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА (ШКАФ) КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	ШКАФ	1	3985,7	1497,7	3986	1498	--	2161	6639
					2488	513,74	2488	514	--	492	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	С123-0705 06-0142 2307-0506 -0142 РСНБ РК 2015	-ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ-35-1Н-NL-08 С ТРЕХФАЗНЫМ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОМ, PLC-МОДЕМОМ (АСКУЭ), С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 380 В/ПРИМЕНИТ,К КРМ-0,4-5/	ШТ.	1	91809	--	91809	--	91809	--	99154
					--	--	--	--	--	7345	
		СП - 8%									
103.	ПРАЙС	-ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТРЕХФАЗНАЯ 400/230В МОЩНОСТЬЮ 4,8КВА KDE6500	ШТ	1	383928,57	--	383929	--	--	--	383929
					--	--	--	--	383929	--	
104.				1	12091,8	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030-4-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.		2586	302,2	2586	302	--	1134	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.	С123-0702-03-0216 2307-0203-0216 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯРТ ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93 СЕРИЯ ЯРТ-LSA-100	ШТ.	1	77819	--	77819	--	77819	--	84045
					--	--	--	--	--	6226	
		СП - 8%									
						КАБЕЛИ И ПРОВОДА					
106.	Ц13-08020-6-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	271	349,47	2,64	94705	716	41740	37796	143101
					192,8	0,91	52249	246	--	10600	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	С123-0601-41-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,006	154291	--	926	--	926	--	1000
					--	--	--	--	--	74	
		СП - 8%									
108.	С123-0601-41-0702 2306-0141-0702 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 4Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,01	127911	--	1279	--	1279	--	1381
					--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
109.	С123-0601-41-0901 2306-0141-0901 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,025	111112	--	2778	--	2778	--	3000
					--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
110.	С123-0601-41-0601 2306-0141-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,15	71462	--	10719	--	10719	--	11577
					--	--	--	--	--	858	
		СП - 8%									
111.	С123-0602-01-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 5Х1,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,08	277104	--	22168	--	22168	--	23942
					--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
112.	Ц13-08020-8-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	30	529,75	4,31	15892	129	1664	10171	28148
					469,95	0,91	14099	27	--	2085	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	С123-0609-02-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,03	183706	--	5511	--	5511	--	5952
					--	--	--	--	--	441	
		СП - 8%									
114.	С121-0503-07-0904 2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 1668-73	Т	0,02	128712	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
115.	Е11-16050-1-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	1999,62	596,74	2000	597	43	1487	3766
					1359,75	157,95	1360	158	--	279	
		НР - 98%; СП - 8%									
116.	С123-0105-01-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 110Х8,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1	1900	--	1900	--	1900	--	2052
					--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
117.	Ц13-08020	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М	30	590,22	24,89	17707	747	11899	3788	23214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			168,7	6,65	5061	199	--	1720	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
118.				33	3204	--	105732	--	105732	--	114191
	С123-0617 10-1704 2306-1710 -1704 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 100 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8459	
		СП - 8%									
119.				33	1748	--	57684	--	57684	--	62299
	С123-0617 10-2406 2306-1710 -2406 РСНБ РК 2015	-КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ШИРИНОЙ 300 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4615	
		СП - 8%									
120.				3	3789	--	11367	--	11367	--	12276
	С123-0617 10-1806 2306-1710 -1806 РСНБ РК 2015	-ПОВОРОТ (45° И 90°) ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 50 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	909	
		СП - 8%									
121.				33	1748	--	57684	--	57684	--	62299
	С123-0617 10-2406 2306-1710 -2406 РСНБ РК 2015	-КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ШИРИНОЙ 300 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4615	
		СП - 8%									
122.				3	11046	--	33138	--	33138	--	35789
	С123-0617 10-2159 2306-1710 -2159 РСНБ РК 2015	-СОЕДИНЕНИЕ Т-ОБРАЗНОЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 100 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2651	
		СП - 8%									
123.				3	4183	--	12549	--	12549	--	13553
	С123-0617 10-2442 2306-1710 -2442 РСНБ РК 2015	-КРЫШКА ДЛЯ Т-ОБРАЗНОГО ПОВОРОТА, ШИРИНОЙ 300 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1004	
		СП - 8%									
124.				2	1204	--	2408	--	2408	--	2601
	С123-0617 10-2337 2306-1710 -2337 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 100 ММ, ШИРИНОЙ 300 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
125.				2	221	--	442	--	442	--	477
	С123-0617 10-2646 2306-1710 -2646 РСНБ РК 2015	-ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ GP ШИРИНОЙ 18 ММ, ДЛИНОЙ 52 ММ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА СТЫКУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛОТКОВ И АКСЕССУАРОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
126.				2	857	--	1714	--	1714	--	1851
	С123-0617 10-2655 2306-1710 -2655 РСНБ РК 2015	-КОНСОЛЬ ТИПА VC300, ВЫСОТОЙ 115 ММ, ШИРИНОЙ 55 ММ, ДЛИНОЙ 345 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА К СТЕНЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%									
127.				12	160,84	61,93	1930	743	--	1082	3253
	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА	М КАНАЛА		---	---	---	---	---	---	
					98,91	26,37	1187	316	--	241	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				12	867	--	10404	--	10404	--	11236
	С123-0617 10-1401 2306-1710 -1401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 50 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	832	
		СП - 8%									
129.				6	613	--	3678	--	3678	--	3972
	С123-0617 09-0501 2306-1709 -0501 РСНБ РК 2015	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ У261	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
130.				7	1802,86	СВЕТИЛЬНИК 652,21	12620	4565	905	7371	21590
	Ц13-08030 5-0305 1308-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, УПЛОТНЕННЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					1021,47	440,98	7150	3087	--	1599	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.				4	10481	--	41924	--	41924	--	45278
	С123-0701 02-1801 2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, МОДЕЛИ ARCTIC 236 SAN/SMS, МОЩНОСТЬ 72 ВТ ГОСТ 17677-82	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
132.	С123-0701-02-1205-2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОДЕЛИ OD 111 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ АППАРАТОМ, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ГОСТ 17677-82	ШТ.	3	8516	--	25548	--	25548	--	27592
					--	--	--	--	--	2044	
		СП - 8%									
133.	С123-0701-01-2202-2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	3286	--	3286	--	3286	--	3549
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
134.	С123-0701-04-0109-2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, МОЩНОСТЬ 36 ВТ	ШТ.	8	440	--	3520	--	3520	--	3802
					--	--	--	--	--	282	
		СП - 8%									
135.	Ц13-08030-5-1301-1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	1490,58	179,58	1491	180	18	974	2662
					1293	60,44	1293	60	--	197	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	С123-0702-03-0605-2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	11673	--	11673	--	11673	--	12607
					--	--	--	--	--	934	
		СП - 8%									
137.	Ц13-08020-6-1303-1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	85	349,47	2,64	29705	225	13092	11855	44884
					192,8	0,91	16388	77	--	3325	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.	С123-0601-41-0601-2306-0141-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,07	71462	--	5002	--	5002	--	5403
					--	--	--	--	--	400	
		СП - 8%									
139.	С123-0601-41-0301-2306-0141-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,015	46783	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
140.	Ц13-08030-5-0101-1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА, МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	2	436,94	3,48	874	7	14	616	1609
					426,69	0,91	853	2	--	119	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.	С123-0702-18-1601-2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	2	220	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
142.	С123-0702-02-0711-2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ-206, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	3	18	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
143.	Ц13-10090-4-0301-1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА	М КАНАЛА	12	160,84	61,93	1930	743	--	1082	3253
					98,91	26,37	1187	316	--	241	
		НР - 72%; СП - 8%									
144.	С123-0617-10-1401-2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 50 ММ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М	12	867	--	10404	--	10404	--	11236
					--	--	--	--	--	832	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.				0,1	4966	--	497	--	497	--	536
	С123-0617 02-1001 2306-1702 -1001 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ ТМ-4 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.		--	--	--	--	--	40	
146.				1,6	6131	--	9810	--	9810	--	10594
	С123-0617 02-1002 2306-1702 -1002 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ ТМ-2,5 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.		--	--	--	--	--	785	
147.				4	9092	--	36368	--	36368	--	39277
	С123-0617 03-1101 2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КНТП-3-35/50-СЛ-Н ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2909	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	1663446	15349	805263	93765	1840198
			ТЕНГЕ		--	--	122956	6514	719879	82988	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				719879				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				719879				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				932114				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				118675				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					127366			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				677677				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				91704				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				81905				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1105723				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					127366			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2574				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2574				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				206				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2780				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8879				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4437				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2104			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1900				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				17				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2062				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				875				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11816				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2104			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				1840198				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					129470			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								7242562
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				912197				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				249536				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					72028			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3876777				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				846664				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				883619				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				473773				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТАНОВКА ДВУ10-1,5

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТАНОВКА ДВУ10-1,5

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35700,893 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.					35700892,861	--	35700893	--	--	--	35700893
	ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 39985000/1,12	-УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДВУ 10-1,5	ШТ		--	--	--	--	35700893	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								35700893
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				35700893				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-4
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 8344,531 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,83 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 975,05 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-4	-РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)	8344,531	-	-	8344,531	0,83	975,05	-
		ИТОГО	8344,531	-	-	8344,531	0,83	975,05	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 50М3 (2ШТ)

ОСНОВАНИЕ: 286-04.1-02-НВ3.2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8344,531 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 975,05 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,832 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/АЛЬБОМ 1/									
1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	216	200,78	190,75	43368	41202	--	8472	55988
					10,03	44,45	2166	9601	--	4147	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	5	1859,09	--	9295	--	--	6693	17267
					1859,09	--	9295	--	--	1279	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	87,57	34,34	34,34	3007	3007	--	756	4064
					--	11,99	--	1050	--	301	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	87,57	152,23	73,5	13331	6436	--	7023	21982
					78,73	32,66	6895	2860	--	1628	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	E11-01010 1-0405 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	М3	549	210,65	201,14	115645	110427	--	33029	160568
					9,5	74,05	5218	40655	--	11894	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ВЕРХА НАСЫПИ И ОТКОСОВ	М2	549	6,78	6,78	3723	3723	--	696	4772
					--	1,76	--	966	--	353	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	E11-01020 4-0201 1101-0204 -0201 РСНБ РК 2015	-УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	М2	325	436,31	0,26	141801	83	44068	70308	229078
					300,46	--	97650	--	--	16969	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ/АЛЬБОМ 3/									
8.	E11-27060 2-0702 1127-0602 -0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2	43,2	1052,29	89,58	45459	3870	39410	3642	53028
					50,45	27,6	2179	1193	--	3928	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ/В3,5/	М3	4,4	24536,97	1078,92	107963	4747	98036	5617	122666
					1177,2	225,54	5180	992	--	9086	
		НР - 91%; СП - 8%									
10.				20,6	34296,89	1105,19	706516	22767	593961	88542	858662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06130 1-0201 1106-1301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ/В15/ НР - 91%; СП - 8%	М3		4358,64	364,59	89788	7511	--	63605	
11.	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	1,0498	210709 --	-- --	221202 --	-- --	221202 --	-- 17696	238898
12.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 3 ММ СП - 8%	Т	0,0782	264954 --	-- --	20719 --	-- --	20719 --	-- 1658	22377
13.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА НР - 94%; СП - 8%	М3	0,2	26926,27 3498,96	7,2 --	5385 700	1 --	4684 --	658 483	6527
14.	Е11-07020 1-0103 1107-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2 НР - 118%; СП - 8%	М3	7,72	21003,03 7110	5626,08 2146,25	162143 54889	43433 16569	63821 --	84321 19717	266181
15.	С121-0401 04-0201 2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПРИМЕНИТ/ СП - 8%	М3	7,72	66662 --	-- --	514631 --	-- --	514631 --	-- 41170	555801
16.	Е11-07020 1-0103 1107-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БЛОКИ УГЛОВЫЕ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 12 М2 НР - 118%; СП - 8%	М3	13,36	21003,03 7110	5626,08 2146,25	280600 94990	75164 28674	110446 --	145923 34122	460645
17.	С121-0401 04-0201 2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПРИМЕНИТ/ СП - 8%	М3	13,36	66662 --	-- --	890604 --	-- --	890604 --	-- 71248	961853
18.	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НР - 93%; СП - 8%	Т	0,163	329343,55 62209,2	2180,35 671,76	53683 10140	355 109	43188 --	9532 5057	68272
19.	Е11-07010 2-0106 1107-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	2	11470,6 2339,64	1615,5 469,13	22941 4679	3231 938	15031 --	6629 2366	31935
20.	С121-0403 02-9903 2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СП - 8%	М3	22,2	68538 --	-- --	1521544 --	-- --	1521544 --	-- 121723	1643267
21.	Е11-07020 1-0201 1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КОЛПАКОВ НР - 118%; СП - 8%	М3	2,58	13187,25 5539,76	7262,48 2468,62	34023 14293	18737 6369	993 --	24381 4672	63076
22.	С121-0403 01-0101	-СТОИМОСТЬ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА	ШТ.	1	4827 --	-- --	4827 --	-- --	4827 --	-- 386	5213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.	E11-06070 1-0202 1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР И ЛЕСТНИЦ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,6	35211,31 4660,45	3979 768,9	21127 2796	2387 461	15944 --	2964 1927	26019
						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ/АЛЬБОМ 4/					
24.	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,11206	70461,26 34824,5	25561,7 7831,59	7896 3902	2864 878	1130 --	3298 896	12090
25.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СП - 8%	Т	0,11206	544349 --	-- --	61000 --	-- --	61000 --	-- 4880	65880
26.	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛАЗОВ-ЛЮКОВ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,356	70461,26 34824,5	25561,7 7831,59	25084 12398	9100 2788	3586 --	10478 2845	38407
27.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СП - 8%	Т	0,356	544349 --	-- --	193788 --	-- --	193788 --	-- 15503	209291
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
28.	E11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	М	10,2	5107,42 919,3	66,78 22,55	52096 9377	681 230	42038 --	9415 4921	66431
29.	E11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМ. 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ВОРОНКА	2	5145,14 915,49	-- --	10290 1831	-- --	8459 --	1794 967	13051
30.	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ НР - 91%; СП - 8%	1Т	0,004	651643,7 226512	1280,7 527,94	2607 906	5 2	1696 --	826 275	3708
						ЛЕСТНИЦА Ж/БЕТОННАЯ/АЛЬБОМ 3/					
31.	E11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ/В7,5/ НР - 91%; СП - 8%	М3	4	31772,66 6606,28	1887 405,32	127091 26425	7548 1621	93118 --	25522 12209	164822
32.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,014	264954 --	-- --	3709 --	-- --	3709 --	-- 297	4006
33.	E11-09060 1-0202 1109-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ, СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ НР - 69%; СП - 8%	М	10	2808,31 2572,44	181,34 21,14	28083 25724	1813 211	546 --	17896 3678	49657
34.	С123-0102 01-0118 2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х2,5 ММ СП - 8%	М	10	450 --	-- --	4500 --	-- --	4500 --	-- 360	4860
35.	С121-1302 10-0103 2113-0210 -0103 РСНБ РК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ И ГНУТЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВАРЕННЫМИ К СТЕРЖНЯМ КАРКАСОВ И СЕТОК ГОСТ 10922-2012	Т	0,00135	385264 --	-- --	520 --	-- --	520 --	-- 42	562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
36.				0,004	78496,6	6047,08	314	24	83	149	500
	Е11-09020	-ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СМЕННОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	СТАЛЬЮ НА БОЛТАХ			51784,5	2154,78	207	9	--	37	
	1109-0201	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
37.				0,004	261386	--	1046	--	1046	--	1129
	С121-0501	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	06-2402	СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	84	
	2105-0106	ПОЛОСОВОЙ ИЗ									
	-2402	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,									
	РСНБ РК	ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ,									
	2015	ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ									
		ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
						ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ/АЛЬБОМ 1/					
38.				260	853,03	19,94	221787	5185	149080	63397	307999
	Е11-08010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2			259,7	2,49	67522	647	--	22815	
	1108-0101	СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ									
	-0307	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
	РСНБ РК	КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ									
	2015	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.	НР - 93%; СП - 8%									
	9										
39.				260	1091,24	18,1	283723	4706	207036	67394	379206
	Е11-08010	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0306	СЛОЙ СВЕРХ 2-Х			276,85	1,87	71981	485	--	28089	
	1108-0101	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БОКОВОЙ									
	-0306	ОКЛЕЕЧНОЙ ПО									
	РСНБ РК	ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
	2015	БУТОВОЙ КЛАДКИ,									
	ИЗМ. И	КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН,									
	ДОП. ВЫП.	ФУНДАМЕНТОВ									
	9										
		НР - 93%; СП - 8%									
40.				34	639	27,59	21726	938	9834	10720	35041
	Е11-11010	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ			322,18	13,23	10954	450	--	2596	
	1111-0101										
	-1101	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
41.				10	4310,25	777,52	43102	7775	16099	26153	74796
	Е11-07070	-УСТРОЙСТВО СТЕН ГЛУХИХ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ			1922,82	293,56	19228	2936	--	5540	
	1107-0701	ПАНЕЛЕЙ В									
	-0101	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ									
	РСНБ РК	ЗДАНИЯХ С ЛЕГКИМИ									
	2015	НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ									
		НР - 118%; СП - 8%									
42.				10	2636	--	26360	--	26360	--	28469
	С121-1304	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	07-0202	ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ			--	--	--	--	--	2109	
	2113-0407	ПОВЕРХНОСТЬЮ									
	-0202	НЕПРЕССОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ									
	РСНБ РК	10 ММ									
	2015										
		СП - 8%									
43.				70	3072,59	81,58	215081	5711	150129	42581	278276
	Е11-13050	-ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОКЛЕЙКИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0305	СТЕКЛОТКАНЬЮ НА			846,3	35,3	59241	2471	--	20613	
	1113-0501	РЕЗИНОБИТУМНОЙ МАСТИКЕ									
	-0305										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
44.				70	2301,4	81,58	161098	5711	114300	30055	206445
	Е11-13050	-ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0306	ОКЛЕЙКИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА			586,95	35,3	41087	2471	--	15292	
	1113-0501	РЕЗИНОБИТУМНОЙ									
	-0306	МАСТИКЕ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
45.				44	327,59	2,57	14414	113	12900	978	16623
	Е11-13030	-ОГРУНТОВКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0407	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ			31,85	0,37	1401	16	--	1231	
	1113-0301	ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ									
	-0407	ВЛ-02 ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
46.				44	239,77	1,64	10550	72	9572	633	12077
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0905	ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ			20,59	0,25	906	11	--	895	
	1113-0301	И ОШТУКАТУРЕННЫЕ.									
	-0905	ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХС-759									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6459404	391821	5313638	810475	7851465
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	753948	133174	--	581589	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	6076353			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1238775			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		829567		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	273557			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	3486175			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	767442			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	547504			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7391299			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				711
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		829567		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	316165			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	5344			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46117		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	254788			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	31821			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	27839			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				375825				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					46117			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				66886				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				50497				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					11438			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4500				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				11209				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6248				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				84343				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					11438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				7851466				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					887122			
		РАЗДЕЛ 2. УПРОЩЕННЫЙ ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ(2ШТ)/АЛЬБОМ 2/									
47.				2	283,94	123,71	568	247	--	360	1002
	E11-46030	-СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	ОТВЕРСТИЕ								
	2-0401	ТОЛЩИНОЙ 100 ММ.			160,23	54,11	320	108	--	74	
	1146-0302	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
	-0401	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2									
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
48.				2	32980,03	208,99	65960	418	59798	5743	77439
	E11-20070	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ	ЗОНТ								
	1-0311	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,			2872,21	57,86	5744	116	--	5736	
	1120-0701	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,									
	-0311	ДИАМЕТР 1250 ММ.									
	РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ									
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				0,5	13187,25	7262,48	6594	3631	193	4725	12224
	E11-07020	-ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ	М3								
	1-0201	ДИАМЕТРОМДО 1000 ММ.	СБОРНЫХ		5539,76	2468,62	2770	1234	--	905	
	1107-0201	УСТАНОВКА	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ								
50.				2	10209	--	20418	--	20418	--	22051
	C121-0403	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ	ШТ.								
	01-0105	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	1633	
	2104-0301	КОЛОДЦЕВ КС10.6 ИЗ									
	-0105	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА									
	РСНБ РК 2015	В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
51.				0,0988	711075,36	6448,9	70254	637	63960	6825	83246
	E11-07010	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ	Т								
	7-0103	МАССОЙ ДО 20	СТАЛЬНЫХ		57260,7	1281,32	5657	127	--	6166	
	1107-0107	КГ/РЕШЕТКА,КОЛПАК/.									
	-0103	УСТАНОВКА	ЭЛЕМЕНТОВ								
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
52.				2	1170,03	26,3	2340	53	346	1946	4629
	E11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАН								
	1-0101	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ			970,64	12,44	1941	25	--	343	
	1122-0901	ДИАМЕТРОМ 50 ММ.									
	-0101	УСТАНОВКА									
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
53.				2	1359	--	2718	--	2718	--	2935
	C123-0405	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.								
	01-0215	МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ			--	--	--	--	--	217	
	2304-0501	ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN									
	-0215	25 ГОСТ 5761-2005									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
54.				10	1948,17	20,08	19482	201	15089	4184	25559
	E11-16030	-ТРУБОПРОВОДЫ	М								
	1-0203	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРОВОДА		419,23	7,71	4192	77	--	1893	
	1116-0301	СТАЛЬНЫХ									
	-0203	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	РСНБ РК 2015	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ,									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА									
		НР - 98%; СП - 8%									
55.				0,00408	237482	--	969	--	969	--	1046
	C121-0501	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ	Т								
	01-0403	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С			--	--	--	--	--	78	
	2105-0101	ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ									
	-0403	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК 2015	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА									
		ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
56.				0,0022	339349,63	104571,75	747	230	11	563	1414
	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ								
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРОВОДА		229890	28485,08	506	63	--	105	
	1122-0501	ДИАМЕТР 100 ММ.									
	-0103	УКЛАДКА									
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
57.				0,0006	643714,95	241532,34	386	145	27	252	689
	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ								
	1-0108	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРОВОДА		356184	68011,26	214	41	--	51	
	1122-0501	ДИАМЕТР 300 ММ.									
	-0108	УКЛАДКА									
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
58.				2,222	677	--	1504	--	1504	--	1625
	C123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М								
	01-0804	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE			--	--	--	--	--	120	
	2301-0501	100 SDR 41 - 110X2,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0804 РСНБ РК 2015	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%									
59.				0,606	5447	--	3301	--	3301	--	3565
	С123-0105 01-0813 2301-0501 -0813 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 41 - 315Х7,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	264	
60.				1328227,25			66411		17986		104050
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (КОЛОНКА) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,05	503522,14		25176		29932		
					464984,9	139691,93	23249	6985	--	7707	
61.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,06	137330,47	38249,25	8240	2295	1756	4916	14208
					69822	12933,68	4189	776	--	1052	
62.	Е11-06140 1-0402 1106-1401 -0402 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТРЫ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ЗАГРУЗКА ГРАВИЕМ НР - 91%; СП - 8%	М3 ЗАГРУЗКИ	0,19	5924,5	940,23	1126	179	667	304	1544
					1471,06	289,14	280	55	--	114	
63.	Е11-06140 1-0401 1106-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТРЫ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ЗАГРУЗКА ПЕСКОМ НР - 91%; СП - 8%	М3 ЗАГРУЗКИ	0,63	3877,53	910,7	2443	574	1009	947	3661
					1365,55	286,97	860	181	--	271	
64.	Е11-15020 7-0101 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4	2901,87	33,04	11607	132	6121	4332	17215
					1338,6	15,29	5354	61	--	1275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	285068	33918	195873	65029	378102
			ТЕНГЕ		--	--	55278	9848	--	28004	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				192103				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				92076				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					54996			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				969				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20418				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				55103				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				19776				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				266982				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					54996			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92965				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				74886				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10130			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7523				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				293				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9927				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8231				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				111123				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				378105				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65126			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
65.	Е11-06140 1-0501 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ НР - 91%; СП - 8%	М3	99	277,86	2,37	27508	234	19958	6758	37008
					73,9	1,12	7316	111	--	2741	
66.	Е11-06140 1-0502 1106-1401 -0502 РСНБ РК 2015	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НР - 91%; СП - 8%	М3	99	587,73	0,79	58185	78	42768	13992	77951
					154,94	0,37	15339	37	--	5774	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	85694	312	62726	20750	114959
			ТЕНГЕ		--	--	22655	148	--	8515	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				85694				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				62727				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					22802			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				20750				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8516				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				114959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				114959				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22802			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								8344526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				831881				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				426051				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					143170			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5572237				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				896254				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				618108				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8197,031 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 906,531 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,737 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1.				49	200,78	190,75	9838	9347	--	1922	12701
E11-01010-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,03	44,45	491	2178	--	941	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				21	1859,09	--	39041	--	--	28109	72522
E11-01020-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1859,09	--	39041	--	--	5372	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				44	200,78	190,75	8834	8393	--	1726	11405
E11-01010-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,03	44,45	441	1956	--	845	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				240	307,09	300,87	73701	72209	--	14777	95557
E11-01010-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015		ОБСЫПКА СТВОЛА БАШНИ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		6,22	79,3	1492	19032	--	7078	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				214	201,68	192,82	43158	41263	59	9138	56480
E11-01010-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015		ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		8,58	50,73	1836	10855	--	4184	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				353,1	79	--	27895	--	--	--	30126
С341-0201-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т		--	--	--	--	--	2232	
		СП - 8%									
7.				240	152,23	73,5	36536	17640	--	19248	60246
E11-01020-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015		ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		78,73	32,66	18896	7837	--	4463	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				176	436,31	0,26	76791	45	23865	38074	124054
E11-01020-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015		ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ВРУЧНУЮ	М2		300,46	--	52881	--	--	9189	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				176	112,72	96,13	19839	16919	880	4180	25940
E11-01020-0301 1101-0204		ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	М2		11,59	21,4	2040	3766	--	1922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
10.				0,02126	494380,69	ТРУБОПРОВОД 108627,07	10511	2309	367	8571	20608
	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		368550	38670,31	7835	822	--	1527	
11.				0,002	423530,86	68318,28	847	137	19	730	1703
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		345345	23425,52	691	47	--	126	
12.				16,566	2936	--	48638	--	48638	--	52529
	С123-0102 01-0193 2301-0201 -0193 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	3891	
13.				4,77904	2041	--	9754	--	9754	--	10534
	С123-0102 01-0171 2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	780	
14.				1,004	343	--	344	--	344	--	372
	С123-0102 01-0112 2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	28	
15.				1,004	670	--	673	--	673	--	726
	С123-0102 01-0132 2301-0201 -0132 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	54	
16.				0,02226	1083972,35	30355,61	24129	676	19134	4289	30691
	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		194005	597,32	4319	13	--	2273	
17.				0,016	339349,63	104571,75	5430	1673	79	4093	10284
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		229890	28485,08	3678	456	--	762	
18.				10,1	1033	--	10433	--	10433	--	11268
	С123-0105 01-1010 2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	835	
19.				6,06	1572	--	9526	--	9526	--	10288
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	762	
20.				0,016	66981,68	--	1072	--	213	850	2075
	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		53663	--	859	--	--	154	
21.				5	3767,38	271,39	18837	1357	2608	14845	36376
	Е11-16060 1-0103 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		2974,4	55,1	14872	276	--	2695	
22.				1	714033	--	714033	--	--	--	714033
	51-010102 -2404 5101-0102	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С	ШТ.		--	--	--	--	714033	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2404 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002									
23.	С123-0401 02-0507 2304-0102 -0507 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ, ТИПА CHEVRON, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	2	142872 ---	-- --	285744 ---	-- --	285744 ---	-- 22860	308604
24.	С123-0401 05-0904 2304-0105 -0904 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК DN 100 СП - 8%	ШТ.	2	10288 ---	-- --	20576 ---	-- --	20576 ---	-- 1646	22222
25.	С123-0410 01-0903 2304-1001 -0903 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19Ч16БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	2	38670 ---	-- --	77340 ---	-- --	77340 ---	-- 6187	83527
26.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	2093,76 1681,68	114,2 24,88	4188 3363	228 50	597 --	3345 603	8135
27.	С123-0409 05-0903 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	1	2254 ---	-- --	2254 ---	-- --	2254 ---	-- 180	2434
28.	С123-0407 02-0601 2304-0702 -0601 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 15КЧ11Р С МУФТОВЫМ И ЦАПКОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	1	7099 ---	-- --	7099 ---	-- --	7099 ---	-- 568	7667
29.	С123-0301 03-0801 2303-0103 -0801 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 СП - 8%	ШТ.	1	861 ---	-- --	861 ---	-- --	861 ---	-- 69	930
30.	С123-0301 03-0401 2303-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ М СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008 СП - 8%	М	20	698 ---	-- --	13960 ---	-- --	13960 ---	-- 1117	15077
31.	С123-0201 01-0620 2302-0101 -0620 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	ШТ.	1	2210 ---	-- --	2210 ---	-- --	2210 ---	-- 177	2387
32.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	9	1379,51 473,62	905,89 236,14	12416 4263	8153 2125	-- --	6324 1499	20239
33.	С123-0203 03-1006 2302-0303 -1006 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	6	922 ---	-- --	5532 ---	-- --	5532 ---	-- 443	5975
34.	С123-0203 04-2220 2302-0304 -2220 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	3	9418 ---	-- --	28254 ---	-- --	28254 ---	-- 2260	30514
35.	Е11-22120 1-0103	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ	ФЛАНЕЦ	8	1016,81 892,2	63,36 --	8134 7138	507 --	489 --	7066 1216	16417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	100 ММ. ПРИВАРКА НР - 99%; СП - 8%									
36.	С123-0201 03-0310 2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	8	3083	--	24664	--	24664	--	26637
					--	--	--	--	--	1973	
37.	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0015	423530,86	68318,28	635	102	15	548	1278
					345345	23425,52	518	35	--	95	
38.	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1,5	1122	--	1683	--	1683	--	1818
					--	--	--	--	--	135	
39.	Е11-22060 1-0201 1122-0601 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0015	682880,38	29909,03	1024	45	687	290	1419
					194775	519,98	292	1	--	105	
40.	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	137330,47	38249,25	275	76	59	164	474
					69822	12933,68	140	26	--	35	
						КОЛОДЕЦ ВК1 /ЛИСТ 7/					
41.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,52	23111,73	8985,07	35130	13657	6901	19703	59219
					9586,52	3506,79	14572	5330	--	4387	
42.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	39722	--	39722	--	39722	--	42900
					--	--	--	--	--	3178	
43.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	32368	--	64736	--	64736	--	69915
					--	--	--	--	--	5179	
44.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
					--	--	--	--	--	386	
45.	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	40005	--	40005	--	40005	--	43205
					--	--	--	--	--	3200	
46.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
					--	--	--	--	--	384	
47.	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	4342	--	4342	--	4342	--	4689
					--	--	--	--	--	347	
48.	Е11-08010 1-0307 1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	М2 ПОВЕРХНОСТИ	26	853,03	19,94	22179	519	14908	6340	30800
					259,7	2,49	6752	65	--	2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%									
49.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,49	3432,86 745,68	994,98 380,2	1682 365	488 186	829 --	513 176	2371
50.	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,1	29159,83 4490,06	2374 497,6	2916 449	237 50	2230 --	464 270	3650
51.	E11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0012	1104271,66 513240	514533,3 157795,98	1325 616	617 189	92 --	797 170	2292
52.	С123-0102 01-0231 2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1,2	7352 --	-- --	8822 --	-- --	8822 --	-- 706	9528
53.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 СП - 8%	КГ	3	575 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863
						КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)					
54.	E11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА. УКЛАДКА НР - 90%; СП - 8%	М2	0,608212	3618,31 193,86	121,45 50,29	2201 118	74 31	2009 --	134 187	2521
						МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/					
55.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	8,95	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	219606 10536	9656 2019	199414 --	11425 18482	249513
56.	E11-06010 1-0107 1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 10 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	9,7	33545,74 3490,7	1487,51 319,43	325394 33860	14429 3098	277105 --	33632 28722	387748
57.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,1824	259553 --	-- --	47342 --	-- --	47342 --	-- 3787	51130
58.	E11-06030 1-0409 1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,02232	448011,7 22880	1280,7 527,94	10000 511	29 12	9460 --	475 838	11313
59.	E11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ЛЕСТНИЦА ЛМ1. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,54	29651,85 4595,22	1707,81 363,36	45664 7077	2630 560	35957 --	6949 4209	56822
60.	E11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03983	113726,73 71513,1	33621,64 10752,62	4530 2848	1339 428	343 --	2261 543	7334
61.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,03983	544349 --	-- --	21681 --	-- --	21681 --	-- 1735	23416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
62.				2	90,44	2,31	181	5	93	58	258
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.			41,68	0,25	83	--	--	19	
	1113-0301	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ									
	-0406	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
63.				2	122,67	2,97	245	6	202	26	293
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1421	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			18,3	0,37	37	1	--	22	
	1113-0301	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА									
	-1421	КРАСКОЙ БТ-177									
	РСНБ РК	СЕРЕБРИСТОЙ									
	2015										
		НР - 69%; СП - 8%									
64.				0,4	24536,97	1078,92	9815	432	8912	511	11151
	Е11-06010	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	БАШНИ. УСТРОЙСТВО			1177,2	225,54	471	90	--	826	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
65.				0,8	68893,12	7254,29	55114	5803	22198	26490	88133
	Е11-06130	-ЛОТКИ В	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0301	СООРУЖЕНИЯХ/В7,5/.			33891,6	2495,85	27113	1997	--	6528	
	1106-1301	УСТРОЙСТВО									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	15										
66.				33	853,03	19,94	28150	658	18922	8047	39092
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		259,7	2,49	8570	82	--	2896	
	1108-0101	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ								
	-0307	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ									
	РСНБ РК	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
	2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ,									
	ИЗМ. И	БЕТОНУ									
	ДОП. ВЫП.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
67.				4,73	85451,81	32529,02	404187	153862	116688	120713	566892
	Е11-09020	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	КОНСТРУК		28253	8733,5	133637	41309	--	41992	
	1109-0202	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ	ЦИЙ								
	-0101	НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ									
	РСНБ РК	БЕЗ ПОНТОНА									
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000									
		М3. МОНТАЖ РУЛОННЫМ									
		МЕТОДОМ									
		НР - 69%; СП - 8%									
68.				4,73	528792	--	2501186	--	2501186	--	2701281
	С121-0603	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
	03-0106	ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И			--	--	--	--	--	200095	
	2106-0303	ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ)									
	-0106	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ									
	РСНБ РК	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА									
	2015	ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т									
		СП - 8%									
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
69.				5,7	137519,96	8543,76	783864	48699	378084	278495	1147348
	Е11-26010	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-1601	КОНСТРУКЦИЯМИ	ИЗОЛЯЦИИ		62645,85	1642,08	357081	9360	--	84989	
	1126-0101	ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ									
	-1601	ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ									
	РСНБ РК	МАРКИ 75 С ПОКРЫТИЕМ									
	2015	СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ									
		НР - 76%; СП - 8%									
70.				5,7	10916	--	62221	--	62221	--	67199
	С121-1101	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0102	ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ			--	--	--	--	--	4978	
	2111-0101	СВЯЗУЮЩЕМ									
	-0102	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ									
	РСНБ РК	П-50 ГОСТ 9573-2012									
	2015										
		СП - 8%									
						ОТМОСТКА ВОКРУГ СТВОЛА БАШНИ,ВОКРУГ ЛЮКА КОЛОДЦА					
71.				1,08	23817,8	1165,35	25723	1259	23372	1242	29123
	Е11-06010	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0114	БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ/В7,5/.			1010,74	253,28	1092	274	--	2157	
	1106-0101	УСТРОЙСТВО									
	-0114										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	15										
						КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ					
72.				0,9	233975	--	210578	--	210578	--	227424
	С121-1302	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ	Т		---	---	---	---	---	---	
	05-0101	ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ			--	--	--	--	--	16846	
	2113-0205	КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С									
	-0101	РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С									
	РСНБ РК	ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ									
	2015	БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ									
		ОТДЕЛЬНО									
		СП - 8%									
73.				3	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0605	-ОТТЯЖКИ АНКЕРНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	10-1903	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР			--	--	--	--	--	--	
	2106-0510										
	-1903										
	РСНБ РК										
	2015										
74.				7,02	30659,01	1078,92	215226	7574	199388	8961	242122
	Е11-06010	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	УСТРОЙСТВО			1177,2	225,54	8264	1583	--	17935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
75.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	3	4007,06	994,98	12021	2985	6799	3141	16375
					745,68	380,2	2237	1141	--	1213	
76.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	Т	0,02292	499540	--	11449	--	11449	--	12365
					--	--	--	--	--	916	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6915297	446038	4945957	698666	8165953
			ТЕНГЕ		--	--	781373	117279	714033	551998	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				714033				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				714033				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2683945				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1252741				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					701869			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				333316				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				154089				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				27895				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				557500				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				259316				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3500761				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								594
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					701869			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2931584				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				117030				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					178223			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2522868				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				122974				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				244365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3298923				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					178223			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				585734				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3204				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					18561			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				562710				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18189				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				48314				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				652238				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					18561			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				8165955				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								730
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					898652			

РАЗДЕЛ 2. КИПИА

77.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	2489,83	--	4980	--	4394	574	5998
					292,99	--	586	--	--	444	
78.	Ц13-08020 6-3001 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2998,6	480,15	2999	480	--	1932	5325
					2518,45	164,7	2518	165	--	394	
79.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ИРАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 СП - 8%	ШТ.	1	3558	--	3558	--	3558	--	3843
					--	--	--	--	--	285	
80.	С123-0409 05-1806 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	1442	--	2884	--	2884	--	3115
					--	--	--	--	--	231	
81.	С123-0101 02-0104 2301-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	0,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
82.	Ц13-08020 6-2105 1308-0206	-ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48 ММ. УСТАНОВКА	ВВОД	2	1387,55	--	2775	--	365	1735	4871
					1205	--	2410	--	--	361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2105 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
83.			4	622,36	7,88	2489	32	268	1584	4399
	Ц13-08040 1-0410 1308-0401 -0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ М ДО 1 КГ.МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ НР - 72%; СП - 8%			547,36	2,54	2189	10	--	326	
84.				0,004	816016	--	3264	--	3264	--	3525
	С123-0602 01-0404 2306-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ КМ 10Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%			--	--	--	--	--	261	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	22949	512	14733	5825	31076
		ТЕНГЕ			--	--	7704	175	--	2302	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					15085				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					634				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						7293			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					6822				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					5251				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1627				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					21963				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						7293			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7864				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4394				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						586			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					2884				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					17				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					574				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					675				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9113				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						586			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					31076				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						7879			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									8197029
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					789077				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					446550				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						117454			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					4960690				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ					27895				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ					714033				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					704491				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					554300				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-5
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 8197,031 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,74 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 906,531 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-5	-ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 25М3 Н=15М	7482,998	714,033	-	8197,031	0,74	906,531	-
		ИТОГО	7482,998	714,033	-	8197,031	0,74	906,531	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО

ОСНОВАНИЕ: 286-04-ГП.3-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 286,868 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 51,409 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,049 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1.	E11-01010 2-0402 1101-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	26,5	272,26	252,62	7215	6694	8	1842	9781
					19,37	77,18	513	2045	--	725	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	19,38	34,34	34,34	666	666	--	167	899
					--	11,99	--	232	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-08010 1-0401 1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	М3	3,12	7669,16	1606,6	23928	5013	61	19628	47040
					6042,96	721,52	18854	2251	--	3484	
		НР - 93%; СП - 8%									
4.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,03	4007,06	994,98	120	30	68	31	164
					745,68	380,2	22	11	--	12	
		НР - 93%; СП - 8%									
5.	E11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	М3	0,64	1757,65	1554,83	1125	995	--	370	1615
					202,82	332,63	130	213	--	120	
		НР - 108%; СП - 8%									
					ВЫГРЕБ						
6.	E11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ.1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,8	34209,41	6948,22	27368	5559	12973	10904	41333
					11045,32	2722,43	8836	2178	--	3062	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	C121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
					--	--	--	--	--	3512	
		СП - 8%									
8.	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ДНО. УСТРОЙСТВО	М3	0,33	23817,8	1165,35	7860	385	7141	380	8899
					1010,74	253,28	334	84	--	659	
		НР - 91%; СП - 8%									
9.	E11-06100 1-0101 1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ(ДОБЕТОНИРОВАНИЕ) ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	0,11	33333,99	2148,61	3667	236	2994	461	4458
					3970,02	631,33	437	69	--	330	
		НР - 91%; СП - 8%									
10.	C121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00454	221440	--	1005	--	1005	--	1086
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
11.				18	853,03	19,94	15354	359	10320	4389	21323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2		259,7	2,49	4675	45	--	1579	
12.	Е11-10010 2-0402 1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЫШКИ ЛЮКА НР - 90%; СП - 8%	М3	0,028	67881,89 20220,6	1051,5 472,72	1901 566	29 13	1306 --	521 194	2616
13.	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ НР - 90%; СП - 8%	М3	0,3534	8777,61 828,36	55,84 23,82	3102 293	20 8	2789 --	271 270	3643
14.	Е11-09030 1-0212 1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-БАЛКИ, РИГЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУК ЦИЙ	0,01834	53646,53 21844,89	27134,77 5531,76	984 401	498 101	85 --	346 106	1437
15.	С121-0502 04-0701 2105-0204 -0701 РСНБ РК 2015	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 5У-10У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 СП - 8%	Т	0,01833	288796 --	-- --	5294 --	-- --	5294 --	-- 423	5717
16.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 СП - 8%	ПАРА	2	4209 --	-- --	8418 --	-- --	8418 --	-- 673	9091
						СТЕНЫ					
17.	Е11-10010 2-0402 1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН НР - 90%; СП - 8%	М3	0,0844	67881,89 20220,6	1051,5 472,72	5729 1707	89 40	3933 --	1572 584	7885
18.	Е11-10010 2-0601 1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2	8,2	3577,17 385,51	14,77 6,97	29333 3161	121 57	26051 --	2896 2578	34808
						ПОЛЫ					
19.	Е11-11010 1-3302 1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ НР - 94%; СП - 8%	М2	1,2	5174,65 626,24	45,87 21,6	6210 751	55 26	5404 --	731 555	7496
20.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОРОГ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,04	23817,8 1010,74	1165,35 253,28	953 40	47 10	866 --	46 80	1079
						КРОВЛЯ					
21.	Е11-12010 1-0701 1112-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2	2	2077,16 450,29	76,82 23,16	4154 901	154 46	3099 --	871 402	5427
						ВЫТЯЖКА					
22.	Е11-16040 1-0104 1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	2,5	7150,42 919,3	66,78 22,55	17876 2298	167 56	15411 --	2308 1615	21798
23.	С123-0112 01-0101 2301-1201 -0101 РСНБ РК	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	М	2,5	688 --	-- --	1720 --	-- --	1720 --	-- 138	1858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГОСТ 31416-2009									
		СП - 8%									
24.				0,0025	2842,71	13,71	7	--	4	2	10
	Е11-12010-1001-1112-0101-1001	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЖЕСТИ	М2		1012,82	3,36	3	--	--	1	
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								286869
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				43921				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				21115				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					7487			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				152844				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				47736				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				21249				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ

ОСНОВАНИЕ: 286-03.1-02-НВ1.3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3008,372 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 480,738 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,422 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	20	1859,09	--	37182	--	--	26771	69069
					1859,09	--	37182	--	--	5116	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	14	808,7	--	11322	--	--	8152	21031
					808,7	--	11322	--	--	1558	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	48504	--	--	34923	90100
			ТЕНГЕ		--	--	48504	--	--	6674	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				48504				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48504			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				34923				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6674				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				90100				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				90100				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48504			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ									
3.	E11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,38	5544,78	963,64	2107	366	655	1154	3522
					2858,44	373,2	1086	142	--	261	
		НР - 94%; СП - 8%									
4.	E11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24	3345,81	1799,66	80299	43192	11853	48524	139129
					1052,25	661,16	25254	15868	--	10306	
		НР - 118%; СП - 8%									
5.	C121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	3,18	33610	--	106880	--	106880	--	115430
					--	--	--	--	--	8550	
		СП - 8%									
6.	C121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,34	33610	--	78647	--	78647	--	84939
					--	--	--	--	--	6292	
		СП - 8%									
7.	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ/В12,5/. УСТРОЙСТВО	М3	0,39	30557,16	1318,69	11917	514	10235	1163	14127
					2994,84	283,35	1168	111	--	1046	
		НР - 91%; СП - 8%									
8.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	38	853,03	19,94	32415	758	21788	9266	45015
					259,7	2,49	9869	95	--	3334	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	312266	44830	230058	60107	402162
			ТЕНГЕ		--	--	37377	16215	--	29789	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				312266				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				44532				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					53591			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				185527				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				60107				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				29790				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				402163				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					53591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				402163				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					53591			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ									
9.				13,34	25054,31	2374	334225	31669	242659	61878	427791
	E11-08020 -1-0101 1108-0201 -0101	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		4490,06	497,6	59897	6638	--	31688	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9										
10.				0,7	32327,89	2374	22630	1662	17825	3247	27947
	E11-08020 -1-0101 1108-0201 -0101	ЦОКОЛЬ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		4490,06	497,6	3143	348	--	2070	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9										
11.				5	1105,09	29,49	5525	147	1578	3140	9359
	E11-15020 -1-0101 1115-0201 -0101	СТЕНЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		760,08	25,01	3800	125	--	693	
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	362379	33478	262062	68265	465097
			ТЕНГЕ		--	--	66841	7111	--	34451	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				362379				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				262060				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					73952			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				68265				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				34452				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				465096				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					73952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				465096				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					73952			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
12.				2,1	2572,05	534,3	5401	1122	2081	2227	8239
	E11-10010 -7-0101 1110-0107 -0101	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ	М2		1046,44	132	2198	277	--	610	
	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9										
13.				2,1	15124	--	31760	--	31760	--	34301
	C121-0901 -02-0217 2109-0102 -0217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	2541	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
14.				2,025	3658,37	464,95	7408	942	2737	3575	11862
	E11-10010 -6-0201 1110-0106 -0201	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ	М2		1841,72	119,99	3729	243	--	879	
	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9										
15.				2,025	9700	--	19643	--	19643	--	21214
	C121-0901 -01-9901 2109-0101 -9901	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92	М2		--	--	--	--	--	1571	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				0,008	113260,81	33155,72	906	265	69	453	1468
	E11-09060 -4-0105 1109-0604 -0105	ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		71513,1	10633,66	572	85	--	109	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				0,00806	227283	--	1832	--	1832	--	1978
	С121-0503	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								
	01-3001	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	147	
	2105-0301	КЛАССА А-I (А240)									
	-3001	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 2591-2014									
	2015										
		СП - 8%									
18.				0,00517	241307	--	1248	--	1248	--	1347
	С121-0502	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т								
	01-0501	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	100	
	2105-0201	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ									
	-0501	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,									
	2015	ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО									
		35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО									
		5 ММ ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
19.				2,2	80,07	1,64	176	4	118	37	231
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2								
	1-1406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			24,37	0,25	54	1	--	17	
	1113-0301	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА									
	-1406	ЭМАЛЯМИ ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	68374	2332	59488	6292	80640
			ТЕНГЕ		--	--	6553	606	--	5974	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				67468				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4938				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6501			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				54482				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5840				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5865				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				79172				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6501			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				906				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				69				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					657			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				453				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				109				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1468				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					657			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				80641				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7158			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
20.				6	2189,05	1281,96	13134	7692	164	8130	22966
	Е11-07010	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3	ШТ.								
	4-0301	ДО 0,7 Т. УКЛАДКА.	СБОРНЫХ		879,67	268,7	5278	1612	--	1701	
	1107-0104	НАИБОЛЬШАЯ МАССА	КОНСТРУК								
	-0301	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В	ЦИЙ								
	РСНБ РК	ЗДАНИИ ДО 5 Т									
	2015										
		НР - 118%; СП - 8%									
21.				0,11	88786	--	9766	--	9766	--	10548
	С121-0401	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО	М3								
	05-9901	БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	781	
	2104-0105	948-84									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
22.				0,034	88786	--	3019	--	3019	--	3260
	С121-0401	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО	М3								
	05-9901	БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	241	
	2104-0105	948-84									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	25919	7692	12949	8130	36774
			ТЕНГЕ		--	--	5278	1612	--	2723	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25919				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				165				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6890			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				12785				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8130				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2724				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				36774				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6890			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				36774				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6890			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ									
23.				3	6294,39	1469,19	18883	4408	7405	9636	30801
	Е11-07010	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ	ШТ.								
	5-0101	ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10	СБОРНЫХ		2356,64	365,49	7070	1096	--	2282	
	1107-0105	М2. УКЛАДКА В	КОНСТРУК								
	-0101	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И	ЦИЙ								
	РСНБ РК	СООРУЖЕНИЯХ. МАССА									
	2015	СТРОПИЛЬНЫХ И									
		ПОДСТРОПИЛЬНЫХ									
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т,									
		ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М									
		НР - 118%; СП - 8%									
24.				9	6905	--	62145	--	62145	--	67117
	С121-0401	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2								
	08-9903	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ			--	--	--	--	--	4972	
	2104-0108	МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК,									
	-9903	ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД									
	РСНБ РК	РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8									
	2015	КПА СТ РК 949-92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				0,00496	221440	--	1098	--	1098	--	1186
	С121-0503	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	88	
	2105-0301	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									
	-3201	КЛАССА А-III (А400)									
	РСНБ РК	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
26.				9	708,41	26,19	6376	236	4459	1578	8590
	Е11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1501	УСТРОЙСТВО В ОДИН	ИЗОЛИРУЕ		186,78	3,86	1681	35	--	636	
	1112-0101	СЛОЙ	МОЙ								
	-1501		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК	НР - 92%; СП - 8%	СТИ								
	2015										
27.				9	30558,42	1434,82	275026	12913	233625	29196	328560
	Е11-12010	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-1401	ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ)	УТЕПЛИТЕ		3165,36	360,76	28488	3247	--	24338	
	1112-0101	БЕТОНОМ	ЛЯ								
	-1401										
	РСНБ РК	НР - 92%; СП - 8%									
	2015										
28.				17,8	639	27,59	11374	491	5148	5612	18345
	Е11-11010	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		322,18	13,23	5735	236	--	1359	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
29.				17,8	1487,01	85,75	26469	1526	13717	10743	40189
	Е11-11010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	ИЗОЛИРУЕ		630,66	11,4	11226	203	--	2977	
	1111-0101	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.	МОЙ								
	-0401	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК	СЛОЯ	СТИ								
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
30.				35,6	920,9	42,31	32784	1506	17732	12951	49394
	Е11-11010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	ИЗОЛИРУЕ		380,52	6,5	13546	231	--	3659	
	1111-0101	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.	МОЙ								
	-0402	УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК	СЛОЯ	СТИ								
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ		--	--	434155	21080	345329	69716	544182
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	67746	5048	--	40311	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				434155				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				282086				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72794			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1098				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				62145				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				69717				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				40310				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				544182				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72794			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6		ТЕНГЕ				544182				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					72794			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
		==========									
31.				0,75	4000,54	963,64	3000	723	133	2278	5701
	Е11-11010	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С	ПОДСТИЛА		2858,44	373,2	2144	280	--	422	
	1111-0101	УПЛОТНЕНИЕМ	ЮЩЕГО								
	-0201	ТРАМБОВКАМИ	СЛОЯ								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
32.				0,38	29622,13	7,2	11256	3	9923	1250	13507
	Е11-11010	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209	БЕТОННЫЕ/В12,5/.	ПОДСТИЛА		3498,96	--	1330	--	--	1000	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО С	ЮЩЕГО								
	-0209	УПЛОТНЕНИЕМ	СЛОЯ								
	РСНБ РК	ТРАМБОВКАМИ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 94%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	14										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	ТЕНГЕ		--	--	14257	725	10056	3528	19208
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	3473	280	--	1422	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				14257				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				10058				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3753			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3528				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1423				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				19208				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3753			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		ТЕНГЕ				19208				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3753			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
33.				7,5	619,28	6,2	4645	46	876	2997	8253
	Е11-15020	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	ОШТУКАТУ		496,35	3,13	3723	23	--	611	
	1115-0203	ПОВЕРХНОСТЕЙ	РИВАЕМОЙ								
	-0502	(ОДНОСЛОЙНОЕ									
	РСНБ РК	ОШТУКАТУРИВАНИЕ)	ПОВЕРХНО								
	2015	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	СТИ								
	ИЗМ. И	РАСТВОРОМ									
	ДОП. ВЫП.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	НР - 80%; СП - 8%									
34.				26,4	505,56	5,16	13347	136	2642	8510	23605
	E11-15020 -3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		400,34	2,61	10569	69	--	1749	
		НР - 80%; СП - 8%									
35.				33,9	81,13	1	2750	34	625	1686	4791
	E11-15040 -1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		61,67	0,48	2091	16	--	355	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	20742	216	4143	13193	36649
			ТЕНГЕ		--	--	16382	108	--	2715	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20742				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4143				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16491			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				13193				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2715				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				36649				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16491			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				36649				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16491			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО									
36.				0,22	4007,06	994,98	882	219	499	230	1201
	E11-08010 -1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	164	84	--	89	
		НР - 93%; СП - 8%									
37.				0,2	27530,43	1318,69	5506	264	4643	597	6591
	E11-06010 -1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	КРЫЛЬЦО/В7,5/. УСТРОЙСТВО	М3		2994,84	283,35	599	57	--	488	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	6388	483	5142	827	7792
			ТЕНГЕ		--	--	763	140	--	577	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6388				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				727				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					903			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4415				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				827				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				577				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					903			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				7792				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					903			
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
38.				1,48	4007,06	994,98	5930	1473	3353	1550	8079
	E11-08010 -1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	1104	563	--	598	
		НР - 93%; СП - 8%									
39.				0,74	24633,8	1165,35	18229	862	16619	851	20607
	E11-06010 -1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1010,74	253,28	748	187	--	1526	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	24159	2335	19972	2401	28686
			ТЕНГЕ		--	--	1852	750	--	2124	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				24159				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3558				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2602			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				16415				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2401				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2125				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				28685				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2602			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				28685				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2602			
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	ПРАЙС	-ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТРЕХФАЗНАЯ 400/230В МОЩНОСТЬЮ 4,8КВА KDE6500	ШТ	1	383928,57	--	383929	--	--	--	383929
					--	--	--	--	383929	--	
41.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.	2	12091,8	1016,52	24184	2033	16979	4159	30610
					2586	302,2	5172	604	--	2267	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	С123-0702 03-0216 2307-0203 -0216 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯРТ ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93 СЕРИЯ ЯРТ-LSA-100	ШТ.	1	77819	--	77819	--	77819	--	84045
					--	--	--	--	--	6226	
		СП - 8%									
43.	С123-0702 01-0101 2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-12З-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	8682	--	8682	--	8682	--	9377
					--	--	--	--	--	695	
		СП - 8%									
44.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	6	2627,86	23,4	15767	140	8277	5292	22744
					1225	--	7350	--	--	1685	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	С123-0702 04-1301 2307-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 1Р 6А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	698	--	2094	--	2094	--	2262
					--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
46.	С123-0702 04-1318 2307-0204 -1318 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-63 3Р 10А 4,5 КА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1433	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
47.	С123-0702 04-1606 2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	3180	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--	--	254	
		СП - 8%									
48.	С123-0702 04-1703 2307-0204 -1703 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 4Р 10А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	4945	--	4945	--	4945	--	5341
					--	--	--	--	--	396	
		СП - 8%									
49.	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1550	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--	--	124	
		СП - 8%									
50.	Ц13-08010 4-0201 1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШКАФ	1	25039,31	7048	25039	7048	1819	13385	41498
					16172	2417,6	16172	2418	--	3074	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	С123-0803 03-0902 2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ДВУХ НАСОСОВ МОЩНОСТЬЮ ПО 0,055КВТ	ШТ.	1	32969	--	32969	--	32969	--	35607
					--	--	--	--	--	2638	
		СП - 8%									
52.	Ц13-08010 4-0201 1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШКАФ	1	25039,31	7048	25039	7048	1819	13385	41498
					16172	2417,6	16172	2418	--	3074	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	51-080401 -0241 5108-0401 -0241 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ М 5131-2874 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 50 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 40 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	84354	--	84354	--	--	--	84354
					--	--	--	--	84354	--	
54.	Ц13-08030	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	ШТ.	1	1490,58	179,58	1491	180	18	974	2662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%			1293	60,44	1293	60	--	197	
55.	С123-0702 03-0605 2307-0203 -0605 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	ШТ.	1	11673 -- --	-- -- --	11673 -- --	-- -- --	11673 -- --	-- 934 --	12607
56.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	113	825,46 174,16	406,34 131,06	93277 19680	45916 14809	27681 --	24832 9449	127558
57.	С123-0601 28-0502 2306-0128 -0502 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,013	425792 --	-- --	5535 --	-- --	5535 --	-- 443	5978
58.	С123-0601 28-0304 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,02	260488 --	-- --	5210 --	-- --	5210 --	-- 417	5627
59.	С123-0601 28-0302 2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,04	168498 --	-- --	6740 --	-- --	6740 --	-- 539	7279
60.	С123-0601 28-0203 2306-0128 -0203 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,005	114757 --	-- --	574 --	-- --	574 --	-- 46	620
61.	С123-0601 31-0402 2306-0131 -0402 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 4Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,01	115371 --	-- --	1154 --	-- --	1154 --	-- 92	1246
62.	С123-0602 01-0103 2306-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 4Х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,01	226796 --	-- --	2268 --	-- --	2268 --	-- 181	2449
63.	С123-0601 12-1005 2306-0112 -1005 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ 5Х6-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	КМ	0,015	1259219 --	-- --	18888 --	-- --	18888 --	-- 1511	20399
64.	Ц13-08030 5-0305 1308-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, УПЛОТНЕННЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	1802,86 1021,47	652,21 440,98	5409 3064	1957 1323	388 --	3159 685	9253
65.	С123-0701 02-1801 2307-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, МОДЕЛИ ARCTIC 236 SAN/SMS, МОЩНОСТЬ 72 ВТ ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	10481 --	-- --	10481 --	-- --	10481 --	-- 838	11319
66.	С123-0701 02-1205 2307-0102 -1205 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОДЕЛИ OD 111 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ АППАРАТОМ, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	8516 --	-- --	8516 --	-- --	8516 --	-- 681	9197
67.	С123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	3286 --	-- --	3286 --	-- --	3286 --	-- 263	3549
68.	С123-0701	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ,	ШТ.	2	440	--	880	--	880	--	950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬ 36 ВТ СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	70 --	
69.	С123-0701 02-1207 2307-0102 -1207 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, МОДЕЛИ ПСХ 60-002, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 1Х15 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	559 -- -- --	-- -- -- --	559 -- -- --	-- -- -- --	559 -- -- --	-- 45 -- --	604
70.	С123-0701 04-0301 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТ 1182-77 ТИПА МО36-60 СП - 8%	10 ШТ.	0,2	578 -- -- --	-- -- -- --	116 -- -- --	-- -- -- --	116 -- -- --	-- 9 -- --	125
71.	Ц13-08030 5-0101 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	436,94 426,69 -- --	3,48 0,91 -- --	874 853 -- --	7 2 -- --	14 -- -- --	616 119 -- --	1609
72.	С123-0702 18-1702 2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	2	444 -- -- --	-- -- -- --	888 -- -- --	-- -- -- --	888 -- -- --	-- 71 -- --	959
73.	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	466,31 439,62 -- --	3,52 1,21 -- --	466 440 -- --	4 1 -- --	22 -- -- --	317 63 -- --	846
74.	С123-0702 20-0501 2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	ШТ.	1	314 -- -- --	-- -- -- --	314 -- -- --	-- -- -- --	314 -- -- --	-- 25 -- --	339
75.	С123-0803 06-0107 2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100Х100Х50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44 СП - 8%	ШТ.	2	454 -- -- --	-- -- -- --	908 -- -- --	-- -- -- --	908 -- -- --	-- 73 -- --	981
76.	Е11-16050 1-0209 1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	1	1999,62 1359,75 -- --	596,74 157,95 -- --	2000 1360 -- --	597 158 -- --	43 -- -- --	1487 279 -- --	3766
77.	С123-0105 01-1412 2301-0501 -1412 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 110Х8,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	1	1900 -- -- --	-- -- -- --	1900 -- -- --	-- -- -- --	1900 -- -- --	-- 152 -- --	2052
78.	Ц13-11020 3-0106 1311-0203 -0106 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	2	8866,94 6492 -- --	815,3 385,64 -- --	17734 12984 -- --	1631 771 -- --	3119 -- -- --	10316 2244 -- --	30294
79.	С123-0702 13-0201 2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	-ДАТЧИКИ ДТКБ-53 СП - 8%	ШТ.	2	1927 -- -- --	-- -- -- --	3854 -- -- --	-- -- -- --	3854 -- -- --	-- 308 -- --	4162
80.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	2489,83 292,99 -- --	-- -- -- --	4980 586 -- --	-- -- -- --	4394 -- -- --	574 444 -- --	5998
81.				30	590,22	24,89	17707	747	11899	3788	23214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		168,7	6,65	5061	199	--	1720	
82.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3089,16 843,5	168,04 42,31	12357 3374	672 169	8311 --	2551 1193	16100
83.	С121-0503 07-0113 2105-0307 -0113 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	1,21	281 --	-- --	340 --	-- --	340 --	-- 27	367
84.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М КАНАЛА	70	160,84 98,91	61,93 26,37	11258 6924	4335 1846	-- --	6314 1406	18979
85.	С123-0617 10-0108 2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ СП - 8%	М	70	149 --	-- --	10430 --	-- --	10430 --	-- 834	11264
86.	С123-0617 02-1002 2306-1702 -1002 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ JG-10 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,2	6131 --	-- --	1226 --	-- --	1226 --	-- 98	1324
87.	С123-0617 02-1001 2306-1702 -1001 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ JG-6 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,1	4966 --	-- --	497 --	-- --	497 --	-- 40	536
88.	С123-0617 02-1001 2306-1702 -1001 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ JG-2,5 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,7	4966 --	-- --	3476 --	-- --	3476 --	-- 278	3754
89.	С123-0617 03-1101 2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КНТП-3-35/50-СЛ-Н ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.	4	9092 --	-- --	36368 --	-- --	36368 --	-- 2909	39277
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	994615 100485	72314 24779	353536 468283	91149 49399	1135164
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				468283				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				468283				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				517113				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				80345				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123161			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				266512				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				89088				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				48496				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				654698				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					123161			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				340				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				340				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				27				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				367				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8879				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4437				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2104			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1900				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				17				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2062				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				875				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11816				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2104			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				1135164				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					125264			

РАЗДЕЛ 12. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

МОНТАЖНАЯ РАБОТА

90.	Ц13-10070 1-0106	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ	ШТ.	1	21379,45 21072	2,08 --	21379 21072	2 --	305 --	12854 2739	36972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015	СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%									
91.	Ц13-10070 1-0203 1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	3	3323,16 3208	2,47 --	9969 9624	7 --	338 --	5871 1267	17107
92.	Ц13-10070 1-0203 1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС РУЧНОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3323,16 3208	2,47 --	3323 3208	2 --	113 --	1957 422	5702
93.	Ц13-10040 8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2015	-ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	7026,97 6618	-- --	14054 13236	-- --	818 --	8074 1770	23898
94.	Ц13-08030 3-1804 1308-0303 -1804 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОДНО-, ДВУХКНОПОЧНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1547,04 1205	106,93 30,22	1547 1205	107 30	235 --	889 195	2631
95.	Ц13-10010 5-0301 1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ И ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2. ПРОКЛАДКА НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ НР - 61%; СП - 8%	М	46	159,26 136,84	21,7 6,1	7326 6295	998 280	33 --	4011 907	12244
96.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М КАНАЛА	58	160,84 98,91	61,93 26,37	9328 5737	3592 1530	-- --	5232 1165	15725
97.	Ц13-10040 8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2015	-ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	7026,97 6618	-- --	7027 6618	-- --	409 --	4037 885	11949
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	73955 66994	4709 1840	2251 --	42925 9350	126228
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				73955				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2251				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68835			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				42924				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9350				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				126229				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68835			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				126229				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					68835			
		РАЗДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
98.	С123-0803 03-0101 2308-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 1-01 СП - 8%	ШТ.	1	9610 --	-- --	9610 --	-- --	9610 --	-- 769	10379
99.	С123-0803 06-0306 2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ СКАТ 1200 А СП - 8%	ШТ.	1	8204 --	-- --	8204 --	-- --	8204 --	-- 656	8860
100.	С123-0803 02-0202 2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	ШТ.	2	339 --	-- --	678 --	-- --	678 --	-- 54	732
101.	С123-0803 02-0301 2308-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-141 СП - 8%	ШТ.	1	1413 --	-- --	1413 --	-- --	1413 --	-- 113	1526
102.	С123-0803 02-0604 2308-0302 -0604	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИИПР-3 СУ СП - 8%	ШТ.	1	1740 --	-- --	1740 --	-- --	1740 --	-- 139	1879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
103.				1	2335	--	2335	--	2335	--	2522
	С123-0702 -1531	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ(ПРИМ)	ШТ.		--	--	--	--	--	187	
	04-1531 2307-0204 -1531 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
104.				1	915	--	915	--	915	--	988
	С123-0803 04-0640 2308-0304 -0640 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-200 ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
105.				1	874	--	874	--	874	--	944
	С123-0803 04-0507 2308-0304 -0507 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
106.				1	648	--	648	--	648	--	700
	С123-0702 04-0607 2307-0204 -0607 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 8А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
107.				0,004	374452	--	1498	--	1498	--	1618
	С123-0601 35-0302 2306-0135 -0302 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3X2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
108.				0,03	20450	--	614	--	614	--	663
	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
109.				0,003	39264	--	118	--	118	--	127
	С123-0604 08-0512 2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
110.				0,009	61018	--	549	--	549	--	593
	С123-0616 23-0202 2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
111.				58	56	--	3248	--	3248	--	3508
	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	260	
		СП - 8%									
112.				1	602	--	602	--	602	--	650
	С123-0803 04-0601 2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015	-СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 "ВЫХОД"	ШТ.		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	33045	--	33046	--	35689
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	2643	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	33045	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	33045	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2644	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	35689	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	35689	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3008371
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	422248	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	190195	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		58490
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1338032	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	468283	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	401456	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	188152	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ 14М3

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЫГРЕБ 14М3

ОСНОВАНИЕ: 286-04.1-04-НВК3.4-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1527,93 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	222,792 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,193 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	210	200,78	190,75	42163	40058	--	8237	54432
					10,03	44,45	2106	9335	--	4032	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	17	1859,09	--	31604	--	--	22755	58709
					1859,09	--	31604	--	--	4349	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	М3	7	808,7	--	5661	--	--	4076	10516
					808,7	--	5661	--	--	779	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	201	34,34	34,34	6903	6903	--	1735	9329
					--	11,99	--	2409	--	691	
		НР - 72%; СП - 8%									
					МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
5.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	1,3	24536,97	1078,92	31898	1403	28965	1659	36242
					1177,2	225,54	1530	293	--	2685	
		НР - 91%; СП - 8%									
6.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	0,4	24536,97	1078,92	9815	432	8912	511	11151
					1177,2	225,54	471	90	--	826	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	E11-06130 1-0102 1106-1301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	2,94	45911,68	3390,69	134980	9969	87990	36805	185528
					12592,25	1164,49	37021	3424	--	13743	
		НР - 91%; СП - 8%									
8.	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,114994	243317	--	27980	--	27980	--	30218
					--	--	--	--	--	2238	
		СП - 8%									
					КОЛОДЦЫ						
9.	E11-23060 1-0108 1123-0601 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 2 М В МОКРЫХ ГРУНТАХ	М3	5,4	48518,61	7210,68	262000	38938	166475	71007	359648
					10479,04	2803,17	56587	15137	--	26641	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8											
10.				4	13067	--	52268	--	52268	--	56449
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4181	
11.				4	32368	--	129472	--	129472	--	139830
	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10358	
12.				2	21980	--	43960	--	43960	--	47477
	С121-0403 01-0115 2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3517	
13.				2	40005	--	80010	--	80010	--	86411
	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6401	
14.				2	7812	--	15624	--	15624	--	16874
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1250	
15.				66	853,03	19,94	56300	1316	37844	16093	78184
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2		259,7	2,49	17140	164	--	5791	
9											
16.				18	853,03	19,94	15354	359	10320	4389	21323
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2		259,7	2,49	4675	45	--	1579	
9											
17.				17	90,15	1,64	1533	28	1091	289	1967
	Е11-13030 1-1418 1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76 НР - 69%; СП - 8%	М2		24,37	0,25	414	4	--	146	
18.				80	254,59	--	20367	--	9538	7797	30417
	Е12-18010 1-1801 1218-0101 -1801 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР - 72%; СП - 8%	М ШВА		135,36	--	10829	--	--	2253	
19.				0,5	575	--	288	--	288	--	311
	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	23	
20.				1,33	4007,06	994,98	5329	1323	3014	1393	7260
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		745,68	380,2	992	506	--	538	
21.				0,5	1572	--	786	--	786	--	849
	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	63	
22.				0,4	4341	--	1736	--	1736	--	1875
	С123-0102 01-0219 2301-0201 -0219 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	139	
23.				2	4342	--	8684	--	8684	--	9379
	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	695	
24.				6	732,37	3,28	4394	20	30	4263	9350
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТРДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		724,08	0,98	4344	6	--	693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	НР - 98%; СП - 8%									
25.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	6	1572	--	9432	--	9432	--	10187
					--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
26.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	2498,02	41,86	4996	84	4032	888	6355
					439,99	13,06	880	26	--	471	
		НР - 98%; СП - 8%									
						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МС-1,УЗЛЫ 1,2,3					
27.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,255464	70461,26	25561,7	18000	6530	2574	7519	27561
					34824,5	7831,59	8896	2001	--	2042	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5										
28.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,255464	544349	--	139062	--	139062	--	150186
					--	--	--	--	--	11125	
		СП - 8%									
29.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗАОДИН РАЗ	М2	6,897528	90,44	2,31	624	16	320	200	889
					41,68	0,25	288	2	--	66	
		НР - 69%; СП - 8%									
30.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	6,897528	80,07	1,64	552	11	373	117	723
					24,37	0,25	168	2	--	54	
		НР - 69%; СП - 8%									
						КРЫШКА					
31.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	М2	0,7918	3618,31	121,45	2865	96	2616	174	3282
					193,86	50,29	153	40	--	243	
		НР - 90%; СП - 8%									
32.	С121-1004 01-0501 2110-0401 -0501 РСНБ РК 2015	-РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300	М2	0,6	197	--	118	--	118	--	128
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
33.	С121-1308 05-0203 2113-0805 -0203 РСНБ РК 2015	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ /ТУ 36-2111-78/	М3	0,006	7133	--	43	--	43	--	46
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
34.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА	2	4209	--	8418	--	8418	--	9091
					--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
						Ж/Б ЛЕСТНИЦА					
35.	Е11-06040 1-0101 1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	М3	1,54	28121,09	1268,84	43306	1954	36253	5050	52225
					3310,92	292,67	5099	451	--	3869	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15										
36.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,014	233339	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--	--	261	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1527930
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	188859		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	109438		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		33933	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	921495		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	194957		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	113182		

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 4-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1967,65 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,05 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 68,036 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-1-1	-ВЛ-10КВ	358,658	79,44	-	438,098	0,03	32,998	-
2.	4-1-2	-КТПН 40/10/0,4	288,873	1240,68	-	1529,553	0,03	35,037	-
		ИТОГО	647,53	1320,12	-	1967,65	0,05	68,036	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 438,098 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 32,998 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,026 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	E11-33020-2-0102-1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		1	14087,04 6470,36	6896,8 3342,4	14087 6470	6897 3342	720 --	7850 1755	23692		
2.	С121-0404-05-0204-2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	2	53077 --	-- --	106154 --	-- --	106154 --	-- 8492	114646		
3.	Е11-33020-3-0206-1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	2	4143,74 1818,96	2324,78 876,5	8287 3638	4650 1753	-- --	4313 1008	13608		
4.	С121-0404-08-0101-2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	2	2712 --	-- --	5424 --	-- --	5424 --	-- 434	5858		
5.	Е11-08010-1-0307-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	7,2	853,03 259,7	19,94 2,49	6142 1870	144 18	4128 --	1756 632	8529		
6.	С121-0608-01-0101-2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,1149	463127 --	-- --	53213 --	-- --	53213 --	-- 4257	57470		
7.	С124-0401-02-0225-2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	7	1780 --	-- --	12460 --	-- --	12460 --	-- 997	13457		
8.	С124-0401-06-0106-2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	ШТ.	6	3203 --	-- --	19218 --	-- --	19218 --	-- 1537	20755		
9.	С124-0401-09-0402-2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.	7	54 --	-- --	378 --	-- --	378 --	-- 30	408		
10.	С124-0402-04-1202-2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	513 --	-- --	1026 --	-- --	1026 --	-- 82	1108		
11.	С124-0402-04-1302-2404-0204	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	9	386 --	-- --	3474 --	-- --	3474 --	-- 278	3752		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1302 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	1946	--	5838	--	5838	--	6305
					--	--	--	--	--	467	
13.	С124-0402 06-0718 2404-0206 -0718 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	9	731	--	6579	--	6579	--	7105
					--	--	--	--	--	526	
14.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	0,048	281	--	13	--	13	--	15
					--	--	--	--	--	1	
15.	С124-0402 01-0203 2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	1153	--	3459	--	3459	--	3736
					--	--	--	--	--	277	
16.	С124-0402 01-0761 2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	697	--	2091	--	2091	--	2258
					--	--	--	--	--	167	
17.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т/ОГ2,ОГ5/ СП - 8%	Т	0,0258	463127	--	11949	--	11949	--	12905
					--	--	--	--	--	956	
18.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	10908,12	973,1	10908	973	163	8186	20622
					9772,14	460,28	9772	460	--	1528	
19.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	1	79440	--	79440	--	--	--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
20.	Е11-33010 5-0101 1133-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ (3 ПРОВОДА) СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДО 1 КМ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,035	224926,15	123741,15	7872	4331	--	3596	12386
					101185	27243,33	3541	954	--	917	
21.	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АССЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	Т	0,02535	985313	--	24978	--	24978	--	26976
					--	--	--	--	--	1998	
22.	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	6	234,72	48,05	1408	288	15	944	2540
					184,14	12,44	1105	75	--	188	
23.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,000616	232064	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--	--	11	
24.	С121-0503 04-0115 2105-0304 -0115 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ	Т	0,00158	217721	--	344	--	344	--	372
					--	--	--	--	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2590-2006)									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								438097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				26397				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				17282				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					6602			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				261767				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				79440				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				26645				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				26566				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КТПН 40/10/0,4

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1529,553 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 35,037 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,027 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	E11-33020-8-0201-1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099		18891
					3246	3127,4	3246	3127	--	1399		
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%										
2.	E11-33020-8-0202-1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691		53530
					15342,8	3020,42	15343	3020	--	3965		
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%										
3.	51-080102-0403-5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕНА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАСТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	804541	--	804541	--	--	--		804541
					--	--	--	--	804541	--		
4.	51-080101-0102-5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	436139	--	436139	--	--	--		436139
					--	--	--	--	436139	--		
5.	С121-0404-05-0503-2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТИПА УСО 3А, РАЗМЕРАМИ 3600 ММ Х 250 ММ Х 250 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	ШТ.	4	36231	--	144924	--	144924	--		156518
					--	--	--	--	--	11594		
		СП - 8%										
6.	С123-0705-04-0106-2307-0504-0106 РСНБ РК 2015	АМПЕРМЕТР МАРКИ Э47 300/5А, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 72 ММ Х 72 ММ ГОСТ 30012.1-2002	ШТ.	3	2373	--	7119	--	7119	--		7689
					--	--	--	--	--	570		
		СП - 8%										
7.	С123-0705-04-0202-2307-0504-0202 РСНБ РК 2015	ВОЛЬТМЕТР МАРКИ Э47 300В, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 72 ММ Х 72 ММ ГОСТ 30012.1-2002	ШТ.	1	2372	--	2372	--	2372	--		2562
					--	--	--	--	--	190		
		СП - 8%										
8.	Ц13-08030-5-1002-1308-0305-1002	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832		2231
					1124,91	30,22	1125	30	--	165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
9.	С123-0705 01-1008 2307-0501 -1008 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА ДАЛА, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3Х220/380 В, 20 МА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	1	13005	--	13005	--	13005	--	14045
					--	--	--	--	--	1040	
		СП - 8%									
10.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	30	489,85	61,11	14695	1833	8162	3743	19913
					156,65	16,62	4700	499	--	1475	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
11.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	20	482,6	61,11	9652	1222	4815	2842	13494
					180,75	16,62	3615	332	--	1000	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		1529553
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	28028	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	18488	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	7009	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	193751	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1240680	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	27207	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	21398	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 4-2
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 9467,056 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,58 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 721,21 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-2-1	-ВЛ-10КВ	7823,757	158,88	-	7982,637	0,55	685,691	-
2.	4-2-2	-ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА	303,147	1181,273	-	1484,42	0,03	35,519	-
		ИТОГО	8126,903	1340,153	-	9467,056	0,58	721,21	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ: 286-07.1-ЭС1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7982,637 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 685,692 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,555 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		36	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	252524 119193	107415 52034	25916 --	136982 31160	420666	
2.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		1	14087,04 6470,36	6896,8 3342,4	14087 6470	6897 3342	720 --	7850 1755	23692	
3.	E11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		6	21559,98 9738	11102,1 5381,64	129360 58428	66613 32290	4319 --	72574 16155	218089	
4.	C121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	54	53077 --	-- --	2866158 --	-- --	2866158 --	-- 229293	3095451	
5.	E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	18	4143,74 1818,96	2324,78 876,5	74587 32741	41846 15777	-- --	38815 9072	122474	
6.	C121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	18	2712 --	-- --	48816 --	-- --	48816 --	-- 3905	52721	
7.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	154,8	853,03 259,7	19,94 2,49	132049 40202	3087 385	88760 --	37746 13584	183378	
8.	C121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	1,207	463127 --	-- --	558994 --	-- --	558994 --	-- 44720	603714	
9.	C124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.	168	1780 --	-- --	299040 --	-- --	299040 --	-- 23923	322963	
10.	C124-0401 06-0106 2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	ШТ.	72	3203 --	-- --	230616 --	-- --	230616 --	-- 18449	249065	
11.	C124-0401	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6	ШТ.	168	54	--	9072	--	9072	--	9798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	(КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	726	
12.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т/ПТИЦЕЗАЩИТНОЕ УСТР/ СП - 8%	Т	0,0756	463127 -- --	-- -- --	35012 -- --	-- -- --	35012 -- --	-- 2801	37813
13.	С124-0402 04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	54	513 -- --	-- -- --	27702 -- --	-- -- --	27702 -- --	-- 2216	29918
14.	С124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	46	386 -- --	-- -- --	17756 -- --	-- -- --	17756 -- --	-- 1420	19176
15.	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕНКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	36	1946 -- --	-- -- --	70056 -- --	-- -- --	70056 -- --	-- 5604	75660
16.	С124-0402 06-0718 2404-0206 -0718 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	12	731 -- --	-- -- --	8772 -- --	-- -- --	8772 -- --	-- 702	9474
17.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 СП - 8%	КГ	4,032	281 -- --	-- -- --	1133 -- --	-- -- --	1133 -- --	-- 91	1224
18.	С124-0402 01-0203 2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	16	1153 -- --	-- -- --	18448 -- --	-- -- --	18448 -- --	-- 1476	19924
19.	С124-0402 01-0761 2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	44	697 -- --	-- -- --	30668 -- --	-- -- --	30668 -- --	-- 2453	33121
20.	С124-0402 01-0109 2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	27	569 -- --	-- -- --	15363 -- --	-- -- --	15363 -- --	-- 1229	16592
21.	С124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	30	702 -- --	-- -- --	21060 -- --	-- -- --	21060 -- --	-- 1685	22745
22.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т/ОГ2,ОГ5/ СП - 8%	Т	0,0258	463127 -- --	-- -- --	11949 -- --	-- -- --	11949 -- --	-- 956	12905
23.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	10908,12 9772,14	973,1 460,28	21816 19544	1946 921	326 --	16372 3055	41243
24.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10В/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	79440 -- --	-- -- --	158880 -- --	-- -- --	-- 158880	-- --	158880
25.	Е11-33010 5-0101 1133-0105 -0101	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ (3 ПРОВОДА) СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА	КМ ЛИНИИ	1,975	224926,15 101185	123741,15 27243,33	444229 199840	244389 53806	-- --	202917 51772	698918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ДО 1 КМ НР - 80%; СП - 8%									
26.	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АССЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	Т	1,2285	985313 --	-- --	1210457 --	-- --	1210457 --	-- 96837	1307294
27.	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	258	234,72 184,14	48,05 12,44	60559 47508	12397 3210	654 --	40574 8091	109224
28.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,026488	232064 --	-- --	6147 --	-- --	6147 --	-- 492	6639
29.	С121-0503 04-0115 2105-0304 -0115 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,3397	217721 --	-- --	73960 --	-- --	73960 --	-- 5917	79877

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		7982638
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	523927	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	484589	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	161764	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5681874	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	158880	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	553830	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	579539	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА

ОСНОВАНИЕ: 286-07.1-ЭС1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1484,42 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 35,519 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,028 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	E11-33020-8-0201-1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891			
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%			3246	3127,4	3246	3127	--	1399				
2.	E11-33020-8-0202-1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530			
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 80%; СП - 8%			15342,8	3020,42	15343	3020	--	3965				
3.	51-080102-0403-5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕНА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАСТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	804541	--	804541	--	--	--	804541			
					--	--	--	--	804541	--				
4.	51-080101-0101-5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-25/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	376732	--	376732	--	--	--	376732			
					--	--	--	--	376732	--				
5.	С121-0404-05-0503-2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТИПА УСО 3А, РАЗМЕРАМИ 3600 ММ Х 250 ММ Х 250 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	ШТ.	4	36231	--	144924	--	144924	--	156518			
					--	--	--	--	--	11594				
		СП - 8%												
6.	С123-0705-04-0106-2307-0504-0106 РСНБ РК 2015	АМПЕРМЕТР МАРКИ Э47 300/5А, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 72 ММ Х 72 ММ ГОСТ 30012.1-2002	ШТ.	3	2373	--	7119	--	7119	--	7689			
					--	--	--	--	--	570				
		СП - 8%												
7.	С123-0705-04-0202-2307-0504-0202 РСНБ РК 2015	ВОЛЬТМЕТР МАРКИ Э47 300В, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 72 ММ Х 72 ММ ГОСТ 30012.1-2002	ШТ.	1	2372	--	2372	--	2372	--	2562			
					--	--	--	--	--	190				
		СП - 8%												
8.	Ц13-08030-5-1002-1308-0305-1002	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231			
					1124,91	30,22	1125	30	--	165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
9.	С123-0705 01-0303 2307-0501 -0303 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 AR-02 R, 3X230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.	1	20081	--	20081	--	20081	--	21687
					--	--	--	--	--	1606	
		СП - 8%									
10.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	30	489,85	61,11	14695	1833	8162	3743	19913
					156,65	16,62	4700	499	--	1475	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 72%; СП - 8%									
11.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	5	3089,16	168,04	15446	840	10388	3189	20125
					843,5	42,31	4218	212	--	1491	
		НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		1484419
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	28631	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	18106	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	6888	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	206400	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1181273	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	27554	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	22455	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ И КЛ ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 286-07.4-ЭС4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2646,978 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 319,817 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,268 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ				
1.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9	1549,24 1549,24	-- --	13943 13943	-- --	-- --	10039 1919	25901
2.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9	808,7 808,7	-- --	7278 7278	-- --	-- --	5240 1001	13520
3.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	81	514,26 74,64	439,62 150,8	41655 6046	35609 12215	-- --	13148 4384	59187
4.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,06	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	1274 149	1124 245	-- --	284 125	1682
5.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СП - 8%	М	60	32 --	-- --	1920 --	-- --	1920 --	-- 154	2074
6.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	81	307,87 136,84	154,14 45,34	24938 11084	12486 3672	1368 --	10625 2845	38407
7.	Ц13-08020 1-0903 1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	97	582,47 236,36	300,84 90,7	56499 22927	29182 8798	4390 --	22842 6347	85688
8.	С123-0601 37-0406 2306-0137 -0406 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 5Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,05	1186272 --	-- --	59314 --	-- --	59314 --	-- 4745	64059
9.	С123-0601 33-0402 2306-0133 -0402 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,015	476424 --	-- --	7146 --	-- --	7146 --	-- 572	7718
10.	С123-0602 17-0204 2306-0217 -0204 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВБбШВ 5Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,046	599532 --	-- --	27578 --	-- --	27578 --	-- 2206	29785
11.	С123-0602 17-0203 2306-0217 -0203 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВБбШВ 5Х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,058	436110 --	-- --	25294 --	-- --	25294 --	-- 2024	27318
12.	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ	0,085	279433,34	73062,02	23752	6210	117	18908	46073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	ТРУБОПРО ВОДА		205005	19692,33	17425	1674	--	3413	
13.	С123-0113 05-0104 2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ СП - 8%	М	85	109 -- --	-- -- --	9265 -- --	-- -- --	9265 -- --	-- 741	10006
14.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,012	339349,63 229890	104571,75 28485,08	4072 2759	1255 342	58 --	3069 571	7713
15.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	12	1572 -- --	-- -- --	18864 -- --	-- -- --	18864 -- --	-- 1509	20373
16.	Ц13-08030 1-1401 1308-0301 -1401 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ФЛАЖКОВЫЙ (ФИГУРНЫЙ) КАБЕЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 360 ММ2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИНЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	10	1225,59 1124,91	33,52 2,72	12256 11249	335 27	672 --	8119 1630	22005
17.	С123-0617 02-0904 2306-1702 -0904 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ DT-35 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,1	40452 --	-- --	4045 --	-- --	4045 --	-- 324	4369
18.	Ц13-08050 2-1605 1308-0502 -1605 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ БРОНИ КАБЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	564,63 438,45	-- --	3388 2631	-- --	757 --	1894 423	5704
19.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	40	489,85 156,65	61,11 16,62	19594 6266	2444 665	10884 --	4990 1967	26551
20.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	5	3089,16 843,5	168,04 42,31	15446 4218	840 212	10388 --	3189 1491	20125
						ВЛИ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
21.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	19	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	133276 62907	56691 27463	13678 --	72296 16446	222018
22.	С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	19	37808 --	-- --	718352 --	-- --	718352 --	-- 57468	775820
23.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	16	4143,74 1818,96	2324,78 876,5	66300 29103	37196 14024	-- --	34502 8064	108866
24.	С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	16	2712 --	-- --	43392 --	-- --	43392 --	-- 3471	46863
25.	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2	65,1	853,03	19,94	55532	1298	37328	15874	77118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ		259,7	2,49	16906	162	--	5712	
26.	С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М	29	139 -- --	-- -- --	4031 -- --	-- -- --	4031 -- --	-- 322 --	4353
27.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	29	70 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- 162 --	2192
28.	С124-0402 07-2211 2404-0207 -2211 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	5	3960 -- --	-- -- --	19800 -- --	-- -- --	19800 -- --	-- 1584 --	21384
29.	С124-0402 07-3141 2404-0207 -3141 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	15	1443 -- --	-- -- --	21645 -- --	-- -- --	21645 -- --	-- 1732 --	23377
30.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	25	445 -- --	-- -- --	11125 -- --	-- -- --	11125 -- --	-- 890 --	12015
31.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98/CCI9-180/ СП - 8%	ШТ.	19	16 -- --	-- -- --	304 -- --	-- -- --	304 -- --	-- 24 --	328
32.	С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25 ГОСТ Р 51177-98/КС-2/ СП - 8%	ШТ.	4	478 -- --	-- -- --	1912 -- --	-- -- --	1912 -- --	-- 153 --	2065
33.	С124-0402 07-2308 2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98/У4/ СП - 8%	ШТ.	10	1300 -- --	-- -- --	13000 -- --	-- -- --	13000 -- --	-- 1040 --	14040
34.	С124-0402 07-3261 2404-0207 -3261 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-98/РА54-1500/ СП - 8%	ШТ.	13	4877 -- --	-- -- --	63401 -- --	-- -- --	63401 -- --	-- 5072 --	68473
35.	С124-0402 07-3229 2404-0207 -3229 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO243 ГОСТ Р 51177-98/PC63EA/ СП - 8%	ШТ.	7	697 -- --	-- -- --	4879 -- --	-- -- --	4879 -- --	-- 390 --	5269
36.	С124-0402 07-0715 2404-0207 -0715 РСНБ РК 2015	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО ФИКСИРУЮЩЕГО ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98/Х16/ СП - 8%	ШТ.	9	1541 -- --	-- -- --	13869 -- --	-- -- --	13869 -- --	-- 1110 --	14979
37.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т/СТЯЖКА Г11,ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6,КРОНШТЕЙН КС-2,КРОНШТЕЙН У4/ СП - 8%	Т	0,3104	463127 -- --	-- -- --	143755 -- --	-- -- --	143755 -- --	-- 11500 --	155255
38.	Е11-33020 7-0102 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	СВЕТИЛЬНИК	9	4720,83 2217,03	2486,6 1007,64	42487 19953	22379 9069	155 --	23218 5256	70962
39.	С123-0701 06-0328 2307-0106 -0328 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛИ ДСО-19 МОЩНОСТЬ 80 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 9600 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65, КОЛИЧЕСТВО LED 2 ШТУКИ СОВ, СТ РК 2595-2014	ШТ.	9	45371 -- --	-- -- --	408339 -- --	-- -- --	408339 -- --	-- 32667 --	441006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
40.	Е11-33020-4-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,264	34056,24	14069,54	8991	3714	330	5125	15245
					18740,4	5523,36	4947	1458	--	1129	
		НР - 80%; СП - 8%									
41.	С123-0612-01-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,25	158657	--	39664	--	39664	--	42837
					--	--	--	--	--	3173	
		СП - 8%									
42.	С123-0614-01-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	КМ	0,014	281353	--	3939	--	3939	--	4254
					--	--	--	--	--	315	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		2646977
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	239793	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	210766	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	80024	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1746988	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	253362	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	196071	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА ВЛ И КЛ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-0,4 И ВЛИ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 286-07.2-ЭС3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2196,515 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 340,011 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,282 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЭКСПЛ. МАШИН: СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ- 0,4КВ								
1.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	2	1549,24	--	3098	--	--	2231	5756		
					1549,24	--	3098	--	--	426			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2	808,7	--	1617	--	--	1165	3004		
					808,7	--	1617	--	--	223			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	E11-01010 1-0502 1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	35	66,02	66,02	2311	2311	--	554	3094		
					--	21,98	--	769	--	229			
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	35	34,34	34,34	1202	1202	--	302	1624		
					--	11,99	--	419	--	120			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	102	514,26	439,62	52454	44841	--	16556	74531		
					74,64	150,8	7613	15381	--	5521			
		НР - 72%; СП - 8%											
6.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,242	21228,64	18739,51	5137	4535	--	1144	6784		
					2489,13	4078,61	602	987	--	503			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	242	32	--	7744	--	7744	--	8364		
					--	--	--	--	--	620			
		СП - 8%											
8.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	246	307,87	154,14	75736	37919	4154	32267	116644		
					136,84	45,34	33663	11153	--	8640			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	Ц13-08020 1-0903 1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	97	582,47	300,84	56499	29182	4390	22842	85688		
					236,36	90,7	22927	8798	--	6347			
		НР - 72%; СП - 8%											
10.	С123-0601 37-0403 2306-0137 -0403 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,035	465423	--	16290	--	16290	--	17593		
					--	--	--	--	--	1303			
		СП - 8%											
11.	С123-0602 01-0104 2306-0201 -0104	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 4Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,004	358682	--	1435	--	1435	--	1550		
					--	--	--	--	--	115			
		СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
12.	С123-0601 33-0402 2306-0133 -0402 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВБШВ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,175	476424	--	83374	--	83374	--	90044
					--	--	--	--	--	6670	
13.	С123-0601 28-0304 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,027	260488	--	7033	--	7033	--	7596
					--	--	--	--	--	563	
14.	С123-0602 16-0104 2306-0216 -0104 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВББШВНГ(В)-LS 4Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,175	540828	--	94645	--	94645	--	102216
					--	--	--	--	--	7572	
15.	Ц13-08030 1-1401 1308-0301 -1401 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ФЛАЖКОВЫЙ (ФИГУРНЫЙ) КАБЕЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 360 ММ2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИНЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	50	1225,59	33,52	61280	1676	3358	40595	110024
					1124,91	2,72	56246	136	--	8150	
16.	С123-0617 02-0904 2306-1702 -0904 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ DT-35 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,4	40452	--	16181	--	16181	--	17475
					--	--	--	--	--	1294	
17.	С123-0617 02-1002 2306-1702 -1002 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ JG-10 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 ШТ.	0,1	6131	--	613	--	613	--	662
					--	--	--	--	--	49	
18.	Ц13-08050 2-1605 1308-0502 -1605 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ БРОНИ КАБЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	10	564,63	--	5646	--	1261	3157	9507
					438,45	--	4385	--	--	704	
19.	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,242	279433,34	73062,02	67623	17681	331	53833	131172
					205005	19692,33	49611	4766	--	9716	
20.	С123-0113 05-0104 2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ СП - 8%	М	242	109	--	26378	--	26378	--	28488
					--	--	--	--	--	2110	
21.	Ц13-08010 3-1607 1308-0103 -1607 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТАНОВКА (ШКАФ) КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	3985,7	1497,7	3986	1498	--	2161	6639
					2488	513,74	2488	514	--	492	
22.	С123-0705 06-0129 2307-0506 -0129 РСНБ РК 2015 /ПРИМЕНИТ /	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА КРМ-0,4-5 СП - 8%	ШТ.	1	115135	--	115135	--	115135	--	124346
					--	--	--	--	--	9211	
23.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	26	489,85	61,11	12736	1589	7074	3244	17258
					156,65	16,62	4073	432	--	1278	
24.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	5	3089,16	168,04	15446	840	10388	3189	20125
					843,5	42,31	4218	212	--	1491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	E11-33020-2-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		12	7014,54 3310,92	2983,74 1445,4	84175 39731	35805 17345	8639 --	45661 10387	140222
26.	С121-0404-05-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	12	35205 --	-- --	422460 --	-- --	422460 --	-- 33797	456257
27.	С124-0402-07-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М	16	139 --	-- --	2224 --	-- --	2224 --	-- 178	2402
28.	E11-33020-3-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	10	4143,74 1818,96	2324,78 876,5	41437 18190	23248 8765	-- --	21564 5040	68041
29.	С121-0404-08-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3 И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	10	2712 --	-- --	27120 --	-- --	27120 --	-- 2170	29290
30.	E11-08010-1-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	38,2	853,03 259,7	19,94 2,49	32586 9921	762 95	21903 --	9314 3352	45252
31.	С124-0402-07-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	17	70 --	-- --	1190 --	-- --	1190 --	-- 95	1285
32.	С124-0402-07-2211 2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	3960 --	-- --	7920 --	-- --	7920 --	-- 634	8554
33.	С124-0402-04-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	13	445 --	-- --	5785 --	-- --	5785 --	-- 463	6248
34.	С124-0402-07-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	16 --	-- --	64 --	-- --	64 --	-- 5	69
35.	С121-0608-01-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т/КРОНШТЕЙН КС2,СТЯЖКА,ХОМУТ Х15/ СП - 8%	Т	0,2418	463127 --	-- --	111984 --	-- --	111984 --	-- 8959	120943
36.	С124-0402-07-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	1300 --	-- --	7800 --	-- --	7800 --	-- 624	8424
37.	С124-0402-03-0401 2404-0203-0401 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	16	6103 --	-- --	97648 --	-- --	97648 --	-- 7812	105460
38.	E11-33020-7-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	СВЕТИЛЬНИК	3	4720,83 2217,03	2486,6 1007,64	14162 6651	7460 3023	51 --	7739 1752	23654
39.	С123-0701-06-0328	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛИ	ШТ.	3	45371 --	-- --	136113 --	-- --	136113 --	-- 10889	147002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0106 -0328 РСНБ РК 2015	ДСО-19 МОЩНОСТЬ 80 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 9600 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65, КОЛИЧЕСТВО LED 2 ШТУКИ СОВ, СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%									
40.				0,09	34056,24	14069,54	3065	1266	112	1747	5197
	Е11-33020 -4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		18740,4	5523,36	1687	497	--	385	
		НР - 80%; СП - 8%									
41.				0,09	391249	--	35212	--	35212	--	38029
	С123-0612 -01-0910 2306-1201 -0910 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 3Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ		--	--	--	--	--	2817	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		2196513
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	266720	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	211814	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	73292	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1286009	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	269265	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	162706	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА ДО ПЛОЩАДКИ НРС

ОСНОВАНИЕ: 286-03-НВ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10061,478 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2880,853 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,714 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В36					
1.	E11-01010-1-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	9727	200,78	190,75	1952968	1855425	--	381533	2521261
					10,03	44,45	97542	432365	--	186760	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020-5-0302-1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	403	1859,09	--	749212	--	--	539433	1391737
					1859,09	--	749212	--	--	103092	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-23010-1-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	152	2807,6	154,98	426755	23557	254980	153288	626447
					975,12	43,54	148218	6618	--	46403	
		НР - 99%; СП - 8%									
4.	E11-01010-4-0402-1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8756	34,34	34,34	300713	300713	--	75559	406373
					--	11,99	--	104943	--	30102	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	E11-01020-5-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	676	808,7	--	546684	--	--	393612	1015520
					808,7	--	546684	--	--	75224	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	E11-01010-7-1302-1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	347	66,25	66,25	22989	22989	--	4978	30204
					--	19,93	--	6914	--	2237	
		НР - 72%; СП - 8%									
						ТРУБОПРОВОДЫ В36					
7.	E11-22050-1-0102-1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,898	296916,7	82623,76	563548	156820	4134	440326	1084184
					212115	22223,05	402594	42179	--	80310	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	С123-0105-01-1109-2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 63Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	1916,98	437	--	837720	--	837720	--	904738
					--	--	--	--	--	67018	
		СП - 8%									
9.	E11-22070-1-0101-1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,898	57006,84	--	108199	--	6347	100834	225755
					53663	--	101852	--	--	16723	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.	E11-22050-1-0102-1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003	296916,7	82623,76	891	248	7	696	1714
					212115	22223,05	636	67	--	127	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 4										
11.				3,03	437	--	1324	--	1324	--	1430
	С123-0105 01-1109 2301-0501 -1109 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ПАТРУБОК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 63Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									
12.				0,1155	423530,86	68318,28	48918	7891	1140	42167	98372
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		345345	23425,52	39887	2706	--	7287	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 99%; СП - 8%									
13.				86,355	1122	--	96890	--	96890	--	104642
	С123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	7751	
		СП - 8%									
14.				30	714	--	21420	--	21420	--	23134
	С123-0102 01-0133 2301-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	1714	
		СП - 8%									
15.				0,1155	682880,38	29909,03	78873	3454	52922	22331	109300
	Е11-22060 1-0201 1122-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		194775	519,98	22497	60	--	8096	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 99%; СП - 8%									
16.				4	1170,03	26,3	4680	105	692	3893	9259
	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		970,64	12,44	3883	50	--	686	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				4	56388	--	225552	--	225552	--	243596
	С123-0401 02-1002 2304-0102 -1002 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, ТОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	18044	
		СП - 8%									
18.				4	6174	--	24696	--	24696	--	26672
	С123-0401 05-0902 2304-0105 -0902 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ОТ DN 40 ДО DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	1976	
		СП - 8%									
19.				1	2119,9	52,6	2120	53	214	1859	4298
	Е11-22100 1-0101 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		1853,28	24,88	1853	25	--	318	
		НР - 99%; СП - 8%									
20.				1	11786	--	11786	--	11786	--	12729
	С123-0512 06-1701 2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ В6-50	ШТ.		--	--	--	--	--	943	
		СП - 8%									
21.				0,01334	1328227,25	503522,14	17719	6717	4799	7986	27761
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ,ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОД)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		464984,9	139691,93	6203	1863	--	2056	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 99%; СП - 8%									
22.				0,01	137330,47	38249,25	1373	382	293	819	2368
	Е11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		69822	12933,68	698	129	--	175	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	НР - 99%; СП - 8%									
23.				12	1379,51	905,89	16554	10871	--	8432	26985
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		473,62	236,14	5683	2834	--	1999	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.				4	365	--	1460	--	1460	--	1577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0203 03-1203 2302-0303 -1203 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
25.	С123-0203 03-1903 2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	688	--	688	--	688	--	743
					--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
26.	С123-0203 04-2211 2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	4468	--	8936	--	8936	--	9651
					--	--	--	--	--	715	
		СП - 8%									
27.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	17	1369	--	23273	--	23273	--	25135
					--	--	--	--	--	1862	
		СП - 8%									
28.	С123-0203 02-8207 2302-0302 -8207 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	842	--	4210	--	4210	--	4547
					--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
29.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	1,898	21228,64	18739,51	40292	35568	--	8975	53209
					2489,13	4078,61	4724	7741	--	3941	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,098696	233339	--	23030	--	23030	--	24872
					--	--	--	--	--	1842	
		СП - 8%									
31.	Е11-22050 1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0009	545476,58	192109,97	491	173	18	344	902
					332904	53169,69	300	48	--	67	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.	С123-0105 01-1316 2301-0501 -1316 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 160X9,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,9	3280	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
33.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	7,8	23111,73	КОЛОДЦЫ В1 8985,07	180271	70084	35412	101107	303888
					9586,52	3506,79	74775	27353	--	22510	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	4	24782	--	99128	--	99128	--	107058
					--	--	--	--	--	7930	
		СП - 8%									
35.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	14378	--	115024	--	115024	--	124226
					--	--	--	--	--	9202	
		СП - 8%									
36.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	4	21947	--	87788	--	87788	--	94811
					--	--	--	--	--	7023	
		СП - 8%									
37.	С121-0403 02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ,	М3	0,84	66953	--	56241	--	56241	--	60740
					--	--	--	--	--	4499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
38.				4	19466	--	77864	--	77864	--	84093
	С121-0403	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	02-0109	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	6229	
	2104-0302	КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1,									
	-0109	2ПП15-1 СТ РК									
	РСНБ РК	1971-2010, ГОСТ									
	2015	8020-90									
		СП - 8%									
39.				4	10209	--	40836	--	40836	--	44103
	С121-0403	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0105	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	3267	
	2104-0301	КОЛОДЦЕВ КС10.6 ИЗ									
	-0105	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА									
	РСНБ РК	В15 СТРК 1971-2010,									
	2015	ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
40.				4	8374	--	33496	--	33496	--	36176
	С123-0301	-ЛЮК	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
	01-0503	ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ			--	--	--	--	--	2680	
	2303-0101	ТИП Т СТ РК 2384-2013									
	-0503										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
41.				136	853,03	19,94	116012	2712	77981	33162	161107
	Е11-08010	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		259,7	2,49	35319	338	--	11934	
	1108-0101	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ								
	-0307	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ									
	РСНБ РК	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
	2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ,									
	ИЗМ. И	БЕТОНУ									
	ДОП. ВЫП.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
42.				1,3	3432,86	994,98	4463	1293	2201	1361	6290
	Е11-08010	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ.	ОСНОВАНИ		745,68	380,2	969	494	--	466	
	1108-0101	УСТРОЙСТВО	Я								
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
43.				0,0045	1358560	--	6114	--	6114	--	6603
	С121-1308	-КАБОЛКА	Т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401				--	--	--	--	--	489	
	2113-0804	СП - 8%									
	-0401										
	РСНБ РК										
	2015										
44.				2,432848	3618,31	121,45	8803	295	8036	535	10084
	Е11-10020	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА.	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	УКЛАДКА			193,86	50,29	472	122	--	747	
	1110-0201										
	-0101	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								10061482
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2244003				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				2499350				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					636850			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2249604				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2323230				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				745295				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ПРНС

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ПРНС

ОСНОВАНИЕ: 286-04-НВ3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5268,999 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 969,11 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,886 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД /ЛИСТ 5/ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 1/									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1									
1.				604	200,78	190,75	121270	115213	--	23691	156558
	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА		10,03	44,45	6057	26848	--	11597	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				90	1859,09	--	167318	--	--	120469	310810
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1859,09	--	167318	--	--	23023	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				9,5	1130,1	154,98	10736	1472	--	9580	21942
	E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		975,12	43,54	9264	414	--	1625	
		НР - 99%; СП - 8%									
4.				584	34,34	34,34	20057	20057	--	5040	27104
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	11,99	--	6999	--	2008	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				59	808,7	--	47714	--	--	34354	88633
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		808,7	--	47714	--	--	6565	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				643	7,14	7,14	4589	4589	--	943	5974
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	2,04	--	1310	--	443	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				23	66,25	66,25	1524	1524	--	330	2002
	E11-01010 7-1302 1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	19,93	--	458	--	148	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
8.				0,1168	494380,69	108627,07	57744	12688	2009	47088	113218
	E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		368550	38670,31	43047	4517	--	8387	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.				33,132	2936	--	97276	--	97276	--	105058
	C123-0102 01-0193 2301-0201 -0193 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	7782	
		СП - 8%									
10.				84,1352	2041	--	171720	--	171720	--	185458
	C123-0102 01-0171	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	М		--	--	--	--	--	13738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
11.				0,1168	1083972,35	30355,61	126608	3546	100402	22502	161039
	E11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		194005	597,32	22660	70	--	11929	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.				7	1950,42	78,9	13653	552	2292	10960	26582
	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1544,2	37,32	10809	261	--	1969	
		НР - 99%; СП - 8%									
13.				6	69087	--	414522	--	414522	--	447684
	С123-0401 02-1004 2304-0102 -1004 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, ТОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА CHEVRON, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	33162	
		СП - 8%									
14.				6	6174	--	37044	--	37044	--	40008
	С123-0401 05-0903 2304-0105 -0903 РСНБ РК 2015	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК ОТ DN 65 ДО DN 80	ШТ.		--	--	--	--	--	2964	
		СП - 8%									
15.				1	704468	--	704468	--	--	--	704468
	51-010102 -2403 5101-0102 -2403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	704468	--	
16.				0,0417	1328227,25	503522,14	55387	20997	15000	24963	86778
	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИК,ОТВОД)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		464984,9	139691,93	19390	5825	--	6428	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				0,005	137330,47	38249,25	687	191	147	410	1184
	E11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		69822	12933,68	349	65	--	88	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				16	2068	--	33088	--	33088	--	35735
	С123-0201 03-0209 2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	2647	
		СП - 8%									
19.				0,011242	233339	--	2623	--	2623	--	2833
	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т		--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
20.			КОЛОДЦЫ В1	3,9	23111,73	8985,07	90136	35042	17707	50553	151944
	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		9586,52	3506,79	37387	13676	--	11255	
		НР - 99%; СП - 8%									
21.				2	24782	--	49564	--	49564	--	53529
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.		--	--	--	--	--	3965	
		СП - 8%									
22.				2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.		--	--	--	--	--	3512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	14378	--	57512	--	57512	--	62113
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4601	
24.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	2	19466	--	38932	--	38932	--	42047
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3115	
25.	С121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	5104	--	10208	--	10208	--	11025
		СП - 8%			--	--	--	--	--	817	
26.	С121-0403 02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	М3	0,42	66953	--	28120	--	28120	--	30370
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2250	
27.	С123-0301 01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ	2	4342	--	8684	--	8684	--	9379
		СП - 8%			--	--	--	--	--	695	
28.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	45	853,03	19,94	38386	897	25802	10973	53308
		НР - 93%; СП - 8%			259,7	2,49	11687	112	--	3949	
29.	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,01292	573625	--	7411	--	7411	--	8004
		СП - 8%			--	--	--	--	--	593	
30.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,63	4007,06	994,98	2524	627	1427	660	3439
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,2	470	240	--	255	
31.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5	М3	0,6	30580,89	1132,82	18349	680	14606	2924	22974
		НР - 91%; СП - 8%			5105,8	249,02	3063	149	--	1702	
32.	С121-1308 04-0401 2113-0804 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБОЛКА	Т	0,0035	1358560	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--	--	380	
33.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	М2	1,216424	3618,31	121,45	4401	148	4017	267	5042
		НР - 90%; СП - 8%			193,86	50,29	236	61	--	373	
34.	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00042	778549,15	233789,19	327	98	23	236	608
		НР - 99%; СП - 8%			491400	75978,13	206	32	--	45	
35.	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0021	1104271,66	514533,3	2319	1081	160	1395	4011
		НР - 99%; СП - 8%			513240	157795,98	1078	331	--	297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
36.				0,42	4818	--	2024	--	2024	--	2185
	С123-0102	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0220	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	162	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ,									
	-0220	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
37.				2,1	7352	--	15439	--	15439	--	16674
	С123-0102	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0231	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	1235	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,									
	-0231	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
38.				0,8	7352	--	5882	--	5882	--	6352
	С123-0102	-САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0231	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	471	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,									
	-0231	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2516893	219400	1212290	367338	3058613
			ТЕНГЕ		--	--	380734	61368	704468	174385	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				704468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				704468				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1019335				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				183593				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442102			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7378				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				228230				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				367337				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				110934				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1497606				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								401
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442102			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7411				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7411				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				593				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8004				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				785678				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				785678				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				62854				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				848532				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				3058611				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								401
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442102			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ/ЛИСТ 9/ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 1/

						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К3					
39.				967	200,78	190,75	194152	184455	--	37930	250649
	Е11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3								
	1-0314	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		10,03	44,45	9697	42983	--	18567	
	1101-0101	ЭКСКАВАТОРАМИ									
	-0314	"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ									
	РСНБ РК	ЛОПАТА" С КОВШОМ									
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3									
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				125	1859,09	--	232386	--	--	167318	431680
	Е11-01020	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3								
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1859,09	--	232386	--	--	31976	
	1101-0205	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	-0302	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
	РСНБ РК	ОТКОСАМИ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				12,5	1130,1	154,98	14126	1937	--	12606	28871
	Е11-23010	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3								
	1-0101	ТРУБОПРОВОДЫ МЕСТНЫМ	ОСНОВАНИ		975,12	43,54	12189	544	--	2139	
	1123-0101	ГРУНТОМ. УСТРОЙСТВО	Я								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
42.				933	34,34	34,34	32043	32043	--	8051	43301
	Е11-01010	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3								
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	11,99	--	11182	--	3208	
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0402	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	2015	ГРУНТОВ 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				51	808,7	--	41244	--	--	29696	76615
	Е11-01020	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3								
	5-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		808,7	--	41244	--	--	5675	
	1101-0205	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0502	ГРУНТОВ 2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				984	7,14	7,14	7022	7022	--	1443	9143
	Е11-01020	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М3								
	1-0107	ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА	УПЛОТНЕН		--	2,04	--	2005	--	677	
	1101-0201	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25	НОГО								
	-0107	Т. НА КАЖДЫЙ	ГРУНТА								
	РСНБ РК	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО									
	2015	ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ									
		ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ									
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				28	66,25	66,25	1855	1855	--	402	2437
	Е11-01010	-КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ).	М3								
	7-1302	РАЗРАВНИВАНИЕ	ГРУНТА		--	19,93	--	558	--	181	
	1101-0107	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ									
	-1302	59 КВТ (80 Л С) ПРИ									
	РСНБ РК	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
46.				0,15636	339349,63	ТРУБОПРОВОДЫ КЗ 104571,75	53061	16351	764	39996	100501
	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		229890	28485,08	35946	4454	--	7444	
47.				157,9236	1045	--	165030	--	165030	--	178233
	C123-0105 06-0209 2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110 Х4,2 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	13202	
48.				0,15636	28966,4	--	4529	--	1173	3323	8480
	E11-22070 1-0203 1122-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		21465,2	--	3356	--	--	628	
49.				2	1950,42	78,9	3901	158	655	3131	7595
	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1544,2	37,32	3088	75	--	563	
50.				2	42079	--	84158	--	84158	--	90891
	C123-0401 02-1904 2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6733	
51.				0,00886	1328227,25	503522,14	11768	4461	3187	5304	18438
	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИК) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		464984,9	139691,93	4120	1238	--	1366	
52.				0,001	137330,47	38249,25	137	38	29	82	237
	E11-22060 1-0501 1122-0601 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		69822	12933,68	70	13	--	18	
53.				2	2032,89	1333,9	4066	2668	--	2073	6630
	E11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		698,98	347,84	1398	696	--	491	
54.				2	2893	--	5786	--	5786	--	6249
	C123-0203 02-3310 2302-0302 -3310 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	463	
55.				14	1379,51	905,89	19313	12683	--	9837	31482
	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР - 99%; СП - 8%	ШТ		473,62	236,14	6631	3306	--	2332	
56.				1	2073	--	2073	--	2073	--	2239
	C123-0203 02-2610 2302-0302 -2610 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	166	
57.				4	1723	--	6892	--	6892	--	7443
	C123-0203 02-1010 2302-0302 -1010 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	551	
58.				9	1537	--	13833	--	13833	--	14940
	C123-0203 02-8210 2302-0302 -8210 РСНБ РК 2015	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1107	
59.				18	2623	--	47214	--	47214	--	50991
	C123-0201 03-0210	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ	ШТ.		--	--	--	--	--	3777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%									
60.	E11-22050 -1-0106 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0005	545476,58	192109,97	273	96	11	191	501
					332904	53169,69	166	27	--	37	
		НР - 99%; СП - 8%									
61.	C123-0105 -01-1117 2301-0501 -1117 РСНБ РК 2015	ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 200X9,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,5	4196	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
62.	C121-0503 -01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,0085998	233339	--	2007	--	2007	--	2167
					--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
63.	E11-22130 -1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	6,615	23111,73	КОЛОДЦЫ К3 8985,07	152884	59436	30033	85746	257721
					9586,52	3506,79	63415	23197	--	19090	
		НР - 99%; СП - 8%									
64.	C121-0403 -02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	4	24782	--	99128	--	99128	--	107058
					--	--	--	--	--	7930	
		СП - 8%									
65.	C121-0403 -01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	3	14378	--	43134	--	43134	--	46585
					--	--	--	--	--	3451	
		СП - 8%									
66.	C121-0403 -01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	5	21947	--	109735	--	109735	--	118514
					--	--	--	--	--	8779	
		СП - 8%									
67.	C121-0403 -02-9905 2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92	М3	0,42	66953	--	28120	--	28120	--	30370
					--	--	--	--	--	2250	
		СП - 8%									
68.	C121-0403 -02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	6	19466	--	116796	--	116796	--	126140
					--	--	--	--	--	9344	
		СП - 8%									
69.	C121-0403 -01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
70.	C121-0403 -01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	5104	--	10208	--	10208	--	11025
					--	--	--	--	--	817	
		СП - 8%									
71.	C123-0301 -01-0502 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ	2	4342	--	8684	--	8684	--	9379
					--	--	--	--	--	695	
		СП - 8%									
72.	E11-08020	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И	М3	0,021	32117,56	2136,6	674	45	493	135	874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%			6473,01	447,84	136	9	--	65	
73.				85	853,03	19,94	72507	1695	48737	20726	100692
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		259,7	2,49	22075	211	--	7459	
74.				2,5	575	--	1438	--	1438	--	1553
	C121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	115	
75.				2,432848	3618,31	121,45	8803	295	8036	535	10084
	E11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ НР - 90%; СП - 8%	М2		193,86	50,29	472	122	--	747	
76.				0,0129	573625	--	7400	--	7400	--	7992
	C121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	592	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	1618132	325239	856506	428525	2210392
			ТЕНГЕ		--	--	436388	90620	--	163736	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1274964				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			93118				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				527008			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3444				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			416775				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			428524				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			136279				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1839767				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							486
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				527008			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			7400				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			7400				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			592				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			7992				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			335768				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			335768				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			26861				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			362630				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2210388				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							486
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				527008			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ							5269005
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			817122				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			544639				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				151989			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			2068796				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ			704468				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			795863				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			338121				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОЛОДЦА 3П ДО КОЛ.1 ПОСЕЛКОВОЙ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОЛОДЦА 3П ДО КОЛ.1 ПОСЕЛКОВОЙ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: 286-05-НВ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3211,03 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 413,054 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,383 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	748	200,78	190,75	150182	142681	--	29340	193883
					10,03	44,45	7501	33249	--	14362	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	23	1859,09	--	42759	--	--	30786	79429
					1859,09	--	42759	--	--	5884	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	675	34,34	34,34	23182	23182	--	5825	31327
					--	11,99	--	8090	--	2321	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	43	808,7	--	34774	--	--	25037	64597
					808,7	--	34774	--	--	4785	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ	В1								
5.	E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0252	494380,69	108627,07	12458	2737	434	10159	24427
					368550	38670,31	9287	974	--	1809	
		НР - 99%; СП - 8%									
6.	C123-0102 01-0171 2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	25,2	2041	--	51433	--	51433	--	55548
					--	--	--	--	--	4115	
		СП - 8%									
7.	E11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0252	1083972,35	30355,61	27316	765	21662	4855	34745
					194005	597,32	4889	15	--	2574	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,14612	339349,63	104571,75	49586	15280	714	37376	93919
					229890	28485,08	33592	4162	--	6957	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.	C123-0105 01-1009 2301-0501 -1009 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 90Х3,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	147,5812	705	--	104045	--	104045	--	112368
					--	--	--	--	--	8324	
		СП - 8%									
10.				0,14612	66981,68	--	9787	--	1946	7763	18954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22070-1-0103-1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		53663	--	7841	--	--	1404	
11.	Е11-22080-1-0201-1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	4	1379,51 473,62	905,89 236,14	5518 1894	3624 945	-- --	2811 666	8995
12.	С123-0203-04-1009-2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	2	3765 --	-- --	7530 --	-- --	7530 --	-- 602	8132
13.	С123-0203-04-2217-2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	2	7239 --	-- --	14478 --	-- --	14478 --	-- 1158	15636
14.	Е11-22080-1-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ОТВОД) НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,0094	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	12485 4371	4733 1313	3381 --	5627 1449	19561
15.	Е11-22060-1-0501-1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	137330,47 69822	38249,25 12933,68	4120 2095	1147 388	878 --	2458 526	7104
16.	Ц13-10090-4-0101-1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,172	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	3651 428	3223 702	-- --	813 357	4822
17.	С121-0503-01-3501-2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,00946	233339 --	-- --	2207 --	-- --	2207 --	-- 177	2384
		РАЗДЕЛ 1. ПРЯМОУГОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ 3,00 Х 2,50М /286-04.1-05-НВ.4/									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
18.	Е11-01010-1-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	97	200,78 10,03	190,75 44,45	19475 973	18503 4312	-- --	3805 1862	25143
19.	Е11-01020-5-0302-1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙСОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ НР - 72%; СП - 8%	М3	3	1859,09 1859,09	-- --	5577 5577	-- --	-- --	4016 767	10360
20.	Е11-01020-5-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НР - 72%; СП - 8%	М3	77	808,7 808,7	-- --	62270 62270	-- --	-- --	44835 8568	115673
21.	Е11-01010-7-1302-1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕБУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	23	66,25 --	66,25 19,93	1524 --	1524 458	-- --	330 148	2002
		КОЛОДЕЦ									
22.	Е11-22130	УСТРОЙСТВО	М3	3,29	23111,73	8985,07	76038	29561	14937	42646	128179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	31540	11537	--	9495	
23.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	19466 ---	-- --	38932 ---	-- --	38932 ---	-- 3115	42047
24.	С121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	5104 ---	-- --	10208 ---	-- --	10208 ---	-- 817	11025
25.	С121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙИ ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ,РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СП - 8%	М3	2,59	51707 ---	-- --	133921 ---	-- --	133921 ---	-- 10714	144635
26.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	61	853,03 259,7	19,94 2,49	52035 15842	1217 152	34976 --	14874 5353	72261
27.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ	3	575 ---	-- --	1725 ---	-- --	1725 ---	-- 138	1863
28.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,2	4007,06 745,68	994,98 380,2	4808 895	1194 456	2719 --	1256 485	6550
29.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЧАСТИ В12,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	4,95	31829,37 5105,8	1132,82 249,02	157555 25274	5607 1233	126674 --	24121 14534	196210
30.	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	0,336	2744,07 701,2	38,2 13,56	922 236	13 5	673 --	235 93	1250
31.	Е11-18100 1-0103 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	2	1341,54 1110,7	212,29 67	2683 2221	425 134	37 --	2308 399	5391
32.	С123-0410 13-0105 2304-1013 -0105 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.	2	17584 ---	-- --	35168 ---	-- --	35168 ---	-- 2813	37981
33.	Е11-16090 1-0502 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	2	4622,95 1470,1	114,2 24,88	9246 2940	228 50	6078 --	2930 974	13150
34.	С123-0303 01-0213 2303-0301 -0213 РСНБ РК	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫКРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40 СП - 8%	ШТ.	2	39017 ---	-- --	78034 ---	-- --	78034 ---	-- 6243	84277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
35.				11	1950,42	78,9	21455	868	3601	17223	41772
	E11-22090-1-0103-1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	ШТ		1544,2	37,32	16986	411	--	3094	
		НР - 99%; СП - 8%									
36.				7	42079	--	294553	--	294553	--	318117
	С123-0401-02-1904-2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	23564	
		СП - 8%									
37.				4	224937	--	899748	--	899748	--	971728
	С123-0410-01-3504-2304-1001-3504 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN100, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91	ШТ.		--	--	--	--	--	71980	
		СП - 8%									
38.				0,046548	1328227,25	503522,14	61826	23438	16744	27865	96867
	E11-22080-1-0105-1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250 ММ(ТРОЙНИК,КРЕСТ,ПЕРЕХОД,ОТВОД)	Т		464984,9	139691,93	21644	6502	--	7175	
		НР - 99%; СП - 8%									
39.				0,007	412181,53	62665,3	2885	439	1639	943	4134
	E11-22060-1-0608-1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 300 ММ	КМ		115335,6	20685,84	807	145	--	306	
		НР - 99%; СП - 8%									
40.				22	2623	--	57706	--	57706	--	62322
	С123-0201-03-0210-2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	4616	
		СП - 8%									
41.				4	2068	--	8272	--	8272	--	8934
	С123-0201-03-0209-2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
42.				12	1369	--	16428	--	16428	--	17742
	С123-0201-03-0207-2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.		--	--	--	--	--	1314	
		СП - 8%									
43.				0,59	2936	--	1732	--	1732	--	1871
	С123-0102-01-0193-2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	-ТРУБА-ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
44.				0,00004	237708,9	44168,28	10	2	5	4	14
	E11-22060-1-0506-1122-0601-0506 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		79907,4	15340,3	3	1	--	1	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.				0,0015	1104271,66	514533,3	1656	772	114	996	2865
	E11-22030-1-0106-1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		513240	157795,98	770	237	--	212	
		НР - 99%; СП - 8%									
46.				1,01	5120	--	5171	--	5171	--	5585
	С123-0105-01-1318-2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
47.	С123-0105 01-1317 2301-0501 -1317 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	0,505	4153	--	2097	--	2097	--	2265
					--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									
48.	Е11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА. УКЛАДКА НР - 90%; СП - 8%	М2	0,72	3618,31	121,45	2605	87	2378	158	2984
					193,86	50,29	140	36	--	221	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2066267	83877	2002978	351395	3211028
			ТЕНГЕ		--	--	188118	25667	--	237854	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				654506				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				203789				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					208200			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1725				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				183061				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				183071				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				67006				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				904584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								197
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					208200			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1411761				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				6788				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5586			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1398910				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				77				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5474				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				113379				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1530613				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5586			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				2435197				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								201
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					213785			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3211028
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				337549				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				281249				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					75505			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2002978				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				351395				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				237854				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7424,867 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1514,715 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,182 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРИТКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1.				2374,77	49	49	116367	116367	--	29239	157255
	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	17,1	--	40610	--	11649	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2374,77	209,64	209,64	497850	497850	--	125092	672777
	E11-01010 4-0110 1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	73,16	--	173739	--	49835	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				371,96	269,39	259,64	100202	96575	102	20442	130296
	E11-01010 2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		9,48	66,85	3525	24867	--	9652	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				669,528	79	--	52893	--	--	--	57124
	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т		--	--	--	--	--	4231	
		СП - 8%									
5.				2746,73	7,14	7,14	19602	19602	--	4029	25521
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	2,04	--	5596	--	1890	
		НР - 72%; СП - 8%									
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
6.				5400	6,78	6,78	36619	36619	--	6844	46940
	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	М2		--	1,76	--	9505	--	3477	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	823532	767012	102	185646	1089913
			ТЕНГЕ		--	--	3525	254316	--	80734	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				823532				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				102				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					257841			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				52893				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				185646				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				80734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1089912				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					257841			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1089912				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					257841			
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ									
7.				294	2922,88	1059,9	859328	311609	11095	764264	1753480
	E11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1825,25	377,75	536624	111058	--	129887	
		НР - 118%; СП - 8%									
8.				2,23	25440	--	56731	--	56731	--	61270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0201 01-0520 2102-0101 -0520 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	4538	
9.	С123-0102 01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	114	1521 ---	-- ---	173394 ---	-- ---	173394 ---	-- 13872	187266
10.	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	0,93114	540085 ---	-- ---	502895 ---	-- ---	502895 ---	-- 40232	543126
11.	С121-1001 03-0708 2110-0103 -0708 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	313,72	2189 ---	-- ---	686733 ---	-- ---	686733 ---	-- 54939	741672
12.	С121-0503 07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	КГ	70	641 ---	-- ---	44870 ---	-- ---	44870 ---	-- 3590	48460
13.	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	1,682	18434 ---	-- ---	31006 ---	-- ---	31006 ---	-- 2480	33486
						ВОРОТА РАСПАШНЫЕ					
14.	Е11-07011 1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	28236,5 --- 22570,4	4872,86 --- 1780,65	28236 --- 22570	4873 --- 1781	793 --- --	28734 --- 4558	61528
15.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	0,112	25659 ---	-- ---	2874 ---	-- ---	2874 ---	-- 230	3104
16.	С123-0102 01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	5,9	1521 ---	-- ---	8974 ---	-- ---	8974 ---	-- 718	9692
17.	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СП - 8%	Т	0,05576	540085 ---	-- ---	30115 ---	-- ---	30115 ---	-- 2409	32524
18.	С121-1001 03-0708 2110-0103 -0708 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	10,12	2189 ---	-- ---	22153 ---	-- ---	22153 ---	-- 1772	23925
19.	С121-0503 07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	КГ	1,44	641 ---	-- ---	923 ---	-- ---	923 ---	-- 74	997
20.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-НАВЕС СП - 8%	ПАРА	2	4209 ---	-- ---	8418 ---	-- ---	8418 ---	-- 673	9091
21.	С121-0904 04-0311 2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	1	1882 ---	-- ---	1882 ---	-- ---	1882 ---	-- 151	2033
22.	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,0427	18434 ---	-- ---	787 ---	-- ---	787 ---	-- 63	850
						КАЛИТКА					
23.	Е11-07011 1-0208 1107-0111	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.	1	10294,31 --- 10150,05	102,67 --- 37,76	10294 --- 10150	103 --- 38	41 --- --	12022 --- 1785	24101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
24.				0,04233	241307	--	10215	--	10215	--	11032
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	817	
25.				7,59	2189	--	16615	--	16615	--	17944
	С121-1001 03-0708 2110-0103 -0708 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1329	
26.				1	4209	--	4209	--	4209	--	4546
	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-НАВЕС СП - 8%	ПАРА		--	--	--	--	--	337	
27.				1	1882	--	1882	--	1882	--	2033
	С121-0904 04-0311 2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	151	
28.				0,07919	18434	--	1460	--	1460	--	1577
	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	117	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2503993	316585	1618065	805020	3573737
			ТЕНГЕ		--	--	569344	112877	--	264722	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2271982				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11930				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					682221			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1314518				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				59605				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				805020				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				246160				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3323162				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								528
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					682221			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				49644				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				49644				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3972				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				53615				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				182368				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				182368				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14589				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				196957				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				3573735				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								528
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					682221			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
29.				13,58	3688,68	1058,57	50092	14375	33914	5232	59750
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		132,77	223,98	1803	3042	--	4426	
30.				18,97	1838,51	128,24	34877	2433	31330	1992	39818
	Е11-27060 2-0704 1127-0602 -0704 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		58,71	38,51	1114	731	--	2949	
31.				18,97	2422	56,26	45945	1067	44781	586	50254
	Е11-27060 2-0705 1127-0602 -0705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=12	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0704 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		5,13	23,46	97	445	--	3722	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	130914	17875	110025	7810	149822
			ТЕНГЕ		--	--	3014	4217	--	11097	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				130914				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				76111				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7231			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				33914				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7810				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11098				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				149822				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				149822				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					7231			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЬЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ К ВЫГРЕБУ 6,0Х4,5М/К ВЫГРЕБУ/									
32.				3,3	200,78	190,75	663	629	--	129	855
	E11-01010	-ВЫЕМКА ГРУНТА ПОД	М3								
	1-0314	ПОКРЫТИЕ ЩЕБНЕМ ДОРОЖЕК			10,03	44,45	33	147	--	63	
	1101-0101	И ПРОЕЗДОВ									
	-0314										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
33.				2,7	1191,34	1058,57	3217	2858	--	1040	4597
	E11-27040	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3								
	1-0102	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	358	605	--	341	
	1127-0401	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	А								
	-0102	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ	ОСНОВАНИ								
	РСНБ РК	СМЕСИ, ДРЕСВЫ.	Я В								
	2015	УСТРОЙСТВО	ПЛОТНОМ								
			ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
34.				2,7	2047	--	5527	--	5527	--	5969
	C121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3								
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	442	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
35.				27	480,29	36,72	12968	991	155	13183	28243
	E11-27070	-ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ	М2								
	1-0301	ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С	ТРОТУАРА		437,85	14,26	11822	385	--	2092	
	1127-0701	ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ									
	-0301	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
36.				6	62078	--	372468	--	372468	--	402265
	C121-0403	-ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ	ШТ.								
	02-0121	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	29797	
	2104-0302	КОЛОДЦЕВ ПД6 СТ РК									
	-0121	1971-2010, ГОСТ									
	РСНБ РК	8020-90									
	2015										
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	394842	4479	378150	14352	441929
			ТЕНГЕ		--	--	12213	1136	--	32735	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				394842				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				155				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13350			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				377995				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				14353				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				32736				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				441931				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				441931				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13350			
		РАЗДЕЛ 5. ПОДЬЕЗДНЫЕ ДОРОЖКА 3,0Х133,0М/К ВЫГРЕБУ/									
37.				28	1838,51	128,24	51478	3591	46243	2940	58772
	E11-27060	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ,	М2								
	2-0704	ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА	ПОКРЫТИЯ		58,71	38,51	1644	1078	--	4353	
	1127-0602	И ПРОПИТКА С									
	-0704	ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	14										
38.				28	2422	56,26	67816	1575	66097	865	74175
	E11-27060	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ.	М2								
	2-0705	УКЛАДКА И ПРОПИТКА С	ПОКРЫТИЯ		5,13	23,46	144	657	--	5494	
	1127-0602	ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА									
	-0705	КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ									
	РСНБ РК	ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К									
	2015	НОРМАМ 1127-0602-0704									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.	НР - 108%; СП - 8%									
	14 К=12										
39.				20	3688,68	1058,57	73774	21171	49948	7706	87998
	E11-27040	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3								
	1-0102	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	2655	4480	--	6518	
	1127-0401	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	А								
	-0102	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ	ОСНОВАНИ								
	РСНБ РК	СМЕСИ, ДРЕСВЫ.	Я В								
	2015	УСТРОЙСТВО	ПЛОТНОМ								
	ТЧ 27		ТЕЛЕ								
	П.1.39,	НР - 108%; СП - 8%									
	ТАБЛИЦА 1										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	193068	26337	162288	11511	220945
			ТЕНГЕ		--	--	4443	6215	--	16365	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				193068				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				112341				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10658			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				49947				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				11510				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16366				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				220944				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				220944				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10658			
		РАЗДЕЛ 6. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				0,144	2441,6	--	352	--	--	253	653
	Е11-01020	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0402	СТОЛБОВ. КОПАНИЕ	ГРУНТА		2441,6	--	352	--	--	48	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО									
	РСНБ РК	0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ									
	2015	2									
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				0,144	29133,51	1132,82	4195	163	3297	702	5289
	Е11-06010	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0113	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО			5105,8	249,02	735	36	--	392	
	1106-0101										
	-0113	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	15										
42.				0,055	106554,93	1512,59	5861	83	530	3638	10258
	Е11-09030	-МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т		---	---	---	---	---	---	
	5-0401		КОНСТРУК		95409,5	449,72	5248	25	--	760	
	1109-0305	НР - 69%; СП - 8%	ЦИЙ								
	-0401										
	РСНБ РК										
	2015										
43.				7,2	1778	--	12802	--	12802	--	13826
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-0178	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	1024	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 102 ММ,									
	-0178	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
44.				2,092	90,44	2,31	189	5	97	61	270
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.			41,68	0,25	87	1	--	20	
	1113-0301	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ									
	-0406	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
45.				2,092	160,14	3,28	335	7	226	71	439
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			48,73	0,5	102	1	--	32	
	1113-0301	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА									
	-1406	ЭМАЛЯМИ ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	К=2										
46.				0,96	23483	--	22544	--	22544	--	24347
	С124-0102	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	ОДНОСТОРОННИЕ			--	--	--	--	--	1803	
	2401-0201	ИНДИВИДУАЛЬНОГО									
	-0402	ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО									
	РСНБ РК	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ									
	2015	ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК									
		1125-2002									
		СП - 8%									

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	--	--	46277	258	39496	4725	55082
	ТЕНГЕ	---	---	---	---	---	---	
		--	--	6524	62	--	4079	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			27615				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			3620				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1313			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			22544				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1086				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2296				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			30997				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1313			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			5861				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			530				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				5272			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3638				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			760				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			10258				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				5272			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			12802				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			12802				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1024				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			13826				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			55081				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				6586			

РАЗДЕЛ 7. ДЕРЕВЬЯ

47.				46	4302,79	--	197928	--	34030	144230	369531
	Е11-47010	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С	ЯМА		---	---	---	---	---	---	
	2-0318	КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ,			3562,99	--	163898	--	--	27373	
	1147-0102	РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М.									
	-0318	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ									
	РСНБ РК	ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ									
	2015	ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ									
		РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО									
		50%									
		НР - 88%; СП - 8%									
48.				46	4974,06	1148,13	228807	52814	6782	163032	423186
	Е11-47010	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	3-0106	КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ			3678,51	348,97	169211	16053	--	31347	
	1147-0103	КОМА 0,8Х0,8Х0,5 М.									
	-0106	ПОСАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	6										
49.				46	7124	--	327704	--	327704	--	353920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С125-0102 -02-0301 -2501-0202 -0301 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	26216	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	754439	52814	368516	307262	1146637
			ТЕНГЕ		--	--	333109	16053	--	84936	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				754439				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				40812				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					349162			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				327704				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				307262				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				84936				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1146637				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					349162			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				1146637				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					349162			
		РАЗДЕЛ 8. КУСТАРНИКИ									
50.				165,4	781,69	--	129291	--	18091	97856	245319
	Е11-47010 -8-0113 -1147-0108 -0113 РСНБ РК 2015	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% НР - 88%; СП - 8%	М ТРАНШЕИ		672,31	--	111200	--	--	18172	
51.				165,4	301,38	38,04	49848	6291	--	40706	97799
	Е11-47010 -8-0106 -1147-0108 -0106 РСНБ РК 2015	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ НР - 88%; СП - 8%	М ТРАНШЕИ		263,34	16,33	43557	2700	--	7244	
52.				330	446	--	147180	--	147180	--	158954
	С125-0103 -01-0101 -2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	11774	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	326319	6291	165271	138562	502072
			ТЕНГЕ		--	--	154758	2700	--	37190	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				326319				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				18091				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					157458			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				147180				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				138563				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				37191				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				502072				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					157458			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				502072				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					157458			
		РАЗДЕЛ 9. ПОСЕВ ТРАВ -3306М2									
53.				0,3306	1839,15	1839,15	608	608	--	163	833
	Е11-47022 -4-0102 -1147-0224 -0102 РСНБ РК 2015	ТРАВЫ МНОГОЛЕТНИЕ. ПОСЕВ НР - 88%; СП - 8%	ГА		--	559,8	--	185	--	62	
54.				66,12	1383	--	91444	--	91444	--	98759
	С125-0302 -01-0201 -2503-0201 -0201 РСНБ РК 2015	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	7316	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	92052	608	91444	163	99592
			ТЕНГЕ		--	--	--	185	--	7378	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92052				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					185			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				91444				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				163				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7377				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				99592				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				99592				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					185			
		РАЗДЕЛ 10. МУСОРНЫЙ ЯЩИК									
55.				0,9	2441,6	--	2197	--	--	1582	4082
	Е11-01020	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ	М3								
	5-0402	ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М			2441,6	--	2197	--	--	302	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В									
	РСНБ РК	ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
56.				0,9	12111,73	2901,85	10901	2612	2132	7103	19444
	Е11-11010	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ	М3								
	1-0205	ТРАМБОВКАМИ			6840,8	1555	6157	1400	--	1440	
	1111-0101	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ									
	-0205	ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ									
	РСНБ РК	ДОБАВОК									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
57.				0,3075	93856,39	1004,24	28861	309	21592	6388	38069
	Е11-10010	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	М3								
	2-0401	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ			22635	447,84	6960	138	--	2820	
	1110-0102										
	-0401	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
58.				4,75	2249,57	19,51	10685	93	8612	1821	13507
	Е11-10010	-ОБШИВКА	М2								
	2-0201	ДОСКАМИ(ПРИМЕНИТ.)			416,8	9,21	1980	44	--	1001	
	1110-0102										
	-0201	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
59.				9,5	89,31	3,3	848	31	227	543	1503
	Е11-10011	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	М2								
	6-0101	ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ			62,11	1,4	590	13	--	111	
	1110-0116	СТЕН									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%									
	2015										
60.				4,75	470,38	1,52	2234	7	916	1051	3548
	Е11-15040	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0101	ЯЩИКА			275,91	0,73	1311	3	--	263	
	1115-0403										
	-0101	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	12										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	55727	3052	33479	18488	80153
			ТЕНГЕ		--	--	19195	1598	--	5937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				55727				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				33481				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18489				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5937				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				80153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				80153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			
		РАЗДЕЛ 11. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
61.				0,135	2441,6	--	330	--	--	237	612
	Е11-01020	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И	М3								
	5-0402	СТОЛБОВ. КОПАНИЕ	ГРУНТА		2441,6	--	330	--	--	45	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО									
	РСНБ РК	0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ									
	2015	2									
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				1	16512	--	16512	--	16512	--	17833
	С123-0803	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315	ШТ.								
	07-0103	НЗК/НЗБ			--	--	--	--	--	1321	
	2308-0307										
	-0103	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
63.				5	802,12	2,31	4011	12	956	2439	6965
	Е11-15040	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0301	КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ			608,61	1,1	3043	5	--	516	
	1115-0403	РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ									
	-0301	СТЕН									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 80%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	12										
64.				6,08	724,42	2,92	4404	18	4013	369	5155
	Е11-20130	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЩИТА	КГ								
	1-0101				61,35	0,52	373	3	--	382	
	1120-1301	НР - 98%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	25257	29	21481	3045	30565
			ТЕНГЕ		--	--	3746	9	--	2264	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16512				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				16512				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1321				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				17833				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				956				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3378			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2676				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				561				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7578				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3378			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4404				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4014				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					376			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				19				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				369				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				382				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5155				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				30566				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3754			
		РАЗДЕЛ 12. ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА									
65.				0,007	93856,39	1004,24	657	7	492	145	867
	E11-10010	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА	М3								
	2-0401	ЯЩИКА			22635	447,84	158	3	--	64	
	1110-0102 -0401	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
66.				5	3577,17	14,77	17886	74	15884	1766	21224
	E11-10010	-ОБШИВКА КАРКАСА ЯЩИКА	М2								
	2-0601				385,51	6,97	1928	35	--	1572	
	1110-0102 -0601	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
67.				5,5	802,12	2,31	4412	13	1052	2683	7662
	E11-15040	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0301	КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ			608,61	1,1	3347	6	--	568	
	1115-0403 -0301	РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН									
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12										
68.				0,2	1525	--	305	--	305	--	329
	C121-0104	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3								
	01-0101				--	--	--	--	--	24	
	2101-0401 -0101	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
69.				1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ ЛОПАТЫ	ШТ								
	СТПРАЙС 4500ТГ/1, 12	СП - 8%			--	--	--	--	--	321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ		--	--	27277	94	21751	4594	34421
			ТЕНГЕ		--	--	5433	44	--	2549	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				27277				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17428				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5477			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4323				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4594				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2550				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				34421				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				34421				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								7424868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1115303				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				1195434				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					399411			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3010068				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				52893				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1501178				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				549986				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА

ОСНОВАНИЕ: 286-02-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11716,442 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2020,193 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,686 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРИТКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА														
1.	E11-01010-0102 / 4-0102 / 1101-0104-0102 / РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1500,27	49	49	73515	73515	--	18472	99346					
					--	17,1	--	25655	--	7359						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010-0110 / 4-0110 / 1101-0104-0110 / РСНБ РК 2015 К=5	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1500,27	209,64	209,64	314518	314518	--	79027	425030					
					--	73,16	--	109760	--	31484						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	E11-01010-0314 / 2-0314 / 1101-0102-0314 / РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	786,24	269,39	259,64	211805	204137	217	43210	275416					
					9,48	66,85	7451	52562	--	20401						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	С341-0201-01002 / 4102-0101-1002 / РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т	1415,232	79	--	111803	--	--	--	120748					
					--	--	--	--	--	8944						
		СП - 8%														
5.	E11-01020-0107 / 1-0107 / 1101-0201-0107 / РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2286,51	7,14	7,14	16317	16317	--	3354	21245					
					--	2,04	--	4658	--	1574						
		НР - 72%; СП - 8%														
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	727959	608488	217	144063	941785					
			ТЕНГЕ		--	--	7451	192636	--	69762						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				727959									
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				216									
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					200087								
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				111803									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				144063									
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				69762									
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				941784									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								75					
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					200087								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				941784									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								75					
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					200087								
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
6.	E11-01020-0102 / 3-0102 / 1101-0203-0102 / РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА НР - 72%; СП - 8%	М2	11160	6,78	6,78	75679	75679	--	14144	97009					
					--	1,76	--	19644	--	7186						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	75679	75679	--	14144	97009					
			ТЕНГЕ		--	--	--	19644	--	7186						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				75679									
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					19644								
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				14144									
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7186									
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				97009									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					19644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				97009				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					19644			
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
7.				426	2910,1	1059,9	1239703	451515	10631	1107404	2534875
	E11-07011 -1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1825,25	377,75	777557	160921	--	187769	
		НР - 118%; СП - 8%									
8.				9,37	25440	--	238373	--	238373	--	257443
	C121-0201 -01-0520 2102-0101 -0520 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	М3		--	--	--	--	--	19070	
		СП - 8%									
9.				418,9	1521	--	637147	--	637147	--	688119
	C123-0102 -01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	50972	
		СП - 8%									
10.				3,9046	540085	--	2108816	--	2108816	--	2277521
	C121-1308 -14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т		--	--	--	--	--	168705	
		СП - 8%									
11.				748	1064	--	795872	--	795872	--	859542
	C121-0503 -08-0131 2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	М2		--	--	--	--	--	63670	
		СП - 8%									
12.				247,08	641	--	158378	--	158378	--	171049
	C121-0503 -07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ		--	--	--	--	--	12670	
		СП - 8%									
13.				3,9046	18434	--	71977	--	71977	--	77736
	ТАБЛ.12,П .12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	5758	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	5250267	451515	4021194	1107404	6866285
			ТЕНГЕ		--	--	777557	160921	--	508614	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4541142				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				10631				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					938478			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3063066				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				238373				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1107404				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				451884				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6100430				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					938478			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				71977				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				71977				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5758				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				77736				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				637147				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				637147				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				50972				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				688119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				6866284				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					938478			
		РАЗДЕЛ 4. ВОРОТА РАСПАШНЫЕ									
14.				1	28236,5	4872,86	28236	4873	793	28734	61528
	E11-07011 -1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.		22570,4	1780,65	22570	1781	--	4558	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.				0,06094	540085	--	32913	--	32913	--	35546
	C121-1308 -14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т		--	--	--	--	--	2633	
		СП - 8%									
16.				9,2	1064	--	9789	--	9789	--	10572
	C121-0503 -08-0131 2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	М2		--	--	--	--	--	783	
		СП - 8%									
17.				1,3432	641	--	861	--	861	--	930
	C121-0503	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%			--	--	--	--	--	69	
18.	C121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-НАВЕС СП - 8%	ПАРА	2	4209	--	8418	--	8418	--	9091
					--	--	--	--	--	673	
19.	C121-0904 04-0311 2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	1	1882	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--	--	151	
20.	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,06094	18434	--	1123	--	1123	--	1213
					--	--	--	--	--	90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	83222	4873	55779	28734	120913
					--	--	22570	1781	--	8957	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				71799				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				793				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					24351			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				43563				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				28734				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8043				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				108576				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					24351			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11423				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11423				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				914				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12337				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				120913				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					24351			
		РАЗДЕЛ 5. КАЛИТКА									
21.	E11-07011 1-0208 1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	10294,31	102,67	10294	103	41	12022	24101
					10150,05	37,76	10150	38	--	1785	
22.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,04233	241307	--	10215	--	10215	--	11032
					--	--	--	--	--	817	
23.	C121-0503 08-0131 2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 СП - 8%	М2	5,8	1064	--	6171	--	6171	--	6665
					--	--	--	--	--	494	
24.	C121-0503 07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯРИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	КГ	1,74	641	--	1115	--	1115	--	1205
					--	--	--	--	--	89	
25.	C121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-НАВЕС СП - 8%	ПАРА	1	4209	--	4209	--	4209	--	4546
					--	--	--	--	--	337	
26.	C121-0904 04-0311 2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	ШТ.	1	1882	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--	--	151	
27.	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА СП - 8%	Т	0,04233	18434	--	780	--	780	--	843
					--	--	--	--	--	62	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	34667	103	24413	12022	50425
					--	--	10150	38	--	3735	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27795				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				42				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					10188			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				17501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12022				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3185				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				43002				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10188			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6871				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				6871				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				550				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				50423				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					10188			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
28.				31,25	3695,54	1058,57	115486	33080	78257	12040	137728
	E11-27040	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ	М3								
	1-0102	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	4149	6999	--	10202	
	1127-0401	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ	А								
	-0102	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ	ОСНОВАНИ								
	РСНБ РК	СМЕСИ, ДРЕСВЫ.	Я В								
	2015	УСТРОЙСТВО	ПЛОТНОМ								
	ТЧ 27		ТЕЛЕ								
	П.1.39,	НР - 108%; СП - 8%									
	ТАБЛИЦА 1										
29.				44	1608,51	176,51	70774	7766	60854	4949	81781
	E11-27040	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15	М2								
	3-1001	СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ.	ПОКРЫТИЯ		48,96	55,18	2154	2428	--	6058	
	1127-0403	УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ									
	-1001	УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ									
	РСНБ РК	ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО									
	2015	68,6 МПА (700									
		КГС/СМ2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
30.				44	-733,52	-91,43	-32275	-4023	-28252	-1416	-36386
	E11-27040	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	М2								
	3-1004	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15	ПОКРЫТИЯ		--	-29,8	--	-1311	--	-2695	
	1127-0403	СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ									
	-1004	УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ									
	РСНБ РК	ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО									
	2015	68,6 МПА (700									
	ИЗМ. И	КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА									
	ДОП. ВЫП.	КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ									
	4 К=8	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ									
		1127-0403-1001,									
		1127-0403-1002,									
		1127-0403-1003									
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ		--	--	153985	36824	110859	15573	183123
			ТЕНГЕ		--	--	6303	8116	--	13565	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				153985				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				32816				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14419			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				78042				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				15573				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				13565				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				183123				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				183123				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14419			
		РАЗДЕЛ 7. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
31.				0,144	2441,6	--	352	--	--	253	653
	E11-01020	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И	М3								
	5-0402	СТОЛБОВ. КОПАНИЕ	ГРУНТА		2441,6	--	352	--	--	48	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО									
	РСНБ РК	0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ									
	2015	2									
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				0,144	29133,51	1132,82	4195	163	3297	702	5289
	E11-06010	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3								
	1-0113	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО			5105,8	249,02	735	36	--	392	
	1106-0101										
	-0113	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	15										
33.				0,055	106554,93	1512,59	5861	83	530	3638	10258
	E11-09030	-МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т								
	5-0401		КОНСТРУК		95409,5	449,72	5248	25	--	760	
	1109-0305	НР - 69%; СП - 8%	ЦИЙ								
	-0401										
	РСНБ РК										
	2015										
34.				7,2	1778	--	12802	--	12802	--	13826
	C123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0178	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	1024	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 102 ММ,									
	-0178	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
35.				2,092	90,44	2,31	189	5	97	61	270
	E11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2								
	1-0406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.			41,68	0,25	87	1	--	20	
	1113-0301	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ									
	-0406	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
36.				2,092	160,14	3,28	335	7	226	71	439
	E11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2								
	1-1406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			48,73	0,5	102	1	--	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% К=2									
37.	С124-0102 01-0402 2401-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	М2	0,96	23483	--	22544	--	22544	--	24347
					--	--	--	--	--	1803	

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			--	--	46277	258	39496	4725	55082
		ТЕНГЕ			--	--	6524	62	--	4079	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					27615				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					3620				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1313			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					22544				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1086				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					2296				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					30997				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1313			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					5861				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					530				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						5272			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					3638				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					760				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					10258				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						5272			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					12802				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					12802				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1024				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					13826				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					55081				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6586			

РАЗДЕЛ 8. ДЕРЕВЬЯ

38.	Е11-47010 2-0318 1147-0102 -0318 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% НР - 88%; СП - 8%	ЯМА	72	4302,79	--	309801	--	53266	225751	578396
					3562,99	--	256535	--	--	42844	
39.	Е11-47010 3-0103 1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА НР - 88%; СП - 8%	ШТ.	72	2542,5	849,8	183060	61186	9556	115860	322834
					1559,98	268,62	112318	19341	--	23914	
40.	С125-0102 02-0301 2501-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81 СП - 8%	ШТ.	72	6615	--	476280	--	476280	--	514382
					--	--	--	--	--	38102	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			--	--	969141	61186	539102	341611	1415612
		ТЕНГЕ			--	--	368854	19341	--	104860	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					969141				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					62822				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						388195			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					476280				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					341611				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					104860				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1415613				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						388195			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ					1415613				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						388195			

РАЗДЕЛ 9. КУСТАРНИКИ

41.	Е11-47010 8-0113 1147-0108 -0113 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% НР - 88%; СП - 8%	М ТРАНШЕИ	338	781,69	--	264210	--	36969	199972	501317
					672,31	--	227241	--	--	37135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				338	554,88	95,01	187549	32114	2087	141236	355088
	Е11-47010	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В	М								
	9-0101	ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	ИЗГОРОДИ		453,69	21,15	153348	7148	--	26303	
	1147-0109	ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ									
	-0101	РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
43.				676	992	--	670592	--	670592	--	724239
	С125-0102	-САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ	ШТ.								
	02-0101	ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО			--	--	--	--	--	53647	
	2501-0202	РОСТА (КЛЁН									
	-0101	ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ									
	РСНБ РК	ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА									
	2015	БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН									
		ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ,									
		ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ									
		ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ									
		МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ									
		ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ									
		ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ									
		ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ									
		КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ,									
		ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ									
		24909-81									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	1122351	32114	709648	341208	1580644
			ТЕНГЕ		--	--	380589	7148	--	117085	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1122351				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				39056				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					387737			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				670592				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				341209				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				117085				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1580645				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								403
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					387737			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				1580645				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								403
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					387737			
		РАЗДЕЛ 10. ПОСЕВ ТРАВ -8645М2									
44.				0,8645	1839,15	1839,15	1590	1590	--	426	2177
	Е11-47022	-ТРАВЫ МНОГОЛЕТНИЕ.	ГА								
	4-0102	ПОСЕВ			--	559,8	--	484	--	161	
	1147-0224										
	-0102	НР - 88%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
45.				172,9	1383	--	239121	--	239121	--	258250
	С125-0302	-СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ	КГ								
	01-0201	ТРАВ			--	--	--	--	--	19130	
	2503-0201										
	-0201	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	240711	1590	239121	426	260427
			ТЕНГЕ		--	--	--	484	--	19291	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				240711				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					484			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				239121				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				426				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				19291				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				260427				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					484			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ				260427				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					484			
		РАЗДЕЛ 11. МУСОРНЫЙ ЯЩИК									
46.				0,9	2441,6	--	2197	--	--	1582	4082
	Е11-01020	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ	М3								
	5-0402	ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М			2441,6	--	2197	--	--	302	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В									
	РСНБ РК	ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				0,9	12111,73	2901,85	10901	2612	2132	7103	19444
	Е11-11010	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ	М3								
	1-0205	ТРАМБОВКАМИ			6840,8	1555	6157	1400	--	1440	
	1111-0101	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ									
	-0205	ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ									
	РСНБ РК	ДОБАВОК									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
48.				0,3075	93856,39	1004,24	28861	309	21592	6388	38069
	Е11-10010	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ	М3								
	2-0401	КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ			22635	447,84	6960	138	--	2820	
	1110-0102										
	-0401	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
49.				4,75	2249,57	19,51	10685	93	8612	1821	13507
	Е11-10010	-ОБШИВКА	М2								
	2-0201	ДОСКАМИ(ПРИМЕНИТ.)			416,8	9,21	1980	44	--	1001	
	1110-0102										
	-0201	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
50.				9,5	89,31	3,3	848	31	227	543	1503
	Е11-10011	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	М2								
	6-0101	ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ			62,11	1,4	590	13	--	111	
	1110-0116	СТЕН									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				4,75	470,38	1,52	2234	7	916	1051	3548
	Е11-15040	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0101	ЯЩИКА			275,91	0,73	1311	3	--	263	
	1115-0403										
	-0101	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	12										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	55727	3052	33479	18488	80153
			ТЕНГЕ		--	--	19195	1598	--	5937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				55727				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				33481				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18489				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5937				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				80153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				80153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20793			

РАЗДЕЛ 12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ

52.				0,135	2441,6	--	330	--	--	237	612
	Е11-01020	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И	М3								
	5-0402	СТОЛБОВ. КОПАНИЕ	ГРУНТА		2441,6	--	330	--	--	45	
	1101-0205	ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ									
	-0402	БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО									
	РСНБ РК	0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ									
	2015	2									
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				1	16512	--	16512	--	16512	--	17833
	С123-0803	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315	ШТ.								
	07-0103	НЗК/НЗБ			--	--	--	--	--	1321	
	2308-0307										
	-0103	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
54.				5	802,12	2,31	4011	12	956	2439	6965
	Е11-15040	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0301	КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ			608,61	1,1	3043	5	--	516	
	1115-0403	РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ									
	-0301	СТЕН									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 80%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	12										
55.				6,08	724,42	2,92	4404	18	4013	369	5155
	Е11-20130	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЩИТА	КГ								
	1-0101				61,35	0,52	373	3	--	382	
	1120-1301	НР - 98%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	25257	29	21481	3045	30565
			ТЕНГЕ		--	--	3746	9	--	2264	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16512				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				16512				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1321				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				17833				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4340				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				956				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3378			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2676				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				561				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7578				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3378			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4404				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4014				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					376			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				19				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				369				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				382				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5155				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					376			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				30566				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3754			

РАЗДЕЛ 13. ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА

56.				0,007	93856,39	1004,24	657	7	492	145	867
	Е11-10010	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА	М3								
	2-0401	ЯЩИКА			22635	447,84	158	3	--	64	
	1110-0102										
	-0401	НР - 90%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				5	3577,17	14,77	17886	74	15884	1766	21224
	Е11-10010	-ОБШИВКА КАРКАСА ЯЩИКА	М2								
	2-0601				385,51	6,97	1928	35	--	1572	
	1110-0102	НР - 90%; СП - 8%									
	-0601										
	РСНБ РК										
	2015										
58.				5,5	802,12	2,31	4412	13	1052	2683	7662
	Е11-15040	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	М2								
	3-0301	КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ			608,61	1,1	3347	6	--	568	
	1115-0403	РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ									
	-0301	СТЕН									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12										
59.				0,2	1525	--	305	--	305	--	329
	С121-0104 -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 01-0101 2101-0401 СП - 8% -0101 РСНБ РК 2015		М3		--	--	--	--	--	24	
60.				1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
	ПРАЙС СТПРАЙС 4500ТГ/1, СП - 8% 12	-СТОИМОСТЬ ЛОПАТЫ	ШТ		--	--	--	--	--	321	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	27277	94	21751	4594	34421
			ТЕНГЕ		--	--	5433	44	--	2549	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				27277				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				17428				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5477			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4323				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4594				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2550				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				34421				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5477			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				34421				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5477			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11716444
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1608372				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1275805				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					411821			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5816540				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				111803				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2036037				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				867884				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.