Утверждаю
Аким Есболского
сельского округа

Дефектный ведомость для разработки ПСД по капитальному ремонту здания акимата Есболского сельского округа

| № п.п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| | **Демонтажные работы** | | | |
| 1 | Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 30,02 | |
| 2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным | м2 | 48,71 | |
| 3 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10 | м2 | 4,24 | |
| 4 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9 | м2 | 5,73 | |
| 5 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 15,28 | |
| 6 | Стяжки бетонные | м2 | 224,47 | |
| 7 | Покрытия из линолеума | м2 | 224,47 | |
| 8 | Покрытия из плиток керамических для полов | м2 | 11,95 | |
| 9 | Снятие отделка из внутренних поверхностей потолка | м2 | 236,42 | |
| 10 | Стены внутренние снятие штукатурки из поверхностей | м2 | 548,22 | |
| 11 | Демонтаж стропил.стоек и мауэрлатов, каркасы из бруса | м3 | 3,98 | |
| 12 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 82 | |
| 13 | Радиаторы отопление чугунные | кВт | 34,88 | |
| 14 | Выключатель одноклавишный | шт | 9 | |
| 15 | Выключатель двухклавишный | шт | 5 | |
| 16 | Розетка штепсельная | шт | 14 | |
| 17 | Кабели силовые | км | 0,33 | |
| | | | | |
| | **Монтажные работы** | | | |
| 1 | Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 30,02 | |
| 2 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом | м2 | 48,71 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | однокамерным | | | |
| 3 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10 | м2 | 4,24 | |
| 4 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9 | м2 | 5,73 | |
| 5 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 15,28 | |
| 6 | Стяжки бетонные | м2 | 224,47 | |
| 7 | Покрытия из линолеума | м2 | 224,47 | |
| 8 | Покрытия из плиток керамических для полов | м2 | 11,95 | |
| 9 | Снятие отделка из внутренних поверхностей потолка | м2 | 236,42 | |
| 10 | Стены внутренние снятие штукатурки из поверхностей | м2 | 548,22 | |
| 11 | Устройство стропил,стоек и мауэрлатов, каркасы из бруса | м3 | 3,98 | |
| 12 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 82 | |
| 13 | Радиаторы отопление чугунные | кВт | 34,88 | |
| 14 | Выключатель одноклавишный | шт | 9 | |
| 15 | Выключатель двухклавишный | шт | 5 | |
| 16 | Розетка штепсельная | шт | 14 | |
| 17 | Кабели силовые | км | 0,33 | |
| 18 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. | шт | 1 | |
| 19 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 100 | |
| 20 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. | шт | 3 | |
| 21 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105 | шт | 18 | |
| 22 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М | шт | 6 | |
| 23 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 512 | шт | 2 | |
| 24 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт | 4 | |
| 25 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | |
| 26 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | км | 0,12 | |
| 27 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 11 | |
| 28 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55 | шт | 15 | |
| 29 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W | шт | 144 | |
| 30 | Лампы накаливания электрические для местного освещения | шт | 9 | |
| 31 | Блок аварийного питания 3,6В,4А | шт | 5 | |
| 32 | Светильники для люминесцентных ламп | шт | 36 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4x18 ARS/S УХЛ4 IP21 | | | |
| 33 | Автоматы дифференциальные АД1-40 2Р 16А 30 мА | шт | 5 | |
| 34 | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА | шт | 3 | |
| 35 | Выключатель автоматический ВА63 4Р 25А 4,5 кА | шт | 1 | |
| 36 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК | шт | 1 | |
| 37 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт | 1 | |
| 38 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. | км | 0,006 | |
| 39 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР) | шт | 5 | |
| 40 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм | м2 | 2,8 | |
| 41 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт | 2 | |
| 42 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 34,88 | |
| 43 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм | м | 70 | |
| 44 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 82 | |
| 45 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм | м | 30,4 | |
| 46 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 24,2 | |
| 47 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 271 | |
| 48 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 2,14 | |
| 49 | Установка стропил,стоек и мауэрлатов | м3 | 3,98 | |
| 50 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | м2 | 264,5 | |
| 51 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | м2 | 328,21 | |
| 52 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 | 548,22 | |
| 53 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза | м2 | 236,42 | |
| 54 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 11,95 | |
| 55 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 | 224,47 | |
| 56 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 15,28 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком | | | |
| 57 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами | м2 | 5,73 | |
| 58 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами | м2 | 4,24 | |
| 59 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 9,97 | |
| 60 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным | м2 | 48,71 | |
| 61 | Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 30,02 | |
| 62 | Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 18,68 | |

Составил: Н. Гинаятов