УТВЕРЖДАЮ:
Аким Есболского сельского округа
_____
_____ 2019 г.

Задание на проектирование

объекта «Разработка ПСД по капитальному ремонту здания акимата Есболского сельского округа»

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования.	Задание на проектирование. Дефектный ведомость Материалы инженерно-геодезических изысканий
2	Вид строительства.	Капитальный ремонт
3	Стадийность проектирования.	Одностадийный – рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Развитие инфраструктуры месторождения
5	Особые условия строительства.	Финансовые инвестирования государственные средства
6	Основные ТЭП, в т.ч.: их назначение, параметры и характеристики (этажность, вместимость, пропускная способность).	Предусмотреть строительство следующих объектов и сооружений: • Одноэтажное здание акимата.
7	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Объемно-планировочные решения должны соответствовать требованиям СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»
8	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание.	Необходимое оборудование его основные параметры и характеристики определить проектом совместно с заказчиком. Выбранное оборудование должно отвечать современным требованиям по энергосбережению
9	Основные требования к инженерному оборудованию.	Выполнить топо-геодезические изыскания в объеме достаточном для проектирования объектов и сооружений согласно настоящего задания. Предусмотреть внутриплощадочные системы инженерного обеспечения согласно нормам: Тех.условия не требуются, так как все внутриплощадочные сети существующие. Предусмотреть совместно с заказчиком в соответствии с требованиями законодательных

		актов, норм и правил и международных стандартов разрешенных к применению на территории РК, предусмотреть в проекте использование современных технологий и передового оборудования, обеспечивающих надежную и безопасную работу при минимальных затратах на эксплуатацию на весь заданный срок службы объектов.
10	Требования и объем разработки организации строительства.	Не требуется
11	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется
12	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	Согласно действующих норм РК
13	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Согласно действующих норм РК
14	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Разработать разделы ПС
15	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Разработать проект «Охрана окружающей среды» в соответствии с законодательными актами РК, стандартами РК, действующими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность и согласовать их в соответствующих государственных органах.
16	Требования по энергосбережению.	Предусмотреть использование энергосберегающих технологий и оборудований.
17	Количество экземпляров проектной документации передаваемых заказчику.	4-экземпляра на бумажном носителе и 1-экземпляр на электронном носителе.

Составил: Н. Гинаятов