Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области»

Месторасположение: с. Коктогай Индерский район Атырауская область

86-31/08/2017

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» Исимов Р.А.

г. Актобе
2018г.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 524894,282 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 56238,673 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5289,258	5289,258
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			825,977	825,977
		Итого по разделу I			**6115,235**	**6115,235**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	394136,702	49079,448	0,000	443216,150
4		в том числе в текущих ценах на 2018	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2019	394136,702	49079,448	0,000	443216,150
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2018 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 443216,151.3,24% = 14360,203			14360,203	14360,203
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2018 г. - 0,000.1,12% + 0= 0			0,000	0,000
		В том числе командировочные затраты на авторский надзор на 2018 г. - 0			0,000	0,000
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 443216,151.1,12% + 0= 4964,021			4964,021	4964,021
		В том числе командировочные затраты на авторский надзор на 2019 г. - 0			0,000	0,000
		Итого по разделу III			**19324,224**	**19324,224**
		Итого по сводному сметному расчету	**394136,702**	**49079,448**	**25439,459**	**468655,609**
		В том числе:				
		В 2018 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				6115,235
		Сметная стоимость подрядных работ на 2018	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2018 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2018 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2018 г.				733,828
		Всего в 2018 году				6849,063
		В 2019 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	394136,702	49079,448	0,000	443216,150
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				14360,203
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				4964,021
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				55504,845
		Всего в 2019 году				518045,219
		Всего по годам	**394136,702**	**49079,448**	**25439,459**	**468655,609**
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			56238,673	56238,673
		Всего по сводному сметному расчету	**394136,702**	**49079,448**	**81678,132**	**524894,282**

Заказчик _____

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 496402,088 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 53185,938 тыс.тенге

_____

_____

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	20119,491	--	--	20119,491
		Всего по главе	**20119,491**	**--**	**--**	**20119,491**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Физкультурно-оздоровительный комплекс	248029,313	22705,394	--	270734,707
3	3-1	Котельная	652,732	20455,357	--	21108,09
		Всего по главе	**248682,045**	**43160,751**	**--**	**291842,796**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружные сети электроснабжения и связи	5457,786	3532,188	--	8989,974
		Всего по главе	**5457,786**	**3532,188**	**--**	**8989,974**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Наружные сети трубопроводов	13949,465	54,018	--	14003,483
		Всего по главе	**13949,465**	**54,018**	**--**	**14003,483**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-1	Блаустройство	69566,709	--	--	69566,709
		Всего по главе	**69566,709**	**--**	**--**	**69566,709**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**357775,495**	**46746,957**	**--**	**404522,453**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	5366,632	--	--	5366,632
		Всего по главе	**5366,632**	**--**	**--**	**5366,632**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**363142,128**	**46746,957**	**--**	**409889,085**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	4902,419	--	--	4902,419
		Всего по главе	**4902,419**	**--**	**--**	**4902,419**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**368044,546**	**46746,957**	**--**	**414791,504**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7360,891	--	--	7360,891
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**375405,437**	**46746,957**	**--**	**422152,395**
10		в том числе на 2018 год - 0 %	--	--	--	--
11		в том числе на 2019 год - 100 %	375405,437	46746,957	--	422152,395

12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	394136,702	49079,448	--	443216,15
14		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	53185,938	53185,938
15		Итого в текущих ценах на 2019 год	394136,702	49079,448	53185,938	496402,088
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	53185,938	53185,938
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**394136,702**	**49079,448**	**53185,938**	**496402,088**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			86-31	Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Объект			1-1	Подготовительные работы
Документ	1	3	ИЗ	Объектная смета
Смета			1-1-1	Подготовительные работы
Документ	2	4	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			1-1-2	демонтажные работы
Документ	3	7	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Благоустройство
Документ	4	8	ИЗ	Объектная смета
Смета			7-1-1	Благоустройство
Документ	5	9	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-2	МАФ
Документ	6	25	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			4-1	Наружные сети электроснабжения и связи
Документ	7	26	ИЗ	Объектная смета
Смета			4-1-1	система связи
Документ	8	27	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			4-1-2	наружные сети электроснабжения
Документ	9	30	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			4-1-3	наружное освещение спортивных площадок
Документ	10	50	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружные сети трубопроводов

Документ	11	55	И3	Объектная смета
Смета			6-1-1	наружные сети водоснабжения и канализации
Документ	12	56	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			6-1-2	наружные сети газоснабжения
Документ	13	65	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			6-1-3	выгреб на 25м3
Документ	14	75	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			6-1-4	наружные сети отопления
Документ	15	82	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			2-1	Физкультурно-оздоровительный комплекс
Документ	16	98	И3	Объектная смета
Смета			2-1-1	водопровод и канализация
Документ	17	99	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	отопление и вентиляция
Документ	18	115	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	видеонаблюдение
Документ	19	146	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	конструкции металлические
Документ	20	151	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	система связи
Документ	21	161	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	технологическое оборудование
Документ	22	166	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-7	электромонтажные работы
Документ	23	175	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-8	общестроительные работы
Документ	24	188	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			3-1	Котельная
Документ	25	237	И3	Объектная смета
Смета			2-3-1	внутреннее газооборудование
Документ	26	238	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-3-2	монтаж котельной
Документ	27	242	К9	Локальная смета Казахстана

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 1-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Подготовительные работы Подготовительные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	20119,491	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,728	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	8554,949	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	1-1-1	Подготовительные работы	1224,786	--	--	1224,786	0,22	319,817	--
2.	1-1-2	демонтажные работы	18894,704	--	--	18894,704	7,503	8235,132	--
		ИТОГО	**20119,491**	--	--	**20119,491**	**7,728**	**8554,949**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

Сметная стоимость	1224,786	тыс.тенге
Сметная заработная плата	319,817	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,224	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Растительный слой											
1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**692,4**	**46,82**	**46,82**	**32417,28**	**32417,28**	**--**	**8606,24**	**44305,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,26**	**--**	**11953,11**		**3281,88**	
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=5**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**692,4**	**216,73**	**216,73**	**150061,71**	**150061,71**	**--**	**39838,83**	**205092,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**79,91**	**--**	**55331,71**		**15192,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Возврат растительного слоя**	**м3 грунта**	**692,4**	**46,82**	**46,82**	**32417,28**	**32417,28**	**--**	**8606,24**	**44305,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,26**	**--**	**11953,11**		**3281,88**	
4	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=5**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Возврат растительного слоя**	**м3 грунта**	**692,4**	**216,73**	**216,73**	**150061,71**	**150061,71**	**--**	**39838,83**	**205092,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**79,91**	**--**	**55331,71**		**15192,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**364957,97**	**364957,97**	**--**	**96890,13**	**498795,95**
							--	**134569,62**	**--**	**36947,85**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**364957,97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**134569,62**			
		Накладные расходы	Тенге				**96890,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36947,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**498795,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134569,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**498795,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134569,62**			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
5	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1210**	**45,60**	**45,60**	**55172,97**	**55172,97**	**--**	**14647,49**	**75406,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,81**	**--**	**20343,73**		**5585,64**	
6	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1210**	**195,08**	**195,08**	**236044,38**	**236044,38**	**--**	**62665,76**	**322606,96**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,93**	**--**	**87035,78**		**23896,81**	
7	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1149**	**61,59**	**61,59**	**70768,52**	**70768,52**	**--**	**19924,44**	**97948,40**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,08**	**--**	**27672,84**		**7255,44**	
8	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1149**	**42,31**	**42,31**	**48619,93**	**48619,93**	**--**	**10582,98**	**63939,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	14698,58		4736,23	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1149	85,24	67,80	97943,98	77896,91	9996,30	19580,06	126925,96
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	10050,76	17143,77		9401,92	
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4800	6,31	6,31	30285,60	30285,60	--	5977,26	39163,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	8301,74		2901,03	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				538835,39	518788,32	9996,30	133377,99	725990,45
							10050,76	175196,45	--	53777,07	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				538835,39				
Материалы			Тенге				9996,30				
Всего заработная плата			Тенге					185247,21			
		Накладные расходы	Тенге				133377,99				
		Сметная прибыль	Тенге				53777,07				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				725990,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132,36
		Сметная заработная плата	Тенге					185247,21			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				725990,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132,36
		Сметная заработная плата	Тенге					185247,21			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								1224786,40
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				10050,76				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					883746,30			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					309766,07			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						9996,30		
- Накладные расходы			Тенге							230268,12	
- Сметная прибыль			Тенге							90724,92	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Снос существующего здания
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-2
(Локальный сметный расчет)

на демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	18894,704	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8235,132	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,503	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1146-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов**	**м3 строительного объема**	**4067,1**	**2090,18**	**782,53**	**8500950,74**	**3182615,56**	**--**	**5472154,20**	**15090953,34**
		НР - 84%; СП - 8%			**1307,65**	**294,10**	**5318335,18**	**1196134,11**		**1117848,40**	
2	**1146-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты жилых зданий. Разборка**	**м2 площади застройки**	**625,7**	**3318,90**	**857,36**	**2076635,10**	**536452,03**	**--**	**1445356,49**	**3803750,92**
		НР - 84%; СП - 8%			**2461,54**	**288,44**	**1540183,08**	**180479,41**		**281759,33**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18894704,26**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6858518,26**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3719067,59**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1376613,52**			
		- Накладные расходы	Тенге							**6917510,69**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1399607,72**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Блаустройство Блаустройство
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	69566,709	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,347	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	6450,008	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-1-1	Благоустройство	69025,757	--	--	69025,757	5,347	6428,864	--
2.	7-1-2	МАФ	540,952	--	--	540,952	--	21,144	--
		ИТОГО	**69566,709**	--	--	**69566,709**	**5,347**	**6450,008**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

Сметная стоимость	69025,757	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6428,865	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,347	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		Асфальто-бетонное покрытие - 661,89 м2									
1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	99,3	758,09	305,66	75277,86	30352,18	75,94	38172,27	122526,14
		НР - 72%; СП - 8%			451,66	82,25	44849,74	8167,30		9076,01	
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	661,89	6,31	6,31	4176,19	4176,19	--	824,23	5400,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	1144,76		400,03	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	165,4725	68,97	68,97	11413,19	11413,19	--	3215,00	15798,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	4465,28		1170,26	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	165,4725	19,88	19,88	3288,92	3288,92	--	715,89	4325,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	994,29		320,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,19	2736,90	978,48	181155,31	64765,89	107754,01	24422,65	222024,20
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	8635,41	13978,16		16446,24	
6	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	661,89	1248,52	182,20	826382,78	120598,22	685274,57	64504,89	962158,68
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	20509,99	39216,76		71271,01	
7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	661,89	2041,21	93,63	1351054,54	61973,01	1261882,62	49524,58	1512625,46
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	27198,91	18657,18		112046,33	
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	661,89	952,06	0,08	630158,76	54,01	629813,33	314,73	680911,37
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	291,42	--		50437,88	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	661,89	2109,80	93,63	1396454,11	61973,01	1307282,18	49524,58	1561657,00
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	27198,91	18657,18		115678,30	
		Покрытие из брусчатки - 363,48 м2									
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	363,48	6,31	6,31	2293,38	2293,38	--	452,63	2965,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	628,65		219,68	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	90,87	68,97	68,97	6267,61	6267,61	--	1765,53	8675,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	2452,13		642,65	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	90,87	19,88	19,88	1806,13	1806,13	--	393,14	2375,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	546,02		175,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,6176	6509,31	1013,56	283920,70	44209,10	234021,07	16514,50	324470,02
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	5690,53	9600,68		24034,82	
14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,17	5375,78	902,00	97677,92	16389,34	30274,31	54220,00	164049,75
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	51014,27	6666,57		12151,83	
15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	363,48	3149,32	124,21	1144715,74	45147,38	719153,10	369415,89	1635262,17
		НР - 94%; СП - 8%			1046,59	34,61	380415,26	12580,37		121130,53	
		Покрытие из щебня - 142,36 м2									
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	142,36	6,31	6,31	898,22	898,22	--	177,28	1161,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	246,22		86,04	
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35,59	68,97	68,97	2454,76	2454,76	--	691,49	3397,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	960,40		251,70	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	35,59	19,88	19,88	707,39	707,39	--	153,97	930,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,01	--	213,85		68,91	
19	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	142,36	1342,41	196,11	191105,38	27917,54	156338,33	17145,37	224910,81
		НР - 108%; СП - 8%			48,11	63,40	6849,51	9025,84		16660,06	
		Искусственное спортивное покрытие - 1499 м2									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	
21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1499	1248,52	182,20	1871531,20	273122,01	1551959,67	146085,95	2179026,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	46449,51	88815,26		161409,37	
22	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1499	371,27	55,64	556530,51	83401,14	473129,37	29990,09	633442,24
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,52	--	27768,60		46921,65	
23	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1499	1489,68	182,20	2233036,00	273122,01	1913464,51	146085,95	2569451,74
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	59,25	46449,51	88815,26		190329,76	
24	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1499	451,66	55,64	677032,12	83401,14	593630,98	29990,09	763583,98
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,52	--	27768,60		56561,78	
25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, отсев. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	6509,31	1013,56	487873,16	75966,40	402128,49	28377,58	557550,80
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	9778,28	16497,26		41300,06	
27	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство	м2 основания дорожной поверхности	1499	823,23	0,40	1234025,82	604,55	1205950,00	29866,97	1365004,21
		НР - 108%; СП - 8%			18,33	0,12	27471,27	183,33		101111,42	
28	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство	м2 поверхности	1499	2342,36	383,19	3511195,14	574403,16	1664497,74	1469161,76	5378785,45
		НР - 94%; СП - 8%			848,76	193,89	1272294,24	290643,81		398428,55	
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,95	2736,90	978,48	205130,54	73337,41	122014,85	27654,90	251408,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	211,18	9778,28	15828,11		18622,84	
30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	1499	19372,84	22,64	29039879,73	33937,81	28105057,91	985032,36	32426905,05
		НР - 108%; СП - 8%			600,99	7,46	900884,01	11182,99		2401993,00	
31	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	м разметки	235	137,04	1,78	32204,87	417,86	7224,81	26567,53	63474,19
		НР - 108%; СП - 8%			104,52	0,16	24562,20	37,36		4701,79	
		Устройство бордюров									
32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	598,1	2561,80	28,66	1532215,00	17138,62	1095515,25	460325,73	2151944,00
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	419561,17	6666,36		159403,26	
33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,6743	64247,00	--	1007026,75	--	1007026,75	--	1087588,89
		СП - 8%			--	--	--	--		80562,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**49009150,86**	**2142212,39**	**43517499,49**	**4126597,35**	**57386608,06**
							3349439,00	**754064,81**	**--**	**4250859,86**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49009150,86**				
	Материалы		Тенге				**36233007,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4103503,79**			
	Местные материалы		Тенге				**7284492,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**4126597,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4250859,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57386608,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3628,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4103503,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57386608,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3628,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4103503,79**			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
34	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2	957,48	87,41	--	83697,16	--	--	73653,50	169938,71
		НР - 88%; СП - 8%			87,41	--	83697,16	--		12588,05	
35	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	957,48	33,51	--	32083,91	--	--	28233,84	65143,17
		НР - 88%; СП - 8%			33,51	--	32083,91	--		4825,42	
36	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	957,48	148,00	--	141710,77	--	--	124705,48	287729,56
		НР - 88%; СП - 8%			148,00	--	141710,77	--		21313,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	957,48	256,20	152,26	245310,49	145787,63	49003,83	72691,86	343442,54
		НР - 88%; СП - 8%			52,76	33,51	50519,04	32085,35		25440,19	
38	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	15	829,58	--	12443,64	--	--	10950,40	25265,57
		НР - 88%; СП - 8%			829,58	--	12443,64	--		1871,52	
39	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	15	1016,19	144,48	15242,83	2167,23	1775,08	10364,19	27655,59
		НР - 88%; СП - 8%			753,37	31,80	11300,52	476,97		2048,56	
40	2501-0203-4208 РСНБ РК 2015	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	15	7800,00	--	117000,00	--	117000,00	--	126360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9360,00	
41	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	98	389,08	--	38129,64	--	--	33554,09	77418,43
		НР - 88%; СП - 8%			389,08	--	38129,64	--		5734,70	
42	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	98	545,97	94,47	53504,67	9257,96	537,14	40257,44	101263,07
		НР - 88%; СП - 8%			446,02	20,79	43709,57	2037,52		7500,97	
43	2503-0201-9902 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт.	98	1500,00	--	147000,00	--	147000,00	--	158760,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11760,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**886123,12**	**157212,82**	**315316,05**	**394410,80**	**1382976,63**
							413594,25	**34599,83**	**--**	**102442,71**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**886123,12**				
Материалы			Тенге				**51316,05**				
Всего заработная плата			Тенге					**448194,09**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**147000,00**				
Местные материалы			Тенге				**117000,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**394410,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102442,71**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1382976,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**486,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**448194,09**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1382976,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**486,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**448194,09**			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный щит

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015**	**Противопожарный щит. Установка**	**изделие**	**1**	**825,82**	**98,88**	**825,82**	**98,88**	**113,57**	**595,16**	**1534,65**
		НР - 90%; СП - 8%			**613,36**	**47,92**	**613,36**	**47,92**		**113,68**	
45	**1110-0213-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Щит противопожарный . Сборка**	**шт.**	**1**	**1986,77**	**78,03**	**1986,77**	**78,03**	**71,30**	**1686,72**	**3967,37**
		НР - 90%; СП - 8%			**1837,44**	**36,69**	**1837,44**	**36,69**		**293,88**	
46	**2107-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,022**	**21851,00**	**--**	**480,72**	**--**	**480,72**	**--**	**519,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38,46**	
47	**2107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,024**	**159090,00**	**--**	**3818,16**	**--**	**3818,16**	**--**	**4123,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**305,45**	
48	**2107-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,003**	**21851,00**	**--**	**65,55**	**--**	**65,55**	**--**	**70,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5,24**	
49	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,92**	**942,51**	**2,28**	**1809,61**	**4,38**	**657,13**	**920,14**	**2948,13**
		НР - 80%; СП - 8%			**597,97**	**1,08**	**1148,10**	**2,08**		**218,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8986,63**	**181,29**	**5206,44**	**3202,01**	**13163,74**
							3598,90	**86,69**	**--**	**975,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8986,63**				
	Материалы		Тенге				**842,01**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3685,59**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4364,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**3202,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**975,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13163,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3685,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13163,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3685,59**			
		РАЗДЕЛ 4.Ящик для песка									
50	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015**	**Ящик для песка. Установка**	**изделие**	**1**	**1121,82**	**98,88**	**1121,82**	**98,88**	**409,57**	**595,16**	**1854,33**
		НР - 90%; СП - 8%			**613,36**	**47,92**	**613,36**	**47,92**		**137,36**	
51	**1110-0213-0203 РСНБ РК 2015**	**Ящик для песка. Сборка**	**шт.**	**1**	**3131,61**	**26,01**	**3131,61**	**26,01**	**372,00**	**2471,25**	**6051,09**
		НР - 90%; СП - 8%			**2733,60**	**12,23**	**2733,60**	**12,23**		**448,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**2107-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,018**	**21851,00**	**--**	**393,32**	**--**	**393,32**	**--**	**424,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31,47**	
53	**2107-0203-0307 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,042**	**37778,00**	**--**	**1586,68**	**--**	**1586,68**	**--**	**1713,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126,93**	
54	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,32**	**942,51**	**2,28**	**15381,71**	**37,23**	**5585,65**	**7821,18**	**25059,12**
		НР - 80%; СП - 8%			**597,97**	**1,08**	**9758,84**	**17,64**		**1856,23**	
55	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2**	**588,00**	**--**	**1176,00**	**--**	**1176,00**	**--**	**1270,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94,08**	
56	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1**	**835,00**	**--**	**835,00**	**--**	**835,00**	**--**	**901,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23626,13**	**162,12**	**10358,21**	**10887,58**	**37274,81**
							13105,80	**77,79**	**--**	**2761,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22450,13**				
	Материалы		Тенге				**6367,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13183,59**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2814,99**				
		Накладные расходы	Тенге				**10887,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2667,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36004,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13183,59**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1176,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1176,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94,08**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1270,08**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**37274,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13183,59**			
		<u>РАЗДЕЛ 5.Площадка для отходов ТБО</u>									
57	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,276504**	**333674,74**	**93754,27**	**92262,40**	**25923,43**	**2827,11**	**44806,51**	**148034,42**
		НР - 69%; СП - 8%			**229696,00**	**5154,00**	**63511,86**	**1425,10**		**10965,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,25536	223484,00	--	57068,87	--	57068,87	--	61634,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4565,51	
59	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0151514	240358,00	--	3641,76	--	3641,76	--	3933,10
		СП - 8%			--	--	--	--		291,34	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0632016	223676,00	--	14136,68	--	14136,68	--	15267,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1130,93	
61	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000664	404706,00	--	268,72	--	268,72	--	290,22
		СП - 8%			--	--	--	--		21,50	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,43	87,97	2,24	1093,43	27,79	556,31	353,53	1562,72
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	509,33	3,04		115,76	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	12,43	189,49	3,18	2355,31	39,58	1720,55	414,87	2991,79
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	595,18	6,08		221,61	
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	8907,75	1531,20	5344,65	918,72	3947,04	824,55	6662,74
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	478,89	407,72		493,54	
65	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,9	33294,89	1156,79	29965,40	1041,11	28030,34	1017,43	33461,45
		НР - 91%; СП - 8%			993,28	249,00	893,95	224,10		2478,63	
66	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	5	628,21	515,94	3141,05	2579,72	--	1303,52	4800,14
		НР - 72%; СП - 8%			112,27	249,82	561,34	1249,11		355,57	
67	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,35	40423,18	1124,31	14148,11	393,51	11998,45	1676,08	17090,13
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1756,16	85,68		1265,94	
68	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15235	23435,41	10679,75	3570,38	1627,06	313,73	1434,61	5405,40
		НР - 69%; СП - 8%			10696,40	2950,77	1629,60	449,55		400,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05658	28139,56	9649,66	1592,14	545,98	197,32	691,97	2466,83
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	848,84	154,02		182,73	
70	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	11,2	2076,47	877,24	23256,51	9825,07	1597,97	10043,34	35963,84
		НР - 69%; СП - 8%			1056,56	243,04	11833,47	2722,09		2663,99	
71	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15	254037,00	--	38105,55	--	38105,55	--	41153,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3048,44	
72	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00235	212660,00	--	499,75	--	499,75	--	539,73
		СП - 8%			--	--	--	--		39,98	
73	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,2	1678,00	--	18793,60	--	18793,60	--	20297,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1503,49	
74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05658	223676,00	--	12655,59	--	12655,59	--	13668,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,45	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**321899,92**	**42921,97**	**196359,34**	**62566,40**	**415223,63**
							82618,61	**6726,50**	**--**	**30757,31**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**201218,49**				
Материалы			Тенге				**7076,98**				
Всего заработная плата			Тенге					**6770,58**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**145170,53**				
Местные материалы			Тенге				**39175,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**5589,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16544,68**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**223353,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6770,58**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**120681,43**				
Материалы			Тенге				**4936,13**				
Всего заработная плата			Тенге					**82574,53**			
		Накладные расходы	Тенге				**56976,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14212,63**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**191870,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,58
		Сметная заработная плата	Тенге					82574,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				415223,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,52
		Сметная заработная плата	Тенге					89345,11			
РАЗДЕЛ 6.Фундамент под дымовую трубу											
75	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,8	325,49	296,55	260,39	237,24	0,17	81,73	369,49
		НР - 72%; СП - 8%			28,73	113,16	22,98	90,53		27,37	
76	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1,32	89,00	--	117,48	--		--	126,88
		СП - 8%			--	--	--	--		9,40	
77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8907,75	1531,20	1781,55	306,24	1315,68	274,85	2220,91
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	159,63	135,91		164,51	
78	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1583,74	--	950,24	--	--	684,17	1765,17
		НР - 72%; СП - 8%			1583,74	--	950,24	--		130,75	
79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	794,12	--	476,47	--	--	343,06	885,10
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	476,47	--		65,56	
80	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	38696,32	1124,31	30957,06	899,45	26043,53	3831,03	37571,14
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	4014,08	195,85		2783,05	
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	852,14	19,42	2045,13	46,60	1385,93	575,17	2829,92
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	612,60	5,87		209,62	
82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11776	23705,26	1225,26	2791,53	144,29	--	2464,60	5676,62
		НР - 91%; СП - 8%			22480,00	518,88	2647,24	61,10		420,49	
83	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01068	341281,17	1285,88	3644,88	13,73	2214,64	1292,80	5332,69
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	1416,51	4,15		395,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	**2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,11776**	**213364,00**	**--**	**25125,74**	**--**	**25125,74**	**--**	**27135,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2010,06**	
85	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,28**	**12735,32**	**1546,99**	**16301,21**	**1980,15**	**10426,84**	**4469,90**	**22432,80**
		НР - 94%; СП - 8%			**3042,36**	**672,65**	**3894,22**	**860,99**		**1661,69**	
86	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,64**	**32601,27**	**1072,40**	**20864,81**	**686,34**	**19438,02**	**802,94**	**23401,17**
		НР - 91%; СП - 8%			**1156,95**	**221,73**	**740,45**	**141,91**		**1733,42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**105316,50**	**4314,03**	**85950,56**	**14820,26**	**129747,69**
							14934,43	**1496,30**	**--**	**9610,94**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**105316,50**				
		Материалы	Тенге				**10512,79**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16430,73**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**25125,74**				
		Местные материалы	Тенге				**50312,03**				
		Транспортные расходы	Тенге				**117,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**14820,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9610,94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**129747,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16430,73**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**129747,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16430,73**			
		РАЗДЕЛ 7.Основание блочно-модульной котельной									
87	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**13,398**	**45,60**	**45,60**	**610,92**	**610,92**	**--**	**162,19**	**834,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,81**	**--**	**225,26**		**61,85**	
88	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,912**	**2765,24**	**--**	**8052,39**	**--**	**--**	**5797,72**	**14958,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**2765,24**	**--**	**8052,39**	**--**		**1108,01**	
89	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,41**	**31,96**	**31,96**	**140,93**	**140,93**	**--**	**37,42**	**192,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,78**	**--**	**51,97**		**14,27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,41	143,90	66,47	634,60	293,11	--	347,81	1061,01
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	341,49	141,58		78,59	
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,2	8907,75	1531,20	28504,80	4899,84	21050,88	4397,61	35534,60
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	2554,08	2174,53		2632,19	
92	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,7	34487,74	1643,47	300043,34	14298,16	269798,43	17338,82	342772,74
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	15946,75	3106,90		25390,57	
93	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24416	18494,83	918,71	4515,70	224,31	71,05	3906,49	9095,96
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	4220,33	72,51		673,78	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24416	196378,00	--	47947,65	--	47947,65	--	51783,46
		СП - 8%			--	--	--	--		3835,81	
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	852,14	19,42	4499,28	102,52	3049,04	1265,38	6225,83
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1347,71	12,91		461,17	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8	12735,32	1546,99	22923,58	2784,58	14662,75	6285,80	31546,12
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	5476,25	1210,77		2336,75	
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,8	32601,27	1072,40	58682,28	1930,32	54669,45	2258,28	65815,80
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	2082,51	399,11		4875,24	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**476555,47**	**25284,70**	**411249,25**	**41797,51**	**559821,21**
							40021,52	**7395,54**	**--**	**41468,24**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**476555,47**				
Материалы			Тенге				**301503,56**				
Всего заработная плата			Тенге					**47417,06**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**47947,65**				
Местные материалы			Тенге				**61798,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**41797,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41468,24**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**559821,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47417,06**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**559821,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47417,06**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8.Ограждения											
98	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**266,3**	**2822,95**	**991,42**	**751751,56**	**264013,84**	**10006,17**	**680356,96**	**1546677,20**
		НР - 118%; СП - 8%			**1793,96**	**371,17**	**477731,55**	**98842,14**		**114568,68**	
99	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**	**35637,40**	**4562,95**	**71274,80**	**9125,90**	**17755,70**	**56513,32**	**138011,17**
		НР - 118%; СП - 8%			**22196,60**	**1749,72**	**44393,20**	**3499,45**		**10223,05**	
100	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**797,87**	**29,03**	**797,87**	**29,03**	**41,80**	**862,81**	**1793,53**
		НР - 118%; СП - 8%			**727,04**	**4,16**	**727,04**	**4,16**		**132,85**	
101	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**7,30319**	**64299,42**	**4248,76**	**469590,91**	**31029,51**	**15253,52**	**297082,47**	**828007,24**
		НР - 69%; СП - 8%			**57962,05**	**992,23**	**423307,88**	**7246,42**		**61333,87**	
102	**2105-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,8915654**	**219202,00**	**--**	**195432,92**	**--**	**195432,92**	**--**	**211067,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15634,63**	
103	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**4,4923166**	**261767,00**	**--**	**1175940,24**	**--**	**1175940,24**	**--**	**1270015,46**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94075,22**	
104	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,10915**	**254037,00**	**--**	**535802,14**	**--**	**535802,14**	**--**	**578666,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42864,17**	
105	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,04386**	**219202,00**	**--**	**9614,20**	**--**	**9614,20**	**--**	**10383,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**769,14**	
106	**2102-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,1**	**29899,00**	**--**	**301979,90**	**--**	**301979,90**	**--**	**326138,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24158,39**	
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,135**	**196378,00**	**--**	**26511,03**	**--**	**26511,03**	**--**	**28631,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2120,88**	
108	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,1175**	**219202,00**	**--**	**25756,24**	**--**	**25756,24**	**--**	**27816,73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2060,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16**	**588,00**	**--**	**9408,00**	**--**	**9408,00**	**--**	**10160,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**752,64**	
110	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1188**	**93,27**	**1,59**	**110804,60**	**1891,53**	**80470,92**	**19825,58**	**141080,60**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,94**	**0,24**	**28442,15**	**290,58**		**10450,41**	
111	**86-010602-0501**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D**	**секция**	**14**	**31012,00**	**5187,00**	**434168,00**	**72618,00**	**293594,00**	**85727,46**	**561487,10**
					4854,00	**1875,00**	**67956,00**	**26250,00**		**41591,64**	
11.1	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	14	31012,00	5187,00	434168,00	72618,00	293594,00	85727,46	561487,10
		НР - 91%; СП - 8%			4854,00	1875,00	67956,00	26250,00		41591,64	
112	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D**	**секция**	**71**	**34050,00**	**5187,00**	**2417550,00**	**368277,00**	**1704639,00**	**434760,69**	**3080495,55**
					4854,00	**1875,00**	**344634,00**	**133125,00**		**228184,86**	
12.1	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	71	34050,00	5187,00	2417550,00	368277,00	1704639,00	434760,69	3080495,55
		НР - 91%; СП - 8%			4854,00	1875,00	344634,00	133125,00		228184,86	
113	**86-010602-0501**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D**	**секция**	**3**	**31012,00**	**5187,00**	**93036,00**	**15561,00**	**62913,00**	**18370,17**	**120318,66**
					4854,00	**1875,00**	**14562,00**	**5625,00**		**8912,49**	
13.1	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	3	31012,00	5187,00	93036,00	15561,00	62913,00	18370,17	120318,66
		НР - 91%; СП - 8%			4854,00	1875,00	14562,00	5625,00		8912,49	
114	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**3**	**58718,00**	**123,00**	**176154,00**	**369,00**	**145446,00**	**27725,88**	**220190,27**
					10113,00	**43,00**	**30339,00**	**129,00**		**16310,39**	
14.1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	3	58718,00	123,00	176154,00	369,00	145446,00	27725,88	220190,27
		НР - 91%; СП - 8%			10113,00	43,00	30339,00	129,00		16310,39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**6805572,39**	**762914,82**	**4610564,77**	**1621225,35**	**9100941,56**
							1432092,81	**275011,76**	**--**	**674143,82**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6326573,49**				
Материалы			Тенге				**2314866,59**				
Всего заработная плата			Тенге					**1276550,27**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1969056,76**				
Местные материалы			Тенге				**301979,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**1324142,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**612057,31**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8262773,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1276550,27**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**478998,91**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**15253,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**430554,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9408,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**297082,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62086,51**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**838167,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**560,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**430554,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**9100941,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1707104,57**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69025757,32**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5349405,29**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3135204,13**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1079459,23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49152504,11**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**117,48**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6275507,25**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5113019,06**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Блаустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на МАФ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП,86-31/08/2017-ГП

Сметная стоимость	540,952	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,144	тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4**	**40630,00**	**128,00**	**162520,00**	**512,00**	**141024,00**	**19241,04**	**196301,92**
					5246,00	**40,00**	**20984,00**	**160,00**		**14540,88**	
1.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	40630,00	128,00	162520,00	512,00	141024,00	19241,04	196301,92
		НР - 91%; СП - 8%			5246,00	40,00	20984,00	160,00		14540,88	
2	**86-010106-0305**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**159560,00**	**--**	**319120,00**	**--**	**319120,00**	**--**	**344649,60**
					--	**--**	**--**	**--**		**25529,60**	
2.1	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка со скамейками	шт.	2	159560,00	--	319120,00	--	319120,00	--	344649,60
		СП - 8%			--	--	--	--		25529,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**540951,52**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20984,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**512,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**160,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**460144,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19241,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**40070,48**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 4-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения и связи Наружные сети электроснабжения и связи
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	8989,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,161	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1381,789	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	4-1-1	система связи	490,492	--	--	490,492	0,15	187,552	--
2.	4-1-2	наружные сети электроснабжения	3607,293	3480,402	--	7087,695	0,77	910,529	--
3.	4-1-3	наружное освещение спортивных площадок	1360,001	51,786	--	1411,787	0,25	283,708	--
		ИТОГО	**5457,786**	**3532,188**	--	**8989,974**	**1,161**	**1381,789**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на система связи

(наименование работ и затрат)

Основание: РП,86-31/08/2017-СС

Сметная стоимость	490,492	тыс.тенге
Сметная заработная плата	187,552	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,146	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м/Очистка колодца**	**м3 грунта**	**9,42**	**2304,37**	**--**	**21707,17**	**--**	**--**	**15629,16**	**40323,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**2304,37**	**--**	**21707,17**	**--**		**2986,91**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7**	**1523,06**	**--**	**10661,42**	**--**	**--**	**7676,22**	**19804,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**10661,42**	**--**		**1467,01**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7**	**794,12**	**--**	**5558,87**	**--**	**--**	**4002,39**	**10326,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**5558,87**	**--**		**764,90**	
4	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,02**	**135195,00**	**--**	**2703,90**	**--**	**30,60**	**2031,71**	**5114,46**
		НР - 76%; СП - 8%			**133665,00**	**--**	**2673,30**	**--**		**378,85**	
5	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**25**	**310,07**	**141,94**	**7751,78**	**3548,50**	**1145,78**	**2962,85**	**11571,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	3057,50	1057,58		857,17	
6	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	804,00	--	16080,00	--	16080,00	--	17366,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1286,40	
7	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0255	309297,00	--	7887,07	--	7887,07	--	8518,04
		СП - 8%			--	--	--	--		630,97	
8	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	1	500,51	101,70	500,51	101,70	211,01	161,63	715,11
		НР - 72%; СП - 8%			187,80	36,69	187,80	36,69		52,97	
9	2404-0201-0647 РСНБ РК 2015	Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	148,00	--	148,00	--	148,00	--	159,84
		СП - 8%			--	--	--	--		11,84	
10	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	3986,28	1152,60	3986,28	1152,60	387,68	2060,51	6530,54
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	415,82	2446,00	415,82		483,74	
11	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	2858,00	--	2858,00	--	2858,00	--	3086,64
		СП - 8%			--	--	--	--		228,64	
12	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	1006,22	--	2012,44	--	252,25	1337,74	3618,19
		НР - 76%; СП - 8%			880,09	--	1760,18	--		268,01	
13	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	269,54	112,06	539,08	224,11	--	353,95	964,47
		НР - 84%; СП - 8%			157,48	53,20	314,97	106,40		71,44	
14	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	137854,05	1124,64	1378,54	11,25	669,69	590,40	2126,46
		НР - 84%; СП - 8%			69760,34	525,89	697,60	5,26		157,52	
15	1310-0105-0107 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 10х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	40	1117,20	--	44688,18	--	660,18	26857,08	77268,88
		НР - 61%; СП - 8%			1100,70	--	44028,00	--		5723,62	
16	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	10	19519,10	12705,80	195191,00	127058,00	--	66843,07	282996,80
		НР - 72%; СП - 8%			6813,30	2470,46	68133,00	24704,60		20962,73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								490491,67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161225,81				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132096,16			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26326,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30330,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**130506,72**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**36332,72**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ЭС.СО

Сметная стоимость	7087,695	тыс.тенге
Сметная заработная плата	910,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,768	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Проектируемое оборудование 10/0,4кВ											
1	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**75275,60**	**39247,11**	**75275,60**	**39247,11**	**3007,49**	**33768,74**	**117767,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**33021,00**	**13880,03**	**33021,00**	**13880,03**		**8723,55**	
2	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3153,29**	**406,28**	**3153,29**	**406,28**	**301,01**	**1861,40**	**5415,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**2446,00**	**139,28**	**2446,00**	**139,28**		**401,18**	
3	**5108-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**535416,00**	**--**	**535416,00**	**--**		**--**	**535416,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**535416,00**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**5108-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**841174,00**	**--**	**841174,00**	**--**		**--**	**841174,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**841174,00**	**--**	
5	**1313-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**1,15**	**182530,18**	**11880,92**	**209909,70**	**13663,06**	**20986,65**	**108255,92**	**343618,88**
		НР - 61%; СП - 8%			**152400,00**	**1920,63**	**175260,00**	**2208,72**		**25453,25**	
6	**ИП Нигай**	**Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии В) Uн 400/230В, f**	**компл**	**1**	**2035714,29**	**--**	**2035714,29**	**--**		**--**	**2035714,29**
					--	**--**	**--**	**--**	**2035714,29**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**3700642,88**	**53316,45**	**24295,14**	**143886,07**	**3879106,91**
							210727,00	**16228,03**	**3412304,29**	**34577,97**	
Стоимость оборудования			Тенге				**3412304,29**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**3412304,29**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**288338,59**				
Материалы			Тенге				**24295,14**				
Всего заработная плата			Тенге					**226955,03**			
		Накладные расходы	Тенге				**143886,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34577,97**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**466802,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226955,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3879106,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226955,03**			
РАЗДЕЛ 2.Установка КТПНГ											
7	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие плодородного слоя**	**м3 грунта**	**16,32**	**39,02**	**39,02**	**636,73**	**636,73**	**--**	**169,04**	**870,24**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,39**	**--**	**234,78**		**64,46**	
8	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**16,32**	**125,95**	**--**	**2055,54**	**--**	**--**	**1479,99**	**3818,36**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,95**	**--**	**2055,54**	**--**		**282,84**	
9	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,5**	**12735,32**	**1546,99**	**31838,30**	**3867,47**	**20364,92**	**8730,27**	**43814,06**
		НР - 94%; СП - 8%			**3042,36**	**672,65**	**7605,90**	**1681,63**		**3245,49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5323,53	2578,05	10647,07	5156,09	2885,53	5432,50	17365,93
		НР - 118%; СП - 8%			1302,72	999,19	2605,44	1998,38		1286,37	
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	36121,00	--	49052,32	--	49052,32	--	52976,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3924,19	
12	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0116	93677,75	17140,74	1086,66	198,83	150,12	574,32	1793,86
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	737,71	59,95		132,88	
13	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	240358,00	--	2788,15	--	2788,15	--	3011,20
		СП - 8%			--	--	--	--		223,05	
14	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12	148,25	2,24	1778,98	26,83	1075,65	468,81	2427,61
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	676,49	2,94		179,82	
15	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	12	113,55	2,24	1362,63	26,83	659,31	468,81	1977,96
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	676,49	2,94		146,52	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	852,14	19,42	10225,63	233,01	6929,64	2875,86	14149,61
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3062,98	29,35		1048,12	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**111472,01**	**10145,81**	**83905,65**	**20199,60**	**142205,34**
							17420,55	**4009,95**	**--**	**10533,73**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**1086,66**				
Материалы			Тенге				**150,12**				
Всего заработная плата			Тенге					**797,66**			
		Накладные расходы	Тенге				**574,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**132,88**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**1793,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**797,66**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**110385,35**				
Материалы			Тенге				**17642,56**				
Всего заработная плата			Тенге					**20632,84**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2788,15**				
Местные материалы			Тенге				**63324,82**				
		Накладные расходы	Тенге				**19625,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10400,85**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**140411,48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20632,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**142205,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21430,50**			
РАЗДЕЛ 3.Заземление КТПНГ и ДЭС											
17	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,6**	**1523,06**	**--**	**8529,14**	**--**	**--**	**6140,98**	**15843,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**8529,14**	**--**		**1173,61**	
18	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,6**	**794,12**	**--**	**4447,09**	**--**	**--**	**3201,91**	**8260,92**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**4447,09**	**--**		**611,92**	
19	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2952,40**	**160,97**	**23619,22**	**1287,76**	**15701,06**	**5013,39**	**30923,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**828,80**	**41,58**	**6630,40**	**332,64**		**2290,61**	
20	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**21**	**565,64**	**23,80**	**11878,35**	**499,72**	**7897,67**	**2605,09**	**15642,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**165,76**	**6,53**	**3480,96**	**137,21**		**1158,67**	
21	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**4**	**422,49**	**17,12**	**1689,94**	**68,49**	**863,69**	**557,56**	**2427,30**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,44**	**4,16**	**757,76**	**16,63**		**179,80**	
22	**2404-0207-3803 РСНБ РК 2015**	**Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**122,00**	**--**	**488,00**	**--**	**488,00**	**--**	**527,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39,04**	
23	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**0,12**	**606,73**	**26,70**	**72,81**	**3,20**	**44,03**	**19,06**	**99,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**213,12**	**7,42**	**25,57**	**0,89**		**7,35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**50724,56**	**1859,18**	**24994,45**	**17537,98**	**73723,54**
							23870,92	**487,38**	**--**	**5461,00**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**37260,33**				
	Материалы		Тенге				**24506,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11382,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**8195,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3636,43**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49091,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11382,07**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13464,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					12976,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488,00				
		Накладные расходы	Тенге				9342,89				
		Сметная прибыль	Тенге				1824,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24631,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,07
		Сметная заработная плата	Тенге					12976,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73723,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,60
		Сметная заработная плата	Тенге					24358,30			
		РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ									
24	**1133-0204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,026**	**136254,81**	**76613,91**	**3542,63**	**1991,96**	**73,03**	**1689,86**	**5651,08**
		НР - 80%; СП - 8%			**56832,00**	**24411,08**	**1477,63**	**634,69**		**418,60**	
25	**2306-1004-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0120212**	**908582,00**	**--**	**10922,25**	**--**	**10922,25**	**--**	**11796,03**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**873,78**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**14464,87**	**1991,96**	**10995,28**	**1689,86**	**17447,11**
							1477,63	**634,69**	**--**	**1292,38**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10922,25				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10922,25				
		Сметная прибыль	Тенге				873,78				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11796,03				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3542,63				
	Материалы		Тенге				73,03				
	Всего заработная плата		Тенге					2112,32			
		Накладные расходы	Тенге				1689,86				
		Сметная прибыль	Тенге				418,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5651,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2112,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17447,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2112,32			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж опор									
Ответвительная анкерная опора ОА10-2											
26	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**13847,95**	**6813,20**	**13847,95**	**6813,20**	**672,03**	**7717,70**	**23290,90**
		НР - 80%; СП - 8%			**6362,72**	**3284,40**	**6362,72**	**3284,40**		**1725,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2284,64	1261,80	4569,28	2523,60	--	2433,18	7562,66
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	2045,68	995,80		560,20	
28	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49217,00	--	98434,00	--	98434,00	--	106308,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7874,72	
29	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	48697,00	--	4869,70	--	4869,70	--	5259,28
		СП - 8%			--	--	--	--		389,58	
30	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/траверсы, кронштейн, стяжка	т	0,0849	496929,00	--	42189,27	--	42189,27	--	45564,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3375,14	
31	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	2,4	187,00	--	448,80	--	448,80	--	484,70
		СП - 8%			--	--	--	--		35,90	
32	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052,85	4782,85	12105,70	9565,70	--	4249,87	17664,02
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	2540,00	3362,60		1308,45	
33	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003	240358,00	--	72,11	--	72,11	--	77,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5,77	
34	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0007	204722,00	--	143,31	--	143,31	--	154,77
		СП - 8%			--	--	--	--		11,46	
35	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	1064,00	--	7448,00	--	7448,00	--	8043,84
		СП - 8%			--	--	--	--		595,84	
36	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	51,00	--	357,00	--	357,00	--	385,56
		СП - 8%			--	--	--	--		28,56	
37	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1383,00	--	9681,00	--	9681,00	--	10455,48
		СП - 8%			--	--	--	--		774,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548,00	--	1644,00	--	1644,00	--	1775,52
		СП - 8%			--	--	--	--		131,52	
39	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	184,00	--	1656,00	--	1656,00	--	1788,48
		СП - 8%			--	--	--	--		132,48	
Подвеска натяжная изолирующая											
40	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	3	2724,42	1580,42	8173,26	4741,26	--	3671,05	12791,85
		НР - 72%; СП - 8%			1144,00	555,56	3432,00	1666,68		947,54	
41	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2127,00	--	12762,00	--	12762,00	--	13782,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1020,96	
42	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1070,00	--	3210,00	--	3210,00	--	3466,80
		СП - 8%			--	--	--	--		256,80	
43	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	603,00	--	1809,00	--	1809,00	--	1953,72
		СП - 8%			--	--	--	--		144,72	
44	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1524,00	--	4572,00	--	4572,00	--	4937,76
		СП - 8%			--	--	--	--		365,76	
45	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	651,00	--	1302,00	--	1302,00	--	1406,16
		СП - 8%			--	--	--	--		104,16	
46	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533,00	--	533,00	--	533,00	--	575,64
		СП - 8%			--	--	--	--		42,64	
Анкерная (концевая) опора А10-2											
47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13847,95	6813,20	13847,95	6813,20	672,03	7717,70	23290,90
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	6362,72	3284,40		1725,25	
48	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2284,64	1261,80	4569,28	2523,60	--	2433,18	7562,66
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	2045,68	995,80		560,20	
49	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49217,00	--	98434,00	--	98434,00	--	106308,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7874,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	48697,00	--	4869,70	--	4869,70	--	5259,28
		СП - 8%			--	--	--	--		389,58	
51	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/траверсы, кронштейн, стяжка	т	0,0421	496929,00	--	20920,71	--	20920,71	--	22594,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1673,66	
52	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	1,2	187,00	--	224,40	--	224,40	--	242,35
		СП - 8%			--	--	--	--		17,95	
53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	404706,00	--	242,82	--	242,82	--	262,25
		СП - 8%			--	--	--	--		19,43	
54	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052,85	4782,85	12105,70	9565,70	--	4249,87	17664,02
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	2540,00	3362,60		1308,45	
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003	240358,00	--	72,11	--	72,11	--	77,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5,77	
56	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0007	204722,00	--	143,31	--	143,31	--	154,77
		СП - 8%			--	--	--	--		11,46	
57	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1383,00	--	1383,00	--	1383,00	--	1493,64
		СП - 8%			--	--	--	--		110,64	
58	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096,00	--	1096,00	--	1183,68
		СП - 8%			--	--	--	--		87,68	
59	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184,00	--	552,00	--	552,00	--	596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		44,16	
Подвеска натяжная изолирующая											
60	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	3	2724,42	1580,42	8173,26	4741,26	--	3671,05	12791,85
		НР - 72%; СП - 8%			1144,00	555,56	3432,00	1666,68		947,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**2404-0106-0104 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**6**	**2127,00**	**--**	**12762,00**	**--**	**12762,00**	**--**	**13782,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1020,96**	
62	**2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**1070,00**	**--**	**3210,00**	**--**	**3210,00**	**--**	**3466,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256,80**	
63	**2404-0201-0761 РСНБ РК 2015**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**603,00**	**--**	**1809,00**	**--**	**1809,00**	**--**	**1953,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,72**	
64	**2404-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**1524,00**	**--**	**4572,00**	**--**	**4572,00**	**--**	**4937,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**365,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**418814,61**	**47287,52**	**342766,29**	**36143,60**	**491354,88**
							28760,80	**18618,96**	**--**	**36396,66**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**73886,92**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22002,56**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33329,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**15841,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7178,30**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**96907,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22002,56**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**281817,71**				
		Материалы	Тенге				**1344,06**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25377,20**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38375,85**				
		Местные материалы	Тенге				**206607,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**20301,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24169,56**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**326289,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25377,20**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**63109,98**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**63109,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5048,80**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**68158,78**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**491354,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47379,76**			
РАЗДЕЛ 6.Установка разъединителя ОАР-2 на ответвительной анкерной опоре ОА10-2											
65	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования/установка кронштейнов**	**т**	**0,0458**	**601902,51**	**17140,74**	**27567,13**	**785,05**	**23869,39**	**2267,56**	**32221,47**
		НР - 72%; СП - 8%			**63596,00**	**5167,80**	**2912,70**	**236,69**		**2386,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	2,9	187,00	--	542,30	--	542,30	--	585,68
		СП - 8%			--	--	--	--		43,38	
67	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4,5	6052,85	4782,85	27237,83	21522,83	--	9562,21	39744,04
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	5715,00	7565,85		2944,00	
68	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000675	240358,00	--	162,24	--	162,24	--	175,22
		СП - 8%			--	--	--	--		12,98	
69	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001575	204722,00	--	322,44	--	322,44	--	348,23
		СП - 8%			--	--	--	--		25,80	
70	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	678,37	83,41	2035,10	250,23	97,13	1279,32	3579,58
		НР - 72%; СП - 8%			562,58	29,70	1687,74	89,10		265,15	
71	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3362,08	645,74	3362,08	645,74	270,34	1918,92	5703,47
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	219,16	2446,00	219,16		422,48	
72	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5459,93	192,37	5459,93	192,37	375,56	3565,74	9747,73
		НР - 72%; СП - 8%			4892,00	60,42	4892,00	60,42		722,05	
73	1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0075	92758,38	9051,48	695,69	67,89	21,07	510,92	1303,14
		НР - 80%; СП - 8%			80898,00	4256,04	606,74	31,92		96,53	
74	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1064,00	--	3192,00	--	3192,00	--	3447,36
		СП - 8%			--	--	--	--		255,36	
75	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153,00	--	153,00	--	165,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12,24	
76	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1383,00	--	4149,00	--	4149,00	--	4480,92
		СП - 8%			--	--	--	--		331,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104,00	--	1104,00	--	1192,32
		СП - 8%			--	--	--	--		88,32	
78	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	--	48793,00	--		--	48793,00
					--	--	--	--	48793,00	--	
79	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0010995	908582,00	--	998,99	--	998,99	--	1078,90
		СП - 8%			--	--	--	--		79,92	
80	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	404706,00	--	2185,41	--	2185,41	--	2360,25
		СП - 8%			--	--	--	--		174,83	
81	2404-0206-0704 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	737,00	--	4422,00	--	4422,00	--	4775,76
		СП - 8%			--	--	--	--		353,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**132382,13**	**23464,10**	**41864,86**	**19104,67**	**159702,31**
							18260,17	**8203,14**	**48793,00**	**8215,50**	
Стоимость оборудования			Тенге				**48793,00**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**48793,00**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**70006,05**				
Материалы			Тенге				**24612,42**				
Всего заработная плата			Тенге					**25824,65**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**4343,99**				
		Накладные расходы	Тенге				**18593,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7087,98**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**95687,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25824,65**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**13583,08**				
Материалы			Тенге				**21,07**				
Всего заработная плата			Тенге					**638,66**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**12887,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**510,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1127,52**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**15221,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**638,66**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**159702,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26463,31**			

РАЗДЕЛ 7.Установка кабельной муфты КМ-2 на анкерной (концевой) опоре А10-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования/установка кронштейнов	т	0,0077	601902,51	17140,74	4634,65	131,98	4012,98	381,23	5417,15
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	489,69	39,79		401,27	
83	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,017	97121,51	17140,74	1651,07	291,39	278,54	841,67	2692,15
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	1081,13	87,85		199,42	
84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	223676,00	--	3802,49	--	3802,49	--	4106,69
		СП - 8%			--	--	--	--		304,20	
85	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для изоляторов	шт.	4	892,00	--	3568,00	--	3568,00	--	3853,44
		СП - 8%			--	--	--	--		285,44	
86	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	4,4	187,00	--	822,80	--	822,80	--	888,62
		СП - 8%			--	--	--	--		65,82	
87	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1,3	6052,85	4782,85	7868,70	6217,70	--	2762,42	11481,61
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	1651,00	2185,69		850,49	
88	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000195	240358,00	--	46,87	--	46,87	--	50,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3,75	
89	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000455	204722,00	--	93,15	--	93,15	--	100,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7,45	
90	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104,00	--	1104,00	--	1192,32
		СП - 8%			--	--	--	--		88,32	
91	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	29371,12	21960,21	29371,12	21960,21	72,91	10842,29	43430,49
		НР - 72%; СП - 8%			7338,00	7720,74	7338,00	7720,74		3217,07	
92	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11043,00	--	11043,00	--	11043,00	--	11926,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		883,44	
93	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	4863,30	917,51	14589,89	2752,53	830,36	8630,71	25078,26
		НР - 72%; СП - 8%			3669,00	326,70	11007,00	980,10		1857,65	
94	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	6435,00	--	19305,00	--		--	19305,00
					--	--	--	--	19305,00	--	
95	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	709,00	--	2127,00	--	2127,00	--	2297,16
		СП - 8%			--	--	--	--		170,16	
96	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2652,16	83,41	5304,33	166,82	245,51	3565,01	9578,88
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	29,70	4892,00	59,40		709,55	
97	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,02	9944,00	--	198,88	--	198,88	--	214,79
		СП - 8%			--	--	--	--		15,91	
98	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	1	521,92	4,17	521,92	4,17	56,00	333,11	923,44
		НР - 72%; СП - 8%			461,76	0,89	461,76	0,89		68,40	
99	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,00102	601875,00	--	613,91	--	613,91	--	663,03
		СП - 8%			--	--	--	--		49,11	
100	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0018	404706,00	--	728,47	--	728,47	--	786,75
		СП - 8%			--	--	--	--		58,28	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				107395,26	31524,81	29644,87	27356,43	143987,43
							26920,58	11074,47	19305,00	9235,74	
Стоимость оборудования			Тенге				19305,00				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				19305,00				
Стоимость монтажных работ			Тенге				75797,48				
Материалы			Тенге				5496,30				
Всего заработная плата			Тенге					37995,05			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11855,79				
		Накладные расходы	Тенге				27356,43				
		Сметная прибыль	Тенге				8252,31				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				111406,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37995,05			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12292,78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12292,78				
		Сметная прибыль	Тенге				983,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13276,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				143987,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,54
		Сметная заработная плата	Тенге					37995,05			
		РАЗДЕЛ 8.Заземление опор и оборудования ВЛ-10кВ									
101	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	2	2745,38	1309,56	5490,76	2619,12	1932,04	1377,86	7418,11
		НР - 80%; СП - 8%			469,80	391,36	939,60	782,72		549,49	
102	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	29	231,11	47,66	6702,10	1382,14	73,86	4480,62	12077,34
		НР - 80%; СП - 8%			180,90	12,23	5246,10	354,67		894,62	
103	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,2726	204208,00	--	55667,10	--	55667,10	--	60120,47
		СП - 8%			--	--	--	--		4453,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				67859,97	4001,26	57673,01	5858,47	79615,91
							6185,70	1137,39	--	5897,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67859,97				
	Материалы		Тенге				2005,91				
	Всего заработная плата		Тенге					7323,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55667,10				
		Накладные расходы	Тенге				5858,47				
		Сметная прибыль	Тенге				5897,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79615,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,05
		Сметная заработная плата	Тенге					7323,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				79615,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,05
		Сметная заработная плата	Тенге					7323,09			
		РАЗДЕЛ 9.Гидроизоляции подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ									
104	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	12	148,25	2,24	1778,98	26,83	1075,65	468,81	2427,61
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	676,49	2,94		179,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	**1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**12**	**113,55**	**2,24**	**1362,63**	**26,83**	**659,31**	**468,81**	**1977,96**
		НР - 69%; СП - 8%			**56,37**	**0,24**	**676,49**	**2,94**		**146,52**	
106	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12**	**852,14**	**19,42**	**10225,63**	**233,01**	**6929,64**	**2875,86**	**14149,61**
		НР - 93%; СП - 8%			**255,25**	**2,45**	**3062,98**	**29,35**		**1048,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**13367,24**	**286,68**	**8664,60**	**3813,48**	**18555,18**
							4415,96	**35,22**	**--**	**1374,46**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13367,24**				
		Материалы	Тенге				**8664,60**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4451,19**			
		Накладные расходы	Тенге				**3813,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1374,46**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18555,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4451,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**18555,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4451,19**			
		РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия 10кВ									
107	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**110**	**328,09**	**164,14**	**36089,55**	**18055,73**	**1890,22**	**15552,09**	**55772,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**146,76**	**49,60**	**16143,60**	**5456,53**		**4131,33**	
108	**2306-0109-1004 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБУ 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,1122**	**3377361,00**	**--**	**378939,90**	**--**	**378939,90**	**--**	**409255,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30315,19**	
109	**1308-0201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29371,12**	**21960,21**	**29371,12**	**21960,21**	**72,91**	**10842,29**	**43430,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**7338,00**	**7720,74**	**7338,00**	**7720,74**		**3217,07**	
110	**2306-1703-1101 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	**11043,00**	**--**	**11043,00**	**--**	**11043,00**	**--**	**11926,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**883,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**455443,58**	**40015,94**	**391946,04**	**26394,38**	**520385,00**
							23481,60	**13177,27**	**--**	**38547,04**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**455443,58**				
		Материалы	Тенге				**1963,14**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**36658,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**389982,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**26394,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38547,04**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**520385,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36658,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**520385,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36658,87**			
РАЗДЕЛ 11.Кабельные изделия 0,4кВ											
111	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**220,8**	**301,68**	**149,96**	**66610,31**	**33111,90**	**3794,19**	**28470,34**	**102687,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**134,53**	**44,56**	**29704,22**	**9837,92**		**7606,45**	
112	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**34,2**	**310,07**	**141,94**	**10604,43**	**4854,34**	**1567,43**	**4053,18**	**15830,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**122,30**	**42,30**	**4182,66**	**1446,76**		**1172,61**	
113	**2306-0137-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1479**	**926026,00**	**--**	**136959,25**	**--**	**136959,25**	**--**	**147915,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10956,74**	
114	**2306-0137-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1122**	**308967,00**	**--**	**34666,10**	**--**	**34666,10**	**--**	**37439,39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2773,29**	
115	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**20394,80**	**15429,89**	**122368,82**	**92579,34**	**437,48**	**44565,21**	**180288,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**4892,00**	**5424,02**	**29352,00**	**32544,12**		**13354,72**	
116	**1308-0201-2001 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**3875,83**	**83,41**	**31006,64**	**667,28**	**987,36**	**21304,51**	**56496,05**
		НР - 72%; СП - 8%			**3669,00**	**29,70**	**29352,00**	**237,60**		**4184,89**	
117	**2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6**	**10846,00**	**--**	**65076,00**	**--**	**65076,00**	**--**	**70282,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5206,08**	
118	**2306-1702-0801 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,08**	**4634,00**	**--**	**370,72**	**--**	**370,72**	**--**	**400,38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29,66**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**467662,27**	**131212,86**	**243858,52**	**98393,25**	**611339,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							92590,88	**44066,40**	**--**	**45284,44**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**467662,27**				
	Материалы		Тенге				**6786,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136657,29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**237072,06**				
		Накладные расходы	Тенге				**98393,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45284,44**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**611339,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136657,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**611339,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136657,29**			
		РАЗДЕЛ 12.Трубы									
119	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0342**	**320920,49**	**95004,17**	**10975,48**	**3249,14**	**3,43**	**8593,50**	**21134,50**
		НР - 99%; СП - 8%			**225816,00**	**27994,17**	**7722,91**	**957,40**		**1565,52**	
120	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,542**	**1577,00**	**--**	**54472,73**	**--**	**54472,73**	**--**	**58830,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4357,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**65448,21**	**3249,14**	**54476,16**	**8593,50**	**79965,06**
							7722,91	**957,40**	**--**	**5923,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10975,48**				
	Материалы		Тенге				**3,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8680,31**			
		Накладные расходы	Тенге				**8593,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1565,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21134,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8680,31**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**54472,73**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54472,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4357,82**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58830,55**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**79965,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8680,31**			
		РАЗДЕЛ 13.Дополнительное материалы									
121	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**98**	**427,04**	**353,66**	**41849,76**	**34658,52**	**--**	**14063,17**	**60385,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**73,38**	**125,93**	**7191,24**	**12340,94**		**4473,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	46847,00	--	18364,02	--	18364,02	--	19833,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1469,12	
123	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,06	1523,06	--	86905,80	--	--	62572,18	161436,22
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	86905,80	--		11958,24	
124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,06	794,12	--	45312,72	--	--	32625,16	84172,90
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	45312,72	--		6235,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**192432,31**	**34658,52**	**18364,02**	**109260,51**	**325828,24**
							139409,76	**12340,94**	**--**	**24135,43**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**41849,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19532,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**14063,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4473,03**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**60385,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19532,18**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150582,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**132218,52**			
	Местные материалы		Тенге				**18364,02**				
		Накладные расходы	Тенге				**95197,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19662,39**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**265442,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132218,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**325828,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151750,70**			
		РАЗДЕЛ 14.Ограждение									
125	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	37,4	2941,54	434,29	110013,42	16242,45	2290,58	69394,26	193760,30
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	131,03	91480,40	4900,52		14352,61	
126	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,46393	162806,23	10757,87	75530,70	4990,90	2453,43	47783,82	133179,67
		НР - 69%; СП - 8%			146760,00	2512,32	68086,37	1165,54		9865,16	
127	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	9	628,21	515,94	5653,90	4643,50	--	2346,33	8640,25
		НР - 72%; СП - 8%			112,27	249,82	1010,40	2248,39		640,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	38634,10	1124,31	19317,05	562,15	16246,10	2394,40	23448,36
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	2508,80	122,40		1736,92	
129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	8907,75	1531,20	534,47	91,87	394,70	82,46	666,27
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	47,89	40,77		49,35	
130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2759981	223676,00	--	61734,15	--	61734,15	--	66672,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4938,73	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155832	197031,00	--	3070,37	--	3070,37	--	3316,00
		СП - 8%			--	--	--	--		245,63	
132	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0080702	191931,00	--	1548,92	--	1548,92	--	1672,84
		СП - 8%			--	--	--	--		123,91	
133	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0084521	212660,00	--	1797,42	--	1797,42	--	1941,22
		СП - 8%			--	--	--	--		143,79	
134	2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	23,22	2440,00	--	56656,80	--	56656,80	--	61189,34
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,54	
135	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2,5 мм	м	2,22912	277,00	--	617,47	--	617,47	--	666,86
		СП - 8%			--	--	--	--		49,40	
136	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,5524	577,00	--	20513,73	--	20513,73	--	22154,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1641,10	
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,8	87,97	2,24	6579,92	167,26	3347,69	2127,45	9403,96
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	3064,97	18,30		696,59	
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,8	186,54	3,18	13953,17	238,19	10133,38	2496,55	17765,71
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	3581,60	36,59		1315,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**377521,50**	**26936,32**	**180804,75**	**126625,27**	**544478,51**
							169780,43	**8532,52**	**--**	**40331,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**110013,42**				
	Материалы		Тенге				**2290,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96380,92**			
		Накладные расходы	Тенге				**69394,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14352,61**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**193760,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96380,92**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134703,11**				
	Материалы		Тенге				**14724,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12680,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**88664,60**				
	Местные материалы		Тенге				**15397,41**				
		Накладные расходы	Тенге				**9447,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11532,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155682,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12680,12**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**75530,70**				
	Материалы		Тенге				**2453,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69251,91**			
		Накладные расходы	Тенге				**47783,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9865,16**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**133179,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69251,91**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57274,27**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57274,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4581,94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**61856,21**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**544478,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178312,95**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7087695,36**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**771024,91**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**409950,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**139503,76**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1514253,66**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3480402,29**		
		- Накладные расходы	Тенге							**644857,07**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**267206,89**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения и связи
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3
(Локальный сметный расчет)

на наружное освещение спортивных площадок

(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ЭОН.СО

Сметная стоимость	1411,787	тыс.тенге
Сметная заработная плата	283,708	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,247	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение спортивных площадок											
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6**	**6605,50**	**2947,63**	**39633,01**	**17685,78**	**2412,19**	**22445,62**	**67044,91**
		НР - 80%; СП - 8%			**3255,84**	**1420,33**	**19535,04**	**8521,98**		**4966,29**	
2	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6**	**12666,79**	**6738,27**	**76000,74**	**40429,62**	**1528,02**	**34748,65**	**119609,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**5673,85**	**2369,82**	**34043,10**	**14218,92**		**8859,95**	
3	**1308-0305-0605 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**12**	**10852,91**	**6040,20**	**130234,97**	**72482,43**	**13556,54**	**50105,36**	**194767,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**3683,00**	**2116,23**	**44196,00**	**25394,77**		**14427,23**	
4	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**16,2**	**412,96**	**51,49**	**6690,01**	**834,07**	**868,93**	**3753,46**	**11278,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**307,84**	**13,96**	**4987,01**	**226,14**		**835,48**	
5	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка . Монтаж на стене**	**шт.**	**6**	**628,16**	**--**	**3768,94**	**--**	**27,94**	**2282,01**	**6535,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**623,50**	**--**	**3741,00**	**--**		**484,08**	
6	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**3052,75**	**87,55**	**3052,75**	**87,55**	**425,20**	**1850,18**	**5295,16**
		НР - 72%; СП - 8%			**2540,00**	**29,70**	**2540,00**	**29,70**		**392,23**	
7	**ТОО Элекомп**	**Ящик ЯУО9602С-3574**	**шт**	**1**	**51785,71**	**--**	**51785,71**	**--**		**--**	**51785,71**
					--	**--**	**--**	**--**	**51785,71**	**--**	
8	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**	**49217,00**	**--**	**295302,00**	**--**	**295302,00**	**--**	**318926,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23624,16**	
9	**2307-0106-0423 РСНБ РК 2015**	**Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**16**	**15201,00**	**--**	**243216,00**	**--**	**243216,00**	**--**	**262673,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19457,28**	
10	**2301-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**16,2**	**351,00**	**--**	**5686,20**	**--**	**5686,20**	**--**	**6141,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**454,90**	
11	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,048**	**223676,00**	**--**	**10736,45**	**--**	**10736,45**	**--**	**11595,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**858,92**	
12	**2105-0304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0132**	**201891,00**	**--**	**2664,96**	**--**	**2664,96**	**--**	**2878,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**213,20**	
13	**2307-0202-0519 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**6**	**607,00**	**--**	**3642,00**	**--**	**3642,00**	**--**	**3933,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**291,36**	
14	**2404-0207-2503 РСНБ РК 2015**	**Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,12**	**1036,00**	**--**	**124,32**	**--**	**124,32**	**--**	**134,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9,95**	
15	**1133-0105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**6**	**1704,06**	**51,96**	**10224,37**	**311,76**	**5796,13**	**3293,18**	**14598,96**
		НР - 80%; СП - 8%			**686,08**	**--**	**4116,48**	**--**		**1081,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,56**	**1523,06**	**--**	**11514,33**	**--**	**--**	**8290,32**	**21389,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**11514,33**	**--**		**1584,37**	
17	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,56**	**794,12**	**--**	**6003,58**	**--**	**--**	**4322,58**	**11152,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**6003,58**	**--**		**826,09**	
18	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**36**	**565,64**	**23,80**	**20362,89**	**856,67**	**13538,86**	**4465,86**	**26815,05**
		НР - 72%; СП - 8%			**165,76**	**6,53**	**5967,36**	**235,22**		**1986,30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**920643,23**	**132687,88**	**599525,74**	**135557,22**	**1136553,63**
							136643,90	**48626,73**	**51785,71**	**80353,18**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**51785,71**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**51785,71**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**486968,29**				
		Материалы	Тенге				**29945,49**				
		Всего заработная плата	Тенге					**135579,22**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**246858,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**97205,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46733,91**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**630907,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135579,22**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**376203,02**				
		Материалы	Тенге				**8208,32**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49691,41**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13525,73**				
		Местные материалы	Тенге				**295302,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**38351,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33164,38**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**447719,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49691,41**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5686,20**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5686,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**454,90**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6141,10**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1136553,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185270,63**			

РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**142,2**	**301,68**	**149,96**	**42898,49**	**21324,78**	**2443,54**	**18335,52**	**66132,73**
		НР - 72%; СП - 8%			**134,53**	**44,56**	**19130,17**	**6335,83**		**4898,72**	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**22,2**	**310,07**	**141,94**	**6883,58**	**3151,07**	**1017,45**	**2631,01**	**10275,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**122,30**	**42,30**	**2715,06**	**939,13**		**761,17**	
21	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**43,8**	**426,65**	**173,30**	**18687,18**	**7590,41**	**3061,66**	**7369,28**	**28140,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**183,45**	**50,23**	**8035,11**	**2200,00**		**2084,52**	
22	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,151164**	**278877,00**	**--**	**42156,16**	**--**	**42156,16**	**--**	**45528,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3372,49**	
23	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0612**	**63617,00**	**--**	**3893,36**	**--**	**3893,36**	**--**	**4204,83**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**311,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**114518,77**	**32066,26**	**52572,18**	**28335,81**	**154282,95**
							29880,34	**9474,96**	**--**	**11428,37**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**114518,77**				
	Материалы		Тенге				**6522,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39355,29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46049,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**28335,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11428,37**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**154282,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39355,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**154282,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39355,29**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
24	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,006**	**320920,49**	**95004,17**	**1925,52**	**570,02**	**0,60**	**1507,63**	**3707,81**
		НР - 99%; СП - 8%			**225816,00**	**27994,17**	**1354,90**	**167,97**		**274,65**	
25	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,06**	**1577,00**	**--**	**9556,62**	**--**	**9556,62**	**--**	**10321,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**764,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11482,14**	**570,02**	**9557,22**	**1507,63**	**14028,96**
							1354,90	**167,97**	**--**	**1039,18**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1925,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**0,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1522,86**			
		Накладные расходы	Тенге				**1507,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3707,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522,86**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9556,62**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9556,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**764,53**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10321,15**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14028,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522,86**			
		РАЗДЕЛ 4.Дополнительное материалы									
26	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**24,84**	**1523,06**	**--**	**37832,81**	**--**	**--**	**27239,62**	**70278,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**37832,81**	**--**		**5205,79**	
27	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,84**	**794,12**	**--**	**19726,04**	**--**	**--**	**14202,75**	**36643,09**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**19726,04**	**--**		**2714,30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**57558,85**	**--**	**--**	**41442,37**	**106921,32**
							57558,85	**--**	**--**	**7920,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57558,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57558,85**			
		Накладные расходы	Тенге				**41442,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7920,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106921,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57558,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**106921,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57558,85**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1411786,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**225437,98**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**165324,16**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58269,65**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**661655,14**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**51785,71**		
		- Накладные расходы	Тенге							**206843,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**100740,83**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 6-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети трубопроводов Наружные сети трубопроводов
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	14003,483	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,933	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2242,896	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-1-1	наружные сети водоснабжения и канализации	1303,556	--	--	1303,556	0,12	130,245	--
2.	6-1-2	наружные сети газоснабжения	7154,243	54,018	--	7208,261	0,98	1236,342	--
3.	6-1-3	выгреб на 25м3	2082,86	--	--	2082,86	0,33	356,301	--
4.	6-1-4	наружные сети отопления	3408,806	--	--	3408,806	0,51	520,008	--
		ИТОГО	**13949,465**	**54,018**	--	**14003,483**	**1,933**	**2242,896**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-НВК.СО

Сметная стоимость	1303,556	тыс.тенге
Сметная заработная плата	130,245	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,116	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Проектируемый водопровод В1											
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**10,944**	**192,43**	**182,57**	**2105,96**	**1998,10**	**--**	**421,80**	**2729,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,86**	**43,67**	**107,86**	**477,98**		**202,22**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,57**	**1523,06**	**--**	**868,14**	**--**	**--**	**625,06**	**1612,66**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**868,14**	**--**		**119,46**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,57**	**794,12**	**--**	**452,65**	**--**	**--**	**325,91**	**840,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**452,65**	**--**		**62,28**	
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,944**	**31,96**	**31,96**	**349,75**	**349,75**	**--**	**92,85**	**478,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,78**	**--**	**128,96**		**35,41**	
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,38**	**2734,99**	**153,62**	**1039,30**	**58,37**	**616,97**	**376,42**	**1528,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,80	363,96	16,27		113,26	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	327844,49	95880,17	6229,05	1821,72	116,82	4774,17	11883,47
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	4290,50	531,89		880,26	
7	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19	860,00	--	16503,40	--	16503,40	--	17823,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1320,27	
8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,019	69352,33	--	1317,69	--	315,71	991,96	2494,43
		НР - 99%; СП - 8%			52736,00	--	1001,98	--		184,77	
9	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1882,75	78,03	1882,75	78,03	330,48	1495,82	3648,86
		НР - 99%; СП - 8%			1474,24	36,69	1474,24	36,69		270,29	
10	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43383,00	--	43383,00	--	43383,00	--	46853,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3470,64	
11	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	77758,23	2731,05	2566,02	90,12	1053,25	1450,37	4337,70
		НР - 99%; СП - 8%			43110,40	1284,15	1422,64	42,38		321,31	
12	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	196546,00	--	196546,00	--	196546,00	--	212269,68
		СП - 8%			--	--	--	--		15723,68	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	65519,15	168,57	65519,15	168,57	63486,90	1915,96	72829,92
		НР - 99%; СП - 8%			1863,68	71,63	1863,68	71,63		5394,81	
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0079	941670,39	465693,53	7439,20	3678,98	148,59	4649,67	13055,97
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	3611,62	1085,01		967,11	
15	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	821,00	--	821,00	--	821,00	--	886,68
		СП - 8%			--	--	--	--		65,68	
16	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
17	2302-0301-1908 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 90х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7039,00	--	7039,00	--	7039,00	--	7602,12
		СП - 8%			--	--	--	--		563,12	
18	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8701,00	--	17402,00	--	17402,00	--	18794,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,16	
19	2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1145,00	--	1145,00	--	1145,00	--	1236,60
		СП - 8%			--	--	--	--		91,60	
20	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547,00	--	3094,00	--	3094,00	--	3341,52
		СП - 8%			--	--	--	--		247,52	
		Устройство колодцев диаметром 1500мм-1шт.									
21	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,921075	256,46	246,93	1005,59	968,23	0,81	211,76	1314,74
		НР - 72%; СП - 8%			9,32	65,69	36,55	257,56		97,39	
22	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	7,2539888	89,00	--	645,61	--		--	697,25
		СП - 8%			--	--	--	--		51,65	
23	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,56843	2765,24	--	4337,09	--	--	3122,71	8056,58
		НР - 72%; СП - 8%			2765,24	--	4337,09	--		596,78	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,56843	794,12	--	1245,53	--	--	896,78	2313,69
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	1245,53	--		171,38	
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519	35993,22	8500,61	54673,70	12912,43	27441,60	19358,93	79955,24
		НР - 99%; СП - 8%			9427,04	3446,21	14319,67	5234,80		5922,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175,00	--	24175,00	--	24175,00	--	26109,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1934,00	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20330,00	--	20330,00	--	20330,00	--	21956,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1626,40	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570,00	--	25570,00	--	25570,00	--	27615,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2045,60	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570,00	--	25570,00	--	25570,00	--	27615,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2045,60	
30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5476,00	--	5476,00	--	5476,00	--	5914,08
		СП - 8%			--	--	--	--		438,08	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	--	3811,00	--	3811,00	--	4115,88
		СП - 8%			--	--	--	--		304,88	
32	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0765375	33349,97	2123,64	2552,52	162,54	1947,34	443,00	3235,17
		НР - 93%; СП - 8%			5783,40	440,28	442,65	33,70		239,64	
33	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0203	550867,00	--	11182,60	--	11182,60	--	12077,21
		СП - 8%			--	--	--	--		894,61	
34	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249,00	--	5249,00	--	5249,00	--	5668,92
		СП - 8%			--	--	--	--		419,92	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,22245	852,14	19,42	10415,18	237,33	7058,10	2929,18	14411,91
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3119,76	29,90		1067,55	
36	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	7	603,29	--	4223,03	--	--	3209,50	8027,14
		НР - 76%; СП - 8%			603,29	--	4223,03	--		594,60	
37	2113-0816-0500 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические	шт.	7	1500,00	--	10500,00	--	10500,00	--	11340,00
		СП - 8%			--	--	--	--		840,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**588337,91**	**22524,17**	**521986,58**	**47291,85**	**686480,15**
							43181,56	**7946,76**	**--**	**50850,38**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**284299,91**				
		Материалы	Тенге				**102516,58**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51128,32**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10500,00**				
		Местные материалы	Тенге				**104932,00**				
		Транспортные расходы	Тенге				**645,61**				
		Накладные расходы	Тенге				**47291,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26527,34**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**358119,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51128,32**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11182,60**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11182,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**894,61**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**12077,21**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**292855,40**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**292855,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23428,43**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**316283,83**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**686480,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51128,32**			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
38	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**47,885**	**192,43**	**182,57**	**9214,53**	**8742,60**	**--**	**1845,58**	**11944,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,86**	**43,67**	**471,93**	**2091,38**		**884,81**	
39	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,05**	**1523,06**	**--**	**4645,33**	**--**	**--**	**3344,64**	**8629,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**4645,33**	**--**		**639,20**	
40	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,05**	**794,12**	**--**	**2422,08**	**--**	**--**	**1743,90**	**4499,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**2422,08**	**--**		**333,28**	
41	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,136**	**31,96**	**31,96**	**1122,87**	**1122,87**	**--**	**298,10**	**1534,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,78**	**--**	**414,03**		**113,68**	
42	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,83**	**2734,99**	**153,62**	**5005,04**	**281,12**	**2971,19**	**1812,76**	**7363,22**
		НР - 99%; СП - 8%			**957,78**	**42,80**	**1752,74**	**78,33**		**545,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,052**	**434597,72**	**135801,40**	**22599,08**	**7061,67**	**843,87**	**16609,20**	**42344,95**
		НР - 99%; СП - 8%			**282568,00**	**40066,10**	**14693,54**	**2083,44**		**3136,66**	
44	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**327844,49**	**95880,17**	**2950,60**	**862,92**	**55,33**	**2261,45**	**5629,01**
		НР - 99%; СП - 8%			**225816,00**	**27994,17**	**2032,34**	**251,95**		**416,96**	
45	**2301-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**9,09**	**580,00**	**--**	**5272,20**	**--**	**5272,20**	**--**	**5693,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**421,78**	
46	**2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**52,52**	**1257,00**	**--**	**66017,64**	**--**	**66017,64**	**--**	**71299,05**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5281,41**	
47	**2302-0308-1203 РСНБ РК 2015**	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**9**	**435,00**	**--**	**3915,00**	**--**	**3915,00**	**--**	**4228,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**313,20**	
48	**2302-1103-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**21**	**402,00**	**--**	**8442,00**	**--**	**8442,00**	**--**	**9117,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**675,36**	
49	**2302-1103-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**2**	**216,00**	**--**	**432,00**	**--**	**432,00**	**--**	**466,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34,56**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**132038,38**	**18071,19**	**87949,24**	**27915,63**	**172750,34**
							26017,96	**4919,13**	**--**	**12796,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47959,54**				
	Материалы		Тенге				**3870,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30937,09**			
		Накладные расходы	Тенге				**27915,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6070,01**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81945,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30937,09**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**84078,84**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84078,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6726,31**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**90805,15**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**172750,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30937,09**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодец, диаметром 1000мм-4шт.									
50	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**4,8042**	**256,46**	**246,93**	**1232,07**	**1186,29**	**1,00**	**259,46**	**1610,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,32**	**65,69**	**44,78**	**315,57**		**119,32**	
51	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**8,88777**	**89,00**	**--**	**791,01**	**--**		**--**	**854,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63,28**	
52	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,20105**	**2765,24**	**--**	**3321,20**	**--**	**--**	**2391,26**	**6169,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**2765,24**	**--**	**3321,20**	**--**		**457,00**	
53	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,20105**	**794,12**	**--**	**953,78**	**--**	**--**	**686,72**	**1771,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**953,78**	**--**		**131,24**	
54	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,551**	**37231,66**	**6577,58**	**94977,98**	**16779,42**	**50514,55**	**34163,92**	**139473,25**
		НР - 99%; СП - 8%			**10852,22**	**2675,42**	**27684,01**	**6825,00**		**10331,35**	
55	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**11794,00**	**--**	**47176,00**	**--**	**47176,00**	**--**	**50950,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3774,08**	
56	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**8901,00**	**--**	**35604,00**	**--**	**35604,00**	**--**	**38452,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2848,32**	
57	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**16135,00**	**--**	**64540,00**	**--**	**64540,00**	**--**	**69703,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5163,20**	
58	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**5476,00**	**--**	**16428,00**	**--**	**16428,00**	**--**	**17742,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1314,24	
59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3811,00	--	15244,00	--	15244,00	--	16463,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1219,52	
60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2296125	33349,97	2123,64	7657,57	487,61	5842,01	1329,00	9705,50
		НР - 93%; СП - 8%			5783,40	440,28	1327,94	101,09		718,93	
61	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0396	550867,00	--	21814,33	--	21814,33	--	23559,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1745,15	
62	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249,00	--	5249,00	--	5249,00	--	5668,92
		СП - 8%			--	--	--	--		419,92	
63	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8456,00	--	25368,00	--	25368,00	--	27397,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2029,44	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,516	852,14	19,42	25151,63	573,13	17044,61	7073,67	34803,33
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	7533,90	72,20		2578,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**365508,57**	**19026,45**	**304825,50**	**45904,04**	**444325,62**
							40865,61	**7313,87**	**--**	**32913,01**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**313077,24**				
	Материалы		Тенге				**73402,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48179,48**			
	Местные материалы		Тенге				**178992,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**791,01**				
		Накладные расходы	Тенге				**45904,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28718,50**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**387699,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48179,48**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21814,33**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21814,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1745,15**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23559,48**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30617,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30617,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2449,36**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**33066,36**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**444325,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**48179,48**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1303556,10**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**110065,13**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**59621,81**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20179,76**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**914761,31**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1436,62**				
		- Накладные расходы	Тенге							**121111,52**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**96559,71**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети газоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСН.СО

Сметная стоимость	7208,261	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1236,342	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,983	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления											
1	**1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,5**	**1477827,29**	**670037,67**	**738913,64**	**335018,84**	**13583,81**	**471196,00**	**1306918,42**
		НР - 99%; СП - 8%			**780622,00**	**171289,12**	**390311,00**	**85644,56**		**96808,77**	
2	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**914805,35**	**406655,47**	**4574,03**	**2033,28**	**42,45**	**3030,80**	**8213,21**
		НР - 99%; СП - 8%			**499660,00**	**112622,03**	**2498,30**	**563,11**		**608,39**	
3	**2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**505**	**3701,00**	**--**	**1869005,00**	**--**	**1869005,00**	**--**	**2018525,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149520,40**	
4	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,05**	**1076,00**	**--**	**5433,80**	**--**	**5433,80**	**--**	**5868,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**434,70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3661,00	--	36610,00	--	36610,00	--	39538,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2928,80	
6	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454,00	--	908,00	--	908,00	--	980,64
		СП - 8%			--	--	--	--		72,64	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2065,82	112,92	2065,82	112,92	300,62	1643,21	4005,75
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	1652,28	24,46		296,72	
8	2304-0909-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16268,00	--	16268,00	--	16268,00	--	17569,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1301,44	
9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,11904	23435,41	10679,75	73095,98	33310,57	6422,92	29370,59	110663,90
		НР - 69%; СП - 8%			10696,40	2950,77	33362,50	9203,57		8197,33	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	304	2390,00	--	726560,00	--	726560,00	--	784684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		58124,80	
11	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2357,00	--	4714,00	--	4714,00	--	5091,12
		СП - 8%			--	--	--	--		377,12	
12	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26086,60	924,45	26086,60	924,45	12125,35	13063,70	42282,33
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13036,80	293,51		3132,02	
13	ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1	54017,86	--	54017,86	--		--	54017,86
					--	--	--	--	54017,86	--	
14	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	75	628,21	515,94	47115,82	38695,80	--	19552,75	72002,06
		НР - 72%; СП - 8%			112,27	249,82	8420,02	18736,58		5333,49	
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,6	36462,52	1124,31	350040,21	10793,34	291077,91	45972,40	427693,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**5017,60**	**244,81**	**48168,96**	**2350,16**		**31681,01**	
16	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**327**	**87,97**	**2,24**	**28765,17**	**731,20**	**14634,97**	**9300,49**	**41110,91**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**13398,99**	**79,98**		**3045,25**	
17	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**327**	**186,54**	**3,18**	**60998,49**	**1041,30**	**44299,65**	**10914,08**	**77665,58**
		НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,49**	**15657,54**	**159,97**		**5753,01**	
18	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,505**	**834828,03**	**701132,35**	**421588,15**	**354071,84**	**4129,73**	**117285,13**	**581983,15**
		НР - 91%; СП - 8%			**125518,00**	**129699,35**	**63386,59**	**65498,17**		**43109,86**	
19	**1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**12**	**19738,91**	**18378,28**	**236866,92**	**220539,36**	**2238,60**	**53264,70**	**313342,15**
		НР - 91%; СП - 8%			**1174,08**	**3703,64**	**14088,96**	**44443,68**		**23210,53**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**4703627,50**	**997272,89**	**3048354,80**	**774593,86**	**5912157,64**
							603981,95	**226997,75**	**54017,86**	**433936,28**	
Стоимость оборудования			Тенге				**54017,86**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**54017,86**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1888862,44**				
Материалы			Тенге				**370007,11**				
Всего заработная плата			Тенге					**773406,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**730516,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**209550,30**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2828929,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**593,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**773406,58**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**73095,98**				
Материалы			Тенге				**6422,92**				
Всего заработная плата			Тенге					**42566,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**29370,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8197,33**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**110663,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35,49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42566,07**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**2687651,22**				
Материалы			Тенге				**12425,97**				
Всего заработная плата			Тенге					**15007,05**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2659498,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**14706,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216188,65**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**2918546,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,90
		Сметная заработная плата	Тенге					15007,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5912157,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642,16
		Сметная заработная плата	Тенге					830979,70			
РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления											
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	30,912	1523,06	--	47080,83	--	--	33898,20	87457,35
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	47080,83	--		6478,32	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,912	794,12	--	24547,96	--	--	17674,53	45600,29
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	24547,96	--		3377,80	
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	283485,48	75079,32	6520,17	1726,82	1,15	5241,56	12702,66
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	4792,19	502,32		940,94	
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,019	320920,49	95004,17	6097,49	1805,08	1,91	4774,17	11741,39
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	4290,50	531,89		869,73	
24	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	804,00	--	18676,92	--	18676,92	--	20171,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1494,15	
25	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	2177,00	--	41776,63	--	41776,63	--	45118,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3342,13	
26	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
		СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
27	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12027,26	1821,31	12027,26	1821,31	1885,53	8237,22	21885,64
		НР - 99%; СП - 8%			8320,42	--	8320,42	--		1621,16	
28	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311,00	--	16622,00	--	16622,00	--	17951,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1329,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474,00	--	6948,00	--	6948,00	--	7503,84
		СП - 8%			--	--	--	--		555,84	
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23	301,68	149,96	6938,57	3449,16	395,23	2965,66	10696,57
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	44,56	3094,19	1024,78		792,34	
31	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,023	14158,00	--	325,63	--	325,63	--	351,68
		СП - 8%			--	--	--	--		26,05	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,042	27127,46	18975,26	1139,35	796,96	--	367,74	1627,66
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	342,39	168,36		120,57	
33	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная " Осторожно газ"	100 м	0,42	1772,00	--	744,24	--	744,24	--	803,78
		СП - 8%			--	--	--	--		59,54	
34	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0016	849302,60	210630,64	1358,88	337,01	73,52	1050,69	2602,34
		НР - 99%; СП - 8%			592722,00	70590,40	948,36	112,94		192,77	
35	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3701,00	--	5921,60	--	5921,60	--	6395,33
		СП - 8%			--	--	--	--		473,73	
36	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	1908889,13	185191,52	3054,22	296,31	2644,04	188,71	3502,37
		НР - 99%; СП - 8%			71170,00	47965,64	113,87	76,75		259,43	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17305,48	3019,94	34610,96	6039,88	10929,16	17586,58	56373,34
		НР - 99%; СП - 8%			8820,96	61,15	17641,92	122,30		4175,80	
38	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	834828,03	701132,35	19201,04	16126,04	188,09	5341,70	26506,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**125518,00**	**129699,35**	**2886,91**	**2983,09**		**1963,42**	
39	**1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2**	**19738,91**	**18378,28**	**39477,82**	**36756,56**	**373,10**	**8877,45**	**52223,69**
		НР - 91%; СП - 8%			**1174,08**	**3703,64**	**2348,16**	**7407,28**		**3868,42**	
40	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4**	**2734,99**	**153,62**	**1094,00**	**61,45**	**649,44**	**396,23**	**1609,45**
		НР - 99%; СП - 8%			**957,78**	**42,80**	**383,11**	**17,12**		**119,22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**298019,59**	**69216,57**	**112012,19**	**106600,43**	**436989,62**
							116790,82	**12946,82**	**--**	**32369,60**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8403,56**				
	Материалы		Тенге				**395,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4629,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**325,63**				
		Накладные расходы	Тенге				**3333,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**938,96**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**12675,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4629,72**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**195814,88**				
	Материалы		Тенге				**16745,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125107,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**744,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**103267,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23926,55**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**323008,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125107,92**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**93801,15**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**93801,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7504,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**101305,24**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**436989,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129737,64**			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж надземного газопровода среднего давления									
41	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**1,616**	**14923,30**	**7475,82**	**24116,05**	**12080,93**	**1663,88**	**9459,31**	**36261,38**
		НР - 69%; СП - 8%			**6417,84**	**2065,54**	**10371,23**	**3337,91**		**2686,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,6	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,5	489035,60	163525,99	244517,80	81763,00	4987,80	177572,60	455857,63
		НР - 99%; СП - 8%			315534,00	43198,52	157767,00	21599,26		33767,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**268633,85**	**93843,93**	**6651,69**	**187031,91**	**492119,01**
							168138,23	**24937,17**	**--**	**36453,26**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**244517,80**				
	Материалы		Тенге				**4987,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**179366,26**			
		Накладные расходы	Тенге				**177572,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33767,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**455857,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179366,26**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24116,05**				
	Материалы		Тенге				**1663,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13709,14**			
		Накладные расходы	Тенге				**9459,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2686,03**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**36261,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13709,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**492119,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193075,40**			
		РАЗДЕЛ 4.Надземный газопровод низкого давления									
43	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,062	948304,93	412439,32	58794,91	25571,24	618,49	39271,88	105912,13
		НР - 99%; СП - 8%			525890,00	113925,54	32605,18	7063,38		7845,34	
44	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	62	510,09	--	31625,80	--	863,26	30147,29	66714,93
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	30762,54	--		4941,85	
45	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	62,62	1481,00	--	92740,22	--	92740,22	--	100159,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7419,22	
46	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	758,00	--	1516,00	--	1516,00	--	1637,28
		СП - 8%			--	--	--	--		121,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3714,62	265,90	3714,62	265,90	526,32	2917,03	7162,18
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	2922,40	54,16		530,53	
48	2304-0909-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	30992,00	--	30992,00	--	30992,00	--	33471,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2479,36	
49	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542,00	--	8672,00	--	8672,00	--	9365,76
		СП - 8%			--	--	--	--		693,76	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3	87,97	2,24	1521,83	38,68	774,27	492,04	2174,98
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	708,88	4,23		161,11	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3	186,54	3,18	3227,14	55,09	2343,68	577,41	4108,91
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	828,37	8,46		304,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**232804,51**	**25930,91**	**139046,23**	**73405,65**	**330706,97**
							67827,36	**7130,24**	**--**	**24496,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63543,87**				
	Материалы		Тенге				**3736,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41218,50**			
		Накладные расходы	Тенге				**40341,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8310,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112196,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41218,50**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**169260,64**				
	Материалы		Тенге				**1389,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33739,10**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**133920,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**33064,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16186,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**218510,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33739,10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**330706,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74957,60**			
		РАЗДЕЛ 5.Молнезащита и заземление ГРПШ									
52	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,039167	151754,00	102338,20	5943,75	4008,28	141,32	2169,60	8762,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**45807,60**	**23434,26**	**1794,15**	**917,85**		**649,07**	
53	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,5**	**932,00**	**--**	**7922,00**	**--**	**7922,00**	**--**	**8555,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**633,76**	
54	**2301-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,2**	**677,00**	**--**	**812,40**	**--**	**812,40**	**--**	**877,39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64,99**	
55	**2105-0304-0119 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,001976**	**198223,00**	**--**	**391,69**	**--**	**391,69**	**--**	**423,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31,34**	
56	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**4318,83**	**188,93**	**8637,67**	**377,86**	**6128,61**	**1615,72**	**11073,66**
		НР - 72%; СП - 8%			**1065,60**	**56,43**	**2131,20**	**112,86**		**820,27**	
57	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**4**	**565,64**	**23,80**	**2262,54**	**95,19**	**1504,32**	**496,21**	**2979,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**165,76**	**6,53**	**663,04**	**26,14**		**220,70**	
58	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,84**	**1523,06**	**--**	**1279,37**	**--**	**--**	**921,15**	**2376,56**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**1279,37**	**--**		**176,04**	
59	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,84**	**794,12**	**--**	**667,06**	**--**	**--**	**480,29**	**1239,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**667,06**	**--**		**91,79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**27916,48**	**4481,32**	**16900,34**	**5682,96**	**36287,40**
							6534,82	**1056,85**	**--**	**2687,96**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**10900,21**				
	Материалы		Тенге				**7632,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2933,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**2111,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1040,97**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14053,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2933,24**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8281,87**				
	Материалы		Тенге				**141,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4658,43**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391,69**				
		Накладные расходы	Тенге				**3571,03**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**948,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12801,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4658,43**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8734,40**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8734,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698,75**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9433,15**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**36287,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7591,67**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7208260,64**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**963273,18**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1190745,63**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**273068,83**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3322965,25**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**54017,86**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1147314,81**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**529943,91**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3
(Локальный сметный расчет)

на выгреб на 25м3
(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСН.СО

Сметная стоимость	2082,86	тыс.тенге
Сметная заработная плата	356,301	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,329	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**69,7**	**256,46**	**246,93**	**17875,06**	**17210,92**	**14,47**	**3764,21**	**23370,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,32**	**65,69**	**649,67**	**4578,40**		**1731,14**	
2	**4102-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**115,005**	**124,00**	**--**	**14260,62**	**--**		**--**	**15401,47**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1140,85**	
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**163**	**192,43**	**182,57**	**31366,17**	**29759,72**	**--**	**6282,34**	**40660,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,86**	**43,67**	**1606,45**	**7119,02**		**3011,88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,6	2765,24	--	32076,83	--	--	23095,32	59585,92
		НР - 72%; СП - 8%			2765,24	--	32076,83	--		4413,77	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	130,3	31,96	31,96	4164,11	4164,11	--	1105,50	5691,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	1535,42		421,57	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,7	794,12	--	25967,85	--	--	18696,86	48237,89
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	25967,85	--		3573,18	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	130,3	143,90	66,47	18750,30	8660,39	--	10276,58	31349,03
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	10089,91	4183,12		2322,15	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**144460,96**	**59795,15**	**14,47**	**63220,81**	**224296,30**
							70390,72	**17415,96**	**--**	**16614,54**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**144460,96**				
Материалы			Тенге				**14,47**				
Всего заработная плата			Тенге					**87806,68**			
Транспортные расходы			Тенге				**14260,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**63220,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16614,54**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**224296,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87806,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**224296,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87806,68**			
РАЗДЕЛ 2.Выгреб											
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,3	8907,75	1531,20	20487,83	3521,76	15130,32	3160,78	25540,49
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1835,74	1562,94		1891,89	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,3	33555,99	1072,40	77178,77	2466,52	72051,26	2885,58	86469,49
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	2660,99	509,98		6405,15	
10	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	22,7	1541,12	27,35	34983,32	620,95	31038,36	3233,33	41273,98
		НР - 93%; СП - 8%			146,43	6,73	3324,01	152,69		3057,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,75	44923,67	2945,50	662624,19	43446,09	505487,46	117064,96	842064,29
		НР - 91%; СП - 8%			7707,84	1013,71	113690,64	14952,18		62375,13	
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1372	18494,83	918,71	21032,32	1044,76	330,93	18194,88	42365,38
		НР - 91%; СП - 8%			17285,12	296,99	19656,64	337,74		3138,18	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1372	196378,00	--	223321,06	--	223321,06	--	241186,75
		СП - 8%			--	--	--	--		17865,68	
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0417	229871,26	1225,26	9585,63	51,09	6816,03	2493,53	13045,50
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	2718,51	21,64		966,33	
15	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0417	109692,00	--	4574,16	--	4574,16	--	4940,09
		СП - 8%			--	--	--	--		365,93	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	1872,96	19,42	84283,06	873,79	71923,11	10784,49	102672,96
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	11486,16	110,07		7605,40	
17	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками/Устройство глиняного замка	м3 подстилающего слоя	6,8	11771,16	2720,37	80043,89	18498,52	15814,01	52759,25	143427,39
		НР - 94%; СП - 8%			6725,20	1528,75	45731,36	10395,50		10624,25	
18	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	30,2	372,67	0,78	11254,77	23,57	557,10	9723,51	22656,54
		НР - 91%; СП - 8%			353,45	0,37	10674,10	11,08		1678,26	
19	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	28,8	255,73	2,34	7364,93	67,42	5205,47	1932,60	10041,33
		НР - 91%; СП - 8%			72,64	1,10	2092,03	31,70		743,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1236733,91**	**70614,46**	**952249,27**	**222232,92**	**1575684,17**
							213870,18	**28085,52**	**--**	**116717,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1236733,91**				
	Материалы		Тенге				**171286,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**241955,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**227895,22**				
	Местные материалы		Тенге				**553067,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**222232,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116717,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1575684,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241955,69**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1575684,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241955,69**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
20	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**1,9**	**8730,77**	**4185,17**	**16588,47**	**7951,82**	**4006,88**	**6616,75**	**25061,63**
		НР - 118%; СП - 8%			**2436,72**	**514,55**	**4629,77**	**977,64**		**1856,42**	
21	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,9**	**57609,00**	**--**	**109457,10**	**--**	**109457,10**	**--**	**118213,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8756,57**	
22	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,5**	**41644,71**	**9855,14**	**20822,36**	**4927,57**	**8100,41**	**9648,17**	**32908,17**
		НР - 99%; СП - 8%			**15588,76**	**3902,50**	**7794,38**	**1951,25**		**2437,64**	
23	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**16135,00**	**--**	**16135,00**	**--**	**16135,00**	**--**	**17425,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1290,80**	
24	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**12899,00**	**--**	**12899,00**	**--**	**12899,00**	**--**	**13930,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1031,92**	
25	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**8901,00**	**--**	**8901,00**	**--**	**8901,00**	**--**	**9613,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**712,08**	
26	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**14845,00**	**--**	**14845,00**	**--**	**14845,00**	**--**	**16032,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1187,60**	
27	**1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**675626,10**	**79567,23**	**1351,25**	**159,13**	**349,12**	**876,64**	**2406,13**
		НР - 99%; СП - 8%			**421500,00**	**21248,83**	**843,00**	**42,50**		**178,23**	
28	**2301-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2**	**1418,00**	**--**	**2836,00**	**--**	**2836,00**	**--**	**3062,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		226,88	
29	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	1,1	790,71	407,93	869,78	448,73	12,68	570,19	1555,16
		НР - 99%; СП - 8%			371,25	152,34	408,37	167,57		115,20	
30	2301-1399-9910 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011	м	1,0978	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	2301-1204-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные DN 400, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,1	2513,00	--	2764,30	--	2764,30	--	2985,44
		СП - 8%			--	--	--	--		221,14	
32	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11173,20	69,61	11173,20	69,61	7727,46	3321,19	15653,94
		НР - 98%; СП - 8%			3376,13	12,84	3376,13	12,84		1159,55	
33	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,25	2181,46	137,35	545,36	34,34	11,37	496,74	1125,47
		НР - 98%; СП - 8%			1998,64	28,86	499,66	7,22		83,37	
34	2301-0301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 180 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,25	9708,00	--	2427,00	--	2427,00	--	2621,16
		СП - 8%			--	--	--	--		194,16	
35	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00935	212660,00	--	1988,37	--	1988,37	--	2147,44
		СП - 8%			--	--	--	--		159,07	
36	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5210,95	--	5210,95	--	2558,31	2599,59	8435,38
		НР - 98%; СП - 8%			2652,64	--	2652,64	--		624,84	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00521	66417,26	1225,26	346,03	6,38	--	311,54	710,18
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	339,65	2,70		52,61	
38	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00471	219202,00	--	1032,44	--	1032,44	--	1115,04
		СП - 8%			--	--	--	--		82,60	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	197031,00	--	98,52	--	98,52	--	106,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00521**	**109692,00**	**--**	**571,50**	**--**	**571,50**	**--**	**617,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45,72**	
41	**1146-0302-0406 РСНБ РК 2015**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**1**	**2592,60**	**1056,42**	**2592,60**	**1056,42**	**--**	**1711,70**	**4648,64**
		НР - 84%; СП - 8%			**1536,18**	**501,55**	**1536,18**	**501,55**		**344,34**	
42	**1146-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,016**	**55718,88**	**29443,68**	**891,50**	**471,10**	**--**	**541,01**	**1547,12**
		НР - 84%; СП - 8%			**26275,20**	**13978,89**	**420,40**	**223,66**		**114,60**	
43	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00264**	**71014,89**	**6376,53**	**187,48**	**16,83**	**22,07**	**179,24**	**396,06**
		НР - 118%; СП - 8%			**56278,60**	**1259,69**	**148,58**	**3,33**		**29,34**	
44	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00264**	**196378,00**	**--**	**518,44**	**--**	**518,44**	**--**	**559,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41,48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**235052,65**	**15141,94**	**197261,95**	**26872,76**	**282879,44**
							22648,76	**3890,27**	**--**	**20954,03**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**195250,83**				
		Материалы	Тенге				**12491,15**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19990,54**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4209,26**				
		Местные материалы	Тенге				**147392,10**				
		Накладные расходы	Тенге				**20455,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17256,49**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**232962,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19990,54**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**39801,81**				
		Материалы	Тенге				**10297,13**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6548,49**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**22872,30**				
		Сдача и испытание	Тенге				**164,08**				
		Накладные расходы	Тенге				**6417,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3697,55**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**49916,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6548,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**282879,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26539,02**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2082859,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**306909,65**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**145551,55**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**49391,74**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1149525,69**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**14260,62**				
		- Накладные расходы	Тенге							**312326,48**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**154285,92**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети отопления
(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-0-ТС.СО

Сметная стоимость	3408,806	тыс.тенге
Сметная заработная плата	520,008	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,506	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**22,8**	**248,68**	**240,04**	**5669,91**	**5472,88**	**5,86**	**1107,95**	**7320,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,38**	**59,11**	**191,18**	**1347,64**		**542,23**	
2	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**37,62**	**84,00**	**--**	**3160,08**	**--**		**--**	**3412,89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**252,81**	
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**11,97**	**186,84**	**177,97**	**2236,49**	**2130,36**	**--**	**415,12**	**2863,74**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,87**	**39,30**	**106,13**	**470,42**		**212,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,85	1644,72	--	4687,45	--	--	3374,97	8707,41
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	4687,45	--		644,99	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,82	30,76	30,76	455,82	455,82	--	113,18	614,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	157,20		45,52	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,82	132,84	63,18	1968,74	936,38	--	1051,69	3262,07
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1032,36	428,32		241,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18178,50**	**8995,44**	**5,86**	**6062,90**	**26180,72**
							6017,12	**2403,58**	**--**	**1939,31**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18178,50**				
	Материалы		Тенге				**5,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8420,70**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3160,08**				
		Накладные расходы	Тенге				**6062,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1939,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26180,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8420,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26180,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8420,70**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
7	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	883107,40	396627,84	52986,44	23797,67	645,09	34278,38	94246,01
		НР - 99%; СП - 8%			475728,00	101349,03	28543,68	6080,94		6981,19	
8	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	893569,12	400438,88	53614,15	24026,33	774,85	34642,60	95317,29
		НР - 99%; СП - 8%			480216,00	102992,76	28812,96	6179,57		7060,54	
9	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,3	789,00	--	23906,70	--	23906,70	--	25819,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,3	1430,00	--	43329,00	--	43329,00	--	46795,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3466,32	
11	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,6	1443,00	--	87445,80	--	87445,80	--	94441,46
		СП - 8%			--	--	--	--		6995,66	
12	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	251,00	--	753,00	--	753,00	--	813,24
		СП - 8%			--	--	--	--		60,24	
13	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	399,00	--	1197,00	--	1197,00	--	1292,76
		СП - 8%			--	--	--	--		95,76	
14	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	624,00	--	3744,00	--	3744,00	--	4043,52
		СП - 8%			--	--	--	--		299,52	
15	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0531	424980,00	--	22566,44	--	22566,44	--	24371,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1805,32	
16	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0034	424980,00	--	1444,93	--	1444,93	--	1560,53
		СП - 8%			--	--	--	--		115,59	
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	--	9756,00	--	9756,00	--	10536,48
		СП - 8%			--	--	--	--		780,48	
18	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	32	666,00	--	21312,00	--	21312,00	--	23016,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1704,96	
19	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,06	719416,27	170,48	43164,98	10,23	34114,19	8952,77	56287,17
		НР - 99%; СП - 8%			150676,00	44,04	9040,56	2,64		4169,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,06**	**559275,70**	**127,86**	**33556,54**	**7,67**	**25353,83**	**8115,05**	**45005,32**
		НР - 99%; СП - 8%			**136584,00**	**33,03**	**8195,04**	**1,98**		**3333,73**	
21	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,44**	**33923,97**	**1607,34**	**48850,52**	**2314,57**	**16080,38**	**23917,39**	**78589,34**
		НР - 76%; СП - 8%			**21149,70**	**704,64**	**30455,57**	**1014,68**		**5821,43**	
22	**2111-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2,2176**	**5033,00**	**--**	**11161,18**	**--**	**11161,18**	**--**	**12054,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**892,89**	
23	**1126-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**0,78**	**99154,95**	**966,46**	**77340,86**	**753,84**	**1003,15**	**57691,76**	**145835,23**
		НР - 76%; СП - 8%			**96902,40**	**418,38**	**75583,87**	**326,34**		**10802,61**	
24	**2111-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Холст стекловолокнистый**	**10 м2**	**2,0085**	**3284,00**	**--**	**6595,91**	**--**	**6595,91**	**--**	**7123,59**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**527,67**	
25	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**50**	**891,00**	**26,14**	**44549,90**	**1306,93**	**28228,36**	**11607,74**	**60650,25**
		НР - 76%; СП - 8%			**300,29**	**5,17**	**15014,61**	**258,74**		**4492,61**	
26	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,6**	**3074,05**	**161,83**	**7992,52**	**420,75**	**3239,14**	**3316,29**	**12213,52**
		НР - 76%; СП - 8%			**1666,39**	**11,89**	**4332,63**	**30,92**		**904,71**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**595267,88**	**52638,00**	**342650,97**	**182521,98**	**840013,05**
							199978,92	**13895,80**	**--**	**62223,19**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**401125,01**				
Материалы			Тенге				**109439,00**				
Всего заработная плата			Тенге					**213874,72**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**17757,09**				
Местные материалы			Тенге				**21312,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**182521,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46691,76**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**630338,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213874,72**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**24011,37**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**24011,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1920,91**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**25932,28**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**170131,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**170131,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13610,52**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**183742,02**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**840013,05**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213874,72**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж каналов									
27	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,85**	**3138,02**	**866,87**	**8943,36**	**2470,58**	**4594,34**	**2638,81**	**12508,74**
		НР - 93%; СП - 8%			**659,10**	**336,49**	**1878,43**	**959,00**		**926,57**	
28	**1107-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,44**	**15536,42**	**5869,92**	**22372,45**	**8452,68**	**1780,62**	**17446,44**	**43004,39**
		НР - 118%; СП - 8%			**8429,96**	**1837,48**	**12139,14**	**2645,97**		**3185,51**	
29	**1107-0201-0208 РСНБ РК 2015**	**Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,7**	**12577,30**	**4609,43**	**46536,00**	**17054,89**	**4404,72**	**35923,52**	**89056,27**
		НР - 118%; СП - 8%			**6777,40**	**1450,62**	**25076,38**	**5367,28**		**6596,76**	
30	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**3,805**	**6854,04**	**2326,85**	**26079,62**	**8853,68**	**11295,92**	**8297,94**	**37127,76**
		НР - 118%; СП - 8%			**1558,48**	**289,65**	**5930,02**	**1102,13**		**2750,20**	
31	**2104-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,44**	**61806,00**	**--**	**89000,64**	**--**	**89000,64**	**--**	**96120,69**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7120,05**	
32	**2104-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,7**	**58941,00**	**--**	**218081,70**	**--**	**218081,70**	**--**	**235528,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17446,54**	
33	**2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,155**	**61060,00**	**--**	**131584,30**	**--**	**131584,30**	**--**	**142111,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10526,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,24	57697,00	--	71544,28	--	71544,28	--	77267,82
		СП - 8%			--	--	--	--		5723,54	
35	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,41	51213,00	--	20997,33	--	20997,33	--	22677,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1679,79	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,5	627,11	25,45	17872,67	725,39	9020,34	7952,68	27891,39
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	8126,95	333,36		2066,03	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,3	826,44	19,07	42396,36	978,50	29628,71	11068,97	57742,55
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	11789,15	112,96		4277,23	
38	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28,5	2013,11	42,03	57373,73	1197,98	50899,80	5110,91	67483,40
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	5275,95	219,65		4998,77	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,425	27426,81	7,20	39083,20	10,26	34665,85	4142,67	46683,95
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4407,10	--		3458,07	
40	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,4	31050,89	2078,28	12420,36	831,31	9506,54	2084,17	15664,89
		НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	2082,50	158,54		1160,36	
41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство монолитных участков	м3	0,34	24595,85	1131,15	8362,59	384,59	7674,25	345,76	9405,02
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	303,75	76,21		696,67	
42	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,4	27715,72	1227,32	11086,29	490,93	9423,99	1160,22	13226,23
		НР - 91%; СП - 8%			2928,42	259,00	1171,37	103,60		979,72	
43	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02576	26447,09	9370,67	681,28	241,39	92,29	283,38	1041,83
		НР - 69%; СП - 8%			13493,70	2449,58	347,60	63,10		77,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02576	321407,00	--	8279,44	--	8279,44	--	8941,80
		СП - 8%			--	--	--	--		662,36	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,12	84,98	2,21	95,17	2,48	51,40	28,67	133,75
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	41,30	0,25		9,91	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,12	153,05	3,13	171,41	3,51	119,62	33,66	221,48
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	48,28	0,49		16,41	
Теплофикационная камера УТ1 3,0х1,8м, Н=2.1м											
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	9585,77	1461,62	5751,46	876,97	4443,54	742,13	7013,08
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	430,95	367,04		519,49	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,03	26119,99	1049,56	26903,59	1081,05	24750,47	1162,68	30311,58
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1072,08	205,60		2245,30	
49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,1	28421,87	1131,15	2842,19	113,11	2639,73	101,70	3179,39
		НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	89,34	22,42		235,51	
50	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	10,98	31050,89	2078,28	340938,76	22819,51	260954,63	57210,49	430001,20
		НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	57164,63	4352,03		31851,94	
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,338	34069,44	8147,80	45584,91	10901,76	23338,22	15339,68	65798,56
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	11344,93	4149,70		4873,97	
52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	419,86	242,31	2519,18	1453,85	215,52	1337,97	4165,73
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	849,82	284,06		308,57	
53	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2	56520,00	--	67824,00	--	67824,00	--	73249,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5425,92	
54	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	--	9172,00	--	9172,00	--	9905,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		733,76	
55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4639,00	--	9278,00	--	9278,00	--	10020,24
		СП - 8%			--	--	--	--		742,24	
56	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	2,22	85898,00	--	190693,56	--	190693,56	--	205949,04
		СП - 8%			--	--	--	--		15255,48	
57	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	12	599,00	--	7188,00	--	7188,00	--	7763,04
		СП - 8%			--	--	--	--		575,04	
58	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	2	4156,00	--	8312,00	--	8312,00	--	8976,96
		СП - 8%			--	--	--	--		664,96	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,12	627,11	25,45	5719,26	232,13	2886,51	2544,86	8925,24
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	2600,62	106,67		661,13	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	35,96	826,44	19,07	29718,77	685,90	20768,98	7759,06	40476,06
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	8263,90	79,18		2998,23	
61	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	9,12	2013,11	42,03	18359,59	383,35	16287,93	1635,49	21594,69
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	1688,30	70,29		1599,61	
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,456	27426,81	7,20	12506,63	3,28	11093,07	1325,65	14938,86
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	1410,27	--		1106,58	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1616274,08**	**80249,09**	**1372492,25**	**185677,52**	**1946107,73**
							163532,74	**20779,54**	**--**	**144156,13**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1607280,81**				
Материалы			Тенге				**514884,71**				
Всего заработная плата			Тенге					**183901,58**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**15467,44**				
Местные материалы			Тенге				**833735,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**185394,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**143414,00**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1936088,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183901,58**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**681,28**				
Материалы			Тенге				**92,29**				
Всего заработная плата			Тенге					**410,70**			
		Накладные расходы	Тенге				**283,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**77,17**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1041,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410,70**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8312,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8312,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**664,96**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8976,96**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1946107,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184312,28**			
РАЗДЕЛ 4.Устройство дренажного колодца диаметром 1000мм-1шт.											
63	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3,454**	**248,68**	**240,04**	**858,94**	**829,09**	**0,89**	**167,84**	**1108,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,38**	**59,11**	**28,96**	**204,16**		**82,14**	
64	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**6,3899**	**84,00**	**--**	**536,75**	**--**		**--**	**579,69**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42,94**	
65	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8635**	**2488,44**	**--**	**2148,77**	**--**	**--**	**1547,11**	**3991,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**2488,44**	**--**	**2148,77**	**--**		**295,67**	
66	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8635**	**715,39**	**--**	**617,74**	**--**	**--**	**444,77**	**1147,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**617,74**	**--**		**85,00**	
67	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0785**	**9585,77**	**1461,62**	**752,48**	**114,74**	**581,36**	**97,10**	**917,55**
		НР - 93%; СП - 8%			**718,25**	**611,74**	**56,38**	**48,02**		**67,97**	
68	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца**	**1,137**	**34069,44**	**8147,80**	**38736,96**	**9264,05**	**19832,26**	**13035,29**	**55914,02**
		НР - 99%; СП - 8%			**8479,02**	**3101,42**	**9640,65**	**3526,31**		**4141,78**	
69	**2303-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**5248,00**	**--**	**5248,00**	**--**	**5248,00**	**--**	**5667,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		419,84	
70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4639,00	--	4639,00	--	4639,00	--	5010,12
		СП - 8%			--	--	--	--		371,12	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586,00	--	4586,00	--	4586,00	--	4952,88
		СП - 8%			--	--	--	--		366,88	
72	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8370,00	--	8370,00	--	8370,00	--	9039,60
		СП - 8%			--	--	--	--		669,60	
73	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13926,00	--	55704,00	--	55704,00	--	60160,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4456,32	
74	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1510,00	--	6040,00	--	6040,00	--	6523,20
		СП - 8%			--	--	--	--		483,20	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,444	826,44	19,07	11937,10	275,50	8342,24	3116,57	16257,96
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	3319,35	31,81		1204,29	
76	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536,23	123,90	321,43	2124,49	5033,58
		НР - 99%; СП - 8%			2090,90	55,05	2090,90	55,05		372,86	
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	301237,40	92929,08	1054,33	325,25	17,49	791,73	1993,74
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	711,59	88,13		147,68	
78	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91/захлопка	шт.	1	13516,00	--	13516,00	--	13516,00	--	14597,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1081,28	
79	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	3,5	580,00	--	2030,00	--	2030,00	--	2192,40
		СП - 8%			--	--	--	--		162,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**159312,30**	**10932,54**	**129228,67**	**21324,90**	**195088,18**
							18614,34	**3953,48**	**--**	**14450,98**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**138518,30**				
		Материалы	Тенге				**29095,67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22567,82**			
		Местные материалы	Тенге				**79339,00**				
		Транспортные расходы	Тенге				**536,75**				
		Накладные расходы	Тенге				**21324,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12787,46**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**172630,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22567,82**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20794,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20794,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1663,52**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22457,52**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**195088,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22567,82**			
		РАЗДЕЛ 5.УТ1									
80	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**	**1346,67**	**74,34**	**6733,34**	**371,70**	**851,14**	**5618,89**	**13340,42**
		НР - 99%; СП - 8%			**1102,10**	**33,03**	**5510,50**	**165,15**		**988,18**	
81	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0043**	**881930,32**	**451607,66**	**3792,30**	**1941,91**	**80,88**	**2278,10**	**6556,03**
		НР - 99%; СП - 8%			**411513,20**	**123627,95**	**1769,51**	**531,60**		**485,63**	
82	**2304-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**2387,00**	**--**	**11935,00**	**--**	**11935,00**	**--**	**12889,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**954,80**	
83	**2302-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10**	**638,00**	**--**	**6380,00**	**--**	**6380,00**	**--**	**6890,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**510,40**	
84	**2302-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**444,00**	**--**	**444,00**	**--**	**444,00**	**--**	**479,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**2302-0101-0605 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5**	**621,00**	**--**	**3105,00**	**--**	**3105,00**	**--**	**3353,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**248,40**	
86	**2302-0101-0714 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**1362,00**	**--**	**2724,00**	**--**	**2724,00**	**--**	**2941,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**217,92**	
87	**2302-0101-0708 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6**	**792,00**	**--**	**4752,00**	**--**	**4752,00**	**--**	**5132,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**380,16**	
88	**2302-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**217,00**	**--**	**217,00**	**--**	**217,00**	**--**	**234,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17,36**	
89	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0115**	**379433,26**	**61452,82**	**4363,48**	**706,71**	**145,01**	**3712,67**	**8722,24**
		НР - 99%; СП - 8%			**305371,00**	**20730,65**	**3511,77**	**238,40**		**646,09**	
90	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,06**	**419,00**	**--**	**2539,14**	**--**	**2539,14**	**--**	**2742,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203,13**	
91	**2301-1307-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	**м**	**0,0055**	**643,00**	**--**	**3,54**	**--**	**3,54**	**--**	**3,82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**0,28**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**46988,80**	**3020,32**	**33176,71**	**11609,66**	**63286,34**
							10791,77	**935,15**	**--**	**4687,88**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**14889,13**				
Материалы			Тенге				**1077,03**				
Всего заработная плата			Тенге					**11726,93**			
		Накладные расходы	Тенге				**11609,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2119,90**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**28618,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**11726,93**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32099,68**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32099,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2567,97**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34667,65**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**63286,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11726,93**			
РАЗДЕЛ 6.Узел ввода в непроходной канал											
92	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**1**	**2575,55**	**--**	**2575,55**	**--**	**753,95**	**1785,17**	**4709,58**
		НР - 98%; СП - 8%			**1821,60**	**--**	**1821,60**	**--**		**348,86**	
93	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,07503**	**84917,73**	**8443,77**	**6371,38**	**633,54**	**2640,24**	**3072,06**	**10198,91**
		НР - 93%; СП - 8%			**41284,80**	**2741,49**	**3097,60**	**205,69**		**755,48**	
94	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,2**	**24595,85**	**1131,15**	**4919,17**	**226,23**	**4514,27**	**203,39**	**5532,36**
		НР - 91%; СП - 8%			**893,37**	**224,16**	**178,67**	**44,83**		**409,80**	
95	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,37**	**31541,74**	**1227,32**	**43212,18**	**1681,42**	**37518,82**	**3973,76**	**50960,82**
		НР - 91%; СП - 8%			**2928,42**	**259,00**	**4011,94**	**354,84**		**3774,88**	
96	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,031762**	**21412,43**	**1172,43**	**680,10**	**37,24**	**--**	**598,50**	**1380,89**
		НР - 91%; СП - 8%			**20240,00**	**467,01**	**642,86**	**14,83**		**102,29**	
97	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,235**	**935,25**	**13,28**	**219,78**	**3,12**	**6,29**	**194,19**	**447,09**
		НР - 92%; СП - 8%			**895,21**	**2,97**	**210,37**	**0,70**		**33,12**	
98	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,06429**	**215312,00**	**--**	**13842,41**	**--**	**13842,41**	**--**	**14949,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1107,39**	
99	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,01379**	**220203,00**	**--**	**3036,60**	**--**	**3036,60**	**--**	**3279,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**242,93**	
100	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,03043**	**224507,00**	**--**	**6831,75**	**--**	**6831,75**	**--**	**7378,29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		546,54	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005328	195133,00	--	1039,67	--	1039,67	--	1122,84
		СП - 8%			--	--	--	--		83,17	
102	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011767	194181,00	--	2284,93	--	2284,93	--	2467,72
		СП - 8%			--	--	--	--		182,79	
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,216	84,98	2,21	783,15	20,38	422,93	235,89	1100,56
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	339,84	2,03		81,52	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,216	153,05	3,13	1410,49	28,89	984,29	276,95	1822,43
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	397,31	4,06		134,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**87207,16**	**2630,81**	**73876,15**	**10339,91**	**105350,84**
							10700,20	**626,98**	**--**	**7803,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84631,61**				
	Материалы		Тенге				**10320,39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9505,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27035,35**				
	Местные материалы		Тенге				**35766,45**				
		Накладные расходы	Тенге				**8554,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7454,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100641,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9505,58**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2575,55**				
	Материалы		Тенге				**753,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1821,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**1785,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**348,86**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4709,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1821,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**105350,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11327,18**			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод									
105	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,03	883107,40	396627,84	26493,22	11898,84	322,55	17139,19	47123,00
		НР - 99%; СП - 8%			475728,00	101349,03	14271,84	3040,47		3490,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,3	1430,00	--	43329,00	--	43329,00	--	46795,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3466,32	
107	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	399,00	--	1197,00	--	1197,00	--	1292,76
		СП - 8%			--	--	--	--		95,76	
108	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01164	424980,00	--	4946,77	--	4946,77	--	5342,51
		СП - 8%			--	--	--	--		395,74	
109	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	666,00	--	7992,00	--	7992,00	--	8631,36
		СП - 8%			--	--	--	--		639,36	
110	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	559275,70	127,86	16778,27	3,84	12676,92	4057,53	22502,66
		НР - 99%; СП - 8%			136584,00	33,03	4097,52	0,99		1666,86	
111	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,43	99154,95	966,46	42636,63	415,58	553,02	31804,43	80396,34
		НР - 76%; СП - 8%			96902,40	418,38	41668,03	179,90		5955,28	
112	2111-0203-0801 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	1,10725	3284,00	--	3636,21	--	3636,21	--	3927,11
		СП - 8%			--	--	--	--		290,90	
113	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5	891,00	26,14	10246,48	300,59	6492,52	2669,78	13949,56
		НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	3453,36	59,51		1033,30	
114	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6	3074,05	161,83	1844,43	97,10	747,49	765,30	2818,50
		НР - 76%; СП - 8%			1666,39	11,89	999,84	7,13		208,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**159100,00**	**12715,94**	**81893,47**	**56436,22**	**232779,12**
							64490,59	**3288,01**	**--**	**17242,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109627,24**				
	Материалы		Тенге				**20792,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67778,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3636,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**7992,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**56436,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13285,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179348,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67778,60**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4946,77**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4946,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**395,74**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5342,51**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**44526,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44526,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3562,08**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**48088,08**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**232779,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67778,60**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3408806,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**474125,67**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**171182,14**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45882,54**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2033324,08**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3696,83**				
		- Накладные расходы	Тенге							**473973,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**252504,15**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс Физкультурно-оздоровительный комплекс
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	270734,707	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	40,212	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	46809,727	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	водопровод и канализация	4210,902	1146,578	--	5357,48	0,54	664,08	--
2.	2-1-2	отопление и вентиляция	14220,527	4172,219	--	18392,746	1,675	1912,592	--
3.	2-1-3	видеонаблюдение	2330,164	146,019	--	2476,183	0,5	772,729	--
4.	2-1-4	конструкции металлические	111310,914	--	--	111310,914	21,383	25334,901	--
5.	2-1-5	система связи	2167,837	1185,14	--	3352,977	0,65	841,181	--
6.	2-1-6	технологическое оборудование	--	14433,757	--	14433,757	--	--	--
7.	2-1-7	электромонтажные работы	14149,737	1621,682	--	15771,42	2,646	3150,299	--
8.	2-1-8	общестроительные работы	99639,231	--	--	99639,231	12,82	14133,945	--
		ИТОГО	**248029,313**	**22705,394**	--	**270734,707**	**40,212**	**46809,727**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-1-ВК.С

Сметная стоимость	5357,48	тыс.тенге
Сметная заработная плата	664,08	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,536	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1									
1	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72**	**1623,37**	**19,69**	**116882,97**	**1417,96**	**85790,14**	**29616,40**	**158219,32**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**29674,87**	**545,94**		**11719,95**	
2	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1789,01**	**19,69**	**26835,19**	**295,41**	**20357,52**	**6170,08**	**35645,70**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**6182,27**	**113,74**		**2640,42**	
3	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2129,85**	**19,69**	**85194,12**	**787,76**	**67920,32**	**16453,55**	**109779,49**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**16486,04**	**303,30**		**8131,81**	
4	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**66**	**2899,45**	**19,69**	**191363,58**	**1299,80**	**162861,82**	**27148,36**	**235992,90**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**27201,97**	**500,44**		**17480,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3564,06	65,95	14256,25	263,79	10376,16	3630,88	19318,10
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	3616,30	88,68		1430,97	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	193	82,44	1,09	15911,19	211,34	731,78	14668,71	33026,30
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	14968,08	--		2446,39	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	91,85	1,09	367,40	4,38	52,80	304,01	725,13
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	310,22	--		53,71	
8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3714,62	265,90	7429,24	531,80	1052,64	5834,06	14324,36
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5844,80	108,32		1061,06	
9	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29101,00	--	58202,00	--	58202,00	--	62858,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4656,16	
10	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9037,00	3206,35	9037,00	3206,35	363,84	4039,16	14122,26
		НР - 61%; СП - 8%			5466,81	1154,77	5466,81	1154,77		1046,09	
11	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168578,00	--	168578,00	--		--	168578,00
					--	--	--	--	168578,00	--	
12	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	744,00	--	20088,00	--	20088,00	--	21695,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1607,04	
13	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1449,00	--	11592,00	--	11592,00	--	12519,36
		СП - 8%			--	--	--	--		927,36	
14	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3574,00	--	7148,00	--	7148,00	--	7719,84
		СП - 8%			--	--	--	--		571,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	530,48	26,01	530,48	26,01	19,03	487,72	1099,65
		НР - 98%; СП - 8%			485,44	12,23	485,44	12,23		81,46	
16	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846,00	--	18846,00	--	20353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1507,68	
17	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	
18	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255,00	--	1255,00	--	1255,00	--	1355,40
		СП - 8%			--	--	--	--		100,40	
19	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30502,03	467,81	30502,03	467,81	28079,99	2028,90	35133,41
		НР - 98%; СП - 8%			1954,24	116,07	1954,24	116,07		2602,47	
20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1935,46	546,63	5806,39	1639,89	157,18	4385,50	11007,24
		НР - 98%; СП - 8%			1336,44	155,23	4009,32	465,68		815,35	
21	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,988	1510,00	--	4511,88	--	4511,88	--	4872,83
		СП - 8%			--	--	--	--		360,95	
22	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1547,00	--	1547,00	--	1547,00	--	1670,76
		СП - 8%			--	--	--	--		123,76	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420,00	--	5420,00	--	5853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		433,60	
24	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм/футляр/. Прокладка	м трубопровода	0,5	19215,36	288,18	9607,68	144,09	8072,97	1399,83	11888,12
		НР - 98%; СП - 8%			2781,24	75,56	1390,62	37,78		880,60	
25	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2169,00	--	15183,00	--	15183,00	--	16397,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,64	
26	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм	шт.	1	2169,00	--	2169,00	--	2169,00	--	2342,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		173,52	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	66	619,04	94,08	40856,35	6209,06	16961,27	15698,90	61079,67
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	17686,02	2970,42		4524,42	
28	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	66	483,00	--	31878,00	--	31878,00	--	34428,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2550,24	
29	2302-0301-1204 РСНБ РК 2015	**Пробка ц-32**	шт.	1	207,00	--	207,00	--	207,00	--	223,56
		СП - 8%			--	--	--	--		16,56	
30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21621,93	--	21621,93	--	21255,03	359,56	23740,01
		НР - 98%; СП - 8%			366,90	--	366,90	--		1758,52	
31	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,4	2836,13	65,95	1134,45	26,38	746,44	363,09	1617,35
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	361,63	8,87		119,80	
32	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	2777,18	--	2777,18	--	753,98	1982,74	5140,71
		НР - 98%; СП - 8%			2023,20	--	2023,20	--		380,79	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	87,97	2,24	263,90	6,71	134,27	85,33	377,16
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	122,93	0,73		27,94	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3	186,54	3,18	559,62	9,55	406,42	100,13	712,53
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	143,65	1,47		52,78	
35	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3311,16	34,57	6622,31	69,14	5494,06	1064,54	8301,80
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	1059,12	27,15		614,95	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	82,44	1,09	164,88	2,19	7,58	152,01	342,24
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	155,11	--		25,35	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**936855,84**	**16619,40**	**611861,14**	**136255,50**	**1145474,00**
							139797,30	**6455,60**	**168578,00**	**72362,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				**168578,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**168578,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9037,00**				
	Материалы		Тенге				**363,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6621,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**4039,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1046,09**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14122,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6621,58**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73557,87**				
	Материалы		Тенге				**17501,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20925,22**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31878,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**15884,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7155,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**96597,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20925,22**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**685682,97**				
	Материалы		Тенге				**415948,46**				
	Всего заработная плата		Тенге					**118706,10**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146168,88**				
	Сдача и испытание		Тенге				**78,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**116331,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64161,20**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**866176,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,06**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118706,10**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1145474,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146252,90**			
		РАЗДЕЛ 2.В2									
37	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1890,42**	**37,67**	**28356,35**	**565,06**	**17447,42**	**10332,95**	**41784,44**
		НР - 98%; СП - 8%			**689,59**	**13,33**	**10343,86**	**199,96**		**3095,14**	
38	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**2440,68**	**45,22**	**195254,64**	**3617,97**	**126194,12**	**65355,53**	**281458,98**
		НР - 98%; СП - 8%			**818,03**	**15,58**	**65442,56**	**1246,75**		**20848,81**	
39	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**3564,06**	**65,95**	**7128,12**	**131,90**	**5188,08**	**1815,44**	**9659,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	1808,15	44,34		715,49	
40	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97	91,85	1,09	8909,39	106,22	1280,36	7372,36	17584,29
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	7522,82	--		1302,54	
41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3714,62	265,90	29716,95	2127,20	4210,55	23336,23	57297,43
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	23379,20	433,28		4244,25	
42	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29101,00	--	58202,00	--	58202,00	--	62858,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4656,16	
43	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22436,00	--	67308,00	--	67308,00	--	72692,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5384,64	
44	2304-1001-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	3	18283,00	--	54849,00	--	54849,00	--	59236,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4387,92	
45	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673,00	--	10038,00	--	10038,00	--	10841,04
		СП - 8%			--	--	--	--		803,04	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624,00	--	8624,00	--	9313,92
		СП - 8%			--	--	--	--		689,92	
47	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	20414,75	113,61	122488,53	681,66	115202,67	6687,85	139510,49
		НР - 98%; СП - 8%			1100,70	36,69	6604,20	220,14		10334,11	
48	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	885,53	15,72	5313,19	94,35	160,80	4988,52	11125,85
		НР - 98%; СП - 8%			843,01	5,38	5058,04	32,29		824,14	
49	2308-0307-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6	21593,00	--	129558,00	--	129558,00	--	139922,64
		СП - 8%			--	--	--	--		10364,64	
50	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298,00	--	171576,00	--	171576,00	--	185302,08
		СП - 8%			--	--	--	--		13726,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19217,84	406,71	38435,69	813,41	6450,36	30798,89	74773,35
		НР - 98%; СП - 8%			15585,96	127,76	31171,92	255,52		5538,77	
52	Акватория Актобе	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н	шТ	2	489000,00	--	978000,00	--		--	978000,00
					--	--	--	--	978000,00	--	
53	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2506,81	--	5013,62	--	4438,06	564,05	6023,89
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	575,56	--		446,21	
54	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255,00	--	2510,00	--	2510,00	--	2710,80
		СП - 8%			--	--	--	--		200,80	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	87,97	2,24	2111,20	53,67	1074,13	682,60	3017,31
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	983,41	5,87		223,50	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	186,54	3,18	4476,95	76,43	3251,35	801,03	5700,23
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	1149,18	11,74		422,24	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	--	3794,00	--	3794,00	--	4097,52
		СП - 8%			--	--	--	--		303,52	
58	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1489,00	--	20846,00	--	20846,00	--	22513,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1667,68	
59	2302-0301-1204 РСНБ РК 2015	Пробка ц-32	шт.	2	207,00	--	414,00	--	414,00	--	447,12
		СП - 8%			--	--	--	--		33,12	
60	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	14	5236,37	156,51	73309,13	2191,14	45159,19	25607,42	106829,87
		НР - 98%; СП - 8%			1854,20	12,23	25958,80	171,22		7913,32	
61	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Опора из бетона кл.В15 для установки задвижек(4 шт). Устройство	м3	0,088	36195,66	1310,03	3185,22	115,28	2810,86	258,07	3718,75
		НР - 91%; СП - 8%			2944,08	278,56	259,08	24,51		275,46	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**2029418,00**	**10574,27**	**860586,93**	**178600,96**	**2306420,46**
							180256,79	**2645,63**	**978000,00**	**98401,52**	
Стоимость оборудования			Тенге				**978000,00**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**978000,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**301134,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**301134,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24090,72**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**325224,72**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9773,38**				
	Материалы		Тенге				**7136,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2433,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**1741,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**921,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12436,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2433,79**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**740510,61**				
	Материалы		Тенге				**325731,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**180468,62**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**226585,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**948,38**				
		Накладные расходы	Тенге				**176859,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73389,59**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**990759,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180468,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2306420,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**182902,41**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЗ									
62	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62**	**1623,37**	**19,69**	**100649,23**	**1221,02**	**73874,84**	**25503,01**	**136244,41**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**25553,36**	**470,12**		**10092,18**	
63	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**1789,01**	**19,69**	**5367,04**	**59,08**	**4071,50**	**1234,02**	**7129,14**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**1236,45**	**22,75**		**528,08**	
64	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35**	**2129,85**	**19,69**	**74544,85**	**689,29**	**59430,28**	**14396,86**	**96057,05**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**14425,28**	**265,39**		**7115,34**	
65	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**2408,33**	**19,69**	**36124,97**	**295,41**	**29647,30**	**6170,08**	**45678,66**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**6182,27**	**113,74**		**3383,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39	2899,45	19,69	113078,48	768,06	96236,53	16042,21	139450,35
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	16073,89	295,72		10329,66	
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	154	82,44	1,09	12695,98	168,63	583,91	11704,57	26352,59
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	11943,44	--		1952,04	
68	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3574,00	--	7148,00	--	7148,00	--	7719,84
		СП - 8%			--	--	--	--		571,84	
69	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2511,00	--	5022,00	--	5022,00	--	5423,76
		СП - 8%			--	--	--	--		401,76	
70	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1449,00	--	8694,00	--	8694,00	--	9389,52
		СП - 8%			--	--	--	--		695,52	
71	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	966,00	--	966,00	--	966,00	--	1043,28
		СП - 8%			--	--	--	--		77,28	
72	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	744,00	--	9672,00	--	9672,00	--	10445,76
		СП - 8%			--	--	--	--		773,76	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2506,81	--	2219,03	282,03	3011,95
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	287,78	--		223,11	
74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	--	4878,00	--	4878,00	--	5268,24
		СП - 8%			--	--	--	--		390,24	
75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	619,04	94,08	21666,25	3292,68	8994,61	8325,17	32390,73
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	9378,95	1575,22		2399,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**2111-0403-0313 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**32**	**483,00**	**--**	**15456,00**	**--**	**15456,00**	**--**	**16692,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1236,48**	
77	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3**	**324,00**	**--**	**972,00**	**--**	**972,00**	**--**	**1049,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77,76**	
78	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1**	**435,95**	**--**	**435,95**	**--**	**57,90**	**370,49**	**870,95**
		НР - 98%; СП - 8%			**378,05**	**--**	**378,05**	**--**		**64,52**	
79	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе**	**шт.**	**1**	**1698,00**	**--**	**1698,00**	**--**	**1698,00**	**--**	**1833,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135,84**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**421575,55**	**6494,17**	**329621,90**	**84028,44**	**546052,31**
							85459,48	**2742,93**	**--**	**40448,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38094,25**				
	Материалы		Тенге				**8994,61**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10954,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16428,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**8325,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3713,55**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50132,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10954,17**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**383481,31**				
	Материалы		Тенге				**266121,29**				
	Всего заработная плата		Тенге					**77248,23**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38078,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**19,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**75703,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36734,77**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**495919,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77248,23**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**546052,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88202,41**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Т4											
80	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42**	**1623,37**	**19,69**	**68181,73**	**827,14**	**50044,25**	**17276,23**	**92294,60**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**17310,34**	**318,46**		**6836,64**	
81	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**1789,01**	**19,69**	**5367,04**	**59,08**	**4071,50**	**1234,02**	**7129,14**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**1236,45**	**22,75**		**528,08**	
82	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39**	**2129,85**	**19,69**	**83064,27**	**768,06**	**66222,32**	**16042,21**	**107035,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**412,15**	**7,58**	**16073,89**	**295,72**		**7928,52**	
83	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**84**	**82,44**	**1,09**	**6925,08**	**91,98**	**318,49**	**6384,31**	**14374,14**
		НР - 98%; СП - 8%			**77,55**	**--**	**6514,60**	**--**		**1064,75**	
84	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**1449,00**	**--**	**1449,00**	**--**	**1449,00**	**--**	**1564,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115,92**	
85	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**966,00**	**--**	**966,00**	**--**	**966,00**	**--**	**1043,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77,28**	
86	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**744,00**	**--**	**7440,00**	**--**	**7440,00**	**--**	**8035,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**595,20**	
87	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2506,81**	**--**	**2506,81**	**--**	**2219,03**	**282,03**	**3011,95**
		НР - 98%; СП - 8%			**287,78**	**--**	**287,78**	**--**		**223,11**	
88	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9**	**2039,81**	**86,91**	**18358,30**	**782,19**	**2705,59**	**14680,98**	**35682,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1652,28**	**12,23**	**14870,52**	**110,07**		**2643,14**	
89	**2304-0905-0301 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**628,00**	**--**	**3768,00**	**--**	**3768,00**	**--**	**4069,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14191,00	--	28382,00	--	28382,00	--	30652,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2270,56	
91	2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7618,00	--	7618,00	--	7618,00	--	8227,44
		СП - 8%			--	--	--	--		609,44	
92	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	--	4878,00	--	4878,00	--	5268,24
		СП - 8%			--	--	--	--		390,24	
93	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	619,04	94,08	21666,25	3292,68	8994,61	8325,17	32390,73
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	9378,95	1575,22		2399,31	
94	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	32	291,00	--	9312,00	--	9312,00	--	10056,96
		СП - 8%			--	--	--	--		744,96	
95	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	246,00	--	738,00	--	738,00	--	797,04
		СП - 8%			--	--	--	--		59,04	
96	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	435,95	--	435,95	--	57,90	370,49	870,95
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	378,05	--		64,52	
97	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	1	1698,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
		СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**272754,42**	**5821,14**	**200882,69**	**64595,44**	**364337,85**
							66050,59	**2322,22**	**--**	**26987,99**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**31716,25**				
Материалы			Тенге				**8994,61**				
Всего заработная плата			Тенге					**10954,17**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**10050,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**8325,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**3203,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43244,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10954,17**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**241038,17**				
	Материалы		Тенге				**125639,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57418,64**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56199,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**19,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**56270,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23784,68**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**321093,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57418,64**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**364337,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68372,81**			
		РАЗДЕЛ 5.К1									
98	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34**	**746,58**	**1,30**	**25383,62**	**44,29**	**122,21**	**24726,75**	**54119,19**
		НР - 98%; СП - 8%			**741,68**	**0,42**	**25217,12**	**14,26**		**4008,83**	
99	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**67**	**724,73**	**3,20**	**48557,12**	**214,09**	**692,63**	**46760,48**	**102943,01**
		НР - 98%; СП - 8%			**711,20**	**0,96**	**47650,40**	**64,38**		**7625,41**	
100	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**66,866**	**916,00**	**--**	**61249,26**	**--**	**61249,26**	**--**	**66149,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4899,94**	
101	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**33,932**	**301,00**	**--**	**10213,53**	**--**	**10213,53**	**--**	**11030,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**817,08**	
102	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Прочиска канализационная ПВХ DN 100**	**шт.**	**10**	**400,00**	**--**	**4000,00**	**--**	**4000,00**	**--**	**4320,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**320,00**	
103	**2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Прочистка канализационная ПВХ DN 50**	**шт.**	**5**	**155,00**	**--**	**775,00**	**--**	**775,00**	**--**	**837,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62,00**	
104	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2**	**400,00**	**--**	**800,00**	**--**	**800,00**	**--**	**864,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155,00	--	310,00	--	310,00	--	334,80
		СП - 8%			--	--	--	--		24,80	
106	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	320,00	--	7360,00	--	7360,00	--	7948,80
		СП - 8%			--	--	--	--		588,80	
107	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	261,00	--	3654,00	--	3654,00	--	3946,32
		СП - 8%			--	--	--	--		292,32	
108	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96,00	--	1152,00	--	1152,00	--	1244,16
		СП - 8%			--	--	--	--		92,16	
109	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385,00	--	385,00	--	385,00	--	415,80
		СП - 8%			--	--	--	--		30,80	
110	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	1	943,00	--	943,00	--	943,00	--	1018,44
		СП - 8%			--	--	--	--		75,44	
111	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	1877,00	--	1877,00	--	1877,00	--	2027,16
		СП - 8%			--	--	--	--		150,16	
112	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	124,00	--	496,00	--	496,00	--	535,68
		СП - 8%			--	--	--	--		39,68	
113	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	169,00	--	676,00	--	676,00	--	730,08
		СП - 8%			--	--	--	--		54,08	
114	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	51,00	--	51,00	--	51,00	--	55,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4,08	
115	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11	207,00	--	2277,00	--	2277,00	--	2459,16
		СП - 8%			--	--	--	--		182,16	
116	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60,00	--	900,00	--	900,00	--	972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**171059,52**	**258,38**	**97933,62**	**71487,23**	**261950,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							72867,52	**78,64**	**--**	**19403,74**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**171059,52**				
	Материалы		Тенге				**814,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72946,16**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**97118,79**				
		Накладные расходы	Тенге				**71487,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19403,74**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**261950,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72946,16**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**261950,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72946,16**			
РАЗДЕЛ 6.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
117	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**12**	**2691,02**	**83,51**	**32292,29**	**1002,10**	**2671,99**	**28518,80**	**65675,97**
		НР - 98%; СП - 8%			**2384,85**	**40,22**	**28618,20**	**482,62**		**4864,89**	
118	**2303-0102-0918 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**11**	**7252,00**	**--**	**79772,00**	**--**	**79772,00**	**--**	**86153,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6381,76**	
119	**2303-0102-0917 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/**	**шт.**	**1**	**5320,00**	**--**	**5320,00**	**--**	**5320,00**	**--**	**5745,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**425,60**	
120	**2303-0102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**11**	**8207,00**	**--**	**90277,00**	**--**	**90277,00**	**--**	**97499,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7222,16**	
121	**2303-0102-1222 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**2270,00**	**--**	**2270,00**	**--**	**2270,00**	**--**	**2451,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**181,60**	
122	**2303-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12**	**1125,00**	**--**	**13500,00**	**--**	**13500,00**	**--**	**14580,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1080,00**	
123	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**10**	**3379,60**	**165,76**	**33796,01**	**1657,63**	**5409,58**	**26982,78**	**65641,10**
		НР - 98%; СП - 8%			**2672,88**	**80,47**	**26728,80**	**804,65**		**4862,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гибкая подводка для унитаза. Прокладка	м трубопровода	10	770,53	1,30	7705,29	13,03	275,46	7272,57	16176,09
		НР - 98%; СП - 8%			741,68	0,42	7416,80	4,19		1198,23	
125	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	8601,86	69,44	25805,59	208,32	22698,77	2938,96	31044,12
		НР - 98%; СП - 8%			966,17	33,48	2898,51	100,43		2299,56	
126	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	13	1683,60	207,31	21886,78	2695,00	3451,76	16691,29	41664,31
		НР - 98%; СП - 8%			1210,77	99,38	15740,01	1291,91		3086,24	
127	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	13	963,00	--	12519,00	--	12519,00	--	13520,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1001,52	
128	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	7628,00	--	99164,00	--	99164,00	--	107097,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7933,12	
129	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	7	21618,21	26,53	151327,47	185,71	129910,48	20890,55	185995,46
		НР - 98%; СП - 8%			3033,04	12,23	21231,28	85,61		13777,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**575635,43**	**5761,78**	**467240,04**	**103294,95**	**733244,81**
							102633,60	**2769,41**	**--**	**54314,43**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**575635,43**				
		Материалы	Тенге				**164418,04**				
		Всего заработная плата	Тенге					**105403,01**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**302822,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**103294,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54314,43**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**733244,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105403,01**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**733244,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105403,01**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5357479,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**647065,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**45529,14**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17014,43**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2568126,33**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1146578,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**638262,52**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**311918,66**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-ОВ.С

Сметная стоимость	18392,746	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1912,592	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,675	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**196**	**1448,29**	**17,29**	**283865,81**	**3388,96**	**209283,58**	**71014,43**	**383270,67**
		НР - 98%; СП - 8%			**363,23**	**6,48**	**71193,28**	**1270,43**		**28390,42**	
2	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**1573,93**	**17,29**	**102305,67**	**1123,89**	**77571,76**	**23550,71**	**135924,88**
		НР - 98%; СП - 8%			**363,23**	**6,48**	**23610,01**	**421,32**		**10068,51**	
3	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**1635,77**	**17,29**	**81788,67**	**864,53**	**62762,59**	**18115,93**	**107896,96**
		НР - 98%; СП - 8%			**363,23**	**6,48**	**18161,55**	**324,09**		**7992,37**	
4	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**95**	**1858,25**	**17,29**	**176533,92**	**1642,61**	**140384,37**	**34420,26**	**227830,51**
		НР - 98%; СП - 8%			**363,23**	**6,48**	**34506,94**	**615,77**		**16876,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2032,37	17,29	162589,49	1383,25	132147,76	28985,48	206900,97
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	29058,48	518,54		15326,00	
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	486	79,95	1,09	38856,38	532,17	632,58	36937,80	81857,71
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	37691,63	--		6063,53	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	82,39	1,09	4119,37	54,75	186,88	3800,19	8553,12
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	3877,74	--		633,56	
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	154,2	18829,36	149,24	2903487,23	23012,31	2760890,37	128043,68	3274053,38
		НР - 98%; СП - 8%			775,52	71,80	119584,54	11072,27		242522,47	
9	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2812,31	29,45	5624,62	58,90	5012,32	567,79	6687,80
		НР - 98%; СП - 8%			276,70	12,99	553,39	25,99		495,39	
10	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 15мм. Монтаж оборудования	шт.	41	3163,37	1497,80	129697,98	61409,80	19429,30	54909,66	199376,25
		НР - 75%; СП - 8%			1191,68	594,00	48858,88	24354,00		14768,61	
11	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	7356,00	--	301596,00	--	301596,00	--	325723,68
		СП - 8%			--	--	--	--		24127,68	
12	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	41	6843,00	--	280563,00	--	280563,00	--	303008,04
		СП - 8%			--	--	--	--		22445,04	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	11	565,11	2,19	6216,19	24,07	795,96	5294,03	12431,04
		НР - 98%; СП - 8%			490,56	0,54	5396,16	5,92		920,82	
14	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	667,69	2,19	1335,38	4,38	226,78	1083,19	2612,05
		НР - 98%; СП - 8%			552,11	0,54	1104,22	1,08		193,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2039,81	86,91	22437,92	956,01	3306,83	17943,42	43611,84
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	18175,08	134,53		3230,51	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2065,82	112,92	4131,64	225,84	601,24	3286,41	8011,50
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	3304,56	48,92		593,44	
17	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	59013,00	--	649143,00	--	649143,00	--	701074,44
		СП - 8%			--	--	--	--		51931,44	
18	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370,00	--	100370,00	--	100370,00	--	108399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8029,60	
19	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370,00	--	100370,00	--	100370,00	--	108399,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8029,60	
20	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	16185,00	--	145665,00	--	145665,00	--	157318,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11653,20	
21	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17818,00	--	35636,00	--	35636,00	--	38486,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2850,88	
22	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38839,00	--	77678,00	--	77678,00	--	83892,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6214,24	
23	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1078,00	--	25872,00	--	25872,00	--	27941,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2069,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1437,00	--	5748,00	--	5748,00	--	6207,84
		СП - 8%			--	--	--	--		459,84	
25	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623,00	--	1246,00	--	1246,00	--	1345,68
		СП - 8%			--	--	--	--		99,68	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	181,93	--	909,67	--	95,15	798,23	1844,54
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	814,52	--		136,63	
27	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	666,00	--	3330,00	--	3330,00	--	3596,40
		СП - 8%			--	--	--	--		266,40	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	36	273,93	--	9861,65	--	3997,08	5747,28	16857,65
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	5864,57	--		1248,71	
29	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1078,00	--	2156,00	--	2156,00	--	2328,48
		СП - 8%			--	--	--	--		172,48	
30	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1437,00	--	2874,00	--	2874,00	--	3103,92
		СП - 8%			--	--	--	--		229,92	
31	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1796,00	--	3592,00	--	3592,00	--	3879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		287,36	
32	2304-0905-0204 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013,00	--	6026,00	--	6026,00	--	6508,08
		СП - 8%			--	--	--	--		482,08	
33	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261,00	--	522,00	--	522,00	--	563,76
		СП - 8%			--	--	--	--		41,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261,00	--	522,00	--	522,00	--	563,76
		СП - 8%			--	--	--	--		41,76	
35	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	377,00	--	754,00	--	754,00	--	814,32
		СП - 8%			--	--	--	--		60,32	
36	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	444,00	--	888,00	--	888,00	--	959,04
		СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	162	93,27	1,59	15109,72	257,94	10973,31	2703,49	19238,26
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	3878,47	39,63		1425,06	
38	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	162	106,76	2,24	17294,81	362,25	10294,53	4607,58	23654,58
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	6638,03	39,63		1752,19	
39	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,5	348,16	--	1914,88	--	--	1321,27	3495,04
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	1914,88	--		258,89	
40	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,5	36271,35	1686,06	18135,67	843,03	5539,67	9229,69	29554,60
		НР - 76%; СП - 8%			23505,95	782,72	11752,98	391,36		2189,23	
41	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,77	12753,00	--	9819,81	--	9819,81	--	10605,39
		СП - 8%			--	--	--	--		785,58	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	919,35	26,73	14249,86	414,29	8660,57	4000,72	19710,63
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	5175,00	89,10		1460,05	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	542,00	--	47154,00	--	47154,00	--	50926,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3772,32	
Тепловой узел											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3714,62	265,90	7429,24	531,80	1052,64	5834,06	14324,36
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5844,80	108,32		1061,06	
45	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	2258,37	156,51	9033,47	626,04	990,63	7316,41	17657,86
		НР - 98%; СП - 8%			1854,20	12,23	7416,80	48,92		1307,99	
46	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	23002,00	--	46004,00	--	46004,00	--	49684,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3680,32	
47	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740,00	--	8740,00	--	9439,20
		СП - 8%			--	--	--	--		699,20	
48	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2448,80	156,28	4897,59	312,56	1033,19	3586,96	9163,31
		НР - 98%; СП - 8%			1775,92	54,16	3551,84	108,32		678,76	
49	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	5604,37	156,51	22417,47	626,04	14374,63	7316,41	32112,58
		НР - 98%; СП - 8%			1854,20	12,23	7416,80	48,92		2378,71	
50	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14946,00	--	29892,00	--	29892,00	--	32283,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2391,36	
51	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673,00	--	6692,00	--	6692,00	--	7227,36
		СП - 8%			--	--	--	--		535,36	
52	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1186,25	52,02	4745,00	208,08	490,52	4061,36	9510,86
		НР - 98%; СП - 8%			1011,60	24,46	4046,40	97,84		704,51	
53	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2369,00	--	9476,00	--	9476,00	--	10234,08
		СП - 8%			--	--	--	--		758,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23431,44	375,58	46862,88	751,16	42802,70	3451,29	54339,30
		НР - 98%; СП - 8%			1654,51	106,35	3309,02	212,70		4025,13	
55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2506,81	--	20054,50	--	17752,24	2256,21	24095,56
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	2302,26	--		1784,86	
56	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	2133,95	--	10669,74	--	8779,49	1852,45	13523,97
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	1890,26	--		1001,78	
57	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	1186,25	52,02	9490,00	416,16	981,04	8122,71	19021,73
		НР - 98%; СП - 8%			1011,60	24,46	8092,80	195,68		1409,02	
58	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1131,00	--	9048,00	--	9048,00	--	9771,84
		СП - 8%			--	--	--	--		723,84	
59	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2440,68	45,22	19525,46	361,80	12619,41	6535,55	28145,90
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	6544,26	124,68		2084,88	
60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	758,42	37,67	758,42	37,67	31,16	688,86	1563,07
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	689,59	13,33		115,78	
61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	755,10	37,67	3020,39	150,68	111,34	2755,45	6237,91
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2758,36	53,32		462,07	
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,95	1,09	399,76	5,47	6,51	380,02	842,16
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	387,77	--		62,38	
63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	82,39	1,09	659,10	8,76	29,90	608,03	1368,50
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	620,44	--		101,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	932,00	--	932,00	--	932,00	--	1006,56
		СП - 8%			--	--	--	--		74,56	
65	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм	м	4	643,00	--	2572,00	--	2572,00	--	2777,76
		СП - 8%			--	--	--	--		205,76	
66	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	624,00	--	1248,00	--	1248,00	--	1347,84
		СП - 8%			--	--	--	--		99,84	
67	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
68	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,2656	536,29	0,98	1751,32	3,20	441,89	1046,21	3021,33
		НР - 80%; СП - 8%			400,00	0,47	1306,23	1,53		223,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6079509,67**	**100598,40**	**5471618,72**	**512173,20**	**7119017,50**
							507292,55	**40366,12**	**--**	**527334,63**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**129697,98**				
	Материалы		Тенге				**19429,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73212,88**			
		Накладные расходы	Тенге				**54909,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14768,61**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**199376,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73212,88**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78276,08**				
	Материалы		Тенге				**35909,98**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31226,83**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9819,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**22908,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8094,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109279,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31226,83**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5871535,61**				
	Материалы		Тенге				**3498950,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**443218,96**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1907509,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				**4606,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**434354,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**504471,22**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6810361,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**367,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443218,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7119017,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547658,67**			
РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ											
69	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**1398,10**	**37,67**	**13980,97**	**376,71**	**6708,35**	**6888,63**	**22539,17**
		НР - 98%; СП - 8%			**689,59**	**13,33**	**6895,91**	**133,31**		**1669,57**	
70	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**1890,42**	**37,67**	**18904,23**	**376,71**	**11631,61**	**6888,63**	**27856,29**
		НР - 98%; СП - 8%			**689,59**	**13,33**	**6895,91**	**133,31**		**2063,43**	
71	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**2440,68**	**45,22**	**158644,40**	**2939,60**	**102532,72**	**53101,36**	**228685,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**818,03**	**15,58**	**53172,08**	**1012,99**		**16939,66**	
72	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**79,95**	**1,09**	**1599,03**	**21,90**	**26,03**	**1520,07**	**3368,63**
		НР - 98%; СП - 8%			**77,55**	**--**	**1551,10**	**--**		**249,53**	
73	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**65**	**82,39**	**1,09**	**5355,18**	**71,17**	**242,94**	**4940,24**	**11119,06**
		НР - 98%; СП - 8%			**77,55**	**--**	**5041,06**	**--**		**823,63**	
74	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2**	**181,93**	**--**	**363,87**	**--**	**38,06**	**319,29**	**737,82**
		НР - 98%; СП - 8%			**162,90**	**--**	**325,81**	**--**		**54,65**	
75	**2304-0905-0703 РСНБ РК 2015**	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим**	**шт.**	**2**	**927,00**	**--**	**1854,00**	**--**	**1854,00**	**--**	**2002,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**2302-0101-0615 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**1495,00**	**--**	**2990,00**	**--**	**2990,00**	**--**	**3229,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239,20**	
77	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**19**	**348,16**	**--**	**6615,04**	**--**	**--**	**4564,38**	**12073,77**
		НР - 69%; СП - 8%			**348,16**	**--**	**6615,04**	**--**		**894,35**	
78	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**19**	**83,68**	**12,00**	**1589,92**	**228,00**	**--**	**939,72**	**2732,02**
		НР - 69%; СП - 8%			**71,68**	**--**	**1361,92**	**--**		**202,37**	
79	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19**	**87,97**	**2,24**	**1671,37**	**42,49**	**850,35**	**540,40**	**2388,71**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**778,53**	**4,65**		**176,94**	
80	**1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**19**	**235,93**	**5,76**	**4482,61**	**109,43**	**3501,86**	**610,83**	**5500,92**
		НР - 69%; СП - 8%			**45,86**	**0,73**	**871,32**	**13,94**		**407,48**	
81	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,5**	**36271,35**	**1686,06**	**54407,02**	**2529,09**	**16619,01**	**27689,08**	**88663,79**
		НР - 76%; СП - 8%			**23505,95**	**782,72**	**35258,93**	**1174,08**		**6567,69**	
82	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,31**	**12753,00**	**--**	**29459,43**	**--**	**29459,43**	**--**	**31816,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2356,75**	
83	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**48**	**919,35**	**26,73**	**44128,61**	**1282,95**	**26819,84**	**12389,31**	**61039,36**
		НР - 76%; СП - 8%			**333,87**	**5,75**	**16025,82**	**275,91**		**4521,43**	
84	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6**	**542,00**	**--**	**3252,00**	**--**	**3252,00**	**--**	**3512,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**260,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**349297,68**	**7978,05**	**206526,20**	**120391,96**	**507264,82**
							134793,43	**2748,18**	**--**	**37575,17**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142354,01**				
	Материалы		Тенге				**47791,05**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62380,14**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29459,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**46733,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15127,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204214,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62380,14**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**206943,68**				
	Материалы		Тенге				**121179,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75161,47**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8096,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**9,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**73658,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22448,15**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**303050,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75161,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**507264,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137541,61**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
85	**1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**731,35**	**2,19**	**731,35**	**2,19**	**113,39**	**603,98**	**1442,16**
		НР - 98%; СП - 8%			**615,77**	**0,54**	**615,77**	**0,54**		**106,83**	
86	**2304-1010-1703 РСНБ РК 2015**	**Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1**	**362883,00**	**--**	**362883,00**	**--**	**362883,00**	**--**	**391913,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29030,64**	
87	**2304-1010-2201 РСНБ РК 2015**	**Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**17183,00**	**--**	**17183,00**	**--**	**17183,00**	**--**	**18557,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1374,64**	
88	**2304-1005-3606 РСНБ РК 2015**	**Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1**	**488518,00**	**--**	**488518,00**	**--**	**488518,00**	**--**	**527599,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39081,44**	
89	**1116-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**2**	**4478,77**	**102,57**	**8957,54**	**205,14**	**6314,00**	**2413,60**	**12280,83**
		НР - 98%; СП - 8%			**1219,20**	**12,23**	**2438,40**	**24,46**		**909,69**	
90	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3714,62**	**265,90**	**7429,24**	**531,80**	**1052,64**	**5834,06**	**14324,36**
		НР - 98%; СП - 8%			**2922,40**	**54,16**	**5844,80**	**108,32**		**1061,06**	
91	**2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°C, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**23002,00**	**--**	**46004,00**	**--**	**46004,00**	**--**	**49684,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3680,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2717,00	--	10868,00	--	10868,00	--	11737,44
		СП - 8%			--	--	--	--		869,44	
93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3714,62	265,90	14858,47	1063,60	2105,27	11668,12	28648,72
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	11689,60	216,64		2122,13	
94	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	14946,00	--	59784,00	--	59784,00	--	64566,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4782,72	
95	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1673,00	--	13384,00	--	13384,00	--	14454,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1070,72	
96	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,82	112,92	8263,28	451,68	1202,48	6572,82	16022,99
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	6609,12	97,84		1186,89	
97	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2369,00	--	9476,00	--	9476,00	--	10234,08
		СП - 8%			--	--	--	--		758,08	
98	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2069,44	375,58	4138,88	751,16	78,70	3451,29	8197,38
		НР - 98%; СП - 8%			1654,51	106,35	3309,02	212,70		607,21	
99	2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15598,00	--	31196,00	--	31196,00	--	33691,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2495,68	
100	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2506,81	--	20054,50	--	17752,24	2256,21	24095,56
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	2302,26	--		1784,86	
101	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	435,95	--	2179,74	--	289,49	1852,45	4354,77
		НР - 98%; СП - 8%			378,05	--	1890,26	--		322,58	
102	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490,00	--	8490,00	--	9169,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		679,20	
103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2039,81	86,91	8159,24	347,64	1202,48	6524,88	15858,85
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	6609,12	48,92		1174,73	
104	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2065,82	112,92	12394,92	677,52	1803,72	9859,23	24034,49
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	9913,68	146,76		1780,33	
105	2304-0502-1206 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	10711,00	--	42844,00	--	42844,00	--	46271,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3427,52	
106	2304-0502-1207 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	20401,00	--	122406,00	--	122406,00	--	132198,48
		СП - 8%			--	--	--	--		9792,48	
107	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	6061,00	1687,93	6061,00	1687,93	104,80	2973,43	9757,19
		НР - 61%; СП - 8%			4268,27	606,21	4268,27	606,21		722,75	
108	2305-1307-0505 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	118784,00	--	118784,00	--	118784,00	--	128286,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9502,72	
109	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	236613,00	--	236613,00	--	236613,00	--	255542,04
		СП - 8%			--	--	--	--		18929,04	
110	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, регуляторы и датчики. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	1288,01	--	5152,05	--	72,05	3810,00	9679,01
		НР - 75%; СП - 8%			1270,00	--	5080,00	--		716,96	
111	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	шт.	1	254363,00	--	254363,00	--	254363,00	--	274712,04
		СП - 8%			--	--	--	--		20349,04	
112	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	шт.	2	43072,00	--	86144,00	--	86144,00	--	93035,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6891,52	
113	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1	26294,00	--	26294,00	--	26294,00	--	28397,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2103,52	
114	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
115	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	300,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
116	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
117	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	624,00	--	1248,00	--	1248,00	--	1347,84
		СП - 8%			--	--	--	--		99,84	
118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1398,10	37,67	5592,39	150,68	2683,34	2755,45	9015,67
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2758,36	53,32		667,83	
119	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1890,42	37,67	1890,42	37,67	1163,16	688,86	2785,63
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	689,59	13,33		206,34	
120	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2440,68	45,22	19525,46	361,80	12619,41	6535,55	28145,90
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	6544,26	124,68		2084,88	
121	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,95	1,09	399,76	5,47	6,51	380,02	842,16
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	387,77	--		62,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8**	**82,39**	**1,09**	**659,10**	**8,76**	**29,90**	**608,03**	**1368,50**
		НР - 98%; СП - 8%			**77,55**	**--**	**620,44**	**--**		**101,37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2065709,34**	**6283,04**	**1987855,58**	**68787,99**	**2305257,11**
							71570,71	**1653,72**	**--**	**170759,79**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11213,05**				
	Материалы		Тенге				**176,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9954,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**6783,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1439,72**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**19436,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9954,48**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2054496,29**				
	Материалы		Тенге				**48416,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63269,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1939262,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**240,37**				
		Накладные расходы	Тенге				**62004,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**169320,07**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2285820,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63269,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2305257,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73224,43**			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
123	**1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые . Установка**	**камера**	**1**	**249562,57**	**18008,27**	**249562,57**	**18008,27**	**18941,91**	**214772,68**	**501482,08**
		НР - 98%; СП - 8%			**212612,40**	**6543,40**	**212612,40**	**6543,40**		**37146,82**	
124	**ТОО КОРФ**	**Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой**	**коМПЛ**	**1**	**1784038,88**	**--**	**1784038,88**	**--**		**--**	**1784038,88**
					--	**--**	**--**	**--**	**1784038,88**	**--**	
125	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11**	**4650,84**	**36,68**	**51159,24**	**403,49**	**39474,27**	**11209,90**	**67358,68**
		НР - 98%; СП - 8%			**1025,59**	**14,29**	**11281,49**	**157,19**		**4989,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	4994,74	39,35	209779,10	1652,51	150881,27	56732,40	287832,42
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	57245,33	644,87		21320,92	
127	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5228,05	41,46	67964,64	539,04	46947,32	20233,01	95253,46
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	20478,28	167,65		7055,81	
128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4791,93	39,35	19167,72	157,38	12709,33	6235,18	27435,13
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	6301,01	61,42		2032,23	
129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,5	4947,43	49,53	101422,33	1015,31	65137,01	34957,46	147290,17
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	35270,00	400,88		10910,38	
130	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4655,43	49,53	55865,17	594,33	34624,98	20462,91	82434,32
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	20645,86	234,66		6106,25	
131	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	1,8	4650,84	36,68	8371,51	66,03	6459,43	1834,35	11022,33
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	1846,06	25,72		816,47	
132	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4994,74	39,35	3895,90	30,69	2802,08	1053,60	5345,46
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	1063,13	11,98		395,96	
133	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	1,32	5228,05	41,46	6901,02	54,73	4766,96	2054,43	9671,89
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	2079,33	17,02		716,44	
134	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,24	4791,93	39,35	1150,06	9,44	762,56	374,11	1646,11
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	378,06	3,69		121,93	
135	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4655,43	49,53	2094,94	22,29	1298,44	767,36	3091,29
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	774,22	8,80		228,98	
137	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,27	4655,43	49,53	1256,97	13,37	779,06	460,42	1854,77
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	464,53	5,28		137,39	
138	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 930х660 на 600х400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4267,62	41,46	3328,75	32,34	2496,44	793,82	4452,37
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	12,90	799,96	10,06		329,81	
139	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х400 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,5	4604,40	37,01	2302,20	18,50	1602,21	672,99	3213,21
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	681,49	5,24		238,02	
140	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 450х300 на 300х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,39	4377,08	36,68	1707,06	14,31	1161,19	526,39	2412,13
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	14,29	531,56	5,57		178,68	
141	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х250 на 200х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4595,97	40,57	3584,85	31,64	2324,51	1216,24	5185,18
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,85	1228,70	12,36		384,09	
142	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=125 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,22	4655,43	49,53	1024,19	10,90	634,79	375,15	1511,30
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	378,51	4,30		111,95	
143	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,32	4655,43	49,53	1489,74	15,85	923,33	545,68	2198,25
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	550,56	6,26		162,83	
144	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,17	4947,43	49,53	841,06	8,42	540,16	289,89	1221,43
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	292,48	3,32		90,48	
145	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,42	4791,93	39,35	2012,61	16,53	1334,48	654,69	2880,69
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	661,61	6,45		213,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	11	1670,52	52,92	18375,72	582,12	4149,82	13509,34	34435,87
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	13643,78	141,26		2550,80	
147	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 100х200 мм. Установка	решетка	14	1428,57	31,00	20000,03	433,94	2201,27	17193,71	40169,23
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	17364,82	179,78		2975,50	
148	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,0201156	1409,62	52,92	28,36	1,06	2,34	24,70	57,30
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	24,95	0,26		4,24	
149	2113-0814-2001 РСНБ РК 2015	Сетки в рамках	м2	0,0201156	2657,00	--	53,45	--	53,45	--	57,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4,28	
150	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные наружные, 1000х500 мм. Установка	решетка	3	1778,69	31,00	5336,08	92,99	1522,06	3684,37	9742,08
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		721,64	
151	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7695,91	202,29	7695,91	202,29	1393,71	6033,64	14827,92
		НР - 98%; СП - 8%			6099,91	56,87	6099,91	56,87		1098,36	
152	2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033,00	--	50033,00	--	54035,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4002,64	
153	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33620,53	317,33	33620,53	317,33	30535,40	2787,95	39321,17
		НР - 98%; СП - 8%			2767,80	77,05	2767,80	77,05		2912,68	
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	542,00	--	27642,00	--	27642,00	--	29853,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2211,36	
				П2							
155	1120-2501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые . Установка	камера	1	249562,57	18008,27	249562,57	18008,27	18941,91	214772,68	501482,08
		НР - 98%; СП - 8%			212612,40	6543,40	212612,40	6543,40		37146,82	
156	ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1299330,22	--	1299330,22	--		--	1299330,22
					--	--	--	--	1299330,22	--	
157	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51	4650,84	36,68	237192,84	1870,72	183017,05	51973,19	312299,31
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	52305,07	728,80		23133,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4994,74	39,35	59936,89	472,14	43108,93	16209,26	82237,83
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	16355,81	184,25		6091,69	
159	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	4,08	4650,84	36,68	18975,43	149,66	14641,36	4157,86	24983,94
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	4184,41	58,30		1850,66	
160	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 660х660, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,65	4267,62	41,46	2773,96	26,95	2080,37	661,52	3710,31
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	12,90	666,63	8,38		274,84	
161	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4604,40	37,01	2071,98	16,65	1441,99	605,70	2891,89
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	613,34	4,71		214,21	
162	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	12	1670,52	52,92	20046,24	635,04	4527,07	14737,46	37566,40
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	14884,13	154,10		2782,70	
163	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7695,91	202,29	7695,91	202,29	1393,71	6033,64	14827,92
		НР - 98%; СП - 8%			6099,91	56,87	6099,91	56,87		1098,36	
164	2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033,00	--	50033,00	--	54035,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4002,64	
165	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	542,00	--	17344,00	--	17344,00	--	18731,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,52	
				В1, В2							
166	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы настенные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	4936,75	205,51	9873,50	411,01	88,19	9323,44	20732,69
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	9374,30	139,42		1535,75	
167	цена завода	Настенный вентилятор Smart 30/12 AR	шТ	2	89285,71	--	178571,43	--		--	178571,43
					--	--	--	--	178571,43	--	
				В3							
168	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные,массой до 0,1т. Установка	вентилятор	1	10015,63	390,00	10015,63	390,00	744,48	8820,38	20342,90
		НР - 98%; СП - 8%			8881,15	119,24	8881,15	119,24		1506,88	
169	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D	шТ	1	597648,29	--	597648,29	--		--	597648,29
					--	--	--	--	597648,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4604,40	37,01	23022,01	185,04	16022,06	6729,95	32132,12
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	6814,92	52,37		2380,16	
171	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	4994,74	39,35	144847,48	1141,02	104179,92	39172,37	198741,43
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	39526,54	445,27		14721,59	
172	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	17	542,00	--	9214,00	--	9214,00	--	9951,12
		СП - 8%			--	--	--	--		737,12	
173	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду500, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,47	4650,84	36,68	2185,89	17,24	1686,63	478,97	2878,05
		НР - 98%; СП - 8%			1025,59	14,29	482,03	6,72		213,19	
174	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,78	4994,74	39,35	3895,90	30,69	2802,08	1053,60	5345,46
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	15,35	1063,13	11,98		395,96	
175	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=500 на Ду=400, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,42	4604,40	37,01	1933,85	15,54	1345,85	565,32	2699,10
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	572,45	4,40		199,93	
176	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм Ду=400 на 600х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,38	4604,40	37,01	1749,67	14,06	1217,68	511,48	2442,04
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	517,93	3,98		180,89	
177	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х250 на 400х250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности	0,45	4377,08	36,68	1969,68	16,51	1339,83	607,38	2783,23
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	14,29	613,34	6,43		206,16	
178	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х200 мм. Установка	решетка	12	1670,52	52,92	20046,24	635,04	4527,07	14737,46	37566,40
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	14884,13	154,10		2782,70	
179	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	20665,65	1333,31	10332,82	666,65	1052,57	6783,35	18485,47
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	8613,60	311,87		1369,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	919,35	26,73	8733,79	253,92	5308,09	2452,05	12080,71
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	3171,78	54,61		894,87	
181	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,62	12753,00	--	7906,86	--	7906,86	--	8539,41
		СП - 8%			--	--	--	--		632,55	
182	1120-0701-0106 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5959,69	53,93	5959,69	53,93	4980,84	919,01	7429,00
		НР - 98%; СП - 8%			924,92	12,84	924,92	12,84		550,30	
				В4							
183	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
184	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 160/1	шТ	1	43257,78	--	43257,78	--		--	43257,78
					--	--	--	--	43257,78	--	
185	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4655,43	49,53	11638,58	123,82	7213,54	4263,11	17173,82
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	4301,22	48,89		1272,13	
186	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	4947,43	49,53	37105,73	371,46	23830,61	12789,32	53886,65
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12903,66	146,66		3991,60	
187	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	5	542,00	--	2710,00	--	2710,00	--	2926,80
		СП - 8%			--	--	--	--		216,80	
188	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,38	4655,43	49,53	1769,06	18,82	1096,46	647,99	2610,42
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	653,79	7,43		193,36	
189	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	4947,43	49,53	742,11	7,43	476,61	255,79	1077,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	258,07	2,93		79,83	
190	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4655,43	49,53	931,09	9,91	577,08	341,05	1373,91
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		101,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	
192	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	4	1621,08	52,92	6484,32	211,68	1311,26	4912,49	12308,55
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	4961,38	51,37		911,74	
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	20665,65	1333,31	4133,13	266,66	421,03	2713,34	7394,19
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3445,44	124,75		547,72	
194	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	919,35	26,73	2758,04	80,18	1676,24	774,33	3814,96
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1001,61	17,24		282,59	
195	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	12753,00	--	3162,74	--	3162,74	--	3415,76
		СП - 8%			--	--	--	--		253,02	
196	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				В5							
197	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
198	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шТ	1	50907,02	--	50907,02	--		--	50907,02
					--	--	--	--	50907,02	--	
199	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4655,43	49,53	27932,58	297,16	17312,49	10231,45	41217,16
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	10322,93	117,33		3053,12	
200	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4791,93	39,35	11979,82	98,36	7943,33	3896,99	17146,95
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	3938,13	38,39		1270,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4947,43	49,53	24737,15	247,64	15887,08	8526,21	35924,43
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	8602,44	97,78		2661,07	
202	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	7	542,00	--	3794,00	--	3794,00	--	4097,52
		СП - 8%			--	--	--	--		303,52	
203	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19	4655,43	49,53	884,53	9,41	548,23	324,00	1305,21
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	326,89	3,72		96,68	
204	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	4947,43	49,53	742,11	7,43	476,61	255,79	1077,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	258,07	2,93		79,83	
205	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4655,43	49,53	977,64	10,40	605,94	358,10	1442,60
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		106,86	
206	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	9	1621,08	52,92	14589,72	476,28	2950,35	11053,10	27694,24
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	11163,10	115,57		2051,43	
207	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
208	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	919,35	26,73	919,35	26,73	558,75	258,11	1271,65
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	333,87	5,75		94,20	
209	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
210	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5	87,97	2,24	439,83	11,18	223,78	142,21	628,61
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	204,88	1,22		46,56	
212	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	5	6223,21	88,30	31116,06	441,48	27364,41	2398,37	36195,59
		НР - 69%; СП - 8%			662,04	33,14	3310,18	165,72		2681,15	
				В6							
213	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7350,85	155,17	7350,85	155,17	744,48	6352,74	14799,87
		НР - 98%; СП - 8%			6451,20	31,18	6451,20	31,18		1096,29	
214	ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шТ	1	50907,02	--	50907,02	--		--	50907,02
					--	--	--	--	50907,02	--	
215	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4655,43	49,53	39571,16	420,98	24526,03	14494,56	58390,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	14624,15	166,22		4325,26	
216	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4791,93	39,35	19167,72	157,38	12709,33	6235,18	27435,13
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	15,35	6301,01	61,42		2032,23	
217	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	4947,43	49,53	81632,60	817,20	52427,35	28136,50	118550,63
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	28388,05	322,66		8781,53	
218	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	15	542,00	--	8130,00	--	8130,00	--	8780,40
		СП - 8%			--	--	--	--		650,40	
219	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,45	4655,43	49,53	2094,94	22,29	1298,44	767,36	3091,29
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	774,22	8,80		228,98	
220	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19	4947,43	49,53	940,01	9,41	603,71	324,00	1365,13
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	326,89	3,72		101,12	
221	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4947,43	49,53	1187,38	11,89	762,58	409,26	1724,37
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	412,92	4,69		127,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4655,43	49,53	1955,28	20,80	1211,87	716,20	2885,20
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	722,61	8,21		213,72	
223	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,62	4655,43	49,53	7541,80	80,23	4674,37	2762,49	11128,63
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	2787,19	31,68		824,34	
224	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х150. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4655,43	49,53	2793,26	29,72	1731,25	1023,15	4121,72
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	1032,29	11,73		305,31	
225	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду200 на 200х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4947,43	49,53	1038,96	10,40	667,26	358,10	1508,83
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		111,76	
226	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200 на 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23	4947,43	49,53	1137,91	11,39	730,81	392,21	1652,52
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	395,71	4,50		122,41	
227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4947,43	49,53	989,49	9,91	635,48	341,05	1436,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		106,44	
228	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	5	1621,08	52,92	8105,40	264,60	1639,08	6140,61	15385,69
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	6201,72	64,21		1139,68	
229	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка	решетка	3	1428,57	31,00	4285,72	92,99	471,70	3684,37	8607,69
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	3721,03	38,52		637,61	
230	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
231	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	919,35	26,73	2298,37	66,82	1396,87	645,28	3179,13
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	834,68	14,37		235,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
233	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				В7							
234	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	4936,75	205,51	14810,24	616,52	132,28	13985,16	31099,03
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	14061,44	209,13		2303,63	
235	2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	3	4071,00	--	12213,00	--	12213,00	--	13190,04
		СП - 8%			--	--	--	--		977,04	
236	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4655,43	49,53	30260,30	321,93	18755,20	11084,07	44651,92
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	11183,17	127,11		3307,55	
237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	3,5	542,00	--	1897,00	--	1897,00	--	2048,76
		СП - 8%			--	--	--	--		151,76	
238	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36	4947,43	49,53	1781,08	17,83	1143,87	613,89	2586,56
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	619,38	7,04		191,60	
239	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	4947,43	49,53	593,69	5,94	381,29	204,63	862,19
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	206,46	2,35		63,87	
240	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20665,65	1333,31	6199,69	399,99	631,54	4070,01	11091,28
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	5168,16	187,12		821,58	
241	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,5	919,35	26,73	5975,75	173,73	3631,85	1677,72	8265,75
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	2170,16	37,36		612,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,372	12753,00	--	4744,12	--	4744,12	--	5123,65
		СП - 8%			--	--	--	--		379,53	
243	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,83	41,27	2490,83	41,27	2017,13	436,37	3161,37
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		234,18	
				В8							
244	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4936,75	205,51	4936,75	205,51	44,09	4661,72	10366,34
		НР - 98%; СП - 8%			4687,15	69,71	4687,15	69,71		767,88	
245	ТОО КОРФ	Вентиляторы канальные WNK 250/1	шТ	3	55852,64	--	167557,93	--		--	167557,93
					--	--	--	--	167557,93	--	
246	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4766,98	50,07	19067,91	200,29	11985,66	6821,98	27961,07
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,81	6881,95	79,25		2071,19	
247	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4655,43	49,53	27932,58	297,16	17312,49	10231,45	41217,16
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	10322,93	117,33		3053,12	
248	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5228,05	41,46	28754,27	228,06	19862,33	8560,12	40299,54
		НР - 98%; СП - 8%			1575,25	12,90	8663,89	70,93		2985,15	
249	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4947,43	49,53	64316,60	643,86	41306,40	22168,15	93403,52
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	22366,34	254,21		6918,78	
250	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	14	542,00	--	7588,00	--	7588,00	--	8195,04
		СП - 8%			--	--	--	--		607,04	
251	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4766,98	50,07	1144,07	12,02	719,14	409,32	1677,66
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,81	412,92	4,75		124,27	
252	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	4655,43	49,53	651,76	6,93	403,96	238,73	961,73
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	240,87	2,74		71,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=250, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	4655,43	49,53	1256,97	13,37	779,06	460,42	1854,77
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	464,53	5,28		137,39	
254	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали 250х 200 толщиной 0,7 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	4604,40	37,01	1243,19	9,99	865,19	363,42	1735,13
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	368,01	2,83		128,53	
255	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4947,43	49,53	2077,92	20,80	1334,51	716,20	3017,65
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	722,61	8,21		223,53	
256	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	4947,43	49,53	890,54	8,91	571,93	306,94	1293,28
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	309,69	3,52		95,80	
257	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4655,43	49,53	1163,86	12,38	721,35	426,31	1717,38
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	430,12	4,89		127,21	
258	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду250 на 250х200, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4655,43	49,53	977,64	10,40	605,94	358,10	1442,60
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	361,30	4,11		106,86	
259	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Ду=150 на Ду=100, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	4947,43	49,53	593,69	5,94	381,29	204,63	862,19
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	206,46	2,35		63,87	
260	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200 на 150х150, L=300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4947,43	49,53	989,49	9,91	635,48	341,05	1436,98
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	344,10	3,91		106,44	
261	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	6	1621,08	52,92	9726,48	317,52	1966,90	7368,73	18462,83
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	7442,06	77,05		1367,62	
262	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, Ду100 мм. Установка	решетка	4	1428,57	31,00	5714,29	123,98	628,93	4912,49	11476,92
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	4961,38	51,37		850,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	20665,65	1333,31	4133,13	266,66	421,03	2713,34	7394,19
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	3445,44	124,75		547,72	
264	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,5	919,35	26,73	5056,40	147,01	3073,11	1419,61	6994,09
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1836,29	31,61		518,08	
265	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,248	12753,00	--	3162,74	--	3162,74	--	3415,76
		СП - 8%			--	--	--	--		253,02	
266	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3458,83	41,27	3458,83	41,27	2985,13	436,37	4206,81
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	432,43	12,84		311,62	
				ВЕ-1, ВЕ-2							
267	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4604,40	37,01	16115,41	129,53	11215,44	4710,96	22492,48
		НР - 98%; СП - 8%			1362,98	10,47	4770,44	36,66		1666,11	
268	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2	3858,48	19,99	7716,96	39,98	494,65	7051,27	15949,69
		НР - 98%; СП - 8%			3591,17	6,42	7182,34	12,84		1181,46	
269	2305-0310-0506 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	2	85575,00	--	171150,00	--	171150,00	--	184842,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13692,00	
270	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	1,5	542,00	--	813,00	--	813,00	--	878,04
		СП - 8%			--	--	--	--		65,04	
271	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	20665,65	1333,31	2066,56	133,33	210,51	1356,67	3697,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	1722,72	62,37		273,86	
272	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	919,35	26,73	2758,04	80,18	1676,24	774,33	3814,96
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	1001,61	17,24		282,59	
273	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,124	12753,00	--	1581,37	--	1581,37	--	1707,88
		СП - 8%			--	--	--	--		126,51	
274	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11173,20	69,61	22346,40	139,23	15454,91	6642,38	31307,88
		НР - 98%; СП - 8%			3376,13	12,84	6752,26	25,68		2319,10	
				BE-3,BE-4							
275	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4655,43	49,53	25604,87	272,40	15869,78	9378,83	37782,40
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	9462,68	107,55		2798,70	
276	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	3	542,00	--	1626,00	--	1626,00	--	1756,08
		СП - 8%			--	--	--	--		130,08	
277	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 200х100 мм. Установка	решетка	2	1621,08	52,92	3242,16	105,84	655,63	2456,24	6154,28
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2480,69	25,68		455,87	
278	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20665,65	1333,31	6199,69	399,99	631,54	4070,01	11091,28
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	5168,16	187,12		821,58	
279	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	919,35	26,73	8274,11	240,55	5028,72	2323,00	11444,88
		НР - 76%; СП - 8%			333,87	5,75	3004,84	51,73		847,77	
280	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,372	12753,00	--	4744,12	--	4744,12	--	5123,65
		СП - 8%			--	--	--	--		379,53	
281	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2490,83	41,27	4981,66	82,53	4034,26	872,74	6322,74
		НР - 98%; СП - 8%			432,43	12,84	864,86	25,68		468,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7023544,71	60959,04	1658128,22	1119958,66	8461206,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1132238,90	**21928,51**	**4172218,55**	**317702,79**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4172218,55**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4172218,55**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134046,05**				
	Материалы		Тенге				**53727,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49398,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28518,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**37285,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13706,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**185037,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49398,44**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2717280,11**				
	Материалы		Тенге				**1211695,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104769,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**364187,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**54352,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**1082673,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**303996,30**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4103950,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**999,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1104769,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8461206,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1043,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1154167,41**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18392745,59**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1845895,59**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**175818,53**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66696,52**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9324128,73**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4172218,55**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1821311,81**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1053372,37**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-НВ.С

Сметная стоимость	2476,183	тыс.тенге
Сметная заработная плата	772,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,501	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1310-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Видеорегистратор. Монтаж**	камера	1	4744,70	5,90	4744,70	5,90	--	3411,94	8809,17
		НР - 72%; СП - 8%			4738,80	--	4738,80	--		652,53	
2	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монитор**	шт.	1	1440,16	416,16	1440,16	416,16	--	914,76	2543,31
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	1024,00	195,68		188,39	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	9	3839,78	5,66	34558,02	50,94	--	24845,10	64155,37
		НР - 72%; СП - 8%			3834,12	--	34507,08	--		4752,25	
4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Блок питания**	шт.	11	1440,16	416,16	15841,76	4577,76	--	10062,36	27976,45
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	11264,00	2152,48		2072,33	
5	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	**Бокс питания. Монтаж оборудования**	шт.	12	11506,26	--	138075,11	--	5991,11	95100,48	251829,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11007,00	--	132084,00	--		18654,05	
6	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Аккумуляторные батареи	шт.	4	1440,16	416,16	5760,64	1664,64	--	3659,04	10173,25
		НР - 75%; СП - 8%			1024,00	195,68	4096,00	782,72		753,57	
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная. Монтаж на стене	шт.	18	628,16	--	11306,83	--	83,83	6846,03	19605,09
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	--	11223,00	--		1452,23	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2555,86	23,14	2555,86	23,14	1328,72	866,88	3696,56
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	--	1204,00	--		273,82	
9	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	28	244,58	--	6848,24	--	--	4930,73	12721,29
		НР - 72%; СП - 8%			244,58	--	6848,24	--		942,32	
10	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	100	1368,10	--	136809,68	--	18409,68	85248,00	239822,30
		НР - 72%; СП - 8%			1184,00	--	118400,00	--		17764,61	
11	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	20	287,93	2,74	5758,66	54,78	808,42	3526,21	10027,66
		НР - 72%; СП - 8%			244,77	0,10	4895,46	2,05		742,79	
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	219,50	2,21	10975,07	110,60	1057,89	7064,42	19482,65
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	0,10	9806,58	5,12		1443,16	
13	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	547,57	79,42	4380,52	635,39	429,93	2523,80	7456,67
		НР - 72%; СП - 8%			414,40	23,76	3315,20	190,08		552,35	
14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	108	78,55	0,83	8483,33	90,08	1999,65	4626,49	14158,60
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	6393,60	32,08		1048,79	
15	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	1258	21,82	0,83	27445,41	1049,30	11501,39	10993,21	41513,71
		НР - 72%; СП - 8%			11,84	0,30	14894,72	373,63		3075,09	
16	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(видеорегистратор, видеокамеры). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	10	40430,00	--	404300,00	--	--	291096,00	751027,68
		НР - 72%; СП - 8%			40430,00	--	404300,00	--		55631,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				819283,99	8678,69	41610,62	555715,45	1484999,39
							768994,68	3733,83	--	109999,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**819283,99**				
	Материалы		Тенге				**41610,62**				
	Всего заработная плата		Тенге					**772728,51**			
		Накладные расходы	Тенге				**555715,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109999,96**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1484999,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**501,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**772728,51**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**1484999,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**501,21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**772728,51**			
РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
17	**ТОО INTANT Aktobe**	**Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO**	**шТ**	**1**	**53597,32**	**--**	**53597,32**	**--**		**--**	**53597,32**
					--	**--**	**--**	**--**	**53597,32**	**--**	
18	**2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**	**16014,00**	**--**	**16014,00**	**--**	**16014,00**	**--**	**17295,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1281,12**	
19	**СТ ТОО INTANT Aktobe**	**Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot**	**шТ**	**1**	**2617,86**	**--**	**2617,86**	**--**	**2617,86**	**--**	**2827,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**209,43**	
20	**Фирма КИП**	**Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN**	**шТ**	**1**	**32133,93**	**--**	**32133,93**	**--**		**--**	**32133,93**
					--	**--**	**--**	**--**	**32133,93**	**--**	
21	**ТОО INTANT Aktobe**	**Видеокамера уличная модели RVI-169LR**	**шТ**	**9**	**4910,71**	**--**	**44196,43**	**--**		**--**	**44196,43**
					--	**--**	**--**	**--**	**44196,43**	**--**	
22	**СТ ТОО INTANT Aktobe**	**Блок питания UPS SKAT 1000**	**шТ**	**1**	**65088,39**	**--**	**65088,39**	**--**	**65088,39**	**--**	**70295,46**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5207,07**	
23	**СТ ИП Артыкбаева**	**Блок питания БП 12-4-2,5**	**шТ**	**9**	**23495,07**	**--**	**211455,63**	**--**	**211455,63**	**--**	**228372,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16916,45**	
24	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8945,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**662,64**	
25	**ИП Артыкбаева**	**Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100**	**шТ**	**1**	**16091,00**	**--**	**16091,00**	**--**		**--**	**16091,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**16091,00**	**--**	
26	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор АК12В 7А/Ч**	**шт.**	**1**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2303,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170,64**	
27	**2308-0306-0210 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор АК12В 65А/Ч**	**шт.**	**3**	**6651,00**	**--**	**19953,00**	**--**	**19953,00**	**--**	**21549,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1596,24**	
28	**2308-0306-0107 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная JBS100**	**шт**	**9**	**459,00**	**--**	**4131,00**	**--**	**4131,00**	**--**	**4461,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
29	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная JBS080	шт	9	459,00	--	4131,00	--	4131,00	--	4461,48
		СП - 8%			--	--	--	--		330,48	
30	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465,00	--	465,00	--	502,20
		СП - 8%			--	--	--	--		37,20	
31	СТ ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01	шТ	9	5625,00	--	50625,00	--	50625,00	--	54675,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4050,00	
32	СТ ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре AVT RX 234	шТ	9	9846,00	--	88614,00	--	88614,00	--	95703,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7089,12	
33	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	20	545,00	--	10900,00	--	10900,00	--	11772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		872,00	
34	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	50	159,00	--	7950,00	--	7950,00	--	8586,00
		СП - 8%			--	--	--	--		636,00	
35	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	100	179,00	--	17900,00	--	17900,00	--	19332,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1432,00	
36	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	772,00	--	6176,00	--	6176,00	--	6670,08
		СП - 8%			--	--	--	--		494,08	
37	2306-0146-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	314278,00	--	208366,31	--	208366,31	--	225035,62
		СП - 8%			--	--	--	--		16669,31	
38	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2	км	0,663	74035,00	--	49085,21	--	49085,21	--	53012,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3926,82	
39	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-3 2х0,75мм,прим	км	0,03672	18350,00	--	673,81	--	673,81	--	727,72
		СП - 8%			--	--	--	--		53,91	
40	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0306	167122,00	--	5113,93	--	5113,93	--	5523,05
		СП - 8%			--	--	--	--		409,11	
41	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	28	103,00	--	2884,00	--	2884,00	--	3114,72
		СП - 8%			--	--	--	--		230,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**928578,82**	**--**	**782560,14**	**--**	**991183,63**
							--	**--**	**146018,68**	**62604,81**	
Стоимость оборудования			Тенге				**146018,68**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**146018,68**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**776384,14**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**776384,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62110,73**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**838494,88**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**6176,00**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**6176,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**494,08**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**6670,08**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**991183,63**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**2476183,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**768994,68**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**8678,69**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**3733,83**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**824170,77**		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**146018,68**		
- Накладные расходы			Тенге							**555715,45**	
- Сметная прибыль			Тенге							**172604,77**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-КМ

Сметная стоимость	111310,914	тыс.тенге
Сметная заработная плата	25334,901	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	21,383	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**23,05**	**23435,41**	**10679,75**	**540186,22**	**246168,24**	**47465,97**	**217051,42**	**817816,65**
		НР - 69%; СП - 8%			**10696,40**	**2950,77**	**246552,02**	**68015,25**		**60579,01**	
2	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**15,03**	**51726,33**	**25965,87**	**777446,79**	**390267,00**	**64482,39**	**279056,70**	**1141023,78**
		НР - 69%; СП - 8%			**21470,22**	**5437,96**	**322697,41**	**81732,60**		**84520,28**	
3	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**17,86**	**52591,54**	**23271,81**	**939284,82**	**415634,56**	**70149,13**	**394117,07**	**1440074,00**
		НР - 69%; СП - 8%			**25392,00**	**6589,20**	**453501,12**	**117683,04**		**106672,15**	
4	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**7,75**	**82505,25**	**20118,53**	**639415,72**	**155918,59**	**17598,13**	**349912,45**	**1068474,42**
		НР - 69%; СП - 8%			**60116,00**	**5318,77**	**465899,00**	**41220,50**		**79146,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,187	28139,56	9649,66	371076,38	127250,04	45989,69	161276,25	574940,83
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	197836,65	35897,04		42588,21	
6	1109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	7,6	357577,81	45325,51	2717591,35	344473,88	142365,47	1588254,21	4650313,20
		НР - 69%; СП - 8%			293520,00	9350,75	2230752,00	71065,70		344467,64	
7	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	3,25	59282,08	19866,81	192666,76	64567,13	21700,48	82625,91	297316,08
		НР - 69%; СП - 8%			32738,20	4107,24	106399,15	13348,54		22023,41	
8	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	18,26	51726,33	25965,87	944522,85	474136,75	78339,88	339026,97	1386233,81
		НР - 69%; СП - 8%			21470,22	5437,96	392046,22	99297,22		102683,99	
9	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,81	67435,33	24523,23	122057,94	44387,04	15737,05	52350,59	188361,21
		НР - 69%; СП - 8%			34217,60	7699,76	61933,86	13936,56		13952,68	
10	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,304	41580,96	8391,54	12640,61	2551,03	3862,69	4705,14	18733,41
		НР - 69%; СП - 8%			20483,20	1947,87	6226,89	592,15		1387,66	
11	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	32,89	12471,76	1610,35	410196,06	52964,51	60234,85	205010,99	664423,62
		НР - 69%; СП - 8%			9030,00	3,67	296996,70	120,67		49216,56	
12	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37024	54181,64	10780,13	20060,21	3991,24	490,16	10750,00	33275,03
		НР - 69%; СП - 8%			42077,60	2,45	15578,81	0,91		2464,82	
13	1109-0501-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	6,78	4223,47	122,40	28635,12	829,87	202,24	19046,08	51495,69
		НР - 69%; СП - 8%			4071,24	--	27603,01	--		3814,50	
14	1109-0501-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 20 мм	м шва	7,9	5808,05	180,00	45883,60	1422,00	314,19	30461,71	82452,94
		НР - 69%; СП - 8%			5588,28	--	44147,41	--		6107,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1109-0501-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений, положение шва потолочное. Толщина металла до 10 мм	м шва	3,8	7451,47	230,40	28315,59	875,52	145,73	18833,09	50920,58
		НР - 69%; СП - 8%			7182,72	--	27294,34	--		3771,89	
16	1109-0501-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений, положение шва потолочное. Толщина металла до 20 мм	м шва	2,7	10576,45	324,00	28556,43	874,80	138,06	19005,06	51366,40
		НР - 69%; СП - 8%			10201,32	--	27543,56	--		3804,92	
17	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	44,16	162806,23	10757,87	7189523,29	475067,54	233534,15	4548387,30	12676943,44
		НР - 69%; СП - 8%			146760,00	2512,32	6480921,60	110944,05		939032,85	
18	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	46,477	44623,16	5842,05	2073950,48	271520,96	40347,02	1263459,58	3604402,87
		НР - 69%; СП - 8%			37913,00	1485,00	1762082,50	69018,35		266992,80	
19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	15,654	216844,09	58783,87	3394477,45	920202,70	64811,07	1689137,76	5490304,43
		НР - 69%; СП - 8%			153920,00	2463,40	2409463,68	38562,06		406689,22	
20	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,81	192305,61	17566,67	348073,15	31795,67	6369,27	220033,45	613555,12
		НР - 69%; СП - 8%			171220,00	4961,80	309908,20	8980,86		45448,53	
21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	9,36416	212660,00	--	1991382,27	--	1991382,27	--	2150692,85
		СП - 8%			--	--	--	--		159310,58	
22	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	8,9856	213364,00	--	1917203,56	--	1917203,56	--	2070579,84
		СП - 8%			--	--	--	--		153376,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	2,6208	303403,00	--	795158,58	--	795158,58	--	858771,27
		СП - 8%			--	--	--	--		63612,69	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	19,65912	223676,00	--	4397273,33	--	4397273,33	--	4749055,19
		СП - 8%			--	--	--	--		351781,87	
25	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01456	303403,00	--	4417,55	--	4417,55	--	4770,95
		СП - 8%			--	--	--	--		353,40	
26	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104	223676,00	--	23262,30	--	23262,30	--	25123,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1860,98	
27	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	23,6704	212660,00	--	5033747,26	--	5033747,26	--	5436447,00
		СП - 8%			--	--	--	--		402699,78	
28	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,72	1705,00	--	31917,60	--	31917,60	--	34471,01
		СП - 8%			--	--	--	--		2553,41	
29	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	12,9584	301900,00	--	3912141,00	--	3912141,00	--	4225112,24
		СП - 8%			--	--	--	--		312971,28	
30	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,664	380905,00	--	633825,92	--	633825,92	--	684531,99
		СП - 8%			--	--	--	--		50706,07	
31	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,312	301607,00	--	94101,38	--	94101,38	--	101629,49
		СП - 8%			--	--	--	--		7528,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,276	302355,00	--	990514,98	--	990514,98	--	1069756,18
		СП - 8%			--	--	--	--		79241,20	
33	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	10,608	310142,00	--	3289986,34	--	3289986,34	--	3553185,24
		СП - 8%			--	--	--	--		263198,91	
34	2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	12,064	337646,00	--	4073361,34	--	4073361,34	--	4399230,25
		СП - 8%			--	--	--	--		325868,91	
35	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,472	313739,00	--	1403040,81	--	1403040,81	--	1515284,07
		СП - 8%			--	--	--	--		112243,26	
36	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,144	323985,00	--	370638,84	--	370638,84	--	400289,95
		СП - 8%			--	--	--	--		29651,11	
37	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,35	260388,00	--	91135,80	--	91135,80	--	98426,66
		СП - 8%			--	--	--	--		7290,86	
38	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2530	348,16	--	880844,80	--	--	607782,91	1607717,93
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	880844,80	--		119090,22	
39	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	2530	1064,57	--	2693371,71	--	24930,11	1841224,70	4897364,13
		НР - 69%; СП - 8%			1054,72	--	2668441,60	--		362767,71	
40	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2530	83,68	12,00	211710,40	30360,00	--	125131,78	363789,55
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	181350,40	--		26947,37	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2530	87,97	2,24	222556,19	5657,33	113230,85	71957,93	318075,25
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	103668,01	618,84		23561,13	
42	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	576,25	3913,23	37,87	2254998,86	21819,82	2025703,11	143547,42	2590430,00
		НР - 69%; СП - 8%			360,05	0,98	207475,93	563,80		191883,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	**м2**	**822,25**	**2685,87**	**30,33**	**2208455,81**	**24939,75**	**1942292,58**	**166860,53**	**2565341,64**
		НР - 69%; СП - 8%			**293,37**	**0,73**	**241223,48**	**603,37**		**190025,31**	
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1707,75**	**186,54**	**3,18**	**318563,23**	**5438,16**	**231353,90**	**56998,55**	**405606,72**
		НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,49**	**81771,17**	**835,43**		**30044,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58668170,63**	**4113114,12**	**34304897,00**	**14506005,56**	**79028110,29**
							20250159,52	**773036,95**	**--**	**5853934,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37811692,23**				
	Материалы		Тенге				**4337510,55**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4367396,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29021191,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**3013503,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3266015,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44091211,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4146,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4367396,84**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20824560,81**				
	Материалы		Тенге				**914277,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16655799,63**			
		Накладные расходы	Тенге				**11492501,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2585365,00**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34902427,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13555,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16655799,63**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31917,60**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31917,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2553,41**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34471,01**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**79028110,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17701,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21023196,47**			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
45	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**916,4**	**721,89**	**19,62**	**661540,09**	**17976,38**	**70634,83**	**533236,55**	**1290358,77**
		НР - 92%; СП - 8%			**625,20**	**7,29**	**572928,88**	**6676,07**		**95582,13**	
46	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1044,696**	**2145,00**	**--**	**2240872,92**	**--**	**2240872,92**	**--**	**2420142,75**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179269,83**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	916,4	563,89	6,50	516753,08	5958,89	370777,06	108542,45	675319,17
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	140017,12	2801,89		50023,64	
48	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	916,4	535,61	50,40	490832,00	46183,72	--	418518,07	982098,07
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	444648,28	10262,67		72748,01	
49	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	188,7784	33285,00	--	6283489,00	--	6283489,00	--	6786168,17
		СП - 8%			--	--	--	--		502679,12	
50	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,5	219202,00	--	109601,00	--	109601,00	--	118369,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8768,08	
51	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	955,6	721,89	19,62	689838,18	18745,34	73656,31	556046,32	1345555,26
		НР - 92%; СП - 8%			625,20	7,29	597436,53	6961,64		99670,76	
52	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1089,384	2145,00	--	2336728,68	--	2336728,68	--	2523667,00
		СП - 8%			--	--	--	--		186938,29	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	421	2669,86	13,62	1124009,71	5733,47	699243,15	386789,41	1631663,05
		НР - 92%; СП - 8%			995,33	3,30	419033,09	1390,18		120863,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14453664,70**	**94597,80**	**12185003,00**	**2003132,81**	**17773341,30**
							2174063,90	**28092,46**	**--**	**1316543,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14453664,70**				
	Материалы		Тенге				**1214311,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2202156,36**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10970691,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**2003132,81**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1316543,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17773341,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1989,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2202156,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17773341,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1989,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2202156,36**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Стены											
54	**1109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**900,3497**	**3568,00**	**1562,85**	**3212444,00**	**1407112,88**	**184989,79**	**1418005,80**	**5000885,80**
		НР - 69%; СП - 8%			**1799,68**	**482,86**	**1620341,35**	**434739,52**		**370435,99**	
55	**2106-0201-0307 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**900,3497**	**9492,00**	**--**	**8546119,35**	**--**	**8546119,35**	**--**	**9229808,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**683689,55**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11758563,37**	**1407112,88**	**8731109,14**	**1418005,80**	**14230694,70**
							1620341,35	**434739,52**	**--**	**1054125,53**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11758563,37**				
	Материалы		Тенге				**184989,79**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2055080,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8546119,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**1418005,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1054125,53**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14230694,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1641,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2055080,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14230694,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1641,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2055080,87**			
РАЗДЕЛ 4.Стремянка и ограждение											
56	**1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,06524**	**192305,61**	**17566,67**	**12546,02**	**1146,05**	**229,58**	**7930,93**	**22115,10**
		НР - 69%; СП - 8%			**171220,00**	**4961,80**	**11170,39**	**323,71**		**1638,16**	
57	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0544544**	**223676,00**	**--**	**12180,14**	**--**	**12180,14**	**--**	**13154,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974,41**	
58	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0039104**	**212660,00**	**--**	**831,59**	**--**	**831,59**	**--**	**898,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66,53**	
59	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0094848**	**191324,00**	**--**	**1814,67**	**--**	**1814,67**	**--**	**1959,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**145,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150,7	93,52	22,53	14093,35	3394,95	1060,23	9676,15	25671,06
		НР - 92%; СП - 8%			63,96	5,84	9638,17	879,38		1901,56	
61	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,550576	254037,00	--	139866,68	--	139866,68	--	151056,01
		СП - 8%			--	--	--	--		11189,33	
62	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000156	240358,00	--	37,50	--	37,50	--	40,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3,00	
63	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20,75	348,16	--	7224,32	--	--	4984,78	13185,83
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	7224,32	--		976,73	
64	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	20,75	1064,57	--	22089,91	--	204,47	15100,95	40166,13
		НР - 69%; СП - 8%			1054,72	--	21885,44	--		2975,27	
65	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	20,75	83,68	12,00	1736,36	249,00	--	1026,28	2983,65
		НР - 69%; СП - 8%			71,68	--	1487,36	--		221,01	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,75	87,97	2,24	1825,31	46,40	928,67	590,17	2608,72
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	850,24	5,08		193,24	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,75	186,54	3,18	3870,70	66,08	2811,06	692,56	4928,32
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	993,56	10,15		365,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				218116,54	4902,48	159964,58	40001,82	278767,82
							53249,48	1218,31	--	20649,47	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				205570,52				
Материалы			Тенге				5004,43				
Всего заработная плата			Тенге					42973,70			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				154730,57				
		Накладные расходы	Тенге				32070,89				
		Сметная прибыль	Тенге				19011,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				256652,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,93
		Сметная заработная плата	Тенге					42973,70			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12546,02				
Материалы			Тенге				229,58				
Всего заработная плата			Тенге					11494,10			
		Накладные расходы	Тенге				7930,93				
		Сметная прибыль	Тенге				1638,16				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				22115,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,38
		Сметная заработная плата	Тенге					11494,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**278767,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54467,80**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111310914,12**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24097814,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5619727,27**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1237087,24**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**55380973,71**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17967145,99**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8245252,90**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на система связи
(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-1-СС.С

Сметная стоимость	3352,977	тыс.тенге
Сметная заработная плата	841,181	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,651	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**49933,21**	**2,08**	**49933,21**	**2,08**	**759,13**	**29994,92**	**86322,38**
		НР - 61%; СП - 8%			**49172,00**	**--**	**49172,00**	**--**		**6394,25**	
2	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство блока питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6778,18**	**1,69**	**20334,53**	**5,07**	**559,46**	**12059,70**	**34985,77**
		НР - 61%; СП - 8%			**6590,00**	**--**	**19770,00**	**--**		**2591,54**	
3	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16713,38**	**1931,16**	**16713,38**	**1931,16**	**1624,22**	**8354,63**	**27073,46**
		НР - 61%; СП - 8%			**13158,00**	**538,12**	**13158,00**	**538,12**		**2005,44**	
4	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор, типы : С-1, СК-1**	**шт**	**1**	**1278,09**	**--**	**1278,09**	**--**	**8,09**	**914,40**	**2367,89**
		НР - 72%; СП - 8%			**1270,00**	**--**	**1270,00**	**--**		**175,40**	
5	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**64**	**3262,97**	**2,47**	**208829,86**	**158,08**	**6943,78**	**123054,08**	**358434,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**3152,00**	**--**	**201728,00**	**--**		**26550,72**	
6	**1310-0701-0206 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**49**	**480,26**	**20,88**	**23532,64**	**1023,12**	**1535,07**	**12794,41**	**39233,22**
		НР - 61%; СП - 8%			**428,05**	**--**	**20974,45**	**--**		**2906,16**	
7	**1310-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9**	**1289,01**	**--**	**11601,11**	**--**	**594,11**	**6714,27**	**19780,61**
		НР - 61%; СП - 8%			**1223,00**	**--**	**11007,00**	**--**		**1465,23**	
8	**1310-0701-0305 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**9946,18**	**1,69**	**99461,81**	**16,90**	**1604,91**	**59682,40**	**171875,75**
		НР - 61%; СП - 8%			**9784,00**	**--**	**97840,00**	**--**		**12731,54**	
9	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**	**1259,46**	**137,96**	**16372,95**	**1793,52**	**1041,23**	**10058,85**	**28546,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**1041,40**	**33,26**	**13538,20**	**432,43**		**2114,54**	
10	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**7**	**3986,28**	**1152,60**	**27903,99**	**8068,20**	**2713,79**	**14423,57**	**45713,77**
		НР - 72%; СП - 8%			**2446,00**	**415,82**	**17122,00**	**2910,74**		**3386,20**	
11	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**4220,65**	**--**	**8441,30**	**--**	**249,30**	**4997,12**	**14513,49**
		НР - 61%; СП - 8%			**4096,00**	**--**	**8192,00**	**--**		**1075,07**	
12	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**150**	**608,58**	**50,30**	**91287,28**	**7544,31**	**32238,97**	**37788,55**	**139401,90**
		НР - 72%; СП - 8%			**343,36**	**6,53**	**51504,00**	**980,10**		**10326,07**	
13	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150**	**78,55**	**0,83**	**11782,40**	**125,11**	**2777,29**	**6425,68**	**19664,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**59,20**	**0,30**	**8880,00**	**44,55**		**1456,65**	
14	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**970**	**219,50**	**2,21**	**212916,29**	**2145,64**	**20523,00**	**137049,83**	**377963,41**
		НР - 72%; СП - 8%			**196,13**	**0,10**	**190247,65**	**99,33**		**27997,29**	
15	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**945**	**21,82**	**0,83**	**20616,78**	**788,22**	**8639,76**	**8258,01**	**31184,78**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,84**	**0,30**	**11188,80**	**280,67**		**2309,98**	
16	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**112011,61**	**15317,61**	**112011,61**	**15317,61**	**77,00**	**61540,01**	**187435,75**
		НР - 61%; СП - 8%			**96617,00**	**4268,27**	**96617,00**	**4268,27**		**13884,13**	
17	**1310-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Плата внутренних линий игородских номеров (прим).Проверка электрическая ирегулировка**	**плата**	**1**	**2924,00**	**--**	**2924,00**	**--**	**--**	**1783,64**	**5084,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**2924,00**	**--**	**2924,00**	**--**		**376,61**	
18	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**1039,33**	**--**	**5196,67**	**--**	**76,67**	**3123,20**	**8985,46**
		НР - 61%; СП - 8%			**1024,00**	**--**	**5120,00**	**--**		**665,59**	
19	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**1134,67**	**--**	**5673,36**	**--**	**1270,56**	**2685,71**	**9027,79**
		НР - 61%; СП - 8%			**880,56**	**--**	**4402,80**	**--**		**668,73**	
20	**1310-0902-0905 РСНБ РК 2015**	**Бокс аккумуляторный. Монтаж оборудования**	**бокс**	**1**	**11630,65**	**2373,00**	**11630,65**	**2373,00**	**3142,65**	**5019,19**	**17981,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**6115,00**	**856,10**	**6115,00**	**856,10**		**1331,99**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**958441,90**	**41292,03**	**86378,97**	**546722,19**	**1625577,22**
							830770,90	**10410,31**	**--**	**120413,13**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**958441,90**				
Материалы			Тенге				**86378,97**				
Всего заработная плата			Тенге					**841181,21**			
		Накладные расходы	Тенге				**546722,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120413,13**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**1625577,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**841181,21**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1625577,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**841181,21**			
РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
21	**2308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**1**	**15483,00**	**--**	**15483,00**	**--**	**15483,00**	**--**	**16721,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1238,64**	
22	**2308-0303-1101 РСНБ РК 2015**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1**	**10571,00**	**--**	**10571,00**	**--**	**10571,00**	**--**	**11416,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845,68**	
23	**ТОО INTANT Aktobe**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000**	**шт**	**1**	**33214,29**	**--**	**33214,29**	**--**		**--**	**33214,29**
					--	**--**	**--**	**--**	**33214,29**	**--**	
24	**ТОО INTANT Aktobe**	**Блок индикации С2000-БИ**	**шт**	**1**	**20225,00**	**--**	**20225,00**	**--**		**--**	**20225,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**20225,00**	**--**	
25	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8283,00**	**--**	**8945,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**662,64**	
26	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2133,00**	**--**	**2303,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170,64**	
27	**2308-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	**шт.**	**64**	**4344,00**	**--**	**278016,00**	**--**	**278016,00**	**--**	**300257,28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22241,28	
28	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	9	1625,00	--	14625,00	--	14625,00	--	15795,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1170,00	
29	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	2395,00	--	23950,00	--	23950,00	--	25866,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1916,00	
30	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	641,00	--	8333,00	--	8333,00	--	8999,64
		СП - 8%			--	--	--	--		666,64	
31	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/АРС-8 ГОСТ 12343-93	шт.	2	1160,00	--	2320,00	--	2320,00	--	2505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		185,60	
32	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная ОП-70,прим	шт.	7	459,00	--	3213,00	--	3213,00	--	3470,04
		СП - 8%			--	--	--	--		257,04	
33	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	200	159,00	--	31800,00	--	31800,00	--	34344,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2544,00	
34	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	770	45,00	--	34650,00	--	34650,00	--	37422,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2772,00	
35	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	150	179,00	--	26850,00	--	26850,00	--	28998,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2148,00	
36	2306-0408-0515 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	81136,00	--	1655,17	--	1655,17	--	1787,59
		СП - 8%			--	--	--	--		132,41	
37	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,0965	18676,00	--	20478,23	--	20478,23	--	22116,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1638,26	
38	ТОО RUBA	Цифровая мини АТС КХ-ТЕ М824	шт	1	1076651,79	--	1076651,79	--		--	1076651,79
					--	--	--	--	1076651,79	--	
39	ТОО INTANT Aktobe	Плата КХ-ТЕ 82474Х	шт	1	8791,07	--	8791,07	--		--	8791,07
					--	--	--	--	8791,07	--	
40	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная RJ-11	шт.	5	373,00	--	1865,00	--	1865,00	--	2014,20
		СП - 8%			--	--	--	--		149,20	
41	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360	шт.	4	4420,00	--	17680,00	--	17680,00	--	19094,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1414,40	
42	ТОО ST Networks	Системный IP телефон КХ-Т7730RU	шт	1	28143,75	--	28143,75	--		--	28143,75
					--	--	--	--	28143,75	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**ИП Артыкбаева**	**Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач**	**шт**	**1**	**18114,00**	**--**	**18114,00**	**--**		**--**	**18114,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**18114,00**	**--**	
44	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Кабель резервного питания КХ-А22В**	**км**	**0,01**	**18676,00**	**--**	**186,76**	**--**	**186,76**	**--**	**201,70**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1687232,06**	**--**	**502092,17**	**--**	**1727399,43**
							--	**--**	**1185139,89**	**40167,37**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1185139,89**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1185139,89**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**502092,17**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**502092,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40167,37**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**542259,54**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1727399,43**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3352976,65**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**830770,90**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**41292,03**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10410,31**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**588471,14**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1185139,89**		
		- Накладные расходы	Тенге							**546722,19**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**160580,50**	

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-1-СС.С

Сметная стоимость 14433,757 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ											
1	**ИП Артыкбаева**	**Стойка баскетбольная тренировочная**	**компл**	**2**	**240000,00**	**--**	**480000,00**	**--**		**--**	**480000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**480000,00**	**--**	
2	**ИП "JAKON" sport mart**	**Ворота для мини-футбола**	**шт**	**1**	**30000,00**	**--**	**30000,00**	**--**		**--**	**30000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**30000,00**	**--**	
3	**ИП "JAKON" sport mart**	**Вышка судейская**	**шт**	**2**	**33000,00**	**--**	**66000,00**	**--**		**--**	**66000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**66000,00**	**--**	
4	**ИП "JAKON" sport mart**	**Сетка волейбольная**	**шт**	**1**	**3500,00**	**--**	**3500,00**	**--**		**--**	**3500,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**3500,00**	**--**	
5	**ИП "JAKON" sport mart**	**Стойка волейбольная консольная**	**компл**	**1**	**35000,00**	**--**	**35000,00**	**--**		**--**	**35000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**35000,00**	**--**	
6		**Трос для сетки**	**шт**	**2**	**5794,64**	**--**	**11589,29**	**--**		**--**	**11589,29**
					--	**--**	**--**	**--**	**11589,29**	**--**	
7	**KZtablo.kz**	**Универсальное спортивное табло 1580x1030x90**	**шт**	**1**	**107142,86**	**--**	**107142,86**	**--**		**--**	**107142,86**
					--	**--**	**--**	**--**	**107142,86**	**--**	
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ИП "JAKON" sport mart	Велотренажер	шт	1	70000,00	--	70000,00	--		--	70000,00
					--	--	--	--	70000,00	--	
9	ИП "JAKON" sport mart	Лежак со стойкой 400DA	шт	1	45000,00	--	45000,00	--		--	45000,00
					--	--	--	--	45000,00	--	
10	ИП "JAKON" sport mart	Тренажер MYGYM для всех групп мышц	шт	1	225000,00	--	225000,00	--		--	225000,00
					--	--	--	--	225000,00	--	
11	цена	Комплексный тренажер BS-B32GST	шт	1	165178,57	--	165178,57	--		--	165178,57
					--	--	--	--	165178,57	--	
12	ИП «JAKON» sport mart	Подставка под диски RA-017	шт	1	50000,00	--	50000,00	--		--	50000,00
					--	--	--	--	50000,00	--	
13	ИП «JAKON» sport mart	Подставка для галтелей 500x500x115мм	шт	1	49000,00	--	49000,00	--		--	49000,00
					--	--	--	--	49000,00	--	
14	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
				РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК							
15	цена	Зеркало	шт	8	8928,57	--	71428,57	--		--	71428,57
					--	--	--	--	71428,57	--	
16	ТОО Arena S	Фен для сушки и укладки волос	шт	8	10258,93	--	82071,43	--		--	82071,43
					--	--	--	--	82071,43	--	
17	цена	Весы	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
18	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	30	30484,82	--	914544,64	--		--	914544,64
					--	--	--	--	914544,64	--	
19	ТОО Экспериментальный завод	Банкетка	шт	6	21084,82	--	126508,93	--		--	126508,93
					--	--	--	--	126508,93	--	
				ИНВЕНТАРНАЯ							
20	ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920x432x1800	шт	13	59953,57	--	779396,43	--		--	779396,43
					--	--	--	--	779396,43	--	
21	ИП «JAKON» sport mart	Штанга 150 кг олимпийский гриф	шт	1	133000,00	--	133000,00	--		--	133000,00
					--	--	--	--	133000,00	--	
22	ИП «JAKON» sport mart	Штанга 50 кг	шт	1	58000,00	--	58000,00	--		--	58000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	58000,00	--	
23	ИП «JAKON» sport mart	Манекен для бокса	шт	1	110000,00	--	110000,00	--		--	110000,00
					--	--	--	--	110000,00	--	
24	ИП «JAKON» sport mart	Помост тяжетоотлета 4х4	шт	1	445000,00	--	445000,00	--		--	445000,00
					--	--	--	--	445000,00	--	
25	ИП «JAKON» sport mart	Подставка под диски RA-017	шт	1	50000,00	--	50000,00	--		--	50000,00
					--	--	--	--	50000,00	--	
26	ИП «JAKON» sport mart	Мешок бокс	шт	2	15000,00	--	30000,00	--		--	30000,00
					--	--	--	--	30000,00	--	
27	ИП «JAKON» sport mart	Подставка для галтелей 500х500х115мм	шт	1	49000,00	--	49000,00	--		--	49000,00
					--	--	--	--	49000,00	--	
28	ИП «JAKON» sport mart	Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500	шт	1	1200000,00	--	1200000,00	--		--	1200000,00
					--	--	--	--	1200000,00	--	
				САНУЗЕЛ							
29	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	1	11300,00	--	11300,00	--		--	11300,00
					--	--	--	--	11300,00	--	
30	цена	Зеркало	шт	3	8928,57	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
				ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ							
31	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
32	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
33	ТОО Arena S	Фен для сушки и укладки волос	шт	1	10258,93	--	10258,93	--		--	10258,93
					--	--	--	--	10258,93	--	
34	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	2	353125,00	--	706250,00	--		--	706250,00
					--	--	--	--	706250,00	--	
35	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	2	26785,71	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
36	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х750	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
38	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840x580x1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
39	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
				ТРЕНЕРСКАЯ ЖЕНСКАЯ							
40	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
41	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
42	ТОО Arena S	Фен для сушки и укладки волос	шт	1	10258,93	--	10258,93	--		--	10258,93
					--	--	--	--	10258,93	--	
43	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	2	353125,00	--	706250,00	--		--	706250,00
					--	--	--	--	706250,00	--	
44	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	2	26785,71	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
45	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430x385x750	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	
46	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
47	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840x580x1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
48	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
				САНУЗЕЛ ШЛЮЗ							
49	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	2	11300,00	--	22600,00	--		--	22600,00
					--	--	--	--	22600,00	--	
50	цена	Зеркало	шт	4	8928,57	--	35714,29	--		--	35714,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	35714,29	--	
				САНУЗЕЛКАБИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ							
51	ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	2	11300,00	--	22600,00	--		--	22600,00
					--	--	--	--	22600,00	--	
52	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
				ВЕСТИБЮЛЬ							
53	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	2	258686,61	--	517373,21	--		--	517373,21
					--	--	--	--	517373,21	--	
				ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, ОХРАНА							
54	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	1	353125,00	--	353125,00	--		--	353125,00
					--	--	--	--	353125,00	--	
55	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	1	26785,71	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
56	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
57	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840x580x1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
58	ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	1	258686,61	--	258686,61	--		--	258686,61
					--	--	--	--	258686,61	--	
59	ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
60	ТОО Экспериментальный завод	Стол обеденный 800x800x750	шт	1	12164,29	--	12164,29	--		--	12164,29
					--	--	--	--	12164,29	--	
				ГАРДЕРОБ							
61	ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 24 крючка 1640x540x1600	шт	6	24796,43	--	148778,57	--		--	148778,57
					--	--	--	--	148778,57	--	
62	ТОО Экспериментальный завод	Стол приставка 800x630x750	шт	2	15838,39	--	31676,79	--		--	31676,79
					--	--	--	--	31676,79	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9286121,43	--	--	--	9286121,43
							--	--	9286121,43	--	
Стоимость оборудования			Тенге				9286121,43				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				9286121,43				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9286121,43				
РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ											
ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ											
64	ИП «JAKON» sport mart	Кольца гимнастические	шт	1	10000,00	--	10000,00	--		--	10000,00
					--	--	--	--	10000,00	--	
65	ИП «JAKON» sport mart	Канат для лазания 5м. белый	шт	2	16000,00	--	32000,00	--		--	32000,00
					--	--	--	--	32000,00	--	
66	ИП «JAKON» sport mart	Скамья гимнастическая	шт	2	11000,00	--	22000,00	--		--	22000,00
					--	--	--	--	22000,00	--	
67	цена	Зеркало 2000х3000 м	шт	1	20892,86	--	20892,86	--		--	20892,86
					--	--	--	--	20892,86	--	
68	ИП «JAKON» sport mart	Стенка гимнастическая	шт	2	23000,00	--	46000,00	--		--	46000,00
					--	--	--	--	46000,00	--	
69	ИП «JAKON» sport mart	Перекладина гимнастическая	шт	2	29000,00	--	58000,00	--		--	58000,00
					--	--	--	--	58000,00	--	
70	ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 6 крючков	шт	2	10267,86	--	20535,71	--		--	20535,71
					--	--	--	--	20535,71	--	
71	ИП «JAKON» sport mart	Татами 14х14м	шт	1	627200,00	--	627200,00	--		--	627200,00
					--	--	--	--	627200,00	--	
72	цена	Тренажер для единоборств	шт	2	111607,14	--	223214,29	--		--	223214,29
					--	--	--	--	223214,29	--	
73	ИП «JAKON» sport mart	Теппер-твистер	шт	1	21000,00	--	21000,00	--		--	21000,00
					--	--	--	--	21000,00	--	
74	ИП «JAKON» sport mart	Беговая дорожка	шт	1	145000,00	--	145000,00	--		--	145000,00
					--	--	--	--	145000,00	--	
75	ИП «JAKON» sport mart	Борцовский ковер-покрышки для ринга	шт	1	273600,00	--	273600,00	--		--	273600,00
					--	--	--	--	273600,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	ИП «JAKON» sport mart	Ковер боксерский -ринг	шт	1	800000,00	--	800000,00	--		--	800000,00
					--	--	--	--	800000,00	--	
77	ИП «JAKON» sport mart	Манекен для борьбы двуногий	шт	5	24000,00	--	120000,00	--		--	120000,00
					--	--	--	--	120000,00	--	
				ИНВЕНТАРНАЯ							
78	ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920х432х1800	шт	4	59953,57	--	239814,29	--		--	239814,29
					--	--	--	--	239814,29	--	
				РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК							
79	цена	Зеркало	шт	6	8928,57	--	53571,43	--		--	53571,43
					--	--	--	--	53571,43	--	
80	ТОО Arena S	Фен для сушки и укладки волос	шт	6	10258,93	--	61553,57	--		--	61553,57
					--	--	--	--	61553,57	--	
81	цена	Весы напольные	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
82	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	12	30484,82	--	365817,86	--		--	365817,86
					--	--	--	--	365817,86	--	
83	ЮК-МЕД SERVICE	Банкетка трехместная	шт	2	20982,14	--	41964,29	--		--	41964,29
					--	--	--	--	41964,29	--	
				САНУЗЕЛ							
84	цена	Зеркало	шт	2	8928,57	--	17857,14	--		--	17857,14
					--	--	--	--	17857,14	--	
				КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ							
85	ЮК-МЕД SERVICE	Кушетка медицинская, 2000х600х575	шт	1	23660,71	--	23660,71	--		--	23660,71
					--	--	--	--	23660,71	--	
86	ЮК-МЕД SERVICE	Ширма	шт	1	9732,14	--	9732,14	--		--	9732,14
					--	--	--	--	9732,14	--	
87	ЮК-МЕД SERVICE	Столик процедурный	шт	1	15000,00	--	15000,00	--		--	15000,00
					--	--	--	--	15000,00	--	
88	ЮК-МЕД SERVICE	Шкаф медицинский 700х420х1800	шт	1	45535,71	--	45535,71	--		--	45535,71
					--	--	--	--	45535,71	--	
89	ТОО Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП)	шт	1	28882,14	--	28882,14	--		--	28882,14
					--	--	--	--	28882,14	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ТОО Экспериментальный завод	Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01	шт	1	16531,25	--	16531,25	--		--	16531,25
					--	--	--	--	16531,25	--	
91	Kazmedpribor Holding	Стул для медсестры кож/зам	шт	2	18000,00	--	36000,00	--		--	36000,00
					--	--	--	--	36000,00	--	
92	Kazmedpribor Holding	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт	1	18000,00	--	18000,00	--		--	18000,00
					--	--	--	--	18000,00	--	
93	Kazmedpribor Holding	Стерилизатор паровой ГК-10-01	шт	1	195000,00	--	195000,00	--		--	195000,00
					--	--	--	--	195000,00	--	
94	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	
95	ЮК-МЕД SERVICE	Ростомер для взрослых деревянный 5-0218	шт	1	14821,43	--	14821,43	--		--	14821,43
					--	--	--	--	14821,43	--	
96	ИП Артыкбаева	Весы медицинские электронные (до 200кг)	шт	1	11270,00	--	11270,00	--		--	11270,00
					--	--	--	--	11270,00	--	
97	цена	Зеркало	шт	1	8928,57	--	8928,57	--		--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	
				КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА							
98	ТОО Экспериментальный завод	Тумба мобильная 1000х420х575	шт	1	36111,61	--	36111,61	--		--	36111,61
					--	--	--	--	36111,61	--	
99	ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	1	353125,00	--	353125,00	--		--	353125,00
					--	--	--	--	353125,00	--	
100	цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	1	26785,71	--	26785,71	--		--	26785,71
					--	--	--	--	26785,71	--	
101	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х625	шт	1	38350,00	--	38350,00	--		--	38350,00
					--	--	--	--	38350,00	--	
102	цена	Стул полумягкий	шт	2	7142,86	--	14285,71	--		--	14285,71
					--	--	--	--	14285,71	--	
103	ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	1	36645,54	--	36645,54	--		--	36645,54
					--	--	--	--	36645,54	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**цена**	**Кресло руководителя**	**шт**	**1**	**40178,57**	**--**	**40178,57**	**--**		**--**	**40178,57**
					--	**--**	**--**	**--**	**40178,57**	**--**	
105	**цена**	**Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)**	**шт**	**1**	**54238,39**	**--**	**54238,39**	**--**		**--**	**54238,39**
					--	**--**	**--**	**--**	**54238,39**	**--**	
106	**ТОО Экспериментальный завод**	**Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520x630x750**	**шт**	**1**	**156961,61**	**--**	**156961,61**	**--**		**--**	**156961,61**
					--	**--**	**--**	**--**	**156961,61**	**--**	
107	**ТОО Экспериментальный завод**	**Стол приставка 800x630x750**	**шт**	**1**	**15838,39**	**--**	**15838,39**	**--**		**--**	**15838,39**
					--	**--**	**--**	**--**	**15838,39**	**--**	
		ТРИБУНА НА 160 МЕСТ									
108	**ИП Артыкбаева**	**Сиденья для трибун стационарные**	**шт**	**160**	**4380,00**	**--**	**700800,00**	**--**		**--**	**700800,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**700800,00**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5147635,18**	**--**	**--**	**--**	**5147635,18**
							--	**--**	**5147635,18**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**5147635,18**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**5147635,18**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5147635,18**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14433756,61**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**14433756,61**		

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на электромонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-1-ЭМ

Сметная стоимость	15771,42	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3150,299	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,646	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении 1000В											
Электрооборудование											
1	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**24330,99**	**6672,80**	**24330,99**	**6672,80**	**1759,19**	**13158,00**	**40488,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**15899,00**	**2376,00**	**15899,00**	**2376,00**		**2999,12**	
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**200141,00**	**--**	**200141,00**	**--**		**--**	**200141,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**200141,00**	**--**	
3	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**11183,93**	**968,08**	**11183,93**	**968,08**	**7675,85**	**2042,64**	**14284,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**2540,00**	**297,00**	**2540,00**	**297,00**		**1058,13**	
4	**5108-0401-0736 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**68148,00**	**--**	**68148,00**	**--**		**--**	**68148,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	68148,00	--	
5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11183,93	968,08	11183,93	968,08	7675,85	2042,64	14284,69
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540,00	297,00		1058,13	
6	5108-0401-0743 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91261,00	--	91261,00	--		--	91261,00
					--	--	--	--	91261,00	--	
7	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6241,49	106,55	6241,49	106,55	2642,94	2535,62	9479,28
		НР - 72%; СП - 8%			3492,00	29,70	3492,00	29,70		702,17	
8	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ3220	шт.	1	9654,00	--	9654,00	--	9654,00	--	10426,32
		СП - 8%			--	--	--	--		772,32	
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11183,93	968,08	11183,93	968,08	7675,85	2042,64	14284,69
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540,00	297,00		1058,13	
10	5108-0401-0729 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68219,00	--	68219,00	--		--	68219,00
					--	--	--	--	68219,00	--	
11	ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5	шт	5	45606,00	--	228030,00	--		--	228030,00
					--	--	--	--	228030,00	--	
12	ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5	шт	5	134729,71	--	673648,55	--		--	673648,55
					--	--	--	--	673648,55	--	
13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24330,99	6672,80	24330,99	6672,80	1759,19	13158,00	40488,11
		НР - 72%; СП - 8%			15899,00	2376,00	15899,00	2376,00		2999,12	
14	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75659,00	--	75659,00	--		--	75659,00
					--	--	--	--	75659,00	--	
15	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4360,69	23,14	4360,69	23,14	1929,55	1733,76	6582,00
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	--	2408,00	--		487,56	
16	ИП Артыкбаева	Пост сигнальный ПС-1	шт	1	17375,02	--	17375,02	--	17375,02	--	18765,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1390,00	
17	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4012,53	23,14	4012,53	23,14	1543,39	1761,12	6235,54
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	--	2446,00	--		461,89	
18	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	**Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	1091,00	--	1091,00	--	1091,00	--	1178,28
		СП - 8%			--	--	--	--		87,28	
19	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	шт.	1	45706,76	22,62	45706,76	22,62	27256,14	13268,16	63692,91
		НР - 72%; СП - 8%			18428,00	--	18428,00	--		4717,99	
20	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип КЗНС32**	шт.	1	3592,00	--	3592,00	--	3592,00	--	3879,36
		СП - 8%			--	--	--	--		287,36	
21	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	1746,14	575,64	1746,14	575,64	205,30	960,33	2922,99
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	368,60	965,20	368,60		216,52	
22	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1870,00	--	1870,00	--	1870,00	--	2019,60
		СП - 8%			--	--	--	--		149,60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1582969,93**	**17000,93**	**93705,25**	**52702,92**	**1654118,15**
							67157,20	**6041,30**	**1405106,55**	**18445,30**	
Стоимость оборудования			Тенге				**1405106,55**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**1405106,55**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**177863,38**				
Материалы			Тенге				**60123,23**				
Всего заработная плата			Тенге					**73198,49**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**33582,02**				
		Накладные расходы	Тенге				**52702,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18445,30**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**249011,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73198,49**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1654118,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73198,49**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода											
23	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2658**	**78,55**	**0,83**	**208784,13**	**2217,04**	**49213,49**	**113862,98**	**348458,88**
		НР - 72%; СП - 8%			**59,20**	**0,30**	**157353,60**	**789,43**		**25811,77**	
24	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**25**	**151,30**	**6,67**	**3782,42**	**166,82**	**655,60**	**2173,97**	**6432,90**
		НР - 72%; СП - 8%			**118,40**	**2,38**	**2960,00**	**59,40**		**476,51**	
25	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5147**	**347,31**	**2,50**	**1787589,13**	**12879,34**	**799662,11**	**705336,23**	**2692359,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,44**	**0,89**	**975047,68**	**4585,98**		**199434,03**	
26	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,051**	**194950,00**	**--**	**9942,45**	**--**	**9942,45**	**--**	**10737,85**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**795,40**	
27	**2306-0145-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,153**	**278469,00**	**--**	**42605,76**	**--**	**42605,76**	**--**	**46014,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3408,46**	
28	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,15912**	**297623,00**	**--**	**47357,77**	**--**	**47357,77**	**--**	**51146,39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3788,62**	
29	**2306-0145-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**	**779771,00**	**--**	**7953,66**	**--**	**7953,66**	**--**	**8589,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**636,29**	
30	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**5,14386**	**48837,00**	**--**	**251210,69**	**--**	**251210,69**	**--**	**271307,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20096,86**	
31	**2306-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,25664**	**80508,00**	**--**	**101169,57**	**--**	**101169,57**	**--**	**109263,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8093,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,19748	127349,00	--	152497,88	--	152497,88	--	164697,71
		СП - 8%			--	--	--	--		12199,83	
33	2306-0131-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	902447,00	--	46024,80	--	46024,80	--	49706,78
		СП - 8%			--	--	--	--		3681,98	
34	2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	707275,00	--	7214,20	--	7214,20	--	7791,34
		СП - 8%			--	--	--	--		577,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2666132,47**	**15263,20**	**1515508,00**	**821373,18**	**3766506,10**
							1135361,28	**5434,80**	**--**	**279000,45**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2666132,47**				
	Материалы		Тенге				**849531,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1140796,08**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**665976,79**				
		Накладные расходы	Тенге				**821373,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**279000,45**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3766506,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**962,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1140796,08**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3766506,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**962,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1140796,08**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2658	396,75	14,74	1054565,93	39190,35	323019,74	504748,46	1684059,54
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	692355,84	8683,69		124745,15	
36	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	25	618,18	59,51	15454,57	1487,66	5086,91	6570,02	23786,56
		НР - 72%; СП - 8%			355,20	9,80	8880,00	245,03		1761,97	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	342	44,00	--	15048,00	--	15048,00	--	16251,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1203,84	
38	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	670	78,00	--	52260,00	--	52260,00	--	56440,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4180,80	
39	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1646	58,00	--	95468,00	--	95468,00	--	103105,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7637,44	
40	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	25	586,00	--	14650,00	--	14650,00	--	15822,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1172,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1247446,50	40678,01	505532,65	511318,48	1899466,18
							701235,84	8928,71	--	140701,20	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1084670,50				
	Материалы		Тенге				328106,65				
	Всего заработная плата		Тенге					710164,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14650,00				
		Накладные расходы	Тенге				511318,48				
		Сметная прибыль	Тенге				127679,12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1723668,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,27
		Сметная заработная плата	Тенге					710164,55			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162776,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162776,00				
		Сметная прибыль	Тенге				13022,08				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				175798,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1899466,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598,27
		Сметная заработная плата	Тенге					710164,55			
		РАЗДЕЛ 4.Заземление									
41	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34**	**4318,83**	**188,93**	**146840,31**	**6423,59**	**104186,33**	**27467,29**	**188252,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**1065,60**	**56,43**	**36230,40**	**1918,62**		**13944,61**	
42	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**155**	**458,50**	**21,69**	**71068,00**	**3362,62**	**38342,19**	**21771,26**	**100266,41**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,44**	**5,64**	**29363,20**	**874,66**		**7427,14**	
43	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**170**	**565,64**	**23,80**	**96158,09**	**4045,39**	**63933,50**	**21088,79**	**126626,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**165,76**	**6,53**	**28179,20**	**1110,78**		**9379,75**	
44	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**107**	**521,92**	**4,17**	**55845,90**	**445,79**	**5991,79**	**35642,63**	**98807,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**461,76**	**0,89**	**49408,32**	**95,34**		**7319,08**	
45	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,065**	**186497,00**	**--**	**12122,31**	**--**	**12122,31**	**--**	**13092,09**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**969,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,042**	**127349,00**	**--**	**5348,66**	**--**	**5348,66**	**--**	**5776,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**427,89**	
47	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**2952,40**	**160,97**	**17714,42**	**965,82**	**11775,80**	**3760,04**	**23192,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**828,80**	**41,58**	**4972,80**	**249,48**		**1717,96**	
48	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**35,7**	**1523,06**	**--**	**54373,24**	**--**	**--**	**39148,73**	**101003,73**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,06**	**--**	**54373,24**	**--**		**7481,76**	
49	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,7**	**794,12**	**--**	**28350,23**	**--**	**--**	**20412,16**	**52663,38**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**28350,23**	**--**		**3900,99**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**487821,16**	**15243,20**	**241700,57**	**169290,91**	**709681,04**
							230877,39	**4248,88**	**--**	**52568,97**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**405097,69**				
	Материалы		Тенге				**224229,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152402,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17470,96**				
		Накладные расходы	Тенге				**109730,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41186,22**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**556013,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152402,80**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**82723,47**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82723,47**			
		Накладные расходы	Тенге				**59560,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11382,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**153667,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82723,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**709681,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**217,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235126,27**			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение									
50	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**6**	**11183,93**	**968,08**	**67103,57**	**5808,48**	**46055,09**	**12255,84**	**85708,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**2540,00**	**297,00**	**15240,00**	**1782,00**		**6348,75**	
51	**5108-0401-0726 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6**	**36096,00**	**--**	**216576,00**	**--**		**--**	**216576,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**216576,00**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1458,40**	**170,20**	**5833,60**	**680,80**	**72,80**	**3828,67**	**10435,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**1270,00**	**59,40**	**5080,00**	**237,60**		**772,98**	
53	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4**	**10753,00**	**--**	**43012,00**	**--**	**43012,00**	**--**	**46452,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3440,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**332525,17**	**6489,28**	**89139,89**	**16084,51**	**359172,38**
							20320,00	**2019,60**	**216576,00**	**10562,69**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**216576,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**216576,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**115949,17**				
	Материалы		Тенге				**46127,89**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22339,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43012,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**16084,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10562,69**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**142596,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22339,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**359172,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22339,60**			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосветительное оборудование									
54	**1308-0305-0411 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**147**	**7105,03**	**1182,94**	**1044438,84**	**173891,53**	**278740,00**	**511283,30**	**1680179,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**4025,90**	**804,82**	**591807,30**	**118308,39**		**124457,77**	
55	**цена**	**Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF**	**шт**	**19**	**5000,00**	**--**	**95000,00**	**--**	**95000,00**	**--**	**102600,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7600,00**	
56	**ТОО Petroleum Energy Company**	**Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1**	**шт**	**6**	**19412,50**	**--**	**116475,00**	**--**	**116475,00**	**--**	**125793,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9318,00**	
57	**ТОО Petroleum Energy Company**	**Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF**	**шт**	**9**	**35758,93**	**--**	**321830,36**	**--**	**321830,36**	**--**	**347576,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25746,43**	
58	**ТОО Petroleum Energy Company**	**Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1**	**шт**	**2**	**14493,75**	**--**	**28987,50**	**--**	**28987,50**	**--**	**31306,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2319,00	
59	цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF	шт	6	17243,92	--	103463,52	--	103463,52	--	111740,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8277,08	
60	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1	шт	2	30544,64	--	61089,29	--	61089,29	--	65976,43
		СП - 8%			--	--	--	--		4887,14	
61	цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF	шт	3	34330,36	--	102991,07	--	102991,07	--	111230,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8239,29	
62	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1	шт	1	31685,71	--	31685,71	--	31685,71	--	34220,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2534,86	
63	цена	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF	шт	15	34353,47	--	515302,10	--	515302,10	--	556526,27
		СП - 8%			--	--	--	--		41224,17	
64	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1	шт	2	16012,50	--	32025,00	--	32025,00	--	34587,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2562,00	
65	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF	шт	8	35107,14	--	280857,14	--	280857,14	--	303325,71
		СП - 8%			--	--	--	--		22468,57	
66	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1	шт	8	16049,11	--	128392,86	--	128392,86	--	138664,29
		СП - 8%			--	--	--	--		10271,43	
67	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF	шт	1	35232,14	--	35232,14	--	35232,14	--	38050,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2818,57	
68	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1	шт	1	17802,68	--	17802,68	--	17802,68	--	19226,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1424,21	
69	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF	шт	47	36319,64	--	1707023,21	--	1707023,21	--	1843585,07
		СП - 8%			--	--	--	--		136561,86	
70	ТОО Petroleum Energy Company	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1	шт	14	35051,79	--	490725,00	--	490725,00	--	529983,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39258,00	
71	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	11056,00	--	11056,00	--	11056,00	--	11940,48
		СП - 8%			--	--	--	--		884,48	
72	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11056,00	--	22112,00	--	22112,00	--	23880,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,96	
73	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	61	4387,00	--	267607,00	--	267607,00	--	289015,56
		СП - 8%			--	--	--	--		21408,56	
74	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
75	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35	1799,40	717,57	62979,02	25115,08	4526,44	35962,11	106856,42
		НР - 72%; СП - 8%			952,50	474,57	33337,50	16609,88		7915,29	
76	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1259,46	137,96	10075,66	1103,71	640,75	6190,06	17566,98
		НР - 72%; СП - 8%			1041,40	33,26	8331,20	266,11		1301,26	
77	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1100,00	--	29700,00	--	29700,00	--	32076,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2376,00	
78	2307-0101-0821 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	8	543,00	--	4344,00	--	4344,00	--	4691,52
		СП - 8%			--	--	--	--		347,52	
79	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	608,00	--	4864,00	--	4864,00	--	5253,12
		СП - 8%			--	--	--	--		389,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	**2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**144**	**1297,00**	**--**	**186768,00**	**--**	**186768,00**	**--**	**201709,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14941,44**	
81	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**74**	**367,00**	**--**	**27158,00**	**--**	**27158,00**	**--**	**29330,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2172,64**	
82	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**92**	**507,00**	**--**	**46644,00**	**--**	**46644,00**	**--**	**50375,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3731,52**	
83	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт**	**шт.**	**39**	**738,00**	**--**	**28782,00**	**--**	**28782,00**	**--**	**31084,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2302,56**	
84	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,3**	**583,00**	**--**	**174,90**	**--**	**174,90**	**--**	**188,89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13,99**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5828186,00**	**200110,31**	**4994599,68**	**553435,48**	**6892151,19**
							633476,00	**135184,39**	**--**	**510529,72**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5828186,00**				
	Материалы		Тенге				**283907,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**768660,39**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4710692,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**553435,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**510529,72**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6892151,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**628,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**768660,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6892151,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**628,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**768660,39**			
		РАЗДЕЛ 7.Электроустановочные и монтажные изделия									
85	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**19**	**429,28**	**3,33**	**8156,37**	**63,35**	**130,12**	**5745,48**	**15014,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**419,10**	**0,89**	**7962,90**	**16,93**		**1112,15**	
86	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**50**	**384,82**	**3,34**	**19241,02**	**166,82**	**659,20**	**13301,57**	**35145,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**368,30**	**1,19**	**18415,00**	**59,40**		**2603,41**	
87	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30**	**457,15**	**3,34**	**13714,64**	**100,09**	**660,54**	**9352,54**	**24912,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**431,80**	**1,19**	**12954,00**	**35,64**		**1845,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	250	628,16	--	157039,34	--	1164,34	95083,75	272292,94
		НР - 61%; СП - 8%			623,50	--	155875,00	--		20169,85	
89	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	939,00	--	4695,00	--	--	2863,95	8163,67
		НР - 61%; СП - 8%			939,00	--	4695,00	--		604,72	
90	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	449,00	--	5837,00	--	5837,00	--	6303,96
		СП - 8%			--	--	--	--		466,96	
91	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	306,00	--	15300,00	--	15300,00	--	16524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,00	
92	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	234,00	--	1404,00	--	1404,00	--	1516,32
		СП - 8%			--	--	--	--		112,32	
93	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	364,00	--	10920,00	--	10920,00	--	11793,60
		СП - 8%			--	--	--	--		873,60	
94	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм	шт.	250	335,00	--	83750,00	--	83750,00	--	90450,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6700,00	
95	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1520,00	--	7600,00	--	7600,00	--	8208,00
		СП - 8%			--	--	--	--		608,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**327657,37**	**330,26**	**127425,20**	**126347,29**	**490325,02**
							199901,90	**111,97**	**--**	**36320,37**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**327657,37**				
Материалы			Тенге				**2614,20**				
Всего заработная плата			Тенге					**200013,87**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**124811,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**126347,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36320,37**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**490325,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200013,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**490325,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200013,87**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15771420,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2988329,61**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**295115,20**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**161969,64**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7567611,24**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1621682,55**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2250552,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1048128,70**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 1114-1-АС

Сметная стоимость	99639,231	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14133,945	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,820	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**205,636**	**256,46**	**246,93**	**52736,82**	**50777,41**	**42,68**	**11105,56**	**68949,77**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,32**	**65,69**	**1916,73**	**13507,65**		**5107,39**	
2	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**411,272**	**89,00**	**--**	**36603,21**	**--**		**--**	**39531,46**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2928,26**	
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**681,14**	**192,43**	**182,57**	**131072,11**	**124359,14**	**--**	**26252,47**	**169910,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,86**	**43,67**	**6712,98**	**29748,79**		**12585,97**	
4	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**47,68078**	**2304,37**	**--**	**109874,16**	**--**	**--**	**79109,39**	**204102,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**2304,37**	**--**	**109874,16**	**--**		**15118,68**	
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**47,68078**	**794,12**	**--**	**37864,45**	**--**	**--**	**27262,41**	**70337,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**794,12**	**--**	**37864,45**	**--**		**5210,15**	
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**681,14**	**31,96**	**31,96**	**21767,80**	**21767,80**	**--**	**5778,98**	**29750,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,78**	**--**	**8026,36**		**2203,74**	
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**681,14**	**143,90**	**66,47**	**98016,73**	**45271,97**	**--**	**53720,57**	**163876,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**77,44**	**32,10**	**52744,76**	**21867,15**		**12138,98**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**487935,29**	**242176,32**	**42,68**	**203229,38**	**746457,84**
							209113,08	**73149,95**	**--**	**55293,17**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**487935,29**				
	Материалы		Тенге				**42,68**				
	Всего заработная плата		Тенге					**282263,03**			
	Транспортные расходы		Тенге				**36603,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**203229,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55293,17**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**746457,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282263,03**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**746457,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282263,03**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
Фм1											
8	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,04**	**8907,75**	**1531,20**	**18171,81**	**3123,65**	**13419,94**	**2803,47**	**22653,31**
		НР - 93%; СП - 8%			**798,15**	**679,54**	**1628,23**	**1386,26**		**1678,02**	
9	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня мастикой**	**м3**	**2,04**	**39374,59**	**3512,02**	**80324,17**	**7164,52**	**48385,88**	**19473,96**	**107781,98**
		НР - 69%; СП - 8%			**12144,00**	**1690,87**	**24773,76**	**3449,37**		**7983,85**	
10	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**9,87**	**41177,95**	**1555,71**	**406426,39**	**15354,87**	**343063,85**	**46658,95**	**489332,17**
		НР - 91%; СП - 8%			**4864,00**	**330,89**	**48007,68**	**3265,89**		**36246,83**	
11	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,04104**	**340822,17**	**1285,88**	**13987,34**	**52,77**	**8491,35**	**4967,82**	**20471,58**
		НР - 91%; СП - 8%			**132632,00**	**388,13**	**5443,22**	**15,93**		**1516,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17064	196378,00	--	33509,94	--	33509,94	--	36190,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2680,80	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02952	197031,00	--	5816,36	--	5816,36	--	6281,66
		СП - 8%			--	--	--	--		465,31	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,3	852,14	19,42	20706,89	471,85	14032,52	5823,63	28652,96
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	6202,53	59,44		2122,44	
Фм2											
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,16	8907,75	1531,20	10332,99	1776,19	7630,94	1594,13	12881,29
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	925,85	788,27		954,17	
16	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	1,16	39374,59	3512,02	45674,53	4073,95	27513,54	11073,43	61287,79
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	14087,04	1961,41		4539,84	
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6	43512,42	1874,13	261074,49	11244,77	210876,76	37622,84	322593,12
		НР - 91%; СП - 8%			6492,16	398,47	38952,96	2390,82		23895,79	
18	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,10832	340822,17	1285,88	36917,86	139,29	22411,87	13111,95	54032,20
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	14366,70	42,04		4002,38	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10392	196378,00	--	20407,60	--	20407,60	--	22040,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,61	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01968	197031,00	--	3877,57	--	3877,57	--	4187,78
		СП - 8%			--	--	--	--		310,21	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,3	852,14	19,42	13037,67	297,09	8835,29	3666,73	18040,75
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3905,29	37,42		1336,35	
Фм3											
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,74	8907,75	1531,20	15499,49	2664,29	11446,42	2391,20	19321,94
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1388,78	1182,40		1431,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	1,74	39374,59	3512,02	68511,79	6110,92	41270,31	16610,14	91931,69
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	21130,56	2942,11		6809,75	
24	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	10,04	39217,79	1477,43	393746,63	14833,39	344472,03	34210,62	462193,83
		НР - 91%; СП - 8%			3430,40	314,03	34441,22	3152,87		34236,58	
25	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,16248	340822,17	1285,88	55376,79	208,93	33617,81	19667,93	81048,29
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	21550,05	63,06		6003,58	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23262	196378,00	--	45681,45	--	45681,45	--	49335,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3654,52	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03604	197031,00	--	7101,00	--	7101,00	--	7669,08
		СП - 8%			--	--	--	--		568,08	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,5	852,14	19,42	19173,05	436,89	12993,08	5392,25	26530,52
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	5743,08	55,03		1965,22	
Фм4											
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,58	8907,75	1531,20	5166,49	888,10	3815,47	797,07	6440,65
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	462,93	394,13		477,08	
30	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,58	39374,59	3512,02	22837,26	2036,97	13756,77	5536,71	30643,90
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	7043,52	980,70		2269,92	
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,82	43512,42	1874,13	166217,43	7159,17	134258,20	23953,21	205384,28
		НР - 91%; СП - 8%			6492,16	398,47	24800,05	1522,15		15213,65	
32	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00452	340822,17	1285,88	1540,52	5,81	935,21	547,14	2254,67
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	599,50	1,75		167,01	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07848	196378,00	--	15411,75	--	15411,75	--	16644,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1232,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	197031,00	--	4492,31	--	4492,31	--	4851,69
		СП - 8%			--	--	--	--		359,38	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	852,14	19,42	11077,76	252,43	7507,11	3115,52	15328,75
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3318,22	31,80		1135,46	
Фм4а											
36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,58	8907,75	1531,20	5166,49	888,10	3815,47	797,07	6440,65
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	462,93	394,13		477,08	
37	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,58	39374,59	3512,02	22837,26	2036,97	13756,77	5536,71	30643,90
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	7043,52	980,70		2269,92	
38	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,82	43512,42	1874,13	166217,43	7159,17	134258,20	23953,21	205384,28
		НР - 91%; СП - 8%			6492,16	398,47	24800,05	1522,15		15213,65	
39	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00452	340822,17	1285,88	1540,52	5,81	935,21	547,14	2254,67
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	599,50	1,75		167,01	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07848	196378,00	--	15411,75	--	15411,75	--	16644,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1232,94	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	197031,00	--	4492,31	--	4492,31	--	4851,69
		СП - 8%			--	--	--	--		359,38	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	852,14	19,42	11077,76	252,43	7507,11	3115,52	15328,75
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3318,22	31,80		1135,46	
Фм6											
43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	8907,75	1531,20	10689,30	1837,44	7894,08	1649,10	13325,47
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	957,78	815,45		987,07	
44	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	1,2	39374,59	3512,02	47249,51	4214,43	28462,29	11455,27	63401,17
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	14572,80	2029,04		4696,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,44	41177,95	1555,71	306363,97	11574,49	258601,32	35171,49	368858,29
		НР - 91%; СП - 8%			4864,00	330,89	36188,16	2461,83		27322,84	
46	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06784	340822,17	1285,88	23121,38	87,23	14036,39	8211,92	33839,96
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	8997,75	26,33		2506,66	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12548	196378,00	--	24641,51	--	24641,51	--	26612,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1971,32	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03144	197031,00	--	6194,65	--	6194,65	--	6690,23
		СП - 8%			--	--	--	--		495,57	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,37	852,14	19,42	13949,46	317,86	9453,19	3923,16	19302,43
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	4178,41	40,04		1429,81	
Фм7											
50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	8907,75	1531,20	10689,30	1837,44	7894,08	1649,10	13325,47
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	957,78	815,45		987,07	
51	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	1,2	39374,59	3512,02	47249,51	4214,43	28462,29	11455,27	63401,17
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	14572,80	2029,04		4696,38	
52	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,44	41177,95	1555,71	306363,97	11574,49	258601,32	35171,49	368858,29
		НР - 91%; СП - 8%			4864,00	330,89	36188,16	2461,83		27322,84	
53	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,06784	340822,17	1285,88	23121,38	87,23	14036,39	8211,92	33839,96
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	8997,75	26,33		2506,66	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12876	196378,00	--	25285,63	--	25285,63	--	27308,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2022,85	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03144	197031,00	--	6194,65	--	6194,65	--	6690,23
		СП - 8%			--	--	--	--		495,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,37	852,14	19,42	13949,46	317,86	9453,19	3923,16	19302,43
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	4178,41	40,04		1429,81	
Фм8											
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,29	8907,75	1531,20	2583,25	444,05	1907,74	398,53	3220,32
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	231,46	197,07		238,54	
58	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,29	39374,59	3512,02	11418,63	1018,49	6878,39	2768,36	15321,95
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	3521,76	490,35		1134,96	
59	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,11	43512,42	1874,13	91811,20	3954,41	74158,33	13230,70	113445,25
		НР - 91%; СП - 8%			6492,16	398,47	13698,46	840,77		8403,35	
60	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00684	340822,17	1285,88	2331,22	8,80	1415,23	827,97	3411,93
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	907,20	2,65		252,74	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04184	196378,00	--	8216,46	--	8216,46	--	8873,77
		СП - 8%			--	--	--	--		657,32	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	197031,00	--	2458,95	--	2458,95	--	2655,66
		СП - 8%			--	--	--	--		196,72	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,9	852,14	19,42	5027,60	114,56	3407,07	1413,97	6956,89
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1505,96	14,43		515,33	
Фм9											
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,8	8907,75	1531,20	60572,70	10412,16	44733,12	9344,91	75511,02
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	5427,42	4620,87		5593,41	
65	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	6,8	39374,59	3512,02	267747,23	23881,75	161286,28	64913,20	359273,27
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	82579,20	11497,91		26612,83	
66	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	42	41177,95	1555,71	1729474,00	65339,85	1459846,15	198548,72	2082264,54
		НР - 91%; СП - 8%			4864,00	330,89	204288,00	13897,41		154241,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2708	340822,17	1285,88	92294,64	348,22	56029,68	32779,88	135080,49
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	35916,75	105,11		10005,96	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7372	196378,00	--	144769,86	--	144769,86	--	156351,45
		СП - 8%			--	--	--	--		11581,59	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	197031,00	--	32510,12	--	32510,12	--	35110,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2600,81	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,8	852,14	19,42	81634,59	1860,20	55321,63	22958,99	112961,06
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	24452,76	234,33		8367,49	
Фм13											
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,29	8907,75	1531,20	2583,25	444,05	1907,74	398,53	3220,32
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	231,46	197,07		238,54	
72	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,29	39374,59	3512,02	11418,63	1018,49	6878,39	2768,36	15321,95
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	3521,76	490,35		1134,96	
73	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,91	43512,42	1874,13	83108,71	3579,59	67129,10	11976,60	102692,14
		НР - 91%; СП - 8%			6492,16	398,47	12400,03	761,08		7606,83	
74	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00226	340822,17	1285,88	770,26	2,91	467,60	273,57	1127,33
		НР - 91%; СП - 8%			132632,00	388,13	299,75	0,88		83,51	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03908	196378,00	--	7674,45	--	7674,45	--	8288,41
		СП - 8%			--	--	--	--		613,96	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	197031,00	--	2246,15	--	2246,15	--	2425,85
		СП - 8%			--	--	--	--		179,69	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	852,14	19,42	4771,96	108,74	3233,83	1342,07	6603,15
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1429,39	13,70		489,12	
Фм15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,144	8907,75	1531,20	1282,72	220,49	947,29	197,89	1599,06
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	114,93	97,85		118,45	
79	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,144	39374,59	3512,02	5669,94	505,73	3415,47	1374,63	7608,14
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	1748,74	243,49		563,57	
80	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	41417,01	1696,96	14910,12	610,90	12673,52	1596,41	17827,06
		НР - 91%; СП - 8%			4515,84	357,22	1625,70	128,60		1320,52	
81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0296	229871,26	1225,26	6804,19	36,27	4838,24	1769,99	9260,11
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	1929,68	15,36		685,93	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	852,14	19,42	4499,28	102,52	3049,04	1265,38	6225,83
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1347,71	12,91		461,17	
Фм16											
83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,084	8907,75	1531,20	748,25	128,62	552,59	115,44	932,78
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	67,04	57,08		69,10	
84	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	0,084	39374,59	3512,02	3307,47	295,01	1992,36	801,87	4438,08
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	1020,10	142,03		328,75	
85	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	41417,01	1696,96	12425,10	509,09	10561,26	1330,35	14855,88
		НР - 91%; СП - 8%			4515,84	357,22	1354,75	107,17		1100,44	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,9	852,14	19,42	766,92	17,48	519,72	215,69	1061,22
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	229,72	2,20		78,61	
Балки фундаментные											
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,332	8907,75	1531,20	20772,87	3570,76	15340,83	3204,76	25895,84
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1861,29	1584,69		1918,21	
88	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	2,332	39374,59	3512,02	91821,55	8190,04	55311,71	22261,41	123209,60
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	28319,81	3943,11		9126,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	14	6809,35	1229,33	95330,93	17210,59	15960,34	80898,67	190327,97
		НР - 118%; СП - 8%			4440,00	457,01	62160,00	6398,20		14098,37	
90	2104-1201-1807 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В20	м3	7,38	36237,00	--	267429,06	--	267429,06	--	288823,38
		СП - 8%			--	--	--	--		21394,32	
Блоки и плиты фундаментные											
91	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	1758,23	775,08	126592,24	55805,73	34321,10	67557,18	209681,37
		НР - 118%; СП - 8%			506,46	288,70	36465,41	20786,44		15531,95	
92	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	65	2497,69	1087,78	162350,12	70705,52	45445,72	85700,98	267895,19
		НР - 118%; СП - 8%			710,75	406,60	46198,88	26429,07		19844,09	
93	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	3767,12	1721,66	263698,09	120515,93	70770,79	139131,41	435055,85
		НР - 118%; СП - 8%			1034,45	649,95	72411,36	45496,61		32226,36	
94	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	5323,53	2578,05	47911,80	23202,42	12984,90	24446,26	78146,70
		НР - 118%; СП - 8%			1302,72	999,19	11724,48	8992,69		5788,64	
95	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,047	41003,00	--	1109008,14	--	1109008,14	--	1197728,79
		СП - 8%			--	--	--	--		88720,65	
96	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	38245,00	--	273987,18	--	273987,18	--	295906,15
		СП - 8%			--	--	--	--		21918,97	
97	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,345	36121,00	--	1637906,75	--	1637906,75	--	1768939,28
		СП - 8%			--	--	--	--		131032,54	
98	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1566,87	873,15	9401,24	5238,87	--	7105,30	17827,06
		НР - 118%; СП - 8%			693,73	309,85	4162,37	1859,07		1320,52	
99	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	29	2077,28	1182,98	60241,10	34306,40	--	45077,19	113743,76
		НР - 118%; СП - 8%			894,30	422,98	25934,70	12266,31		8425,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**3005,90**	**1645,86**	**15029,51**	**8229,31**	**--**	**11570,62**	**28728,14**
		НР - 118%; СП - 8%			**1360,04**	**601,08**	**6800,20**	**3005,41**		**2128,01**	
101	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**16,63**	**48697,00**	**--**	**809831,11**	**--**	**809831,11**	**--**	**874617,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64786,49**	
102	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**196,2**	**2334,38**	**43,07**	**458006,33**	**8449,53**	**409174,13**	**39117,97**	**536894,25**
		НР - 93%; СП - 8%			**205,82**	**8,56**	**40382,67**	**1679,67**		**39769,94**	
103	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1177,2**	**852,14**	**19,42**	**1003134,00**	**22858,28**	**679797,78**	**282122,36**	**1388076,87**
		НР - 93%; СП - 8%			**255,25**	**2,45**	**300477,95**	**2879,43**		**102820,51**	
Материалы											
104	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство монолитных участков**	**м3**	**5,26**	**38696,32**	**1124,31**	**203542,65**	**5913,85**	**171236,22**	**25189,04**	**247030,23**
		НР - 91%; СП - 8%			**5017,60**	**244,81**	**26392,58**	**1287,69**		**18298,54**	
105	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,7**	**38696,32**	**1124,31**	**104480,07**	**3035,63**	**87896,92**	**12929,74**	**126802,59**
		НР - 91%; СП - 8%			**5017,60**	**244,81**	**13547,52**	**660,98**		**9392,78**	
106	**1106-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под колонны толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**9,63**	**1169,65**	**5,29**	**11263,78**	**50,92**	**6747,61**	**4080,97**	**16572,33**
		НР - 91%; СП - 8%			**463,68**	**2,01**	**4465,24**	**19,35**		**1227,58**	
107	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство футляра**	**м3**	**0,15**	**34835,07**	**1072,40**	**5225,26**	**160,86**	**4890,86**	**188,19**	**5846,53**
		НР - 91%; СП - 8%			**1156,95**	**221,73**	**173,54**	**33,26**		**433,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12366708,14**	**627108,23**	**10213487,01**	**1636984,30**	**15123987,83**
							1526112,91	**208891,43**	**--**	**1120295,39**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12366708,14**				
		Материалы	Тенге				**2315130,55**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1735004,33**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**416394,46**				
		Местные материалы	Тенге				**7481962,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1636984,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1120295,40**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15123987,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1546,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1735004,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15123987,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1546,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1735004,33**			
РАЗДЕЛ 3.Цоколь											
108	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**35,6136**	**31923,30**	**2359,60**	**1136903,48**	**84033,85**	**895711,08**	**162360,07**	**1403204,63**
		НР - 93%; СП - 8%			**4412,88**	**489,20**	**157158,54**	**17422,17**		**103941,08**	
109	**1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	**140,58**	**8600,66**	**45,74**	**1209080,23**	**6430,00**	**645685,13**	**446773,23**	**1788321,74**
		НР - 80%; СП - 8%			**3961,91**	**10,68**	**556965,10**	**1501,44**		**132468,28**	
110	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**14,058**	**26293,00**	**--**	**369626,99**	**--**	**369626,99**	**--**	**399197,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29570,16**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**2715610,71**	**90463,85**	**1911023,21**	**609133,29**	**3590723,52**
							714123,64	**18923,61**	**--**	**265979,52**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2715610,71**				
Материалы			Тенге				**646203,51**				
Всего заработная плата			Тенге					**733047,25**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**369626,99**				
Местные материалы			Тенге				**895192,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**609133,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**265979,52**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3590723,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**733047,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3590723,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**733047,25**			
РАЗДЕЛ 4.Стены											
111	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	**м3 кладки**	**66,31**	**31734,18**	**2359,60**	**2104293,18**	**156465,08**	**1655210,00**	**302302,94**	**2599123,81**
		НР - 93%; СП - 8%			**4412,88**	**489,20**	**292618,07**	**32438,85**		**192527,69**	
112	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	**м3 кладки**	**28,862976**	**35684,77**	**2371,67**	**1029968,67**	**68453,45**	**776025,57**	**186621,61**	**1313917,51**
		НР - 93%; СП - 8%			**6426,56**	**525,89**	**185489,65**	**15178,75**		**97327,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	7,59552	33285,00	--	252816,88	--	252816,88	--	273042,23
		СП - 8%			--	--	--	--		20225,35	
114	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	75,9552	588,73	6,50	44717,02	493,90	32617,90	8996,47	58010,57
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	11605,23	232,23		4297,08	
115	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	144,913	31767,78	2359,60	4603563,65	341936,71	3644680,13	639689,57	5662713,48
		НР - 93%; СП - 8%			4257,36	489,20	616946,81	70891,44		419460,26	
116	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	326,9	3155,44	129,69	1031513,42	42395,53	574033,34	394431,59	1540020,61
		НР - 93%; СП - 8%			1269,76	27,64	415084,54	9035,45		114075,60	
117	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,6	2692,50	25,88	381257,36	3664,35	217702,48	145188,36	568561,39
		НР - 90%; СП - 8%			1129,17	10,10	159890,53	1429,88		42115,66	
118	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,3	2981,92	28,66	415381,86	3992,59	245202,47	150945,81	611633,88
		НР - 90%; СП - 8%			1193,01	10,99	166186,79	1530,77		45306,21	
119	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	28,9327	33285,00	--	963024,92	--	963024,92	--	1040066,91
		СП - 8%			--	--	--	--		77041,99	
Стены тамбура											
120	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	11,016	588,73	6,50	6485,44	71,63	4730,67	1304,78	8413,44
		НР - 76%; СП - 8%			152,79	3,06	1683,14	33,68		623,22	
121	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1016	38810,42	2346,75	42753,56	2585,18	13169,35	21225,76	69097,67
		НР - 76%; СП - 8%			24508,92	843,87	26999,03	929,61		5118,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,068552	33285,00	--	35566,75	--	35566,75	--	38412,09
		СП - 8%			--	--	--	--		2845,34	
123	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,7869582	340731,68	2163,08	608873,27	3865,33	495757,60	102700,35	768499,50
		НР - 93%; СП - 8%			61137,60	660,42	109250,34	1180,14		56925,89	
Ограждение											
124	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,8	637,38	75,18	15807,07	1864,51	1756,84	15283,99	33578,35
		НР - 118%; СП - 8%			491,36	30,92	12185,73	766,80		2487,28	
125	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН	м	24,8	10148,00	--	251670,40	--	251670,40	--	271804,03
		СП - 8%			--	--	--	--		20133,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11787693,46**	**625788,27**	**9163965,34**	**1968691,23**	**14856895,47**
							1997939,85	**133647,61**	**--**	**1100510,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11536023,06**				
	Материалы		Тенге				**7210646,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2131587,46**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1251408,56**				
	Местные материалы		Тенге				**450239,96**				
		Накладные расходы	Тенге				**1968691,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1080377,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14585091,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2060,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2131587,46**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**251670,40**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**251670,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20133,63**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**271804,03**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14856895,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2060,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2131587,46**			
		<u>РАЗДЕЛ 5.Перемычки</u>									
126	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47	478,96	247,72	22511,24	11642,87	3467,19	11649,98	36894,12
		НР - 118%; СП - 8%			157,47	52,59	7401,18	2471,68		2732,90	
127	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2198,62	1274,18	19787,54	11467,66	534,60	11992,10	34322,02
		НР - 118%; СП - 8%			865,03	264,17	7785,29	2377,51		2542,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,499	89749,00	--	314031,75	--	314031,75	--	339154,29
		СП - 8%			--	--	--	--		25122,54	
129	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
130	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07046	587147,64	4375,82	41370,42	308,32	35138,50	4172,31	49186,15
		НР - 69%; СП - 8%			84070,40	1748,82	5923,60	123,22		3643,42	
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,25	87,97	2,24	549,79	13,98	279,72	177,76	785,76
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	256,10	1,53		58,20	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,25	186,54	3,18	1165,87	19,90	846,71	208,60	1484,43
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	299,26	3,06		109,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**399416,62**	**23452,72**	**354298,47**	**28200,76**	**461826,77**
							21665,43	**4977,00**	**--**	**34209,39**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**358046,20**				
	Материалы		Тенге				**5128,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20595,62**			
	Местные материалы		Тенге				**314031,75**				
		Накладные расходы	Тенге				**24028,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30565,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**412640,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20595,62**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**41370,42**				
	Материалы		Тенге				**35138,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6046,82**			
		Накладные расходы	Тенге				**4172,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3643,42**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**49186,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6046,82**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**461826,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26642,44**			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитное перекрытие на отм. 3,100									
133	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50,61	50839,58	1786,40	2572991,13	90409,73	2056716,47	405320,56	3216576,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**8414,64**	**386,13**	**425864,93**	**19542,28**		**238264,94**	
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0641**	**197031,00**	**--**	**406691,69**	**--**	**406691,69**	**--**	**439227,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32535,33**	
135	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,0173**	**196378,00**	**--**	**788909,34**	**--**	**788909,34**	**--**	**852022,09**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63112,75**	
136	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,48015**	**66417,26**	**1225,26**	**31890,25**	**588,31**	**--**	**28711,48**	**65449,87**
		НР - 91%; СП - 8%			**65192,00**	**518,88**	**31301,94**	**249,14**		**4848,14**	
137	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2470542**	**212660,00**	**--**	**52538,55**	**--**	**52538,55**	**--**	**56741,63**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4203,08**	
138	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2191232**	**223676,00**	**--**	**49012,60**	**--**	**49012,60**	**--**	**52933,61**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3921,01**	
139	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0427816**	**196378,00**	**--**	**8401,36**	**--**	**8401,36**	**--**	**9073,47**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**672,11**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**3910434,92**	**90998,04**	**3362270,00**	**434032,04**	**4692024,32**
							457166,87	**19791,42**	**--**	**347557,36**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3910434,92**				
Материалы			Тенге				**444495,70**				
Всего заработная плата			Тенге					**476958,29**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1305553,54**				
Местные материалы			Тенге				**1612220,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**434032,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**347557,36**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4692024,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**476958,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4692024,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**476958,29**			
РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отм 6,300											
140	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**4347,45**	**955,65**	**17389,80**	**3822,60**	**5465,76**	**10494,85**	**30115,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			**2025,36**	**198,13**	**8101,44**	**792,50**		**2230,77**	
141	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**6554,58**	**1274,67**	**78654,99**	**15296,08**	**24927,23**	**49162,74**	**138043,14**
		НР - 118%; СП - 8%			**3202,64**	**269,30**	**38431,68**	**3231,66**		**10225,42**	
142	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**93,57**	**7961,00**	**--**	**744910,77**	**--**	**744910,77**	**--**	**804503,63**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59592,86**	
143	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**11,88**	**7961,00**	**--**	**94576,68**	**--**	**94576,68**	**--**	**102142,81**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7566,13**	
144	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00216**	**196378,00**	**--**	**424,18**	**--**	**424,18**	**--**	**458,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33,93**	
145	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,00938**	**584822,00**	**--**	**5485,63**	**--**	**5485,63**	**--**	**5924,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**438,85**	
146	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,98**	**42659,29**	**2548,74**	**212443,24**	**12692,73**	**166320,17**	**32722,41**	**264778,91**
		НР - 91%; СП - 8%			**6712,92**	**507,70**	**33430,34**	**2528,35**		**19613,25**	
147	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1003**	**196378,00**	**--**	**19696,71**	**--**	**19696,71**	**--**	**21272,45**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1575,74**	
Участок монолитный Ум1											
148	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3167**	**28139,56**	**9649,66**	**8911,80**	**3056,05**	**1104,49**	**3873,22**	**13807,82**
		НР - 69%; СП - 8%			**15002,40**	**2722,15**	**4751,26**	**862,11**		**1022,80**	
149	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2963**	**301900,00**	**--**	**89452,97**	**--**	**89452,97**	**--**	**96609,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7156,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0068	212660,00	--	1446,09	--	1446,09	--	1561,78
		СП - 8%			--	--	--	--		115,69	
151	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,64	87,97	2,24	1287,84	32,74	655,22	416,39	1840,56
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	599,88	3,58		136,34	
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,64	186,54	3,18	2730,94	46,62	1983,32	488,63	3477,14
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	701,00	7,16		257,57	
154	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,44	42659,29	2548,74	18770,09	1121,45	14694,96	2891,14	23394,12
		НР - 91%; СП - 8%			6712,92	507,70	2953,68	223,39		1732,90	
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	196378,00	--	5852,06	--	5852,06	--	6320,23
		СП - 8%			--	--	--	--		468,17	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	197031,00	--	2502,29	--	2502,29	--	2702,48
		СП - 8%			--	--	--	--		200,18	
		Участок монолитный Ум2									
157	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22968	28139,56	9649,66	6463,09	2216,33	801,01	2808,97	10013,83
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	3445,75	625,22		741,77	
158	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,20608	301900,00	--	62215,55	--	62215,55	--	67192,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4977,24	
159	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	212660,00	--	2126,60	--	2126,60	--	2296,73
		СП - 8%			--	--	--	--		170,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,76	87,97	2,24	858,56	21,82	436,81	277,59	1227,04
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	399,92	2,39		90,89	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,76	186,54	3,18	1820,63	31,08	1322,22	325,75	2318,09
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	467,33	4,77		171,71	
163	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,42	42659,29	2548,74	17916,90	1070,47	14027,00	2759,72	22330,75
		НР - 91%; СП - 8%			6712,92	507,70	2819,43	213,23		1654,13	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	196378,00	--	5420,03	--	5420,03	--	5853,64
		СП - 8%			--	--	--	--		433,60	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0137	197031,00	--	2699,32	--	2699,32	--	2915,27
		СП - 8%			--	--	--	--		215,95	
		Участок монолитный Ум3									
166	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1211	28139,56	9649,66	3407,70	1168,57	422,34	1481,05	5279,85
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	1816,79	329,65		391,10	
167	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0975	301900,00	--	29435,25	--	29435,25	--	31790,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2354,82	
168	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	212660,00	--	2126,60	--	2126,60	--	2296,73
		СП - 8%			--	--	--	--		170,13	
169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3041,99	--	3041,99	--	3285,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		243,36	
170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,64	87,97	2,24	408,17	10,38	207,66	131,97	583,35
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	190,13	1,13		43,21	
171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,64	186,54	3,18	865,54	14,78	628,59	154,87	1102,04
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	222,17	2,27		81,63	
172	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,22	46151,73	2823,22	10153,38	621,11	7598,37	1870,27	12985,54
		НР - 91%; СП - 8%			8790,48	551,52	1933,91	121,33		961,89	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018	196378,00	--	3534,80	--	3534,80	--	3817,59
		СП - 8%			--	--	--	--		282,78	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048	197031,00	--	945,75	--	945,75	--	1021,41
		СП - 8%			--	--	--	--		75,66	
175	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,023	66417,26	1225,26	1527,60	28,18	--	1375,33	3135,16
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	1499,42	11,93		232,23	
176	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,023	223676,00	--	5144,55	--	5144,55	--	5556,11
		СП - 8%			--	--	--	--		411,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**1470732,09**	**41250,98**	**1327717,00**	**111234,90**	**1708524,35**
							101764,13	**8960,69**	**--**	**126557,36**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1446463,87**				
Материалы			Тенге				**238267,32**				
Всего заработная плата			Тенге					**98894,04**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**242148,75**				
Местные материалы			Тенге				**839487,45**				
		Накладные расходы	Тенге				**103071,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123962,84**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1673498,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98894,04**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**24268,22**				
Материалы			Тенге				**2327,84**				
Всего заработная плата			Тенге					**11830,79**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5485,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**8163,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2594,52**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35025,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11830,79**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**1708524,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110724,82**			
		РАЗДЕЛ 8.Опорные подушки									
177	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**2188,11**	**56,63**	**109405,72**	**2831,52**	**48688,20**	**68998,19**	**192676,22**
		НР - 118%; СП - 8%			**1157,72**	**11,74**	**57886,00**	**587,04**		**14272,31**	
178	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
179	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
180	**2104-0305-0103 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**17**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
181	**2104-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**14**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**109405,72**	**2831,52**	**48688,20**	**68998,19**	**192676,22**
							57886,00	**587,04**	**--**	**14272,31**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109405,72**				
	Материалы		Тенге				**48688,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58473,04**			
		Накладные расходы	Тенге				**68998,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14272,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**192676,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58473,04**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**192676,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58473,04**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9.Лестницы											
Лестница №1											
182	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,26588**	**67435,33**	**24523,23**	**17929,70**	**6520,24**	**2311,69**	**7690,04**	**27669,33**
		НР - 69%; СП - 8%			**34217,60**	**7699,76**	**9097,78**	**2047,21**		**2049,58**	
183	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,26588**	**496929,00**	**--**	**132123,48**	**--**	**132123,48**	**--**	**142693,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10569,88**	
Площадка ПЛ№1											
184	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1511**	**70519,16**	**21928,71**	**10655,45**	**3313,43**	**1136,40**	**5077,50**	**16991,58**
		НР - 69%; СП - 8%			**41069,60**	**7631,22**	**6205,62**	**1153,08**		**1258,64**	
185	**1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,1511**	**158159,19**	**12078,87**	**23897,85**	**1825,12**	**604,45**	**15222,96**	**42250,48**
		НР - 69%; СП - 8%			**142080,00**	**3931,00**	**21468,29**	**593,97**		**3129,67**	
186	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,13629**	**401396,00**	**--**	**54706,26**	**--**	**54706,26**	**--**	**59082,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4376,50**	
187	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,01194**	**212660,00**	**--**	**2539,16**	**--**	**2539,16**	**--**	**2742,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**203,13**	
188	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22,9**	**87,97**	**2,24**	**2014,44**	**51,21**	**1024,90**	**651,32**	**2879,02**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**938,34**	**5,60**		**213,26**	
189	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,9**	**93,27**	**1,59**	**2135,88**	**36,46**	**1551,16**	**382,16**	**2719,48**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,94**	**0,24**	**548,25**	**5,60**		**201,44**	
190	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,39**	**44790,56**	**2582,14**	**17468,32**	**1007,03**	**13118,50**	**3225,18**	**22348,98**
		НР - 91%; СП - 8%			**8571,24**	**516,33**	**3342,78**	**201,37**		**1655,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	196378,00	--	3707,62	--	3707,62	--	4004,23
		СП - 8%			--	--	--	--		296,61	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00802	197031,00	--	1580,19	--	1580,19	--	1706,60
		СП - 8%			--	--	--	--		126,42	
193	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,75	1007,44	26,84	11837,40	315,37	6731,56	4646,68	17802,81
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	4790,48	152,81		1318,73	
194	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	11,75	604,01	18,21	7097,09	213,95	6695,78	271,12	7957,68
		НР - 94%; СП - 8%			15,95	8,60	187,36	101,07		589,46	
Площадка ПЛ№2											
195	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,22937	70519,16	21928,71	16174,98	5029,79	1725,06	7707,65	25793,24
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	9420,13	1750,37		1910,61	
196	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,22937	158159,19	12078,87	36276,97	2770,53	917,55	23108,47	64136,28
		НР - 69%; СП - 8%			142080,00	3931,00	32588,89	901,65		4750,84	
197	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13146	401396,00	--	52767,52	--	52767,52	--	56988,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4221,40	
198	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01194	212660,00	--	2539,16	--	2539,16	--	2742,29
		СП - 8%			--	--	--	--		203,13	
199	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00287	223676,00	--	641,95	--	641,95	--	693,31
		СП - 8%			--	--	--	--		51,36	
200	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0831	521309,00	--	43320,78	--	43320,78	--	46786,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3465,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,5	87,97	2,24	2155,19	54,78	1096,50	696,83	3080,18
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1003,90	5,99		228,16	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,5	93,27	1,59	2285,11	39,01	1659,54	408,86	2909,49
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	586,56	5,99		215,52	
203	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,4	44790,56	2582,14	17916,22	1032,86	13454,87	3307,88	22922,03
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	3428,50	206,53		1697,93	
204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01968	196378,00	--	3864,72	--	3864,72	--	4173,90
		СП - 8%			--	--	--	--		309,18	
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	197031,00	--	1639,30	--	1639,30	--	1770,44
		СП - 8%			--	--	--	--		131,14	
206	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,25	1007,44	26,84	12341,12	328,79	7018,01	4844,42	18560,38
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	4994,32	159,31		1374,84	
207	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	12,25	604,01	18,21	7399,10	223,06	6980,71	282,66	8296,30
		НР - 94%; СП - 8%			15,95	8,60	195,33	105,37		614,54	
208	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,7	1328,08	49,60	39444,07	1473,06	1917,58	43281,45	89343,56
		НР - 118%; СП - 8%			1213,92	21,07	36053,42	625,77		6618,04	
209	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	29,7	3807,00	--	113067,90	--	113067,90	--	122113,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9045,43	
Лестница №2											
210	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26588	67435,33	24523,23	17929,70	6520,24	2311,69	7690,04	27669,33
		НР - 69%; СП - 8%			34217,60	7699,76	9097,78	2047,21		2049,58	
211	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,26588	496929,00	--	132123,48	--	132123,48	--	142693,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10569,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0831	521309,00	--	43320,78	--	43320,78	--	46786,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3465,66	
213	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2	3995,32	948,64	7990,65	1897,28	1769,05	5570,27	14645,80
		НР - 118%; СП - 8%			2162,16	198,13	4324,32	396,25		1084,87	
214	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,92	7961,00	--	63051,12	--	63051,12	--	68095,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5044,09	
Площадка ПЛ№1											
215	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1639	70519,16	21928,71	11558,09	3594,12	1232,67	5507,62	18430,97
		НР - 69%; СП - 8%			41069,60	7631,22	6731,31	1250,76		1365,26	
216	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1639	158159,19	12078,87	25922,29	1979,73	655,65	16512,53	45829,61
		НР - 69%; СП - 8%			142080,00	3931,00	23286,91	644,29		3394,79	
217	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1488	401396,00	--	59727,72	--	59727,72	--	64505,94
		СП - 8%			--	--	--	--		4778,22	
218	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0151	212660,00	--	3211,17	--	3211,17	--	3468,06
		СП - 8%			--	--	--	--		256,89	
219	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	87,97	2,24	1706,56	43,38	868,25	551,77	2439,00
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	794,92	4,75		180,67	
220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,4	93,27	1,59	1809,44	30,89	1314,09	323,75	2303,84
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	464,46	4,75		170,65	
221	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,33	44790,56	2582,14	14780,88	852,11	11100,27	2729,00	18910,67
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	2828,51	170,39		1400,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01018	223676,00	--	2277,02	--	2277,02	--	2459,18
		СП - 8%			--	--	--	--		182,16	
223	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30,7	1328,08	49,60	40772,15	1522,66	1982,15	44738,74	92351,76
		НР - 118%; СП - 8%			1213,92	21,07	37267,34	646,84		6840,87	
224	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	30,7	3807,00	--	116874,90	--	116874,90	--	126224,89
		СП - 8%			--	--	--	--		9349,99	
225	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,455	3368,61	32,17	237335,65	2266,58	131900,41	83381,76	346374,80
		НР - 80%; СП - 8%			1464,32	15,02	103168,67	1058,53		25657,39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1419918,55	42941,65	1054162,72	287810,67	1844347,55
							322814,17	14245,47	--	136618,34	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				908684,98				
Материалы			Тенге				210183,33				
Всего заработная плата			Тенге					208774,39			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				189201,78				
Местные материалы			Тенге				292993,92				
		Накладные расходы	Тенге				199293,84				
		Сметная прибыль	Тенге				88638,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1196617,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186,23
		Сметная заработная плата	Тенге					208774,39			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				511233,56				
Материалы			Тенге				10895,17				
Всего заработная плата			Тенге					128285,25			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				350888,52				
		Накладные расходы	Тенге				88516,82				
		Сметная прибыль	Тенге				47980,03				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				647730,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,06
		Сметная заработная плата	Тенге					128285,25			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1844347,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293,29
		Сметная заработная плата	Тенге					337059,64			

РАЗДЕЛ 10.Перекрытия на отм.6,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4753,37	955,65	38026,95	7645,20	14178,87	20989,71	63737,99
		НР - 118%; СП - 8%			2025,36	198,13	16202,88	1585,01		4721,33	
227	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,65	7961,00	--	275848,65	--	275848,65	--	297916,54
		СП - 8%			--	--	--	--		22067,89	
228	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,31	44790,56	2582,14	58675,63	3382,60	44064,70	10833,29	75069,64
		НР - 91%; СП - 8%			8571,24	516,33	11228,32	676,39		5560,71	
229	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1076	229786,00	--	24724,97	--	24724,97	--	26702,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1978,00	
230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00608	387231,26	1225,26	2354,37	7,45	993,80	1234,21	3875,66
		НР - 91%; СП - 8%			222552,00	518,88	1353,12	3,15		287,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**399630,57**	**11035,25**	**359811,00**	**33057,21**	**467302,80**
							28784,32	**2264,56**	**--**	**34615,02**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**399630,57**				
	Материалы		Тенге				**59237,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31048,88**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24724,97**				
	Местные материалы		Тенге				**275848,65**				
		Накладные расходы	Тенге				**33057,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34615,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**467302,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31048,88**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**467302,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31048,88**			
		РАЗДЕЛ 11.Кровля									
231	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,6	330,09	12,05	24955,11	911,16	18461,52	5332,68	32710,81
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	5582,43	213,97		2423,02	
232	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/газобетон	м3 утеплителя	11,34	30107,46	1423,81	341418,54	16146,01	289994,81	36155,70	407780,18
		НР - 92%; СП - 8%			3110,91	354,67	35277,72	4021,96		30205,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,608	535,61	50,40	7288,57	685,80	--	6214,75	14583,58
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	6602,76	152,39		1080,27	
234	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	14,01624	33285,00	--	466530,55	--	466530,55	--	503852,99
		СП - 8%			--	--	--	--		37322,44	
235	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	809,00	99,14	61160,54	7495,24	37921,53	16134,48	83478,62
		НР - 92%; СП - 8%			208,25	23,73	15743,78	1793,70		6183,60	
236	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	75,6	479,55	22,02	36253,93	1664,37	33714,91	1187,46	40436,71
		НР - 92%; СП - 8%			11,57	5,50	874,65	416,06		2995,31	
237	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010656	13902,86	1296,54	148,15	13,82	0,34	127,25	297,43
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	133,99	5,85		22,03	
238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	197031,00	--	2099,56	--	2099,56	--	2267,53
		СП - 8%			--	--	--	--		167,97	
239	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	75,6	2372,83	13,73	179386,24	1037,77	168398,24	9479,69	203975,21
		НР - 92%; СП - 8%			131,62	4,68	9950,23	353,79		15109,27	
Водосток											
240	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	11	20639,14	363,40	227030,50	3997,40	187643,24	34945,74	282934,34
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	35389,86	269,06		20958,10	
241	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	69,2	6460,16	142,00	447043,06	9826,07	384071,39	51634,59	538571,87
		НР - 92%; СП - 8%			768,00	43,05	53145,60	2978,96		39894,21	
242	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	82	1846,76	11,09	151434,38	909,65	127181,63	21726,08	187013,30
		НР - 92%; СП - 8%			284,67	3,32	23343,10	272,20		13852,84	
Люк выхода на кровлю											
243	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,0791	3200,92	517,16	3454,12	558,07	1562,12	1319,52	5155,52
		НР - 90%; СП - 8%			1236,15	122,51	1333,93	132,20		381,89	
244	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	57568,00	--	3454,08	--	3454,08	--	3730,41
		СП - 8%			--	--	--	--		276,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13	58395,00	--	7591,35	--	7591,35	--	8198,66
		СП - 8%			--	--	--	--		607,31	
246	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	6,2	1529,06	2,86	9480,15	17,74	8012,79	1312,17	11655,71
		НР - 90%; СП - 8%			233,81	1,35	1449,63	8,34		863,39	
247	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	588,00	--	1176,00	--	1176,00	--	1270,08
		СП - 8%			--	--	--	--		94,08	
248	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175,00	--	6350,00	--	6350,00	--	6858,00
		СП - 8%			--	--	--	--		508,00	
249	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026	240358,00	--	624,93	--	624,93	--	674,93
		СП - 8%			--	--	--	--		49,99	
250	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0049	254037,00	--	1244,78	--	1244,78	--	1344,36
		СП - 8%			--	--	--	--		99,58	
251	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,068725	33423,00	--	35720,00	--	35720,00	--	38577,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2857,60	
252	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	87,97	2,24	158,34	4,03	80,56	51,20	226,30
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	73,76	0,44		16,76	
253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,8	189,49	3,18	341,07	5,73	249,15	60,08	433,24
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	86,19	0,88		32,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2014344,00**	**43272,85**	**1782083,47**	**185681,39**	**2376027,38**
							188987,63	**10619,80**	**--**	**176002,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1779787,46**				
	Материалы		Тенге				**1069649,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**163948,50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**517265,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**150735,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154441,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2084965,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163948,50**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7526,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7526,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**602,08**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8128,08**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**227030,50**				
	Материалы		Тенге				**187643,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35658,92**			
		Накладные расходы	Тенге				**34945,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20958,10**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**282934,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35658,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2376027,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199607,42**			
		РАЗДЕЛ 12.Окна и витражи									
254	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**1,812**	**3496,84**	**157,61**	**6336,27**	**285,58**	**3385,85**	**2519,99**	**9564,76**
		НР - 90%; СП - 8%			**1470,66**	**74,59**	**2664,84**	**135,15**		**708,50**	
255	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,812**	**12629,00**	**--**	**22883,75**	**--**	**22883,75**	**--**	**24714,45**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1830,70**	
256	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**34,419**	**2485,27**	**160,77**	**85540,47**	**5533,64**	**50105,12**	**29253,72**	**123977,72**
		НР - 90%; СП - 8%			**868,76**	**75,61**	**29901,71**	**2602,42**		**9183,53**	
257	**2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**75,9552**	**18617,00**	**--**	**1414058,00**	**--**	**1414058,00**	**--**	**1527182,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113124,64**	
258	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**126,915**	**2751,50**	**162,90**	**349207,14**	**20674,01**	**190335,69**	**133119,39**	**520912,66**
		НР - 90%; СП - 8%			**1088,90**	**76,53**	**138197,44**	**9713,00**		**38586,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	126,915	21075,00	--	2674733,63	--	2674733,63	--	2888712,31
		СП - 8%			--	--	--	--		213978,69	
260	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	209,068	53802,39	26,96	11248357,32	5636,16	10993337,97	225319,33	12391570,78
		НР - 90%; СП - 8%			1192,83	4,65	249383,19	971,62		917894,13	
261	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 300 мм**	м	12,6	3017,71	4,70	38023,17	59,25	35229,90	2486,06	43749,97
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	2734,02	28,28		3240,74	
262	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 350 мм**	м	24,7	3009,71	4,70	74339,88	116,15	68864,19	4873,48	85550,43
		НР - 90%; СП - 8%			216,99	2,24	5359,54	55,43		6337,07	
263	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	37,3	1431,01	5,14	53376,51	191,70	37607,58	12493,06	71139,13
		НР - 80%; СП - 8%			417,62	1,05	15577,23	39,10		5269,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**15966856,09**	**32496,49**	**15490541,63**	**410065,03**	**17687074,81**
							443817,97	**13544,99**	**--**	**1310153,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15966856,09**				
	Материалы		Тенге				**11378866,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**457362,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4111675,33**				
		Накладные расходы	Тенге				**410065,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1310153,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17687074,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**457362,95**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				**17687074,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**457362,95**			
		РАЗДЕЛ 13.Двери									
264	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46	2417,25	47,08	13198,20	257,03	2068,23	7576,14	22436,29
		НР - 69%; СП - 8%			1991,38	19,59	10872,95	106,96		1661,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	76885,00	--	419792,10	--	419792,10	--	453375,47
		СП - 8%			--	--	--	--		33583,37	
266	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	27,03	2548,24	526,89	68879,00	14241,87	26837,96	28175,89	104819,27
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	129,76	27799,17	3507,38		7764,39	
267	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	588,00	--	21168,00	--	21168,00	--	22861,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1693,44	
268	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1798,00	--	8990,00	--	8990,00	--	9709,20
		СП - 8%			--	--	--	--		719,20	
269	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5439,00	--	65268,00	--	65268,00	--	70489,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5221,44	
270	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	95,13	1589,20	72,94	151180,35	6939,17	45522,95	91551,21	262150,08
		НР - 90%; СП - 8%			1037,72	31,59	98718,23	3005,34		19418,52	
271	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	118	588,00	--	69384,00	--	69384,00	--	74934,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5550,72	
272	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	18	1798,00	--	32364,00	--	32364,00	--	34953,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2589,12	
273	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	5439,00	--	266511,00	--	266511,00	--	287831,88
		СП - 8%			--	--	--	--		21320,88	
274	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92	м2	13,65	17369,00	--	237086,85	--	237086,85	--	256053,80
		СП - 8%			--	--	--	--		18966,95	
275	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	6643,00	--	108812,34	--	108812,34	--	117517,33
		СП - 8%			--	--	--	--		8704,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	4857,00	--	53038,44	--	53038,44	--	57281,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,08	
277	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,73	44805,00	--	122317,65	--	122317,65	--	132103,06
		СП - 8%			--	--	--	--		9785,41	
278	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	4091,00	--	193299,75	--	193299,75	--	208763,73
		СП - 8%			--	--	--	--		15463,98	
279	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,58	4992,00	--	102735,36	--	102735,36	--	110954,19
		СП - 8%			--	--	--	--		8218,83	
280	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92	м2	8,55	33418,00	--	285723,90	--	285723,90	--	308581,81
		СП - 8%			--	--	--	--		22857,91	
281	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8837	2417,25	47,08	4553,38	88,68	713,54	2613,77	7740,52
		НР - 69%; СП - 8%			1991,38	19,59	3751,17	36,90		573,37	
282	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	30221,00	--	56927,30	--	56927,30	--	61481,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4554,18	
283	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	109,2	582,54	1,24	63613,28	135,47	25716,44	30260,77	101383,97
		НР - 80%; СП - 8%			345,80	0,59	37761,36	64,60		7509,92	
284	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	570,2	472,03	1,04	269152,19	593,24	226689,28	37933,75	331652,82
		НР - 90%; СП - 8%			73,43	0,49	41869,67	278,94		24566,88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				**2613995,08**	**22255,45**	**2370967,09**	**198111,53**	**3037075,14**
							220772,54	**7000,12**	**--**	**224968,53**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1655839,10**				
Материалы			Тенге				**324766,64**				
Всего заработная плата			Тенге					**213004,68**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1103014,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**187921,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147500,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1991261,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213004,68**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**958155,98**				
	Материалы		Тенге				**2781,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14767,98**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**940404,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**10189,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77467,67**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1045813,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14767,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3037075,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227772,66**			
РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка											
на отм.0,000											
285	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**222,8**	**2236,72**	**13,21**	**498341,04**	**2942,30**	**246148,46**	**225337,68**	**781573,01**
		НР - 90%; СП - 8%			**1118,72**	**5,05**	**249250,28**	**1124,92**		**57894,30**	
286	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**51,4**	**2476,71**	**13,21**	**127302,85**	**678,79**	**69121,98**	**51985,44**	**193631,36**
		НР - 90%; СП - 8%			**1118,72**	**5,05**	**57502,08**	**259,52**		**14343,06**	
287	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**84,9**	**1348,64**	**135,04**	**114499,24**	**11464,60**	**--**	**86760,72**	**217360,76**
		НР - 80%; СП - 8%			**1213,60**	**63,80**	**103034,64**	**5416,26**		**16100,80**	
288	**2203-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок Амстронг в комплекте**	**м2**	**84,9**	**2854,00**	**--**	**242304,60**	**--**	**242304,60**	**--**	**261688,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19384,37**	
289	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**51,4**	**797,43**	**4,35**	**40987,85**	**223,51**	**15354,71**	**20385,40**	**66283,10**
		НР - 80%; СП - 8%			**494,35**	**1,40**	**25409,63**	**72,11**		**4909,86**	
290	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,9**	**48,76**	**0,72**	**1019,03**	**15,06**	**140,47**	**696,61**	**1852,88**
		НР - 80%; СП - 8%			**41,32**	**0,35**	**863,50**	**7,25**		**137,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	304,9	783,42	4,56	238863,81	1390,95	72534,15	132478,22	401049,39
		НР - 80%; СП - 8%			540,96	2,16	164938,70	659,07		29707,36	
292	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	176,54	1567,69	13,66	276760,10	2411,36	172851,30	92197,10	398473,77
		НР - 90%; СП - 8%			574,93	5,35	101497,44	943,78		29516,58	
293	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1207,55	1701,55	72,75	2054705,69	87845,40	908853,28	901208,67	3192387,51
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	1058007,00	68503,83		236473,15	
294	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	310,17	1409,78	10,93	437272,98	3391,27	225655,90	167449,72	653100,51
		НР - 80%; СП - 8%			671,33	3,50	208225,81	1086,34		48377,82	
295	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	597,57	652,99	4,30	390205,52	2570,69	130345,09	206806,69	644773,19
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	257289,74	1218,62		47760,98	
296	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	564,74	968,66	3,06	547040,39	1728,84	248240,24	238311,11	848179,61
		НР - 80%; СП - 8%			526,03	1,45	297071,31	817,57		62828,12	
297	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,7	95,53	0,72	9333,08	70,38	822,59	6779,21	17401,27
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	8440,11	33,90		1288,98	
298	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	200,62	6153,31	22,61	1234478,00	4535,14	867318,20	292837,02	1649500,22
		НР - 80%; СП - 8%			1807,52	17,06	362624,66	3421,61		122185,20	
299	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,8	1345,68	40,72	157175,39	4756,62	88405,27	54413,77	228516,29
		НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	64013,50	4003,71		16927,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	116,8	652,99	4,30	76268,90	502,46	25477,03	40422,08	126026,25
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	50289,41	238,19		9335,28	
на отм.3,300; 6,300											
301	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	112,3	297,50	2,28	33409,56	256,16	16044,27	13784,40	50969,47
		НР - 80%; СП - 8%			152,35	1,08	17109,13	121,37		3775,52	
302	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	48,76	0,72	765,49	11,31	105,52	523,29	1391,88
		НР - 80%; СП - 8%			41,32	0,35	648,66	5,45		103,10	
303	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	24,85	1567,69	13,66	38957,11	339,43	24330,77	12977,78	56089,69
		НР - 90%; СП - 8%			574,93	5,35	14286,91	132,85		4154,79	
304	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,04	1701,55	72,75	629641,25	26919,23	278507,78	276165,17	978270,94
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	324214,25	20992,22		72464,51	
305	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,15	1409,78	10,93	434425,22	3369,19	224186,30	166359,19	648847,16
		НР - 80%; СП - 8%			671,33	3,50	206869,72	1079,26		48062,75	
306	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	253,76	652,99	4,30	165702,01	1091,65	55351,46	87821,12	273804,98
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	109258,91	517,49		20281,85	
307	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	291,53	968,66	3,06	282393,11	892,46	128146,54	123020,93	437847,16
		НР - 80%; СП - 8%			526,03	1,45	153354,11	422,05		32433,12	
308	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,6	95,53	0,72	5120,30	38,61	451,29	3719,20	9546,65
		НР - 80%; СП - 8%			86,39	0,35	4630,40	18,60		707,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	79,3	6153,31	22,61	487957,86	1792,62	342828,90	115751,05	652005,62
		НР - 80%; СП - 8%			1807,52	17,06	143336,34	1352,48		48296,71	
310	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,3	1345,68	40,72	77107,45	2333,51	43370,05	26694,42	112106,02
		НР - 80%; СП - 8%			548,06	34,28	31403,88	1964,15		8304,15	
311	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,3	652,99	4,30	37416,16	246,50	12498,58	19830,35	61826,24
		НР - 80%; СП - 8%			430,56	2,04	24671,09	116,85		4579,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8639453,95**	**161818,03**	**4439394,70**	**3364716,33**	**12964503,90**
							4038241,22	**114529,47**	**--**	**960333,62**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8639453,95**				
	Материалы		Тенге				**4197090,10**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4152770,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**242304,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**3364716,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**960333,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12964503,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3609,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4152770,69**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**12964503,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3609,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4152770,69**			
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		на отм.0,000									
тип 1											
312	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	121,8	361,16	28,98	43989,86	3530,18	32256,34	8943,35	57167,87
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	8203,34	1310,86		4234,66	
313	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,18	36350,28	7,20	442746,36	87,70	400799,17	39347,92	520661,83
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	41859,49	--		38567,54	
314	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,8	1009,28	26,79	122930,71	3262,52	81077,07	37764,59	173550,92
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	38591,11	1583,98		12855,62	
315	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	121,8	348,24	9,10	42415,95	1108,92	40353,10	1389,11	47309,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	953,94	523,84		3504,40	
316	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	121,8	4418,83	121,77	538213,74	14831,51	404765,40	117786,94	708480,74
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	118616,83	6688,43		52480,05	
тип 2											
317	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	51,4	361,16	28,98	18563,87	1489,75	13612,28	3774,12	24125,03
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	3461,84	553,19		1787,04	
318	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,112	36350,28	7,20	149472,33	29,61	135310,85	13283,96	175776,80
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	14131,87	--		13020,50	
319	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	1009,28	26,79	51877,16	1376,80	34214,79	15936,78	73239,06
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16285,58	668,45		5425,12	
320	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51,4	1511,76	83,40	77704,63	4286,67	41558,18	30489,78	116849,96
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	31859,78	576,16		8655,55	
321	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	51,4	956,26	41,19	49151,60	2116,91	27811,60	18378,49	72932,50
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	19223,09	328,50		5402,41	
322	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,4	1009,28	26,79	51877,16	1376,80	34214,79	15936,78	73239,06
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16285,58	668,45		5425,12	
323	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,4	-174,12	-4,55	-8949,83	-233,98	-8514,57	-293,10	-9982,37
		НР - 94%; СП - 8%			-3,92	-2,15	-201,28	-110,53		-739,44	
324	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,4	4364,42	70,39	224331,43	3617,81	158826,87	59689,66	306742,79
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	61886,75	1612,89		22721,69	
тип 3											
325	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	361,16	28,98	19105,61	1533,22	14009,53	3884,26	24829,06
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	3562,86	569,33		1839,19	
326	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,29	36350,28	7,20	192292,96	38,09	174074,52	17089,53	226133,09
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	18180,35	--		16750,60	
327	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	1009,28	26,79	53391,09	1416,97	35213,28	16401,86	75376,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	16760,84	687,95		5583,44	
328	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,9	1218,85	31,87	64477,12	1685,68	61341,34	2111,60	71915,82
		НР - 94%; СП - 8%			27,41	15,05	1450,09	796,29		5327,10	
329	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	52,9	2753,37	20,01	145653,06	1058,63	124952,45	18945,76	177766,72
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	19641,98	513,08		13167,91	
тип 4											
330	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	540,3	361,16	28,98	195137,29	15659,73	143087,87	39672,34	253594,40
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	36389,69	5814,92		18784,77	
331	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	1441,73	63,58	778965,42	34349,68	666966,53	85537,28	933662,92
		НР - 94%; СП - 8%			143,72	24,70	77649,21	13347,90		69160,22	
332	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	540,3	1672,22	18,68	903500,10	10092,21	646097,45	236322,88	1231008,82
		НР - 94%; СП - 8%			457,73	7,58	247310,44	4096,88		91185,84	
333	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	540,3	1511,76	83,40	816805,65	45060,05	436846,05	320498,58	1228288,57
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	334899,55	6056,38		90984,34	
334	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	540,3	956,26	41,19	516665,52	22252,31	292346,41	193188,71	766642,57
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	202066,80	3453,11		56788,34	
335	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство	м2 покрытия	540,3	5666,85	45,03	3061798,84	24330,90	2704954,35	323347,85	3655958,42
		НР - 94%; СП - 8%			615,42	21,24	332513,59	11473,49		270811,74	
тип 5											
336	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	87,9	361,16	28,98	31746,38	2547,64	23278,59	6454,19	41256,61
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	5920,14	946,01		3056,05	
337	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,79	36350,28	7,20	319518,93	63,29	289246,69	28396,41	375748,56
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	30208,94	--		27833,23	
338	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,9	1009,28	26,79	88716,00	2354,48	58511,29	27253,76	125247,34
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	27850,24	1143,12		9277,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,9	348,24	9,10	30610,52	800,28	29121,81	1002,48	34142,05
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	688,43	378,04		2529,04	
340	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,9	4364,42	70,39	383632,94	6186,88	271612,49	102076,29	524565,97
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	105833,57	2758,23		38856,74	
тип 6											
341	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,7	361,16	28,98	13254,74	1063,69	9719,28	2694,75	17225,46
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	2471,78	394,98		1275,96	
342	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,468	36350,28	7,20	53362,21	10,57	48306,50	4742,43	62753,00
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	5045,13	--		4648,37	
343	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,505	34487,74	1643,47	189855,01	9047,29	170717,28	10971,29	216892,41
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	10090,44	1965,92		16066,10	
344	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084043	220232,00	--	18508,96	--	18508,96	--	19989,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1480,72	
345	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,7	984,42	26,79	36128,06	983,04	23516,99	11378,99	51307,61
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	11628,03	477,28		3800,56	
346	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,7	335,81	9,10	12324,18	334,13	11702,62	418,56	13762,16
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	287,43	157,84		1019,42	
347	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	36,7	1487,04	89,93	54574,51	3300,59	39482,59	12225,11	72143,59
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	11791,34	1214,09		5343,97	
348	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	36,7	846,19	66,47	31055,11	2439,39	152,67	27637,06	63387,55
		НР - 94%; СП - 8%			775,56	25,56	28463,05	938,08		4695,37	
на отм.3,300; 6,300											
тип 7											
349	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9	1007,44	26,84	145977,84	3889,10	83013,01	57302,52	219542,79
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	59075,73	1884,40		16262,43	
350	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	144,9	302,00	9,10	43760,38	1319,23	41285,89	1671,74	49066,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			7,97	4,30	1155,26	623,19		3634,57	
351	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9	1009,28	26,79	146245,15	3881,28	96453,76	44926,84	206465,75
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	45910,12	1884,40		15293,76	
352	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144,9	4418,83	121,77	640288,76	17644,39	481531,25	140125,85	842847,78
		НР - 94%; СП - 8%			973,87	54,91	141113,13	7956,92		62433,17	
тип 8											
353	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	1009,28	26,79	13928,11	369,65	9186,07	4278,75	19663,40
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	4372,39	179,47		1456,55	
354	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	1511,76	83,40	20862,33	1150,90	11157,64	8185,97	31372,17
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	8553,79	154,69		2323,86	
355	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13,8	956,26	41,19	13196,34	568,35	7466,93	4934,30	19581,10
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	5161,06	88,20		1450,45	
356	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,8	1009,28	26,79	13928,11	369,65	9186,07	4278,75	19663,40
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	4372,39	179,47		1456,55	
357	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,8	-174,12	-4,55	-2402,87	-62,82	-2286,01	-78,69	-2680,09
		НР - 94%; СП - 8%			-3,92	-2,15	-54,04	-29,68		-198,53	
358	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,8	4364,42	70,39	60229,06	971,32	42642,23	16025,63	82355,07
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	16615,51	433,03		6100,38	
тип 9											
359	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1007,44	26,84	19242,08	512,64	10942,36	7553,33	28939,04
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	7787,07	248,39		2143,63	
360	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	19,1	302,00	9,10	5768,28	173,89	5442,10	220,36	6467,73
		НР - 94%; СП - 8%			7,97	4,30	152,28	82,15		479,09	
361	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,1	1009,28	26,79	19277,31	511,61	12714,06	5922,03	27215,29
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	6051,64	248,39		2015,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,1	870,61	22,76	16628,58	434,74	15819,87	544,58	18547,02
		НР - 94%; СП - 8%			19,58	10,75	373,98	205,36		1373,85	
363	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,1	2753,37	20,01	52589,29	382,23	45115,15	6840,53	64184,20
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	9,70	7091,91	185,25		4754,39	
тип 10											
364	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	121,6	956,26	41,19	116280,82	5008,11	65795,53	43479,08	172540,69
		НР - 94%; СП - 8%			373,99	6,39	45477,18	777,16		12780,79	
365	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	121,6	871,62	10,40	105989,09	1264,81	64629,35	38263,38	155792,67
		НР - 94%; СП - 8%			329,73	5,02	40094,92	610,80		11540,20	
366	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	121,6	4338,41	34,66	527550,61	4214,32	455224,73	65878,01	640902,91
		НР - 94%; СП - 8%			560,13	16,21	68111,56	1971,43		47474,29	
тип 11											
367	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,5	1007,44	26,84	36771,51	979,66	20910,80	14434,38	55302,36
		НР - 94%; СП - 8%			407,70	13,00	14881,05	474,68		4096,47	
368	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,5	1009,28	26,79	36838,84	977,69	24296,50	11316,98	52008,28
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	11564,66	474,68		3852,47	
369	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,5	348,24	9,10	12710,85	332,31	12092,68	416,28	14177,30
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	285,87	156,98		1050,17	
370	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,5	4364,42	70,39	159301,51	2569,07	112785,62	42386,63	217823,18
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	43946,82	1145,34		16135,05	
тип 12											
371	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,3	1009,28	26,79	35627,70	945,54	23497,71	10944,91	50298,42
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	11184,45	459,07		3725,81	
372	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	35,3	348,24	9,10	12292,96	321,39	11695,11	402,59	13711,20
		НР - 94%; СП - 8%			7,83	4,30	276,47	151,82		1015,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,3**	**4364,42**	**70,39**	**154064,20**	**2484,60**	**109077,60**	**40993,10**	**210661,87**
		НР - 94%; СП - 8%			**1204,02**	**31,38**	**42501,99**	**1107,69**		**15604,58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**12222352,02**	**274703,54**	**9459729,42**	**2425928,18**	**15820142,61**
							2487919,05	**93240,38**	**--**	**1171862,42**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12222352,02**				
	Материалы		Тенге				**7844745,05**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2581159,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18508,96**				
	Местные материалы		Тенге				**1596475,42**				
		Накладные расходы	Тенге				**2425928,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1171862,42**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15820142,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2344,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2581159,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**15820142,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2344,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2581159,44**			
		РАЗДЕЛ 16.Наружняя отделка									
374	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**174,5**	**539,95**	**3,08**	**94220,78**	**536,83**	**50744,60**	**34483,18**	**139000,28**
		НР - 80%; СП - 8%			**246,07**	**0,94**	**42939,35**	**164,62**		**10296,32**	
375	**2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**18,3225**	**33285,00**	**--**	**609864,41**	**--**	**609864,41**	**--**	**658653,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48789,15**	
376	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**196,3**	**2570,19**	**16,34**	**504527,68**	**3208,41**	**240914,28**	**208768,43**	**770359,80**
		НР - 80%; СП - 8%			**1326,57**	**2,83**	**260404,98**	**555,56**		**57063,69**	
377	**2203-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**196,3**	**1371,00**	**--**	**269127,30**	**--**	**269127,30**	**--**	**290657,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21530,18**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1477740,17**	**3745,24**	**1170650,59**	**243251,61**	**1858671,13**
							303344,34	**720,18**	**--**	**137679,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1477740,17**				
	Материалы		Тенге				**291658,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**304064,52**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**878991,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**243251,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137679,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1858671,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304064,52**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				**1858671,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304064,52**			
РАЗДЕЛ 17.Козырек №1											
378	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,71414**	**51726,33**	**25965,87**	**36939,84**	**18543,26**	**3063,84**	**13259,19**	**54214,95**
		НР - 69%; СП - 8%			**21470,22**	**5437,96**	**15332,74**	**3883,47**		**4015,92**	
379	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,52**	**87,97**	**2,24**	**2860,68**	**72,72**	**1455,44**	**924,93**	**4088,46**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**1332,52**	**7,95**		**302,85**	
380	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,52**	**186,54**	**3,18**	**6066,27**	**103,56**	**4405,58**	**1085,40**	**7723,81**
		НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,49**	**1557,14**	**15,91**		**572,13**	
381	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,414472**	**310142,00**	**--**	**128545,18**	**--**	**128545,18**	**--**	**138828,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10283,61**	
382	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,1697**	**323985,00**	**--**	**54980,25**	**--**	**54980,25**	**--**	**59378,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4398,42**	
383	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01113**	**223676,00**	**--**	**2489,51**	**--**	**2489,51**	**--**	**2688,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199,16**	
384	**2105-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,08085**	**303403,00**	**--**	**24530,13**	**--**	**24530,13**	**--**	**26492,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1962,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00472	212660,00	--	1003,76	--	1003,76	--	1084,06
		СП - 8%			--	--	--	--		80,30	
386	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04534	213364,00	--	9673,92	--	9673,92	--	10447,84
		СП - 8%			--	--	--	--		773,91	
387	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	2,78	55616,32	3078,35	154613,38	8557,83	104842,61	38980,12	209080,97
		НР - 91%; СП - 8%			14824,80	583,58	41212,94	1622,35		15487,48	
388	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39234	196378,00	--	77046,94	--	77046,94	--	83210,70
		СП - 8%			--	--	--	--		6163,76	
389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	197031,00	--	1753,58	--	1753,58	--	1893,86
		СП - 8%			--	--	--	--		140,29	
390	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01703	387231,26	1225,26	6594,55	20,87	2783,62	3457,00	10855,67
		НР - 91%; СП - 8%			222552,00	518,88	3790,06	8,84		804,12	
391	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	29,93	2570,19	16,34	76925,69	489,19	36732,37	31831,07	117457,30
		НР - 80%; СП - 8%			1326,57	2,83	39704,13	84,71		8700,54	
392	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	29,93	1371,00	--	41034,03	--	41034,03	--	44316,75
		СП - 8%			--	--	--	--		3282,72	
Парапет козырька											
393	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Парапет козырька. Монтаж	т конструкций	1,47593	28139,56	9649,66	41532,02	14242,22	5147,31	18050,54	64349,16
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	22142,49	4017,71		4766,60	
394	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7258	269342,00	--	195488,42	--	195488,42	--	211127,50
		СП - 8%			--	--	--	--		15639,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5325	301900,00	--	160761,75	--	160761,75	--	173622,69
		СП - 8%			--	--	--	--		12860,94	
396	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2175	223676,00	--	48649,53	--	48649,53	--	52541,49
		СП - 8%			--	--	--	--		3891,96	
397	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00013	212660,00	--	27,65	--	27,65	--	29,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2,21	
398	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37	87,97	2,24	3254,77	82,74	1655,95	1052,35	4651,69
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1516,09	9,05		344,57	
399	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37	186,54	3,18	6901,97	117,82	5012,50	1234,93	8787,85
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	1771,65	18,10		650,95	
400	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	36,7	2570,19	16,34	94325,86	599,84	45041,03	39031,08	144025,49
		НР - 80%; СП - 8%			1326,57	2,83	48684,99	103,87		10668,56	
401	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36,7	1371,00	--	50315,70	--	50315,70	--	54340,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4025,26	
Балки козырька											
402	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10215	28139,56	9649,66	2874,46	985,71	356,25	1249,29	4453,64
		НР - 69%; СП - 8%			15002,40	2722,15	1532,50	278,07		329,90	
403	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,95	1705,00	--	23784,75	--	23784,75	--	25687,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1902,78	
404	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,19	721,89	19,62	5912,28	160,66	631,27	4765,61	11532,12
		НР - 92%; СП - 8%			625,20	7,29	5120,35	59,66		854,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	**2110-0104-0722 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**9,4185**	**3149,00**	**--**	**29658,86**	**--**	**29658,86**	**--**	**32031,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2372,71**	
406	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,467906**	**87,97**	**2,24**	**393,03**	**9,99**	**199,96**	**127,08**	**561,71**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,98**	**0,24**	**183,07**	**1,09**		**41,61**	
407	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,467906**	**186,54**	**3,18**	**833,44**	**14,23**	**605,28**	**149,12**	**1061,17**
		НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,49**	**213,93**	**2,19**		**78,61**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1289772,20**	**44000,63**	**1061677,00**	**155197,70**	**1560567,49**
							184094,61	**10112,96**	**--**	**115597,59**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1184641,13**				
		Материалы	Тенге				**114806,55**				
		Всего заработная плата	Тенге					**147020,60**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**825959,21**				
		Местные материалы	Тенге				**88559,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**122638,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104582,39**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1411862,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134,39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147020,60**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**81346,32**				
		Материалы	Тенге				**8567,39**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47186,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**32559,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9112,43**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**123017,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47186,97**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23784,75**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23784,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1902,78**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25687,53**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1560567,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194207,57**			
		РАЗДЕЛ 18.Крыльцо-3шт.									
408	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,156**	**361,16**	**28,98**	**2223,33**	**178,42**	**1630,30**	**452,01**	**2889,37**
		НР - 94%; СП - 8%			**67,35**	**10,76**	**414,61**	**66,25**		**214,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца**	**м3**	**2,86**	**35165,57**	**1156,79**	**100573,52**	**3308,41**	**94424,33**	**3233,16**	**112111,22**
		НР - 91%; СП - 8%			**993,28**	**249,00**	**2840,78**	**712,15**		**8304,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**102796,85**	**3486,83**	**96054,63**	**3685,18**	**115000,59**
							3255,39	**778,40**	**--**	**8518,56**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102796,85**				
	Материалы		Тенге				**2453,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4033,79**			
	Местные материалы		Тенге				**93601,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**3685,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8518,56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115000,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4033,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**115000,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4033,79**			
		РАЗДЕЛ 19.Пандус.									
410	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,48**	**361,16**	**28,98**	**2701,51**	**216,80**	**1980,93**	**549,23**	**3510,80**
		НР - 94%; СП - 8%			**67,35**	**10,76**	**503,78**	**80,50**		**260,06**	
411	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца**	**м3**	**2,26**	**35165,57**	**1156,79**	**79474,18**	**2614,34**	**74615,03**	**2554,88**	**88591,38**
		НР - 91%; СП - 8%			**993,28**	**249,00**	**2244,81**	**562,74**		**6562,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**82175,69**	**2831,13**	**76595,96**	**3104,11**	**92102,19**
							2748,60	**643,25**	**--**	**6822,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**82175,69**				
	Материалы		Тенге				**2631,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3391,84**			
	Местные материалы		Тенге				**73964,65**				
		Накладные расходы	Тенге				**3104,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6822,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92102,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3391,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**92102,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3391,84**			
		РАЗДЕЛ 20.Подпольный канал									
412	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,188**	**361,16**	**28,98**	**429,06**	**34,43**	**314,62**	**87,23**	**557,60**
		НР - 94%; СП - 8%			**67,35**	**10,76**	**80,01**	**12,79**		**41,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,96**	**50687,60**	**5173,66**	**200722,91**	**20487,69**	**121674,11**	**59834,63**	**281402,15**
		НР - 91%; СП - 8%			**14788,16**	**1815,97**	**58561,11**	**7191,23**		**20844,60**	
414	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,40004**	**104381,22**	**8752,11**	**41756,66**	**3501,19**	**19912,36**	**18192,05**	**64744,61**
		НР - 93%; СП - 8%			**45853,20**	**3045,27**	**18343,11**	**1218,23**		**4795,90**	
415	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,40004**	**212660,00**	**--**	**85072,51**	**--**	**85072,51**	**--**	**91878,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6805,80**	
416	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,74**	**175,93**	**4,47**	**2241,40**	**56,98**	**1140,36**	**724,70**	**3203,38**
		НР - 69%; СП - 8%			**81,95**	**0,49**	**1044,06**	**6,23**		**237,29**	
417	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,74**	**93,27**	**1,59**	**1188,26**	**20,28**	**862,96**	**212,61**	**1512,93**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,94**	**0,24**	**305,01**	**3,12**		**112,07**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			**Тенге**				**331410,80**	**24100,58**	**228976,92**	**79051,22**	**443298,98**
							78333,31	**8431,59**	**--**	**32836,96**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**331410,80**				
Материалы			Тенге				**31112,01**				
Всего заработная плата			Тенге					**86764,90**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**85072,51**				
Местные материалы			Тенге				**112792,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**79051,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32836,96**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**443298,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86764,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**443298,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86764,90**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**99639230,88**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**13388885,05**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**2410757,61**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**745059,91**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**63972137,02**		
- Перевозка грузов			Тенге				**36603,21**				
- Накладные расходы			Тенге							**12450164,22**	
- Сметная прибыль			Тенге							**7380683,77**	

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского

Объектная смета № 3-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Котельная Котельная
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	21108,09	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,11	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	133,76	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	внутреннее газооборудование	453,751	385,714	--	839,466	0,05	64,548	--
2.	2-3-2	монтаж котельной	198,981	20069,643	--	20268,624	0,06	69,212	--
		ИТОГО	**652,732**	**20455,357**	--	**21108,09**	**0,11**	**133,76**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на внутреннее газооборудование

(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСВ

Сметная стоимость	839,466	тыс.тенге
Сметная заработная плата	64,548	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,051	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Счетчики газовые. Установка**	**счетчик**	**1**	**15648,45**	**8,32**	**15648,45**	**8,32**	**12745,36**	**2836,86**	**19964,14**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,76**	**--**	**2894,76**	**--**		**1478,82**	
2	**ТОО АКВАГАЗ**	**Газовый счетчик G40**	**шт**	**1**	**385714,29**	**--**	**385714,29**	**--**		**--**	**385714,29**
					--	**--**	**--**	**--**	**385714,29**	**--**	
3	**1119-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**12284,91**	**415,05**	**12284,91**	**415,05**	**6486,82**	**5359,28**	**19055,72**
		НР - 98%; СП - 8%			**5383,04**	**85,61**	**5383,04**	**85,61**		**1411,54**	
4	**ТОО АКВАГАЗ**	**Фильтр газовый ФГС-80**	**шТ**	**1**	**82410,71**	**--**	**82410,71**	**--**	**82410,71**	**--**	**89003,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6592,86**	
5	**1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**7804,55**	**114,75**	**39022,75**	**573,76**	**31766,78**	**6764,55**	**49450,28**
		НР - 98%; СП - 8%			**1336,44**	**44,08**	**6682,20**	**220,40**		**3662,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4329,00	61,44	30303,01	430,10	23535,66	6386,93	39625,14
		НР - 98%; СП - 8%			905,32	25,72	6337,25	180,02		2935,20	
7	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	492,29	17,53	7876,61	280,49	134,07	7408,69	16508,12
		НР - 98%; СП - 8%			466,38	6,11	7462,05	97,84		1222,82	
8	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	477,00	--	2862,00	--	2862,00	--	3090,96
		СП - 8%			--	--	--	--		228,96	
9	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	210,00	--	2100,00	--	2100,00	--	2268,00
		СП - 8%			--	--	--	--		168,00	
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,045144	96344,05	6335,04	4349,36	285,99	328,77	2588,96	7493,38
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	3734,60	17,51		555,06	
11	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2390,00	--	10516,00	--	10516,00	--	11357,28
		СП - 8%			--	--	--	--		841,28	
12	1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка	клапан	1	7694,55	294,99	7694,55	294,99	3901,78	3511,72	12102,78
		НР - 98%; СП - 8%			3497,78	85,61	3497,78	85,61		896,50	
13	ТОО АКВАГАЗ	Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80	шТ	1	76785,71	--	76785,71	--	76785,71	--	82928,57
		СП - 8%			--	--	--	--		6142,86	
14	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2357,00	--	2357,00	--	2357,00	--	2545,56
		СП - 8%			--	--	--	--		188,56	
15	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	947,00	--	4735,00	--	4735,00	--	5113,80
		СП - 8%			--	--	--	--		378,80	
16	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	4919,00	--	4919,00	--	4919,00	--	5312,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		393,52	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2039,81	86,91	6119,43	260,73	901,86	4893,66	11894,14
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	4956,84	36,69		881,05	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2065,82	112,92	8263,28	451,68	1202,48	6572,82	16022,99
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	6609,12	97,84		1186,89	
19	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1004,00	--	3012,00	--	3012,00	--	3252,96
		СП - 8%			--	--	--	--		240,96	
20	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766,00	--	15064,00	--	15064,00	--	16269,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,12	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	749,18	37,67	599,35	30,14	17,54	551,09	1242,47
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	551,67	10,66		92,03	
22	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,8	1431,83	89,71	1145,47	71,77	71,97	1003,50	2320,88
		НР - 98%; СП - 8%			1252,16	27,81	1001,73	22,25		171,92	
23	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	932,00	--	745,60	--	745,60	--	805,25
		СП - 8%			--	--	--	--		59,65	
24	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	3701,00	--	2960,80	--	2960,80	--	3197,66
		СП - 8%			--	--	--	--		236,86	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7	87,97	2,24	677,34	17,22	344,62	219,00	968,06
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	315,51	1,88		71,71	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7	186,54	3,18	1436,36	24,52	1043,14	257,00	1828,82
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	368,69	3,77		135,47	
27	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	28	510,09	--	14282,62	--	389,86	13614,90	30129,32
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	13892,76	--		2231,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**839465,79**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**63688,01**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3144,76**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**860,09**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**291338,55**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**385714,29**		
		- Накладные расходы	Тенге							**61968,97**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**33611,22**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области
Шифр стройки 86-31
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

на монтаж котельной

(наименование работ и затрат)

Основание: 86-31/08/2017-ГСВ

Сметная стоимость	20268,624	тыс.тенге
Сметная заработная плата	69,212	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,055	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**4,2**	**28871,09**	**14318,84**	**121258,59**	**60139,12**	**9753,48**	**62983,10**	**198981,03**
		НР - 91%; СП - 8%			**12230,00**	**4249,09**	**51366,00**	**17846,19**		**14739,34**	
2	**LLP BURAN BOILER**	**Котельная в блочно-модульном исполнении**	**шТ**	**1**	**20069642,86**	**--**	**20069642,86**	**--**		**--**	**20069642,86**
					--	**--**	**--**	**--**	**20069642,86**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20268623,88**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**51366,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60139,12**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17846,19**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9753,48**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**20069642,86**		
		- Накладные расходы	Тенге							**62983,10**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14739,34**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда по специальностям									
1	21705 Т	С401-010103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	100	2121	-	-	212100
						-	-	-	
2	21706 Т	С401-010103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	100	1922	-	-	192200
						-	-	-	
			Всего по специальностям	**тенге**				**--**	**404300**
Трудовые ресурсы									
3	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	52367,45474	1127,63	-	-	59051055
						-	-	-	
4	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3920,114326	1438,55	-	-	5639299,61
						-	-	-	
			Всего	**тенге**				**--**	**59051055**
Строительные машины и механизмы									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
5	87 С	С231-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,7495	2394	-	1223	1794

						-	С231-050501-0202	916,64	
6	102 С	С231-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,2704	4629 -	- С231-050601-0102	1223 330,7	1252
7	104 С	С231-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,2467521	8349 -	- С231-050601-0104	1747 431,08	2060
8	107 С	С231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	9,9854652	9605 -	- С231-010103-0201	1747 17444,61	95910
9	110 С	С231-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	697,7158152	1227 -	- С231-060201-0801	- -	856097
10	112 С	С231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	73,9730266	4388,87 -	- С231-050501-0101	1222,87 90459,4	324658
11	116 С	С231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,89832	3663,1 -	- С231-060202-0201	1022,19 5007,01	17943
12	125 С	С231-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	16,5744	4288 -	- С231-060201-0401	1024 16972,19	71071
13	126 С	С231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,269402	4934,09 -	- С231-060201-0501	1403,69 1781,85	6263
14	127 С	С231-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	22,51565	433 -	- С231-060201-0101	- -	9749
15	128 С	С231-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	147,377502	547,93 -	- С231-060201-0201	- -	80752

16	133 С	С231-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,78416	158 -	- С231-030206-0101	- -	282
17	242 С	С232-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,05544	9596 -	- С232-040202-0201	1747 96,85	532
18	257 С	С231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	254,2275572	3964,93 -	- С231-010101-0102	1461,93 371662,89	1007994
19	258 С	С231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	35,2964751	4358,73 -	- С231-010101-0103	1745,78 61619,88	153848
20	270 С	С231-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,012584	5572,95 -	- С231-010101-0402	1606,01 20,21	70
21	376 С	С231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	642,2986479	295 -	- С231-060103-0101	- -	189478
22	403 С	С231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	44,5420319	39 -	- С231-040101-0101	- -	1737
23	404 С	С231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	169,709589	15 -	- С231-040101-0201	- -	2546
24	431 С	С234-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	7,703849	36 -	- С234-030302-0701	- -	277
25	454 С	С231-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	3,944	1570 -	- С231-030208-0101	1223 4823,51	6192
26	502 С	С231-060203-0401	Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм	маш.-ч	55,586	72	-	-	4002

						-	С231-060203-0401	-	
27	512 С	С231-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,7434	10 -	- С231-050401-0102	- -	7
28	514 С	С231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	5,8988259	24 -	- С231-050401-0104	- -	142
29	521 С	С234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	275,291344	13 -	- С234-030302-0301	- -	3579
30	618 С	С232-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	13,0897901	728 -	- С232-010102-0301	- -	9529
31	620 С	С232-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	8,3794416	3311 -	- С232-010101-0101	1223 10248,06	27744
32	621 С	С232-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	49,8420641	3540 -	- С232-010101-0102	1462 72869,1	176441
33	623 С	С232-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	98,160976	5415 -	- С232-010101-0104	1747 171487,23	531542
34	626 С	С232-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	29,0002181	8548 -	- С232-010101-0202	1747 50663,38	247894
35	642 С	С232-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,508464	3390 -	- С232-040203-0101	1223 4290,85	11894
36	659 С	С231-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,2448	2462 -	- С231-060102-0101	1223 2745,39	5527

37	660 С	С231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	814,3729979	2475,51 -	- С231-060102-0102	1222,52 995587,28	2015991
38	661 С	С231-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	11,616	4564 -	- С231-060102-0103	1462 16982,59	53015
39	664 С	С231-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,15876	96 -	- С231-060102-0201	- -	15
40	694 С	С231-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,8398184	6237 -	- С231-050101-0103	1223 1027,1	5238
41	698 С	С231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	195,0114803	5895,75 -	- С231-050101-0102	1219,85 237884,75	1149738
42	703 С	С231-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	19,3823598	15139 -	- С231-050101-0205	1462 28337,01	293430
43	715 С	С231-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	2,2205272	5617 -	- С231-050202-0303	1462 3246,41	12473
44	762 С	С231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	203,9967786	4523,9 -	- С231-050102-0102	1743,98 355766,3	922861
45	765 С	С231-050102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т	маш.-ч	0,0575	3714 -	- С231-050102-0301	1462 84,06	214
46	766 С	С231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	95,9419048	4888 -	- С231-050102-0302	1747 167610,51	468964
47	773 С	С231-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	3,7506	5216	-	1747	19563

						-	С231-050102-0402	6552,3	
48	776 С	С231-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,3410857	6396,95	-	1608,29	8579
						-	С231-050102-0104	2156,85	
49	783 С	С231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	94,8948252	4153,35	-	1455,44	394132
						-	С231-050104-0101	138113,72	
50	786 С	С231-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	169,6889296	5695	-	1462	966378
						-	С231-050104-0102	248085,22	
51	787 С	С231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	19,010411	6424,71	-	1746,72	122136
						-	С231-050104-0103	33205,87	
52	788 С	С231-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	124,5466136	10504	-	3209	1308238
						-	С231-050104-0104	399670,08	
53	790 С	С231-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,82976	5695	-	1462	4725
						-	С231-050104-0302	1213,11	
54	792 С	С231-050104-0304	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	0,6095	14156	-	3209	8628
						-	С231-050104-0304	1955,89	
55	796 С	С231-050104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	1,638	6912	-	2193	11322
						-	С231-050104-0402	3592,13	
56	844 С	С231-050106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,88028	15962,72	-	1659,26	14052
						-	С231-050106-0201	1460,61	
57	846 С	С232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	50,297028	6731,34	-	1732,59	338566
						-	С232-040102-0101	87144,13	

58	950 С	С232-040105-0301	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	29,68	8669 -	- С232-040105-0301	1747 51850,96	257296
59	953 С	С232-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	20,2	6290 -	- С232-040203-0301	1223 24704,6	127058
60	969 С	С231-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	94,8277628	51 -	- С231-050402-0205	- -	4836
61	979 С	С231-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,392	242 -	- С231-050402-0305	- -	579
62	983 С	С231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,33404	3632 -	- С231-050402-0308	1024 20822,06	73853
63	1005 С	С231-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,209134	224,88 -	- С231-010105-0601	- -	47
64	1007 С	С231-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	8,79232	1053 -	- С231-030101-0601	1024 9003,34	9258
65	1010 С	С231-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	74,14673	1190 -	- С231-030205-0201	1024 75926,25	88235
66	1015 С	С231-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	69,0495	26 -	- С231-030305-0901	- -	1795
67	1020 С	С231-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	11,744	46 -	- С231-040401-0101	- -	540
68	1023 С	С231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	65,8558146	8325,99	-	2087,99	548315

						-	С231-050102-0105	137506,28	
69	1039 С	С231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	34,38904	15	-	-	516
						-	С231-050401-0103	-	
70	1044 С	С231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,9592502	27	-	-	26
						-	С231-050402-0301	-	
71	1070 С	С231-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	20,007	3608	-	1747	72185
						-	С231-010303-0401	34952,23	
72	1098 С	С234-010107-0101	Машины для райберовки отверстий РМ70ТГ	маш.-ч	0,8395	123	-	-	103
						-	С234-010107-0101	-	
73	1114 С	С234-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,3871056	233	-	-	90
						-	С234-020207-0115	-	
74	1135 С	С232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	55,6816014	5557	-	1223	309423
						-	С232-010211-0201	68098,6	
75	1146 С	С234-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1154727	28	-	-	3
						-	С234-030202-0201	-	
76	1147 С	С234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	132,3497526	28	-	-	3706
						-	С234-030202-0101	-	
77	1148 С	С234-030202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	14,03	241	-	-	3381
						-	С234-030202-0401	-	
78	1159 С	С234-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2392,81036	50	-	-	119641
						-	С234-030401-0301	-	

79	1195 С	С231-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	17,8713	41 -	- С231-040402-0101	- -	733
80	1197 С	С231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,2694153	58 -	- С231-050402-0303	- -	132
81	1198 С	С231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	156,6797864	91 -	- С231-050402-0304	- -	14258
82	1208 С	С231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,104	1448 -	- С231-050602-0505	1024 106,5	151
83	1238 С	С232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	148,9574202	728,89 -	- С232-010201-0101	- -	108573
84	1240 С	С232-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,3033772	120 -	- С232-010202-0301	- -	276
85	1315 С	С231-030205-0102	Насосы для строительных растворов, 5 м3/ч	маш.-ч	148,8507	173 -	- С231-030205-0102	- -	25751
86	1319 С	С234-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	4,3249584	460 -	- С234-010106-0101	- -	1989
87	1444 С	С232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,59386	34 -	- С232-040106-0401	- -	122
88	1445 С	С232-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	2,49404	1018 -	- С232-040106-0501	- -	2539
89	1488 С	С231-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	124,082	1417	-	1024	175824

						-	С231-050602-0101	127059,97	
90	1514 С	С233-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	1,3566	96	-	-	130
						-	С233-020101-0101	-	
91	1523 С	С234-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	63,957876	11	-	-	704
						-	С234-030102-0101	-	
92	1567 С	С234-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	59,8365133	1345	-	1223	80480
						-	С234-010304-0101	73180,06	
93	1569 С	С231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	73,0804058	2001,31	-	1023,33	146257
						-	С231-050602-0401	74785,37	
94	1602 С	С232-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,2427333	6267	-	1462	14055
						-	С232-010212-0101	3278,88	
95	1684 С	С232-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	21,2078	5797	-	1716,06	122942
						-	С232-040105-0202	36393,86	
96	1695 С	С234-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	257,6138	51	-	-	13138
						-	С234-010102-0101	-	
97	1794 С	С234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,5644652	78,99	-	-	282
						-	С234-030102-0201	-	
98	1835 С	С233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,0897901	4108	-	1462	53773
						-	С233-040101-0102	19137,27	
99	1853 С	С233-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,17862	3126	-	1223	558
						-	С233-040102-0104	218,45	

100	1866 С	С234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	148,1478332	14 -	- С234-030402-0101	- -	2074
101	1868 С	С232-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,058464	1142 -	- С232-040203-1401	- -	67
102	1905 С	С233-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,4505135	4190,11 -	- С233-040201-0102	1362,49 613,82	1888
103	1907 С	С233-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,3566	5378 -	- С233-040101-0302	1462 1983,35	7296
104	1947 С	С231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	72,29	4159 -	- С231-050602-1101	1462 105687,98	300654
105	1955 С	С232-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,706584	8600 -	- С232-010209-0101	1747 6475,4	31877
106	1966 С	С231-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	11,616	15613 -	- С231-060102-0503	1462 16982,59	181361
107	2011 С	С232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	19,225	72,99 -	- С232-040105-0501	- -	1403
108	2016 С	С231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2228,769526	174 -	- С231-060103-0501	- -	387805
109	2046 С	С232-010208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	4,58234	3659 -	- С232-010208-0201	2621 12010,31	16767
110	2068 С	С234-030403-0101	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	0,64	1468	-	-	940

						-	С234-030403-0101	-	
111	2216 С	С234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	264,2312422	16	-	-	4228
						-	С234-030302-0501	-	
112	2263 С	С231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	206,5091657	7302,07	-	1746,12	1507945
						-	С231-010201-0102	360589,78	
113	2264 С	С231-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	3,68403	7066	-	1747	26031
						-	С231-010201-0103	6436	
114	2288 С	С231-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,18212	3798	-	1462	692
						-	С231-010203-0101	266,26	
115	2346 С	С231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	28,1326325	181	-	-	5092
						-	С231-060103-0701	-	
116	2349 С	С231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	9,782042	1544,56	-	1212,64	15109
						-	С231-060101-0101	11862,1	
117	2400 С	С232-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	1,38476	259	-	-	359
						-	С232-060101-1501	-	
118	2445 С	С234-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	12,941544	83	-	-	1074
						-	С234-030102-0301	-	
119	2509 С	С233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	356,2289126	2599,2	-	1221,22	925911
						-	С233-010201-0101	435033,87	
120	2510 С	С233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	81,2846882	3453	-	1223	280676
						-	С233-010201-0102	99411,17	

121	2512 С	С233-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0242	3768 -	- С233-010201-0103	1223 29,6	91
122	2515 С	С231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	78,7942285	137 -	- С231-040301-0101	- -	10795
123	2516 С	С231-040301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	227,723	194 -	- С231-040301-0102	- -	44178
124	2554 С	С231-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	3,51195	245 -	- С231-040203-0101	- -	860
125	2558 С	С232-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,62124	4 -	- С232-040108-0501	- -	14
126	2577 С	С231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	479,5961209	26 -	- С231-060202-0501	- -	12469
127	2643 С	С233-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,4505135	1703 -	- С233-020201-0201	- -	767
128	2648 С	С234-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,829512	2253 -	- С234-010303-0101	1223 1014,49	1869
129	2698 С	С234-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	14,654293	198 -	- С234-030101-0101	- -	2902
130	2816 С	С234-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,881304	41 -	- С234-030204-0101	- -	159
131	2817 С	С234-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,0222064	200	-	-	204

						-	С234-010105-0101	-	
132	2875 С	С234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	322,1854518	18	-	-	5799
						-	С234-030302-0101	-	
133	3007 С	С231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,26628	4723,19	-	1443,82	10704
						-	С231-050502-0102	3272,1	
134	3008 С	С234-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	349,56408	120	-	-	41948
						-	С234-030501-0101	-	
135	3022 С	С231-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	44,8201	1097	-	1024	49168
						-	С231-030101-0602	45895,78	
136	3365 С	С233-010202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,1499	4033	-	1223	605
						-	С233-010202-0103	183,33	
137	3404 С	С231-040202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,884876	130	-	-	1935
						-	С231-040202-0201	-	
			Всего	**тенге**				**5478319,35**	**18234335**
Строительные материалы и конструкции									
138	100007 С	С121-010102-0101	Глина	м3	2,992	1672	816	-	5003
						-	С121-010102-0101	-	
139	100055 С	С121-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,902644	5137,65	4001	-	4637
						-	С121-010201-0303	-	
140	100070 С	С121-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4236	6286	5438	-	8949
						-	С121-010201-0501	-	

141	100071 С	С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,03375	5722 -	4885 С121-010201-0502	- -	326347
142	100073 С	С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	529,75125	5010 -	4187 С121-010201-0504	- -	2654054
143	100074 С	С121-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	377,748	6286 -	5438 С121-010201-0505	- -	2374524
144	100078 С	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6182	6518 -	5665 С121-010201-0601	- -	10547
145	100079 С	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5022	5930 -	5089 С121-010201-0602	- -	2978
146	100080 С	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,880275	5725,06 -	4872 С121-010201-0603	- -	199692
147	100081 С	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,2094686	5189,03 -	4362 С121-010201-0604	- -	239782
148	100328 С	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	409,6768128	1475,78 -	670 С121-010401-0101	- -	604594
149	100412 С	С121-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0220302	6455 -	6171 С121-010501-0601	- -	142
150	100414 С	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130,42436	4872 -	4421 С121-010601-0101	- -	635427
151	100467 С	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,341422	26821,63	24654	-	572412

						-	С121-020101-0301	-	
152	100511 С	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,533955	29761,21 -	25883 С121-020101-0501	- -	343264
153	100533 С	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	104,573907	30185,23 -	26801 С121-020101-0601	- -	3156587
154	100581 С	С121-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051544	29742 -	25852 С121-020101-0801	- -	1533
155	100615 С	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,12302	33582 -	30066 С121-020101-1001	- -	37713
156	100775 С	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,346	28998 -	25000 С121-020101-2401	- -	68029
157	100868 С	С121-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	95,86675	32459 -	28393 С121-020101-2801	- -	3111739
158	101840 С	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7936	24117 -	21827 С121-020201-0103	- -	284426
159	101841 С	С121-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7422	27934 -	24661 С121-020201-0104	- -	188337
160	102633 С	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	7,92646	22562,94 -	20371 С121-020401-2801	- -	178844
161	102634 С	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,144781	14997,71 -	22176 С121-020401-2802	- -	47165

162	102635 С	С121-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,31336	29148 -	25433 С121-020401-2803	- -	67430
163	102636 С	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,434626	29159,01 -	25786 С121-020401-2804	- -	245945
164	102637 С	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,890468	24800,39 -	27505 С121-020401-2805	- -	46884
165	102638 С	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	17,8346	32481 -	28700 С121-020401-2806	- -	579286
166	102640 С	С121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	23,130144	29772 -	26044 С121-020401-2808	- -	688631
167	102641 С	С121-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	46,039654	30560 -	26817 С121-020401-2809	- -	1406972
168	102671 С	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,6449323	36250,94 -	33455 С121-020402-0102	- -	23379
169	102673 С	С121-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0301836	40706 -	36273 С121-020402-0104	- -	1229
170	102682 С	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	29,500933	37502 -	33133 С121-020402-0206	- -	1106344
171	102685 С	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,25456	37174 -	32810 С121-020402-0302	- -	83811
172	102728 С	С121-020501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	95,179782	19809	18903	-	1885416

						-	С121-020501-0203	-	
173	102737 С	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	95,221944	20355 -	19438 С121-020501-0304	- -	1938243
174	102867 С	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	122,8373914	46968,84 -	43274 С121-030101-0103	- -	5769530
175	115599 С	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4639 -	5282 С121-040301-0101	- -	13917
176	115603 С	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12899 -	12379 С121-040301-0105	- -	12899
177	115604 С	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14367,8 -	15417 С121-040301-0106	- -	71839
178	115620 С	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4586 -	3703 С121-040301-0201	- -	13758
179	115669 С	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11794 -	11269 С121-040302-0101	- -	47176
180	115673 С	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8901 -	8560 С121-040302-0105	- -	44505
181	115674 С	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8370 -	8045 С121-040302-0106	- -	8370
182	125919 С	С121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,1279469	133535,22 -	130219 С121-050107-0701	- -	17085

183	125954 С	С121-050108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,2	1678 -	1642 С121-050108-0208	- -	18794
184	126172 С	С121-050111-0112	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,35	260388 -	254575 С121-050111-0112	- -	91136
185	126235 С	С121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,901	1387,04 -	1240 С121-050112-0603	- -	4024
186	127727 С	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2156085	218211 -	213932 С121-050302-0101	- -	47048
187	127728 С	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,20778	312813 -	306680 С121-050302-0102	- -	64996
188	127730 С	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,8	242 -	236 С121-050302-0104	- -	194
189	127743 С	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00343	204722 -	200000 С121-050304-0103	- -	702
190	127749 С	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,0958	204208 -	199496 С121-050304-0109	- -	223771
191	127751 С	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132	201891 -	197225 С121-050304-0111	- -	2665
192	127755 С	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1134	198995	194385	-	22566

						-	С121-050304-0115	-	
193	127759 С	С121-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001976	198223 -	193628 С121-050304-0119	- -	392
194	127764 С	С121-050304-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0697	199092 -	194480 С121-050304-0124	- -	13877
195	127905 С	С121-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	272 -	266 С121-050307-0102	- -	245
196	127911 С	С121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,52	276 -	270 С121-050307-0108	- -	696
197	127926 С	С121-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	357 -	350 С121-050307-0209	- -	1285
198	127927 С	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	190,52596	357 -	350 С121-050307-0210	- -	68018
199	127966 С	С121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,2344	522 -	511 С121-050307-0507	- -	1688
200	127976 С	С121-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,45	413 -	404 С121-050307-0517	- -	186
201	128059 С	С121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4232	160	157	-	868

						-	С121-050307-1002	-	
202	128060 С	С121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,90654	133 -	130 С121-050307-1003	- -	1451
203	128061 С	С121-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	50,5482	106 -	104 С121-050307-1004	- -	5358
204	128062 С	С121-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4	92 -	90 С121-050307-1005	- -	497
205	128064 С	С121-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,7784037	114 -	111 С121-050307-1007	- -	1229
206	128065 С	С121-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,149406	97 -	95 С121-050307-1008	- -	402
207	128070 С	С121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	79,1415095	70 -	69 С121-050307-1013	- -	5540
208	128116 С	С121-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	76,0914	557 -	545 С121-050308-0125	- -	42383
209	128150 С	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,5524	577 -	565 С121-050308-0225	- -	20514
210	128234 С	С121-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	87,398486	885	867	-	77348

						-	С121-050308-0375	-	
211	128849 С	С121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	2,6739292	3360 -	3293 С121-050310-1108	- -	8984
212	129039 С	С121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0049696	1834990 -	1798302 С121-050402-0201	- -	9119
213	129692 С	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1662	521309 -	516721 С121-060208-0501	- -	86642
214	129698 С	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,60222	496929 -	492522 С121-060209-0201	- -	299261
215	129995 С	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1965	504781 -	500356 С121-060405-1201	- -	99189
216	130007 С	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00938	584822 -	579761 С121-060405-1403	- -	5486
217	130010 С	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009804	615019,38 -	609742 С121-060405-1406	- -	6030
218	130740 С	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,06474	424980 -	421136 С121-060510-1003	- -	27513
219	130741 С	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0034	424980 -	421136 С121-060510-1004	- -	1445

220	131018 С	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25305	439310 -	435332 С121-060801-0101	- -	111167
221	131019 С	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3435189	415448,97 -	411649 С121-060801-0102	- -	142715
222	131040 С	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	448802 -	444793 С121-060802-0102	- -	449
223	131275 С	С121-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	372,28293	130 -	129 С121-060902-0101	- -	48397
224	131276 С	С121-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	172,470396	139 -	138 С121-060902-0102	- -	23973
225	131284 С	С121-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	186,40116	92 -	91 С121-060902-0201	- -	17149
226	131286 С	С121-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	785,14428	131 -	130 С121-060902-0301	- -	102854
227	131288 С	С121-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1071,604057	145 -	144 С121-060902-0401	- -	155383
228	131306 С	С121-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	176,4	522 -	515 С121-060902-1201	- -	92081
229	131308 С	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	696,49	256 -	254 С121-060902-1301	- -	178301

230	131379 С	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	178,23	23 -	23 С121-060903-0301	- -	4099
231	131450 С	С121-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	488,076	58 -	57 С121-060904-0101	- -	28308
232	131453 С	С121-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	43,872	28 -	28 С121-060904-0201	- -	1228
233	131534 С	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1616496	60229,04 -	58446 С121-070201-0101	- -	9736
234	131543 С	С121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,501039	58291 -	56546 С121-070201-0203	- -	29206
235	131548 С	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,477564	40450,9 -	39056 С121-070201-0301	- -	140671
236	131551 С	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0432312	21851 -	20820 С121-070201-0304	- -	945
237	131555 С	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1640018	21455 -	20442 С121-070201-0401	- -	3519
238	131568 С	С121-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	17025 -	16089 С121-070202-0301	- -	27
239	131571 С	С121-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01677	15286	14384	-	15542

						-	С121-070202-0401	-	
240	131588 С	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0966	68571 -	66625 С121-070203-0204	- -	6624
241	131598 С	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,743835	53988 -	52327 С121-070203-0303	- -	94146
242	131599 С	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	57568 -	55837 С121-070203-0304	- -	3454
243	131600 С	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,7483026	58394,93 -	56647 С121-070203-0305	- -	335672
244	131602 С	С121-070203-0307	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	37778 -	36435 С121-070203-0307	- -	1587
245	131607 С	С121-070203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	21851 -	20820 С121-070203-0401	- -	66
246	131610 С	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0048755	21851 -	20820 С121-070203-0404	- -	107
247	131611 С	С121-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	21851 -	20820 С121-070203-0405	- -	153
248	131630 С	С121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09513	27739 -	26593 С121-070204-0202	- -	2639

249	131643 С	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00524	23782 -	22713 С121-070204-0304	- -	125
250	131654 С	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033721	15284,54 -	14384 С121-070204-0404	- -	515
251	131822 С	С121-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	638,624	353 -	346 С121-070503-0201	- -	225434
252	133358 С	С121-080102-1202	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1783,81	666 -	652 С121-080102-1202	- -	1188017
253	133773 С	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	6643 -	6477 С121-090102-0114	- -	108812
254	133835 С	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,812	12629 -	12348 С121-090201-0101	- -	22884
255	133850 С	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	75,9552	18617 -	18202 С121-090201-0402	- -	1414058
256	133863 С	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	126,915	21075 -	20613 С121-090201-0604	- -	2674734
257	134104 С	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,7	1972 -	1930 С121-090205-0204	- -	48708

258	134105 С	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	1980 -	1938 С121-090205-0205	- -	24948
259	134336 С	С121-090301-0820	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	209,068	51598 -	51165 С121-090301-0820	- -	10787491
260	135535 С	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	86,4864	162 -	159 С121-100401-0603	- -	14011
261	135545 С	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	714,83587	228 -	224 С121-100401-1001	- -	162983
262	135553 С	С121-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	13,9092	293 -	287 С121-100401-1101	- -	4075
263	135569 С	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	38,792	283 -	277 С121-100402-0101	- -	10978
264	135735 С	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	86,94	812 -	793 С121-100403-2003	- -	70595
265	135745 С	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	86,94	951 -	929 С121-100403-2201	- -	82680

266	135811 С	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1973318	367069,9 -	359622 С121-100406-0301	- -	72435
267	135815 С	С121-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	18,144	445 -	436 С121-100501-0101	- -	8074
268	135824 С	С121-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,76	125 -	122 С121-100501-0301	- -	220
269	135832 С	С121-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	74,642	773 -	757 С121-100501-0501	- -	57698
270	135836 С	С121-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,8	132 -	128 С121-100501-0701	- -	4990
271	135856 С	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1499	391 -	383 С121-100501-1201	- -	586109
272	135857 С	С121-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	14,566284	343 -	335 С121-100501-1202	- -	4996
273	135861 С	С121-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	36	582 -	569 С121-100501-1302	- -	20952
274	135867 С	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4889,42588	226 -	220 С121-100501-1404	- -	1105010
275	135878 С	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,6039	872 -	854 С121-100502-0104	- -	1399
276	135918 С	С121-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,1083	723	709	-	78

						-	С121-100502-1001	-	
277	135925 С	С121-100502-1301	Замазка защитная	кг	6,4	360	353	-	2304
						-	С121-100502-1301	-	
278	135937 С	С121-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,09	1883	1845	-	169
						-	С121-100502-1802	-	
279	135947 С	С121-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,001694	1188096	1164800	-	2013
						-	С121-100502-1812	-	
280	135958 С	С121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	5,316	237	231	-	1260
						-	С121-100502-1823	-	
281	135959 С	С121-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9448	3890	3812	-	7565
						-	С121-100502-1824	-	
282	135963 С	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	223,689286	1364	1337	-	305112
						-	С121-100502-1901	-	
283	135974 С	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	5,312	12753	12437	-	67744
						-	С121-110101-0101	-	
284	135978 С	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,058	26293	25554	-	369627
						-	С121-110101-0105	-	
285	135980 С	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	258,713912	33285	32306	-	8611293
						-	С121-110101-0107	-	
286	136260 С	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,2176	5033	4915	-	11161
						-	С121-110203-0101	-	

287	139734 С	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	246 -	241 С121-110403-0210	- -	738
288	139736 С	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	32	291 -	286 С121-110403-0212	- -	9312
289	139738 С	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3	324 -	318 С121-110403-0214	- -	972
290	139768 С	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	98	483 -	473 С121-110403-0313	- -	47334
291	140681 С	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	20,4	1310 -	1284 С121-110403-6701	- -	26724
292	144476 С	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0619948	19303 -	18025 С121-130101-0101	- -	1197
293	144477 С	С121-130101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01269	19132 -	17857 С121-130101-0102	- -	243
294	144561 С	С121-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	25,0333	19279	18001	-	482617

						-	С121-130101-1601	-	
295	144572 С	С121-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01964	173952,65 -	169643 С121-130101-1901	- -	3416
296	144600 С	С121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1462508	32003,78 -	30537 С121-130102-0801	- -	4681
297	144603 С	С121-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001707	350717,84 -	343061 С121-130102-0901	- -	60
298	144613 С	С121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,8586291	29966 -	28391 С121-130103-0102	- -	25730
299	144635 С	С121-130104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003396	137867 -	134372 С121-130104-0102	- -	468
300	144636 С	С121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,3942117	137872,11 -	134372 С121-130104-0103	- -	330095
301	144655 С	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0180034	126030 -	122679 С121-130104-0502	- -	2269
302	144669 С	С121-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	3,192951	102499 -	99609 С121-130104-0804	- -	327274
303	144677 С	С121-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,132192	67410 -	65208 С121-130104-1101	- -	8911
304	144707 С	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,316	228 -	223 С121-130201-0301	- -	72

305	144710 С	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	77,65452	629 -	617 С121-130201-0304	- -	48845
306	144730 С	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0484	188743 -	184203 С121-130201-0506	- -	9135
307	144732 С	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0704602	190319,07 -	185751 С121-130201-0508	- -	13410
308	144746 С	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,4705063	404706 -	396771 С121-130201-0901	- -	190417
309	144747 С	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	370009 -	362754 С121-130201-0902	- -	1850
310	144748 С	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02288	531772 -	520506 С121-130201-0903	- -	12167
311	144763 С	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0082	250467 -	245556 С121-130201-1201	- -	2054
312	144766 С	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,0679774	317 -	310 С121-130201-1204	- -	1607
313	144770 С	С121-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	679091 -	664936 С121-130202-0103	- -	407
314	144884 С	С121-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	748 -	732 С121-130203-0102	- -	120
315	144890 С	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	4,497	819	802	-	3683

						-	С121-130203-0202	-	
316	144902 С	С121-130203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,08	2509 -	2384 С121-130203-0401	- -	201
317	145001 С	С121-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006886	719041 -	704103 С121-130204-0201	- -	4951
318	145198 С	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,75254	189206 -	185496 С121-130205-0101	- -	142385
319	145203 С	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	667,8422	93 -	91 С121-130205-0501	- -	62109
320	145630 С	С121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	115,78269	49 -	48 С121-130207-0403	- -	5673
321	145632 С	С121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8	67 -	66 С121-130207-0405	- -	536
322	145636 С	С121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	9,8	77 -	75 С121-130207-0409	- -	755
323	145656 С	С121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	25,5	273 -	267 С121-130207-0429	- -	6962
324	145663 С	С121-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,9893	998 -	978 С121-130207-0602	- -	987
325	145664 С	С121-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	9,80044	989	970	-	9693

						-	С121-130207-0603	-	
326	145735 С	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2397,5223	9	5	-	21578
						-	С121-130207-1006	-	
327	145749 С	С121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	288,2439	40	24	-	11530
						-	С121-130207-1020	-	
328	145782 С	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	507,25384	194	190	-	98407
						-	С121-130207-1201	-	
329	145783 С	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,06568	1004	984	-	66
						-	С121-130207-1202	-	
330	145784 С	С121-130207-1203	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	105	103	-	21
						-	С121-130207-1203	-	
331	145785 С	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	14,499164	455	445	-	6597
						-	С121-130207-1204	-	
332	145787 С	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	662,32443	26	25	-	17220
						-	С121-130207-9901	-	
333	145799 С	С121-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	13,349349	6666	6530	-	88987
						-	С121-130208-0202	-	
334	145910 С	С121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	19,63484	1237	1211	-	24288
						-	С121-130208-0503	-	
335	145969 С	С121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,654483	440	430	-	1608
						-	С121-130209-0101	-	

336	145970 С	С121-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,000294	330 -	322 С121-130209-0102	- -	0,1
337	145974 С	С121-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11,0048	393 -	385 С121-130209-0202	- -	4325
338	145975 С	С121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	19,182964	351 -	343 С121-130209-0203	- -	6733
339	145978 С	С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	5,12	387 -	378 С121-130209-0301	- -	1981
340	145981 С	С121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	66,911	184 -	179 С121-130209-0304	- -	12312
341	145983 С	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	269,3988828	310 -	303 С121-130209-0401	- -	83514
342	145986 С	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,09441	163454 -	160249 С121-130210-0102	- -	15432
343	145992 С	С121-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,49203	48600 -	47319 С121-130211-0201	- -	23913
344	146016 С	С121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002525	1288391 -	1263128 С121-130211-0301	- -	325
345	146022 С	С121-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	102,202	2 -	2 С121-130211-0405	- -	204
346	146031 С	С121-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	5696,9757	3	3	-	17091

						-	С121-130211-0414	-	
347	146045 С	С121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	51,101	1	1	-	51
						-	С121-130211-0601	-	
348	146047 С	С121-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000304	335251	327838	-	10
						-	С121-130211-0603	-	
349	146050 С	С121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0135486	315773	308743	-	4278
						-	С121-130211-0606	-	
350	146051 С	С121-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00045	253087	247285	-	114
						-	С121-130211-0607	-	
351	146052 С	С121-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00024	252872	247074	-	61
						-	С121-130211-0608	-	
352	146053 С	С121-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000173	191646	187888	-	3
						-	С121-130211-0609	-	
353	146059 С	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	657,325	74	72	-	48642
						-	С121-130211-0802	-	
354	146096 С	С121-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,128396	230598	225089	-	29608
						-	С121-130401-0332	-	
355	146097 С	С121-130401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,363268	324730	317376	-	117964
						-	С121-130401-0333	-	
356	146125 С	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0047333	2426179	2377768	-	11484
						-	С121-130406-0101	-	

357	146643 С	С121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0014661	628334,1 -	614748 С121-130701-0102	- -	921
358	146645 С	С121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,87198	5466 -	5357 С121-130701-0201	- -	4766
359	146649 С	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	346,1844656	293 -	271 С121-130701-0401	- -	101431
360	146664 С	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	161,8480063	148 -	143 С121-130701-1002	- -	23953
361	146678 С	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00132	353342 -	345427 С121-130702-0401	- -	466
362	146692 С	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0015476	384370 -	375846 С121-130702-1101	- -	595
363	146693 С	С121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,80335	1399 -	1371 С121-130702-1102	- -	1124
364	146714 С	С121-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	1123171 -	1100160 С121-130702-1202	- -	202
365	146716 С	С121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,03	719 -	704 С121-130702-1301	- -	22
366	146739 С	С121-130703-0101	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,0000163	778781 -	763511 С121-130703-0101	- -	13
367	146741 С	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,7309482	54214	53151	-	39628

						-	С121-130703-0201	-	
368	146743 С	С121-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0112676	71020 -	69627 С121-130703-0301	- -	800
369	146783 С	С121-130703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,51015	49269 -	46773 С121-130703-1606	- -	25135
370	146798 С	С121-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0209775	114662 -	112414 С121-130703-2002	- -	2405
371	146845 С	С121-130704-1901	Карборунд	кг	0,734	121 -	118 С121-130704-1901	- -	89
372	146848 С	С121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0005982	2535178 -	2484234 С121-130704-2101	- -	1517
373	146883 С	С121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0515821	290315 -	284623 С121-130704-3101	- -	14975
374	146897 С	С121-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0183702	199236 -	195329 С121-130704-3604	- -	3660
375	146901 С	С121-130704-3801	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,144	902 -	883 С121-130704-3801	- -	130
376	146958 С	С121-130802-0601	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	2,4	181 -	177 С121-130802-0601	- -	434
377	147001 С	С121-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00354	442656 -	433977 С121-130802-1002	- -	1567

378	147045 С	С121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	14,324802	323 -	316 С121-130803-0901	- -	4627
379	147047 С	С121-130803-1001	Ветошь	кг	76,0826658	90 -	88 С121-130803-1001	- -	6847
380	147049 С	С121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	16,0420205	6994 -	6857 С121-130803-1101	- -	112198
381	147074 С	С121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0165201	1880677 -	1843801 С121-130804-0301	- -	31069
382	147076 С	С121-130804-0401	Каболка	т	0,0097019	1371585 -	1343852 С121-130804-0401	- -	13307
383	147084 С	С121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	307 -	300 С121-130804-0802	- -	2
384	147087 С	С121-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000255	242342 -	236716 С121-130804-0901	- -	62
385	147090 С	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,321443	580 -	568 С121-130804-1101	- -	5986
386	147094 С	С121-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,102	1093 -	1071 С121-130804-1203	- -	111
387	147096 С	С121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1085 -	1063 С121-130804-1205	- -	4
388	147162 С	С121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	95,44101	115	112	-	10976

						-	С121-130809-0301	-	
389	147163 С	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	451,70873	86	84	-	38847
						-	С121-130809-0302	-	
390	147168 С	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,6	73	71	-	117
						-	С121-130809-0601	-	
391	147172 С	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	9,5683	658	644	-	6296
						-	С121-130809-0801	-	
392	147176 С	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	76,412	781	765	-	59678
						-	С121-130809-1001	-	
393	147182 С	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	74,6602442	4174	4092	-	311632
						-	С121-130809-1201	-	
394	147183 С	С121-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	592	580	-	30
						-	С121-130809-1202	-	
395	147184 С	С121-130809-1301	Лента К226	100 м	1,3674614	1772	1735	-	2423
						-	С121-130809-1301	-	
396	147200 С	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,05386	82405	80790	-	86843
						-	С121-130810-0101	-	
397	147202 С	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	291,96688	104	102	-	30365
						-	С121-130810-0103	-	
398	147204 С	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	7,7	321	315	-	2472

						-	С121-130810-0201	-	
399	147245 С	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,07458	3940	3854	-	294
						-	С121-130812-0101	-	
400	147246 С	С121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	433,80284	287	281	-	124501
						-	С121-130812-0102	-	
401	147307 С	С121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	20,941556	172	169	-	3602
						-	С121-130812-0801	-	
402	147322 С	С121-130812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,1518	324	317	-	49
						-	С121-130812-1017	-	
403	147337 С	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3574193	212247	208085	-	75861
						-	С121-130812-1035	-	
404	147338 С	С121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0522173	235559	230940	-	12300
						-	С121-130812-1036	-	
405	147341 С	С121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,5933134	207096	203036	-	329969
						-	С121-130812-1039	-	
406	147342 С	С121-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0030975	217126	212869	-	673
						-	С121-130812-1040	-	
407	147344 С	С121-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002112	494701	485001	-	104
						-	С121-130812-1042	-	
408	147347 С	С121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,5768583	220651	216324	-	127284
						-	С121-130812-1045	-	

409	147348 С	С121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0570431	208994 -	204896 С121-130812-1046	- -	11922
410	147444 С	С121-130814-0401	Ерши металлические	кг	10,13625	202 -	197 С121-130814-0401	- -	2048
411	147499 С	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	599 -	587 С121-130814-2208	- -	7188
412	147502 С	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835 -	818 С121-130814-2211	- -	835
413	147529 С	С121-130814-3301	Шпильки	шт.	4,04	95 -	93 С121-130814-3301	- -	384
414	147560 С	С121-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	19,8	541 -	528 С121-130815-0308	- -	10712
415	147568 С	С121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	18,1774774	2834 -	2778 С121-130816-0202	- -	51515
416	147569 С	С121-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,122	2071 -	2030 С121-130816-0203	- -	253
417	147570 С	С121-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,12	281 -	276 С121-130816-0204	- -	34
418	147575 С	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0084	6858 -	6723 С121-130816-0303	- -	58
419	147606 С	С121-130816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	479,4	9	8	-	4315

						-	С121-130816-1105	-	
420	147614 С	С121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00742	5213	5110	-	39
						-	С121-130816-1208	-	
421	147626 С	С121-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	4,160951	21468	21047	-	89327
						-	С121-130816-1501	-	
422	147635 С	С121-130816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,03	912147	894262	-	27364
						-	С121-130816-1705	-	
423	147640 С	С121-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1263	1238	-	1010
						-	С121-130816-1901	-	
424	147652 С	С121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001182	6245784	6122478	-	7383
						-	С121-130816-2101	-	
425	147653 С	С121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0006865	5938625	5821342	-	4077
						-	С121-130816-2102	-	
426	147661 С	С121-130816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	3,375	1319	1292	-	4452
						-	С121-130816-2110	-	
427	147667 С	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	55,811734	450	441	-	25115
						-	С121-130816-2202	-	
428	147674 С	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,78364	1152	1130	-	903
						-	С121-130816-2305	-	
429	147684 С	С121-130816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00735	17159	16050	-	126
						-	С121-130816-2501	-	

430	147697 С	С121-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0531477	79965 -	78397 С121-130816-2701	- -	4250
431	147713 С	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	2646,672	21 -	21 С121-130816-2808	- -	55580
432	147732 С	С121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	42,7521	379 -	371 С121-130816-3007	- -	16203
433	147733 С	С121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,322	377 -	369 С121-130816-3008	- -	121
434	147734 С	С121-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09278	619 -	606 С121-130816-3009	- -	57
435	147770 С	С121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	39,165	662 -	649 С121-130816-3407	- -	25927
436	147780 С	С121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1454,368	11 -	10 С121-130816-3417	- -	15998
437	147790 С	С121-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,225	128 -	125 С121-130816-3427	- -	29
438	147795 С	С121-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,272	2431 -	2384 С121-130816-3432	- -	661
439	147816 С	С121-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	561 -	549 С121-130816-3514	- -	56
440	147820 С	С121-130816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,7	200	195	-	140

						-	С121-130816-3518	-	
441	147838 С	С121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0128288	76171 -	74677 С121-130816-3536	- -	977
442	149074 С	С122-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	277,1208	2658 -	2592 С122-020101-0405	- -	736587
443	149136 С	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1053,1215	374 -	354 С122-030201-0105	- -	393867
444	149147 С	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	52,942	607 -	585 С122-030201-0205	- -	32136
445	149219 С	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3439175	448929,38 -	438718 С122-040101-0502	- -	154395
446	149226 С	С122-040101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,01458	660912 -	646577 С122-040101-0701	- -	9636
447	149237 С	С122-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0642202	645792 -	631753 С122-040101-9902	- -	41473
448	149239 С	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004928	383754,06 -	366720 С122-040101-9904	- -	1891
449	149365 С	С122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,0260008	57467 -	56340 С122-040601-0201	- -	58961
450	149372 С	С122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,090909	496834,97 -	486178 С122-040601-0501	- -	45167

451	149375 С	С122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0725596	525102,2 -	513408 С122-040601-0602	- -	38101
452	149383 С	С122-040601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,10493	503782 -	492528 С122-040601-0703	- -	52862
453	149388 С	С122-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00042	560 -	548 С122-040603-0101	- -	0,24
454	149389 С	С122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,2303	560 -	548 С122-040603-0102	- -	3489
455	149394 С	С122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,0701712	756 -	740 С122-040603-0107	- -	809
456	149395 С	С122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	101,91635	561 -	548 С122-040603-0108	- -	57175
457	149423 С	С122-040701-0601	Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0267977	918805 -	899056 С122-040701-0601	- -	24622
458	149506 С	С122-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	1449722 -	1419563 С122-040704-0305	- -	261
459	149528 С	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,1627018	538429 -	526138 С122-040705-0401	- -	87603
460	149529 С	С122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,5430031	674801,78 -	660295 С122-040705-0402	- -	366419
461	149534 С	С122-040705-0601	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0025614	691637	676342	-	1772

						-	С122-040705-0601	-	
462	149589 С	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9148179	264161 -	257606 С122-040802-0101	- -	241659
463	149649 С	С122-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	479,68	1133 -	1111 С122-041004-0101	- -	543477
464	149732 С	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4463,24652	93 -	90 С122-050101-0302	- -	415082
465	149863 С	С122-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2991,038	44 -	42 С122-050104-0201	- -	131606
466	149905 С	С122-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	139,96	152 -	148 С122-050107-0101	- -	21274
467	149908 С	С122-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	459,062353	111 -	108 С122-050108-0102	- -	50956
468	149916 С	С122-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	73,44	2030 -	1988 С122-060101-0103	- -	149083
469	150046 С	С122-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	3,50208	128663 -	125637 С122-060204-0301	- -	450588
470	150047 С	МС122-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 60 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	20,04513	132754 -	110061 МС122-060204-0302	- -	2661071
471	150050 С	С122-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,37266	58977	57317	-	434817

						-	С122-060204-0402	-	
472	150083 С	С122-060301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	272,034	2624 -	2550 С122-060301-0122	- -	713817
473	150295 С	С122-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	229,398	2719 -	2634 С122-060301-1207	- -	623733
474	150298 С	С122-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	143,3916	3475 -	3397 С122-060301-9901	- -	498286
475	150363 С	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	380 -	371 С123-010101-0104	- -	232
476	150364 С	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,63	381 -	372 С123-010101-0105	- -	1002
477	150365 С	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	677 -	661 С123-010101-0106	- -	812
478	150371 С	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2699 -	2638 С123-010101-0112	- -	3590
479	150378 С	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	772 -	754 С123-010101-0204	- -	6176
480	150446 С	С123-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,3	789 -	772 С123-010103-0105	- -	23907
481	150461 С	С123-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60,6	1430 -	1399 С123-010103-0205	- -	86658

482	150541 С	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	419 -	410 С123-010201-0118	- -	2539
483	150542 С	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	477 -	466 С123-010201-0119	- -	2862
484	150566 С	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,3	932 -	911 С123-010201-0143	- -	9600
485	150568 С	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	1076 -	1052 С123-010201-0145	- -	5434
486	150583 С	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,6	1443 -	1410 С123-010201-0160	- -	87446
487	150592 С	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,62	1481 -	1448 С123-010201-0169	- -	92740
488	150601 С	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,67	1705 -	1667 С123-010201-0178	- -	55702
489	150607 С	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	1810 -	1769 С123-010201-0184	- -	1014
490	150609 С	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	308,4	2390 -	2336 С123-010201-0186	- -	737076
491	150637 С	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	507,4	3701 -	3618 С123-010201-0218	- -	1877887
492	150663 С	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,465	14776	14455	-	6871

						-	С123-010201-0244	-	
493	151368 С	С123-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,4256	2591	2526	-	3694
						-	С123-010202-0707	-	
494	151622 С	С123-010301-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	23,22	2440	2386	-	56657
						-	С123-010301-0143	-	
495	154205 С	С123-010501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19	860	841	-	16503
						-	С123-010501-1111	-	
496	154236 С	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,988	1510	1478	-	4512
						-	С123-010501-1207	-	
497	154272 С	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,602	1577	1544	-	64029
						-	С123-010501-1313	-	
498	154338 С	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	804	787	-	16080
						-	С123-010501-1510	-	
499	154622 С	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	804	787	-	18677
						-	С123-010502-0810	-	
500	154625 С	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	2177	2130	-	41777
						-	С123-010502-0813	-	
501	154738 С	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12,59	580	568	-	7302
						-	С123-010503-0201	-	
502	154740 С	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	52,52	1257	1231	-	66018

						-	С123-010503-0203	-	
503	154778 С	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	9,98	24 -	23 С123-010504-0101	- -	240
504	154780 С	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	342	44 -	43 С123-010504-0103	- -	15048
505	157262 С	С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	1418 -	1368 С123-011201-0103	- -	2836
506	157350 С	С123-011204-0104	Трубы напорные DN 400, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	1,1	2513 -	2366 С123-011204-0104	- -	2764
507	157960 С	С123-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	196	1059 -	1037 С123-011306-0101	- -	207564
508	157961 С	С123-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	65	1184 -	1159 С123-011306-0102	- -	76960
509	157962 С	С123-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	1245 -	1219 С123-011306-0103	- -	62250
510	157963 С	С123-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	95	1466 -	1435 С123-011306-0104	- -	139270
511	157964 С	С123-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	80	1638	1604	-	131040

						-	С123-011306-0105	-	
512	157966 С	С123-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	176	1181 -	1157 С123-011306-0201	- -	207856
513	157967 С	С123-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	21	1346 -	1318 С123-011306-0202	- -	28266
514	157968 С	С123-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	114	1686 -	1651 С123-011306-0203	- -	192204
515	157969 С	С123-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1963 -	1922 С123-011306-0204	- -	29445
516	157970 С	С123-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	105	2452 -	2401 С123-011306-0205	- -	257460
517	157971 С	С123-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2	2725 -	2667 С123-011306-0206	- -	5450
518	157983 С	С123-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2412 -	2362 С123-011306-0306	- -	4896
519	158014 С	С123-020101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	134 -	131 С123-020101-0107	- -	134

520	158027 С	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	217 -	213 С123-020101-0120	- -	217
521	158029 С	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	251 -	246 С123-020101-0122	- -	753
522	158047 С	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300 -	294 С123-020101-0140	- -	1200
523	158048 С	С123-020101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	300 -	294 С123-020101-0141	- -	1200
524	158060 С	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454 -	445 С123-020101-0153	- -	908
525	158071 С	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	624 -	611 С123-020101-0164	- -	6240
526	158080 С	С123-020101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	758 -	742 С123-020101-0173	- -	1516
527	158082 С	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	947 -	927 С123-020101-0175	- -	4735
528	158130 С	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3661	3585	-	36610

						-	С123-020101-0232	-	
529	158176 С	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,045	26411 -	25855 С123-020101-0278	- -	1188
530	158361 С	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261 -	256 С123-020101-0601	- -	522
531	158362 С	С123-020101-0602	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	377 -	369 С123-020101-0602	- -	754
532	158363 С	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	444 -	435 С123-020101-0603	- -	1332
533	158365 С	С123-020101-0605	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	621 -	609 С123-020101-0605	- -	3105
534	158375 С	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1495 -	1465 С123-020101-0615	- -	2990
535	158435 С	С123-020101-0714	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1362 -	1334 С123-020101-0714	- -	2724

536	158590 С	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490 -	480 С123-020101-1017	- -	980
537	158611 С	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	821 -	804 С123-020101-1038	- -	821
538	158631 С	С123-020101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2357 -	2309 С123-020101-1058	- -	7071
539	158858 С	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2169 -	2124 С123-020103-0110	- -	15183
540	158880 С	С123-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1	396 -	388 С123-020103-0203	- -	396
541	158883 С	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	915 -	896 С123-020103-0206	- -	1830
542	158884 С	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102 -	1079 С123-020103-0207	- -	2204
543	158885 С	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1489 -	1457 С123-020103-0208	- -	62538
544	158886 С	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	29	1673 -	1637 С123-020103-0209	- -	48517

545	158887 С	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156 -	2110 С123-020103-0210	- -	12936
546	158910 С	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	638 -	625 С123-020103-0304	- -	6380
547	158913 С	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489 -	1457 С123-020103-0307	- -	5956
548	158915 С	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185 -	2139 С123-020103-0309	- -	8740
549	158916 С	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2717 -	2659 С123-020103-0310	- -	10868
550	159477 С	С123-020103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	4919 -	4817 С123-020103-2711	- -	4919
551	164118 С	М	Пробка ц-32	шт.	2	207 -	203 М	- -	414
552	164416 С	С123-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8701 -	8528 С123-020301-1909	- -	17402
553	172291 С	С123-020303-7305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1145 -	1121 С123-020303-7305	- -	1145
554	172292 С	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1547 -	1515 С123-020303-7306	- -	4641
555	172662 С	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928 -	1890 С123-020304-1007	- -	3856

556	173179 С	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3474 -	3405 С123-020304-2610	- -	6948
557	181170 С	С123-020308-1203	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	435 -	426 С123-020308-1203	- -	3915
558	182840 С	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60 -	57 С123-020601-0201	- -	900
559	182842 С	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11	207 -	199 С123-020601-0203	- -	2277
560	182854 С	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96 -	94 С123-020601-0401	- -	1152
561	182857 С	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	261 -	256 С123-020601-0404	- -	3654
562	182859 С	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	320 -	312 С123-020601-0406	- -	7360
563	182876 С	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385 -	377 С123-020601-0506	- -	385
564	182889 С	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	124 -	121 С123-020601-0602	- -	496
565	182901 С	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155 -	151 С123-020601-0801	- -	310
566	182903 С	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400	392	-	800

						-	С123-020601-0803	-	
567	182924 С	С123-020601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	1877 -	1839 С123-020601-1105	- -	1877
568	187338 С	С123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,129	32005 -	31377 С123-021101-1303	- -	4129
569	187339 С	С123-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,072	61315 -	60112 С123-021101-1304	- -	4415
570	187487 С	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,20946	5638 -	5528 С123-021104-0402	- -	6819
571	187488 С	С123-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,19404	5855 -	5741 С123-021104-0403	- -	6991
572	187490 С	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	246,41	542 -	531 С123-021104-0405	- -	133554
573	187492 С	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	419 -	411 С123-021104-0407	- -	838
574	187503 С	С123-021104-1001	Патрубки	10 шт.	49,594	1541 -	1510 С123-021104-1001	- -	76424
575	187517 С	С123-021104-1801	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,0735	2258 -	2214 С123-021104-1801	- -	166
576	187570 С	С123-021105-0104	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	7	3334 -	3269 С123-021105-0104	- -	23338

577	187572 С	С123-021105-0106	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	5	6262 -	6139 С123-021105-0106	- -	31310
578	187625 С	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	14845 -	14475 С123-030101-0308	- -	14845
579	187640 С	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5248,67 -	5110 С123-030101-0501	- -	15746
580	187641 С	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156 -	4050 С123-030101-0502	- -	8312
581	187642 С	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8456 -	8233 С123-030101-0503	- -	25368
582	187864 С	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	8207 -	8044 С123-030102-1221	- -	90277
583	187865 С	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2270 -	2224 С123-030102-1222	- -	2270
584	187874 С	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	7628 -	7476 С123-030102-1231	- -	99164
585	187900 С	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1125 -	1103 С123-030102-1303	- -	13500
586	187903 С	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	13	963	943	-	12519

						-	С123-030102-1306	-	
587	187915 С	С123-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	7	18486	18124	-	129402
						-	С123-030102-1602	-	
588	187921 С	С123-030102-1901	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	19,5944	20493	20091	-	401548
						-	С123-030102-1901	-	
589	187933 С	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	725	710	-	13050
						-	С123-030103-0201	-	
590	187935 С	С123-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	92	90	-	184
						-	С123-030103-0301	-	
591	187939 С	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	705	691	-	42300
						-	С123-030103-0401	-	
592	187944 С	С123-030103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	982	962	-	19640
						-	С123-030103-0502	-	
593	187950 С	С123-030103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,0576	1207	1183	-	70
						-	С123-030103-0603	-	
594	187953 С	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	4870	4774	-	29220
						-	С123-030103-0701	-	
595	188048 С	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	14946	14631	-	89676
						-	С123-040101-0302	-	
596	188076 С	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	53,2	2749	2688	-	146247

						-	С123-050104-0101	-	
597	188077 С	С123-050104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	5,86	2860 -	2795 С123-050104-0102	- -	16760
598	188078 С	С123-050104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	11,95	3087 -	3017 С123-050104-0103	- -	36890
599	188081 С	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	77,02	3041 -	2972 С123-050104-0106	- -	234218
600	188082 С	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	172,73	3475 -	3394 С123-050104-0107	- -	600237
601	188162 С	С123-050301-0401	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	28727 -	28119 С123-050301-0401	- -	28727
602	188174 С	С123-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	1936 -	1893 С123-050301-0703	- -	11616
603	188175 С	С123-050301-0704	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	2904 -	2840 С123-050301-0704	- -	2904
604	188179 С	С123-050301-0708	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК500 для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	1	4855 -	4732 С123-050301-0708	- -	4855
605	188261 С	С123-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	3	7509 -	7361 С123-050301-2110	- -	22527

606	191995 С	С123-060131-0506	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	707275 -	692500 С123-060131-0506	- -	7214
607	191996 С	С123-060131-0507	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	902447 -	883603 С123-060131-0507	- -	46025
608	193765 С	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,151164	278877 -	272855 С123-060137-0303	- -	42156
609	193942 С	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	308967 -	302195 С123-060137-0703	- -	34666
610	193946 С	С123-060137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	926026 -	906364 С123-060137-0707	- -	136959
611	197276 С	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	194950 -	190993 С123-060145-0503	- -	9942
612	197277 С	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15912	297623 -	291603 С123-060145-0504	- -	47358
613	197427 С	С123-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	278469 -	272824 С123-060145-0703	- -	42606
614	197563 С	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	779771 -	764037 С123-060145-0903	- -	7954
615	198020 С	С123-060146-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	314278 -	307954 С123-060146-0304	- -	208366
616	204979 Т	С123-060401-0541	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0255	309297	303050	-	7887

						-	С123-060401-0541	-	
617	237037 С	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,023	14158 -	13859 С123-060901-0102	- -	326
618	237062 С	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,14386	48837 -	47852 С123-060902-0105	- -	251211
619	237064 С	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,25664	80508 -	78888 С123-060902-0107	- -	101170
620	237066 С	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,23948	127349 -	124790 С123-060902-0109	- -	157847
621	237068 С	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	186497 -	182751 С123-060902-0111	- -	12122
622	237217 С	С123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00924	136701 -	133972 С123-061001-0101	- -	1263
623	237241 С	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00102	601875 -	589876 С123-061002-0108	- -	614
624	237297 С	С123-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0131207	908582 -	889396 С123-061004-0104	- -	11921
625	238242 С	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0306	167122 -	163723 С123-061401-0202	- -	5114
626	238277 С	С123-061701-0104	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус	шт.	1	2470	2422	-	2470

						-	С123-061701-0104	-	
627	238442 С	С123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	145,8	19	19	-	2770
						-	С123-061702-0101	-	
628	238444 С	С123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	617,64	32	32	-	19764
						-	С123-061702-0103	-	
629	238448 С	С123-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1,25	141	138	-	176
						-	С123-061702-0107	-	
630	239241 С	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	2858	2801	-	2858
						-	С123-061707-0101	-	
631	239459 С	С124-010106-0601	Скобы для изоляторов	шт.	4	892	874	-	3568
						-	С124-010106-0601	-	
632	240052 С	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	10	1064	1041	-	10640
						-	С124-040102-0102	-	
633	240891 С	С124-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127	2082	-	25524
						-	С124-040106-0104	-	
634	241154 С	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	51	50	-	510
						-	С124-040109-0402	-	
635	241215 С	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533	523	-	533
						-	С124-040201-0109	-	
636	241222 С	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070	1048	-	6420
						-	С124-040201-0203	-	

637	241404 С	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	651 -	638 С124-040201-0602	- -	1302
638	241447 С	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	4,4676	248 -	243 С124-040201-0645	- -	1108
639	241448 С	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1707,497	229 -	225 С124-040201-0646	- -	391017
640	241449 С	С124-040201-0647	Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	148 -	145 С124-040201-0647	- -	148
641	241456 С	С124-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	410 -	402 С124-040201-0654	- -	410
642	241518 С	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603 -	590 С124-040201-0761	- -	3618
643	241743 С	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524 -	1493 С124-040203-0201	- -	9144
644	241928 С	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	548 -	537 С124-040204-1202	- -	2740
645	241931 С	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	184 -	180 С124-040204-1301	- -	4416
646	242665 С	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	10,9	187 -	183 С124-040207-0718	- -	2038
647	242674 С	С124-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,5	12	12	-	210

						-	С124-040207-0808	-	
648	242691 С	С124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	936,342	12	12	-	11236
						-	С124-040207-1008	-	
649	242694 С	С124-040207-1101	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,105	3709	3637	-	389
						-	С124-040207-1101	-	
650	242695 С	С124-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01936	8247	8085	-	160
						-	С124-040207-1102	-	
651	242697 С	С124-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	19079	18705	-	191
						-	С124-040207-1201	-	
652	242706 С	С124-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	154,41	1801	1766	-	278092
						-	С124-040207-1302	-	
653	242707 С	С124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,7278	1827	1791	-	10465
						-	С124-040207-1303	-	
654	242739 С	С124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,08	466	457	-	24269
						-	С124-040207-1810	-	
655	242741 С	С124-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	35	34	-	350
						-	С124-040207-1812	-	
656	242794 С	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9,9935	4251	4168	-	42482
						-	С124-040207-2501	-	
657	242795 С	С124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	8,3794	960	941	-	8044
						-	С124-040207-2502	-	

658	242797 С	С124-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160 -	157 С124-040207-2601	- -	3
659	242809 С	С124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	275,731	122 -	120 С124-040207-2804	- -	33639
660	242810 С	С124-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	45 -	45 С124-040207-2805	- -	540
661	242921 С	С124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	26,82684	160 -	157 С124-040207-3915	- -	4292
662	242938 С	С124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,6171001	383 -	375 С124-040207-3932	- -	236
663	242957 С	С124-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,265	492 -	482 С124-040207-3951	- -	622
664	242964 С	С124-040207-3958	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98	т	0,230805	90416 -	88643 С124-040207-3958	- -	20868
665	242966 С	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	121,686	123 -	121 С124-040207-3960	- -	14967
666	242985 С	С124-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1139	427 -	419 С124-040207-3979	- -	49
667	244576 С	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	19,1496	2124 -	2082 С125-030201-0201	- -	40674
668	244581 С	С126-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,016	210	205	-	3

						-	С126-010101-0102	-	
669	244584 С	С126-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0382	70768	68471	-	2703
						-	С126-010101-0201	-	
670	244589 С	С126-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	19	19	-	3
						-	С126-010103-0101	-	
671	244660 С	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000067	549922	538432	-	37
						-	С121-050307-9902	-	
672	244666 С	С121-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	3938	3860	-	394
						-	С121-050307-9908	-	
673	245423 С	С123-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	3	7346	7202	-	22038
						-	С123-030102-2201	-	
674	245729 С	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,719	88254,12	86319	-	504725
						-	С121-040105-9901	-	
675	246940 С	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,31	56473,78	54809	-	130454
						-	С121-040302-9904	-	
676	247616 С	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,6743	64247	61384	-	1007027
						-	С121-040508-9901	-	
677	247669 С	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,047	41003	38596	-	1109008
						-	С121-041201-9903	-	
678	247673 С	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	38245	35892	-	273987

						-	С121-041201-9907	-	
679	247677 С	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,703	36121 -	33809 С121-041201-9911	- -	1686959
680	247819 С	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	16,83	48697 -	46072 С121-049999-9917	- -	819571
681	247900 С	С121-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0062048	212660 -	207782 С121-050199-9903	- -	1320
682	248314 С	С121-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,13363	27252,56 -	26026 С121-070101-9901	- -	3642
683	248324 С	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,175518	56023 -	54322 С121-070201-0207	- -	9833
684	248391 С	С121-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	1,41708	20899 -	20490 С121-070510-0701	- -	29616
685	248403 С	С121-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	74 -	72 С121-070510-1102	- -	296
686	248526 С	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2134,08	2145 -	2097 С121-100103-0708	- -	4577602
687	248570 С	С121-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,4185	3149 -	3080 С121-100104-0722	- -	29659

688	249081 С	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1573	1679	1646	-	264
						-	С121-130202-9901	-	
689	249083 С	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00508	86232	84541	-	438
						-	С121-130203-9901	-	
690	249098 С	С121-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	357,25518	1	1	-	357
						-	С121-130211-0612	-	
691	249131 С	С121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,719446	335,79	336	-	11323
						-	С121-130703-1404	-	
692	249132 С	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	523,0433496	87,35	87	-	45689
						-	С121-130703-1405	-	
693	249178 С	С121-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,09096	225	219	-	20
						-	С121-130803-9902	-	
694	249182 С	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	633,986594	51	50	-	32333
						-	С121-130809-1303	-	
695	249183 С	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	715,088877	40	39	-	28604
						-	С121-130809-1304	-	
696	249184 С	С121-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1154,222297	10	10	-	11542
						-	С121-130809-1305	-	
697	249186 С	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	885,94931	52	51	-	46069
						-	С121-130809-9901	-	
698	249372 С	С122-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,000546	2134722	2091488	-	1166

						-	С122-040201-0101	-	
699	249373 С	С122-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	2134 -	2091 С122-040201-0102	- -	171
700	249392 С	С122-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,5092576	466 -	456 С122-040201-0601	- -	2567
701	249394 С	С122-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,862	484 -	473 С122-040201-0603	- -	417
702	249408 С	С122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	510 -	498 С122-040201-0701	- -	1632
703	249409 С	С122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10,4507	510 -	498 С122-040201-0702	- -	5330
704	249431 С	С122-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,14	510 -	498 С122-040201-1301	- -	1091
705	249433 С	С122-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2115,6815	1872 -	1834 С122-040201-9902	- -	3960556
706	249436 С	С122-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	37,6038	1033 -	1013 С122-040201-9905	- -	38845
707	249439 С	С122-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,42	982 -	961 С122-040201-9908	- -	3358
708	249448 С	С122-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	443,6289	445 -	436 С122-040301-0204	- -	197415

709	249453 С	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	698,7001	98 -	95 С122-040301-9901	- -	68473
710	249455 С	С122-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	628302 -	615144 С122-040401-0201	- -	6
711	249486 С	С122-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	609350 -	596027 С122-040501-0301	- -	292
712	249502 С	С122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,069	565,16 -	438 С122-040501-0801	- -	1734
713	249504 С	С122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,66415	1658,52 -	1628 С122-040501-0803	- -	35930
714	249530 С	С122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	192 -	187 С122-040501-1314	- -	17
715	249623 С	С122-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2061,75	48 -	46 С122-050102-0101	- -	98964
716	249624 С	С122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2040,255	69 -	66 С122-050102-0102	- -	140778
717	249697 С	С122-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	334,965	112 -	109 С122-050107-0103	- -	37516
718	249776 С	С123-010101-0120	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2	351 -	343 С123-010101-0120	- -	5686
719	250411 С	С123-011399-9910	Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011	м	-1,0978	-	-	-	-

						-	С123-011399-9910	-	
720	251467 С	С123-021199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	7	135	130	-	945
						-	С123-021199-9907	-	
721	251488 С	С123-021199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38	37	-	38
						-	С123-021199-9928	-	
722	251517 С	С123-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	11	16909	16562	-	185999
						-	С123-030102-2402	-	
723	251527 С	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	62927	61609	-	62927
						-	С123-030103-0905	-	
724	251581 С	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22436	21980	-	67308
						-	С123-040101-0402	-	
725	251638 С	С123-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43383	42518	-	43383
						-	С123-040102-0104	-	
726	252290 С	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	23002	22524	-	92008
						-	С123-040201-1502	-	
727	252433 С	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1412	1382	-	1412
						-	С123-040501-0203	-	
728	252445 С	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1131	1107	-	9048
						-	С123-040501-0215	-	
729	252447 С	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2369	2319	-	18952
						-	С123-040501-0217	-	

730	252532 С	С123-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2387 -	2338 С123-040502-0801	- -	11935
731	252948 С	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	744 -	729 С123-040702-0201	- -	37200
732	252949 С	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	966 -	947 С123-040702-0202	- -	1932
733	252950 С	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1449 -	1419 С123-040702-0203	- -	21735
734	252951 С	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2511 -	2460 С123-040702-0204	- -	5022
735	252952 С	С123-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3574 -	3502 С123-040702-0205	- -	14296
736	252975 С	С123-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	6	5053 -	4948 С123-040702-0602	- -	30318
737	254235 С	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1078 -	1057 С123-040905-0201	- -	28028
738	254236 С	С123-040905-0202	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1437 -	1409 С123-040905-0202	- -	8622
739	254237 С	С123-040905-0203	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1796 -	1761 С123-040905-0203	- -	3592
740	254238 С	С123-040905-0204	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013	2953	-	6026

						-	С123-040905-0204	-	
741	254242 С	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	628 -	615 С123-040905-0301	- -	3768
742	254404 С	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	36	92 -	90 С123-040905-1804	- -	3312
743	254406 С	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1255 -	1230 С123-040905-1806	- -	3765
744	254725 С	С123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16268 -	15947 С123-040909-0107	- -	16268
745	254727 С	С123-040909-0109	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	30992 -	30379 С123-040909-0109	- -	30992
746	255139 С	С123-041001-1104	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	3	18283 -	17906 С123-041001-1104	- -	54849
747	255832 С	С123-041005-3606	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	488518 -	478922 С123-041005-3606	- -	488518
748	255885 С	С123-041006-2101	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	16185 -	15867 С123-041006-2101	- -	145665
749	255886 С	С123-041006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17818 -	17468 С123-041006-2102	- -	35636

750	255889 С	С123-041006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38839 -	38076 С123-041006-2105	- -	77678
751	256026 С	С123-041009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	59013 -	57855 С123-041009-0301	- -	649143
752	256068 С	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14191 -	13913 С123-041009-0701	- -	28382
753	256296 С	С123-041010-1703	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	362883 -	355755 С123-041010-1703	- -	362883
754	256317 С	С123-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	17183 -	16846 С123-041010-2201	- -	17183
755	257201 С	С123-041013-0608	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	15598 -	15273 С123-041013-0608	- -	31196
756	259004 С	С123-050308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	50033 -	49035 С123-050308-0417	- -	100066
757	261296 С	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	154,2	17740 -	17355 С123-051001-1702	- -	2735508
758	261380 С	С123-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	2437 -	2389 С123-051003-0108	- -	4874
759	262179 С	С123-051208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21362 -	20862 С123-051208-0106	- -	42724

760	262180 С	С123-051208-0107	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28022 -	27373 С123-051208-0107	- -	28022
761	262685 С	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294 -	25779 С123-051401-0701	- -	26294
762	262689 С	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	43072 -	42227 С123-051401-0705	- -	86144
763	262755 С	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	21	2200 -	2155 С123-051501-0102	- -	46200
764	262761 С	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698 -	1663 С123-051501-0301	- -	8490
765	263491 С	С123-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	4634 -	4543 С123-061702-0801	- -	371
766	263495 С	С123-061702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	9944 -	9747 С123-061702-0805	- -	199
767	263710 С	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1100 -	1074 С123-070101-0335	- -	29700
768	264226 С	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3	583 -	571 С123-070104-0301	- -	175
769	264670 С	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10753 -	10535 С123-070203-0601	- -	43012
770	264745 С	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465	455	-	465

						-	С123-070204-0612	-	
771	266945 С	С123-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	64	4344	4259	-	278016
						-	С123-080302-0102	-	
772	266980 С	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	9	1625	1593	-	14625
						-	С123-080302-0604	-	
773	267061 С	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298	14006	-	171576
						-	С123-080305-0106	-	
774	267519 С	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	28	103	101	-	2884
						-	С123-080505-0612	-	
775	269306 С	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	608	596	-	4864
						-	С123-080304-0601	-	
776	269376 С	С121-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	-	-	-	-
						-	С121-040102-0101	-	
777	269501 С	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136,14	7961	7608	-	1083811
						-	С121-040108-9903	-	
778	269510 С	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	51	574,59	-	-	29304
						-	С121-040305-0101	-	
779	269511 С	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	-	-	-	-
						-	С121-040305-0102	-	
780	269512 С	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	21	287,62	-	-	6040
						-	С121-040305-0103	-	

781	269513 С	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	14	-	-	-	-
						-	С121-040305-0104	-	
782	269563 С	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04691	109692	106833	-	5146
						-	С121-050301-9918	-	
783	269605 С	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	30221	29973	-	56927
						-	С121-090402-0103	-	
784	269617 С	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	76885	76272	-	419792
						-	С121-090402-0402	-	
785	269627 С	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	1492,512	283	277	-	422381
						-	С121-100402-9901	-	
786	269817 С	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33,932	301	295	-	10214
						-	С123-010506-0103	-	
787	269823 С	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	66,866	916	897	-	61249
						-	С123-010506-0109	-	
788	269856 С	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1646	58	57	-	95468
						-	С123-011305-0102	-	
789	269857 С	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	670	78	76	-	52260
						-	С123-011305-0103	-	
790	271330 С	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,0965	18676	18297	-	20478
						-	С123-060408-0511	-	
791	271334 С	С123-060408-0515	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	81136	79496	-	1655

						-	С123-060408-0515	-	
792	271374 С	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	250	179 -	175 С123-061705-0104	- -	44750
793	271473 С	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1091 -	1069 С123-070218-1201	- -	1091
794	271495 С	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	15483 -	15179 С123-080303-1001	- -	15483
795	271497 С	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	10571 -	10363 С123-080303-1101	- -	10571
796	271531 С	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133 -	2091 С123-080306-0208	- -	2133
797	271541 С	С123-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	8283 -	8120 С123-080306-0306	- -	16566
798	271553 С	С123-080307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6	21593 -	21151 С123-080307-0108	- -	129558
799	271786 С	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014 -	15700 С123-080505-0701	- -	16014
800	271823 С	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	60,4	3807 -	3666 С121-040110-9903	- -	229943
801	271825 С	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10	49217 -	47500 С121-040405-0102	- -	492170

802	271856 С	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	363,48	1970 -	1867 С121-040509-0402	- -	716056
803	271912 С	С121-060201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	900,3497	9492 -	9391 С121-060201-0307	- -	8546119
804	271930 С	С121-090102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,73	44805 -	43850 С121-090102-0302	- -	122318
805	271933 С	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,068725	33423 -	32687 С121-090102-0305	- -	35720
806	271953 С	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	174	588 -	584 С121-090404-0201	- -	102312
807	271955 С	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	61	5439 -	5397 С121-090404-0305	- -	331779
808	271958 С	С121-090404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	23	1798 -	1784 С121-090404-0328	- -	41354
809	271983 С	С121-100501-0502	Мастика гидроизоляционная битумно-латексная катионная холодного применения, температура применения +5°С до +40°С ГОСТ 30307-95	кг	108	609 -	596 С121-100501-0502	- -	65772
810	272060 С	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	716,958	16 -	16 С121-130816-2806	- -	11471
811	273310 С	С123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 -	18474 С123-030301-0212	- -	18846

812	273522 С	С123-050306-1807	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	0,84	1716 -	1682 С123-050306-1807	- -	1441
813	273564 С	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,12	1716 -	1682 С123-050306-1849	- -	5354
814	273568 С	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4,2	2128 -	2086 С123-050306-1853	- -	8938
815	273934 С	С123-050306-2259	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	0,12	10469 -	10255 С123-050306-2259	- -	1256
816	273948 С	С123-050403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	3	4071 -	3989 С123-050403-0801	- -	12213
817	273993 С	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	770	45 -	42 С123-061710-0105	- -	34650
818	273996 С	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	250	159 -	155 С123-061710-0108	- -	39750
819	274003 С	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	20	545 -	533 С123-061710-0115	- -	10900
820	274066 С	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	11056 -	10834 С123-070102-1801	- -	22112
821	274071 С	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	144	1297 -	1272 С123-070104-0406	- -	186768
822	274166 С	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	2	1160	1135	-	2320

						-	С123-080201-0101	-	
823	274178 С	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	2395	2348	-	23950
						-	С123-080304-0313	-	
824	274214 С	С123-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	11682	11452	-	11682
						-	С123-090101-0501	-	
825	274267 С	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2	56520	52964	-	67824
						-	С121-040302-0201	-	
826	274271 С	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,155	61060	58260	-	131584
						-	С121-040302-0225	-	
827	274272 С	С121-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,24	57697	54963	-	71544
						-	С121-040302-0226	-	
828	274292 С	С121-040303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,7	58941	56182	-	218082
						-	С121-040303-0102	-	
829	274364 С	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,8915654	219202	214196	-	195433
						-	С121-050205-0101	-	
830	274366 С	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	23,6704	212660	207782	-	5033747
						-	С121-050205-0301	-	
831	274412 С	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0599	550867	546059	-	32997

						-	С121-060304-0401	-	
832	274656 С	С121-100502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	64,81108	1399	1372	-	90671
						-	С121-100502-0112	-	
833	274783 С	С122-041005-0201	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	357255	348874	-	4
						-	С122-041005-0201	-	
834	274834 С	С123-020101-0142	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	399	391	-	2394
						-	С123-020101-0142	-	
835	274908 С	С123-020301-1908	Фланец компрессионный присоединительный DN 90х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7039	6899	-	7039
						-	С123-020301-1908	-	
836	275100 С	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	7252	7098	-	79772
						-	С123-030102-0918	-	
837	275793 С	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	306	300	-	15300
						-	С123-070218-1501	-	
838	275803 С	С123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	234	229	-	1404
						-	С123-070218-1603	-	
839	275806 С	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	449	440	-	5837
						-	С123-070218-1702	-	
840	275817 С	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	364	357	-	10920

						-	С123-070220-0503	-	
841	275940 С	С127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	128,657104	908,57	867	-	116894
						-	С127-010101-0104	-	
842	275941 С	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,23042	1256,73	1177	-	1546
						-	С127-010101-0105	-	
843	276168 С	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1528,98	14899	14601	-	22780273
						-	С122-060105-0102	-	
844	277206 С	С124-040206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709	695	-	2127
						-	С124-040206-0605	-	
845	277213 С	С124-040206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	737	723	-	4422
						-	С124-040206-0704	-	
846	278000 С	С123-050310-0506	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм	шт.	2	85575	83754	-	171150
						-	С123-050310-0506	-	
847	278042 С	С123-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	25	586	574	-	14650
						-	С123-061705-0109	-	
848	278044 С	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	92	507	497	-	46644
						-	С123-070104-0109	-	
849	278602 С	С123-011307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	14,0055	643	629	-	9006
						-	С123-011307-0104	-	
850	278603 С	С123-011307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	26	1132	1106	-	29432
						-	С123-011307-0105	-	

851	278604 С	С123-011307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	161	1533 -	1499 С123-011307-0106	- -	246813
852	278605 С	С123-011307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	1822 -	1781 С123-011307-0107	- -	729
853	278606 С	С123-011307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	6	2513 -	2457 С123-011307-0108	- -	15078
854	279119 С	С121-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0056969	749280 -	742980 С121-060510-1802	- -	4269
855	279166 С	С121-020101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	30191 -	26169 С121-020101-0310	- -	15397
856	279219 С	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	54,19085	31385 -	27340 С121-020101-0603	- -	1700780
857	279225 С	С121-020101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2224	32086 -	28027 С121-020101-0609	- -	167566
858	279229 С	С121-020101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	31945 -	27889 С121-020101-0613	- -	11404
859	279424 С	С121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,64445	32398 -	28333 С121-020101-2708	- -	506849
860	279589 С	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	61806 -	58991 С121-040303-0101	- -	89001

861	279785 С	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,25536	223484 -	218394 С121-050101-0401	- -	57069
862	279786 С	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,67986	219222,3 -	214196 С121-050101-0402	- -	149040
863	279787 С	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	10,1702367	212676,76 -	207782 С121-050101-0403	- -	2162973
864	279788 С	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	9,1487	213364 -	208473 С121-050101-0404	- -	1952003
865	279796 С	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,857175	305274,67 -	298581 С121-050104-0302	- -	261674
866	279797 С	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,505211	286599,85 -	280364 С121-050104-0303	- -	717993
867	279800 С	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4569834	240358 -	234938 С121-050106-2402	- -	109840
868	279805 С	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	20,7063873	223677,22 -	218622 С121-050201-0502	- -	4631547
869	279806 С	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	2,70165	303403 -	296786 С121-050201-0503	- -	819689

870	279809 С	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4176	234189 -	228929 С121-050201-0701	- -	97797
871	279810 С	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,127	223676 -	218622 С121-050201-0702	- -	28407
872	279811 С	С121-050201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01456	303403 -	296786 С121-050201-0703	- -	4418
873	279813 С	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1697	323985 -	316964 С121-050203-0801	- -	54980
874	279814 С	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	11,022472	310142 -	303393 С121-050203-0802	- -	3418532
875	279815 С	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,276	302355 -	295759 С121-050203-0803	- -	990515
876	279818 С	С121-050203-0902	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	12,064	337646 -	330357 С121-050203-0902	- -	4073361
877	279819 С	С121-050203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,144	323985 -	316964 С121-050203-1001	- -	370639
878	279820 С	С121-050203-1002	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,472	313739	306920	-	1403041

						-	С121-050203-1002	-	
879	279825 С	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,312	301607 -	295026 С121-050204-0702	- -	94101
880	279826 С	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,9838125	380905,61 -	372768 С121-050204-0703	- -	755645
881	279827 С	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7258	269342 -	263393 С121-050204-0801	- -	195488
882	279828 С	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	14,11654	301935,6 -	295313 С121-050204-0802	- -	4262286
883	279829 С	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,41655	401396 -	392857 С121-050204-0803	- -	167202
884	279837 С	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	4,4923166	261767 -	255927 С121-050206-0801	- -	1175940
885	279838 С	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,814626	254037 -	248348 С121-050206-0802	- -	715019
886	279845 С	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,023535	197220,44 -	192500 С121-050301-3001	- -	596303
887	279846 С	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261186	192140,97 -	187500 С121-050301-3002	- -	24233

888	279851 С	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,9243416	196378 -	191859 С121-050301-3201	- -	1556166
889	279852 С	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094848	191324 -	186905 С121-050301-3202	- -	1815
890	279860 С	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7869582	277431 -	271205 С121-050309-0301	- -	495758
891	279861 С	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009132	229266 -	224495 С121-050309-0302	- -	2094
892	279862 С	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084043	220232 -	215127 С121-050309-0303	- -	18509
893	279988 С	С121-100502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1528,98	3448 -	3380 С121-100502-1827	- -	5271923
894	280103 С	МС122-030101-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	140,58	525 -	- МС122-030101-0300	- -	73805
895	280106 С	С122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	205,451652	329 -	321 С122-040101-1801	- -	67594
896	280187 С	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	8,55789	1577 -	1545 С123-021101-1401	- -	13496
897	282943 С	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	262,93	1371 -	1339 С122-030101-0401	- -	360477
898		С123-040101-0403	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29101	28486	-	116404

						-	С123-040101-0403	-	
899		С123-020103-0110	Фланцы стальные свободные, Ду 100 мм	шт.	1	2169 -	2124 С123-020103-0110	- -	2169
900		С123-020301-1204	Пробка ц-32	шт.	1	207 -	203 С123-020301-1204	- -	207
901		С123-051501-0301	Термометры в оправе	шт.	7	1698 -	1663 С123-051501-0301	- -	11886
902		С123-041001-1101	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25-40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7618 -	7464 С123-041001-1101	- -	7618
903		С123-020601-0803	Прочиска канализационная ПВХ DN 100	шт.	10	400 -	392 С123-020601-0803	- -	4000
904		С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	шт.	5	155 -	151 С123-020601-0801	- -	775
905		С123-020601-1303	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт.	1	943 -	923 С123-020601-1303	- -	943
906		С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	169 -	161 С123-020601-0303	- -	676
907		С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	51 -	47 С123-020601-0301	- -	51
908		С123-030102-0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/	шт.	1	5320 -	5205 С123-030102-0917	- -	5320

909		С123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	7356 -	7212 С123-041008-0417	- -	301596
910		С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	41	6843 -	6708 С123-051207-1922	- -	280563
911		С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP75 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370 -	98398 С123-041009-0105	- -	100370
912		С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV RP40 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100370 -	98398 С123-041009-0105	- -	100370
913		С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623 -	611 С123-040501-0107	- -	1246
914		С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б8бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	666 -	653 С123-040905-0206	- -	3330
915		С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	261 -	256 С123-020101-0601	- -	522
916		С123-011307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3 мм	м	4	643 -	629 С123-011307-0104	- -	2572
917		С123-040905-0703	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15,прим	шт.	2	927 -	908 С123-040905-0703	- -	1854

918		С123-040502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	10711 -	10493 С123-040502-1206	- -	42844
919		С123-040502-1207	Вентили запорные фланцевые 15кч18п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	20401 -	19990 С123-040502-1207	- -	122406
920		С123-051307-0505	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VB, фланцевый, ход штока 10 мм, Kvs 22, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа ГОСТ 30815-2002	шт.	1	118784 -	116446 С123-051307-0505	- -	118784
921		С123-051207-2007	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	236613 -	231972 С123-051207-2007	- -	236613
922		С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 300 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363 -	249375 С123-051401-0204	- -	254363
923		С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	300 -	293 С123-020101-1007	- -	600
924		С121-130814-2001	Сетки в рамках	м2	0,0201156	2657 -	2657 С121-130814-2001	- -	53
925		С123-021104-0405	Крепления воздуховодов	кг	66	542 -	531 С123-021104-0405	- -	35772
926		С ТОО INTANT АКТОВЕ	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot	шТ	1	2617,86 -	- -	- -	2618
927		С ТОО INTANT АКТОВЕ	Блок питания UPS SKAT 1000	шТ	1	65088,39 -	- -	- -	65088

928		С ИП Артыкбаева	Блок питания БП 12-4-2,5	шТ	9	23495,07 -	- -	- -	211456
929		С ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре EISYS-TTV-01	шТ	9	5625 -	- -	- -	50625
930		С ИП Артыкбаева	Передатчик по витой паре AVT RX 234	шТ	9	9846 -	- -	- -	88614
931		С123-080306-0208	Аккумулятор АК12В 7А/Ч	шт.	1	2133 -	2091 С123-080306-0208	- -	2133
932		С123-080306-0210	Аккумулятор АК12В 65А/Ч	шт.	3	6651 -	6521 С123-080306-0210	- -	19953
933		С123-080306-0107	Коробка распределительная ОП-70,прим	шт.	7	459 -	449 С123-080306-0107	- -	3213
934		С123-080306-0107	Коробка соединительная JBS100	шт	9	459 -	449 С123-080306-0107	- -	4131
935		С123-080306-0107	Коробка соединительная JBS080	шт	9	459 -	449 С123-080306-0107	- -	4131
936		С123-060409-0102	Кабели FUTR4 CAT сеч.4х2х0,5мм2	км	0,663	74035 -	72535 С123-060409-0102	- -	49085
937		С123-060410-0101	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения КВК-П-З 2х0,75мм,прим	км	0,03672	18350 -	17981 С123-060410-0101	- -	674
938		С123-080304-0101	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	641 -	629 С123-080304-0101	- -	8333
939		С123-070220-0508	Розетка телефонная RJ-11	шт.	5	373	366	-	1865

						-	С123-070220-0508	-	
940		С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2360	шт.	4	4420 -	4333 С123-080201-0201	- -	17680
941		С123-060408-0511	Кабель резервного питания КХ-А22В	км	0,01	18676 -	18297 С123-060408-0511	- -	187
942		С123-070209-0101	Пускатель магнитный ПМЛ3220	шт.	1	9654 -	9464 С123-070209-0101	- -	9654
943		ИП Артыкбаева	Пост сигнальный ПС-1	шт	1	17375,02 -	- -	- -	17375
944		С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС32	шт.	1	3592 -	3519 С123-070202-1301	- -	3592
945		С123-080304-0403	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) с надписью "Не входить, включен облучатель!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1870 -	1833 С123-080304-0403	- -	1870
946		цена	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 HF	шт	15	34353,47 -	- -	- -	515302
947		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 HF	шт	19	5000 -	- -	- -	95000
948		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 218 HF	шт	6	17243,92 -	- -	- -	103464
949		цена	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP/R 236 HF	шт	3	34330,36 -	- -	- -	102991

950		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 ES1	шт	14	35051,79 -	- T	- -	490725
951		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 236 ES1	шт	6	19412,5 -	- T	- -	116475
952		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 HF	шт	9	35758,93 -	- T	- -	321830
953		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг PRS/R 218 ES1	шт	2	14493,75 -	- T	- -	28988
954		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 218 ES1	шт	2	30544,64 -	- T	- -	61089
955		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг OWP /R 236 ES1	шт	1	31685,71 -	- T	- -	31686
956		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг ARS/S 418 ES1	шт	2	16012,5 -	- T	- -	32025
957		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 218 HF	шт	8	35107,14 -	- T	- -	280857

958		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 218 ES1	шт	8	16049,11 -	- T	- -	128393
959		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем потолочный PRS/S 236 HF	шт	1	35232,14 -	- T	- -	35232
960		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами с призматическим рассеивателем, потолочный PRS/S 236 ES1	шт	1	17802,68 -	- T	- -	17803
961		ТОО PETrOlEuM EnErgY COMPAnY	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для спортсооружений с решеткой PRS/S 258 HF	шт	47	36319,64 -	- T	- -	1707023
962		С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 218 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	11056 -	10834 С123-070102-1801	- -	11056
963		С123-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	61	4387 -	4297 С123-070108-0101	- -	267607
964		С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип ЛСУ-1, длина кабеля 15 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200 -	4117 С123-070101-2202	- -	12600
965		С123-070101-0821	Светильники, тип ПСХ-60 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	8	543 -	530 С123-070101-0821	- -	4344
966		С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	74	367 -	367 С123-070104-0102	- -	27158
967		С123-070104-0501	Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт	шт.	39	738	720	-	28782

						-	С123-070104-0501	-	
968		С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 85 мм х 85 мм х 35 мм	шт.	250	335	329	-	83750
						-	С123-070202-0103	-	
969		С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1520	1490	-	7600
						-	С123-070210-0101	-	
970		С121-041201-1807	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В20	м3	7,38	36237	36237	-	267429
						-	С121-041201-1807	-	
971		С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное/ограждение фирмы АЛКОН	м	24,8	10148	10068	-	251670
						-	С121-060208-0702	-	
972		С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПТ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,88	7961	7608	-	94577
						-	С121-040108-9903	-	
973		С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-III (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1076	229786	224495	-	24725
						-	С121-050309-0302	-	
974		С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС100 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175	3149	-	6350
						-	С121-090404-1003	-	
975		ТОО АКВАГАЗ	Термозапорный клапан КТЗ-001 Ду80	шТ	1	76785,71	-	-	76786
						-	-	-	
976		ТОО АКВАГАЗ	Фильтр газовый ФГС-80	шТ	1	82410,71	-	-	82411
						-	-	-	
977		С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	210	205	-	2100
						-	С123-010201-0107	-	
978		С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1004	984	-	3012

						-	С123-040905-0902	-	
979		С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3766 -	3691 С123-040905-0904	- -	15064
980		С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	122 -	120 С124-040207-3803	- -	488
981		С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/траверсы, кронштейн, стяжка	т	0,127	496929 -	492522 С121-060209-0201	- -	63110
982		С124-040201-0403	Узлы крепления провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1383 -	1355 С124-040201-0403	- -	15213
983		С123-061703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11043 -	10825 С123-061703-1101	- -	22086
984		С123-060109-1004	Кабели силовые АСБУ 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1122	3377361 -	3302848 С123-060109-1004	- -	378940
985		С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	10846 -	10632 С123-061703-1601	- -	65076
986		С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2,5 мм	м	2,22912	277 -	271 С123-011307-0101	- -	617
987		С123-070106-0423	Светильник промышленный светодиодный модель СДО 03, мощность 100 Вт, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	16	15201 -	14899 С123-070106-0423	- -	243216

988		С123-070202-0519	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели У994, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	6	607 -	595 С123-070202-0519	- -	3642
989		С124-040207-2503	Сжим (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	1036 -	1015 С124-040207-2503	- -	124
990		С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	63617 -	62251 С123-060131-0301	- -	3893
991		С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	196546 -	192587 С123-020803-0204	- -	196546
992		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175 -	23073 С121-040302-0102	- -	24175
993		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20330 -	19477 С121-040302-0109	- -	20330
994		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570 -	24401 С121-040301-0112	- -	25570
995		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570 -	24401 С121-040301-0112	- -	25570
996		С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5476 -	5282 С121-040301-0101	- -	21904
997		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3811 -	3703 С121-040301-0201	- -	19055
998		С121-130816-0500	Знаки опознавательные металлические	шт.	7	1500	1500	-	10500

						-	С121-130816-0500	-	
999		С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.	21	402	394	-	8442
						-	С123-021103-0103	-	
1000		С123-021103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 110 ГОСТ 9833-73	шт.	2	216	212	-	432
						-	С123-021103-0101	-	
1001		С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16135	15417	-	64540
						-	С121-040301-0106	-	
1002		С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311	8147	-	16622
						-	С123-020304-2220	-	
1003		С121-130809-1301	Лента сигнальная " Осторожно газ"	100 м	0,42	1772	1735	-	744
						-	С121-130809-1301	-	
1004		С123-010301-0244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 180 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,25	9708	9496	-	2427
						-	С123-010301-0244	-	
1005		С121-110203-0801	Холст стекловолокнистый	10 м2	3,11575	3284	3218	-	10232
						-	С121-110203-0801	-	
1006		С123-041001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91/захлопка	шт.	1	13516	13249	-	13516
						-	С123-041001-0107	-	
1007		С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	792	776	-	4752
						-	С123-020101-0708	-	
1008		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005328	195133	190666	-	1040

						-	С121-050301-3201	-	
1009		С125-010203-4208	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 2 м до 3 м	шт.	15	7800	7800	-	117000
						-	С125-010203-4208	-	
1010		С125-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди	шт.	98	1500	1500	-	147000
						-	С125-030201-9902	-	
1011		С121-070503-0103	Обшивка из досок толщиной 25мм, 1200х800 ГОСТ 8242-88	м3	0,024	159090	155467	-	3818
						-	С121-070503-0103	-	
			Всего	**тенге**				**--**	**196004324**
Конструкции заводского изготовления									
1012		С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13 СТ РК 943-92	м2	13,65	17369	16981	-	237087
						-	С121-090102-0203	-	
1013		С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	4857	4715	-	53038
						-	С121-090102-0105	-	
1014		С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	47,25	4091	3965	-	193300
						-	С121-090102-0103	-	
1015		С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л, ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,58	4992	4848	-	102735
						-	С121-090102-0102	-	
1016		С121-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТ, ДС 19-9ЛГТ СТ РК 943-92	м2	8,55	33418	32687	-	285724
						-	С121-090102-0301	-	
1017		С122-030301-0107	Подвесной потолок Амстронг в комплекте	м2	84,9	2854	2792	-	242305

						-	С122-030301-0107	-	
			Всего	**тенге**				**--**	**1114189**
			Оборудование						
1018		51-010101-1001	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	168578 -	168578 -	- -	168578
1019		Акватория Актобе	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный CR 20-2, Q 24м3/час, Н	шТ	2	489000 -	489000 -	- -	978000
1020		ТОО КОРФ	Вентиляторы канальные WNK 250/1	шТ	3	55852,64 -	55852,64 -	- -	167558
1021		ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 80-50/40-4D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1784038,88 -	1784038,88 -	- -	1784039
1022		ТОО КОРФ	Приточная установка типа WNP 60-35/31-2D, в комплекте с автоматикой	коМПЛ	1	1299330,22 -	1299330,22 -	- -	1299330
1023		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WRW 60-35/31-4D	шТ	1	597648,29 -	597648,29 -	- -	597648
1024		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 160/1	шТ	1	43257,78 -	43257,78 -	- -	43258
1025		ТОО КОРФ	Канальный вентилятор WNK 200/1	шТ	2	50907,02 -	50907,02 -	- -	101814
1026		цена завода	Настенный вентилятор Smart 30/12 AR	шТ	2	89285,71 -	89285,71 -	- -	178571
1027		ТОО INTANT АКТОВЕ	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	20225 -	20225 -	- -	20225
1028		ТОО INTANT АКТОВЕ	Видеокамера уличная модели RVI-169LR	шТ	9	4910,71 -	4910,71 -	- -	44196
1029		ТОО INTANT АКТОВЕ	Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO	шТ	1	53597,32 -	53597,32 -	- -	53597
1030		ТОО INTANT АКТОВЕ	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000	шт	1	33214,29	33214,29	-	33214

						-	-	-	
1031		ТОО INTANT AKTOBE	Плата KX-TE 82474X	шт	1	8791,07	8791,07	-	8791
						-	-	-	
1032		Фирма КИП	Монитор жидкокристаллический 19, модели LG W1946SN	шТ	1	32133,93	32133,93	-	32134
						-	-	-	
1033		ИП Артыкбаева	Бокс с двумя аккумуляторными батареями 12В, 7Ач	шт	1	18114	18114	-	18114
						-	-	-	
1034		ИП Артыкбаева	Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100	шТ	1	16091	16091	-	16091
						-	-	-	
1035		ИП Артыкбаева	Весы медицинские электронные (до 200кг)	шт	1	11270	11270	-	11270
						-	-	-	
1036		ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый однофазный VRTE-1,5	шт	5	45606	45606	-	228030
						-	-	-	
1037		ИП Артыкбаева	Стойка баскетбольная тренировочная	компл	2	240000	240000	-	480000
						-	-	-	
1038		ИП Артыкбаева	Электросушитель для рук	шт	5	11300	11300	-	56500
						-	-	-	
1039		ИП Артыкбаева	Сиденья для трибун стационарные	шт	160	4380	4380	-	700800
						-	-	-	
1040		ИП Артыкбаева	Регулятор ступенчатый трехфазный VRTT-L-1,5	шт	5	134729,71	134729,71	-	673649
						-	-	-	
1041		ТОО RUBA	Цифровая мини АТС KX-TE M824	шт	1	1076651,79	1076651,79	-	1076652
						-	-	-	
1042		ТОО ST NETwOrKs	Системный IP телефон KX-T7730RU	шт	1	28143,75	28143,75	-	28144
						-	-	-	
1043		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Велотренажер	шт	1	70000	70000	-	70000
						-	-	-	
1044		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Ворота для мини-футбола	шт	1	30000	30000	-	30000
						-	-	-	

1045		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Вышка судейская	шт	2	33000 -	33000 -	- -	66000
1046		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Сетка волейбольная	шт	1	3500 -	3500 -	- -	3500
1047		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Стойка волейбольная консольная	компл	1	35000 -	35000 -	- -	35000
1048		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Лежак со стойкой 400DA	шт	1	45000 -	45000 -	- -	45000
1049		ИП "JAKON" sPOrT MArT	Тренажер MYGYM для всех групп мышц	шт	1	225000 -	225000 -	- -	225000
1050			Трос для сетки	шт	2	5794,64 -	5794,64 -	- -	11589
1051		KZTABlO.Kz	Универсальное спортивное табло 1580x1030x90	шт	1	107142,86 -	107142,86 -	- -	107143
1052		цена	Весы	шт	2	7142,86 -	7142,86 -	- -	14286
1053		цена	Комплексный тренажер BS-B32GST	шт	1	165178,57 -	165178,57 -	- -	165179
1054		цена	Зеркало	шт	30	8928,57 -	8928,57 -	- -	267857
1055		цена	Весы напольные	шт	2	7142,86 -	7142,86 -	- -	14286
1056		цена	Стол для компьютера с подвесной тумбой 1300x600x750	шт	6	26785,71 -	26785,71 -	- -	160714
1057		цена	Стул полумягкий	шт	10	7142,86 -	7142,86 -	- -	71429
1058		цена	Зеркало 2000x3000 м	шт	1	20892,86 -	20892,86 -	- -	20893
1059		цена	Тренажер для единоборств	шт	2	111607,14 -	111607,14 -	- -	223214
1060		цена	Кресло руководителя	шт	1	40178,57 -	40178,57 -	- -	40179
1061		цена	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)	шт	1	54238,39 -	54238,39 -	- -	54238
1062		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Беговая дорожка	шт	1	145000 -	145000 -	- -	145000

1063		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка под диски RA-017	шт	2	50000 -	50000 -	- -	100000
1064		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Подставка для галтелей 500х500х115мм	шт	2	49000 -	49000 -	- -	98000
1065		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 150 кг олимпийский гриф	шт	1	133000 -	133000 -	- -	133000
1066		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Штанга 50 кг	шт	1	58000 -	58000 -	- -	58000
1067		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для бокса	шт	1	110000 -	110000 -	- -	110000
1068		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Помост тяжетоотлета 4х4	шт	1	445000 -	445000 -	- -	445000
1069		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Мешок бокс	шт	2	15000 -	15000 -	- -	30000
1070		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ринг боксерский на помосте 5000х5000х500	шт	1	1200000 -	1200000 -	- -	1200000
1071		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Кольца гимнастические	шт	1	10000 -	10000 -	- -	10000
1072		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Канат для лазания 5м. белый	шт	2	16000 -	16000 -	- -	32000
1073		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Скамья гимнастическая	шт	2	11000	11000	-	22000

						-	-	-	
1074		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Стенка гимнастическая	шт	2	23000 -	23000 -	- -	46000
1075		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Перекладина гимнастическая	шт	2	29000 -	29000 -	- -	58000
1076		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Татами 14х14м	шт	1	627200 -	627200 -	- -	627200
1077		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Теппер-твистер	шт	1	21000 -	21000 -	- -	21000
1078		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Борцовский ковер-покрышки для ринга	шт	1	273600 -	273600 -	- -	273600
1079		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Ковер боксерский -ринг	шт	1	800000 -	800000 -	- -	800000
1080		ИП «JAKON» sPOrT MArT	Манекен для борьбы двуногий	шт	5	24000 -	24000 -	- -	120000
1081		ТОО ArEnA S	Фен для сушки и укладки волос	шт	16	10258,93 -	10258,93 -	- -	164143
1082		ТОО Экспериментальный завод	Банкетка	шт	6	21084,82 -	21084,82 -	- -	126509
1083		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды	шт	42	30484,82 -	30484,82 -	- -	1280363
1084		ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 24 крючка 1640х540х1600	шт	6	24796,43	24796,43	-	148779

						-	-	-	
1085		ТОО Экспериментальный завод	Стеллаж универсальный 920х432х1800	шт	17	59953,57 -	59953,57 -	- -	1019211
1086		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х750	шт	2	38350 -	38350 -	- -	76700
1087		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф для одежды 840х580х1800	шт	5	36645,54 -	36645,54 -	- -	183228
1088		ТОО Экспериментальный завод	Диван	шт	5	258686,61 -	258686,61 -	- -	1293433
1089		ТОО Экспериментальный завод	Стол обеденный 800х800х750	шт	1	12164,29 -	12164,29 -	- -	12164
1090		ТОО Экспериментальный завод	Вешалка напольная на 6 крючков	шт	2	10267,86 -	10267,86 -	- -	20536
1091		ТОО Экспериментальный завод	Стол приставка 800х630х750	шт	3	15838,39 -	15838,39 -	- -	47515
1092		ТОО Экспериментальный завод	Мобильная подставка под аппаратуру 500х400х1400, тип МП-01	шт	1	16531,25 -	16531,25 -	- -	16531
1093		ТОО Экспериментальный завод	Стол письменный однотумбовый (ЛДСП)	шт	1	28882,14 -	28882,14 -	- -	28882
1094		ТОО Экспериментальный завод	Набор корпусной мебели для учебных пособий 2520х630х750	шт	1	156961,61 -	156961,61 -	- -	156962

1095		ТОО Экспериментальный завод	Тумба мобильная 1000х420х575	шт	1	36111,61 -	36111,61 -	- -	36112
1096		ТОО Экспериментальный завод	Шкаф металлический 430х385х625	шт	1	38350 -	38350 -	- -	38350
1097		ИП ГАББРО	Диспенсер мощность 900Вт, напряжение 220В, HYD-DR-0,7-5	шт	3	21000 -	21000 -	- -	63000
1098		ТОО РЕЛПРО	Компьютер базовой комплектации	шт	6	353125 -	353125 -	- -	2118750
1099		ЮК-МЕД SERVICE	Банкетка трехместная	шт	2	20982,14 -	20982,14 -	- -	41964
1100		ЮК-МЕД SERVICE	Кушетка медицинская, 2000х600х575	шт	1	23660,71 -	23660,71 -	- -	23661
1101		ЮК-МЕД SERVICE	Ширма	шт	1	9732,14 -	9732,14 -	- -	9732
1102		ЮК-МЕД SERVICE	Столик процедурный	шт	1	15000 -	15000 -	- -	15000
1103		ЮК-МЕД SERVICE	Шкаф медицинский 700х420х1800	шт	1	45535,71 -	45535,71 -	- -	45536
1104		ЮК-МЕД SERVICE	Ростомер для взрослых деревянный 5-0218	шт	1	14821,43 -	14821,43 -	- -	14821
1105		KAzMEdPriBOr HOlding	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	шт	1	18000 -	18000 -	- -	18000
1106		KAzMEdPriBOr HOlding	Стул для медсестры кож/зам	шт	2	18000 -	18000 -	- -	36000
1107		KAzMEdPriBOr HOlding	Стерилизатор паровой ГК-10-01	шт	1	195000 -	195000 -	- -	195000

1108		51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	200141 -	200141 -	- -	200141
1109		51-080401-0736	Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68148 -	68148 -	- -	68148
1110		51-080401-0743	Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91261 -	91261 -	- -	91261
1111		51-080401-0729	Пункт распределительный ПР 11-3052-21У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68219 -	68219 -	- -	68219
1112		51-080401-0140	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75659 -	75659 -	- -	75659
1113		51-080401-0726	Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	36096 -	36096 -	- -	216576
1114		ТОО АКВАГАЗ	Газовый счетчик G40	шт	1	385714,29 -	385714,29 -	- -	385714
1115		ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1	54017,86 -	54017,86 -	- -	54018
1116		LLP BURAN BOILER	Котельная в блочно-модульном исполнении	шТ	1	20069642,86 -	20069642,86 -	- -	20069643
1117		51-080101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535416 -	535416 -	- -	535416
1118		51-080102-0405	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841174	841174	-	841174

						-	-	-	
1119		ИП Нигай	Трехфазная дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом (серии В) Uн 400/230В, f	компл	1	2035714,29	2035714,29	-	2035714
						-	-	-	
1120		51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	48793	-	48793
						-	-	-	
1121		51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435	6435	-	19305
						-	-	-	
1122		ТОО Элекомп	Ящик ЯУО9602С-3574	шт	1	51785,71	51785,71	-	51786
						-	-	-	
			Всего	**тенге**				**--**	**46746957**
Транспортные расходы									
1123		С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	428,7337588	89	-	89	38157
						-	С341-020101-1001	38157,3	
1124		С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	44,0099	84	-	84	3697
						-	С341-020101-1001	3696,83	
1125		С341-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	115,005	124	-	124	14261
						-	С341-020101-1002	14260,62	
			Всего	**тенге**				**56114,76**	**56115**