РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

АТЫРАУ КҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Атырау қаласы, Молдағұлова көшесі, 245 мекен-жайы бойынша
әкімшілік ғимараттың құрылысына жобалау-сметалық құжаттама
әзірлеу
жұмыс жобасы бойынша

08.01.2020 ж. № АКК-0002/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Запад Строй ЕРС» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Сала» ЖШС

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«**Атырау қаласы, Молдагулов көшесі, 245-ші мекен жайында орналасқан «Әкімшілік ғимараты құрылысына жобалы-сметалық құжаттамасын жасақтау»** жұмыс жобасы бойынша сараптама қорытындысы «Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-імен берілді.

«Атырау Құрылысконсалтинг» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

АҚ «ҚҚУ»
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

РК, Атырау,
060007, ул. Абая 15а-1,
+7 7122 32 81 92, 20 15 73,
atr.akk@mail.ru

ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ AKK-0002/20 от 08.01.2020 г.

по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной документаций на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Запад Строй EPC»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Сала»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту: «**Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания» по адресу: г.Атырау, ул.Молдагулова, 245»**, выдано ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано или распространено без разрешения ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг».

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект: «Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания» по адресу: г.Атырау, ул.Молдагулова, 245».
   Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором .№АКК-0063 от 23.12.2019г

2. **ЗАКАЗЧИК:** ТОО «Запад Строй ЕРС»

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Сала» (ГСЛ. № 17010994 от 16.06.2016г., категория- I, выдана ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Атырау, ГИП: Кадыров Д.Ж. пр.№16/П от 23.12.2019г.).

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Собственные средства

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- архитектурно-планировочное задание № 4457 от 07.11.2019г.
- договор о совместный реализации проекта №141 от 24.09.2019г.
- постановление Акимата г.Атырау №2269 от 10.10.2019г.;
- земельно-кадастровый план право временнего возмездного землепользования на ЗУ кадастровый номер №04-066-012-834 площадь земельного участка –0,0269га изготовлен филиалом НАО «Государственная корпорция «Правительство для граждан», по Атырауской области, №603 от 01.10.2019г.
- топографическая съемка, выполненная ТОО «САЛА» (государственная лицензия 14004261 от 28 марта 2014 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, г. Астана) в январе 2018 года;

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

- согласованный эскизный проект № 3990 от 22.11.2019г.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

- Архитектурно-строительные решения
- Отопление и вентиляция
- Водопровод и канализация
- Электроснабжения
- Раздел ОВОС
- Сметная документация
- Наружные сети

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является строительство административного здания в г.Атырау.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Строительство административного здания расположены по адресу г.Атырау, ул.Молдагулова, 245. Рельеф участка спокойный, ровный. Система высот Балтийская. Система координат местная.

В геоморфологическом отношении участок приручен к поверхности правой надпойменной террасы реки Урал, представляющей собой слабоволнистую равнину с уклоном в сторону Каспийского моря.

Участок расположен в зоне полупустынь, климат резкоконтинентальный с жарким засушливым летом и холодной ясной зимой.

Рельеф изученной территории сильно расчлененный, осложнен буграми, сложенными песками и останцами с выходами скальных пород на поверхность.

Природно-климатические условия района строительства

Дорожно-климатическая зона – V. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IVГ и характеризуется следующими основными показателями:

температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций	–	минус 26˚С
расчетная снеговая нагрузка на 1м² горизонтальной поверхности	–	50кгс/м²
расчетная ветровая нагрузка	–	38 кгс/м²
расчетная скорость ветра	–	4,9 м/сек
нормативная глубина промерзания грунта	–	1,22м
максимальная глубина проникновения нулевой изотермы	–	1,5м
годовое количество осадков	–	190мм

Климат района резко-континентальный, очень засушливый, с достаточно высокой активностью ветрового режима, умеренно холодной зимой и жарким засушливым летом. Смягчение климата под влиянием Каспийского моря ощущается в прибрежной зоне.

Согласно карте сейсмического районирования, СНиП РК 2.03-30-2006.

Рассматриваемая территория относительно стабильная с исходной сейсмичностью 6 баллов.

6.2. Проектные решения.

6.2.1. Генплан.

Участок представлен в виде прямоугольника расположенного г.Атырау. Площадка имеет устоявшийся ровный рельеф. На участке строительства расположены:

- административное здание,
- озеленение.

Вертикальная планировка решена из условий максимального сохранения естественного рельефа, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительство проездов, площадок и озеленения.

Свободная от застройки территория озеленяется посадкой деревьев-саженцев лиственных пород. Проезды и стоянка для автотранспорта покрываются асфальтобетоном.

Основные показатели по разделу:

Площадь территории - 0,0269 га

Площадь застройки - 218,2м2

6.2.2 Технологические решения:

Проектируемое административное здания одноэтажное представляет собой в плане прямоугольную форму, размерами в осях 16,4х11,4м., высота здания - 3,5м. Здание отапливаемое, вентилируемое с электрическим освещением.

Объемно-планировочное решение принято исходя из функционального назначения с следующими помещениями:

- зал ожидания -119,3м2., кабинет-16,3м2., кабинет-13,5м2., кабинет-13,5м2., кабинет-5,8м2, котельная -2,75м2., серверная-0,7м2., санузел-5,25м2., санузел для инвалидов-4,1м2.

Планировка всех помещений стоматологии и развлекательного центра с учётом требований противопожарных, санитарных и других норм.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Наружные эвакуационные двери не должны иметь замков, которые не могут быть открыты без ключа (п. 4.18 СНиП РК 2.02-05-2009). В соответствии с п. 3.35 СНиП РК 2.02-05-2009 деревянные строительные конструкции обработать антипиренами с глубокой пропиткой. Отделка стен и потолков помещений путей эвакуации выполнена из негорючих и трудносгораемых материалов. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима и безопасности работы персонала

Мероприятия по обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий и лечебно-профилактической работы включают:

- организацию медицинских осмотров;
- внедрение оптимальных режимов труда и отдыха;
- строительство новых или реконструкцию существующих помещений фельдшерских или врачебных здравпунктов, комнат психологической разгрузки, ингаляториев, фотариев, диетических залов и т. п.;
- организацию горячего питания для работающих в ночные смены;
- стимулирование работы без травм и нарушений техники безопасности;
- обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и т. д.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектируемый объект расположен в хорошо освещаемой солнцем и проветриваемой местности. На территории предусмотрен необходимый уклон для стока ливневых вод. Сокращение объемов выбросов в атмосферу и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов зданий на окружающую среду, относится озеленение территории, являющееся механической преградой на пути загрязненного потока и снижающих приземные концентрации вредных веществ путем дополнительного рассеивания не менее чем на 20%.

Технологические мероприятия включают постоянный контроль за состоянием технологического оборудования и систем. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер:

- особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования;
- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;
- полив территории.

В целях обеспечения снижения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории при складировании отходов проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

- обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории;

- содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения контейнеров;
- следить за техническим состоянием и исправностью мусоросборных контейнеров и урн;
- руководство обязано своевременно заключать договор с подрядными организациями на вывоз бытового мусора.

Так как с точки зрения объемов образуемых отходов на данном объекте его можно отнести к малоотходным производствам, суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении принятых проектных решений и своевременным заключением договоров на вывоз образующихся отходов со специализированными организациями.

6.2.3. Архитектурно-планировочные решения

Проектируемое административного здания одноэтажное, высотой 3,5м. Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 16,4х11,4м.

Класс здания– II. Уровень ответственность- II(нормальный) технический не сложный. Коэффициент надежности - 0.95 Степень огнестойкости – II.

В административном здании расположены следующие помещения: зал ожидания - 119,3м2., кабинет-16,3м2., кабинет-13,5м2., кабинет-13,5м2., кабинет-5,8м2, котельная -2,75м2., серверная-0,7м2., санузел-5,25м2., санузел для инвалидов-4,1м2.

При проектировании учтены требования к планировочной структуре здания, как функциональное зонирование основных групп помещений.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Наружные эвакуационные двери не должны иметь замков, которые не могут быть открыты без ключа (п. 4.18 СНиП РК 2.02-05-2009). В соответствии с п. 3.35 СНиП РК 2.02-05-2009 деревянные строительные конструкции обработать антипиренами с глубокой пропиткой. Отделка стен и потолков помещений путей эвакуации выполнена из негорючих и трудносгораемых материалов. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Антикоррозионная защита строительных конструкций

Антикоррозионная защита строительных конструкций в проекте выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Под всеми фундаментами устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения. Боковые поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом за два раза.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия назначены согласно СНиП РК 3.02-02- 2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-5-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ РК 2006 «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан». По конструктивным решениям здание относится ко II-ой степени огнестойкости.

Все группы помещений обеспечены требуемым количеством самостоятельных эвакуационных выходов из здания в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009. Расстояние по путям эвакуации до дверей наиболее удаленных помещений до выхода на ближайшую лестничную клетку не противоречит п. 1.109 табл. 9 СНиП РК 3.02-02-2009. Ширина и высота в свету путей эвакуации, а также ширина и высота эвакуационных дверей соответствует п. 4.17, п. 4.19, п. 4.28 СНиП РК 2.02-05- 2009.

6.2.4 Конструктивные решения

Административные здание одноэтажное в плане имеет прямоугольную форму, размерами в осях 16,4х11,4м., высотой -3,5м.

Класс здания – II нормальный технический не сложный. Степень огнестойкости –II. Степень долговечности–II. Проектом приняты следующие конструктивные решения:

- фундаменты – под стены ленточные монолитные железобетонные из бетона марки кл. В20 на сульфатостойком портландцементе;
- наружные стены – из камня ракушеблока марки РI35 ГОСТ 4001-85 толщиной 400мм., на цементно-песчаном растворе М-50 ГОСТ 28013-89.
- перегородки – из газоблока;
- перемычки - монолитные, железобетонные;
- кровля - односкатная, из сэндвич панелей по металлическим прогонам, фермам, с утеплителем жесткая минплита γ=150кг/м3, толщиной 150мм.;
- окна - индивидуальные металлопластиковые с двойным стеклопакетом.
- двери входные - металлические, двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.
- полы – бетонные, линолеумные, напольные керамические плитки по серии 2.244-1,вып.1.6; 1,7...
- внутренняя отделка - улучшенная штукатурка с последующей окраской водоэмульсионными составами.

Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0м. Крыльцо и пандус (для маломобильной группы населения) облицевать антискользящей плиткой. Цоколь облицевать плиткой под природный камень с декоративной поверхностью.

При кладке стен в откосах дверных проемов заложить антисептированные деревянные пробки размером 250х120х75 на высоте 300мм от низа проема и выше через 600мм. но не менее двух с каждой стороны для крепления дверных и оконных коробок. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой, бетоном, металлом антисептировать и отделить от них прокладкой толя.

Гидроизоляция боковых поверхностей принята битумно-полимерной мастикой по ТУ-102-186-78-11 группа защитного покрытия, соответствующая согласно СНиП 3.03.11-85 требуемая для покрытия бетонных поверхностей от воздействия среднеагрессивной среды. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из цементного раствора составом 1:2.

Основные технико-экономические показатели:

Этажность	- 1
Общая площадь здания	- 181,2 м2
Строительный объем	- 1003,72 м3
Класс ответственности здания	- II (нормальный) технически не сложный
Степень огнестойкости здания	- II.

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение.

Теплоснабжение административного здания с прилегающими обслуживающими постройками осуществляется от существующего центрального теплоснабжения. Теплоноситель вода 85-60°С. Продолжительность отопительного периода – 177 суток.

Схема сетей тупиковая. Источником теплоснабжения идет от соседнего существующего здания. Теплоноситель – сетевая вода. Регулирование температуры воды – центральное,

качественное зависимости от температуры наружного воздуха. Трубопроводы тепловых сетей предусмотрены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Поверхности трубопроводов и деталей трубопроводов покрыть масляной краской КО-88 в 2 слоя по грунтовке ГФ-031 (под теплоизоляцию). Тепловая изоляция подземных трубопроводов выполняется матами из стеклянного штапельного волокна «URSA», марки М-25Г, толщиной 40мм, покрытие – стеклопластик рулонный РСТ, ТУ6-48-87-92.

Уклон теплосети принять не менее 0,002.

Монтаж и укладку трубопроводов теплосети выполнить в объеме соответствующих разделов СНиП 3.05.03-85 и МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». Соединение элементов теплосети должно производиться на сварке, применение фланцевых соединений может быть допущено только для присоединения трубопроводов к арматуре.

Все сварные стыки подлежат внешнему осмотру и измерению. Неразрушающими методами контроля (радиографический метод проверки) следует проверять не менее 3% (но не менее двух стыков) общего числа однотипных стыков, выполненных одним сварщиком.

Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" при положительной температуре окружающего воздуха водой с температурой 5-40°С и давлением равным 1,25 Рраб, но не менее 1,6 МПа.

Отопление и вентиляция.

Источникам теплоснабжения является центральное теплоснабжение. Теплоноситель вода с параметрами 85-60°С. Система отопления горизонтальная, с нижней разводкой, трубопроводы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы «CONDOL» с боковым подключением в комплекте а) с креплениями и б) воздухоотводчиком.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусматривается терморегулирующими кранами фирмы "Danfoss". Крепление нагревательных приборов к стеновым панелям на кронштейнах, трубопроводов - к стенам по серии 4.904-69.

Трубопроводы отопления приняты из металлопластиковых труб: по ГОСТ Р 53630-2009.

Прокладка труб на уровне пола с обеспечением уклона 0,003 i, в сторону в точки подключения. При пересечении системой отопления мест прохода людей и выходов на улицу, трубы проложить в каналах, ниже уровня пола.

Монтаж системы отопления вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85 13 13.0.

В помещениях запроектирована естественная вентиляция с механическим побуждением через дефлекторы, окна и фрамуги.

Вентиляция запроектирована в соответствии с требованиями СНиП РК 4.02-05-2006. Воздуховоды систем вентиляции из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19903-90.

Водоснабжение.

Внутренние сети водопровода монтируются из пластиковых питьевых труб Ø15-20мм. На сети установлена запорно-регулирующая арматура.

На вводе в здание запроектирован водомерный узел ∅25мм. Стояки и подводки к приборам запроектированы из полипропиленовых труб по PP-RC SDR 6 по ГОСТ Р 32415-2013.

Монтаж, испытание и приемку работ производить согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 и СН РК 4.01-102-2001.

Горячее водоснабжение

На вводе в здание запроектирован водомерный узел ∅25мм. Стояки и подводки к приборам запроектированы из полипропиленовых труб по PP-RC SDR 6 по ГОСТ Р 32415-2013.

Монтаж, испытание и приемку работ производить согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 и СП РК 4.01-102-2001.

Канализация

Система канализации запроектирована самотечная. Внутренняя сеть канализации выполняется иэ поливинилхлоридных канализационных труб по ТУ 648 РК 38682338-ТОО-02-2000, Ø50-100мм.

Монтаж, испытание и приемку работ производить согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 и СП РК 4.10-05-2002.

Наружные сети водопровода и канализации.

Проект предусматривает: - водоснабжение административного здания с прилагающими обслуживающими постройками от проектируемого водопровода с точками врезки в существующую водопроводную сеть, расположенного на участке объекта.

Отвод канализационных стоков в существующую сеть. Водопровод монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø25 питьевого качества по ГОСТ 18599-2001.

Водопровод подключается к существующей сети. Глубина промерзания грунта 1,2 м.

Проектируемая водопроводная линия включает в себя водопроводных колодцев.

Общий расход воды: 0,48 м3/сут, 0,29 м3/час, 0,21 л/с.

Наружные сети водопровода питьевой воды.

Проектируемая площадка входит в состав город Атырау. Глубина заложения, считая до верха трубы, должна быть на 0,5 м больше глубины проникания в грунт нулевой температуры и составляет 1,8 м.

В проекте предусмотрены мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания: тепловая изоляция – URSA – для подающего трубопровода хозяйственно – питьевого и горячего водоснабжения. В качестве покровного слоя используется рулонный стеклопластик РСТ – АВТ.

Водопровод питьевой воды запроектирован с уклоном по направлению к выпуску.

Грунт, в основании под трубы должен быть тщательно выровнен и не содержать твердых включений. В зимнее время устройство защитного слоя должно производиться незамерзшим грунтом.

Испытание водопровода надлежит проводить после монтажа, перед сдачей в эксплуатацию, согласно СНиП 3.05.04-85, с последующей промывкой трубопровода хлором.

На вводе в здание устанавливается запорная арматура.

Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51232.

Трубопроводы прокладываются открыто по стенам здания, с уклоном не менее 0,002.

Расчет систем произведен согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация здании и сооружений».

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации.

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Глубина заложения канализации принята не менее 1,2 м. от отметки земли до верха трубы.

Канализационные выпуски монтируются из полиэтиленовых труб типа ПВХ 110х3,0 по ГОСТ Р 51613-2000 в существующий канализационный колодец за пределами участка, обозначенный на генплане.

Монтаж, производство и приемку работ по строительству сетей водопровода и канализации производить согласно: - СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети водопровода и

канализации", - СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводных систем водоснабжения и канализации из полимерных труб"

Наружное газоснабжение.

Назначение газопроводов и состав сооружений. Источником газоснабжения является существующей ГРПШ. Проектируемые газопроводы низкого давления рассчитаны, на обеспечение газом здания.

В объем строительства, предусмотренный данным проектом, входит:

- Газопровод низкого давления подземный из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ50838-2011.
- Газопроводы запроектированы с соблюдением минимальных допустимых разрывов до зданий и сооружений.
- Глубину заложения газопроводов из полиэтиленовых труб принять не менее 1,2м от поверхности земли до верха трубы.
- Установка отключающих устройств в надземном исполнении.

Основные технико-экономические показатели.

Газопровод низкого давления протяженностью - 469,0м.

Противопожарная безопасность.

Противопожарная безопасность объектов газоснабжения обеспечивается:

- проектными решениями, обеспечивающими конструктивную надежность и безопасную эксплуатацию оборудования и газопроводов;
- одоризацией газа (обеспечивается на АГРС);
- устройством сбросной свечи на ГРП шкафных высотой 4м для лучшего рассеивания газа;
- размещением ГРП шкафных на нормативном расстоянии от зданий и сооружений;
- обучением обслуживающего персонала и периодической проверкой знаний;
- своевременным обслуживанием и ремонтом оборудования.

Организация службы эксплуатации.

После окончания строительства газопроводы передаются эксплуатирующей организации, которая создает службу эксплуатации и обслуживания этих газопроводов. Периодичность и объем работ по обслуживанию запроектированных газопроводов, ГРП шкафных устанавливаются заводами-изготовителями оборудования, нормативными документами и внутренними инструкциями эксплуатирующей организации. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газопроводов, газового оборудования и инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств защиты, обеспечивающих безопасность условий труда.

Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнение всякого рода ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спец обувью, индивидуальными средствами защиты и др. в соответствии с действующими нормами.

Приемка в эксплуатацию объектов систем газоснабжения должна производиться комиссиями, которые должны руководствоваться требованиями глав СНРК4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы».

Электроснабжение.

По степени надежности электроприемники проектируемого здания относятся к потребителям III-й категории электроснабжения. Основными силовыми электроприемниками являются: бытовое электрооборудование, кондиционеры, технологическое оборудование, электроосвещение.

Для электроснабжения от вводно-распределительного устройства которые в помещении электрощитовой, отходят питающие линии к щиткам.

Электроснабжение точка подключения Административного здания от существующий ВРУ-0,4кВ внутри здания. распределительными сетями в земле кабелем марки ВВГ-4х16мм2 протяженностью 40м и мощностью Рр=10,896кВт.

По степени надежности электроснабжения все электроприемники относятся к потребителям 3 категории. В качестве распределительных щитов силового оборудования приняты боксы типа РЩ1, укомплектованные автоматическими выключателями типа ВА 61F29-3С,

Силовые распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг в подготовке пола и по стенам под слоем штукатурки в трубах ПВХ.

Проектом предусматривается автоматическое отключение вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации.

Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светодиодный. Выбор типа светильников производится в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Освещенность принята, согласно действующим нормам и правилам.

Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Для местного освещения в кабинетах предусмотрены розетки для подключения настольных ламп. Штепсельные розетки и выключатели в помещениях пребывания учащихся устанавливаются на высоте 0,4-1 м от пола.

В качестве осветительных щитков приняты боксы РЩ1 укомплектованные автоматическими выключателями типа ВА88-35 3Р на отходящих линиях и ВА 61F29-3С на вводе.

Осветительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг под слоем штукатурки по стенам в ПВХ трубе и без труб по пустотам в плит перекрытиях

Защитное заземление.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, проектом предусматривается защитное заземляющее устройство и зануление, выполненное в соответствии с ПУЭ РК 2015 и СП РК-4.04-106-2013. Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S. Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой Ø16 длиной 5м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7м от поверхности земли и злектрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.
- все соединения в цепи заземления выполнить сваркой, места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.
- для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст.Ø 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из ст. Ø 10мм на 1 опору) согласно т.п. 3.407-150.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК 2015 и серии А11-2011.

Охрана труда и техники безопасности. Электробезопасность обеспечивается путем

применения следующих мероприятий:

- надлежащей изоляции;
- соответствующих разрывов до токоведущих частей;
- защитных ограждений;
- заземляющего устройства;
- предупредительной сигнализации, надписей и плакатов; индивидуальных и групповых защитных средств.

Надежная, безопасная и рациональная эксплуатация вновь устанавливаемого оборудования может обеспечиваться только при неукоснительном выполнении действующих норм и правил, регламентирующих безопасное обслуживание устройств и оборудования и соблюдением Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду:

Раздел охраны окружающей среды по рабочему проекту «Разработкапроектно-сметной документации на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245»разработан ТОО «ATYRAU ECO PROJECT».

Санитарно-защитная зона. В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно - защитной зоны производственных объектов» (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237) санитарно-защитная зона (СЗЗ) для рассматриваемого объекта не устанавливается.

Источник загрязнения №0001 - Котел битумный передвижной;

Источник загрязнения №0002 - Компрессор передвижной с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин;

Источник загрязнения 0003 - Компрессор передвижной с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 11.2 $м^3$/мин;

Источник загрязнения №0004 – Сварочный агрегат дизельный;

Источник загрязнения №0005 – Электростанции передвижные до 4 кВт;

Источник загрязнения №6001 - Разработка грунта экскаватором;

Источник загрязнения №6002 - Обратная засыпка грунта бульдозером;

Источник загрязнения №6003 - Уплотнение грунта;

Источник загрязнения №6004 - Узел пересыпки строительного материала;

Источник загрязнения №6005 - Доставка строительных материалов;

Источник загрязнения 6006 - Сварочные работы;

Источник загрязнения 6007 - Сварка полиэтиленовыхтруб;

Источник загрязнения №6008 – Газосварочные и резочные работы;

Источник загрязнения №6009 – Покрасочные работы;

Источник загрязнения №6010 - Гудронаторы ручные;

Источник загрязнения №6011 - Газовая сварка металла пропан-бутановой смесью;

Источник загрязнения №6012 – Газовая сварка металла ацетилено-кислородным пламенем;

Источник загрязнения №6013 – Шлифовальная машина;

Источник загрязнения №6014 – Фреза столярная;

Источник загрязнения №6015 – Пила дисковая;

Источник загрязнения №6016 - Станки для резки арматуры;

Источник загрязнения №6017 - Автотранспорт.

При проведении строительных работ будет задействована спецтехника и автотранспорт, которые относятся к передвижным источникам загрязнения окружающей среды и не подлежит нормированию.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ.

Таблица 1.

Производство цех, участок		№ ис-точ-ника-выб-роса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год дости-жения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества			На существующие положение		На 2020 год		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники									
Котел битумный передвижной		0001							
0301	Азота диоксид		-	-	0.0020826923	0.00019494	0.0020826923	0.00019494	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.000338438	0.000031678	0.000338438	0.000031678	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.00015278	0.0000143	0.00015278	0.0000143	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00007308	0.00000684	0.00007308	0.00000684	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.0084609402	0.000791944	0.0084609402	0.000791944	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.0667735043	0.00625	0.0667735043	0.00625	2020
Компрессор		0002							
0301	Азота диоксид		-	-	0.0824	0.0004472	0.0824	0.0004472	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.01339	0.000073	0.01339	0.000073	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.007	0.000039	0.007	0.000039	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.011	0.000059	0.011	0.000059	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.072	0.00039	0.072	0.00039	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.00000013	0.00000001	0.00000013	0.000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.0015	0.0000078	0.0015	0.0000078	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.036	0.000195	0.036	0.000195	2020
Компрессор		0003							
0301	Азота диоксид		-	-	0.18769	0.023048	0.18769	0.023048	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0305	0.00299624	0.0305	0.00299624	2020
032	Углерод (Сажа)		-	-	0.015944	0.001608	0.015944	0.001608	2020

8									
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.02506	0.000268	0.02506	0.000268	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.164	0.01608	0.164	0.01608	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000003	0.000000003	0.0000003	0.000000003	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.003417	0.0003216	0.003417	0.0003216	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.082	0.00804	0.082	0.00804	2020
Сварочный агрегат дизельный		0004							
0301	Азота диоксид		-	-	0.084689	0.00020984	0.084689	0.00020984	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.013762	0.00003401	0.013762	0.00003401	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.007194	0.0000183	0.007194	0.0000183	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.011306	0.0000275	0.011306	0.0000275	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.074	0.000183	0.074	0.000183	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.0000001	0.0000000003	0.0000001	0.0000000003	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.001542	0.00000366	0.001542	0.00000366	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.037	0.0000915	0.037	0.0000915	2020
Электростанция передвижные 4 кВт		0005							
0301	Азота диоксид		-	-	0.00915	0.0000344	0.00915	0.0000344	2020
0304	Азота оксид		-	-	0.0014877	0.0000056	0.0014877	0.0000056	2020
0328	Углерод (Сажа)		-	-	0.000777	0.000003	0.000777	0.000003	2020
0330	Ангидрид сернистый		-	-	0.00122	0.0000045	0.00122	0.0000045	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.008	0.00003	0.008	0.00003	2020
0703	Бенз/а/пирен		-	-	0.00000001	0.0000000001	0.00000001	0.0000000001	2020
1325	Формальдегид		-	-	0.000166	0.0000006	0.000166	0.0000006	2020
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.004	0.000015	0.004	0.000015	2020
Итого по организованным					**1.0640766748**	**0.0615234564**	**1.0640766748**	**0.0615234564**	
Неорганизованные источники									
Экскаватор		6001							
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.00006	0.00001944	0.00006	0.00001944	2020
Бульдозер		6002							

2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.000084	0.00000363	0.000084	0.00000363	2020
Уплотнение грунта		6003							
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.000028	0.00000035	0.000028	0.00000035	2020
Узел пересыпки стр. материала		6004							
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.0144	0.00936	0.0144	0.00936	2020
Доставка строительных мат		6005							
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.0558502	0.01327001	0.0558502	0.01327001	2020
Сварочные работы		6006							
0123	Оксид железа		-	-	0.00203131	0.00117611	0.00203131	0.00117611	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.00025033	0.00014494	0.00025033	0.00014494	2020
0342	Фтористый водород		-	-	0.0000178	0.00001113	0.0000178	0.00001113	2020
2908	Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния		-	-	0.0000106	0.0000066	0.0000106	0.0000066	2020
0344	Фториды неорганические		-	-	0.0000211	0.0000142	0.0000211	0.0000142	2020
0301	Азота диоксид		-	-	0.0000127	0.000007	0.0000127	0.000007	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.000111	0.0000665	0.000111	0.0000665	2020
Сварка полиэтиленовых труб		6007							
1555	Уксусная кислота		-	-	0.0103517	0.00197478	0.0103517	0.00197478	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.0207034	0.00394956	0.0207034	0.00394956	2020
0406	Пыль полиэтиленовая		-	-	0.0103517	0.00197478	0.0103517	0.00197478	2020
Гзосварочные и резочные работы		6008							
0123	Оксид железа		-	-	0.035861	0.0107153	0.035861	0.0107153	2020
0143	Оксид марганца		-	-	0.000528	0.000158	0.000528	0.000158	2020

0301	Азота диоксид		-	-	0.017806	0.0053203	0.017806	0.0053203	2020
0337	Углерод оксид		-	-	0.017611	0.0052622	0.017611	0.0052622	2020
Покрасочные работы		6009							
0616	Диметилбензол		-	-	0.01546299	0.1956541	0.01546299	0.1956541	2020
0621	Метилбензол		-	-	0.00085789	0.0056016	0.00085789	0.0056016	2020
1119	2-Этоксиэтанол		-	-	0.00008373	0.0006136	0.00008373	0.0006136	2020
1401	Пропан-2-он		-	-	0.00502908	0.076863864	0.00502908	0.076863864	2020
2752	Уайт-спирит		-	-	0.0015717	0.0107575	0.0015717	0.0107575	2020
2902	Взвешенные вещества		-	-	0.00093025	0.029061	0.00093025	0.029061	2020
1210	Бутилацетат		-	-	0.00081154	0.0479946042	0.00081154	0.0479946042	2020
1061	Этанол		-	-	0.000275	0.00179143	0.000275	0.00179143	2020
1042	Бутан-1-ол		-	-	0.000194	0.00609003	0.000194	0.00609003	2020
1048	2-Метилпропан-1-ол		-	-	0.0000073	0.000528	0.0000073	0.000528	2020
Нанесение битума		6010							
2754	Алканы С12-С19		-	-	0.13355	0.00625	0.13355	0.00625	2020
Газовая сварка металла пропан-бутановой смесью		6011							
0301	Азота диоксид		-	-	0.0000417	0.00003	0.0000417	0.00003	2020
Газовая сварка металла ацетилено-кислородным пламенем		6012							
0301	Азота диоксид		-	-	0.0187611	0.024618	0.0187611	0.024618	2020
Шлифовальная машина		6013							
2902	Взвещенные вещества		-	-	0.0058	0.0002088	0.0058	0.0002088	2020
2930	Пыль абразивная		-	-	0.0036	0.0001296	0.0036	0.0001296	2020
Фрезерный станок		6014							
2902	Взвещенные вещества		-	-	0.00278	0.00001001	0.00278	0.00001001	2020
Пила дисковая		6015							
2902	Взвещенные вещества		-	-	0.0036	0.000065	0.0036	0.000065	2020

2930	Пыль абразивная				0.002	0.000036	0.002	0.000036	2020
Станки для резки арматуры		6016							
2902	Взвещенные вещества		-	-	0.0406	0.0001462	0.0406	0.0001462	2020
Итого по неорганизованным					**0.42204612**	**0.4598841682**	**0.42204612**	**0.4598841682**	
Всего по предприятию:					**1.4861227948**	**0.5214076246**	**1.4845807948**	**0.5214076246**	

Водопотребление при строительстве

При строительстве объекта потребуется питьевая вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд рабочей бригады, техническая вода для производственных нужд, которая обуславливается разовыми и текущими потребностями в водныхресурсах.

Качество воды должно соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015года.

Хозяйственно-бытовые нужды:

Расчет расхода воды, используемой на *питьевые нужды*, выполнен в соответствии с нормами СН РК 4.01-01.2011.

Норма расхода воды на питьевые нужды для одного человека составляет – 25,0 л/сутки
Расход воды для 12 человек:

25 л * 12 чел. * 10^{-3} = 0.3 $м^3$/сут или 0.3 * 180 дн. = 54 $м^3$/цикл;

Технические нужды:

Для пылеподавления и уплотнения грунта; Нормы расхода воды на полив водой уплотняемого грунта насыпей (0,1 $м^3$/1 $м^3$ уплотняемого грунта) приняты из СНИП 4.02-91 Сборник сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 1. Земляные работы и согласно СН РК 8.02-05-2002; Расход воды на подавление пыли за весь период составит = 3428.1 $м^3$ * 0.1 $м^3$= 342.81 $м^3$/пер., соответственно в сутки = 342.81 $м^3$/пер./180 дней осуществления работ = 1.9045 $м^3$/сут.

Для приготовление бетона:По данным Заказчика для приготовления 1 $м^3$ бетона необходимо около 175 л воды; Расход воды на приготовление бетона за весь период составит = 173 $м^3$*175 л/$м^3$= 30275 л/пер. или 30.275 $м^3$/пер., соответственно в сутки = 30.275 $м^3$/пер./180 дней осуществления работ = 0.1682$м^3$/сут.

Водоотведение:

Для естественных нужд работников планируется установка биотуалетов, в непосредственной близости от места проведения работ на запроектированном объекте. При проведении строительных работ будут соблюдены меры по предотвращению попадания отходов в биотуалеты.

По мере их заполнения или по окончании строительных работ образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться автомашинами специализированной компанией на утилизацию по договору.

*Оценка воздействия на животный мир***.** Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и др.) наиболее существенное влияние на основные группы животных оказывает на стадии проведения строительных работ. Строительные работы не окажут существенного влияния на представителей животного мира, так как продолжительность работ носит кратковременный характер.

*Образование отходов.*В данном проекте рассматривается образование отходов при разработкепроектно-сметной документации на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245. Перечень отходов производства определен в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которому все отходы разделяются по степени опасности на опасные, неопасные.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Таблица 2

Наименованиеотходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**3.228614**	**-**	**3.228614**
в т. ч. отходов производства	1.6603948	-	1.6603948
отходов потребления	1.5682192	-	1.5682192
Янтарный уровень опасности			
Использованная тара (краска)	0.1499227	-	0.1499227
Промасленная ветошь	0.0091821	-	0.0091821
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0.00129	-	0.00129
Отходы строительства	1.5	-	1.5
ТБО (Коммунальные отходы)	1.5682192	-	1.5682192

Охрана почвенно-растительного покрова

При проведении строительных работ, мониторинг почвенно-растительного покрова представляет собой систему наблюдения за состоянием почв и растительного покрова на фоновых участках в зоне воздействия.Мониторинг почв при проведении запланированных работ включает в себя проведения визуального контроля за состоянием нарушенности и возможного загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей территории.

На состояние растительности территории, оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Заключение

В разделе охраны окружающей среды к рабочему проекту «Разработкапроектно-сметной документации на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245»рассмотрены и проанализированы:

- заложенные в него технологические решения и природоохранные меры;

- приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемов образования отходов;
- рассмотрены способы и методы охраны грунтовых вод, почвенно-растительного покрова и животного мира.

Отражено современные состояния природной среды в районе работ.

В разделе выявлены и описаны:

- существующие природно-климатические характеристики;
- виды воздействий и основные источники техногенного воздействия;
- характер и интенсивность предполагаемого воздействия запроектированных сооружений и оборудования на воздушную среду, почвы, подземные воды, растительность и животный мир в процессе строительства и эксплуатации;
- анализ источников загрязнения атмосферного воздуха, приведены предложения по предельно-допустимым выбросам;
- количество отходов производства, степень их опасности, условия складирования и захоронения (утилизации);
- ожидаемые изменения в окружающей среде под воздействием строительства и эксплуатации запроектированных объектов;
- соответствие принятых технологических решений нормативным требованиям.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативного воздействие на природную среду, рационально использовать природные ресурсы региона.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту соответствуют требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, а также Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-п.

За полноту и достоверность исходных данных ответственность несет природопользователь

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам.

Земельный участок для планируемого объекта расположен согласно Акта на право землепользования вне границ санитарно-защитных зон производственных объектов, что соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 г. №237.

Площади и планировочные решения по организации всех помещений не противоречат требованиям санитарных правил СП МНЭ РК №179 от 29.12.2014г.

Необходимо срочно принять меры по восстановлению здания, согласно требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №179.

Отделка помещений выполняется из материалов, разрешенных на территории РК и позволяющих проводить регулярную влажную уборку и дезинфекцию помещений.

Предусмотрено ограждение территории участка объектов, с целью предупреждения проникновения бродячих животных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются твердым покрытием, доступным для очистки.

Мусоросборники оборудуются плотно закрывающимися крышками, устанавливаются на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, в хозяйственной зоне.

Здание планируемого объекта оборудуется централизованными системами электроснабжения, водоснабжения, канализации. Подключаются к существующим городским сетям. Производственные стоки перед выпуском в бытовую сеть наружной канализации.

Теплоснабжение объекта предусмотрено от ЦТП.

Проект предусматривает естественное освещение помещений, общее рабочее и местное, аварийное, эвакуационное освещение, обеспечивающие нормативную освещенность всех помещений здания. Для временного хранения отработавших люминесцентных ламп выделено специальное помещение.

В помещениях здания запроектирована приточно-вытяжная вентиляция, с механическим и естественным побуждением. От оборудования, выделяющего вредности предусмотрена местная вытяжная вентиляция.

В соответствии с санитарной классификацией Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 г. №237, объект относится к 5 классу опасности.

В процессе экспертизы в проектную документацию внесены изменения по выданным замечаниям.

Рабочий проект соответствует требованиям действующих НПА в области государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования, предусмотренных Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

- санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК№179 от 17.02.2015 года;
- санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК №183 от 03.03.2015 года
- санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 г. № 237.

6.5. Организация строительства

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летнее время в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и настоящими указаниями. До начала работ по возведению подземной части здания должны быть выполнены работы подготовительного периода и закончена разбивка здания.

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, и составляет 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Данный раздел составлен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002 по разработке проектов ПОС и ППР для

жилищно-гражданского строительства, а также действующими инструкциями и рекомендациями по организации строительства и производству работ.

6.6.Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с требованиями:

- СН РК 1.02.03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
- государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в республике Казахстан (Приложение 1), утвержденного приказом №235-нқ от 3.07.2015г.
- государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве(приложение 2), утвержденного приказом №235-нқ от 3.07.2015г.
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015г. «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», утвержденного приказом КДС ЖКХ и УЗР «Об утверждении нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства в РК».

В сводном сметном расчете стоимости строительства включены затраты:

- стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР), стоимость экспертизы проекта согласно договору
- резерв заказчика 2% Решение Правительства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Сметная документация выполнена автоматической привязкой с помощью ЭВМ и с использованием программного комплекса АВС4 (редакция 2019.3) по ресурсному методу определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов, достоверность которых гарантированы заказчиком.

ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг» по Западному региону в рабочий проект: «Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания» по адресу: г.Атырау, ул.Молдагулова, 245», внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС:

1. Откорректированы технико-экономические показатели.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта данный объект к II уровню ответственности (нормальный) технический не сложный.

Проектно-сметной документации разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Основные технико-экономические показатели:

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1.	Площадь участка	га	0,0269	0,0269
2.	Площадь застройки	$м^2$	218,20	218,20
3	Общая площадь	м2	181,2	181,2
4.	Строительный объем	м3	1179,5	1003,72
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019-2020 года, в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн.тенге	141,984 80,484 40,530 20,968	141,984 80,484 40,530 20,968
6	Продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТИНГ

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект: **«Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания» по адресу: г.Атырау, ул.Молдагулова, 245»,** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

этажность здания - 1
площадь застройки - 218,2 м2
общая площадь здания - 181,2 м2
строительный объем - 1003,72 м3
общая сметная стоимость строительства

в текущих ценах 2019-2020 года - 141,984млн. тенге,
в том числе:
- **НДС - 15,212 млн.тенге**
- **СМР - 80,484млн. тенге**
- **оборудование - 40,530 млн.тенге**
- **прочие - 20,968 млн. тенге;**

продолжительность строительства - 5,0 мес.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Атырау қаласы, Молдағұлов көшесі, 245-ші мекен жайында орналасқан «Әкімшілік ғимараты құрылысына жобалы-сметалық құжаттамасын жасақтау» жұмыс жобасы бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

ғимараттың қабат саны - 1
құрылыс ауданы - 218,2 м2
жалпы ауданы - 181,2 м2
құрылыстық көлемі - 1003,72 м3
2019 -2020 жылдарындағы ағымдағы бағалардағы
құрылыстың жалпы сметалық құны - 141,984млн. теңге,
оның ішінде:
- **ҚҚС-і - 15,212 млн.теңге**
- **құрылыс-монтаж жұмыстары - 80,484 млн. теңге**
- **жабдықтары - 40,530 млн.теңге**
- **басқалары - 20,968 млн. теңге**

құрылыстың ұзақтығы - 5,0 ай.

8.2. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Канатов К.А.
Директор

Бецкова Е.В.
Эксперт

Капшук Р.Х.
Эксперт

Даулбаев Б.
Эксперт

Кулжанова К.
Эксперт

АТЫРАУ
ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ

Номер: KZ54VDD00136467

Акимат Атырауской области

Акимат Атырауской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗАПАД СТРОЙ Е Р С» (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКУП И СТРОИТЕЛЬСТВО) Микрорайон Балықшы, улица Жаңабатыр Сарбөпеев, дом № 1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 110940005411

Наименование производственного объекта: Разработка проектно-сметной документаций на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245

Местонахождение производственного объекта:

Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя управления Калиева Нургуль Сугирбаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Атырау **Дата выдачи:** 05.01.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1,4861227948	0,5214076246
Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания по адресу: г. Атырау, ул. Молдагулова, 245	1,4861227948	0,5214076246
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0704328	0,02266003
Сера диоксид	0,04865908	0,00036584
Уайт-спирит	0,0015717	0,0107575
Полиэтилен	0,0103517	0,00197478
Пропан-2-он	0,00502908	0,076863864
Пыль абразивная	0,0056	0,0001656
Углерод	0,03106778	0,0016826
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,0000211	0,0000142
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0000178	0,00001113
Этанол	0,000275	0,00179143
Углерод оксид	0,3648863402	0,026753204
Уксусная кислота	0,0103517	0,00197478
Формальдегид	0,006625	0,00033366
Азота (IV) диоксид	0,4026331923	0,05390968
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,3593235043	0,0208415
Бенз/а/пирен	0,00000054	0,0000000044
2-Метилпропан-1-ол	0,0000073	0,000528
2-Этоксиэтанол	0,00008373	0,0006136
Азот (II) оксид	0,059478138	0,003140528
Бутан-1-ол	0,000194	0,00609003
Железо (II, III) оксиды	0,03789231	0,01189141
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00077833	0,00030294
Метилбензол	0,00085789	0,0056016
Бутилацетат	0,00081154	0,0479946042
Взвешенные частицы PM10 (1)	0,05371025	0,02949101
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,01546299	0,1956541
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		

Лимиты на размещение отходов производства и потребления
Лимиты на размещение серы

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Строгое соблюдение нормативов эмиссии в окружающую среду, установленные проектами нормативов эмиссии в окружающую среду и разрешительными документами;
2. Исполнение в указанный срок указаний и предложений местных исполнительных и уполномоченных органов в области охраны окружающей среды;
3. Невыполнение условий природопользования, а также нанесение вреда окружающей среде и здоровью населения, будет основанием Департаменту экологии по Атырауской области для принятия соответствующих мер и в соответствии ст. 77 Экологического кодекса РК в предусмотренном порядке приостановления действия разрешения на эмиссии в окружающую среду и его лишения;