1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	511,00	--	2555	--	2555	--	2759
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
217	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	1500,00	--	6060	--	6060	--	6545
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
		Контрольная трубка									
218	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2077,00	--	22847	--	22847	--	24675
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
219	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер.Устройство	м	11	6650,00	558,50	73150	6144	41017	28131	109384
		НР - 99%; СП - 8%			2362,62	220,60	25989	2427		8102	
220	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до	шт.	11	1873,01	81,85	20603	900	3307	16187	39734
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	16396	121		2943	
221	2304-0904-2703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	11	4538,00	--	49918	--	49918	--	53911
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			264520	13867	188374	66489	357489
							62278	5049	--	26480	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135491				
	Материалы -			Тенге			76642				
	Всего заработная плата -			Тенге				50809			
		Накладные расходы -		Тенге			50301				
		Сметная прибыль -		Тенге			14863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200655				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							49
		Сметная заработная плата -		Тенге				50809			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			129029				
	Материалы -			Тенге			3306				
	Всего заработная плата -			Тенге				16518			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			108426				
		Накладные расходы -		Тенге			16187				
		Сметная прибыль -		Тенге			11617				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			156833				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				16518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			357489				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							65
		Сметная заработная плата -		Тенге				67327			

РАЗДЕЛ 7.Внутриквартальный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	617607,09	196439,18	12352	3929	268	9714	23831
		НР - 99%; СП - 8%			407770,00	82819,32	8155	1656		1765	
223	2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	2315,00	--	46485	--	46485	--	50204
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
224	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0204	882744,32	451796,26	18008	9217	383	10824	31139
		НР - 99%; СП - 8%			412138,60	123816,55	8408	2526		2307	
225	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	379,00	--	6064	--	6064	--	6549
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
226	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1140,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
227	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1348,87	74,40	10791	595	1362	9008	21382
		НР - 99%; СП - 8%			1104,24	33,09	8834	265		1584	
228	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2540,39	124,00	2540	124	321	2129	5043
		НР - 99%; СП - 8%			2094,96	55,15	2095	55		374	
229	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	28009,00	--	224072	--	224072	--	241998
		СП - 8%			--	--	--	--		17926	
230	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39604,00	--	39604	--	39604	--	42772
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
231	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2164,40	--	649	--	--	468	1206
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	649	--		89	
232	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	24697,69	1095,90	7409	329	5723	1295	9401
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	1357	66		696	
233	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08952	80498,29	17201,56	7206	1540	245	4074	12183
		НР - 69%; СП - 8%			60554,70	5406,99	5421	484		902	
234	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08952	87826,17	5848,59	7862	524	657	4631	13493
		НР - 69%; СП - 8%			74630,40	349,84	6681	31		999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,24	1003,00	--	24313	--	24313	--	26258
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
236	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00752	232366,00	--	1747	--	1747	--	1887
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
237	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00048	201945,45	1173,45	97	1	--	88	200
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	96	--		15	
238	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,48	542,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
239	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001775	314169,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5	89,75	2,21	673	17	379	192	935
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	277	2		69	
241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	70,30	1,57	527	12	353	113	691
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	162	2		51	
242	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1223,51	803,71	9788	6430	--	4981	15951
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	3358	1673		1182	
243	СТПРАЙС лист ТОО Полимод	Выход газа из земли 57х3 мм УВГЗ-0 Ст	шт	7	13392,86	--	93750	--	93750	--	101250
		СП - 8%			--	--	--	--		7500	
244	СТПРАЙС лист ТОО Полимод	Выход газа из земли 89х4,5 мм УВГЗ-0 Ст	шт	1	19642,86	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
				ГРПШ							
245	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	24952,97	879,90	49906	1760	24626	23568	79352
		НР - 98%; СП - 8%			11760,00	264,74	23520	529		5878	
246	СТПРАЙС лист Искандер и К	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1	шт	2	223214,29	--	446429	--		--	446429
					--	--	--	--	446429	--	
				Заземление и молниезащита ГРПШ							
247	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0759	144876,48	99956,48	10996	7587	273	3792	15971
		НР - 80%; СП - 8%			41311,80	21140.46	3136	1605		1183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	1003,00	--	17051	--	17051	--	18415
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
249	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	473,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00142	207075,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
251	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4036,11	181,32	16144	725	11574	2915	20584
		НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	3845	204		1525	
252	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	0,8	566,27	22,79	453	18	315	90	586
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	120	5		43	
				Благоустройство							
253	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	7	133,11	63,24	932	443	--	498	1544
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	489	203		114	
254	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	14	8450,17	1479,16	118302	20708	59174	44098	175393
		НР - 94%; СП - 8%			2744,28	606,65	38420	8493		12992	
				Ограждение 19м							
255	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,2	2164,40	--	30734	--	--	22129	57092
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	30734	--		4229	
256	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	14,2	26195,23	835,98	371972	11871	295879	62333	469050
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	301,11	64222	4276		34744	
257	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	36	3277,65	842,50	117996	30330	11688	102196	237807
		НР - 118%; СП - 8%			2110,50	295,25	75978	10629		17615	
258	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	10001,40	93,43	20003	187	1824	21307	44615
		НР - 118%; СП - 8%			8996,10	32,43	17992	65		3305	
259	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	365399,45	1173,45	5262	17	2354	2637	8531
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	2891	7		632	
260	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием	т конструкций	1,3318	147725,84	10168,98	196741	13543	6921	123714	346091
		НР - 69%; СП - 8%			132360,00	2266,02	176277	3018		25636	
261	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6152	219334,00	--	134934	--	134934	--	145729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10795	
262	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	37,6	1289,00	--	48466	--	48466	--	52344
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
263	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,69892	261526,00	--	182786	--	182786	--	197409
		СП - 8%			--	--	--	--		14623	
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0409	207075,00	--	8469	--	8469	--	9147
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
265	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0072	253878,00	--	1828	--	1828	--	1974
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
266	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,686	261526,00	--	179407	--	179407	--	193759
		СП - 8%			--	--	--	--		14353	
267	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4	326,00	--	130	--	130	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
268	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	76	313,82	--	23850	--	--	16457	43532
		НР - 69%; СП - 8%			313,82	--	23850	--		3225	
269	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	76	89,75	2,21	6821	168	3846	1948	9471
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	2807	17		702	
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	76	70,30	1,57	5343	119	3583	1144	7006
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	1641	17		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2539404	110191	1471362	476343	3221294
							511417	35826	446429	205545	
	Стоимость оборудования -			Тенге			446429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			446429				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			16597				
	Материалы -			Тенге			11890				
	Всего заработная плата -			Тенге				4173			
		Накладные расходы -		Тенге			3004				
		Сметная прибыль -		Тенге			1568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			21170				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				4173			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1333035				
	Материалы -			Тенге			387413				
	Всего заработная плата -			Тенге				327109			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			557988				
		Накладные расходы -		Тенге			317351				
		Сметная прибыль -		Тенге			132031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1782418				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							333
		Сметная заработная плата -		Тенге				327109			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			211810				
	Материалы -			Тенге			7824				
	Всего заработная плата -			Тенге				191912			
		Накладные расходы -		Тенге			132419				
		Сметная прибыль -		Тенге			27538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			371767				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							174
		Сметная заработная плата -		Тенге				191912			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			531533				
	Материалы -			Тенге			24626				
	Всего заработная плата -			Тенге				24049			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			481628				
		Накладные расходы -		Тенге			23568				
		Сметная прибыль -		Тенге			44408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			599510				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				24049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			3221294				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							534
		Сметная заработная плата -		Тенге				547243			
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы									
271	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем**	стык	81	568,80	19,60	46073	1588	3207	25179	76952
		НР - 61%; СП - 8%			509,60	--	41278	--		5700	
272	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем**	стык	167	983,43	33,32	164234	5564	9739	90848	275488
		НР - 61%; СП - 8%			891,80	--	148931	--		20406	
273	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем**	стык	48	1412,16	49,00	67784	2352	4280	37303	113493
		НР - 61%; СП - 8%			1274,00	--	61152	--		8407	
274	1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем**	стык	41	2774,65	98,00	113761	4018	5275	63725	191685
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	--	104468	--		14199	
275	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом**	км трубопровода	9,127	808841,23	687484,90	7382294	6274675	74452	1911493	10037290
		НР - 91%; СП - 8%			113199,00	116946,95	1033167	1067375		743503	
276	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом**	км трубопровода	1,633	1106733,09	947683,34	1807295	1547567	13891	462360	2451227
		НР - 91%; СП - 8%			150543,00	160594,45	245837	262251		181572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом	км трубопровода	0,81	1406197,00	1207883,34	1139020	978386	8446	289038	1542302
		НР - 91%; СП - 8%			187887,00	204241,95	152188	165436		114245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			10720459	8814149	119290	2879946	14688437
							1787021	1495062	--	1088032	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			391851				
	Материалы -			Тенге			22501				
	Всего заработная плата -			Тенге				355828			
		Накладные расходы -		Тенге			217055				
		Сметная прибыль -		Тенге			48712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			657618				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							279
		Сметная заработная плата -		Тенге				355828			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10328609				
	Материалы -			Тенге			96789				
	Всего заработная плата -			Тенге				2926254			
		Накладные расходы -		Тенге			2662891				
		Сметная прибыль -		Тенге			1039320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14030820				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2390
		Сметная заработная плата -		Тенге				2926254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			14688438				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2670
		Сметная заработная плата -		Тенге				3282082			
		РАЗДЕЛ 9.ПГБ13-2НВ-У1(3-1-1)									
		Архитектурно-строительная часть									
		Ограждение 58м									
278	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,16	2164,40	--	37141	--	--	26742	68993
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	37141	--		5111	
279	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	17,16	26195,23	835,98	449510	14345	357555	75327	566824
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	301,11	77610	5167		41987	
280	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	58	3277,65	842,50	190104	48865	18830	164649	383134
		НР - 118%; СП - 8%			2110,50	295,25	122409	17124		28380	
281	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	10001,40	93,43	20003	187	1824	21307	44615
		НР - 118%; СП - 8%			8996,10	32,43	17992	65		3305	
282	СТПРАЙС лист Идея Маркет	Панель 3Д длинной 2500	м	56	12331,25	--	690550	--	690550	--	745794
		СП - 8%			--	--	--	--		55244	
283	СТПРАЙС лист Идея Маркет	Столб металлический 60х40 и 2 м	шт	22	4355,36	--	95818	--	95818	--	103483
		СП - 8%			--	--	--	--		7665	
284	СТПРАЙС лист Перспектива 2030	Калитка металлическая	шт	2	60633,93	--	121268	--	121268	--	130969
		СП - 8%			--	--	--	--		9701	
285	СТПРАЙС лист Перспектива 2030	Комплект крепления №2	м	66	357,14	--	23571	--	23571	--	25457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
286	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	3	5575,78	--	16727	--	14816	2063	20294
		НР - 108%; СП - 8%			636,87	--	1911	--		1503	
				Монолитная площадка Мп1							
287	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,989	4720,71	261,37	4669	258	3963	500	5582
		НР - 94%; СП - 8%			453,41	84,34	448	83		413	
288	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	1,978	24575,39	7,20	48610	14	42464	5764	58724
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	6132	--		4350	
289	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,062	12618,48	1241,76	782	77	2	668	1566
		НР - 91%; СП - 8%			11344,80	494,82	703	31		116	
290	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,062	16755,51	884,27	1039	55	18	894	2088
		НР - 91%; СП - 8%			15580,24	267,92	966	17		155	
291	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0620085	205425,00	--	12738	--	12738	--	13757
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
				Противопожарный щит							
292	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,025	90453,26	943,41	2261	24	1735	461	2940
		НР - 90%; СП - 8%			20070,00	397,08	502	10		218	
293	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	стен (за вычетом	0,96	2805,83	13,93	2694	13	2353	300	3234
		НР - 90%; СП - 8%			341,58	6,18	328	6		240	
294	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	2,88	751,87	2,17	2165	6	605	1245	3683
		НР - 80%; СП - 8%			539,45	0,97	1554	3		273	
				Ящик для песка							
295	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	90453,26	943,41	1628	17	1250	332	2117
		НР - 90%; СП - 8%			20070,00	397,08	361	7		157	
296	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	стен (за вычетом	3,066	2805,83	13,93	8603	43	7513	960	10327
		НР - 90%; СП - 8%			341,58	6,18	1047	19		765	
297	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности	3,066	751,87	2,17	2305	7	644	1326	3921
		НР - 80%; СП - 8%			539,45	0,97	1654	3		290	
298	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
299	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660,00	--	1320	--	1320	--	1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			**1734342**	**63911**	**1399672**	**302538**	**2199830**
							270758	**22535**	--	**162951**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**801815**				
	Материалы -			**Тенге**			**453573**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**293293**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**13573**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**302537**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**88348**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1192700**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**296**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**293293**			
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**1320**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1320**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**106**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**1426**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**931207**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**931207**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**74497**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**1005704**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			**2199830**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**296**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**293293**			
		РАЗДЕЛ 10.Генеральный план(3-1-2)									
		Площадка участка									
300	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**основания в плотном теле**	**19,241**	**1108,26**	**990,61**	**21324**	**19060**	--	**6571**	**30126**
		НР - 108%; СП - 8%			**117,65**	**198,55**	**2264**	**3820**		**2232**	
301	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**основания в плотном теле**	**2,055**	**1074,09**	**956,45**	**2207**	**1965**	--	**684**	**3122**
		НР - 108%; СП - 8%			**117,65**	**190,50**	**242**	**391**		**231**	
302	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**13,7**	**357,79**	**33,90**	**4902**	**464**	**17**	**4963**	**10654**
		НР - 108%; СП - 8%			**322,71**	**12,75**	**4421**	**175**		**789**	
303	**2104-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**									
			м2	**13,7**	**2799,00**	--	**38346**	--	**38346**	--	**41414**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3068**	
304	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**29,4**	**17781,81**	**27,53**	**522785**	**809**	**503363**	**20421**	**586663**
		НР - 108%; СП - 8%			**633,09**	**10,05**	**18613**	**296**		**43456**	
305	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**									
			м3	**1,2642**	**45287,00**	--	**57252**	--	**57252**	--	**61832**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4580**	
		Подъездная дорога									
306	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**96**	**54,39**	**54,39**	**5221**	**5221**	--	**1089**	**6816**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,76	--	1513		505	
307	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Глина сухая. Погрузка**	т	165,12	260,00	--	42931	--		--	46366
		СП - 8%			--	--	--	--		3434	
308	4102-0101-1011 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	т	165,12	632,00	--	104356	--		--	112704
		СП - 8%			--	--	--	--		8348	
309	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	96	59,82	59,82	5742	5742	--	1558	7884
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,54	--	2164		584	
310	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	96	24,05	24,05	2309	2309	--	626	3170
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,06	--	870		235	
311	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу**	уплотненного грунта	96	66,23	66,23	6358	6358	--	1683	8684
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,34	--	2337		643	
312	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	уплотненного грунта	96	82,86	66,27	7955	6362	835	1476	10185
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	13,46	758	1292		754	
313	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	спланированной	429,7	0,96	0,96	413	413	--	112	568
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,36	--	156		42	
314	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	основания в плотном теле	64,455	1108,26	990,61	71433	63850	--	22011	100919
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	7583	12797		7475	
315	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	78,6351	2041,00	--	160494	--	160494	--	173334
		СП - 8%			--	--	--	--		12840	
316	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.**	м2 основания или покрытия	358,1	155,63	118,52	55731	42442	1	27024	89375
		НР - 108%; СП - 8%			37,11	32,77	13288	11734		6620	
317	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	6,55323	3305,00	--	21658	--	21658	--	23391
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
318	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	39,31938	3305,00	--	129951	--	129951	--	140347
		СП - 8%			--	--	--	--		10396	
319	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	13,10646	2041,00	--	26750	--	26750	--	28890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
320	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,55323	3341,00	--	21894	--	21894	--	23646
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
		Устройство присыпных обочин									
321	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,8	248,72	240,19	7909	7638	4	1549	10215
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	59,26	267	1884		757	
322	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	54,696	800,00	--	43757	--		--	47257
		СП - 8%			--	--	--	--		3501	
323	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,44	54,39	54,39	1384	1384	--	289	1806
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,76	--	401		134	
324	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	25,44	45,69	45,69	1162	1162	--	242	1517
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,24	--	337		112	
325	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,36	1373,68	--	8737	--	--	6290	16229
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	8737	--		1202	
326	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	25,44	133,11	63,24	3386	1609	1	1810	5612
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	1778	737		416	
327	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	25,44	82,86	66,27	2108	1686	221	391	2699
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	13,46	201	342		200	
328	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле	23,9	1108,26	990,61	26487	23676	1	8162	37421
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	2812	4745		2772	
329	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,158	2041,00	--	59511	--	59511	--	64272
		СП - 8%			--	--	--	--		4761	
		Знаки									
330	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4153,70	693,48	4154	693	507	3427	8187
		НР - 108%; СП - 8%			2953,60	219,49	2954	219		606	
331	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1003,00	--	4052	--	4052	--	4376
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
332	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,71592	86,92	2,21	62	2	33	19	88
		НР - 69%; СП - 8%			38,20	0,22	27	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,71592	70,30	1,57	50	1	34	11	66
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	15	--		5	
334	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	24697,69	1095,90	3952	175	3053	691	5014
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	724	35		371	
335	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8543,00	--	8543	--	8543	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1485269	193024	1036521	111099	1724075
							64682	46246	--	127707	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481217				
		Материалы -		Тенге			508066				
		Всего заработная плата -		Тенге				110929			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8543				
		Местные материалы -		Тенге			515857				
		Транспортные расходы -		Тенге			191044				
		Накладные расходы -		Тенге			111099				
		Сметная прибыль -		Тенге			127385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719701				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							108
		Сметная заработная плата -		Тенге				110929			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4052				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4052				
		Сметная прибыль -		Тенге			324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1724077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							108
		Сметная заработная плата -		Тенге				110929			
		РАЗДЕЛ 11.Технологическая часть (3-1-3)									
		Задвижка перед ПГБ									
336	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2164,40	--	216	--	--	156	402
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	216	--		30	
337	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	24697,69	1095,90	2470	110	1908	432	3134
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	452	22		232	
338	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,02174	80498,29	17201,56	1750	374	60	989	2959
		НР - 69%; СП - 8%			60554,70	5406,99	1316	118		219	
339	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02174	87826,17	5848,59	1909	127	160	1125	3277
		НР - 69%; СП - 8%			74630,40	349,84	1622	8		243	
340	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,05	2557,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00094	232366,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
342	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00006	201945,45	1173,45	12	--	--	11	25
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	12	--		2	
343	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,06	542,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
344	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000222	314169,00	--	7	--	7	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
345	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1774,03	74,40	1774	74	331	1388	3415
		НР - 99%; СП - 8%			1369,20	33,09	1369	33		253	
346	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56987,00	--	56987	--	56987	--	61546
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	
347	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
		НР - 99%; СП - 8%			790,80	--	1582	--		271	
348	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
349	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00583	73378,25	2604,00	428	15	186	231	711
		НР - 99%; СП - 8%			38858,30	1158,15	227	7		53	
350	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1466,00	--	2932	--	2932	--	3167
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
351	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
352	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0067	659409,02	217722,64	4418	1459	105	3424	8470
		НР - 99%; СП - 8%			425920,00	90323,23	2854	605		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,767	2557,00	--	17303	--	17303	--	18687
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
354	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,62818	89,75	2,21	236	6	133	67	328
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	97	1		24	
355	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,62818	70,30	1,57	185	4	124	40	242
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	57	1		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			100582	2286	88492	9429	118814
							9805	793	--	8802	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11786				
		Материалы -		Тенге			2910				
		Всего заработная плата -		Тенге				7534			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225				
		Накладные расходы -		Тенге			7315				
		Сметная прибыль -		Тенге			1528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20629				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7
		Сметная заработная плата -		Тенге				7534			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3659				
		Материалы -		Тенге			219				
		Всего заработная плата -		Тенге				3064			
		Накладные расходы -		Тенге			2114				
		Сметная прибыль -		Тенге			462				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6235				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3064			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85137				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85137				
		Сметная прибыль -		Тенге			6811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			118812				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				10598			
		РАЗДЕЛ 12.Задвижка после ПГБ									
356	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2164,40	--	216	--	--	156	402
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	216	--		30	
357	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	24697,69	1095,90	2470	110	1908	432	3134
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	452	22		232	
358	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03874	80498,29	17201,56	3119	666	107	1763	5272
		НР - 69%; СП - 8%			60554,70	5406,99	2346	209		391	
359	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03874	87826,17	5848,59	3402	227	284	2004	5839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			74630,40	349,84	2891	14		433	
360	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0542	6998,00	--	7377	--	7377	--	7967
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
361	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,00094	232366,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
362	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00006	201945,45	1173,45	12	--	--	11	25
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	12	--		2	
363	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,06	542,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
364	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0000222	314169,00	--	7	--	7	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
365	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5563,51	1849,17	5564	1849	578	3616	9914
		НР - 99%; СП - 8%			3137,28	515,33	3137	515		734	
366	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	159390,00	--	159390	--	159390	--	172141
		СП - 8%			--	--	--	--		12751	
367	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	2185,86	178,02	4372	356	247	3754	8775
		НР - 99%; СП - 8%			1884,74	11,03	3769	22		650	
368	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	5471,00	--	10942	--	10942	--	11817
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
369	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0289	279470,64	13578,60	8077	392	6813	973	9774
		НР - 99%; СП - 8%			30182,10	3837,39	872	111		724	
370	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	7673,00	--	15346	--	15346	--	16574
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	3272,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
372	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0067	1239440,81	621883,70	8304	4167	424	5087	14463
		НР - 99%; СП - 8%			554180,00	212802,73	3713	1426		1071	
373	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,767	6998,00	--	47355	--	47355	--	51144
		СП - 8%			--	--	--	--		3788	
374	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,329365	89,75	2,21	478	12	269	137	664
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	197	1		49	
375	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,329365	70,30	1,57	375	8	252	80	491
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	115	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			280329	7787	254822	18013	322209
							17722	2322	--	23867	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30093				
	Материалы -			Тенге			10489				
	Всего заработная плата -			Тенге				14583			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			225				
		Накладные расходы -		Тенге			14246				
		Сметная прибыль -		Тенге			3547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47886				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				14583			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6521				
	Материалы -			Тенге			391				
	Всего заработная плата -			Тенге				5460			
		Накладные расходы -		Тенге			3767				
		Сметная прибыль -		Тенге			823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11111				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5460			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			243715				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			243715				
		Сметная прибыль -		Тенге			19497				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			263212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			322210				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							18
		Сметная заработная плата -		Тенге				20043			
		РАЗДЕЛ 13.Задвижка после ПГБ									
376	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1	2164,40	--	216	--	--	156	402
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	--	216	--		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	24697,69	1095,90	2470	110	1908	432	3134
		НР - 91%; СП - 8%			4522,70	220,79	452	22		232	
378	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01561	80498,29	17201,56	1257	269	43	710	2124
		НР - 69%; СП - 8%			60554,70	5406,99	945	84		157	
379	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01561	87826,17	5848,59	1371	91	115	808	2353
		НР - 69%; СП - 8%			74630,40	349,84	1165	5		174	
380	2301-0201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0542	1050,00	--	1107	--	1107	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
381	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00094	232366,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
382	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00006	201945,45	1173,45	12	--	--	11	25
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	12	--		2	
383	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,06	542,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
384	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000222	314169,00	--	7	--	7	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
385	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1734,91	74,40	1735	74	331	1350	3331
		НР - 99%; СП - 8%			1330,08	33,09	1330	33		247	
386	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39604,00	--	39604	--	39604	--	42772
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
387	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	696,98	44,01	1394	88	93	1200	2802
		НР - 99%; СП - 8%			606,28	--	1213	--		208	
388	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
389	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	73378,25	2604,00	220	8	95	119	366
		НР - 99%; СП - 8%			38858,30	1158,15	117	3		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	947,00	--	1894	--	1894	--	2046
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
391	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0067	600432,40	182350,96	4023	1222	77	3209	7811
		НР - 99%; СП - 8%			406560,00	77294,30	2724	518		579	
392	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,7	2069,00	--	13862	--	13862	--	14971
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
393	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,165815	89,75	2,21	194	5	109	56	270
		НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	80	--		20	
394	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,165815	70,30	1,57	152	3	102	33	200
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	47	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			73360	1870	63188	8084	87958
							8301	667	--	6517	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10642				
	Материалы -			Тенге			2716				
	Всего заработная плата -			Тенге				6768			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			225				
		Накладные расходы -		Тенге			6565				
		Сметная прибыль -		Тенге			1377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18584				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6768			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2628				
	Материалы -			Тенге			157				
	Всего заработная плата -			Тенге				2200			
		Накладные расходы -		Тенге			1518				
		Сметная прибыль -		Тенге			332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4477				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				2200			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			60090				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			60090				
		Сметная прибыль -		Тенге			4807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			64897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			87958				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				8968			
		РАЗДЕЛ 14.Сети электроснабжения(4-1)									
395	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,5	1373,68	--	6182	--	--	4451	11483
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	6182	--		851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	716,36	--	3224	--	--	2321
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	3224	--		444
397	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	232,40	166,22	5810	4155	--	2182
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	55,04	1655	1376		639
398	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,75	2378,00	--	4162	--	4162	--
		СП - 8%			--	--	--	--		333
399	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	175,99	12,99	4400	325	1042	2261
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	4,30	3033	107		533
400	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	630,55	223,47	12611	4469	5054	3281
		НР - 72%; СП - 8%			154,42	73,43	3088	1469		1271
401	2306-0137-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	303218,00	--	13918	--	13918	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1113
402	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	2	247,68	--	495	--	--	357
		НР - 72%; СП - 8%			247,68	--	495	--		68
403	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	1,8	187,00	--	337	--	337	--
		СП - 8%			--	--	--	--		27
404	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0016	227579,29	8257,24	364	13	259	68
		НР - 72%; СП - 8%			57356,00	1919,22	92	3		35
405	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	219334,00	--	351	--	351	--
		СП - 8%			--	--	--	--		28
406	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие лентой кабеля	м2 покрытия	20	144,79	0,25	2896	5	807	2065
		НР - 99%; СП - 8%			104,18	0,11	2084	2		397
407	СТПРАЙС лист ТОО Авиком	Лента защитная "Осторожно Кабель"	м	25	33,93	--	848	--	848	--
		СП - 8%			--	--	--	--		68
408	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005894	744279,00	--	439	--	439	--
		СП - 8%			--	--	--	--		35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,004	155,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Молниезащита и молниеприемник									
410	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,88	1373,68	--	3956	--	--	2848	7349
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	3956	--		544	
411	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,88	716,36	--	2063	--	--	1485	3832
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	2063	--		284	
412	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	555,90	12,43	8894	199	6303	1751	11497
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	2,43	2392	39		852	
413	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3946,60	91,81	23680	551	17362	4243	30156
		НР - 72%; СП - 8%			961,20	20,96	5767	126		2234	
414	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04139	144876,48	99956,48	5996	4137	149	2068	8710
		НР - 80%; СП - 8%			41311,80	21140,46	1710	875		645	
415	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,04	695,00	--	2808	--	2808	--	3032
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
416	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,07	1003,00	--	7091	--	7091	--	7659
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
417	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	205337,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
418	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015	Радиомачты стальные, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком	металлоконструкций	0,04139	15532,52	938,30	643	39	166	338	1060
		НР - 76%; СП - 8%			10576,02	176,48	438	7		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			111675	13894	61604	29719	152706
							36179	4004	--	11312	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			70172				
	Материалы -			Тенге			30019				
	Всего заработная плата -			Тенге				19643			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13918				
		Накладные расходы -		Тенге			14143				
		Сметная прибыль -		Тенге			6745				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			91060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							22
		Сметная заработная плата -		Тенге				19643			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			1123				
	Всего заработная плата -			Тенге				20540			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1634				
	Местные материалы -			Тенге			4162				
		Накладные расходы -		Тенге			15577				
		Сметная прибыль -		Тенге			3707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			50039				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				20540			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10747				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10747				
		Сметная прибыль -		Тенге			860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			152706				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							45
		Сметная заработная плата -		Тенге				40183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**55915966**	**17925845**	**19413600**	**11058040**	**71570361**
							9377636	**3415568**	**9487601**	**4596354**	
	Стоимость оборудования -			Тенге			9487601				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			9487601				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1622511				
	Материалы -			Тенге			104639				
	Всего заработная плата -			Тенге				1342872			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			54397				
		Накладные расходы -		Тенге			873240				
		Сметная прибыль -		Тенге			199660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2695412				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1125
		Сметная заработная плата -		Тенге				1342872			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30113159				
	Материалы -			Тенге			3697314				
	Всего заработная плата -			Тенге				10601856			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			893426				
	Местные материалы -			Тенге			644013				
	Транспортные расходы -			Тенге			191044				
		Накладные расходы -		Тенге			9504369				
		Сметная прибыль -		Тенге			3169402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42786930				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10245
		Сметная заработная плата -		Тенге				10601856			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1342458				
	Материалы -			Тенге			28423				
	Всего заработная плата -			Тенге				520969			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			746355				
		Накладные расходы -		Тенге			359469				
		Сметная прибыль -		Тенге			136154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1838081				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							481
		Сметная заработная плата -		Тенге				520969			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13318325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			104860				
	Всего заработная плата -			Тенге				327507			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12868385				
		Накладные расходы -		Тенге			320957				
		Сметная прибыль -		Тенге			1091143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14730424				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							321
		Сметная заработная плата -		Тенге				327507			
	Стоимость прочих работ -			Тенге			31913				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			31913				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			31913				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			71570360				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12172
		Сметная заработная плата -		Тенге				12793204			
		Временные здания и сооружения 1,3%									**807075,88**
		Итого с временными									**62889835,88**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079 %									**1307479,69**
		Итого с зимними									**64197315,57**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1283946,31**
		Итого с непредвиденными									**74968862,88**
											47040396,48
		НДС 12%									**5644847,58**
		Итого с НДС									**52685244,05**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кульшанаев Н.Ш.

Технадзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

_____

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"

_____ Бурамбаева И.Н.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н.С.