2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15455,57	--	92733	--	92733	--	100152
				--	--	--	--		7419	
45 2104-0301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19483,70	--	58451	--	58451	--	63127
				--	--	--	--		4676	
46 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9348,04	--	37392	--	37392	--	40384
				--	--	--	--		2991	
47 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21211,83	--	63635	--	63635	--	68726
				--	--	--	--		5091	
48 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	6984,03	--	27936	--	27936	--	30171
				--	--	--	--		2235	
49 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3743,49	--	14974	--	14974	--	16172
				--	--	--	--		1198	
50 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,588	35543,05	2170,80	20899	1276	15859	3768	26640
				6402,20	487,44	3764	287		1973	
51 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	0,64	3640,42	126,55	2330	81	2114	153	2681
				210,87	54,73	135	35		199	
52 2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4	37313,00	--	149252	--	149252	--	161192
				--	--	--	--		11940	
53 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0846	583276,01	--	49345	--	49345	--	53293
				--	--	--	--		3948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	21,4	1196,15	145,62	25598	3116	16694	7244	35469
					270,46	42,98	5788	920		2627	
55	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	42,8	-75,53	-4,57	-3233	-195	-2781	-340	-3859
					-6,01	-1,35	-257	-58		-286	
57	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019	227521,21	50118,20	432	95	150	217	701
					98349,30	17143,17	187	33		52	
58	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков,решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0007	59520,79	2474,36	42	2	3	26	73
					52844,40	489,46	37	–		5	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	250784,34	–	176	–	176	–	190
					–	–	–	–		14	
60	Прайс-лист ТД СТЗ ТОО"Арыстан"	Электромагнитный поплавок с кабелем 60м	шт	2	176601,79	–	353204	–		–	353204
					–	–	–	–	353204	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3103189	241575	1283509	344352	3622755
							320728	88199	1257379	175211	
	Стоимость оборудования		Тенге				1257379				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1257379				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15323				
	Материалы		Тенге				430				
	Всего заработная плата		Тенге					10581			
		Накладные расходы	Тенге				6455				
		Сметная прибыль	Тенге				1742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10581			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207114				
	Материалы		Тенге				252993				
	Всего заработная плата		Тенге					398308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176				
	Местные материалы		Тенге				406573				
		Накладные расходы	Тенге				337872				
		Сметная прибыль	Тенге				123599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1668585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					398308			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49387				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				3				
Всего заработная плата		Тенге					37			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49345				
	Накладные расходы	Тенге				26				
	Сметная прибыль	Тенге				3953				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53366				
	Сметная заработная плата	Тенге					37			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				573987				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				573987				
	Сметная прибыль	Тенге				45919				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				619906				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3622755				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
	Сметная заработная плата	Тенге					408927			

Локальная смета 06-01-04 - На резервуар для воды емкостью 100 м3

Бетонные и железобетонные конструкции

Днище и стены /АС-7,9,11/

20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0405	903929,32	1334,31	36609	54	26571	9106	49373
					246510,00	574,59	9984	23		3657	
21	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0405	108293,00	--	4386	--	4386	--	4737
					--	--	--	--		351	

Разные работы

Переливной трубопровод /лист 14 АС,1 ТХ/

61	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	2742,62	1308,63	9599	4580	43	3795	14466
					1421,70	356,02	4976	1246		1072	
62	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,57	3220,00	--	11495	--	11495	--	12415
					--	--	--	--		920	
63	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	1527142,41	39507,34	5345	138	4266	932	6779
					268755,00	243,72	941	1		502	
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	1383049,56	517879,96	7468	2797	1937	3520	11867
					506261,30	152091,35	2734	821		879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,04	41708,46	3958,47	1668	158	1348	200	2017
					4040,54	1443,08	162	58		149	
66	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0065	136859,09	1893,37	890	12	84	550	1554
					122077,80	489,46	794	3		115	
67	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065	499226,33	--	3245	–	3245	–	3505
					–	--	–	–		260	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
76	1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11938,60	3183,18	11939	3183	4786	3939	17148
					3969,86	1282,71	3970	1283		1270	
78	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,7	3066,32	181,32	11345	671	654	6257	19011
					2708,00	64,46	10020	239		1408	
79	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,774	8753,00	--	33034	–	33034	–	35677
					–	--	–	–		2643	
80	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2701,92	480,11	2702	480	58	2247	5345
					2164,10	128,53	2164	129		396	
81	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915,00	--	42915	–	42915	–	46348
					–	--	–	–		3433	
82	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10028,44	3545,57	20057	7091	861	8944	31321
					6052,38	1279,02	12105	2558		2320	
84	1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9047,23	782,83	18094	1566	280	10196	30554
					8124,00	233,52	16248	467		2263	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С,PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286,00	--	34572	--	34572	--	37338
				--	--	--	--		2766	
86 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2285,94	55,02	2286	55	214	2024	4654
				2016,90	27,08	2017	27		345	
87 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
				--	--	--	--		15453	
88 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22	--	2515	--	2196	312	3054
				318,83	--	319	--		226	
	Отмостка /АС-5/									
123 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4208	11721,05	1745,10	4932	734	2780	1627	7084
				3369,60	744,70	1418	313		525	
124 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2525	31843,04	1096,18	8040	277	7440	351	9062
				1281,15	245,48	323	62		671	
	Устройство вентиляции /АС-18/									
129 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1383049,56	517879,96	22129	8286	5743	10428	35162
				506261,30	152091,35	8100	2433		2605	
130 ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Кассета фильтра для круглых каналов диам.200,FGR 200	шт	1	21982,14	--	21982	--	21982	--	23741
				--	--	--	--		1759	
131 ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Панельный фильтр диам.200,EU3 200	шт	1	2526,79	--	2527	--	2527	--	2729
				--	--	--	--		202	
132 ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Хомут диам.200,FK 200	шт	2	2723,21	--	5446	--	5446	--	5882
				--	--	--	--		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	3819,98	1630,64	11460	4892	150	4703	17456
					2139,32	430,71	6418	1292		1293	
		Прочие работы									
148	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	196,97	2,48	19697	248	11406	7430	29297
					80,43	1,22	8043	122		2170	
149	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	383,12	0,83	38312	83	21366	15382	57989
					168,63	0,41	16863	41		4296	
150	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,5716	6229,00	6229,00	3560	3560		–	3845
					–	3238,00	–	1851		285	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				591408	38865	444942	91943	738011
							107597	12969	--	54670	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112450				
	Материалы		Тенге				6775				
	Всего заработная плата		Тенге					60821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29955				
		Накладные расходы	Тенге				37836				
		Сметная прибыль	Тенге				12023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				162309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60821			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154433				
	Материалы		Тенге				83073				
	Всего заработная плата		Тенге					56337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4386				
		Накладные расходы	Тенге				51000				
		Сметная прибыль	Тенге				16435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56337			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4135				
	Материалы		Тенге				84				
	Всего заработная плата		Тенге					797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3245				
		Накладные расходы	Тенге				550				
		Сметная прибыль	Тенге				375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					797			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				320390				
	Материалы		Тенге				2254				
	Всего заработная плата		Тенге					2611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				86				
		Накладные расходы	Тенге				2559				
		Сметная прибыль	Тенге				25836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				348786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2611			2
		Сметная заработная плата	Тенге				738011				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					120565			92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

Локальная смета 06-01-05 - На резервуар для воды емкостью 200 м3 - 2шт

Земляные работы по резервуарам

1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18	207,40	197,88	3733	3562	3	836	4935
					9,34	55,21	168	994		366	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	33,12	240,00	--	7949	--		--	8585
					--	--	--	--		636	
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52	123,17	116,49	6405	6058	--	1358	8384
					6,67	29,61	347	1539		621	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	1550,52	--	3101	--	--	2233	5760
					1550,52	--	3101	--		427	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	147	155,38	146,95	22840	21602	--	4845	29900
					8,43	37,35	1239	5490		2215	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2023,56	--	10118	--	--	7285	18795
					2023,56	--	10118	--		1392	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	73	170,92	161,65	12477	11800	--	2646	16333
				9,27	41,08	677	2999		1210	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2327,09	--	4654	--	--	3351	8646
				2327,09	--	4654	--		640	
9	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	10,6	360,00	360,00	3816	3816	--	4121
					--	285,00	--	3021	305	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	879,66	--	6158	--	--	4433	11438
					879,66	--	6158	--		847	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	117	18,62	18,62	2179	2179	--	619	3022
					--	7,35	--	860		224	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	117	162,72	76,97	19038	9005	--	10218	31596
					85,75	35,54	10033	4158		2340	
13	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	412,05	197,43	193,79	81350	79853	--	18473	107809
					3,63	58,63	1498	24159		7986	
14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	203	87,70	21,02	17802	4266	--	10490	30556
					66,68	5,09	13536	1033		2263	
15	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	129	447,64	0,26	57745	33	15526	30374	95169
					327,02	--	42186	--		7050	
	Бетонные и железобетонные конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0634	912069,33 246510,00	1334,31 574,59	57825 15629	85 36	42111	14255 5766	77847
23	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0634	108293,00 –	– –	6866 –	– –	6866	– 549	7415
		Разные работы									
		Подводящий трубопровод /лист 14 АС/									
53	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	2742,62 1421,70	1308,63 356,02	12342 6398	5889 1602	55	4880 1378	18599
54	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,59	3220,00 –	– –	14780 –	– –	14780	– 1182	15962
55	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	1527142,41 268755,00	39507,34 243,72	6872 1209	178 1	5485	1198 646	8716
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	1383049,56 506261,30	517879,96 152091,35	7468 2734	2797 821	1937	3520 879	11867
57	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство /опоры под трубы/	м3	0,04	41708,46 4040,54	3958,47 1443,08	1668 162	158 58	1348	200 149	2017
58	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0065	136859,09 122077,80	1893,37 489,46	890 794	12 3	84	550 115	1554
59	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065	505420,20 –	– –	3285 –	– –	3285	– 263	3548
60	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,4898	284,11	2,40	139	1	121	12	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34,50	0,27	17	–		12	
61	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,4898	175,65	1,70	86	1	77	6	99
					16,93	0,27	8	–		7	
62	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /ХС-710/	м2	0,4898	702,60	6,81	344	3	308	23	397
					67,73	1,08	33	1		29	
		Переливной трубопровод /лист 14 АС/									
63	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,6	2742,62	1308,63	12616	6020	56	4988	19013
					1421,70	356,02	6540	1638		1408	
64	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,692	3220,00	--	15108	–	15108	–	16317
					–	–	–	–		1209	
65	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	1527142,41	39507,34	7025	182	5607	1225	8910
					268755,00	243,72	1236	1		660	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	1383049,56	517879,96	7468	2797	1937	3520	11867
					506261,30	152091,35	2734	821		879	
67	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство /опоры под трубы/	м3	0,04	41708,46	3958,47	1668	158	1348	200	2017
					4040,54	1443,08	162	58		149	
68	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкци и опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0065	136859,09	1893,37	890	12	84	550	1554
					122077,80	489,46	794	3		115	
69	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065	505420,20	–	3285	–	3285	–	3548
					–	–	–	–		263	
		Спускной трубопровод /лист 21 АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	2742,62	1308,63	4662	2225	20	1843	7026
					1421,70	356,02	2417	605		520	
71	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,734	3220,00	--	5583	–	5583	–	6030
					–	--	–	–		447	
		Отводящий трубопровод /лист 13 АС/									
72	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетонной обоймы/	м3	2,3	33868,60	1684,48	77898	3874	69355	5076	89612
					2029,86	395,38	4669	909		6638	
73	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406	3220,47	1558,81	10969	5309	80	4268	16456
					1638,34	416,02	5580	1417		1219	
74	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	2320237,51	213930,33	7889	727	6021	1260	9880
					335616,00	38651,50	1141	131		732	
75	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0003	136859,09	1893,37	41	1	3	25	72
					122077,80	489,46	37	–		5	
76	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0003	505420,20	--	152	–	152	–	164
					–	--	–	–		12	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
77	1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11938,60	3183,18	11939	3183	4786	3939	17148
					3969,86	1282,71	3970	1283		1270	
78	Прайс-лист ТД СТЗ ТОО"Арыстан"	Резервуарный клапан с электромагнитным поплавком (кабель 60м) для двухуровневого управления BERMAD,PN10,DN100 мм. WW-4-750-EN-SIGMA-65-Y-C-10-EB-NN-IV	шт	1	1491700,00	--	1491700	–		–	1491700
					–	--	–	–	1491700	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,7	3066,32 2708,00	181,32 64,46	11345 10020	671 239	654	6257 1408	19011
80	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,774	8753,00 –	– –	33034 –	– –	33034	– 2643	35677
81	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2701,92 2164,10	480,11 128,53	2702 2164	480 129	58	2247 396	5345
82	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915,00 –	– –	42915 –	– –	42915	– 3433	46348
83	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10028,44 6052,38	3545,57 1279,02	10028 6052	3546 1279	430	4472 1160	15661
85	1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметрусловного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9047,23 8124,00	782,83 233,52	18094 16248	1566 467	280	10196 2263	30554
86	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С,PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286,00 –	– –	34572 –	– –	34572	– 2766	37338
87	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2285,94 2016,90	55,02 27,08	2286 2017	55 27	214	2024 345	4654
88	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	193157,00 –	– –	193157 –	– –	193157	– 15453	208610
89	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,22 318,83	– –	2515 319	– –	2196	312 226	3054
		Отмостка /АС-5/									
124	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4208	11721,05	1745,10	4932	734	2780	1627	7084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3369,60	744,70	1418	313		525	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Пдготовка бетонная. Устройство /бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)/	м3	0,2525	31843,04	1096,18	8040	277	7440	351	9062
					1281,15	245,48	323	62		671	
		Устройство вентиляции /АС-18,ОВ.СО-1/									
130	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1383049,56	517879,96	22129	8286	5743	10428	35162
					506261,30	152091,35	8100	2433		2605	
131	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Кассета фильтра для круглых каналов диам.200,FGR 200	шт	1	21982,14	--	21982	–	21982	–	23741
					–	--	–	–		1759	
132	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Панельный фильтр диам.200,EU3 200	шт	1	2526,79	--	2527	–	2527	–	2729
					–	--	–	–		202	
133	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт" г.Алматы	Хомут диам.200,FK 200	шт	2	2723,21	--	5446	–	5446	–	5882
					–	--	–	–		436	
135	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,5	3819,98	1630,64	21010	8969	275	8622	32003
					2139,32	430,71	11766	2369		2371	
		Прочие работы									
149	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	196,97	2,48	39394	495	22813	14860	58594
					80,43	1,22	16086	244		4340	
150	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	383,12	0,83	76623	165	42732	30765	115979
					168,63	0,41	33726	81		8591	
151	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,1431	6229,00	6229,00	7120	7120		–	7690
					–	3238,00	–	3701		570	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2590678	208148	624659	240860	2938725
							258215	64987	1491700	107186	
	Стоимость оборудования		Тенге				1491700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1491700				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				142961				
	Материалы		Тенге				6639				
	Всего заработная плата		Тенге					79889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				49468				
		Сметная прибыль	Тенге				15394				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				207823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					79889			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				603108				
	Материалы		Тенге				232909				
	Всего заработная плата		Тенге					239072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6866				
	Транспортные расходы		Тенге				7949				
		Накладные расходы	Тенге				187710				
		Сметная прибыль	Тенге				63265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					239072			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8542				
	Материалы		Тенге				171				
	Всего заработная плата		Тенге					1630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6722				
		Накладные расходы	Тенге				1125				
		Сметная прибыль	Тенге				773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1630			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				344366				
	Материалы		Тенге				2254				
	Всего заработная плата		Тенге					2611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339149				
	Сдача и испытание		Тенге				86				
		Накладные расходы	Тенге				2559				
		Сметная прибыль	Тенге				27754				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				374680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2611			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2938726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					323202			

Локальная смета 07-01-02 - На благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Покрытие

Грунтово-улучшенное покрытие

1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,15**	**6405,28**	**1083,22**	**366062**	**61906**	**295902**	**23960**	**421224**
					144,43	**243,76**	**8254**	**13931**		**31202**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	571,5	502,08	268,09	286940	153215	114111	69625	385090
					34,32	78,48	19614	44854		28525	
		Покрытие обвалования скважин									
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	46,4	1313,68	145,62	60955	6757	41649	15707	82795
					270,46	42,98	12549	1994		6133	
4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	46,4	263,71	13,70	12236	636	10763	1107	14411
					18,03	4,06	837	188		1067	
5	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	46,4	1281,31	105,77	59453	4908	51737	4639	69220
					60,52	32,06	2808	1488		5127	
6	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	46,4	525,63	13,02	24389	604	23741	310	26675
					0,95	5,24	44	243		1976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				810034	228024	537903	115348	999421
							44106	62698	--	74030	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				810034				
		Материалы	Тенге				537904				
		Всего заработная плата	Тенге					106804			
		Накладные расходы	Тенге				115349				
		Сметная прибыль	Тенге				74031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				999414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					106804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				999421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					106804			
		Локальная смета 07-02-02 - На благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		Грунтово-улучшенное покрытие									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,11	6405,28	1083,22	602801	101942	487267	39456	693637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					144,43	243,76	13592	22940		51381	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	941,1	501,93	268,09	472364	252302	187763	114653	633978
					34,32	78,48	32299	73861		46961	
		Грунтово-улучшенное покрытие /за пределами участка/									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. устройство	М3 материала основания в плотном теле	21,74	6405,28	1083,22	139251	23549	112562	9114	160234
					144,43	243,76	3140	5299		11869	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа (1000 кгс/см2)	М2 основания	217,4	501,93	268,09	109119	58283	43375	26485	146453
					34,32	78,48	7461	17062		10848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1323534	436076	830967	189708	1634302
							56492	119163	--	121059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323534				
	Материалы		Тенге				830966				
	Всего заработная плата		Тенге					175656			
		Накладные расходы	Тенге				189708				
		Сметная прибыль	Тенге				121059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1634302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					175656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1634302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					175656			
		Локальная смета 07-02-03 - На МАФ, ограждения, ворота и калитку									
1	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
1.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
		Решетка для вытирания ног РН-7,5-1									
2	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0455	764234,09	--	34773	--	34773	--	37554
					--	--	--	--		2782	
		Щит пожарный									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Щит пожарный	шт.	1	10825,00	--	10825	--	10825	--	11691
					--	--	--	--		866	
7	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14178,00	--	14178	--	14178	--	15312
					--	--	--	--		1134	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семдел"	Лом	шт	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семдел"	Лопата	шт	2	714,29	--	1429	--	1429	--	1543
					--	--	--	--		114	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алматы ПожТоргСервис"	Кошма 1,5х2	шт	1	1982,14	--	1982	--	1982	--	2141
					--	--	--	--		159	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семдел"	Ведро	шт	1	687,50	--	688	--	688	--	743
					--	--	--	--		55	
12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлического ящика для песка	т	0,048	59480,01	2474,36	2855	119	199	1766	4991
					52844,40	489,46	2537	23		370	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Семдел"	Ящик для песка 0,5х0,5х1	шт	1	12678,57	--	12679	--	12679	--	13693
					--	--	--	--		1014	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	5868,06	--	2934	--	2934	--	3169
					--	--	--	--		235	
		Площадка под мусорный контейнер									
33	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	5,1	734,94	32,19	3748	164	618	3290	7602
					581,52	15,84	2966	81		563	
34	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	25824,36	--	5165	--	5165	--	5578
					--	--	--	--		413	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1179	93,73	2,40	199	5	98	67	286
					45,37	0,27	96	1		21	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1179	161,18	3,41	341	7	222	78	453
					53,04	0,54	112	1		34	