1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,054	11721,05	1745,10	633	94	357	209	909
					3369,60	744,70	182	40		67	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,027	33532,83	7,20	905	–	802	97	1082
					3806,40	–	103	–		80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				111069	390	104685	5507	125882
							5995	146	--	9326	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42851				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42851				
		Сметная прибыль	Тенге				3428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46279				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30590				
	Материалы		Тенге				18762				
	Всего заработная плата		Тенге					3582			
	Местные материалы		Тенге				8099				
		Накладные расходы	Тенге				3741				
		Сметная прибыль	Тенге				2746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3582			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37628				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					2560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34773				
		Накладные расходы	Тенге				1766				
		Сметная прибыль	Тенге				3152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				125882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6142			

Локальная смета 07-02-04 - На уборная на 1 очко

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17,7	155,38	146,95	2750	2601	--	583	3600
					8,43	37,35	149	661		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	2023,56	--	1012	–	--	728	1879
					2023,56	--	1012	–		139	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	879,66	--	880	–	--	633	1634
					879,66	--	880	–		121	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4	15,58	15,58	162	162	--	46	225
					–	6,15	–	64		17	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,4	162,72	76,97	1692	800	--	908	2809
					85,75	35,54	892	370		208	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,4619	4063,20	304,68	14066	1055	11084	2148	17511
					556,51	103,54	1927	358		1297	
7	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,78	51462,83	7612,52	40141	5938	23366	13119	57521
					13894,20	3095,29	10837	2414		4261	
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Люки. Установка	шт.	1	-1878,18	-192,57	-1878	-193	-171	-1593	-3749
					-1514,36	-94,78	-1514	-95		-278	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19192,32	--	38385	–	38385	–	41455
					–	--	–	–		3071	
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21112,98	--	21113	–	21113	–	22802
					–	--	–	–		1689	
15	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,84	10122,02	1682,00	28747	4777	5293	19444	52046
					6576,57	785,32	18677	2230		3855	
25	1111-0101-0207 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	18341,13	3141,16	14673	2513	5575	7483	23929
					8231,40	1719,58	6585	1376		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,1527	6229,00	6229,00	951	951		–	1027
					–	3238,00	–	494		76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				162693	18604	104645	43499	222689
							39445	7873	–	16495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162693				
	Материалы		Тенге				45147				
	Всего заработная плата		Тенге					47318			
	Местные материалы		Тенге				59498				
		Накладные расходы	Тенге				43501				
		Сметная прибыль	Тенге				16496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				222690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47318			
		Локальная смета 07-03-02 - На благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие									
		Грунтово-улучшенное покрытие									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,65	6405,28	1083,22	465343	78696	376154	30459	535466
					144,43	243,76	10493	17709		39664	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	726,5	501,93	268,09	364650	194769	144948	88508	489411
					34,32	78,48	24933	57019		36253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				829994	273465	521102	118967	1024877
							35426	74728	–	75917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829994				
	Материалы		Тенге				521102				
	Всего заработная плата		Тенге					110154			
		Накладные расходы	Тенге				118967				
		Сметная прибыль	Тенге				75917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					110154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1024877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					110154			
		Локальная смета 07-03-03 - На МАФ, ограждения, ворота и калитку									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	–	16665	–	16665	–	17998
					–	–	–	–		1333	
1.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	–	16665	–	16665	–	17998
					–	–	–	–		1333	
		Решетка для вытирания ног РН-7,5-1									
2	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0152	764234,09	–	11616	–	11616	–	12546
					–	–	–	–		929	
		Щит пожарный									
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Щит пожарный	шт.	1	7321,43	–	7321	–	7321	–	7907
					–	–	–	–		586	
7	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14178,00	–	14178	–	14178	–	15312
					–	–	–	–		1134	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Лом	шт	1	4107,14	–	4107	–	4107	–	4436
					–	–	–	–		329	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Лопата	шт	2	1428,57	–	2857	–	2857	–	3086
					–	–	–	–		229	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Кошма 1,5х2	шт	1	6964,29	–	6964	–	6964	–	7521
					–	–	–	–		557	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Ведро	шт	1	1607,14	–	1607	–	1607	–	1736
					–	–	–	–		129	
12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлического ящика для песка	т	0,048	59480,01	2474,36	2855	119	199	1766	4991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52844,40	489,46	2537	23		370	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Комплексная безопасность" г. Алматы	Ящик для песка 0,5х0,5х1	шт	1	31071,43	--	31071	–	31071	–	33557
					–	--	–	–		2486	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	0,5	1724,00	--	862	–	862	–	931
					–	--	–	–		69	
		Площадка под мусорный контейнер									
33	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	5,1	734,94	32,19	3748	164	618	3290	7602
					581,52	15,84	2966	81		563	
34	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	25824,36	–	5165	–	5165	–	5578
					–	–	–	–		413	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1179	93,73	2,40	199	5	98	67	286
					45,37	0,27	96	1		21	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1179	161,18	3,41	341	7	222	78	453
					53,04	0,54	112	1		34	
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,054	11721,05	1745,10	633	94	357	209	909
					3369,60	744,70	182	40		67	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,027	33532,83	7,20	905	–	802	97	1082
					3806,40	–	103	–		80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				111096	390	104709	5507	125915
							5995	146	--	9329	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68107				
		Сметная прибыль	Тенге				5449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73555				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28518				
	Материалы		Тенге				18762				
	Всего заработная плата		Тенге					3582			
	Местные материалы		Тенге				6027				
		Накладные расходы	Тенге				3741				
		Сметная прибыль	Тенге				2581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3582			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14471				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					2560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11616				
		Накладные расходы	Тенге				1766				
		Сметная прибыль	Тенге				1299				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				125915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6142			
		Локальная смета 07-03-04 - На уборная на 1 очко									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17,7	155,38	146,95	2750	2601	--	583	3600
					8,43	37,35	149	661		267	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	2023,56	--	1012	--	--	728	1879
					2023,56	--	1012	--		139	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	879,66	--	880	--	--	633	1634
					879,66	--	880	--		121	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4	15,58	15,58	162	162	--	46	225
					--	6,15	--	64		17	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,4	162,72	76,97	1692	800	--	908	2809
					85,75	35,54	892	370		208	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,4619	4063,20	304,68	14066	1055	11084	2148	17511
					556,51	103,54	1927	358		1297	
7	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,78	51462,83	7612,52	40141	5938	23366	13119	57521
					13894,20	3095,29	10837	2414		4261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Люки. Установка	шт.	1	-1878,18	-192,57	-1878	-193	-171	-1593	-3749
					-1514,36	-94,78	-1514	-95		-278	
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19192,32	--	38385	--	38385	--	41455
					--	--	--	--		3071	
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21112,98	--	21113	--	21113	--	22802
					--	--	--	--		1689	
15	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,84	10122,02	1682,00	28747	4777	5293	19444	52046
					6576,57	785,32	18677	2230		3855	
25	1111-0101-0207 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	18341,13	3141,16	14673	2513	5575	7483	23929
					8231,40	1719,58	6585	1376		1772	
26	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,1527	6229,00	6229,00	951	951		--	1027
					--	3238,00	--	494		76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				162693	18604	104645	43499	222689
							39445	7873	--	16495	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162693				
	Материалы		Тенге				45147				
	Всего заработная плата		Тенге					47318			
	Местные материалы		Тенге				59498				
		Накладные расходы	Тенге				43501				
		Сметная прибыль	Тенге				16496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47318			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				222690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47318			

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

Локальная смета 02-02-01 - На ПВС-2 в с. Каратал.Водопроводная насосная станция

1	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/насосная станция и станция очистки воды/	шт.	1	95130,81	12761,36	95131	12761	13018	45065	151412
					69351,90	4525,53	69352	4526		11216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				95131	12761	13018	45065	151412
							69352	4526	--	11216	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				95131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13018				
	Всего заработная плата		Тенге					73877			
		Накладные расходы	Тенге				45065				
		Сметная прибыль	Тенге				11216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					73877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				151412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					73877			
Локальная смета 03-02-01 - На ПВС-2 с.Каратал.Пункт раздачи воды											
5	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/пункт раздачи воды/**	шт.	1	-79792,50	-9218,61	-79792	-9219	-13020	-37084	-126227
					-57552,90	-3240,80	-57553	-3241		-9350	
5	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/пункт раздачи воды/**	шт.	1	79789,06	9218,61	79789	9219	13017	37084	126223
					57552,90	3240,80	57553	3241		9350	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				-3	--	-3	--	-4
							--	--	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-3				
	Материалы		Тенге				-3				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-4				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				-4				
Локальная смета 03-03-01 - На ПВС-3 с.Кулыколь. Пункт раздачи воды											
7	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/пункт раздачи воды/**	шт.	1	79789,06	9218,61	79789	9219	13017	37084	126223
					57552,90	3240,80	57553	3241		9350	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				79789	9219	13017	37084	126223
							57553	3241	--	9350	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79789				
	Материалы		Тенге				13018				
	Всего заработная плата		Тенге					60794			
		Накладные расходы	Тенге				37084				
		Сметная прибыль	Тенге				9350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				126223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60794			
Локальная смета 04-02-02 - Электроснабжение площадки водозаборного сооружения (НС-2) в с.Каратал. Электроснабжение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,35	166014,44	94243,21	224119	127228	4865	106859	357457
					68167,40	30776,42	92026	41548		26478	
7	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,377	211142,00	--	290743	–	290743	–	314002
					–	--	–	–		23259	
		Железобетонные элементы									
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	7378,50	3131,17	59028	25049	5142	33138	99539
					3604,68	1573,06	28837	12584		7373	
12	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2531,50	1398,55	20252	11188	--	10780	33515
					1132,95	551,45	9064	4412		2483	
10	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	51169,00	--	409352	–	409352	–	442100
					–	--	–	–		32748	
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	45628,68	--	18251	–	18251	–	19712
					–	--	–	–		1460	
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	6110,10	1758,80	2444	704	1386	609	3297
					884,00	752,36	354	301		244	
16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1751,66	838,09	14013	6705	2822	8311	24111
					560,73	319,70	4486	2558		1786	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,168	33539,64	--	39174	–	39174	–	42308
					–	--	–	–		3134	
		Линейная арматура									
11	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	24	2410,00	--	57840	–	57840	–	62467
					–	--	–	–		4627	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1135217	170874	829575	159697	1398508
							134766	61403	--	103592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				348583				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348583				
		Сметная прибыль	Тенге				27887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				376469				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				786635				
	Материалы		Тенге				14216				
	Всего заработная плата		Тенге					196169			
	Местные материалы		Тенге				466778				
		Накладные расходы	Тенге				159697				
		Сметная прибыль	Тенге				75707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					196169			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1398507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					196169			
	Локальная смета 06-01-01 - На площадку водопроводных сооружений НС-2 (с.Каратал)										
	Отмостка										
13	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,963**	**32829,60**	**7,20**	**31615**	**7**	**27942**	**3446**	**37865**
					3806,40	**--**	**3666**	**--**		**2805**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**				**31615**	**7**	**27942**	**3446**	**37865**
							3666	**--**	**--**	**2805**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31615**				
	Материалы		Тенге				**27942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3666**			
		Накладные расходы	Тенге				**3446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**3666**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**37865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**3666**			
	Локальная смета 06-01-02 - На площадку водопроводных сооружений НС-3 (с.Кулыколь)										
	Отмостка										
15	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,642**	**32829,60**	**7,20**	**21077**	**5**	**18628**	**2297**	**25244**
					3806,40	**--**	**2444**	**--**		**1870**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**				**21077**	**5**	**18628**	**2297**	**25244**
							2444	**--**	**--**	**1870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21077**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				18628				
		Всего заработная плата	Тенге					2444			
		Накладные расходы	Тенге				2297				
		Сметная прибыль	Тенге				1870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				25244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2444			
		Локальная смета 06-01-04 - На Резервуар для воды из стеклопластика емкостью 100м3 в с.Каратал									
18	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	1	-267207,15	-58291,21	-267207	-58291	-18821	-127639	-426434
					-190095,00	-19149,44	-190095	-19149		-31588	
18	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	1	267202,33	58291,21	267202	58291	18816	127639	426429
					190095,00	19149,44	190095	19149		31587	
		Устройство вентиляции									
22	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,06	8034,00	--	24584	--	24584	--	26551
					--	--	--	--		1967	
23	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4447,26	46,21	4447	46	3749	653	5508
					651,87	14,22	652	14		408	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				29026	46	28328	653	32054
							652	14	--	2374	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-5				
		Материалы	Тенге				-5				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-5				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29031				
		Материалы	Тенге				3749				
		Всего заработная плата	Тенге					666			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24584				
		Сдача и испытание	Тенге				33				
		Накладные расходы	Тенге				653				
		Сметная прибыль	Тенге				2375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				32059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				32054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					666			
		Локальная смета 06-01-05 - На Резервуар для воды из стеклопластика емкостью 200м3 в с.Кулыколь - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	5378,11	3249,55	32269	19497	--	21166	57709
					2128,56	860,98	12771	5166		4275	
26	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	1	-267207,15	-58291,21	-267207	-58291	-18821	-127639	-426434
					-190095,00	-19149,44	-190095	-19149		-31588	
26	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	2	267202,33	58291,21	534405	116582	37633	255278	852858
					190095,00	19149,44	380190	38299		63175	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
77	1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11938,60	3183,18	11939	3183	4786	3939	17148
					3969,86	1282,71	3970	1283		1270	
83	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10028,44	3545,57	10028	3546	430	4472	15661
					6052,38	1279,02	6052	1279		1160	
		Устройство вентиляции									
130	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1383049,56	517879,96	22129	8286	5743	10428	35162
					506261,30	152091,35	8100	2433		2605	
135	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	3819,98	1630,64	1910	815	25	784	2909
					2139,32	430,71	1070	215		216	
30	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,12	8034,00	--	49168	--	49168	--	53102
					--	--	--	--		3933	
31	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4447,26	46,21	8895	92	7499	1306	11016
					651,87	14,22	1304	28		816	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				403535	93711	86463	169734	619131
							223362	29554	--	45862	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				291075				
	Материалы		Тенге				24052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					223113			
		Накладные расходы	Тенге				136835				
		Сметная прибыль	Тенге				34233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				462142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					223113			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54397				
	Материалы		Тенге				5743				
	Всего заработная плата		Тенге					28471			
		Накладные расходы	Тенге				31594				
		Сметная прибыль	Тенге				6879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					28471			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58063				
	Материалы		Тенге				7498				
	Всего заработная плата		Тенге					1332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49168				
	Сдача и испытание		Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1306				
		Сметная прибыль	Тенге				4749				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				619130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					252917			
	Локальная смета 07-02-04 - На уборную на 1 очко. ПВС-2 в с.Каратал										
36	**ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "БиоТрансСервис"**	**Туалетная кабина "Люкс"**	**шт**	**1**	**250000,00**	**–**	**250000**	**–**	**250000**	**–**	**270000**
					–	**–**	**–**	**–**		**20000**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**				**250000**	**–**	**250000**	**–**	**270000**
							–	**–**	**–**	**20000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250000				
		Сметная прибыль	Тенге				20000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270000				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				270000				
	Локальная смета 07-03-04 - На уборную на 1 очко. ПВС-3 в с.Кулыколь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "БиоТрансСервис"	Туалетная кабина "Люкс"	шт	1	250000,00	–	250000	–	250000	–	270000
					–	–	–	–		20000	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				250000	–	250000	–	270000
							–	–	–	20000	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				250000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				250000				
		Сметная прибыль	Тенге				20000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				270000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				270000				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2295382	286623	50021928	5991849	85059439
		Стоимость монтажных работ	Тенге				491795	98738	14651077	5339068	
		Материалы	Тенге				814569				
		Всего заработная плата	Тенге				50079				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					357785			
		Накладные расходы	Тенге				348583				
		Сметная прибыль	Тенге				218984				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1116237				267
		Сметная заработная плата	Тенге					357785			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1393724				
		Материалы	Тенге				66529				
		Всего заработная плата	Тенге					230749			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				500000				
		Местные материалы	Тенге				466778				
		Накладные расходы	Тенге				197034				
		Сметная прибыль	Тенге				127261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1718018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					230749			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				87094				
		Материалы	Тенге				11248				
		Всего заработная плата	Тенге					1998			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73752				
		Сдача и испытание	Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				1958				
		Сметная прибыль	Тенге				7124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				96176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1998			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2930431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					590532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85059439**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5422113**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5294576**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1892354**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50021928**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**7949**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**14651077**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5991849**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5339068**	
		Итого в текущих ценах с k=1,0259693164047	Тенге				**87 268 374**				
		НДС 12 %	Тенге				**10 472 205**				
		ВСЕГО ПО АКТУ №5	Тенге				**97 740 579**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 _____

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Муканов М.Б.**

М.П.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 _____

расценки соответствуют **М.П.** сметным