1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы /стальные/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	280	605,49	65,80	169538	18424	74487	64876	253166
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	76627	8736		18753	
128	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	396,00	--	9148	--	9148	--	9879
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
129	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	111,1	339,00	--	37663	--	37663	--	40676
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
130	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	155,1	271,00	--	42032	--	42032	--	45395
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
131	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	276,00	--	5161	--	5161	--	5574
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				868 736				
		Накладные расходы	Тенге				166 231				
		Сметная прибыль	Тенге				82 797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 117 764				
		ОТДЕЛ 3.=СТОЛОВАЯ.БЛОК Б=									
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1									
195	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1731,54	25,41	8658	127	35	8328	18344
		НР - 98%; СП - 8%			1699,15	0,36	8496	2		1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,685	577,00	--	2703	--	2703	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
197	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1567,38	21,48	3135	43	17	3014	6641
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	3075	--		492	
198	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,876	358,00	--	672	--	672	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
199	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1437,69	18,18	35942	454	260	34527	76107
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	35228	4		5638	
200	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	210,00	--	4877	--	4877	--	5267
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
201	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1333,60	15,13	22671	257	222	21750	47974
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	22192	2		3554	
202	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,283	124,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
203	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6703,66	73,89	80444	887	69886	9804	97468
		НР - 98%; СП - 8%			805,92	27,79	9671	334		7220	
204	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4655,60	46,59	13967	140	11882	1960	17200
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1274	
205	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4040,77	46,59	12122	140	10037	1960	15208
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2999,57	35,11	20997	246	16968	3802	26783
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	3783	97		1984	
207	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2956,95	20,08	8871	60	7549	1259	10940
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1262	23		810	
208	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2222,94	20,08	28898	261	23170	5457	37103
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5467	101		2748	
209	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1979,23	20,08	23751	241	18463	5037	31091
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5047	93		2303	
210	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1708,83	20,08	10253	120	7610	2518	13793
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2523	46		1022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				279 856				
		Накладные расходы	Тенге				99 416				
		Сметная прибыль	Тенге				30 343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				409 615				
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячей воды Т3									
236	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1731,54	25,41	8658	127	35	8328	18344
		НР - 98%; СП - 8%			1699,15	0,36	8496	2		1359	
237	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,685	577,00	--	2703	--	2703	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
238	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1567,38	21,48	3135	43	17	3014	6641
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	3075	--		492	
239	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,876	323,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1437,69	18,18	35942	454	260	34527	76107
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	35228	4		5638	
241	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	202,00	--	4691	--	4691	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
242	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1333,60	15,13	17337	197	170	16632	36686
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	16970	1		2718	
243	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,687	136,00	--	1589	--	1589	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
244	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4655,60	46,59	51212	512	43569	7185	63068
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	7131	201		4672	
245	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4040,77	46,59	12122	140	10037	1960	15208
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1127	
246	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2999,57	35,11	26996	316	21817	4888	34435
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	4863	125		2551	
247	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2956,95	20,08	23656	161	20130	3358	29175
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3365	62		2161	
248	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2222,94	20,08	31121	281	24952	5876	39957
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5888	108		2960	
249	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1979,23	20,08	21772	221	16925	4617	28500
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	4626	85		2111	
250	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1708,83	20,08	13671	161	10145	3358	18391
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3365	62		1362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				255 211				
		Накладные расходы	Тенге				93 743				
		Сметная прибыль	Тенге				27 917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				376 871				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					**2 459 037**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОКИ А, Б, В									
		ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		РАЗДЕЛ 1.Блок А									
5	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	166	10564,70	47,70	1753740	7918	1586303	159090	2065856
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	159519	2817		153026	
6	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	84	8199,44	32,15	688753	2701	612670	72860	822542
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	11,48	73382	964		60929	
7	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2	15433,95	79,85	30868	160	28437	2282	35802
		НР - 98%; СП - 8%			1135,68	28,45	2271	57		2652	
8	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	12	484,00	--	5808	--	5808	--	6273
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
9	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	36	187,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 485 901				
		Накладные расходы	Тенге				234 232				
		Сметная прибыль	Тенге				217 611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 937 744				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б									
28	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	63	10564,70	47,70	665576	3005	602031	60378	784030
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	60540	1069		58076	
29	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	8	484,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
30	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	2	187,00	--	374	--	374	--	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				669 822				
		Накладные расходы	Тенге				60 378				
		Сметная прибыль	Тенге				58 416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				788 616				
		РАЗДЕЛ 3.Блок В									
48	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	140	10564,70	47,70	1479058	6678	1337846	134172	1742289
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	134534	2376		129058	
49	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	44	8199,44	32,15	360776	1415	320923	38165	430856
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	11,48	38438	505		31915	
50	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4	15433,95	79,85	61736	319	56874	4563	71603
		НР - 98%; СП - 8%			1135,68	28,45	4543	114		5304	
51	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
52	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	187,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 909 402				
		Накладные расходы	Тенге				176 900				
		Сметная прибыль	Тенге				166 903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 253 205				
		РАЗДЕЛ 8.Блок Б									
110	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5101,45	66,80	229565	3006	185027	41699	292965
		НР - 98%; СП - 8%			922,93	22,62	41532	1018		21701	
111	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623,00	--	20984	--	20984	--	22663
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
112	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	8	3167,00	--	25336	--	25336	--	27363
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	11	3266,68	102,88	35933	1132	19897	14970	54976
		НР - 98%; СП - 8%			1354,88	33,82	14904	372		4072	
114	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	17682,02	367,31	35364	735	28060	6486	45198
		НР - 98%; СП - 8%			3284,34	24,96	6569	50		3348	
115	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3590,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	537,00	--	19869	--	19869	--	21459
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				374 231				
		Накладные расходы	Тенге				63 155				
		Сметная прибыль	Тенге				34 991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				472 377				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					6 451 942				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А									
151	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	755,42	51,63	13598	929	6358	4630	19686
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	6311	120		1458	
152	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6	201,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
153	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12	153,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
154	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	48	225,55	2,22	10827	107	1110	6923	19169
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	9610	5		1420	
155	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	48	81,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		=Дополнительная система уравнивания потенциалов=									
156	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	316,24	145,95	56924	26271	8189	21769	84988
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	22464	7771		6295	
157	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	81510,00	--	14672	--	14672	--	15846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
158	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	403,47	15,29	72625	2752	21997	34903	116131
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	47876	600		8602	
159	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	26,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		=Заземление=									
160	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200	509,09	60,97	101817	12194	58189	25033	136998
		НР - 72%; СП - 8%			157,17	16,67	31434	3334		10148	
		=Молниезащита=									
162	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	376,90	15,58	22614	935	9347	9023	34168
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	12332	200		2531	
163	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3139,39	167,69	31394	1677	21254	6399	40816
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	8463	424		3023	
164	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3139,39	167,69	28255	1509	19129	5759	36735
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	7617	382		2721	
165	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				375 368				
		Накладные расходы	Тенге				116 719				
		Сметная прибыль	Тенге				39 365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				531 452				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б									
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
378	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11300	754,29	349,75	8523477	3952175	2879014	2136758	11513053
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1692288	1275431		852819	
		=Трубы=									
392	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	177	565,43	45,02	100081	7969	21494	52544	164835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			398,97	13,34	70618	2361		12210	
393	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1118	508,28	35,00	568257	39125	137150	290278	927219
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	391982	11183		68683	
394	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435	403,47	15,29	982459	37223	297575	472161	1570990
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	647661	8119		116370	
395	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	177	300,00	--	53100	--	53100	--	57348
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
396	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	243,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
397	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	759	171,00	--	129789	--	129789	--	140172
		СП - 8%			--	--	--	--		10383	
398	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	349	109,00	--	38041	--	38041	--	41084
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
399	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	413	80,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
400	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1506	60,00	--	90360	--	90360	--	97589
		СП - 8%			--	--	--	--		7229	
401	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	521,16	45,00	--	23452	--	23452	--	25328
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
402	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	755,42	51,63	18886	1291	8830	6431	27342
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	8765	167		2025	
403	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	201,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
404	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7	201,00	--	1407	--	1407	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
405	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	201,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
406	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		=Дополнительная система уравнивания потенциалов=									
407	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	316,24	145,95	28462	13136	4094	10885	42494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	11232	3885		3148	
408	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	81510,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
409	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	403,47	15,29	36313	1376	10999	17452	58065
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	23938	300		4301	
410	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	26,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		=Заземление=									
411	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3139,39	167,69	18836	1006	12752	3839	24490
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	5078	255		1814	
412	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	612,90	24,84	12258	497	8376	2533	15975
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3385	133		1183	
413	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	305,54	22,61	2444	181	522	1287	4029
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	1741	46		298	
414	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	217600,00	--	2750	--	2750	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
415	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	305,54	22,61	2444	181	522	1287	4029
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	1741	46		298	
416	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00316	222453,00	--	703	--	703	--	759
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
417	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270	509,09	60,97	137453	16462	78555	33795	184947
		НР - 72%; СП - 8%			157,17	16,67	42436	4501		13700	
418	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	531,30	4,30	1063	9	111	680	1882
		НР - 72%; СП - 8%			471,51	0,91	943	2		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00356	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
422	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	376,90	15,58	22614	935	9347	9023	34168
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	12332	200		2531	
423	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3139,39	167,69	31394	1677	21254	6399	40816
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	8463	424		3023	
424	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3139,39	167,69	28255	1509	19129	5759	36735
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	7617	382		2721	
425	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10 913 806				
		Накладные расходы	Тенге				3 053 391				
		Сметная прибыль	Тенге				1 117 373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15 084 569				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14					15 616 021				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМА СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=

		Кабельно-проводниковая продукция									
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5000	316,24	145,95	1581200	729750	227450	604692	2360763
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	624000	215850		174871	
24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	5	81222,00	--	406110	--	406110	--	438599
		СП - 8%			--	--	--	--		32489	
		Изделия и материалы									
27	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	200	261,63	2,49	52326	498	6626	32560	91677
		НР - 72%; СП - 8%			226,01	0,10	45202	20		6791	
28	2306-1710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм	м	780	549,00	--	428220	--	428220	--	462478
		СП - 8%			--	--	--	--		34258	
29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	403,47	15,29	100868	3822	30551	48477	161293
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	66495	834		11948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	45,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 579 974				
		Накладные расходы	Тенге				685 729				
		Сметная прибыль	Тенге				261 257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 526 960				

РАЗДЕЛ 2.=Телевидение=

		Кабельно-проводниковая продукция									
41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415	316,24	145,95	131241	60570	18879	50190	195946
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	51792	17916		14514	
42	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,04	190424,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
43	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,365	87269,00	--	31853	--	31853	--	34401
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
44	СТ123-060702-0437 прим	Кабель коксиальный субмагистральный	км	0,01	725409,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		Трубы									
49	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	508,28	35,00	20331	1400	4907	10386	33174
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	14024	400		2457	
50	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	171,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
51	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	365	403,47	15,29	147268	5580	44605	70776	235487
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	97083	1217		17443	
52	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	365	60,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
53	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	305,54	22,61	3055	226	653	1608	5037
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	2176	58		373	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(диаметром 10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00617	222453,00	--	1373	--	1373	--	1482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378 732				
		Накладные расходы	Тенге				132 960				
		Сметная прибыль	Тенге				40 933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				552 625				

РАЗДЕЛ 3.=Система единого времени=

		Кабельно-проводниковая продукция									
59	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	80,41	0,88	36185	395	8587	19684	60338
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	27203	136		4469	
60	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,45	103460,00	--	46557	--	46557	--	50282
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
		Изделия и материалы									
61	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	24	132,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
62	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	25	426,30	53,70	10657	1343	1455	5915	17898
		НР - 72%; СП - 8%			314,34	14,25	7859	356		1326	
63	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	25	343,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	450	403,47	15,29	181563	6879	54993	87258	290327
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	119691	1500		21506	
65	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	450	26,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298 405				
		Накладные расходы	Тенге				112 857				
		Сметная прибыль	Тенге				32 901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				444 163				

РАЗДЕЛ 4.=Система видеонаблюдения=

=Кабели и провода=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6645	316,24	145,95	2101444	969848	302300	803640	3137491
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	829296	286871		232407	
85	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	168498,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
86	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	3,31	172232,00	--	570088	--	570088	--	615695
		СП - 8%			--	--	--	--		45607	
87	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	3,31	61018,00	--	201970	--	201970	--	218127
		СП - 8%			--	--	--	--		16158	
		=Дополнительные материалы=									
93	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3310	403,47	15,29	1335498	50599	404505	641829	2135514
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	880394	11036		158186	
94	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3310	32,00	--	105920	--	105920	--	114394
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
95	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	564,61	83,10	11292	1662	1167	6443	19154
		НР - 72%; СП - 8%			423,15	24,25	8463	485		1419	
96	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,2	685,00	--	13837	--	13837	--	14944
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 344 261				
		Накладные расходы	Тенге				1 451 912				
		Сметная прибыль	Тенге				463 695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 259 868				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					10 783 616				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-16 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		=Кабели и провода=									
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1500	316,24	145,95	474360	218925	68235	181408	708229
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	187200	64755		52461	
25	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	3090	65,18	--	201402	--	201402	--	217514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16112	
26	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1390,5	75,00	--	104288	--	104288	--	112631
		СП - 8%			--	--	--	--		8343	
27	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1236	109,82	--	135739	--	135739	--	146598
		СП - 8%			--	--	--	--		10859	
28	Прайс лист INTANT	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	5,15	72,32	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
29	2306-1623-0203 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур витая пара RJ-45	км	0,0515	86294,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		=Кабеленесущие конструкции и расходные материалы=									
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1465	403,47	15,29	591089	22395	179033	284073	945175
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	389661	4884		70013	
31	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1479,65	32,00	--	47349	--	47349	--	51137
		СП - 8%			--	--	--	--		3788	
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	225,55	2,22	225550	2220	23130	144216	399347
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	200200	100		29581	
33	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	4141	56,00	--	231896	--	231896	--	250448
		СП - 8%			--	--	--	--		18552	
34	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	508,28	35,00	20331	1400	4907	10386	33174
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	14024	400		2457	
35	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4	171,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
36	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	150	132,00	--	19800	--	19800	--	21384
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
37	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Резистор	шт	11	33,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 063 891				
		Накладные расходы	Тенге				620 083				
		Сметная прибыль	Тенге				214 719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 898 692				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16					2 898 692				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Земляные работы под трубопроводы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2097,78	200,33	190,28	420240	399155	--	82507	542967
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	21085	93509		40220	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	925,5	158,66	150,70	146840	139471	--	28830	189724
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	7369	32673		14054	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	342,72	200,85	192,16	68835	65856	32	14675	90190
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	2947	17434		6681	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,6984	1864,63	--	169119	--	--	121766	314156
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	169119	--		23271	
5	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	596,3328	451,80	--	269423	--		--	290977
		СП - 8%			--	--	--	--		21554	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	604,656	810,65	--	490163	--	--	352917	910527
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	490163	--		67446	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2418,624	37,19	37,19	89953	89953	--	18940	117604
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	26306		8711	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2418,624	152,14	73,08	367960	176753	--	194717	607691
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	191207	79234		45014	
		Земляные работы под круглые колодцы									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	647,51	200,33	190,28	129713	123205	--	25467	167595
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	6508	28863		12414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	348,66	158,66	150,70	55318	52542	--	10861	71474
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	2776	12309		5294	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	155,23	200,85	192,16	31178	29828	15	6647	40850
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	1335	7896		3026	
12	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,1495	3583,97	--	72215	--	--	51995	134147
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	72215	--		9937	
13	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	270,1002	451,80	--	122031	--		--	131794
		СП - 8%			--	--	--	--		9763	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	199,234	810,65	--	161509	--	--	116286	300018
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	161509	--		22224	
15	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	796,936	37,19	37,19	29639	29639	--	6241	38751
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	8668		2870	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	796,936	152,14	73,08	121243	58240	--	64159	200234
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	63003	26108		14832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 745 379				
		Накладные расходы	Тенге				1 096 008				
		Сметная прибыль	Тенге				307 311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 148 698				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	330,66	2998,83	155,05	991593	51269	616879	334509	1432191
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	323445	14443		106088	
18	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	50734,90	5000,80	30441	3000	674	27908	63017
		НР - 99%; СП - 8%			44612,10	2371,20	26767	1423		4668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы									
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	42,616	29876,11	6929,27	1273200	295298	505960	582418	2004068
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	471942	116360		148449	
24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,044	36172,98	10455,83	110111	31828	29860	59941	183656
		НР - 99%; СП - 8%			15907,74	3982,82	48423	12124		13604	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30	17521,00	--	525630	--	525630	--	567680
		СП - 8%			--	--	--	--		42050	
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	60	16245,00	--	974700	--	974700	--	1052676
		СП - 8%			--	--	--	--		77976	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	18238,00	--	547140	--	547140	--	590911
		СП - 8%			--	--	--	--		43771	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	5281,00	--	158430	--	158430	--	171104
		СП - 8%			--	--	--	--		12674	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4797,00	--	143910	--	143910	--	155423
		СП - 8%			--	--	--	--		11513	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	371,4	853,43	19,95	316965	7409	212788	90856	440447
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	96768	927		32626	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 072 120				
		Накладные расходы	Тенге				1 095 632				
		Сметная прибыль	Тенге				493 419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 661 171				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-2					10 809 869				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мв насыпь	м3	4998	41,75	41,75	208672	208672	--	52831	282424
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	73377		20920	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлить на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь	м3 грунта	4998	347,88	347,88	1738722	1738722	--	440209	2353245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	122,33	--	611401		174314	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25231,208	163,31	156,25	4120593	3942427	1749	878487	5399007
		НР - 72%; СП - 8%			6,99	41,37	176417	1043704		399926	
4	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	41379,18112	195,30	--	8081354	--		--	8727862
		СП - 8%			--	--	--	--		646508	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3688,792	268,48	258,88	990383	954940	340	203330	1289210
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	67,04	35103	247300		95497	
6	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6418,49808	451,80	--	2899877	--		--	3131868
		СП - 8%			--	--	--	--		231990	
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале (насыпь)	м3 грунта	33918	16,58	14,16	562528	480327	1568	189075	811731
		НР - 72%; СП - 8%			2,38	5,37	80633	181971		60128	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33918	74,41	74,41	2524005	2524005	--	672576	3452308
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54	--	934134		255727	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33918	21,31	21,31	722944	722944	--	149752	942512
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,13	--	207989		69816	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21 849 078				
		Накладные расходы	Тенге				2 586 260				
		Сметная прибыль	Тенге				1 954 826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26 390 164				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1					26 390 164				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	2447,20	--	12236	--	--	8810	22730
		НР - 72%; СП - 8%			2447,20	--	12236	--		1684	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки ограждения,ворот	м3	5	24399,23	1709,54	121996	8548	90406	22627	156193
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	23042	1823		11570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление м/к ограждении,ворот и калиток в построечных условиях). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,58344744	166100,81	11065,67	761314	50719	24178	481736	1342494
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	686417	11751		99444	
7	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	11,12941	264419,00	--	2942827	--	2942827	--	3178254
		СП - 8%			--	--	--	--		235426	
8	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	12,0337186	283695,00	--	3413906	--	3413906	--	3687018
		СП - 8%			--	--	--	--		273112	
9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4738944	268794,00	--	127380	--	127380	--	137570
		СП - 8%			--	--	--	--		10190	
10	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094608	240428,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000999	268795,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
12	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,92	429,00	--	8117	--	8117	--	8766
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 390 320				
		Накладные расходы	Тенге				513 173				
		Сметная прибыль	Тенге				632 278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8 535 771				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-5					8 535 771				

		ИТОГО по смете:	Тенге				202 789 821				
		в том числе стоимость оборудования					*11 692 622*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				2 866 458				
		Итого:	Тенге				205 656 279				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				4 032 504				
		Итого:	Тенге				209 688 783				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				3 959 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		Тенге			213 648 706				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)		Тенге			213 648 706				
		Итого:		Тенге			213 648 706				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)		Тенге			192 283 836				
		НДС 12%		Тенге			23 074 060				
		ВСЕГО:		Тенге			215 357 896				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.