1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,34	33300,86	1349,12	11322	459	4885	4708	17312
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5978	216		1282	
567	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	514,01	26,93	4935	259	1406	2528	8059
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3270	56		597	
568	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011136	438576,00	--	4884	--	4884	--	5275
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
574	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		СИСТЕМА ВЕ-7									
575	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
576	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
577	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
578	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
580	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,637	4810,56	40,91	51170	435	33633	16924	73541
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	17102	167		5447	
582	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	33300,86	1349,12	9990	405	4310	4154	15276
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5275	191		1132	
583	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	8,3	514,01	26,93	4266	224	1215	2185	6968
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2827	49		516	
584	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,009628	438576,00	--	4223	--	4223	--	4560
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
586	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		СИСТЕМА ВЕ-9									
587	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
588	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
589	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
590	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
592	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-10									
593	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400х150/	м2 поверхности воздуховодов	21,681	4810,56	40,91	104298	887	68552	34495	149896
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	34859	340		11103	
594	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
595	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,23	33300,86	1349,12	40960	1659	17675	17031	62630
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	21626	783		4639	
596	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	19	514,01	26,93	9766	512	2783	5003	15951
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6471	111		1182	
597	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02204	438576,00	--	9666	--	9666	--	10440
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
601	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17	655,00	--	11135	--	11135	--	12026
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
		СИСТЕМА ВЕ-11									
602	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
603	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
604	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
605	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
607	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-12									
608	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	14,106	4969,48	51,51	70100	727	44602	24551	102223
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	24771	282		7572	
609	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	33300,86	1349,12	13320	540	5747	5539	20368
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7033	255		1509	
610	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	12,2	514,01	26,93	6271	329	1787	3212	10242
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	4155	72		759	
611	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,014152	438576,00	--	6207	--	6207	--	6703
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
613	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	655,00	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		СИСТЕМА ВЕ-13									
614	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	6,82	4810,56	40,91	32808	279	21564	10851	47152
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	10965	107		3493	
615	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
616	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /200x100/	м2 поверхности воздуховодов	3,942	4969,48	51,51	19590	203	12465	6861	28567
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	6922	79		2116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,89	33300,86	1349,12	29638	1201	12789	12323	45318
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	15648	566		3357	
618	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	25,77	514,01	26,93	13246	694	3775	6785	21634
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	8777	151		1603	
619	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0298932	438576,00	--	13110	--	13110	--	14159
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
624	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
		СИСТЕМА ВЕ-14									
625	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды классаН (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2поверхности воздуховодов	2,48	4810,56	40,91	11930	101	7842	3946	17146
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	3987	39		1270	
626	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	33300,86	1349,12	3996	162	1724	1662	6110
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	2110	76		453	
627	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	3,3	514,01	26,93	1696	89	483	869	2770
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1124	19		205	
628	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,003828	438576,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
630	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
		СИСТЕМА ВЕ-15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	1,86	4969,48	51,51	9243	96	5881	3237	13479
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	3266	37		998	
632	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	33300,86	1349,12	2997	121	1294	1246	4583
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	1582	57		339	
633	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	514,01	26,93	1491	78	425	764	2435
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	988	17		180	
634	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,003364	438576,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
636	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 751 190				
		Накладные расходы	Тенге				1 022 725				
		Сметная прибыль	Тенге				381 915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 155 830				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					5 155 830				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=									
26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1618	605,49	65,80	979686	106464	430429	374889	1462940
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	442793	50482		108366	
27	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	924	196,00	--	181104	--	181104	--	195592
		СП - 8%			--	--	--	--		14488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	748	253,00	--	189244	--	189244	--	204384
		СП - 8%			--	--	--	--		15140	
29	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	88	1343,00	--	118184	--	118184	--	127639
		СП - 8%			--	--	--	--		9455	
30	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	997,00	--	10967	--	10967	--	11844
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
31	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	836,00	--	7357	--	7357	--	7945
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 486 542				
		Накладные расходы	Тенге				374 889				
		Сметная прибыль	Тенге				148 915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 010 346				
					РАЗДЕЛ 2.=БЛОК Б=						
111	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	977	605,49	65,80	591565	64287	259905	226370	883370
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	267373	30482		65435	
112	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1343,00	--	26591	--	26591	--	28719
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	62,7	997,00	--	62512	--	62512	--	67513
		СП - 8%			--	--	--	--		5001	
114	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66	836,00	--	55176	--	55176	--	59590
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
115	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	101,2	663,00	--	67096	--	67096	--	72463
		СП - 8%			--	--	--	--		5368	
116	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	561	196,00	--	109956	--	109956	--	118752
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	
117	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	264	253,00	--	66792	--	66792	--	72135
		СП - 8%			--	--	--	--		5343	
137	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	31569,00	--	189414	--	189414	--	204567
		СП - 8%			--	--	--	--		15153	
138	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1191,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
139	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	770,00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%			--	--	--	--		739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	7	277,50	--	1943	--	779	1140	3330
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	1164	--		247	
141	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	266	605,49	65,80	161061	17503	70763	61632	240508
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	72795	8299		17815	
142	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	286	529,00	--	151294	--	151294	--	163398
		СП - 8%			--	--	--	--		12104	
143	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	663,00	--	4376	--	4376	--	4726
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 504 162				
		Накладные расходы	Тенге				289 142				
		Сметная прибыль	Тенге				143 464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 936 768				
		РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=									
		Отопление									
234	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	132,48	18098,10	152,50	2397637	20204	2272552	112296	2710728
		НР - 98%; СП - 8%			791,67	73,27	104881	9707		200795	
256	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1122	605,49	65,80	679362	73828	298480	259966	1014474
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	307054	35006		75146	
257	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	510,4	196,00	--	100038	--	100038	--	108041
		СП - 8%			--	--	--	--		8003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	583	253,00	--	147499	--	147499	--	159299
		СП - 8%			--	--	--	--		11800	
259	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	132	1343,00	--	177276	--	177276	--	191458
		СП - 8%			--	--	--	--		14182	
260	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	997,00	--	8774	--	8774	--	9475
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 510 586				
		Накладные расходы	Тенге				372 262				
		Сметная прибыль	Тенге				310 628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4 193 476				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					8 140 590				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМА СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=									
		Кабельно-проводниковая продукция									
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10860	316,24	145,95	3434366	1585017	494021	1313391	5127578
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	1355328	468826		379821	
24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	10,86	81222,00	--	882071	--	882071	--	952637
		СП - 8%			--	--	--	--		70566	
		Изделия и материалы									
25	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	450	553,26	143,01	248968	64356	37718	121083	399655
		НР - 72%; СП - 8%			326,43	47,28	146894	21278		29604	
26	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300	шт.	150	3304,00	--	495600	--	495600	--	535248
		СП - 8%			--	--	--	--		39648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 061 005				
		Накладные расходы	Тенге				1 434 474				
		Сметная прибыль	Тенге				519 638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 015 118				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					7 015 118				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-16 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		=Кабели и провода=									
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4105	316,24	145,95	1298165	599125	186736	496452	1938187
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	512304	177213		143569	
		=Кабеленесущие конструкции и расходные материалы=									
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3100	225,55	2,22	699205	6882	71703	447070	1237977
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	620620	310		91702	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 997 370				
		Накладные расходы	Тенге				943 522				
		Сметная прибыль	Тенге				235 271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 176 163				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16					3 176 163				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
122	ТОО "SAPArGrOuP"	Настольный круг гончарный с ножным управлением	шт	12	389540,00	--	4674480	--		--	4674480
					--	--	--	--	4674480	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					4 674 480				
		в том числе стоимость оборудования					*4 674 480*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кв									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	49,536	213,83	213,83	10592	10592	--	2826	14492
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,23	--	3925		1073	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,48608	1428,74	--	2123	--	--	1529	3944
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	2123	--		292	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	26,4192	29,32	29,32	775	775	--	196	1048
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	272		78	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,6048	738,09	--	4875	--	--	3510	9056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	4875	--		671	
6	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62	222,00	--	13764	--	13764	--	14865
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	188	1639,00	--	308132	--	308132	--	332783
		СП - 8%			--	--	--	--		24651	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	131,6	513,25	438,37	67544	57689	-	21426	96088
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	9854	19905		7118	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	266,6	150,59	125,63	40147	33493	-	13110	57518
		НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	6654	11554		4261	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	83,56	1696,00	--	141718	--	141718	--	153055
		СП - 8%			--	--	--	--		11337	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	283	336,58	154,14	95254	43622	12782	37237	143090
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	38850	12868		10599	
21	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,174	405477,00	--	70553	--	70553	--	76197
		СП - 8%			--	--	--	--		5644	
22	2306-0137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3x150+1x70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,598	3118549,00	--	4983441	--	4983441	--	5382117
		СП - 8%			--	--	--	--		398675	
23	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,201	531582,00	--	106848	--	106848	--	115396
		СП - 8%			--	--	--	--		8548	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 техн.часть группа 13 п.9 К-0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	0,2056	27011,58	18689,28	5554	3843	-	1838	7982
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	1711	841		591	
27	СТТОО "TvusT-2014"	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	234	36,00	--	8424	--	8424	--	9098
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 859 744				
		Накладные расходы	Тенге				81 672				
		Сметная прибыль	Тенге				475 313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 416 728				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1					6 416 728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2 ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ									
5	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	235,34	213,83	213,83	50324	50324	--	13424	68848
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,23	--	18645		5100	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,4704	1428,74	--	9245	--	--	6656	17173
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	9245	--		1272	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	116,512	29,32	29,32	3416	3416	--	865	4623
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	1201		342	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29,128	738,09	--	21499	--	--	15479	39937
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	21499	--		2958	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	137955,44	--	12140	--	132	9126	22968
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	12008	--		1701	
10	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	88	167,00	--	14696	--	14696	--	15872
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее(Т1,Т2.Т3) один. Устройство постели	м кабеля	1240	513,25	438,37	636432	543581	--	201886	905383
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	92851	187546		67065	
12	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	122	150,59	125,63	18371	15326	--	6000	26321
		НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	3045	5288		1950	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,3	1696,00	--	132797	--	132797	--	143421
		СП - 8%			--	--	--	--		10624	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1145	336,58	154,14	385390	176493	51711	150659	578933
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	157186	52063		42884	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	316,24	145,95	27830	12844	4004	10643	41550
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	10982	3799		3078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	755,42	51,63	4533	310	2119	1543	6562
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	2104	40		486	
17	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	6	268,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(в здании)	м кабеля	15	435,24	177,58	6529	2664	1057	2575	9832
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	51,26	2808	769		728	
19	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,248	337334,00	--	420993	--	420993	--	454672
		СП - 8%			--	--	--	--		33679	
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 техн.часть группа 13 п.9 К-0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	1,081	27011,58	18689,28	29200	20203	--	9661	41970
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	8996	4422		3109	
21	СТТОО "TvusT-2014"	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	1081	36,00	--	38916	--	38916	--	42029
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 813 919				
		Накладные расходы	Тенге				428 517				
		Сметная прибыль	Тенге				179 394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 421 830				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-2					2 421 830				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3 ТЕПЛОТРАССА

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	692,25	268,48	258,88	185855	179210	55	38159	241935
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	67,04	6590	46408		17921	
2	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	692,25	451,80	--	312759	--		--	337779
		СП - 8%			--	--	--	--		25021	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3 грунта	692,25	20,25	17,25	14018	11941	69	4705	20221
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	2008	4527		1498	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	361,2375	200,33	190,28	72367	68736	-	14209	93502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	3630	16104		6926	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	194,5125	158,66	150,70	30861	29313	-	6059	39873
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	1548	6866		2954	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,475	1864,63	--	38178	--	--	27488	70920
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	38178	--		5253	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,55	810,65	--	45842	--	--	33006	85157
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	45842	--		6308	
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	497,25	37,19	37,19	18493	18493	-	3895	24179
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	-	5410		1791	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	497,25	152,14	73,08	75652	36339	-	40034	124940
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	39313	16290		9255	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794 025				
		Накладные расходы	Тенге				167 555				
		Сметная прибыль	Тенге				76 926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 038 507				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ 120-60,НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК120-60,ТЕПОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА									
		КАНАЛ 120-60(3х65)									
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,38	3607,27	989,30	59087	16205	30630	17206	82396
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	12253	6248		6103	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	37,7325	10054,96	2715,20	379399	102451	130189	209540	636053
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	146758	30818		47115	
12	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м шва	289,575	91,77	--	26574	-	773	30445	61581
		НР - 118%; СП - 8%			89,10	--	25801	-		4562	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	167,7	853,43	19,95	143120	3346	96080	41026	198877
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	43694	419		14732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	592	725,65	14,08	429585	8335	175990	193755	673207
		НР - 79%; СП - 8%			414,29	--	245260	-		49867	
15	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	87,75	649,31	190,27	56977	16696	22667	29740	93655
		НР - 118%; СП - 8%			200,73	86,49	17614	7589		6937	
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	97,5	2000,48	44,10	195047	4300	170267	19839	232076
		НР - 93%; СП - 8%			210,05	8,74	20480	852		17191	
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	97,5	2159,64	41,43	210565	4039	150446	52776	284408
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	56079	669		21067	
20	СТОБЦ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Поправка к стоимости бетона на сульфатостойкость	м3	37,7325	270,00	--	10188	-	10188	-	11003
		СП - 8%			--	--	-	-		815	
21	СТОБЦ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Поправка к стоимости бетона за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	37,7325	635,00	--	23960	-	23960	-	25877
		СП - 8%			--	--	-	-		1917	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подбетонки под деФормационным швом бетон кл.В7.5	м3	0,04875	19409,65	1079,64	946	53	836	62	1089
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	58	11		81	
23	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенки прижимные из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0975	16909,66	2078,65	1649	203	1074	386	2197
		НР - 93%; СП - 8%			3819,20	436,80	372	43		163	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 537 097				
		Накладные расходы	Тенге				594 774				
		Сметная прибыль	Тенге				170 550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 302 420				
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ									
48	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	14024,89	6877,87	28050	13756	688	16831	48471
		НР - 99%; СП - 8%			6803,15	1697,39	13606	3395		3590	
49	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	132414,00	--	529656	--	529656	--	572028
		СП - 8%			--	--	--	--		42372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	8	13536,00	--	108288	--	108288	--	116951
		СП - 8%			--	--	--	--		8663	
51	2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	2	13536,00	--	27072	--	27072	--	29238
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
52	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56282,00	--	112564	--	112564	--	121569
		СП - 8%			--	--	--	--		9005	
53	2302-0103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	8	7162,00	--	57296	--	57296	--	61880
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
54	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале КЛ при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0762	1681162,83	743806,81	128105	56678	2861	81058	225895
		НР - 99%; СП - 8%			899805,00	174690,23	68565	13311		16733	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				991 030				
		Накладные расходы	Тенге				97 889				
		Сметная прибыль	Тенге				87 113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 176 033				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-3					4 516 960				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, тип I S=3335м2									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	202	1780,39	30,56	359639	6173	208803	158718	559825
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	144662	2299		41469	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД									
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1414,390155	844,27	164,46	1194127	232611	916751	127779	1427658
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	44765	73548		105752	
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=6	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	1414,390155	-309,02	-69,14	-437075	-97791	-339284	-34660	-509474
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,69	-	-32093		-37739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки (80мм). Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1414,390155	3128,79	36,76	4425330	51993	3856547	580160	5405929
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	516790	20396		400439	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1363,25	1780,39	30,56	2427117	41661	1409164	1071150	3778128
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	976291	15514		279861	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА -									
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	110	3020,80	1020,55	332288	112261	205375	41428	403614
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	14652	23708		29897	
24	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1100	644,31	164,46	708740	180909	493019	99377	872767
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	34812	57204		64649	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ -ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ,ВЫСОТОЙ ВОРСА 22ММ,S=1150М2									
35	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	115	3020,80	1020,55	347392	117363	214711	43312	421960
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	15318	24785		31256	
36	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1150	644,31	164,46	740956	189132	515430	103894	912438
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	36394	59804		67588	
37	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм	м2	1150	5003,00	226,00	5753450	259900	4705800	931500	7219746
					685,00	65,00	787750	74750		534796	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15 851 964				
		Накладные расходы	Тенге				3 122 658				
		Сметная прибыль	Тенге				1 517 969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20 492 590				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					20 492 590				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5 ОГРАЖДЕНИЕ									
3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление м/к ограждении,ворот и калиток в построечных условиях). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	18,33378976	166100,81	11065,67	3045257	202876	96713	1926944	5369978
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	2745668	47005		397776	
4	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	326,4	2924,63	1054,48	954599	344182	12710	851197	1950260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1831,21	378,82	597707	123647		144464	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1929,370602	93,64	2,31	180657	4458	95548	55981	255569
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	80651	482		18931	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 180 514				
		Накладные расходы	Тенге				2 834 123				
		Сметная прибыль	Тенге				561 171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7 575 807				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-5					7 575 807				

		ИТОГО по смете:	Тенге				108 215 922				
		в том числе стоимость оборудования					*4 674 480*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				1 553 122				
		Итого:	Тенге				109 769 043				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				2 184 916				
		Итого:	Тенге				111 953 959				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 145 590				
		Итого:	Тенге				114 099 549				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге				114 099 549				
		Итого:	Тенге				114 099 549				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге				102 689 594				
		НДС 12%	Тенге				12 322 751				
		ВСЕГО:	Тенге				115 012 345				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.