1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	7374	--		1696	
449	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4721,40	116,25	9443	233	4294	3583	14068
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	4916	61		1042	
450	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
451	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793,00	--	22758	--	22758	--	24579
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
452	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ВПР-И1									
453	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12112,84	1014,02	12113	1014	8505	2086	15335
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	2594	303		1136	
454	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
455	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2649,19	23,40	15895	140	8381	5309	22901
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	7374	--		1696	
456	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
457	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793,00	--	18965	--	18965	--	20482
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
		ВПР-2									
458	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12112,84	1014,02	12113	1014	8505	2086	15335
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	2594	303		1136	
459	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2649,19	23,40	21193	187	11174	7079	30534
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	9832	--		2262	
461	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
462	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
463	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
464	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
465	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	10133,24	119,05	20266	238	12246	5647	27986
		НР - 72%; СП - 8%			3891,00	30,31	7782	61		2073	
466	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
467	2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	13856,00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
468	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Коробки монтажные распаячные модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		=Система обогрева=									
469	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1395,59	--	2791	--	119	2004	5179
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	2672	--		384	
470	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к термометру PT330	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
471	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02 к терморегуляторам	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
472	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	52	831,66	27,40	43246	1425	14159	20200	68522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			531,96	7,58	27662	394		5076	
473	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	53,04	4518,00	--	239635	--	239635	--	258805
		СП - 8%			--	--	--	--		19171	
474	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
475	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00	--	22126	--	22126	--	23896
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
476	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2649,19	23,40	13246	117	6984	4424	19084
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	6145	--		1414	
477	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
478	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
479	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
480	2307-0208-0115 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2207,00	--	2207	--	2207	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
481	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4721,40	116,25	4721	116	2147	1792	7034
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458	30		521	
482	2307-0204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
483	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12112,84	1014,02	12113	1014	8505	2086	15335
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	2594	303		1136	
484	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
485	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Колодка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	4	50482,86	22,88	201931	92	126631	54150	276568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			18802,00	--	75208	--		20486	
486	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 10 Р 450В	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
487	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р 15х5,3мм	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
488	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5	115,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
489	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	316,24	145,95	44274	20433	6369	16931	66102
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	17472	6044		4896	
490	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	171879,00	--	24544	--	24544	--	26508
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
491	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	403,47	15,29	56486	2140	17109	27147	90324
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	37237	467		6691	
492	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	141,4	60,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
493	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	565,43	45,02	1131	90	243	594	1863
		НР - 72%; СП - 8%			398,97	13,34	798	27		138	
520	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	4	225,55	2,22	902	9	92	577	1597
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	801	--		118	
521	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	4	81,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		=Дополнительная система уравнивания потенциалов=									
522	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	316,24	145,95	31624	14595	4549	12094	47216
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	12480	4317		3497	
523	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	81510,00	--	8151	--	8151	--	8803
		СП - 8%			--	--	--	--		652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	403,47	15,29	40347	1529	12220	19391	64517
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	26598	333		4779	
525	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	26,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		=Заземление=									
526	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	165	509,09	60,97	83999	10060	48006	20652	113023
		НР - 72%; СП - 8%			157,17	16,67	25933	2751		8372	
		=Молниезащита=									
528	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	376,90	15,58	22614	935	9347	9023	34168
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	12332	200		2531	
529	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3139,39	167,69	31394	1677	21254	6399	40816
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	8463	424		3023	
530	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3139,39	167,69	28255	1509	19129	5759	36735
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	7617	382		2721	
531	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
		=Монтажные изделия=									
532	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	30	262,56	34,69	7877	1041	3572	2566	11279
		НР - 72%; СП - 8%			108,81	10,00	3264	300		835	
533	2307-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300	шт.	10	3304,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 366 036				
		Накладные расходы	Тенге				261 669				
		Сметная прибыль	Тенге				130 218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 757 923				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14					9 107 171				
		в том числе стоимость оборудования					*862 866*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-18 МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИФТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Лифт модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина проходная, отделка стандартная	комплект	1	6768021,00	--	6768021	--		--	6768021
					--	--	--	--	6768021	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					6 768 021				
		в том числе стоимость оборудования					*6 768 021*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12	ТОО "Казинтерсервис"	Стеллаж стационарный	шт	12	42187,50	--	506250	--		--	506250
					--	--	--	--	506250	--	
16	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ванна моечная двухсекционная	шт	6	69000,00	--	414000	--		--	414000
					--	--	--	--	414000	--	
19	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Картофелечистка МОК-150М	шт	1	241500,00	--	241500	--		--	241500
					--	--	--	--	241500	--	
21	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Машина протирочно-резательная МРП-350М	шт	1	213900,00	--	213900	--		--	213900
					--	--	--	--	213900	--	
23	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф холодильный низкотемпературные СВ-107-S	шт	1	210937,50	--	210938	--		--	210938
					--	--	--	--	210938	--	
24	ТОО "ПищеторгСервис"	Шкаф холодильный среднетемпературные СМ-107-G	шт	2	200892,86	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
26	ТОО "Казинтерсервис"	Ванна моечная односекционная	шт	3	33750,00	--	101250	--		--	101250
					--	--	--	--	101250	--	
31	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Котел пищеварочый КПЭМ-60/9 Т	шт	1	564732,14	--	564732	--		--	564732
					--	--	--	--	564732	--	
38	ТОО "Казинтерсервис"	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40	шт	1	428125,00	--	428125	--		--	428125
					--	--	--	--	428125	--	
41	ТОО "Казинтерсервис"	Мармит для 1-х блюд	шт	2	179910,71	--	359821	--		--	359821
					--	--	--	--	359821	--	
42	ТОО "Казинтерсервис"	Мармит для 2-х	шт	2	279464,29	--	558929	--		--	558929
					--	--	--	--	558929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ТОО ТОО "ЦУО"Шанырак"	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	шт	1	184821,43	--	184821	--		--	184821
					--	--	--	--	184821	--	
44	ТОО "Казинтерсервис"	Прилавок нейтральный для столовых приборов ПСП-70КМ	шт	1	104464,29	--	104464	--		--	104464
					--	--	--	--	104464	--	
45	ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильная КХН-4,41 (1360х1960х2200)	шт	1	279464,29	--	279464	--		--	279464
					--	--	--	--	279464	--	
46	ТОО "Торговый дизайн"	Моноблок ММ 11120SF	шт	1	242053,57	--	242054	--		--	242054
					--	--	--	--	242054	--	
47	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Камера холодильная КХН-11,75 (2600х2600х2200)	шт	1	500044,64	--	500045	--		--	500045
					--	--	--	--	500045	--	
48	ТОО "Торговый дизайн"	Сплит-система SB20211 SF	шт	1	324732,14	--	324732	--		--	324732
					--	--	--	--	324732	--	
50	ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильн ая КХН-6,61 (1960х1960х2200)	шт	1	291517,86	--	291518	--		--	291518
					--	--	--	--	291518	--	
54	ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок охлаждаемый ПВВ-70КМ-НШ	шт	2	544196,43	--	1088393	--		--	1088393
					--	--	--	--	1088393	--	
67	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 6 уровней,габ.870х920х785,U 380В,N	шт	1	671428,57	--	671429	--		--	671429
					--	--	--	--	671429	--	
74	ТОО "СпортТрейд"	Ворота футбольные	шт	2	32000,00	--	64000	--		--	64000
					--	--	--	--	64000	--	
85	ТОО "АМК"	Шкаф для одежды 300х500	шт	873	16964,29	--	14809825	--		--	14809825
					--	--	--	--	14809825	--	
86	ТОО "Казинтерсервис"	Верстак столярный в комплекте с тисками и табуретом	шт	8	45714,29	--	365714	--		--	365714
					--	--	--	--	365714	--	
87	ТОО "Казинтерсервис"	Верстак слесарный одноместный ученический	шт	3	42232,14	--	126696	--		--	126696
					--	--	--	--	126696	--	
97	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Машинка швейная с электроприводом	шт	12	46875,00	--	562500	--		--	562500
					--	--	--	--	562500	--	
109	ТОО "Казинтерсервис"	Холодильник бытовой	шт	2	67308,04	--	134616	--		--	134616
					--	--	--	--	134616	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	ТОО "СпортТрейд"	Стеллаж металлический	шт	2	28000,00	--	56000	--		--	56000
					--	--	--	--	56000	--	
153	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Стол демонстрационный для кабинета химии, физики	шт	5	50000,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
158	ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета физики	шт	12	7678,57	--	92143	--		--	92143
					--	--	--	--	92143	--	
159	ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета физики	шт	1	5535,71	--	5536	--		--	5536
					--	--	--	--	5536	--	
160	ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета химии	шт	12	7321,43	--	87857	--		--	87857
					--	--	--	--	87857	--	
161	ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета химии	шт	1	6428,57	--	6429	--		--	6429
					--	--	--	--	6429	--	
162	ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный для кабинета ин. языков	шт	20	7321,43	--	146429	--		--	146429
					--	--	--	--	146429	--	
163	ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный для кабинета ин. языков	шт	8	5535,71	--	44286	--		--	44286
					--	--	--	--	44286	--	
168	ТОО "Торговый дизайн"	Тестомесильная машина для дрожжевого и крутого теста МТМ-65 МН	шт	1	342946,43	--	342946	--		--	342946
					--	--	--	--	342946	--	
171	ТОО "ATUM-S"	Телевизор,настенное крепление, диагональ 81,3	шт	4	84196,43	--	336786	--		--	336786
					--	--	--	--	336786	--	
172	ТОО ""Пищеторг"	Тумбочка под проекционную аппаратуру	шт	27	2678,57	--	72321	--		--	72321
					--	--	--	--	72321	--	
173	АО ""Пищеторг"	Телевизор,настенное крепление, диагональ 127	шт	1	165178,57	--	165179	--		--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
306	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Телефон	шт	5	5000,00	--	25000	--		--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
308	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Государственные символы	шт	1	56250,00	--	56250	--		--	56250
					--	--	--	--	56250	--	
							25 438 664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе стоимость оборудования					*25 438 664*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кв

28	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	28	42412,99	32354,14	1187564	905916	2096	428071	1744886
		НР - 72%; СП - 8%			9984,00	11249,68	279552	314991		129251	
29	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	7393,00	--	29572	--	29572	--	31938
		СП - 8%			--	--	--	--		2366	
30	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	12	12677,00	--	152124	--	152124	--	164294
		СП - 8%			--	--	--	--		12170	
31	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПКВНТп-3-70/120**	шт.	12	8283,00	--	99396	--	99396	--	107348
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
32	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные**	100 шт.	0,32	5196,00	--	1663	--	1663	--	1796
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 470 319				
		Накладные расходы	Тенге				428 071				
		Сметная прибыль	Тенге				151 872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 050 262				

РАЗДЕЛ 2.ФундаментыКТПГ 400/6(10)/0,4

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ФУНДАМЕНТЫ

33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка(срезка) грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5,4	48,79	48,79	263	263	--	67	357
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,16	--	93		26	
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	36	217,15	30,46	7817	1096	4247	2697	11355
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2474	395		841	
35	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийная.Устройство**	м3 основания	10,4	3360,87	989,30	34953	10289	16885	10924	49547
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	7779	3967		3670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,4	5457,40	1677,80	34927	10738	18972	8979	47419
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	5217	4438		3513	
37	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	3319,06	1796,36	49786	26945	7001	30431	86635
		НР - 118%; СП - 8%			1056,00	663,29	15840	9949		6417	
38	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2191,76	1135,06	13151	6810	1988	8074	22923
		НР - 118%; СП - 8%			725,45	414,94	4353	2490		1698	
39	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,13	22647,00	--	184120	--	184120	--	198850
		СП - 8%			--	--	--	--		14730	
40	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,074	25666,00	--	27565	--	27565	--	29771
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Трубы. Установка	т стальных элементов	0,05604	72201,22	6450,96	4046	362	466	3883	8563
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	3218	72		634	
42	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,8	4678,00	--	22454	--	22454	--	24251
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
43	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6	1479,00	--	2366	--	2366	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	222453,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,5	853,43	19,95	42245	987	28361	12109	58703
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	12897	124		4348	
				МОНТАЖ КТПГ							
46	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки КСО 366. Монтаж оборудования	шт.	2	30709,80	3865,40	61420	7731	1273	39660	109166
		НР - 72%; СП - 8%			26208,00	1333,64	52416	2667		8086	
47	5108-0301-0408 РСНБ РК 2015	Камера серии КСО 366.14 и 15	шт.	2	57634,00	--	115268	--		--	115268
					--	--	--	--	115268	--	
48	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанции комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	80240,35	41630,91	80240	41631	4913	34461	123877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			33696,00	14165,82	33696	14166		9176	
49	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж 2-го трансформатора	шт.	1	83097,89	43209,40	83098	43209	6193	34978	127522
		НР - 72%; СП - 8%			33696,00	14884,12	33696	14884		9446	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
52	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	26,1	166,32	166,32	4341	4341	--	1158	5939
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,62	--	1608		440	
53	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,1	16,42	16,42	429	429	--	109	580
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,77	--	151		43	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4мм. Монтаж оборудования	м	58	612,90	24,84	35548	1440	24291	7347	46327
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	9817	387		3432	
55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	3139,39	167,69	69067	3689	46759	14078	89796
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	18619	934		6652	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				874 305				
		Накладные расходы	Тенге				208 955				
		Сметная прибыль	Тенге				77 438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 160 698				
		в том числе стоимость оборудования					*115 268*				
		РАЗДЕЛ 3.ДЭС									
		МОНТАЖ ДЭС									
64	"ТактоТехно Трейд"	Дизель-генераторная установка APD16 закрытого исполнения в спецкожухе	шт	1	1607142,86	--	1607143	--		--	1607143
					--	--	--	--	1607143	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 607 143				
		в том числе стоимость оборудования					*1 607 143*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1					4 818 103				
		в том числе стоимость оборудования					*1 722 411*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2 ТЕЛЕФОННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	142,26	210,07	200,54	29885	28529	--	8586	41549
		НР - 72%; СП - 8%			9,53	74,30	1355	10570		3078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,7	1864,63	--	29275	--	--	21078	54381
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	29275	--		4028	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,08	1553,86	--	24986	--	--	17990	46414
		НР - 72%; СП - 8%			1553,86	--	24986	--		3438	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. 1-но отверстное	канало-километр трубопровода	0,316	137955,44	--	43594	--	473	32772	82475
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	43121	--		6109	
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. 1-но отверстное	канало-километр трубопровода	0,06	137955,44	--	8277	--	90	6222	15660
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	8187	--		1160	
6	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN 110	м	376	1261,00	--	474136	--	474136	--	512067
		СП - 8%			--	--	--	--		37931	
7	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	15,04	1927,00	--	28982	--	28982	--	31301
		СП - 8%			--	--	--	--		2319	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,7	29,32	29,32	2952	2952	--	747	3996
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	1038		296	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,1	738,09	--	19264	--	--	13870	35785
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	19264	--		2651	
10	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	15067,81	3240,79	30136	6482	2046	18238	52243
		НР - 76%; СП - 8%			10804,00	1194,61	21608	2389		3870	
11	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	11935,48	2853,83	59677	14269	5054	34667	101892
		НР - 76%; СП - 8%			8070,88	1051,97	40354	5260		7548	
12	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	5,58	55338,00	--	308786	--	308786	--	333489
		СП - 8%			--	--	--	--		24703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5281,00	--	36967	--	36967	--	39924
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
14	2303-0101-0204 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	7	34827,00	--	243789	--	243789	--	263292
		СП - 8%			--	--	--	--		19503	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,86	853,43	19,95	72422	1693	48619	20759	100636
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	22110	212		7455	
16	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	20	779,58	146,00	15592	2920	6918	5041	22284
		НР - 72%; СП - 8%			287,70	62,40	5754	1248		1651	
17	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болт консольный	шт.	20	167,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
18	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1021,00	--	20420	--	20420	--	22054
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
19	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	996,07	--	996	--	98	683	1813
		НР - 76%; СП - 8%			898,10	--	898	--		134	
20	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1	2702,78	1118,98	2703	1119	36	1948	5023
		НР - 84%; СП - 8%			1547,52	771,26	1548	771		372	
21	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм	отверстие	1	1627,18	635,82	1627	636	77	1141	2989
		НР - 84%; СП - 8%			913,54	444,29	914	444		221	
22	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	40	102,28	44,98	4091	1799	--	2214	6810
		НР - 72%; СП - 8%			57,30	19,59	2292	784		504	
23	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,8	353,27	251,01	1696	1205	--	799	2694
		НР - 108%; СП - 8%			102,26	51,78	491	249		200	
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	40	841,15	125,98	33646	5039	18634	12482	49818
		НР - 108%; СП - 8%			249,32	39,61	9973	1585		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40	1339,28	2,82	53571	113	46615	7433	65884
		НР - 108%; СП - 8%			171,07	0,98	6843	39		4880	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 550 810				
		Накладные расходы	Тенге				206 670				
		Сметная прибыль	Тенге				140 599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1 898 079				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №5-2					1 898 079				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
20	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	21044,02	--	21044	--	1729	19122	43380
		НР - 99%; СП - 8%			19315,48	--	19315	--		3213	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:муфты, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1375,37	900,51	11003	7204	--	5636	17971
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	3799	1895		1331	
22	2302-0402-0108 РСНБ РК 2015	Муфты для прохода через стенку жб колодца L 0,35 Д400	шт.	8	16198,00	--	129584	--	129584	--	139951
		СП - 8%			--	--	--	--		10367	
30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к усилении, стремянок,скоб	т	0,19072	544426,00	--	103833	--	103833	--	112140
		СП - 8%			--	--	--	--		8307	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска м/к усилении, стремянок,скоб эмалью за 2 раза	м2	5,62624	146,36	3,28	823	18	530	192	1096
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	275	3		81	
32	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30	18079,00	--	542370	--	542370	--	585760
		СП - 8%			--	--	--	--		43390	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7.5. Устройство	м3	16,5	19409,65	1079,64	320259	17814	282977	21114	368683
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	19468	3733		27310	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 128 916				
		Накладные расходы	Тенге				46 064				
		Сметная прибыль	Тенге				93 999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 268 979				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-2					1 268 979				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3 ТЕПЛОТРАССА									
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ 120-60,НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК120-60,ТЕПОфИКАЦИОННАЯ КАМЕРА									
		КАМЕРА УТ-3 (2шт)									
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слои	1,66	8420,95	1665,69	13979	2765	6056	5919	21490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	5158	1139		1592	
40	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,82	256,47	30,46	4314	512	2646	1260	6020
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1156	185		446	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,64	21017,47	7,20	13451	5	11200	2112	16808
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2246	--		1245	
42	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	17,2	29347,61	2138,04	504779	36774	366484	101601	654891
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	101521	7728		48510	
43	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	14,4	714,45	85,91	10288	1237	5534	3732	15141
		НР - 94%; СП - 8%			244,25	31,42	3517	453		1122	
44	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,4	10054,96	2715,20	14077	3801	4831	7775	23600
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	5445	1143		1748	
45	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,4	58408,00	--	81771	--	81771	--	88313
		СП - 8%			--	--	--	--		6542	
46	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079,00	--	36158	--	36158	--	39051
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,64	853,43	19,95	53459	1250	35888	15324	74285
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	16321	156		5503	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				732 276				
		Накладные расходы	Тенге				137 723				
		Сметная прибыль	Тенге				69 601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				939 600				
		РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		Земляные работы под колодец									
81	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,5445	200,33	190,28	3715	3529	--	729	4800
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	186	827		356	
82	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,9855	158,66	150,70	1584	1505	--	311	2047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	80	353		152	
83	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,04	200,85	192,16	7841	7502	3	1672	10274
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	336	1986		761	
84	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,182475	3583,97	--	4238	--	--	3051	7872
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	4238	--		583	
85	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,9296	502,00	--	34101	--		--	36829
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,706	810,65	--	4626	--	--	3330	8592
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	4626	--		636	
87	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,824	37,19	37,19	849	849	--	179	1110
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	248		82	
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,824	152,14	73,08	3472	1668	--	1838	5735
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	1804	748		425	
89	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,268	51403,37	10805,95	116583	24508	50796	50062	179976
		НР - 99%; СП - 8%			18200,60	4095,50	41279	9289		13332	
90	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	5281	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
91	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
92	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	--	18238	--	18238	--	19697
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12180,00	--	48720	--	48720	--	52618
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
94	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 , КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
95	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
96	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
97	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стыков стеклотканью на нефтебитуме шириной 30см, первый слой	м2	7,065	2723,14	81,65	19239	577	12295	4566	25709
		НР - 69%; СП - 8%			901,15	35,41	6367	250		1904	
98	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Обсыпка гравием. Устройство	м3	35	5319,11	225,93	186169	7908	144025	36099	240050
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	63,65	34236	2228		17781	
99	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,9	9274,54	1597,32	8347	1438	1458	5675	15144
		НР - 93%; СП - 8%			6056,82	723,84	5451	651		1122	
100	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка (щебень)	м2 отмосток	3,4	1224,04	235,75	4162	802	969	2933	7662
		НР - 108%; СП - 8%			703,25	95,47	2391	325		568	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533 624				
		Накладные расходы	Тенге				110 445				
		Сметная прибыль	Тенге				51 526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				695 595				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-3					1 635 195				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, тип I S=3335м2

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	166,75	3020,80	1020,55	503719	170177	311331	62802	611842
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	22211	35939		45322	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3335	698,62	189,66	2329900	632512	1591845	331780	2874615
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	60,47	105543	201661		212934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	606	1780,39	30,56	1078916	18519	626410	476154	1679476
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	433987	6896		124406	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ШКОЛОЙ ИЗ БРУСЧАТКИ, тип II S=4383м2									
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2191,5	844,27	164,46	1850218	360414	1420443	197984	2212058
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	69361	113958		163856	
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=6	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	2191,5	-309,02	-69,14	-677217	-151520	-525697	-53703	-789394
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,69	-	-49725		-58474	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки (80мм). Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2191,5	3128,79	36,76	6856743	80560	5975453	898918	8376114
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	800730	31601		620453	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1168,5	1780,39	30,56	2080386	35709	1207855	918128	3238395
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	836821	13298		239881	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	119	3020,80	1020,55	359475	121446	222178	44818	436637
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	15851	25647		32343	
18	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1190	644,31	164,46	766728	195710	533358	107508	944175
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	37660	61885		69939	
19	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм	м2	1190	5773,00	406,00	6869870	483140	5431160	1177243	8690882
					803,00	113,00	955570	134470		643769	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА - ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ,ВЫСОТОЙ ВОРСА 22ММ,S=1100М2									
25	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм	м2	1100	5003,00	226,00	5503300	248600	4501200	891000	6905844
					685,00	65,00	753500	71500		511544	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА -									
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	58,5	3020,80	1020,55	176717	59702	109223	22032	214649
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	7792	12608		15900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	585	644,31	164,46	376921	96210	262198	52851	464153
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	18513	30422		34382	
28	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм	м2	585	5003,00	226,00	2926755	132210	2393820	473850	3672653
					685,00	65,00	400725	38025		272048	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА									
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	66	3020,80	1020,55	199373	67356	123226	24857	242168
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	8791	14225		17938	
30	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	660	644,31	164,46	425244	108545	295812	59626	523660
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	20887	34323		38790	
31	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм	м2	660	5003,00	226,00	3301980	149160	2700720	534600	4143506
					685,00	65,00	452100	42900		306926	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ-ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ									
32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	119	3020,80	1020,55	359475	121446	222178	44818	436637
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	15851	25647		32343	
33	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1190	644,31	164,46	766728	195710	533358	107508	944175
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	37660	61885		69939	
34	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм	м2	1190	5003,00	226,00	5953570	268940	4869480	963900	7470868
					685,00	65,00	815150	77350		553398	
		УСТРОЙСТВО ПОЧВЫ ПОД ЗАСЕВ ГАЗОНА(УЧЕБНО-									
38	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1500	384,07	9,66	576105	14490	196875	324100	972221
		НР - 88%; СП - 8%			243,16	2,37	364740	3555		72016	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42 584 906				
		Накладные расходы	Тенге				7 660 774				
		Сметная прибыль	Тенге				4 019 654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				54 265 334				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					54 265 334				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5 ОГРАЖДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками за 2 раза	м2	1929,370602	814,94	3,80	1572316	7338	1503900	43141	1744693
		НР - 69%; СП - 8%			31,66	0,75	61078	1445		129237	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 572 316				
		Накладные расходы	Тенге				43 141				
		Сметная прибыль	Тенге				129 237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1 744 694				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-5					1 744 694				

		ИТОГО по смете:	Тенге				166 492 212				
		в том числе стоимость оборудования					*34 791 962*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				1 975 504				
		Итого:	Тенге				168 467 715				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				2 779 119				
		Итого:	Тенге				171 246 834				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 729 097				
		Итого:	Тенге				173 975 932				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге				- 9 982 543				
		итого в текущих ценах 2020г (к=1,0348515)					190 369 704				
		Итого:	Тенге				180 387 161				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге				162 348 445				
		НДС 12%	Тенге				19 481 813				
		ВСЕГО:	Тенге				181 830 258				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.