1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	74	2275	6901
					2660,00	499,52	2660	500		511	
68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит на 10 автоматов /без автоматов/	шт	1	3607,51	--	3608	--	3608	--	3896
					--	--	--	--		289	
69	2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	3	36,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2666,07	25,52	10664	102	5518	3632	15440
					1261,00	--	5044	--		1144	
71	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
72	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
					--	--	--	--		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				253868	30515	122097	81543	362246
							101256	11998	--	26834	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				171860				
		Материалы	Тенге				35781				
		Всего заработная плата	Тенге					46988			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79536				
		Накладные расходы	Тенге				33832				
		Сметная прибыль	Тенге				16455				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				222147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					46988			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82008				
		Материалы	Тенге				6780				
		Всего заработная плата	Тенге					66265			
		Накладные расходы	Тенге				47711				
		Сметная прибыль	Тенге				10377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					66265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				362243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					113253			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление									
73	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Отопление.Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	18	78,93	6,68	1421	120	--	974	2587
					72,25	2,92	1301	53		192	
74	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	14	386,33	2,97	5409	42	427	3567	9694
					352,84	1,07	4940	15		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	кВт	6,4	1137,93 812,04	154,56 75,19	7283 5197	989 481	1097	5565 1028	13875
76	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40	2392,00 --	-- --	95680 --	-- --	95680	-- 7654	103334
77	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	189,96 170,57	-- --	760 682	-- --	78	669 114	1543
78	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	246,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
79	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1285,69 1258,58	18,74 0,25	30857 30206	450 6	201	29608 4837	65301
80	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24	509,00 --	-- --	12216 --	-- --	12216	-- 977	13193
81	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	304,00 --	-- --	1216 --	-- --	1216	-- 97	1313
82	2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Адаптер д 32	шт.	2	611,00 --	-- --	1222 --	-- --	1222	-- 98	1320
83	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	200,00 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- 128	1728
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	82,87 81,21	1,22 --	1989 1949	29 --	11	1910 312	4211
85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, краны диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2148,48 1730,19	120,40 25,62	21485 17302	1204 256	2979	17207 3095	41787
86	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль пластиковый д.32	шт	8	649,35 --	-- --	5195 --	-- --	5195	-- 416	5610
87	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2783,00 --	-- --	5566 --	-- --	5566	-- 445	6011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	6544,67	121,90	13089	244	981	11651	26720
					5931,80	12,81	11864	26		1979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				205970	3078	129453	71151	299290
							73440	837	--	22169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5409				
	Материалы		Тенге				427				
	Всего заработная плата		Тенге					4955			
		Накладные расходы	Тенге				3567				
		Сметная прибыль	Тенге				718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4955			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				200562				
	Материалы		Тенге				5346				
	Всего заработная плата		Тенге					69322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123679				
	Сдача и испытание		Тенге				241				
		Накладные расходы	Тенге				67584				
		Сметная прибыль	Тенге				21452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					69322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				299291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					74277			
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
89	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	30	536,00	--	16080	--		--	17366
					--	--	--	--		1286	
90	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	30	866,00	--	25980	--		--	28058
					--	--	--	--		2078	
		СТУПЕНИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ									
91	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые. Изготовление	т конструкций	0,205	356193,05	105537,98	73020	21635	2070	34791	116435
					240560,00	5398,00	49315	1107		8625	
92	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж листовой стали /обшивка лестницы/	т конструкций	0,205	79855,70	6071,36	16370	1245	4205	7849	26157
					53270,30	2216,93	10920	454		1938	
93	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,205	239692,00	--	49137	--	49137	--	53068
					--	--	--	--		3931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				180587	22880	55412	42640	241084
							60235	1561	--	17858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49137				
	Транспортные расходы		Тенге				42060				
		Сметная прибыль	Тенге				7296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98493				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89390				
	Материалы		Тенге				6275				
	Всего заработная плата		Тенге					61796			
		Накладные расходы	Тенге				42639				
		Сметная прибыль	Тенге				10562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					61796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				241084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					61796			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4001717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1095570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1589906		
		- Перевозка грузов	Тенге				42060				
		- Накладные расходы	Тенге							841451	
		- Сметная прибыль	Тенге							296425	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4 001 717					
		Временные здания (1,5х0,8)%	**Тенге**			48 021					
		ИТОГО с затратами на временные здания	**Тенге**			4 049 737					
		Зимний коэффициент, 2,2%	**Тенге**			89 094					
		ИТОГО с зимним коэфф-м	**Тенге**			4 138 832					
		Непредвиденные затраты, 2%	**Тенге**			82 777					
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**			4 221 608					
		Итого в ценах 2019 года	**Тенге**			4 221 608					
		Итого в ценах 2020года (МРП = 2651 тенге), К=1,05	**Тенге**			4 432 689					
		НДС, 12%	**Тенге**			531 923					
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			4 964 611					
		Скидка подрядчика	**Тенге**			475 588					
		ИТОГО со скидкой, коэф-т 0,904204307910881	**Тенге**			4 489 023,00					
		в том числе НДС				480 966,75					

ЗАКАЗЧИК
КГКП "Ясли-сад "Колобок" акимата г.Сарани
ГУ "Отдел образования города Сарани"
Заведующая Коробова Т.В.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
И.о. директора Ахметов Е.А.

Принял
Авторский надзор:
ТОО "НИКА-К"
Директор Кравцова М.Н:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: