1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1267,98	17,82	634	9	435	190	890
					380,46	6,79	190	3		66	
57	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1826,13	17,82	1826	18	1428	380	2382
					380,46	6,79	380	7		176	
58	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	1869,09	38,55	1308	27	776	505	1958
					721,67	13,96	505	10		145	
59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	4073,88	67,40	26480	438	19892	6175	35267
					946,13	23,22	6150	151		2612	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537,00	--	13962	--	13962	--	15079
					--	--	--	--		1117	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,52	78,86	2,34	120	4	51	45	178
					42,89	0,26	65	--		13	
62	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,52	97,58	3,01	148	5	114	20	182
					18,83	0,38	29	1		13	
63	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12	37699,86	1723,82	4524	207	1365	2318	7390
					24599,25	819,84	2952	98		547	
64	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,12	9950,00	--	1194	--	1194	--	1290
					--	--	--	--		96	
65	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	3394,17	26,48	14595	114	3004	8759	25222
					2669,10	11,14	11477	48		1868	
66	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0043	377930,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	78,86	2,34	151	4	65	57	225
					42,89	0,26	82	--		17	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,92	150,12	3,31	288	6	186	67	384
					50,14	0,51	96	1		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10350373	58559	9457172	803621	12046314
		Стоимость монтажных работ	Тенге				834646	18696	--	892316	
		Материалы	Тенге				360848				
		Всего заработная плата	Тенге				7233				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8884			
		Накладные расходы	Тенге				343071				
		Сметная прибыль	Тенге				6663				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				396911				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8884			
		Материалы	Тенге				266617				
		Всего заработная плата	Тенге				136713				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					114133			
		Накладные расходы	Тенге				10942				
		Сметная прибыль	Тенге				81241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				375687				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					114133			
		Материалы	Тенге				9722909				
		Всего заработная плата	Тенге				3382676				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					730324			
		Сдача и испытание	Тенге				5576534				
		Накладные расходы	Тенге				5941				
		Сметная прибыль	Тенге				715718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				835090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11273717				
		Сметная заработная плата	Тенге								579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					730324			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12046315				
		Сметная заработная плата	Тенге								677
								853341			
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы									
69	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**120,6013**	**2154,21**	**14,02**	**259800**	**1691**	**146041**	**101435**	**390134**
					929,24	**5,29**	**112068**	**638**		**28899**	
70	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**120,6013**	**1094,25**	**7,34**	**131968**	**885**	**51614**	**63797**	**211426**
					658,94	**2,31**	**79469**	**278**		**15661**	
71	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,6013**	**308,03**	**0,74**	**37149**	**90**	**8929**	**22539**	**64462**
					233,24	**0,36**	**28130**	**44**		**4775**	
72	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,6013**	**150,47**	**0,31**	**18147**	**37**	**3335**	**11835**	**32380**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					122,51	0,15	14775	18		2399	
73	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	64	2032,71	103,28	130094	6610	20645	102732	251452
					1606,85	30,05	102839	1923		18626	
74	2305-0306-1814 РСНБ РК 2015	Декоративные решетки, размерами 100 мм х 550 мм	шт.	64	3433,00	--	219712	--	219712	--	237289
					--	--	--	--		17577	
75	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство/без учета досок/	м2 покрытия	26	5306,22	65,27	137962	1697	117001	18957	169472
					740,91	34,75	19264	903		12554	
76	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка перегородок из ПВХ	м2	2,23	2150,43	3,35	4795	7	2224	2307	7671
					1149,71	--	2564	--		568	
77	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /примен/	м2	2,23	21630,21	--	48235	--	48235	--	52094
					--	--	--	--		3859	
78	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,47	2121,89	231,09	3119	340	1079	1671	5174
					1156,39	106,74	1700	157		383	
79	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	27511,00	--	40441	--	40441	--	43676
					--	--	--	--		3235	
80	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,14	536,00	--	1683	--		--	1818
					--	--	--	--		135	
81	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,14	866,00	--	2719	--		--	2937
					--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1035825	11358	659256	325273	1469985
							360807	3961	--	108889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				686019				
	Материалы		Тенге				330225				
	Всего заработная плата		Тенге					260006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88677				
	Транспортные расходы		Тенге				4402				
		Накладные расходы	Тенге				222541				
		Сметная прибыль	Тенге				72685				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				981245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					260006			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				349806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				20645				
	Всего заработная плата		Тенге					104762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219712				
	Сдача и испытание		Тенге				5212				
		Накладные расходы	Тенге				102732				
		Сметная прибыль	Тенге				36203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				488741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					104762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1469986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					364768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13516302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1195453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10116428		
		- Перевозка грузов	Тенге				4402				
		- Накладные расходы	Тенге							1128894	
		- Сметная прибыль	Тенге							1001205	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13 516 302,02**					
		Временные здания (1,5х0,8)%	**Тенге**			**162 195,62**					
		ИТОГО с затратами на временные здания	**Тенге**			**13 678 497,64**					
		Непредвиденные затраты, 2%	**Тенге**			**273 569,95**					
		ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**			**13 952 067,60**					
		Итого в ценах 2019 года	**Тенге**			**13 952 067,60**					
		Итого в ценах 2020года (МРП = 2613 тенге), К=1,035	**Тенге**			**14 440 389,96**					
		Скидка подрядчика	**Тенге**			**1 444 038,77**					
		ИТОГО со скидкой, коэф-т 0,900000016	**Тенге**			**12 996 351,20**					
		НДС, 12%	**Тенге**			**1 559 562,14**					
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			**14 555 913,34**					

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа -лицей №1"
акимата города Сарани, ГУ "Отдел
образования города Сарани
Руководитель Романюк Т.Г.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "Broad Mark Construction"
Эксперт Разводовский Е. В.:

Принял
Авторский надзор:
ТОО "НИКА-К"
Директор Кравцова М.Н:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: