1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	срывными головками типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86								883	
								заземление КТПН			
111	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11	1 781,78		19 600			14 112	36 408
					1 781,78		19 600			2 697	
112	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11	929,23		10 222			7 360	18 988
					929,23		10 222			1 406	
113	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	603,43	24,26	7 241	291	4 622	1 743	9 702
					194,04	7,65	2 328	92		719	
114	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3 108,72	162,85	24 870	1 303	15 805	5 869	33 197
					970,20	48,65	7 762	389		2 459	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
								Ограждение L-11м			
115	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под СТ1,2. Устройство толщ 50мм	м2	1	2 194,11	143,22	1 371	90	1 097	205	1 702
					294,03	54,70	184	34		126	
116	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	6	886,36	18,76	4 875	103	3 129	1 543	6 931
					298,71	2,86	1 643	16		513	
117	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по без цоколя. Установка,бетон кл.В15	м огражд	11	3 484,02	1 053,40	38 324	11 587	3 643	32 887	76 908
					2 099,41	434,27	23 094	4 777		5 697	
118	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки СТ1-6. крепежные детали	т	0,319	491 633		156 831		156 831		169 377
										12 546	
119	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы панелей ПМ2,ПМ3	т	0,072	439 366,00		31 634		31 634		34 165
										2 531	
120	ССЦ СТССЦ РК 8.07-08-2018 Раздел 21. п.6 таб.7	Доплата за окрашивание м/к эмалью ПФ-115 в 2 слоя	т	0,391	18 434,00		7 208		7 208		7 784
										577	
121	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	21	1 261,00		26 481		26 481		28 599
										2 118	
								Калитка-1кт			
122	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	919,79	27,41	920	27	42	1 009	2 084
					850,58	4,87	851	5		154	
123	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы панелей	т	0,006	439 366,00		2 636		2 636		2 847
										211	
124	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1 261,00		2 383		2 383		2 574
										191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ССЦ СТССЦ РК 8.07-08-2018 Раздел 21. п.6 таб.7	Доплата за окрашивание м/к эмалью ПФ-115 в 2 слоя	т	0,006	18 434,00		111		111		119
										9	
РАЗДЕЛ 4.Плита											
					Земляные работы						
126	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3	119,61	112,56	348	328		80	463
					7,04	31,27	20	91		34	
127	Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0	3 096,13		279			201	518
					3 096,13		279			38	
128	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	подушка из ПГС т.300мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	5 875,20	963,34	11 750	1 927	3 251	6 985	20 234
					3 286,01	429,30	6 572	859		1 499	
129	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2	25,58	25,58	51	51		16	73
						11,24		22		5	
130	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2	88,56	88,56	177	177		56	252
						38,92		78		19	
131	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	929,23		929			669	1 726
					929,23		929			128	
132	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 100мм	м2 покрытия	3	4 388,22	286,44	14 920	974	11 947	2 229	18 521
					588,07	109,40	1 999	372		1 372	
133	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0	5 843,96	3 170,39	2 338	1 268	471	1 180	3 800
					1 497,50	1 235,13	599	494		281	
134	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	0	49 215,00		19 686		19 686		21 261
										1 575	
РАЗДЕЛ 5.Трубы и металлоконструкции											
135	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	4	319,20	19,67	1 277	79	311	661	2 092
					221,76	7,65	887	31		155	
136	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба двустенная ПНД/ПВД 110	м	4	2 192,00		8 768		8 768		9 469
										701	
137	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4 376,68	194,87	35 013	1 559	23 475	7 565	45 985
					1 247,40	66,03	9 979	528		3 406	
РАЗДЕЛ 6.КМ-6кВ											
138	СПРАЙС СТПРАЙС	Кронштейн Р-1	шт	2	1 071,43		2 143		2 143		2 314
										171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	СПРАЙС СТПРАЙС	Кронштейн Р-4	шт	1	2 053,57		2 054		2 054		2 218
										164	
140	СПРАЙС СТПРАЙС	Кронштейн КМ-1	шт	1	2 500,00		2 500		2 500		2 700
										200	
141	СПРАЙС СТПРАЙС	Скоба КМ-3	шт	4	1 785,71		7 143		7 143		7 714
										571	
142	СПРАЙС СТПРАЙС	Хомут Х7	шт	2	1 102,68		2 205		2 205		2 382
										176	
143	СПРАЙС СТПРАЙС	Хомут Х8	шт	3	1 102,68		3 308		3 308		3 573
										265	
144	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт	3	184,00		552		552		596
										44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	51-080401-1301 5108-0401-1301 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-6кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	5 848,00		17 544				17 544
									17 544		
146	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015*	Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	588,00		1 764		1 764		1 905
										141	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: **В ТОМ ЧИСЛЕ:**									**25 807 625,29**
		Зарплата рабочих строителей					1 163 304				
		Затраты на эксплуатацию машин						1 873 639			
		в том числе зарплата машинистов						647 588			
		материалов, изделий и конструкций							16 927 134		
		оборудование, инвентарь							1 338 973		
		накладные расходы								1 810 841	
		сметная прибыль								1 812 495	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения - 1,3%**									**335 499,13**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,155%**									**298 078,07**
	ГН ОСС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**									**516 152,51**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**26 957 355,00**
	Приложение 1 к протоколу №7 от 13.02.2017	**в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К - 1,0498961**									**28 302 421,88**
	0,899999960285102	**Понижающий коэфициент подрядчика**									**25 472 178,57**
		НДС - 12%									**3 056 661,43**
		ИТОГО, с НДС									**28 528 840,00**
		Удержание по договору 5%									**5 098 842,00**
		Всего к оплате с НДС:									**23 429 998,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бек-АктауГазСнаб", БИН 100440020564

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Суюнов К.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Бердимбетов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Патрунов К.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель _____ Карджаубаев Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
к приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" ноября 2020 года

Заказчик **ГУ "Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД", 130006, Мангистауская область Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, квартал 14, здание 30**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) - для юридических лиц)

на основании:

Декларации о соответсвии **от "16" ноября 2020г., ТОО "Бек-АктауГазСнаб" Суюнов Ю.Ч. Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон 16, дом 43/1, квартира 3**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от "16" ноября 2020г., ТОО "Мурадар", Бердимбетов А., KZ18VJE00053320 от 06.03.2020г., KZ18VJE00053321 от 06.03.2020г., KZ18VJE00053322 от 06.03.2020г., KZ26VJE00025046 от 17.04.2017г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от "16" ноября 2020г., ТОО "АТК-Жанаозен", Нагурнов К.Н.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторскогоо надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство автомобильной дороги в п. Атамекен, протяженность 3км"**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Атамекен, улица Жадыра**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"07" апреля 2017 года №190, Акимат сельского округа Атамекен**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяютя или прекращаются права на земельный учаток, в том числе договоры, решения судов, правовые акту исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от от "___"_____ 20___ года № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области" №KZ75REA00171791 от 12.05.2020**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "АТК-Жанаозен" проект №42/2017**

(наименование проектной организации, номер проекта)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май.20***

(месяц, год)

окончание работ ***нояб.20***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	2598,58	2598,58	2598,58	2598,58

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир м2		число квартир	площадь квартир м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные показатели плана автодороги:

- Общая длина трассы - 2км 598.58м;
- Длина I-участка дороги – 911.38м;
- Длина II-участка дороги – 1км 687.2м.
- Наименьшие радиусы кривых в плане – 50.0м

Дорожная одежда:

- Верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Марки II Тип Б на битуме марки БНД 70/100 толщиной 0.06м по СТ РК 1225-2013;
- Нижний слой основания из щебня, фракционированный по способу заклинки толщиной 0.15м по СТ РК 1284-2004;
- Дополнительный слой основания из песчано-гравийной смеси С6 толщиной 0.15м по СТ РК 1549-2006.

Обочины предусмотрено укреплять гравийно-песчаной смесью толщиной 0.15м по ГОСТ 25607-94*. Поперечный уклон проезжей части приняты равными 15 ‰ и обочин приняты равными 30 ‰ в соответствии СНиП РК 3.03-09-2006*, табл. 5.1.4.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **134 176** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **99 762** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **34 414** тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **111 239,384** тысяч тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **101 976,840** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 262,544** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: **"Строительство автомобильной дороги в п. Атамекен, протяженность 3км" принять в эксплуатацию**

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее - М.П.))

Технический надзор _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Подрядчики (генеральный подрядчик): _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2598.58		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	45		
12	Элементы освещения	шт	25	Светильники	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	17141	Мелкозернистый асфальтобетон	
15	Электроосвещение	шт	25	Светильники	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, Место печати (при наличии)