| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | | 54,1 | 16,98 | 16,98 | 919 | 919 | 0 | 252 | 1265 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 6,48 | 0 | 351 | | 94 | |
| 273 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 54,1 | 135,12 | 63,84 | 7310 | 3454 | 0 | 3928 | 12137 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 71,28 | 29,56 | 3856 | 1599 | | 899 | |
| 274 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | | 54,1 | 77,60 | 66,55 | 4198 | 3600 | 162 | 849 | 5451 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 436 | 743 | | 404 | |
| 275 | 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 18 | 47,14 | 47,14 | 849 | 849 | 0 | 203 | 1136 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 15,66 | 0 | 282 | | 84 | |
| 276 | 1130-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка | м3 железобетонных блоков | | 1,92 | 5468,54 | 3122,00 | 10500 | 5994 | 1631 | 3629 | 15259 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1497,00 | 753,20 | 2874 | 1446 | | 1130 | |
| 277 | 2104-0803-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92 | шт. | | 2 | 53878,64 | | 107757 | 0 | 107757 | 0 | 116378 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 8621 | |
| 278 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | м3 | | 1,68 | 24730,12 | 10902,62 | 41547 | 18316 | 9511 | 15206 | 61293 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 8166,15 | 2609,30 | 13719 | 4384 | | 4540 | |
| 279 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | | 4 | 30982,30 | | 123929 | 0 | 123929 | 0 | 133844 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 9914 | |
| 280 | 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ | м3 | | 9,41 | 45839,10 | 1862,84 | 431346 | 17529 | 358911 | 56401 | 526767 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5834,84 | 751,73 | 54906 | 7074 | | 39020 | |
| 281 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | т | | 0,41 | 25776,08 | 9265,61 | 10568 | 3799 | 306 | 6929 | 18897 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 6463 | 1151 | | 1400 | |
| 282 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12,14) мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,38 | 214720,00 | | 81594 | 0 | 81594 | 0 | 88121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 6527 | |
| 283 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,03 | | 230995,00 | | 6930 | 0 | 6930 | 0 | 7484 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 554 | |
| 284 | 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Дно и откосы.Устройство облицовки из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ** | м3 | 2,92 | | 22897,80 | 532,65 | 66862 | 1555 | 57365 | 5915 | 78599 |
| | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | | 2719,50 | 259,40 | 7941 | 757 | | 5822 | |
| 285 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,09 | | 214720,00 | | 19325 | 0 | 19325 | 0 | 20871 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 1546 | |
| 286 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Зуб из монолитного бетона** | м3 конструкции | 1,37 | | 25511,15 | 967,26 | 34950 | 1325 | 27630 | 5929 | 44149 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 5995 | 520 | | 3270 | |
| 287 | 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 | **Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство** | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 4,2 | | 2587,43 | 275,78 | 10867 | 1158 | 5826 | 3953 | 16006 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 924,56 | 109,83 | 3883 | 461 | | 1186 | |
| 288 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная (стеклотканью в 2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 8,8 | | 2618,47 | 188,69 | 23043 | 1660 | 12653 | 7752 | 33258 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 991,90 | 56,78 | 8729 | 500 | | 2464 | |
| 289 | 2113-0803-1601 РСНБ РК 2015 | **Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части** | 100м2 | 0,20592 | | 59093,00 | | 12168 | 0 | 12168 | 0 | 13142 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 973 | |
| 290 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная из мешковины(2 слоя). Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 9,85 | | 4255,06 | 188,69 | 41912 | 1859 | 30284 | 8677 | 54636 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 991,90 | 56,78 | 9770 | 559 | | 4047 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | | 1085437 | 78352 | 859972 | 145871 | 1329813 |
| | | | | | | | | 147113 | 24153 | 0 | 98505 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Трубчатые переезды.Заезды в дома -6шт (ГР-41)-** | | | | | | | | | | |
| 291 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.25 Кэм=1,05 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05** | м3 грунта | 397,56 | | 200,91 | 192,32 | 79874 | 76459 | 0 | 22590 | 110661 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,59 | 70,33 | 3415 | 27960 | | 8197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 21 | | 1681,68 | | 35315 | 0 | 0 | 25427 | 65602 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | | 35315 | 0 | | 4859 | |
| 293 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 213 | | 115,87 | | 24679 | 0 | 0 | 17769 | 45844 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 115,87 | | 24679 | 0 | | 3396 | |
| 294 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 63,66 | | 135,12 | 63,84 | 8602 | 4064 | 0 | 4622 | 14282 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 71,28 | 29,56 | 4538 | 1882 | | 1058 | |
| 295 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | м3 | 63,66 | | 77,60 | 66,55 | 4940 | 4237 | 191 | 999 | 6414 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 512 | 875 | | 475 | |
| 296 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | м3 | 352,2 | | 730,94 | | 257439 | 0 | 0 | 185356 | 478218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 730,94 | | 257439 | 0 | | 35424 | |
| 297 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | м3 | 352,2 | | 77,60 | 66,55 | 27332 | 23439 | 1056 | 5525 | 35486 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 2836 | 4838 | | 2629 | |
| 298 | 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 66 | | 47,14 | 47,14 | 3111 | 3111 | 0 | 744 | 4164 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 15,66 | 0 | 1034 | | 308 | |
| 299 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные блоки лекальные под звенья труб. Устройство** | м3 бетона в деле | 7,68 | | 25804,26 | 3220,71 | 198177 | 24735 | 152448 | 22144 | 237946 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2733,60 | 698,92 | 20994 | 5368 | | 17626 | |
| 300 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | **Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** | т | 0,3105 | | 25776,08 | 9265,61 | 8003 | 2877 | 232 | 5247 | 14311 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 4895 | 872 | | 1060 | |
| 301 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,7245 | | 214720,00 | | 155565 | 0 | 155565 | 0 | 168010 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 12445 | |
| 302 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 | **Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м** | м3 | 5,7 | | 24730,12 | 10902,62 | 140962 | 62145 | 32270 | 51593 | 207959 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 8166,15 | 2609,30 | 46547 | 14873 | | 15404 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100(Блок № 10), размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 70 | | 20974,00 | | 1468180 | 0 | 1468180 | 0 | 1585634 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 117454 | |
| 304 | 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ | м3 | 42,12 | | 45839,10 | 1862,84 | 1930743 | 78463 | 1606517 | 252458 | 2357857 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5834,84 | 751,73 | 245763 | 31663 | | 174656 | |
| 305 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | т | 3,18 | | 25776,08 | 9265,61 | 81968 | 29465 | 2374 | 53741 | 146565 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 50130 | 8926 | | 10857 | |
| 306 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12,14) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 7,14 | | 214720,00 | | 1533101 | 0 | 1533101 | 0 | 1655749 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 122648 | |
| 307 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,28 | | 230995,00 | | 64679 | 0 | 64679 | 0 | 69853 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 5174 | |
| 308 | 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы.Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ | м3 | 13,56 | | 22897,80 | 532,65 | 310494 | 7223 | 266395 | 27468 | 364999 |
| | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | | 2719,50 | 259,40 | 36876 | 3517 | | 27037 | |
| 309 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,98 | | 214720,00 | | 210426 | 0 | 210426 | 0 | 227260 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 16834 | |
| 310 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Зуб из монолитного бетона | м3 конструкции | 12,6 | | 25511,15 | 967,26 | 321440 | 12187 | 254114 | 54528 | 406046 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 55139 | 4782 | | 30077 | |
| 311 | 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 12,72 | | 2587,43 | 275,78 | 32912 | 3508 | 17644 | 11973 | 48476 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 924,56 | 109,83 | 11760 | 1397 | | 3591 | |
| | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 316 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах. | м3 конструкции | 343 | | 4274,71 | 773,81 | 1466227 | 265417 | 0 | 1187503 | 2866028 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 3500,90 | 303,61 | 1200810 | 104138 | | 212298 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | | 8364168 | 597329 | 5765189 | 1929687 | 11117363 |
| | | | | | | | | 2001649 | 212124 | 0 | 823508 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 13. Перегораживающее сооружение на ПК42+62 -1шт** | | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 340 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах. | м3 конструкции | 7 | | 4274,71 | 773,81 | 29923 | 5417 | 0 | 24235 | 58490 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 3500,90 | 303,61 | 24506 | 2125 | | 4333 | |
| 341 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | тенге за 1 тонну | 17,5 | | 431,00 | | 7543 | 0 | 7543 | 0 | 8146 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 603 | |
| 342 | 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | тенге за 1 тонну | 52,5 | | 120,00 | | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 6804 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 504 | |
| 343 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 136,8 | | 148,59 | 141,59 | 20327 | 19369 | 0 | 3930 | 26197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,00 | 32,90 | 957 | 4500 | | 1940 | |
| 344 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,84 | | 1681,68 | | 11503 | 0 | 0 | 8282 | 21367 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | | 11503 | 0 | | 1583 | |
| 345 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 13,68 | | 135,12 | 63,84 | 1848 | 873 | 0 | 993 | 3069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 71,28 | 29,56 | 975 | 404 | | 227 | |
| 346 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 13,68 | | 77,60 | 66,55 | 1062 | 910 | 41 | 215 | 1378 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 110 | 188 | | 102 | |
| 347 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 52,8 | | 115,87 | | 6118 | 0 | 0 | 4405 | 11364 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 115,87 | | 6118 | 0 | | 842 | |
| 348 | 1136-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Качественная засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 | м3 | 120,4 | | 429,61 | 150,84 | 51725 | 18161 | 361 | 29173 | 87370 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 275,77 | 60,76 | 33203 | 7316 | | 6472 | |
| 349 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 6 | | 730,94 | | 4386 | 0 | 0 | 3158 | 8147 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 730,94 | | 4386 | 0 | | 603 | |
| 350 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | м3 | 10,4 | | 36,59 | 36,59 | 381 | 381 | 0 | 91 | 509 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 12,16 | 0 | 126 | | 38 | |
| 351 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /монолитная диафрагма/. Устройство** | м3 конструкции | | 7,72 | 25511,15 | 967,26 | 196946 | 7467 | 155695 | 33409 | 248784 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 33784 | 2930 | | 18428 | |
| 352 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | **Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** | т арматуры | | 0,325 | 25776,08 | 9265,61 | 8377 | 3011 | 243 | 5492 | 14979 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 5123 | 912 | | 1110 | |
| 353 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12,14) мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,313 | 214720,00 | | 67207 | 0 | 67207 | 0 | 72584 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 5377 | |
| 354 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,012 | 230995,00 | | 2772 | 0 | 2772 | 0 | 2994 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 222 | |
| 355 | 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Дно и откосы.Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ** | м3 | | 3,42 | 22897,80 | 532,65 | 78310 | 1822 | 67188 | 6928 | 92057 |
| | | *НР - 68%; СП - 8%* | | | | 2719,50 | 259,40 | 9301 | 887 | | 6819 | |
| 356 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,11 | 214720,00 | | 23619 | 0 | 23619 | 0 | 25509 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 1890 | |
| | | **Монолитный ж/б упор под ж/б плиту** | | | | | | | | | | |
| 357 | 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство упора под ж/б плиту из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ** | м3 | | 0,8 | 19843,66 | 552,49 | 15875 | 442 | 13921 | 1536 | 18804 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1889,47 | 220,79 | 1512 | 177 | | 1393 | |
| 358 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | **Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** | т | | 0,014 | 25776,08 | 9265,61 | 361 | 130 | 10 | 237 | 645 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 221 | 39 | | 48 | |
| 359 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,014 | 214720,00 | | 3006 | 0 | 3006 | 0 | 3247 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 240 | |
| 360 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | **Зуб из монолитного бетона** | м3 конструкции | | 4,5 | 25511,15 | 967,26 | 114800 | 4353 | 90755 | 19474 | 145016 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 19693 | 1708 | | 10742 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1137-0106-0501<br>РСНБ РК 2015 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 10 м2 | м3 | | 2,05 | 7163,21 | 2031,04 | 14685 | 4164 | 1799 | 8828 | 25394 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4254,72 | 477,66 | 8722 | 979 | | 1881 | |
| 362 | 2104-0108-9907<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | | 9,2971 | 6005,01 | | 55829 | 0 | 55829 | 0 | 60296 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 4466 | |
| 363 | 1137-0103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка гравийно-песчанная под диафрагму,монолитный упор, облицовку. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | | 3,15 | 2587,43 | 275,78 | 8150 | 869 | 4369 | 2965 | 12005 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 924,56 | 109,83 | 2912 | 346 | | 889 | |
| | | **Устройство затвора-1шт** | | | | | | | | | | |
| 364 | 1139-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Установка рамы затвора | т | | 0,122 | 238587,69 | 67350,04 | 29108 | 8217 | 3366 | 13420 | 45930 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 143646,51 | 15774,40 | 17525 | 1924 | | 3402 | |
| 365 | 1322-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования | т | | 0,139 | 325214,82 | 135821,19 | 45205 | 18879 | 2808 | 18660 | 68974 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 169195,00 | 50878,92 | 23518 | 7072 | | 5109 | |
| 366 | 1322-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования.(Установка подъемника ручного 0,5В) | компл | | 1 | 81556,74 | 10961,09 | 81557 | 10961 | 5094 | 43659 | 135233 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 65502,00 | 6069,71 | 65502 | 6070 | | 10017 | |
| 367 | прайс-лист ТОО "ЛМЗ" | Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ПС 150Х150 | шт | | 1 | 686443,21 | | 686443 | 0 | | 0 | 686443 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 686443 | | |
| 368 | 1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная из мешковины (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 8 | 4255,06 | 188,69 | 34040 | 1510 | 24596 | 7047 | 44375 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 991,90 | 56,78 | 7935 | 454 | | 3287 | |
| 369 | 1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | | 16,4 | 3686,87 | 126,67 | 60465 | 2077 | 47939 | 9303 | 75349 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 637,07 | 38,20 | 10448 | 626 | | 5581 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | | **1667870** | **109012** | **584462** | **245439** | **2011458** |
| | | | | | | | | **287953** | **38785** | **686443** | **98149** | |

## РАЗДЕЛ 14. Перегораживающее сооружение на ПК 52+42, ПК-53+52, ПК61+97 -3шт (гр-49)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | | 83,64 | 148,59 | 141,59 | 12428 | 11843 | 0 | 2403 | 16017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,00 | 32,90 | 585 | 2752 | | 1186 | |
| 371 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 4,41 | 1681,68 | | 7416 | 0 | 0 | 5340 | 13776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | | 7416 | 0 | | 1020 | |
| 372 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | | 37,26 | 115,87 | | 4317 | 0 | 0 | 3108 | 8020 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 115,87 | | 4317 | 0 | | 594 | |
| 373 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 3,726 | 135,12 | 63,84 | 503 | 238 | 0 | 271 | 836 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 71,28 | 29,56 | 266 | 110 | | 62 | |
| 374 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | | 3,726 | 77,60 | 66,55 | 289 | 248 | 11 | 58 | 375 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 30 | 51 | | 28 | |
| 375 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 64,896 | 730,94 | | 47435 | 0 | 0 | 34153 | 88115 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 730,94 | | 47435 | 0 | | 6527 | |
| 376 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | | 64,896 | 77,60 | 66,55 | 5036 | 4319 | 195 | 1018 | 6538 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,05 | 13,74 | 522 | 892 | | 484 | |
| 377 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | м3 | | 23,154 | 36,59 | 36,59 | 847 | 847 | 0 | 203 | 1134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 12,16 | 0 | 282 | | 84 | |
| 378 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /монолитная диафрагма/. Устройство | м3 конструкции | | 19,428 | 25511,15 | 967,26 | 495631 | 18792 | 391819 | 84077 | 626084 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 85019 | 7373 | | 46377 | |
| 379 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | | 0,834 | 25776,08 | 9265,61 | 21497 | 7728 | 623 | 14094 | 38439 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 13147 | 2341 | | 2847 | |
| 380 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12,14) мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,798 | 214720,00 | | 171347 | 0 | 171347 | 0 | 185054 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 13708 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,03126 | 230995,00 | | 7221 | 0 | 7221 | 0 | 7799 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 578 | |
| | | **Монолитный ж/б упор под ж/б плиту** | | | | | | | | | | |
| 384 | 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство упора под ж/б плиту из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ | м3 | | 1,35 | 19843,66 | 552,49 | 26789 | 746 | 23492 | 2592 | 31732 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1889,47 | 220,79 | 2551 | 298 | | 2351 | |
| 385 | 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | т | | 0,0291 | 25776,08 | 9265,61 | 750 | 270 | 22 | 492 | 1341 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15764,00 | 2806,98 | 459 | 82 | | 99 | |
| 386 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,0291 | 214720,00 | | 6248 | 0 | 6248 | 0 | 6748 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 500 | |
| 387 | 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Зуб из монолитного бетона | м3 конструкции | | 7,56 | 25511,15 | 967,26 | 192864 | 7312 | 152468 | 32717 | 243628 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4376,13 | 379,51 | 33084 | 2869 | | 18046 | |
| 388 | 1137-0106-0501 РСНБ РК 2015 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью до 10 м2 | м3 | | 2,592 | 7163,21 | 2031,04 | 18567 | 5264 | 2274 | 11162 | 32108 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4254,72 | 477,66 | 11028 | 1238 | | 2378 | |
| 389 | 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | | 21,45624 | 6005,01 | | 128845 | 0 | 128845 | 0 | 139153 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 10308 | |
| 390 | 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка гравийно-песчанная под диафрагму,монолитный упор, облицовку. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | | 7,71 | 2587,43 | 275,78 | 19949 | 2126 | 10694 | 7257 | 29383 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 924,56 | 109,83 | 7128 | 847 | | 2177 | |
| | | **Устройство затвора-1шт** | | | | | | | | | | |
| 391 | 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка рамы затвора | т | | 0,1695 | 238587,69 | 67350,04 | 40441 | 11416 | 4677 | 18645 | 63813 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 143646,51 | 15774,40 | 24348 | 2674 | | 4727 | |
| 392 | 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования | т | | 0,18 | 325214,82 | 135821,19 | 58539 | 24448 | 3636 | 24164 | 89319 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 169195,00 | 50878,92 | 30455 | 9158 | | 6616 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования.(Установка подъемника ручного 0,5В) | компл | 3 | | 81556,74 | 10961,09 | 244670 | 32883 | 15281 | 130976 | 405698 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 65502,00 | 6069,71 | 196506 | 18209 | | 30052 | |
| 394 | прайс-лист ТОО "ЛМЗ" | Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ПС 100Х100 | шт | 3 | | 198966,43 | | 596899 | 0 | | 0 | 596899 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 596899 | | |
| 395 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная из мешковины (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | 24,312 | | 4255,06 | 188,69 | 103449 | 4587 | 74747 | 21416 | 134854 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 991,90 | 56,78 | 24115 | 1380 | | 9989 | |
| 396 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 55,2 | | 3686,87 | 126,67 | 203515 | 6992 | 161357 | 31311 | 253612 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 637,07 | 38,20 | 35166 | 2109 | | 18786 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | | 2415494 | 140059 | 1154956 | 425459 | 3020477 |
| | | | | | | | | 523579 | 52664 | 596899 | 179524 | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Перегораживающее сооружение на ПК 4+61, ПК-6+23 -3шт (гр-52)** | | | | | | | | | | |
| 423 | прайс-лист ТОО "ЛМЗ" | Затвор с одновинтовым подъемником 0,5В ручной в комплекте ПС 80Х80 | шт | 3 | | 145475,00 | | 436425 | 0 | | 0 | 436425 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 436425 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 436425 | 0 | 0 | 0 | 436425 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 436425 | 0 | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. Водовыпуск на ПК 42+59 (труба д750)-1шт (гр58)** | | | | | | | | | | |
| 488 | 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 10 | | 24496,32 | | 244963 | 0 | | 0 | 244963 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | 244963 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 244963 | 0 | 0 | 0 | 244963 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 244963 | 0 | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. Водовыпуск на ПК (труба д400)-2шт (гр-62)** | | | | | | | | | | |
| 492 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 - срезка раст.слоя | м3 грунта | 22,08 | | 24,57 | 24,57 | 543 | 543 | 0 | 149 | 747 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 9,37 | 0 | 207 | | 55 | |
| 493 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=2 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 22,08 | | 42,53 | 42,53 | 939 | 939 | 0 | 258 | 1293 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | 16,23 | 0 | 358 | | 96 | |