«Павлодар қаласы, Короленко көшесі, 9/2 мекенжайы бойынша орналасқан «№2 ОРМБЖМ» КМҚК ғимаратының №2 бөлмесінің тақтайлы еденін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
20.03.2019 ж. № 06-0048/19
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасының «№2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КМҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КАРИНДА» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар қаласы, Короленко көшесі, 9/2 мекенжайы бойынша орналасқан «№2 ОРМБЖМ» КМҚК ғимаратының №2 бөлмесінің тақтайлы еденін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Шығыс өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Шығыс өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 06-0048/19 от 20.03.2019 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2»

ЗАКАЗЧИК:

КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «КАРИНДА»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2», разработан в 2019 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №050540007589/190077/00 от 21 февраля 2019 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2».

2 ЗАКАЗЧИК: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КАРИНДА», государственная лицензия №14007295 от 22 мая 2014 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 января 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2», утвержденное руководителем КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области;

акт на право постоянного землепользования №0144095 от 20 марта 2006 года (кадастровый номер 14-218-002-380), выданный отделом земельных отношений города Павлодара;

дефектный акт от 28 января 2019 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2», утвержденный руководителем КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области;

отчет №ТО-01/19 от 14 января 2019 года о техническом состоянии строительных конструкций и элементов дощатого пола СДЮШОР №2, расположенного в городе Павлодар, ул. Короленко, 9/2 с разработкой рекомендаций по обеспечению надежности и устойчивости, выполненный ТОО «СтройПроектГрупп» (свидетельство об аккредитации №00046 от 06 июня 2018 года, аттестаты экспертов Асанбаева С.Ш. №KZ87VJE00025791 от 05 мая 2017 года, Шайгурманова Е.Т. №KZ94VJE00000348 от 27 мая 2014 года);

письмо заказчика №1-05/38 от 11 февраля 2019 года о том, что стоимость материалов принята по сметной нормативной базе, прайс-листы не применялись.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. 1/2019-ПЗ. Общая пояснительная записка.

Том 2. 1/2019-АС. Архитектурно-строительные решения.

Том 3. 1/2019-ПП. Паспорт проекта.

Том 4. 1/2019-ПОС. Проект организации строительства/капитального ремонта.
Том 5. 1/2019-СД. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт здания повысит физико-технические параметры здания путем замены изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Короленко, 9/2.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.



Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 34,6°С.
Расчетная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее здание спортивной школы трехэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с габаритами в осях 21,6х42,8 м, высота здания по верхней точке парапета составляет 13,740 м.

Капитальным ремонтом предусмотрены следующие виды работ:

разборка плинтусов деревянных;

разборка дощатого покрытия пола;

разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков;

укладка лаг сечением 100х50 мм по существующим кирпичным подкладкам из кирпича керамического;

устройство чернового пола из обрезной доски 150х36 мм (с острожкой и предварительным антисептированием за два раза с перерывом на просушку после первой обработки);

устройство прослойки из пергамина П-350 ГОСТ 2697-83 в один слой;

покрытие из досок паркетных облицованных паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86;

устройство деревянного плинтуса;

покрытие лаком меламинным МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003 за 2 раза.

6.2.2 Конструктивные решения

Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема - бескаркасная с несущими стенами.

Основные существующие конструктивные решения

Фундаменты - бетонные.

Наружные стены - кирпичные.

Перекрытие - железобетонные фермы, плиты ребристые, пустотные.

Кровля - рулонная.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2» города Павлодара», разработано ТОО «КАРИНДА».

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду намечаемая хозяйственная деятельность относится к 4 категории, согласно статьи 40 Экологического кодекса Республики Казахстан.

На период капитального ремонта приняты следующие источники выбросов в атмосферный воздух: источник 6001 - работа дисковой пилы, источник 6002- лакокрасочные работы, источник 6003 - ДВС автотранспорта и техники.

Расчет необходимости проведения расчета рассеивания, выполненный согласно пункта 58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө», максимальные приземные концентрации от источника выброса менее 0,05 ПДК. Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

Нормативы предельно допустимых выбросов на период капитального ремонта обоснованы на уровне расчетных значений и приведены в таблице 1.

Таблица №1

Производство, цех, участок Код и наименование ЗВ	Номер источника	Нормативы выбросов ЗВ				Год достижения ПДВ
		На период СМР (2 мес. - 2019 год)		ПДВ		
		г/сек	т/год	г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
		Организованные источники:				
-	-	-	-	-	-	-
		В том числе факелы:				
-	-	-	-	-	-	-
Итого по организованным:	-	-	-	-	-	-
Неорганизованные источники:						
Строительная площадка						
(0616) Ксилол	6002	0,0103	0,0478	0,0103	0,0478	Период СМР
(1042) Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый)	6002	0,0035	0,007	0,0035	0,007	Период СМР
(1048) 2-Метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый)	6002	0,0035	0,007	0,0035	0,007	Период СМР
(2936) Пыль древесная	6001	0,0022	0,0122	0,0022	0,0122	Период СМР
Итого по неорганизованным:	-	0,0195	0,074	0,0195	0,074	-
Всего по предприятию	-	0,0195	0,074	0,0195	0,074	-

Водные ресурсы. Поверхностные водные объекты, водоохранные зоны и полосы в пределах площадки строительства отсутствуют.

На период строительства используется существующие сети водоснабжения и водоотведения.

Почвы. Отходы производства и потребления. Земляные работы проектом не предусмотрены. Отходы производства и потребления образуются на период

строительства. Отходы подлежат сбору в герметичные контейнера и временному хранению в специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов.

Вывоз отходов предусматривается на специализированные предприятие для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Контроль за исполнением мероприятий по управлению отходами и иных требований обеспечивающих экологическую безопасность, осуществляется ответственным лицом.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе капитального ремонта, приведены в таблице 2.

Таблица №2

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
Всего:	10,627	-	10,627
В т.ч. отходов производства	10,496	-	10,496
отходов потребления	0,131	-	0,131
Янтарный уровень опасности			
Битумосодержащие отходы (АС 010)	0,017	-	0,017
Пустая тара из-под ЛКМ (AD 070)	0,009	-	0,009
Зеленый уровень опасности			
Древесные отходы (GL 010)	10,467	-	10,467
Металлические отходы (GA 090)	0,003	-	0,003
Твердые бытовые отходы (GO 060)	0,131	-	0,131
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Растительный и животный мир. Проектируемый объект размещается на освоенной городской территории. На территории сформировался определенный комплекс растений и животных, приспособленный к современным условиям. Снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен.

Риски. В зоне влияния объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории, курорты, зоны отдыха, ценные природные комплексы.

Строгое соблюдение правил пожарной, санитарной и электробезопасности, правил охраны труда позволит предупредить риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды характеризуется как допустимая.

Природоохранные мероприятия. Использование автотранспорта и техник, прошедших технический осмотр и контроль отработанных газов на токсичность; сбор всех видов отходов на территории имеющей твердые покрытия (асфальтобетон) или использование плотной пленки на участках с открытой почвой; исключение долговременного хранения всех видов отходов на площадке работ путем их вывоза по мере образования; раздельный сбор всех видов отходов, исключающий их смешивание.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

На период строительно-монтажных работ выбросы загрязняющих веществ будут осуществляться от автостроительной техники, от демонтажных и монтажных работ, и прочих работ.

Капитальный ремонт не входит в перечень объектов «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237, и не является производственным объектом. Санитарно-защитная зона на период капитального ремонта не устанавливается. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ у источников выбросов не превышают ПДК к атмосферному воздуху населенных мест.

Физическое воздействие на период эксплуатации от проектируемого объекта отсутствует. На период капитального ремонта будет гасится в пределах стройплощадки. В районе строительства природных и техногенных источников электромагнитного излучения и радиационного загрязнения нет. Уровень шумового воздействия на население будет в пределах предельно-допустимых уровней. Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями для работающих, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168;

«Гигиенические нормативы к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177;

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237.

6.6 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

выполнить демонтажные работы согласно рабочему проекту;

очистить площадки производства работ от строительного мусора;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ, который должен быть согласован и утвержден в соответствии с законодательством Республики Казахстан и действующей нормативно-технической документацией.

Продолжительность капитального ремонта составляет 2 месяца.

Начало реализации рабочего проекта планируется в июне 2019 года, согласно письма заказчика №1-05/22-2 от 28 января 2019 года.

Распределение инвестиций по годам строительства:

на 2019 год - 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 2019.1) по выпуску сметной документации в ценах 1 квартала 2019 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-14);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-14);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-14);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 (2019 год - 17 сб.);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (2019 год);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 год).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2019 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14.00 Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону в рабочий проект «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2» внесены следующие изменения и дополнения:

<u>Раздел АС</u>

1. Общие данные выполнены согласно п. 5.2 ГОСТ 21.501-2011.
2. В экспликации полов указана толщина паркетных досок.

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»

3. Данные для расчета выбросов (расход ресурсов и время работы оборудования) приняты по проектно-сметной документации.

4. Срок установления нормативов ПДВ принят согласно сроков строительства раздела Проект организации строительства.

Раздел ПОС

5. Откорректировано начало капитального ремонта, согласно письма №1-05/22-2 от 28 января 2019 года.

6. Откорректированы технико-экономические показатели после отработки замечаний по сметной документации.

Раздел СД

7. Сводный сметный расчет пересчитан с разбивкой по годам согласно расчета продолжительности строительства по ПОС согласно п.32 НДОССС РК.

8. Затраты по главам 8-9 Сметного расчета приняты согласно раздела ПОС и НДЗ РК;

9. Локальные сметы сформированы согласно п.47 НДОССС РК.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Рабочий проект с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан от 09 января 2007 года, «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом МООС РК от 28 июня 2007 года №204-п.

Таблица №3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г., в том числе: СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	17,935 13,765 4,171	17,922 13,765 4,157
2	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Примечание: Изменение сметной стоимости рабочего проекта произошло в результате замены норм и корректировки объемов работ в локальных сметах по окончательной версии проектного решения.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт дощатого пола помещения №2 здания КГКП «СДЮШОР №2», расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г., – 17,922 млн. тенге

в том числе:

СМР – 13,765 млн. тенге

прочие затраты – 4,157 млн. тенге

Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области в соответствии с условиями договора от 21 февраля 2019 года №050540007589/190077/00.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Павлодар қаласы, Короленко көшесі, 9/2 мекенжайы бойынша орналасқан «№2 ОРМБЖМ» КМҚК ғимаратының №2 бөлмесінің тақтайлы еденін күрделі жөндеу» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есебімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2019 жылғы ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны, – 17,922 млн. теңге

соның ішінде:

ҚМЖ – 13,765 млн. теңге

басқа шығындар – 4,157 млн. теңге

Құрылыстың ұзақтығы – 2 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2019 жылғы 21 ақпандағы №050540007589/190077/00 шарттың тәртібіне сәйкес Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасының «№2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КМҚК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Тикибаев Е.А.

Директор

Сейсембеков А.Т.

Заместитель директора

Савичев Г.А.

Начальник производственного отдела

Джумадиева Ж.Б.

Эксперт

Абишев Р.И.

Эксперт

Самат Қ.М.

Главный специалист

Щербакова М.А.

Эксперт

Азимжанова И.Н.

Эксперт

Ирмекпаев Т.Е.

Ведущий специалист

Номер: KZ16VDD00114259

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица Короленко, дом № 9/2,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 050540007589

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП "СДЮШОР №2", расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Короленко, 9/2

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Павлодар Г.А. -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления — Сатиев Кадылжан Каирбекович

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 13.03.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,0195	0,0740
Капитальный ремонт дощатого пола помещения № 2 здания КГКП "СДЮШОР №2"	0,0195	0,0740
в т.ч. по ингредиентам:		
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,0103	0,0478
Пыль древесная	0,0022	0,0122
2-Метилпропан-1-ол	0,0035	0,007
Бутан-1-ол	0,0035	0,007
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.