1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	30	51-020106-0101 5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85	шт.	2	72967,00	--	145934	--		--	145934
						--	--	--	--	145934	--	
339	31	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9678,00	--	9678	--	9678	--	10452
						--	--	--	--		774	
340	32	С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	49157,00	--	49157	--	49157	--	53090
						--	--	--	--		3933	
341	33	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	4	2767,12	38,23	11068	153	8088	2770	14946
						706,73	--	2827	--		1107	
342	34	С123-030103-0604 2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	1674,00	--	1674	--	1674	--	1808
						--	--	--	--		134	
343	35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопрПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 1оводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
						479,36	--	1917	--		323	
344	36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
						--	--	--	--		438	
345	37	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	471,00	--	471	--	471	--	509
						--	--	--	--		38	
346	38	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
						--	--	--	--		29	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	39	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	16808,60	115,47	16809	115	15565	1106	19348
						1128,60	--	1129	--		1433	
348	40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72	86,99	1,65	63	1	44	12	81
						24,54	--	18	--		6	
349	41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабженияиаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	84,30	1,25	422	6	18	390	876
						79,51	--	398	--		65	
350	42	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0672	499537,00	--	33569	--	33569	--	36254
						--	--	--	--		2686	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				317055	1289	131594	37486	371230
								38237	--	145934	16689	
		Стоимость оборудования		Тенге				145934				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				145934				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35776				
		Материалы		Тенге				128				
		Всего заработная плата		Тенге					1935			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33569				
			Накладные расходы	Тенге				1910				
			Сметная прибыль	Тенге				3015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1935			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				135345				
		Материалы		Тенге				31078				
		Всего заработная плата		Тенге					36302			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66820				
		Сдача и испытание		Тенге				956				
			Накладные расходы	Тенге				35576				
			Сметная прибыль	Тенге				13674				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				184594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					36302			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				371229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					38237			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3276396	10922	1567736	138862	3564997
								154210	--	1543529	149739	
		Стоимость оборудования		Тенге				1527243				
		Заготов.складские расходы		Тенге				16286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1543529				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				100295				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1321				
		Всего заработная плата		Тенге					32778			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65201				
			Накладные расходы	Тенге				19995				
			Сметная прибыль	Тенге				9623				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					32778			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				124597				
		Материалы		Тенге				17893				
		Всего заработная плата		Тенге					36499			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67138				
			Накладные расходы	Тенге				35990				
			Сметная прибыль	Тенге				12847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					36499			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3850				
		Материалы		Тенге				111				
		Всего заработная плата		Тенге					1232			
			Накладные расходы	Тенге				850				
			Сметная прибыль	Тенге				376				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1232			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1504126				
		Материалы		Тенге				117328				
		Всего заработная плата		Тенге					83701			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1298743				
		Сдача и испытание		Тенге				956				
			Накладные расходы	Тенге				82027				
			Сметная прибыль	Тенге				126892				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1713045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					83701			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3564996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					154210			
			ОТДЕЛ 10.Смета 6-1. Водопровод поливочный									
351	3	С123-051501-1601 2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	**Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250**	шт.	4	64062,00	--	256248	--	256248	--	276748
						--	--	--	--		20500	
352	4	С123-041001-1804 2304-1001-1804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типаVALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2750,00	--	5500	--	5500	--	5940
						--	--	--	--		440	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4057,77	1369,87	8116	2740	168	3750	12815
						2604,00	--	5208	--		949	
354	6	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	2	6201,00	--	12402	--	12402	--	13394
						--	--	--	--		992	
РАЗДЕЛ 27. ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
355	7	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1396,5	199,92	189,83	279191	265091	--	10152	312491
						10,10	--	14100	--		23147	
356	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,5	1560,02	--	44461	--	--	32012	82590
						1560,02	--	44461	--		6118	
357	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	396,87	2413,17	154,91	957715	61479	506406	385931	1451138
						982,26	--	389830	--		107492	
358	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений/. Группа грунтов 2	м3 грунта	550,131	814,54	--	448102	--	--	322633	832393
						814,54	--	448102	--		61659	
359	11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	855	34,02	34,02	29088	29088	--	--	31415
						--	--	--	--		2327	
360	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	855	151,99	72,61	129949	62079	--	48866	193121
						79,38	--	67870	--		14305	
361	13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	855	79,82	67,95	68247	58101	2479	5520	79668
						8,97	--	7667	--		5901	
362	14	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,6127335	65,61	65,61	565	565	--	--	610
						--	--	--	--		45	
			ТРУБЫ /35М В ФУТЛЯРЕ/									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	340537,60	103361,72	21794	6615	367	14664	39375
						231442,00	--	14812	--		2917	
364	20	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,34	297739,09	81638,15	101231	27757	868	71880	186960
						213547,00	--	72606	--		13849	
365	21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,6	280189,43	72199,11	1288871	332116	7366	939896	2407068
						206389,00	--	949389	--		178301	
366	23	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64	1500,00	--	96000	--	96000	--	103680
						--	--	--	--		7680	
367	25	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	343,4	498,00	--	171013	--	171013	--	184694
						--	--	--	--		13681	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
368	50	С123-041001-1305 2304-1001-1305 РСНБ РК 2015 п.	Ротатор МР 2000-90 (радиус 4-6,7м, угол 90°-210°) /дождеватель/	шт.	44	4828,00	--	212432	--	212432	--	229427
						--	--	--	--		16995	
369	51	С123-051314-0406 2305-1314-0406 РСНБ РК 2015 п.	Регулировочная головка давления (эффективная работа в паре) к Ротатору МР 2000-90 марки "PRO-Spray PRS40"	шт.	22	2806,00	--	61732	--	61732	--	66671
						--	--	--	--		4939	
370	52	С123-020301-1104 2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40х32х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	883,00	--	883	--	883	--	954
						--	--	--	--		71	
371	53	С123-020301-1103 2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40х25х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	534,00	--	534	--	534	--	577
						--	--	--	--		43	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	55	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	4	3514,00	--	14056	--	14056	--	15180
						--	--	--	--		1124	
373	57	С123-020302-5105 2302-0302-5105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	4	2089,00	--	8356	--	8356	--	9024
						--	--	--	--		668	
374	58	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	16	1007,00	--	16112	--	16112	--	17401
						--	--	--	--		1289	
			ОБОРУДОВАНИЕ									
375	59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.	Датчик дождя. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	944	3981
						476,93	--	954	--		295	
376	60	С123-051501-1401 2305-1501-1401 РСНБ РК 2015 п.	Датчик дождя Rain-Click	шт.	2	12890,00	--	25780	--	25780	--	27842
						--	--	--	--		2062	
377	61	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм. Установка	шт.	3	5239,94	2539,13	15720	7617	291	5625	23052
						2604,00	--	7812	--		1708	
378	62	51-080401-0206 5108-0401-0206 РСНБ РК 2015 п.	Электронный блок управления поливом "Hunter" PRO-C на 6 зоны. ICM-600	шт.	1	69619,00	--	69619	--		--	69619
						--	--	--	--	69619	--	
379	63	С123-080303-0901 2308-0303-0901 РСНБ РК 2015 п.	Пульт управления Pro-C для комплекта "Hunter" PRO-C	шт.	1	8713,00	--	8713	--	8713	--	9410
						--	--	--	--		697	
380	64	Ц13-080303-2403 1308-0303-2403 РСНБ РК 2015	Модуль расширениядля контроллера PRO-C	шт.	5	2428,00	--	12140	--	--	8741	22551
						2428,00	--	12140	--		1670	
381	65	С123-030302-0504 2303-0302-0504 РСНБ РК 2015 п.	Модуль расширения для контроллера PRO-C - PCM-300 Hunter (3 зоны)	шт.	5	16376,00	--	81880	--	81880	--	88430
						--	--	--	--		6550	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**4166926**	**852296**	**1489586**	**1850614**	**6798219**
								2029742	**--**	**69619**	**498414**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**69619**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**69619**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**36573**				
		Материалы		Тенге				**290**				
		Всего заработная плата		Тенге					**19952**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8713**				
			Накладные расходы	Тенге				**14365**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4075**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**55013**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19952**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3371956**				
		Материалы		Тенге				**517487**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2009790**			
			Накладные расходы	Тенге				**1832499**				
			Сметная прибыль	Тенге				**416356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5620811**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2156**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2009790**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**688778**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**688778**				
			Сметная прибыль	Тенге				**55102**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**743880**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**6489324**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2174**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2029742**			
			РАЗДЕЛ 28.ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ 1 ЗОНА									
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
382	**89**	**С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015 п.**	**Электромагнитный клапан PGV151-GB Hunter с соленоидом**	**шт.**	**11**	**26223,00**	**--**	**288453**	**--**	**288453**	**--**	**311529**
						--	**--**	**--**	**--**		**23076**	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
383	**99**	**С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015 п.**	**Электромагнитный клапан PGV151-GB Hunter с соленоидом**	**шт.**	**11**	**26223,00**	**--**	**288453**	**--**	**288453**	**--**	**311529**
						--	**--**	**--**	**--**		**23076**	
384	**107**	**С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 п.**	**Коробка для электроклапана**	**шт.**	**11**	**1357,00**	**--**	**14927**	**--**	**14927**	**--**	**16121**
						--	**--**	**--**	**--**		**1194**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**591833**	**--**	**591833**	**--**	**639179**
								--	**--**	**--**	**47346**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**14927**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14927**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1194**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16121**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**576906**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**576906**				
			Сметная прибыль	Тенге				**46152**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**623058**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**639180**				
			РАЗДЕЛ 29.ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ 2 ЗОНА									
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
385	**119**	**С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015 п.**	**Электромагнитный клапан PGV151-GB Hunter с соленоидом**	**шт.**	**12**	**26223,00**	**--**	**314676**	**--**	**314676**	**--**	**339850**
						--	**--**	**--**	**--**		**25174**	
386	**127**	**С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 п.**	**Коробка для электроклапана**	**шт.**	**12**	**1357,00**	**--**	**16284**	**--**	**16284**	**--**	**17587**
						--	**--**	**--**	**--**		**1303**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**330960**	**--**	**330960**	**--**	**357437**
								--	**--**	**--**	**26477**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**16284**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16284**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1303**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17587**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**314676**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**314676**				
			Сметная прибыль	Тенге				**25174**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**339850**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**357437**				
			РАЗДЕЛ 30.ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ 3 ЗОНА									
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
387	**147**	**С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 п.**	**Коробка для электроклапана**	**шт.**	**8**	**1357,00**	**--**	**10856**	**--**	**10856**	**--**	**11724**
						--	**--**	**--**	**--**		**868**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**10856**	**--**	**10856**	**--**	**11724**
								--	**--**	**--**	**868**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**10856**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10856**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				868				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11724				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				11724				
РАЗДЕЛ 31.ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ 4 ЗОНА												
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
388	**167**	**С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 п.**	**Коробка для электроклапана**	**шт.**	**3**	**1357,00**	**--**	**4071**	**--**	**4071**	**--**	**4397**
						--	--	--	--		326	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**4071**	**--**	**4071**	**--**	**4397**
								--	--	--	326	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4071				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4071				
			Сметная прибыль	Тенге				326				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4397				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				4397				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**5386912**	**855036**	**2427306**	**1850614**	**7810956**
								2034950	--	69619	573431	
		Стоимость оборудования		Тенге				69619				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				69619				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				103228				
		Материалы		Тенге				458				
		Всего заработная плата		Тенге					25160			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67253				
			Накладные расходы	Тенге				18115				
			Сметная прибыль	Тенге				9707				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					25160			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3371956				
		Материалы		Тенге				517487				
		Всего заработная плата		Тенге					2009790			
			Накладные расходы	Тенге				1832499				
			Сметная прибыль	Тенге				416356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5620811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2156
			Сметная заработная плата	Тенге					2009790			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1842108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1842108				
			Сметная прибыль	Тенге				147369				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1989477				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				7810958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2179
			Сметная заработная плата	Тенге					2034950			
ОТДЕЛ 11.Смета ВКЛЮЧИТЬ												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 32.Смета 6-1. Водопровод поливочный												
ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ ПВ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ТРУБЫ /35М В ФУТЛЯРЕ/									
389	20	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,76	218681,44	2580,50	166198	1961	1941	160673	353020
						213547,00	--	162296	--		26150	
390	21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,6	210413,02	2422,70	967900	11144	7367	939896	2060419
						206389,00	--	949389	--		152624	
391	22	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	756,6	498,00	--	376787	--	376787	--	406930
						--	--	--	--		30143	
392	23	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4600	248,00	--	1140800	--	1140800	--	1232064
						--	--	--	--		91264	
			ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ									
393	24	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6	114757,00	--	688542	--	688542	--	743625
						--	--	--	--		55083	
394	25	С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	950	344,00	--	326800	--	326800	--	352944
						--	--	--	--		26144	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
395	26	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: дождеватели. Установка	шт.	1182	709,13	5,26	838194	6217	--	823657	1794799
						703,87	--	831977	--		132948	
396	27	С123-041001-1305 2304-1001-1305 РСНБ РК 2015 п.	Ротатор МР 2000-90 (радиус 4-6,7м, угол 90°-210°) /дождеватель/	шт.	1256	4828,00	--	6063968	--	6063968	--	6549085
						--	--	--	--		485117	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	28	С123-051314-0406 2305-1314-0406 РСНБ РК 2015 п.	Регулировочная головка давления (эффективная работа в паре) к Ротатору МР 2000-90 марки "PRO-Spray PRS40"	шт.	1278	2806,00	--	3586068	--	3586068	--	3872953
						--	--	--	--		286885	
398	29	С123-020401-4502 2302-0401-4502 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2600	321,00	--	834600	--	834600	--	901368
						--	--	--	--		66768	
399	30	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	188	703,87	--	132328	--	--	131005	284399
						703,87	--	132328	--		21067	
400	31	С123-020301-1108 2302-0301-1108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63х40х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1754,00	--	49112	--	49112	--	53041
						--	--	--	--		3929	
401	32	С123-020301-0505 2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40х40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	999,00	--	159840	--	159840	--	172627
						--	--	--	--		12787	
402	33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1219	476,93	--	581375	--	--	575561	1249492
						476,93	--	581375	--		92555	
403	34	С123-020301-0405 2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	655,00	--	78600	--	78600	--	84888
						--	--	--	--		6288	
404	35	С123-020301-1205 2302-0301-1205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	363,00	--	27225	--	27225	--	29403
						--	--	--	--		2178	
405	36	С123-020301-1207 2302-0301-1207 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	746,00	--	6714	--	6714	--	7251
						--	--	--	--		537	
406	37	С123-020301-1706 2302-0301-1706 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	920	296,00	--	272320	--	272320	--	294106
						--	--	--	--		21786	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	38	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1176,00	--	23520	--	23520	--	25402
408	39	С123-020301-0105 2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	611,00	--	45825	--	45825	--	49491
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**16366716**	**19323**	**13690029**	**2630792**	**20517307**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2657365**	--	--	**1519801**	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**688542**				
			Сметная прибыль	Тенге				**688542**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**55083**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**743625**				
		Материалы		Тенге				**2685995**				
		Всего заработная плата		Тенге				**9307**				
			Накладные расходы	Тенге					**2657365**			
			Сметная прибыль	Тенге				**2630791**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425343**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5742129**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2282**
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2657365**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12992179**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12992179**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1039374**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**14031553**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20517308**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2282**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**					**2657365**			
								16366716	**19323**	**13690029**	**2630792**	**20517307**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2657365**	--	--	**1519801**	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**688542**				
			Сметная прибыль	Тенге				**688542**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**55083**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**743625**				
		Материалы		Тенге				**2685995**				
		Всего заработная плата		Тенге				**9307**				
			Накладные расходы	Тенге					**2657365**			
			Сметная прибыль	Тенге				**2630791**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425343**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5742129**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2282**
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2657365**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12992179**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12992179**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1039374**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**14031553**				
								20517308				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2282
			Сметная заработная плата	Тенге					2657365			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82620814
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10655643				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10321029			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44682250		
			- Перевозка грузов	Тенге				8658				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1613148		
			- Накладные расходы	Тенге							9339536	
			- Сметная прибыль	Тенге							6000569	
			ИТОГО									**82620814**
			Оборудование									**1613148**
			итого без оборудования									**81007666**
			временные здания и сооружения 1,3%									**1053100**
			итого									**82060765**
			доп.затраты на зимнее время 0,7%									**574425**
			итого									**82635191**
			Непревиденные работы и затраты 2%									**1652704**
			итого									**84287894**
			Итого с оборудованием									**85901042**
			итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									**90187590**
			с пониж.коэф. К=0,99									**89285714**
			НДС 12%									**10714286**
			всего к оплате									**100000000**

Технический надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Инженер-эксперт:

Бугаёв С.В.

Токтасын А.Н.

Укубаев Д.М.

Авторский надзор:

ТОО "КазПроектАвтоматика"

Джанаев А

Подрядная организация:

ТОО "АлемСтрой-1"

Начальник участка:

Торемуратов К.Е.