1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	82	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетонные вкладыши/. Устройство	м3	0,04	20069,78	978,22	803	39	602	148	1027
						4058,20	--	162	--		76	
234	83	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	85108,59	21072,21	4952	1226	140	2475	8020
						61641,50	--	3586	--		594	
235	84	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 63х5/	т	0,05818	251883,00	--	14655	--	14655	--	15827
						--	--	--	--		1172	
236	85	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05818	2958,20	507,39	172	30	16	87	280
						2165,44	--	126	--		21	
237	86	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	274,73	1,00	464	2	254	166	680
						123,32	--	208	--		50	
238	87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2943,15	13,82	6475	30	4202	2064	9222
						1019,63	--	2243	--		683	
239	88	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	4326,41	98,25	14061	319	7795	5471	21094
						1829,70	--	5947	--		1563	
240	89	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01545	51256,00	--	792	--	792	--	855
						--	--	--	--		63	
241	90	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	305,69	2,58	993	8	882	93	1173
						31,64	--	103	--		87	
			КРЫЛЬЦО КР-1									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	**91**	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,83**	**21365,27**	**621,72**	**17733**	**516**	**13755**	**3151**	**22555**
						4171,50	**--**	**3462**	**--**		**1671**	
243	**92**	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01935**	**287446,00**	**--**	**5562**	**--**	**5562**	**--**	**6007**
						--	**--**	**--**	**--**		**445**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**67170**	**2176**	**48868**	**13877**	**87530**
								16128	**--**	**--**	**6483**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62046**				
		Материалы		Тенге				**27489**				
		Всего заработная плата		Тенге					**12416**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21221**				
			Накладные расходы	Тенге				**11314**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5869**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79229**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12416**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5124**				
		Материалы		Тенге				**156**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3712**			
			Накладные расходы	Тенге				**2561**				
			Сметная прибыль	Тенге				**615**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8300**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3712**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**87529**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16128**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**1839229**	**115925**	**1167902**	**483340**	**2508373**
								550928	**--**	**--**	**185805**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1754715**				
		Материалы		Тенге				**456080**				
		Всего заработная плата		Тенге					**543081**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**253126**				
		Местные материалы		Тенге				**383366**				
		Транспортные расходы		Тенге				**4480**				
			Накладные расходы	Тенге				**477927**				
			Сметная прибыль	Тенге				**178611**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2411253**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
			Сметная заработная плата	Тенге					**543081**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84514**				
		Материалы		Тенге				**1065**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7847**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74259**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				5414				
			Сметная прибыль	Тенге				7194				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7847			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2508376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	Тенге					550928			
ОТДЕЛ 8.Смета 6-3-2. Насосная. Силовое электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 23. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												
			ВРУ									
244	1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4729,12	2029,50	4729	2030	95	1875	7132
						2604,00	--	2604	--		528	
245	2	С123-070201-0310 2307-0201-0310 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15199,00	--	15199	--	15199	--	16415
						--	--	--	--		1216	
246	3	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1661,15	3,40	1661	3	234	1025	2901
						1424,00	--	1424	--		215	
247	4	С123-070205-0104 2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	шт.	1	7155,00	--	7155	--	7155	--	7727
						--	--	--	--		572	
248	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2313,41	26,34	18507	211	8416	7114	27671
						1235,00	--	9880	--		2050	
249	6	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1550,00	--	10850	--	10850	--	11718
						--	--	--	--		868	
250	7	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4391,92	118,89	8784	238	3606	3557	13328
						2470,00	--	4940	--		987	
252	9	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
						--	--	--	--		128	
253	10	С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
						--	--	--	--		550	
254	11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	816	2222
						1132,74	--	1133	--		165	
255	12	С123-070501-1404 2307-0501-1404 РСНБ РК 2015 прим.	СЕ301 S31 146 javz. Счетчикиэлектронные трехфазные учета активной энергии прямого включения.	шт.	1	9276,00	--	9276	--	9276	--	10018
						--	--	--	--		742	
256	13	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка наконструкции на стене или колонне	шт.	7	6197,33	113,89	43381	797	17531	18038	66333
						3579,00	--	25053	--		4914	
257	14	С123-070208-0204 2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым релемодели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	8261,00	--	16522	--	16522	--	17844
						--	--	--	--		1322	
258	15	С123-070208-0214 2307-0208-0214 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым релемодели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	5	9401,00	--	47005	--	47005	--	50765
						--	--	--	--		3760	
259	16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	146	317,76	147,15	46393	21485	6600	13182	64341
						125,40	--	18308	--		4766	
260	17	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	692134,00	--	2076	--	2076	--	2243
						--	--	--	--		166	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	18	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	446070,00	--	62450	--	62450	--	67446
						--	--	--	--		4996	
262	19	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	268999,00	--	807	--	807	--	872
						--	--	--	--		65	
263	20	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	146	470,41	35,56	68680	5192	12087	37009	114144
						352,06	--	51401	--		8455	
264	21	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	143	60,00	--	8580	--	8580	--	9266
						--	--	--	--		686	
265	22	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	80,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
266	23	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8	686,39	55,55	5491	444	2231	2028	8120
						352,06	--	2816	--		602	
267	24	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	8	159,00	--	1272	--	1272	--	1374
						--	--	--	--		102	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
268	25	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	571,93	25,46	25737	1146	16943	5507	33743
						169,96	--	7648	--		2499	
269	26	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	15	441,72	18,45	6626	277	3435	2098	9422
						194,24	--	2914	--		698	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	27	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	94,06	1,75	941	18	195	524	1582
						72,84	--	728	--		117	
271	28	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	130367,00	--	1304	--	1304	--	1408
						--	--	--	--		104	
272	29	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	306,09	49,56	3061	496	623	1399	4816
						194,24	--	1942	--		357	
273	30	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	233,00	--	2330	--	2330	--	2516
						--	--	--	--		186	
274	31	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,7	209,27	199,70	565	539	--	19	630
						9,57	--	26	--		47	
275	32	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	34,02	34,02	92	92	--	--	99
						--	--	--	--		7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**429927**	**33053**	**266054**	**94191**	**566043**
								130818	**--**	**--**	**41928**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**418120**				
		Материалы		Тенге				**72019**				
		Всего заработная плата		Тенге					**130792**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**182887**				
			Накладные расходы	Тенге				**94170**				
			Сметная прибыль	Тенге				**40983**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**553273**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
			Сметная заработная плата	Тенге					**130792**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657**				
		Всего заработная плата		Тенге					**26**			
			Накладные расходы	Тенге				**19**				
			Сметная прибыль	Тенге				**54**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**730**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**26**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11150**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11150**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				892				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12042				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				566045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					130818			
			РАЗДЕЛ 24. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
276	33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	1369,87	4058	1370	84	1875	6407
						2604,00	--	2604	--		475	
277	34	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
						--	--	--	--		400	
278	35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2313,41	26,34	9254	105	4209	3557	13835
						1235,00	--	4940	--		1025	
279	36	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 1IP 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
						--	--	--	--		79	
280	37	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
						--	--	--	--		124	
281	38	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
						--	--	--	--		254	
282	39	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1846,78	741,10	3694	1482	259	1406	5508
						976,50	--	1953	--		408	
283	40	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015 прим.	С360-132.Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1704,00	--	3408	--	3408	--	3681
						--	--	--	--		273	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	41	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2344,74	852,83	11724	4264	1015	4640	17673
						1288,98	--	6445	--		1309	
285	42	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	6048,00	--	30240	--	30240	--	32659
						--	--	--	--		2419	
286	43	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	1	3288,61	1184,76	3289	1185	203	1369	5030
						1900,92	--	1901	--		373	
287	44	С123-070102-1403 2307-0102-1403 РСНБ РК 2015 прим.	ARS/S 418.Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
						--	--	--	--		571	
288	45	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	205,00	--	820	--	820	--	886
						--	--	--	--		66	
289	46	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	10	440,00	--	4400	--	4400	--	4752
						--	--	--	--		352	
290	47	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	L32W (Osram).Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
						--	--	--	--		103	
291	48	Прайс-лист стр Электрокомплект ГК	Стартер S4-65	шт	14	107,46	--	1505	--	1505	--	1625
						--	--	--	--		120	
292	49	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1499,00	179,00	1499	179	18	937	2631
						1302,00	--	1302	--		195	
293	50	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
						--	--	--	--		934	
294	51	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		263	
295	52	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
						--	--	--	--		6	
296	53	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	440,02	3,59	1320	11	20	928	2428
						429,66	--	1289	--		180	
297	54	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 прим.	ВС20-1-0-ГБ.Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	444,00	--	1332	--	1332	--	1439
						--	--	--	--		107	
298	55	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	492,26	4,46	492	4	6	347	906
						481,74	--	482	--		67	
299	56	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015 прим.	ВС20-2-0-ГБ.Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	498,00	--	498	--	498	--	538
						--	--	--	--		40	
300	57	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	479,96	4,46	960	9	14	675	1766
						468,72	--	937	--		131	
301	58	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 прим.	РС2б-20-3-ГБ.Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1356,00	--	2712	--	2712	--	2929
						--	--	--	--		217	
302	59	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	317,76	147,15	25421	11772	3617	7223	35256
						125,40	--	10032	--		2612	
303	60	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171878,00	--	10313	--	10313	--	11138
						--	--	--	--		825	
304	61	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	268999,00	--	5380	--	5380	--	5810
						--	--	--	--		430	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	62	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	470,41	35,56	37633	2845	6623	20279	62545
						352,06	--	28165	--		4633	
306	63	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	80	60,00	--	4800	--	4800	--	5184
						--	--	--	--		384	
307	64	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм, /У195/	шт.	10	342,00	--	3420	--	3420	--	3694
						--	--	--	--		274	
308	65	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92ммх 45 мм, типа ИЭК, /КУВ-1м/	шт.	6	120,00	--	720	--	720	--	778
						--	--	--	--		58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**203081**	**23227**	**119808**	**43236**	**266024**
								60050	--	--	**19707**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**198281**				
		Материалы		Тенге				**16066**				
		Всего заработная плата		Тенге					**60050**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**98939**				
			Накладные расходы	Тенге				**43236**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19321**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**260838**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
			Сметная заработная плата	Тенге					**60050**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4800**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4800**				
			Сметная прибыль	Тенге				**384**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5184**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**266022**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
			Сметная заработная плата	Тенге					**60050**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**633008**	**56280**	**385862**	**137427**	**832067**
								190868	--	--	**61635**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**616401**				
		Материалы		Тенге				**88085**				
		Всего заработная плата		Тенге					**190842**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**281826**				
			Накладные расходы	Тенге				**137406**				
			Сметная прибыль	Тенге				**60305**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**814112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
			Сметная заработная плата	Тенге					**190842**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657**				
		Всего заработная плата		Тенге					**26**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				19				
			Сметная прибыль	Тенге				54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				730				
			Сметная заработная плата	Тенге					26			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15950				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15950				
			Сметная прибыль	Тенге				1276				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17226				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				832067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					190868			
ОТДЕЛ 9.Смета 6-3-3. Насосная. Водопровод и канализацияполивочный												
РАЗДЕЛ 25. СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2												
309	1	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35093,67	994,25	35094	994	1322	19995	59495
						32778,00	--	32778	--		4407	
310	2	Прайс-лист КЕЛЕТ	Насосная установка пожарного тушения СН-2 2СР32/210-40-380	шт	1	1373428,57	--	1373429	--		--	1373429
			Отпускная цена - 1357142.86			--	--	--	--	1373429	--	
311	3	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса водну нитку	1	3849,85	2507,18	3850	2507	111	850	5076
						1231,65	--	1232	--		376	
312	4	51-100401-0103 5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарнаяТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	24166,00	--	24166	--		--	24166
						--	--	--	--	24166	--	
313	5	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28690,00	--	57380	--	57380	--	61970
						--	--	--	--		4590	
314	6	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20586,00	--	41172	--	41172	--	44466
						--	--	--	--		3294	
315	7	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
						898,80	--	3595	--		615	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	8	Прайс-лист LUNDA	Комплект контрольных стрежней для ZKB диам.100мм	шт	8	38060,53	--	304484	--	304484	--	328843
						--	--	--	--		24359	
317	9	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	4	1216,70	79,20	4867	317	296	4212	9805
						1063,58	--	4254	--		726	
318	10	Прайс-лист LUNDA	Комплект контрольных стрежней для ZKB диам.125мм	шт	16	39906,89	--	638510	--	638510	--	689591
						--	--	--	--		51081	
319	11	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм(диам.108х4мм). Прокладка	м трубопровода	20	5152,43	66,88	103049	1338	83180	18160	130906
						926,55	--	18531	--		9697	
320	12	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1504,35	91,04	30087	1821	2578	25174	59682
						1284,40	--	25688	--		4421	
321	13	С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	3718,00	--	74360	--	74360	--	80309
						--	--	--	--		5949	
322	14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1031,32	71,28	12376	855	735	10678	24898
						898,80	--	10786	--		1844	
323	15	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2623,00	--	31476	--	31476	--	33994
						--	--	--	--		2518	
324	16	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	12	1216,70	79,20	14600	950	887	12635	29415
						1063,58	--	12763	--		2179	
325	17	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3339,00	--	40068	--	40068	--	43273
						--	--	--	--		3205	
326	18	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1388,00	--	8328	--	8328	--	8994

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		666	
327	19	С123-020101-0225 2302-0101-0225 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4030,00	--	24180	--	24180	--	26114
						--	--	--	--		1934	
328	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,81	86,99	1,65	1549	29	1083	302	1999
						24,54	--	437	--		148	
329	21	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1478442,53	38045,10	7392	190	5958	1232	9314
						248870,00	--	1244	--		690	
330	22	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1777959,05	40666,20	8890	203	7303	1370	11081
						276792,00	--	1384	--		821	
331	23	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0672	499537,00	--	33569	--	33569	--	36254
						--	--	--	--		2686	
332	24	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	40	93,07	1,25	3723	50	493	3117	7387
						79,51	--	3180	--		547	
333	25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,28	537,00	--	11964	--	11964	--	12922
						--	--	--	--		957	
334	26	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	20795,00	--	20795	--	20795	--	22459
						--	--	--	--		1664	
335	27	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	22203,00	--	44406	--	44406	--	47958
						--	--	--	--		3552	
336	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонные упоры на вводе и выводе. Устройство	м3	0,085	17092,93	1089,24	1453	93	1259	92	1668

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1185,30	--	101	--		124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2959342**	**9633**	**1436142**	**101376**	**3193767**
								115973	**--**	**1397595**	**133050**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1381309**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**16286**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1397595**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**100295**				
		Материалы		Тенге				**1321**				
		Всего заработная плата		Тенге					**32778**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65201**				
			Накладные расходы	Тенге				**19995**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9623**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**129912**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32778**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88821**				
		Материалы		Тенге				**17765**				
		Всего заработная плата		Тенге					**34564**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33569**				
			Накладные расходы	Тенге				**34079**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9832**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132733**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34564**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3850**				
		Материалы		Тенге				**111**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1232**			
			Накладные расходы	Тенге				**850**				
			Сметная прибыль	Тенге				**376**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5076**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1232**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1368781**				
		Материалы		Тенге				**86251**				
		Всего заработная плата		Тенге					**47399**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1231923**				
			Накладные расходы	Тенге				**46451**				
			Сметная прибыль	Тенге				**113219**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1528451**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**47399**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3193766**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**115973**			
РАЗДЕЛ 26. СЕТЬ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ К2												
337	**29**	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы, масса агрегата до0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**20113,05**	**435,44**	**40226**	**871**	**7406**	**31310**	**77259**
						15974,27	--	31949	--		5723	