Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Сельский клуб на 150 мест в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сводный сметный расчет.
Сметный расчет стоимости строительства.

1232-23-СД

ТОМ 4.1

г. Усть-Каменогорск
2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Сельский клуб на 150 мест в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сводный сметный расчет.
Сметный расчет стоимости строительства.

1232-23-СД

ТОМ 4.1

Директор **М.Ж. Урунтаев**

Гл. архитектор проекта **Р.А. Чапля**

г. Усть-Каменогорск
2020 г.

Заказ 1232-23

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Состав рабочего проекта	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет	
4		Сметный расчет стоимости строительства	
5		Расчет №1 Командировочные расходы	
6		Приложение 1 Калькуляция стоимости транспортировки материалов свыше расстояния доставки материальных ресурсов, учтенных в сметных ценах	
7		Приложение 2 Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций	

1. СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1232-23-ПРП	Паспорт рабочего проекта.	
2	1232-23-ПЭ	Энергетический паспорт рабочего проекта	
3	1232-23-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
		СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
4.1	1232-23-СД	Сводный сметный расчет. Сметный расчет стоимости строительства.	
4.2	1232-23-СД	Объектные и локальные сметы	
4.3	1232-23-СД	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Перечень оборудования, материалов, изделий, не учтенных сметной нормативной базой. Прайс-листы.	
5	1232-23-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	ИП Чупилко
6	1232-23-ПОС	Проект организации строительства	
		РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	
7.0.1	1232-23-0-ГП	Генеральный план	
7.0.2	1232-23-0-НВК	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	
7.0.3	1232-23-0-ЭС1	Электроснабжение Сети напряжением 10 кВ	
7.0.4	1232-23-0-ЭС2	Электроснабжение Сети напряжением 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	
7.0.5	1232-23-0-РЗ	Релейная защита	
7.1.1	1232-23-1-ТХ	Клуб на 150 мест. Технологические решения	
7.1.2	1232-23-1-АР	Клуб на 150 мест. Архитектурные решения	
7.1.3	1232-23-1-КР	Клуб на 150 мест. Конструктивные решения	
7.1.4	1232-23-1-ВК	Клуб на 150 мест. Водопровод и канализация	
7.1.5	1232-23-1-ОВ	Клуб на 150 мест. Отопление и вентиляция	
7.1.6	1232-23-1-ТМ	Клуб на 150 мест. Тепломеханические решения	
7.1.7	1232-23-1-ЭМ	Клуб на 150 мест. Силовое электрооборудование	
7.1.8	1232-23-1-ЭО	Клуб на 150 мест. Электрическое освещение (внутреннее)	
7.1.9	1232-23-1-ПС	Клуб на 150 мест. Пожарная сигнализация	
7.1.10	1232-23-1-СС	Клуб на 150 мест. Системы связи	
7.2	1232-23-2,3-КЖ	Резервуар для бытовых стоков емк. 5 м3. Конструкции железобетонные	
7.3	1232-23-4-КЖ	Фундаменты под КТПН. Конструкции железобетонные	

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нќ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нќ

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нќ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 %.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,2 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная.

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная.

Стоимость экспертизы включена расчетная.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;
- по авторскому надзору.

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2778 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,05.

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3034 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,092.

Налог на добавленную стоимость на 2018 год - 12 %.

Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %.

Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %.

Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 20.3Д от 16.07.20 г., в текущих ценах, введенных с 07.07.20 г.

"SANA-2015". Версия 20.3Д от 16.07.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 1232-23

Заказчик : ГУ „Отдел архит., град/ва и стр/ва Зайсанского района ВКО" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **443546,452** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **47522,834** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

30.10.2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2018, 2020-2022 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			22 899,533	22 899,533
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 736,766	1 736,766
3		**Итого по разделу I**			**24 636,299**	**24 636,299**
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2018 г.			22 899,533	22 899,533
		2020 г.			1 736,766	1 736,766
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	312 239,036	35 600,547	8 031,746	355 871,329
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г.	225 499,106	25 710,723	5 800,529	257 010,358
		2022 г.	86 739,930	9 889,824	2 231,217	98 860,971
5		**Итого по разделу II**	**312 239,036**	**35 600,547**	**8 031,746**	**355 871,329**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			11 530,231	11 530,231
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г. (257010,357*3,24%)			8 327,136	8 327,136
		2022 г. (98860,970*3,24%)			3 203,095	3 203,095
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			3 985,759	3 985,759
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2021 г. (257010,357*1,12%)			2 878,516	2 878,516
		2022 г. (98860,970*1,12%)			1 107,243	1 107,243
8		**Итого по разделу III**			**15 515,990**	**15 515,990**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**312 239,036**	**35 600,547**	**48 184,035**	**396 023,618**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			22 899,533	22 899,533
		2020 г.			1 736,766	1 736,766
		2021 г.	225 499,106	25 710,723	17 006,181	268 216,010
		2022 г.	86 739,930	9 889,824	6 541,555	103 171,309
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**47 522,834**	**47 522,834**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			2 747,944	2 747,944
		2020 г.			208,412	208,412
		2021 г.			32 185,921	32 185,921
		2022 г.			12 380,557	12 380,557
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**312 239,036**	**35 600,547**	**95 706,869**	**443 546,452**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			25 647,477	25 647,477

2020 г.			1 945,178	1 945,178
2021 г.	225 499,106	25 710,723	49 192,102	300 401,931
2022 г.	86 739,930	9 889,824	18 922,112	115 551,866
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж. Урунтаев

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Бахаева Е.В,

"SANA-2015". Версия 20.3Д от 16.07.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 1232-23

Заказчик : ГУ „Отдел арх., гр/ва и стр/ва Зайсанского района ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **398575,889** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **42704,56** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

30.10.2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2018, 2020-2022 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	33,549			33,549
		Итого по главе 1	33,549			33,549
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Сельский клуб на 150 мест	237 723,863	25 754,880		263 478,743
		Итого по главе 2	237 723,863	25 754,880		263 478,743
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Сети электроснабжения 10кВ	2 778,298	179,660		2 957,958
4	4-2	Сети электроснабжения 0,4кВ	4 597,405			4 597,405
5	4-3	Комплектная трансформаторная подстанция	1 111,236	6 912,263		8 023,499
		Итого по главе 4	8 486,939	7 091,923		15 578,862

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	6 948,634	696,215		7 644,849
7	6-2	Резервуар для стоков объемом 5 м3 (поз.2,3)	1 545,228			1 545,228
		Итого по главе 6	8 493,862	696,215		9 190,077
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	Благоустройство территории	23 307,085			23 307,085
		Итого по главе 7	23 307,085			23 307,085
		Итого по главам 1-7	278 045,298	33 543,018		311 588,316
		сметная з/плата				53 654,947
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				37,596
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 170,679			4 170,679
		сметная з/плата (К=0,141)				588,066
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	4 170,679			4 170,679
		Итого по главам 1-8	282 215,977	33 543,018		315 758,995
		сметная з/плата				54 243,013
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				37,596
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	6 208,751			6 208,751
		сметная з/плата (0,9 %)				2 539,944
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
11	НДОССС прил. 1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			5 222,084	5 222,084
12	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (37596/164*1,25*2778+8*37596*7/1968*(53654947/37596+1,25*2778/164))/1000			2 345,468	2 345,468
		Итого по главе 9	6 208,751		7 567,552	13 776,303

		Итого по главам 1-9	288 424,728	33 543,018	7 567,552	329 535,298
		сметная з/плата				56 782,957
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				37,596
13		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**5 768,495**			**5 768,495**
		Итого по сметному расчету:				
14		**- в текущих ценах с 07.07.20 г.**	**294 193,223**	**33 543,018**	**7 567,552**	**335 303,793**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2021 г. - 73 % (МРП = 2917 тенге)	214 761,053	24 486,403	5 524,313	244 771,769
16		2022 г. - 27 % (МРП = 3034 тенге)	79 432,170	9 056,615	2 043,239	90 532,024
17		**- в текущих и прогнозных ценах**	**312 239,036**	**35 600,547**	**8 031,746**	**355 871,329**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2021 г. - 73 % (Иинф = 1,050)	225 499,106	25 710,723	5 800,529	257 010,358
19		2022 г. - 27 % (Иинф = 1,092)	86 739,930	9 889,824	2 231,217	98 860,971
20	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**42 704,560**	**42 704,560**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
21		2021 г. - НДС (12 %)			30 841,243	30 841,243
22		2022 г. - НДС (12 %)			11 863,317	11 863,317
23		**Всего по сметному расчету**	**312 239,036**	**35 600,547**	**50 736,306**	**398 575,889**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
24		2021 г.	225 499,106	25 710,723	36 641,772	287 851,601
25		2022 г.	86 739,930	9 889,824	14 094,534	110 724,288
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж. Урунтаев

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Бахаева Е.В,

Расчет №1 Командировочные расходы

Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Нормативная трудоемкость в ценах 2020 г. (чел/час)		Ттруд.	37 596
Продолжительность рабочего времени		(ч)	8
Минимальный расчетный показатель		МРП 2020г	2778
Из приезжих трудовых ресурсов	%		40
Командировочные расходы Кр = 37 596 : 8 × 2778 × 0.4		тенге	5 222 084
итого:		**тенге**	**5 222 084**

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Приложение 1

Наименование стройки: "Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Калькуляция
стоимости транспортировки материалов свыше расстояния доставки материальных ресурсов, учтенных в сметных ценах

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены	Общий вес материала, тн	Транспортные расходы на 1 тн груза, тенге	Номер калькуции транспортных расходов на весь объем материалов	Всего стоимость транспорта свыше 30км. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	3.750	8485	№1	31819
2	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.500	8485	№1	4243
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.500	8485	№1	21213
4	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.100	8485	№1	849
5	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /прим. козырек входа/	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.580	8485	№1	21891
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.130	8485	№1	1103
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.600	8485	№1	5091

8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.660	8485	№1	5600
9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
10	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.050	8485	№1	424
11	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.440	8485	№1	3733
12	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.940	8485	№1	7976
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.250	8485	№1	2121
14	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.680	8485	№1	5770
15	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.500	8485	№1	21213
16	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.100	8485	№1	9334
17	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.125	8485	№1	1061
18	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.400	8485	№1	20364
19	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.400	8485	№1	20364

20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.120	8485	№1	1018
21	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
22	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
23	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
25	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
26	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
27	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
28	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
29	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
31	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63х40/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485

32	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
33	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
34	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6, Ф1, Ф2/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
36	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /20/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /16, узел А/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,16/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
39	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
40	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
41	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
42	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
43	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485

44	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
45	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
46	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
47	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
48	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 (прим.д=2,8)	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
49	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
50	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
51	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
52	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
53	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8

54	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
55	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
56	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
57	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
58	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
59	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	8
60	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	9982	№2	11
61	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.002	9982	№2	15
62	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	9982	№2	11
63	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	9982	№2	9982
64	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	9982	№2	9982

65	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	9982	№2	9982
66	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	7
67	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
68	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
69	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
70	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
71	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
72	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
73	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
74	Опоры скользящие	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
75	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485

76	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.020	8485	№1	8655
77	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
78	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
79	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
80	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	6
81	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.000	8485	№1	2
82	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.000	8485	№1	2
83	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
84	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
85	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
86	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
87	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485
88	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485

89	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.000	8485	№1	8485

Калькуляции транспортных расходов

№1. Стоимость перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства из г. Усть-Каменогорск на 1 тонну груза (для с.Айнабулак Зайсанского района района)

Расстояние перевозки материалов до места строительства = 470-10=460 км. (письмо ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Зайсанского района" №1154 от 26.10.2020 г.).

Согласно СЦПГ РК 8.04-12-2017 таблицы 1 принимаем класс груза - 1

Стоимость транспортных расходов на 1 т груза для бортового автомобиля грузоподъемностю 20 тонн вне населенных пунктов на 470-10=460 км составит

(200 км.= 4065 тг., За каждый следующий км свыше 200 км 17 тг*т*км)

ИТОГО 4065+17*1*260 **8485 тенге**

№2. Стоимость перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства из г. Усть-Каменогорск на 1 тонну груза (для с.Айнабулак Зайсанского района района)

Расстояние перевозки материалов до места строительства = 470-10=460 км. (письмо ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Зайсанского района" №1154 от 26.10.2020 г.).

Согласно СЦПГ РК 8.04-12-2017 таблицы 1 принимаем класс груза - 2

Стоимость транспортных расходов на 1 т груза для бортового автомобиля грузоподъемностю 20 тонн вне населенных пунктов на 470-10=460 км составит

(200 км.= 4782 тг., За каждый следующий км свыше 200 км 20 тг*т*км)

ИТОГО 4782+20*1*260 **9982 тенге**

Составил инженер 1 кат. сметного отдела К.Ю. Локотко

Наименование стройки: "Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Калькуляция
стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2020 г

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспорт-ные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транс-портных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспор-тные расходы	итого сметная цена франко-приобъект-ный склад	заготови-тельно-складские расходы 2%	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	3.75	8485	№1	48745	31819	80564	1611.28	82175
2	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.5	8485	№1	17857	4243	22100	441.99	22541
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.5	8485	№1	81889	21213	103102	2062.03	105164
4	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.1	8485	№1	3166	849	4015	80.29	4095
5	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /прим. козырек входа/	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.58	8485	№1	93519	21891	115410	2308.21	117719
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.13	8485	№1	4050	1103	5153	103.06	5256
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.6	8485	№1	11816	5091	16907	338.14	17245
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.66	8485	№1	13739	5600	19339	386.78	19726
9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	18256	8485	26741	534.82	27276

10	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.05	8485	№1	3375	424	3799	75.99	3875
11	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.44	8485	№1	13658	3733	17391	347.83	17739
12	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.94	8485	№1	28334	7976	36310	726.20	37036
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.25	8485	№1	8339	2121	10460	209.21	10669
14	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.68	8485	№1	22794	5770	28564	571.28	29135
15	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.5	8485	№1	62849	21213	84062	1681.23	85743
16	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.1	8485	№1	47029	9334	56363	1127.25	57490
17	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.125	8485	№1	4265	1061	5326	106.51	5432
18	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.4	8485	№1	49669	20364	70033	1400.66	71434
19	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	2.4	8485	№1	50925	20364	71289	1425.78	72715
20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.12	8485	№1	2250	1018	3268	65.36	3334
21	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	344611	8485	353096	7061.92	360158
22	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	317783	8485	326268	6525.36	332793
23	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	331844	8485	340329	6806.58	347136
24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	318251	8485	326736	6534.72	333271

25	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	319424	8485	327909	6558.18	334467
26	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	128986	8485	137471	2749.42	140220
27	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	300284	8485	308769	6175.38	314944
28	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	1500	8	1508	30.17	1539
29	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	279560	8485	288045	5760.90	293806
30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	270799	8485	279284	5585.68	284870
31	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63х40/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	270799	8485	279284	5585.68	284870
32	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	311736	8485	320221	6404.42	326625
33	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	429147	8485	437632	8752.64	446385
34	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	309496	8485	317981	6359.62	324341
35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6, Ф1, Ф2/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	237878	8485	246363	4927.26	251290
36	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /20/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	234447	8485	242932	4858.64	247791
37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /16, узел А/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	234862	8485	243347	4866.94	248214
38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,16/	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	220292	8485	228777	4575.54	233353
39	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	235056	8485	243541	4870.82	248412

40	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	211906	8485	220391	4407.82	224799
41	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	303775	8485	312260	6245.20	318505
42	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	234	8	242	4.85	247
43	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	243071	8485	251556	5031.12	256587
44	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	238002	8485	246487	4929.74	251417
45	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	349	8	357	7.15	365
46	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	314	8	322	6.45	329
47	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	309	8	317	6.35	324
48	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 (прим.д=2,8)	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	315	8	323	6.47	330
49	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	338	8	346	6.93	353
50	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	336	8	344	6.89	351
51	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	586	8	594	11.89	606
52	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	155	8	163	3.27	167

53	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	129	8	137	2.75	140
54	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	103	8	111	2.23	114
55	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	89	8	97	1.95	99
56	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	110	8	118	2.37	121
57	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	68	8	76	1.53	78
58	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	533332	8485	541817	10836.34	552653
59	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.001	8485	№1	5371	8	5379	107.59	5487
60	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.00115	9982	№2	844	11	855	17.11	873
61	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.00153	9982	№2	1124	15	1139	22.79	1162
62	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.00115	9982	№2	912	11	923	18.47	942
63	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	9982	№2	266673	9982	276655	5533.10	282188
64	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	9982	№2	275087	9982	285069	5701.38	290770
65	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	9982	№2	253888	9982	263870	5277.40	269147
66	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.000825	8485	№1	4706	7	4713	94.26	4807

67	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	1776395	8485	1784880	35697.60	1820578
68	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	577206	8485	585691	4392.68	590084
69	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	609977	8485	618462	4638.47	623100
70	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	594403	8485	602888	4521.66	607410
71	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	649473	8485	657958	4934.69	662893
72	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	681395	8485	689880	5174.10	695054
73	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	694245	8485	702730	5270.48	708000
74	Опоры скользящие	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	478666	8485	487151	3653.63	490805
75	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	520006	8485	528491	3963.68	532455
76	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1.02	8485	№1	894752	8655	903407	6775.55	910182
77	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	493782	8485	502267	3767.00	506034
78	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	469500	8485	477985	3584.89	481570
79	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	478846	8485	487331	3654.98	490986
80	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.000754	8485	№1	292	6	298	2.24	301

81	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.00019	8485	№1	169	2	171	1.28	172
82	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	0.00022	8485	№1	203	2	205	1.54	206
83	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	22498	8485	30983	619.66	31603
84	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	178108	8485	186593	3731.86	190325
85	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	157918	8485	166403	3328.06	169731
86	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	120926	8485	129411	2588.22	131999
87	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	106037	8485	114522	2290.44	116812
88	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	99611	8485	108096	2161.92	110258
89	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	Усть-Каменогорск 100%	Франко-приобъектный склад	1	8485	№1	103464	8485	111949	2238.98	114188

Составил инженер 1 кат. сметного отдела  К.Ю. Локотко