Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Сельский клуб на 150 мест в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объектные и локальные сметы

1232-23-СД

ТОМ 4.2

г. Усть-Каменогорск
2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Сельский клуб на 150 мест в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объектные и локальные сметы

1232-23-СД

ТОМ 4.2

Директор **М.Ж. Урунтаев**

Гл. архитектор проекта **Р.А. Чапля**

г. Усть-Каменогорск
2020 г.

Заказ 1232-23

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Состав рабочего проекта	
2	1-1-1	Подготовительные работы	
3	**2-1**	**Объектная смета. Сельский клуб на 150 мест**	
4	2-1-1	Общестроительные работы. Подземная часть здания	
5	2-1-2	Общестроительные работы. Надземная часть здания	
6	2-1-3	Водопровод и канализация	
7	2-1-4	Отопление	
8	2-1-5	Вентиляция и кондиционирование	
9	2-1-6	Тепломеханические решения	
10	2-1-7	Силовое элетрооборудование	
11	2-1-8	Электроосвещение	
12	2-1-9	Слаботочные сети	
13	2-1-10	Пожарная сигнализация	
14	2-1-11	Технологические решения	
15	4-1-1	Сети электроснабжения 10кВ	
16	**4-2**	**Объектная смета. Сети электроснабжения 0,4кВ**	
17	4-2-1	Сети электроснабжения 0,4кВ	
18	4-2-2	Освещение территории	
19	**4-3**	**Объектная смета. Комплектная трансформаторная подстанция**	
20	4-3-1	Общестроительные работы	
21	4-3-2	КТПН-400-10/0,4	

	6-1	**Объектная смета. Внутриплощадочные сети водопровода и**
22		**канализации**
23	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода В1
24	6-1-2	Внутриплощадочные сети канализации К1
25	6-1-3	Внутриплощадочные сети канализации К2
26	6-1-4	Демонтажные работы
27	6-2-1	Общестроительные работы
28	**7-1**	**Объектная смета. Благоустройство территории**
29	7-1-1	Земляные работы
30	7-1-2	Проезды, площадки
31	7-1-3	Малые архитектурные формы
32	7-1-4	Озеленение
33	7-1-5	Устройство водопропускного лотка

1. СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	1232-23-ПРП	Паспорт рабочего проекта.	
2	1232-23-ПЭ	Энергетический паспорт рабочего проекта	
3	1232-23-ПЗ	Общая пояснительная записка.	
		СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
4.1	1232-23-СД	Сводный сметный расчет. Сметный расчет стоимости строительства.	
4.2	1232-23-СД	Объектные и локальные сметы	
4.3	1232-23-СД	Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Перечень оборудования, материалов, изделий, не учтенных сметной нормативной базой. Прайс-листы.	
5	1232-23-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	ИП Чупилко
6	1232-23-ПОС	Проект организации строительства	
		РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	
7.0.1	1232-23-0-ГП	Генеральный план	
7.0.2	1232-23-0-НВК	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	
7.0.3	1232-23-0-ЭС1	Электроснабжение Сети напряжением 10 кВ	
7.0.4	1232-23-0-ЭС2	Электроснабжение Сети напряжением 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	
7.0.5	1232-23-0-РЗ	Релейная защита	
7.1.1	1232-23-1-ТХ	Клуб на 150 мест. Технологические решения	
7.1.2	1232-23-1-АР	Клуб на 150 мест. Архитектурные решения	
7.1.3	1232-23-1-КР	Клуб на 150 мест. Конструктивные решения	
7.1.4	1232-23-1-ВК	Клуб на 150 мест. Водопровод и канализация	
7.1.5	1232-23-1-ОВ	Клуб на 150 мест. Отопление и вентиляция	
7.1.6	1232-23-1-ТМ	Клуб на 150 мест. Тепломеханические решения	
7.1.7	1232-23-1-ЭМ	Клуб на 150 мест. Силовое электрооборудование	
7.1.8	1232-23-1-ЭО	Клуб на 150 мест. Электрическое освещение (внутреннее)	
7.1.9	1232-23-1-ПС	Клуб на 150 мест. Пожарная сигнализация	
7.1.10	1232-23-1-СС	Клуб на 150 мест. Системы связи	
7.2	1232-23-2,3-КЖ	Резервуар для бытовых стоков емк. 5 м3. Конструкции железобетонные	
7.3	1232-23-4-КЖ	Фундаменты под КТПН. Конструкции железобетонные	

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Подготовительные работы

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**33,549**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3,618**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-1307	Кустарники густые. Срезка на равнинной местности	га	0,013	269307,69	84384,62	3501	1097	–	2447	6424
		НР = 72 %			184923,08	76461,54	2404	994	–	476	
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	78	102		7956		–	–	8592
					–		–		–	636	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	78	220		17160		–	–	18533
					–		–		–	1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**33 549**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	994
- перевозка грузов, тенге	25 116
- накладные расходы, тенге	2 447
в т.ч. зарплата, тенге	220
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 485

Составил инженер 1 кат.сетной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				2 404
	Машины и механизмы				
1 **3206-0102-0801**	Мотокусторезы, 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч	0,6716671	1 633,00	1 097
				1 480,00	994
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**1 097**
					994
	Перевозка грузов				
1 **4102-0103-1010**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	78	220,00	17 160
2 **4131-0104-0501**	Мусор строительный. Погрузка	т	78	102,00	7 956
	Итого по перевозке грузов				**25 116**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 1-1-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 1-1 Подготовительные работы Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 1-1-1 Подготовительные работы 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат.сетной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0207-1307 ОбФ1=130/10000 = 0,013
2	4131-0104-0501 ОбФ2=0.6*130 = 78
3	4102-0103-1010 ОбФ2=0.6*130 = 78
	* * * * *

Заказ 1232-23

Форма 3

Наименование стройки:Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Объектная смета 2-1

Сельский клуб на 150 мест

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**263478,743**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**33,030**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**47842,087**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы. Подземная часть здания	23130,176			23130,176	3,220	4277,883	
2	2-1-2	Общестроительные работы. Надземная часть здания	178075,909	1499,167		179575,076	25,737	37265,644	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	4083,587	1895,816		5979,403	0,506	795,212	
4	2-1-4	Отопление	4262,558			4262,558	0,423	684,167	
5	2-1-5	Вентиляция и кондиционирование	4338,303	3806,578		8144,881	0,592	861,548	
6	2-1-6	Тепломеханические решения	3747,670	1324,651		5072,321	0,299	466,029	
7	2-1-7	Силовое элетрооборудование	7676,189	673,284		8349,473	0,782	1172,922	
8	2-1-8	Электроосвещение	9939,508	5964,779		15904,287	0,851	1250,623	
9	2-1-9	Слаботочные сети	453,322			453,322	0,078	117,226	
10	2-1-10	Пожарная сигнализация	1397,718			1397,718	0,344	607,219	
11	2-1-11	Технологические решения	618,923	10590,605		11209,528	0,198	343,614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**237723,863**	**25754,880**		**263478,743**	**33,030**	**47842,087**	

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Составил инженер 1 кат. сметной группы _____ К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы. Подземная часть здания

Основание: 1232-23-КР

Сметная стоимость, тыс. тенге	**23 130,176**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4 277,883**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,219**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2942	159,15	149,94	468220	441128	–	105972	620127
					9,21	40,82	27092	120091	–	45935	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	52	2212,06	–	115027	–	–	82819	213674
					2212,06	–	115027	–	–	15828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1596	201,95 11,61	190,34 51,82	322320 18537	303783 82701	– –	72891 31617	426828
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	28	3562,29 3562,29	– –	99744 99744	– –	– –	71816 13725	185285
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	413	961,31 961,31	– –	397020 397020	– –	– –	285854 54630	737504
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3719	19,21 –	19,21 8,04	71424 –	71424 29890	– –	21521 7436	100381
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3719	173,54 93,74	79,8 38,85	645410 348634	296776 144483	– –	355044 80036	1080490

Итого по разделу 1 **3 364 289**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 006 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 113 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 377 165
- накладные расходы, тенге 995 917
  - в т.ч. зарплата, тенге 89 633
- сметная прибыль (8 %), тенге 249 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2. Фундаменты										
	2.1. Фундаменты										
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.5/ НР = 91 %	м3	7,2	21102,22	1114,72	151936	8026	133830	10931	175896
					1400	268,33	10080	1932	–	13029	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	264,04	28833,14	1998,69	7613103	527733	5838256	1245740	9567550
					4723,2	461,41	1247114	121831	–	708707	
10	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19704	282188		337790		337790	–	364813
					–		–		–	27023	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6, Ф1, Ф2/	т	0,10674	251290		26823		26823	–	28969
					–		–		–	2146	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /16, узел А/	т	0,01772	248214		4398		4398	–	4750
					–		–		–	352	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, узел А/	т	0,00376	251290		945		945	–	1021
					–		–		–	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/ НР = 91 %	м3	16,17	28833,15	1998,76	466232	32320	357538	76290	585924
					4723,19	461,41	76374	7461	–	43402	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,35623	248214		88421		88421	–	95495
					–		–		–	7074	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,1916	251290		48147		48147	–	51999
					–		–		–	3852	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.6, Ф-1/ НР = 91 % К=19,000;	м3	5,51	21102,36	1114,88	116274	6143	102417	8366	134611
					1400	268,42	7714	1479	–	9971	
18	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Ф-1/ НР = 91 % К=19,000;	м3	54,34	28379	661,96	1542115	35971	1238530	256194	1942174
					4924,81	256,13	267614	13918	–	143865	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=19,000;	т	1,2464	269147		335465		335465	–	362302
					–		–		–	26837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ К=19,000;	т	0,05548	248214 –		13771 –		13771 –	– 1102	14873
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/ К=19,000;	т	0,04788	251290 –		12032 –		12032 –	– 963	12995
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.6, Ф-2/ НР = 91 % К=3,000;	м3	1,17	21102,56 1400	1114,53 268,38	24690 1638	1304 314	21748 –	1776 2117	28583
23	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Ф-2/ НР = 91 % К=3,000;	м3	9,87	28378,93 4924,82	661,9 256,03	280100 48608	6533 2527	224959 –	46533 26131	352764
24	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,21378	269147 –		57538 –		57538 –	– 4603	62141
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,00876	248214 –		2174 –		2174 –	– 174	2348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=3,000;									
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/ К=3,000;	т	0,00756	251290 –		1900 –		1900 –	– 152	2052
27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.7, Ф-3/ НР = 91 % К=2,000;	м3	1,48	21102,7 1400	1114,86 268,24	31232 2072	1650 397	27510 –	2247 2678	36157
28	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-3/ НР = 91 % К=2,000;	м3	10,32	26410,56 3662,79	452,33 161,72	272557 37800	4668 1669	230089 –	35917 24678	333152
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,24788	269147 –		66716 –		66716 –	– 5337	72053
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ К=2,000;	т	0,00584	248214 –		1450 –		1450 –	– 116	1566
31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,16/	т	0,0934	233353 –		21795 –		21795 –	– 1744	23539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=2,000;									
32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/ К=2,000;	т	0,01088	251290 –		2734 –		2734 –	– 219	2953
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.7, Ф-4/ НР = 91 % К=2,000;	м3	1,6	21102,5 1400	1115 268,13	33764 2240	1784 429	29740 –	2429 2895	39088
34	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-4/ НР = 91 % К=2,000;	м3	10,82	26410,81 3662,85	452,31 161,74	285765 39632	4894 1750	241239 –	37658 25874	349297
35	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,29456	269147 –		79280 –		79280 –	– 6342	85622
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ К=2,000;	т	0,00584	248214 –		1450 –		1450 –	– 116	1566
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	0,0934	233353 –		21795 –		21795 –	– 1744	23539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 /22,16/ К=2,000;									
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/ К=2,000;	т	0,01088	251290 –		2734 –		2734 –	– 219	2953
39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.8, Ф-5/ НР = 91 % К=2,000;	м3	1,92	21102,08 1400	1114,58 268,23	40516 2688	2140 515	35688 –	2915 3474	46905
40	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-5/ НР = 91 % К=2,000;	м3	13,34	26410,57 3662,82	452,32 161,77	352317 48862	6034 2158	297421 –	46428 31900	430645
41	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,36308	269147 –		97722 –		97722 –	– 7818	105540
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ К=2,000;	т	0,00584	248214 –		1450 –		1450 –	– 116	1566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/	т	0,00756	251290		1900		1900	–	2052
					–		–		–	152	
		К=2,000;									
44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.9, Ф-6/	м3	1,28	21103,13	1115,63	27012	1428	23792	1943	31271
		НР = 91 %			1400	267,97	1792	343	–	2316	
45	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-6/	м3	13,28	26410,69	452,33	350734	6007	296085	46219	428709
		НР = 91 %			3662,8	161,75	48642	2148	–	31756	
46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28305	269147		76182		76182	–	82277
					–		–		–	6095	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,10137	248214		25161		25161	–	27174
					–		–		–	2013	
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,008	251290		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161	
49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	0,07036	233353		16419		16419	–	17733
					–		–		–	1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 /22/									
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/	т	0,00496	251290		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.10, Ф-7/ НР = 91 %	м3	1,07	21101,87	1114,95	22579	1193	19888	1624	26139
					1400	268,22	1498	287	–	1936	
52	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-7/ НР = 91 %	м3	12,02	26410,57	452,25	317455	5436	267992	41834	388032
					3662,81	161,73	44027	1944	–	28743	
53	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35184	269147		94697		94697	–	102273
					–		–		–	7576	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,09205	248214		22848		22848	–	24676
					–		–		–	1828	
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,00655	251290		1646		1646	–	1778
					–		–		–	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22/	т	0,07036	233353		16419		16419	–	17733
					–		–		–	1314	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/	т	0,00496	251290		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.11, Ф-8/ НР = 91 %	м3	1,39	21102,16	1114,39	29332	1549	25837	2110	33957
					1400	268,35	1946	373	–	2515	
59	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-8/ НР = 91 %	м3	14,14	26410,68	452,26	373447	6395	315260	49213	456473
					3662,8	161,81	51792	2288	–	33813	
60	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40411	269147		108765		108765	–	117466
					–		–		–	8701	
61	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,10137	248214		25161		25161	–	27174
					–		–		–	2013	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,00896	251290		2252		2252	–	2432
					–		–		–	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22/	т	0,07036	233353		16419		16419	–	17733
					–		–		–	1314	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/	т	0,00496	251290		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /л.12, Ф-9/ НР = 91 %	м3	1,84	21102,17	1114,67	38828	2051	34201	2794	44952
					1400	268,48	2576	494	–	3330	
66	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-9/ НР = 91 %	м3	15,73	26410,62	452,32	415439	7115	350708	54747	507801
					3662,81	161,79	57616	2545	–	37615	
67	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45873	269147		123466		123466	–	133343
					–		–		–	9877	
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,10137	248214		25161		25161	–	27174
					–		–		–	2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,008	251290		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161	
70	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22/	т	0,07036	233353		16419		16419	–	17733
					–		–		–	1314	
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/	т	0,00496	251290		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	
72	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная НР = 93 %	м2 поверхности	161,8	1936,93	11,5	313395	1861	112539	185956	539299
					1229,88	5,92	198995	958	–	39948	
73	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /л.5 арматура над отверстиями/ НР = 91 %	т	0,0107	264953,27	1495,33	2835	16	2656	155	3229
					15233,64	654,21	163	7	–	239	
		2.2. Подпольный канал /л.13/									
74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,54	23308,48	1114,8	129129	6176	115197	8411	148543
					1400	268,41	7756	1487	–	11003	
75	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,68	46328,13	5742,32	355800	44101	174241	140444	535944
					17898,18	2197,4	137458	16876	–	39700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40	904,43 309,1	20,08 2,95	36177 12364	803 118	23010 –	11608 3823	51608
77	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	2,048	11978,52 4611,82	2861,33 968,75	24532 9445	5860 1984	9227 –	13486 3041	41059
78	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,048	85743 –		175602 –		175602 –	– 14048	189650
79	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	666,5 190,38	244,75 59	5332 1523	1958 472	1851 –	2354 615	8301
80	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,424	105164 –		44590 –		44590 –	– 3567	48157
81	1109-0302-0401	Опора неподвижная. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,20423	33006,9 18160,9	10527,35 3290,41	6741 3709	2150 672	882 –	3023 781	10545
82	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16/	т	0,17875	326625 –		58384 –		58384 –	– 4671	63055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63х40/	т	0,02548	284870		7258		7258	–	7839
					–		–		–	581	
84	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,20423	5772		1179		1179	–	1273
					–		–		–	94	
85	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,92267	98,1	2,53	581	15	272	204	848
					49,64	0,34	294	2	–	63	
86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	11,84534	83,83	1,69	993	20	630	239	1331
					28,96	0,34	343	4	–	99	
87	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 %	м2 щитов	3,25	5380	66,46	17485	216	15881	1471	20472
					427,08	30,15	1388	98	–	1516	
88	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /приямок/ НР = 91 %	м3	0,4	44797,5	5745	17919	2298	8462	7315	27253
					17897,5	2197,5	7159	879	–	2019	
89	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1584	743219,7	1388,89	117726	220	105002	11469	139531
					78939,39	625	12504	99	–	10336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76 %	м2 настила	0,5	27760 6862	1202 606	13880 3431	601 303	9848 –	2838 1337	18055
91	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /л.14, Фо1/ НР = 91 %	м3	0,49	26797,96 4791,84	1042,86 402,04	13131 2348	511 197	10272 –	2316 1236	16683

Итого по разделу 2	**19 765 887**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 401 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	737 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 798 160
- накладные расходы, тенге	2 365 197
в т.ч. зарплата, тенге	212 868
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 464 145
Итого по смете	**23 130 176**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 407 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 850 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 798 160
- накладные расходы, тенге	3 361 114
в т.ч. зарплата, тенге	302 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 713 352

Составил инженер 1 кат. сетной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы. Подземная часть здания

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2 890		
	Средневзвешенный разряд работы		2,7		
	Итого ФОТ				3 407 259
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,1322	5 054,00	71 424
				2 115,00	29 890
2 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	95,8826	7 769,00	744 911
				2 115,00	202 792
3 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	88,350082	34,00	3 005
				–	–
4 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,4	14,00	201
				–	–
5 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,143328614	149,00	21
				–	–
6 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	82,076425	6 135,00	503 540
				1 480,00	121 471
7 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,9154537	5 204,00	25 581
				2 115,00	10 393

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0102-0105**	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01797224	9 340,00	168
				2 527,00	45
9 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	24,68878	4 625,00	114 186
				1 769,00	43 674
10 **3105-0104-0103**	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,2430337	6 995,00	1 700
				2 115,00	514
11 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001776801	26,00	–
				–	–
12 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,196904801	4 692,00	5 615
				1 480,00	1 772
13 **3105-0501-0202**	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,2	2 660,00	532
				1 480,00	296
14 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	97,62375	2 976,00	290 528
				1 480,00	144 483
15 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1184534	234,00	28
				–	–
16 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	370,889368	152,00	56 376
				–	–
17 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1368341	27,00	4
				–	–
18 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,8580672	735,00	1 365
				–	–
19 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,642800701	2 876,00	24 858
				1 480,00	12 793
20 **3403-0102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,05785	11,00	1
				–	–
21 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	390,495	16,00	6 248
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**330**		**1 850 292**
					568 123

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2102-0101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4998	19 266,00	9 629
2 **2102-0101-2201**	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,9492	16 524,00	412 261
3 **2102-0101-2401**	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,0568	18 687,00	113 184
4 **2102-0101-2601**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	292,20835	20 196,00	5 901 440
5 **2102-0101-2701**	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	156,1679	21 125,00	3 299 046
6 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0912	20 293,00	1 851
7 **2102-0402-0102**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,5304	24 839,00	112 531
8 **2104-0105-9901**	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,424	105 164,00	44 590
9 **2104-0302-9904**	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,048	85 743,00	175 602
10 **2105-0110-0201**	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0205	314 944,00	6 456
11 **2105-0201-0502**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	284 870,00	2 735
12 **2105-0201-0702**	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63х40/	т	0,02648	284 870,00	7 543
13 **2105-0204-0702**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16/	т	0,17885	326 625,00	58 417
14 **2105-0204-0703**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000396206	446 385,00	177
15 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6, Ф1, Ф2/	т	0,43881	251 290,00	110 268
16 **2105-0301-3201**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /16, узел А/	т	0,86257	248 214,00	214 101
17 **2105-0301-3202**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,16/	т	0,46824	233 353,00	109 266

1	2	3	4	5	6
18 **2105-0307-1007**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002996	121,00	–
19 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	135,0067569	78,00	10 529
20 **2105-0309-0301**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19704	282 188,00	337 790
21 **2105-0309-0303**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,86343	269 147,00	1 039 831
22 **2105-0310-1108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,003819101	4 807,00	18
23 **2106-0405-1403**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1584	662 893,00	105 002
24 **2106-0510-1601**	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,000021	532 455,00	11
25 **2106-0801-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000020423	481 570,00	10
26 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,87421	32 401,00	28 326
27 **2107-0201-0101**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000210357	69 413,00	15
28 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,178575	25 110,00	4 484
29 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,552475	31 325,00	17 306
30 **2107-0203-0304**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053248	31 325,00	167
31 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,131982	31 325,00	66 785
32 **2107-0601-0102**	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,1313	115 421,00	15 155
33 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	96	223,00	21 408
34 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1315232	32 699,00	4 298
35 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0064	169 731,00	1 086

1	2	3	4	5	6
36 **2113-0104-0702**	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,069632	116 812,00	8 134
37 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00061269	633 907,00	388
38 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	88,7238423	326,00	28 924
39 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,102115	374,00	38
40 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0306345	164,00	5
41 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0096	53 700,00	516
42 **2113-0703-0901**	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0034816	169 961,00	592
43 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	5,7159186	21,00	120
44 **2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00008884	287 565,00	26
45 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,753322	6 932,00	233 979
46 **2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000020423	1 863 709,00	38
47 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,364803998	211 228,00	77 056
48 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03170294	208 006,00	6 593
49 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000596351	462 200,00	275
50 **2204-0601-0501**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165835	447 361,00	74
51 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000122538	412 813,00	51
52 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001066081	521 573,00	556
53 **2701-0101-0104**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	146,23202	1 176,00	171 968
54 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	25,55025	1 422,00	36 332
55 **2988-8888-8926**	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,20423	5 772,00	1 179
	Итого по материалам				**12 798 162**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-1 Общестроительные работы. Подземная часть здания 1232-23-КР

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сетной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Земляные работы
1	1101-0101-0308 2942
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 52 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0101-0309 1596
4	1101-0205-0303 Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 28 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
5	1101-0205-0502 413
6	1101-0104-0405 3719
7	1101-0201-0501 3719
	Раздел 2 Фундаменты
	1 Фундаменты
8	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.5/ 7,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
9	1106-0101-0120 264,04
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
	Ресурс удален 2102-0101-0601
10	2105-0309-0301 ОбФ1=1391.91*0.86/1000 = 1,19704
11	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6, Ф1, Ф2/ ОбФ2=(735*0.12+206*0.09)/1000 = 0,10674
12	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /16, узел А/ ОбФ3=2*(2*1.82+2*2.61)/1000 = 0,01772
13	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, узел А/ ОбФ4=2*4*0.47/1000 = 0,00376
14	1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/ 16,17
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
	Ресурс удален 2102-0101-0601
15	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ ОбФ5=574.56*0.62/1000 = 0,35623
16	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ ОбФ6=958*0.2/1000 = 0,1916
17	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.6, Ф-1/ 0,29 (Коб=19)
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
18	1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Ф-1/ 2,86 (Коб=19)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
19	2105-0309-0303 ОбФ8=(14.4+4*11.6+2*2.4)/1000 = 0,0656 (Коб=19)
20	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ ОбФ7=4*0.73/1000 = 0,00292 (Коб=19)
21	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8, хомут/ ОбФ9=4*0.63/1000 = 0,00252 (Коб=19)
22	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.6, Ф-2/ 0,39 (Коб=3)
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
23	1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Ф-2/ 3,29 (Коб=3)

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
24	2105-0309-0303 ОбФ10=(20.06+4*11.6+2*2.4)/1000 = 0,07126 (Коб=3)
25	2105-0301-3201 ОбФ11=4*0.73/1000 = 0,00292 (Коб=3)
26	2105-0301-3001 ОбФ12=4*0.63/1000 = 0,00252 (Коб=3)
27	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.7, Ф-3/ 0,74 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
28	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-3/ 5,16 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
29	2105-0309-0303 ОбФ13=(40.34+4*19.7+2*2.4)/1000 = 0,12394 (Коб=2)
30	2105-0301-3201 ОбФ14=4*0.73/1000 = 0,00292 (Коб=2)
31	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,16/ ОбФ15=(4*9.54+2*4.27)/1000 = 0,0467 (Коб=2)
32	2105-0301-3001 ОбФ16=8*0.68/1000 = 0,00544 (Коб=2)
33	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.7, Ф-4/ 0,8 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
34	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-4/ 5,41 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
35	2105-0309-0303 ОбФ17=(44.08+4*24.6+2*2.4)/1000 = 0,14728 (Коб=2)
36	2105-0301-3201 ОбФ18=4*0.73/1000 = 0,00292 (Коб=2)
37	2105-0301-3202 ОбФ19=(4*9.54+2*4.27)/1000 = 0,0467 (Коб=2)
38	2105-0301-3001 ОбФ20=8*0.68/1000 = 0,00544 (Коб=2)
39	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.8, Ф-5/ 0,96 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-1

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0101
40	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-5/ 6,67 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
41	2105-0309-0303 ОбФ21=(78.34+4*24.6+2*2.4)/1000 = 0,18154 (Коб=2)
42	2105-0301-3201 ОбФ22=4*0.73/1000 = 0,00292 (Коб=2)
43	2105-0301-3001 ОбФ23=6*0.63/1000 = 0,00378 (Коб=2)
44	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.9, Ф-6/ 1,28
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
45	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-6/ 13,28
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
46	2105-0309-0303 ОбФ24=(2*17.64+32.14+8*11.56+113.55+4*2.4)/1000 = 0,28305
47	2105-0301-3201 ОбФ25=(8*0.73+41*1.02+41*1.31)/1000 = 0,10137
48	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ ОбФ28=(25*0.12+22.5*0.222)/1000 = 0,008
49	2105-0301-3202 ОбФ26=(4*8.05+4*9.54)/1000 = 0,07036
50	2105-0301-3001 ОбФ27=8*0.62/1000 = 0,00496
51	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.10, Ф-7/ 1,07
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
52	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-7/ 12,02
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
53	2105-0309-0303 ОбФ29=(2*30.88+40.14+8*11.56+2*73.93+4*2.4)/1000 = 0,35184

1	2
54	2105-0301-3201 ОбФ30=(8*0.73+37*1.02+37*1.31)/1000 = 0,09205
55	2105-0301-3001 ОбФ31=(20*0.12+18.7*0.222)/1000 = 0,00655
56	2105-0301-3202 ОбФ32=(4*8.05+4*9.54)/1000 = 0,07036
57	2105-0301-3001 ОбФ33=8*0.62/1000 = 0,00496
58	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.11, Ф-8/ 1,39
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
59	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-8/ 14,14
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
60	2105-0309-0303 ОбФ34=(2*43+44.03+8*11.56+2*86+4*2.4)/1000 = 0,40411
61	2105-0301-3201 ОбФ35=(8*0.73+41*1.02+41*1.31)/1000 = 0,10137
62	2105-0301-3001 ОбФ36=(33*0.12+22.5*0.222)/1000 = 0,00896
63	2105-0301-3202 ОбФ37=(4*8.05+4*9.54)/1000 = 0,07036
64	2105-0301-3001 ОбФ38=8*0.62/1000 = 0,00496
65	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство /л.12, Ф-9/ 1,84
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
66	1106-0201-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /Ф-9/ 15,73
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
67	2105-0309-0303 ОбФ39=(2*36.19+27.09+8*15.32+2*113.55+4*2.4)/1000 = 0,45873
68	2105-0301-3201 ОбФ40=(8*0.73+41*1.02+41*1.31)/1000 = 0,10137
69	2105-0301-3001 ОбФ41=(25*0.12+22.5*0.222)/1000 = 0,008
70	2105-0301-3202 ОбФ42=(4*8.05+4*9.54)/1000 = 0,07036
71	2105-0301-3001 ОбФ43=8*0.62/1000 = 0,00496
72	1108-0101-0304 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная 161,8

1	2
	Ресурс исключен 2113-0512-0301
73	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование /л.5 арматура над отверстиями/ 0,0107
	Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
	Ресурс удален 2105-0301-9916
	2 Подпольный канал /л.13/
74	1106-0101-0101 5,54
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401
	Ресурс удален 2102-0101-0101
75	1106-1301-0103 7,68
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
	Ресурс удален 2102-0101-0601
76	1108-0101-0307 40
77	1107-0601-0101 ОбФ44=0.02*28+0.06*9+0.079*12 = 2,048
78	2104-0302-9904 ОбФ44=0.02*28+0.06*9+0.079*12 = 2,048
79	1107-0503-0110 ОбФ45=1+1+4+1+1 = 8
80	2104-0105-9901 ОбФ46=0.119+0.076+4*0.022+0.1+0.041 = 0,424
81	1109-0302-0401 Опора неподвижная. Монтаж ОбФ47=10*18.29/1000+3*7.11/1000 = 0,20423
82	2105-0204-0702 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16/ ОбФ48=16.33*10/1000+5.15*3/1000 = 0,17875
83	2105-0201-0702 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /63х40/ ОбФ49=2*0.98*10/1000+2*0.98*3/1000 = 0,02548
84	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ47=10*18.29/1000+3*7.11/1000 = 0,20423 5772
85	1113-0301-0406 ОбФ50=Ф47*29 = 5,92267
86	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ50=Ф47*29 = 5,92267 (Коб=2)
87	1114-0101-1301 Щиты деревянные. Изготовление и настилка над

1	2
	приямками ОбФ51=1.3*0.75*2+1.3*0.4+0.4*0.65*3 = 3,25
88	1106-1301-0103 Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /приямок/ 0,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2401
	Ресурс удален 2102-0101-0601
89	1106-0301-0408 ОбФ52=24*6.6/1000 = 0,1584
90	1134-0107-0101 0,5
91	1106-0201-0101 Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /л.14, Фо1/ 0,49
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0601
	Ресурс удален 2102-0101-0301
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы. Надземная часть здания

Основание: 1232-23-1-АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	**179 575,076**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**37 265,644**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**25,737**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Каркас									
		1.1. Рама РМ1 /л.31/									
1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	36611,41 6504,35	4695,33 1119,78	336825 59840	43197 10302	233788 –	63829 32052	432706
2	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,2	54989,51 18187,16	6241,37 1428,92	560893 185509	63662 14575	311722 –	182076 59438	802407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25/	т	1,5895	233353		370915		370915	–	400588
					–		–		–	29673	
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,5248	251290		131877		131877	–	142427
					–		–		–	10550	
5	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0167	334467		5586		5586	–	6033
					–		–		–	447	
6	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0167	5772		96		96	–	104
					–		–		–	8	
7	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,009	334467		3010		3010	–	3251
					–		–		–	241	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,218	743215,93	1385,06	905237	1687	807404	88189	1072900
					78937,6	628,08	96146	765	–	79474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2. Рама РМ2 /л.33/									
9	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	36611,41 6504,35	4695,33 1119,78	336825 59840	43197 10302	233788 –	63829 32052	432706
10	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,7	54989,72 18187,2	6241,5 1428,97	588390 194603	66784 15290	327003 –	191003 62351	841744
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25,28/	т	1,9125	233353 –		446288 –		446288 –	– 35703	481991
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,6105	251290 –		153413 –		153413 –	– 12273	165686
13	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0482	334467 –		16121 –		16121 –	– 1290	17411
14	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0482	5772 –		278 –		278 –	– 22	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0148	334467		4950		4950	–	5346
					–		–		–	396	
	1.3. Рама РМ3 /л.36/										
16	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	36611,54	4695,38	47595	6104	33035	9019	61143
					6504,62	1119,23	8456	1455	–	4529	
17	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	2,3	54989,13	6241,3	126475	14355	70289	41056	180933
					18187,39	1428,7	41831	3286	–	13402	
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16,25,28/	т	0,402	233353		93808		93808	–	101313
					–		–		–	7505	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,1121	251290		28170		28170	–	30424
					–		–		–	2254	
20	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0242	334467		8094		8094	–	8742
					–		–		–	648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0242	5772		140		140	–	151
					–		–		–	11	
22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0267	691498,13	1385,77	18463	37	17699	676	20670
					27228,46	599,25	727	16	–	1531	
		1.4. Рама РМ4 /л.38/									
23	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	36611,79	4695,38	142786	18312	99107	27059	183433
					6504,36	1120	25367	4368	–	13588	
24	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	1	54990	6241	54990	6241	30562	17850	78667
					18187	1428	18187	1428	–	5827	
25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16,22,25,28/	т	0,5388	233353		125731		125731	–	135789
					–		–		–	10058	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,1775	251290		44604		44604	–	48172
					–		–		–	3568	
27	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до	т	0,0321	334467		10736		10736	–	11595
					–		–		–	859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/									
28	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0321	5772 –		185 –		185 –	– 15	200
29	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0267	691498,13 27228,46	1385,77 599,25	18463 727	37 16	17699 –	676 1531	20670
		1.5. Рама РМ5 /л.42/									
30	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	36611,54 6504,36	4695,38 1119,74	285570 50734	36624 8734	198212 –	54116 27175	366861
31	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,9	54989,82 18187,16	6241,47 1428,99	599389 198240	68032 15576	333117 –	194573 63517	857479
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25,28/	т	1,7694	233353 –		412895 –		412895 –	– 33032	445927
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,5031	251290 –		126424 –		126424 –	– 10114	136538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0399	334467		13345		13345	–	14413
					–		–		–	1068	
35	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0399	5772		230		230	–	248
					–		–		–	18	
36	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0148	334467		4950		4950	–	5346
					–		–		–	396	
37	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0667	743208,4	1379,31	49572	92	44215	4829	58753
					78935,53	629,69	5265	42	–	4352	
	1.6. Рама РМ6 /л.44/										
38	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	36611,69	4695,54	237976	30521	165176	45097	305719
					6504,46	1119,69	42279	7278	–	22646	
39	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	9	54989,44	6241,33	494905	56172	275048	160656	708006
					18187,22	1428,89	163685	12860	–	52445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25/	т	1,1638	233353		271576		271576	–	293302
					–		–		–	21726	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,4042	251290		101571		101571	–	109697
					–		–		–	8126	
42	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,026	334467		8696		8696	–	9392
					–		–		–	696	
43	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,026	5772		150		150	–	162
					–		–		–	12	
44	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0108	334467		3612		3612	–	3901
					–		–		–	289	
45	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,0995	743215,1	1384,27	817165	1522	728851	79610	968517
					78937,7	628,47	86792	691	–	71742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.7. Рама РМ7 /л.44/									
46	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	36611,54 6504,23	4695,38 1119,62	95190 16911	12208 2911	66071 –	18038 9058	122286
47	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	54990,83 18187,5	6241,67 1428,33	65989 21825	7490 1714	36674 –	21420 6993	94402
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25/	т	0,3744	233353 –		87367 –		87367 –	– 6989	94356
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,114	251290 –		28647 –		28647 –	– 2292	30939
50	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0063	334467 –		2107 –		2107 –	– 169	2276
51	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772 –		36 –		36 –	– 3	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0267	691498,13 27228,46	1385,77 599,25	18463 727	37 16	17699 –	676 1531	20670
53	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1344	743214,29 78936,01	1383,93 632,44	99888 10609	186 85	89093 –	9732 8770	118390
		1.8. Рама РМ8 /л.48/									
54	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,9	54989,82 18187,16	6241,47 1428,99	599389 198240	68032 15576	333117 –	194573 63517	857479
55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,9111	233353 –		212608 –		212608 –	– 17009	229617
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,2345	251290 –		58928 –		58928 –	– 4714	63642
57	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0154	334467 –		5151 –		5151 –	– 412	5563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0154	5772		89		89	–	96
					–		–		–	7	
59	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0126	334467		4214		4214	–	4551
					–		–		–	337	
60	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,3021	743214,81	1383,92	967740	1802	863153	94279	1146981
					78937,87	628,22	102785	818	–	84962	
	1.9. Рама РМ9 /л.48/										
61	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	3	54989	6241	164967	18723	91682	53552	236001
					18187,33	1428,67	54562	4286	–	17482	
62	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,1819	233353		42447		42447	–	45843
					–		–		–	3396	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0803	251290		20179		20179	–	21793
					–		–		–	1614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0103	334467		3445		3445	–	3721
					–		–		–	276	
65	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0103	5772		59		59	–	64
					–		–		–	5	
	1.10. Рама РМ10 /л.52/										
66	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	7,4	54989,73	6241,62	406924	46188	226151	132095	582141
					18187,16	1428,92	134585	10574	–	43122	
67	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,705	233353		164514		164514	–	177675
					–		–		–	13161	
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,2086	251290		52419		52419	–	56613
					–		–		–	4194	
69	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0435	334467		14549		14549	–	15713
					–		–		–	1164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0435	5772		251		251	–	271
					–		–		–	20	
71	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0025	334467		836		836	–	903
					–		–		–	67	
72	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1348	743212,17	1379,82	100185	186	89358	9761	118742
					78939,17	630,56	10641	85	–	8796	
	1.11. Рама РМ11 /л.52/										
73	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	6,4	54989,38	6241,25	351932	39944	195590	114245	503471
					18187,19	1429,06	116398	9146	–	37294	
74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,4001	233353		93365		93365	–	100834
					–		–		–	7469	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,1865	251290		46866		46866	–	50615
					–		–		–	3749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0179	334467		5987		5987	–	6466
					–		–		–	479	
77	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0179	5772		103		103	–	111
					–		–		–	8	
78	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,005	334467		1672		1672	–	1806
					–		–		–	134	
	1.12. Рама РМ12 /л.56/										
79	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	11,4	54989,47	6241,4	626880	71152	348394	203499	896809
					18187,19	1429,04	207334	16291	–	66430	
80	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25,28/	т	1,0972	233353		256035		256035	–	276518
					–		–		–	20483	
81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,3819	251290		95968		95968	–	103645
					–		–		–	7677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0158	334467		5285		5285	–	5708
					–		–		–	423	
83	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0158	5772		91		91	–	98
					–		–		–	7	
84	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0148	334467		4950		4950	–	5346
					–		–		–	396	
85	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0667	743208,4	1379,31	49572	92	44215	4829	58753
					78935,53	629,69	5265	42	–	4352	
	1.13. Рама РМ13 /л.56/										
86	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	9	54989,44	6241,33	494905	56172	275048	160656	708006
					18187,22	1428,89	163685	12860	–	52445	
87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,7487	233353		174711		174711	–	188688
					–		–		–	13977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,193	251290		48499		48499	–	52379
					–		–		–	3880	
89	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0103	334467		3445		3445	–	3721
					–		–		–	276	
90	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0103	5772		59		59	–	64
					–		–		–	5	
91	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0108	334467		3612		3612	–	3901
					–		–		–	289	
92	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,026	743215,4	1384,99	762539	1421	680128	74287	903772
					78937,62	627,68	80990	644	–	66946	
		1.14. Рама РМ14 /л.56/									
93	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,7	54987,14	6240	38491	4368	21392	12495	55065
					18187,14	1428,57	12731	1000	–	4079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /25/	т	0,1092	233353		25482		25482	–	27521
					–		–		–	2039	
95	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0322	251290		8092		8092	–	8739
					–		–		–	647	
96	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0154	334467		5151		5151	–	5563
					–		–		–	412	
97	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0154	5772		89		89	–	96
					–		–		–	7	
98	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1348	743212,17	1379,82	100185	186	89358	9761	118742
					78939,17	630,56	10641	85	–	8796	
	1.15. Рама РМ15 /л.58/										
99	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	10,4	36611,54	4695,38	380760	48832	264282	72157	489150
					6504,42	1119,9	67646	11647	–	36233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	3,51	54989,46 18187,18	6241,31 1429,06	193013 63837	21907 5016	107269 –	62656 20454	276123
101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /20,25/	т	0,7262	233353 –		169461 –		169461 –	– 13557	183018
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,4194	251290 –		105391 –		105391 –	– 8431	113822
103	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0195	334467 –		6522 –		6522 –	– 522	7044
104	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0195	5772 –		113 –		113 –	– 9	122
105	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/	т	0,0036	334467 –		1204 –		1204 –	– 96	1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,318	743213,84 78937,11	1383,65 628,93	236342 25102	440 200	210800 –	23025 20749	280116
		1.16. Рама РМ16 /л.59/									
107	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	36611,11 6504,44	4695,56 1120	16475 2927	2113 504	11435 –	3122 1568	21165
108	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,22	54986,36 18186,36	6240,91 1431,82	12097 4001	1373 315	6723 –	3928 1282	17307
109	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16/	т	0,0538	233353 –		12554 –		12554 –	– 1004	13558
110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0308	251290 –		7740 –		7740 –	– 619	8359
111	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0082	334467 –		2743 –		2743 –	– 219	2962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0082	5772		47		47	–	51
					–		–		–	4	
	1.17. Стойки Ст1...15 /КР л.25/										
113	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,80289	534240,63	12886,41	2565899	61892	2466277	38942	2813228
					7855,69	3894,95	37730	18707	–	208387	
114	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,24108	5772		1392		1392	–	1503
					–		–		–	111	
115	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,31164	359629,7	10521,76	112075	3279	103136	4614	126024
					18161,98	3295,47	5660	1027	–	9335	
116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	148,32	97,94	2,43	14526	361	6810	5105	21201
					49,59	0,3	7355	44	–	1570	
117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	296,64	83,92	1,73	24894	512	15783	5994	33359
					28,99	0,3	8599	88	–	2471	

Итого по разделу 1 **22 518 379**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 609 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 925 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 220 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 758 279				
		- накладные расходы, тенге					2 557 584				
		в т.ч. зарплата, тенге					230 183				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 668 030				
		Раздел 2. Диафрагма жесткости									
		2.1. ДЖ1 /л.61/									
118	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	39587,17 9222,07	3667,5 835,65	364202 84843	33741 7688	245618 –	84203 35872	484277
119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,7915	248214 –		196461 –		196461 –	– 15717	212178
120	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /14/	т	0,0503	233353 –		11738 –		11738 –	– 939	12677
121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0393	251290 –		9876 –		9876 –	– 790	10666
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0063	334467 –		2107 –		2107 –	– 169	2276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772		36		36	–	39
					–		–		–	3	
124	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0585	743213,68	1384,62	43478	81	38779	4236	51531
					78940,17	632,48	4618	37	–	3817	
	2.2. ДЖ2 /л.63/										
125	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	39587,17	3667,5	364202	33741	245618	84203	484277
					9222,07	835,65	84843	7688	–	35872	
126	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,7915	248214		196461		196461	–	212178
					–		–		–	15717	
127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,036	251290		9046		9046	–	9770
					–		–		–	724	
128	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0063	334467		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772		36		36	–	39
					–		–		–	3	
130	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0585	743213,68	1384,62	43478	81	38779	4236	51531
					78940,17	632,48	4618	37	–	3817	
	2.3. ДЖ3 /л.65/										
131	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	39587,33	3667,43	415667	38508	280327	96102	552711
					9222,1	835,71	96832	8775	–	40942	
132	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,7915	248214		196461		196461	–	212178
					–		–		–	15717	
133	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16,22/	т	0,1254	233353		29262		29262	–	31603
					–		–		–	2341	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0832	251290		20907		20907	–	22580
					–		–		–	1673	
135	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до	т	0,0063	334467		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/									
136	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772 –		36 –		36 –	– 3	39
137	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0534	743202,25 78932,58	1385,77 636,7	39687 4215	74 34	35398 –	3867 3484	47038
	2.4. ДЖ4 /л.68/										
138	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12	39587,25 9222,08	3667,42 835,67	475047 110665	44009 10028	320373 –	109831 46790	631668
139	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,8153	248214 –		202369 –		202369 –	– 16190	218559
140	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16,22/	т	0,1567	233353 –		36566 –		36566 –	– 2925	39491
141	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,1164	251290 –		29250 –		29250 –	– 2340	31590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0063	334467		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	
143	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772		36		36	–	39
					–		–		–	3	
144	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0172	743197,67	1337,21	12783	23	11402	1245	15150
					78953,49	581,4	1358	10	–	1122	
145	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0268	691492,54	1380,6	18532	37	17766	679	20748
					27201,49	634,33	729	17	–	1537	
	2.5. ДЖ5 /л.71/										
146	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11	39587,27	3667,36	435460	40341	293676	100678	579029
					9222,09	835,64	101443	9192	–	42891	
147	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,6893	248214		171094		171094	–	184782
					–		–		–	13688	
148	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	0,144	233353		33603		33603	–	36291
					–		–		–	2688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 /22/									
149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,1049	251290 –		26360 –		26360 –	– 2109	28469
150	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,0063	334467 –		2107 –		2107 –	– 169	2276
151	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	5772 –		36 –		36 –	– 3	39

Итого по разделу 2 **4 192 547**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 494 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 190 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 43 506
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 707 905
- накладные расходы, тенге 489 280
  - в т.ч. зарплата, тенге 44 035
- сметная прибыль (8 %), тенге 310 562

Раздел 3. Стены

3.1. Стены /КР л.15/

152	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	317,8	30091,67 4698,36	2699,4 651,2	9563134 1493139	857869 206951	7212126 –	1581084 891537	12035755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /КР л.24/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,9532	358488,25	2302,77	341711	2195	268982	66304	440656
					73997,06	798,36	70534	761	–	32641	
154	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд /КР л.24/ НР = 118 %	м шва	618	162,59	2,88	100478	1777	45459	63905	177534
					86,15	1,48	53242	915	–	13151	
		3.2. Обрамление проемов /КР л.17-20/									
155	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство обрамлений проемов /ОБ-1, ОБ-2, ОБ-3, ОБ-3а, ОБ-4, ОБ-5, ОБ-6, ОБ-7, ОБ-8, ОБ-8а, ОБ-9, ОБ-10, ОБ-11, ОБ-12, ОБ-13, ОБ-14/ НР = 91 %	м3	8,07	35008,18	3667,53	282516	29597	178497	73860	384886
					9222,06	835,56	74422	6743	–	28510	
156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,71305	248214		176989		176989	–	191148
					–		–		–	14159	
157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /16/	т	0,03505	233353		8179		8179	–	8833
					–		–		–	654	
158	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6,8/	т	0,28241	251290		70967		70967	–	76644
					–		–		–	5677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1109-0302-0401	Обрамление проема ОБ-15. Монтаж /прим./ НР = 69 %	т конструкций	0,07104	32981,42 18158,78	10515,2 3308	2343 1290	747 235	306 –	1052 272	3667
160	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03468	284870 –		9879 –		9879 –	– 790	10669
161	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0358	334467 –		11974 –		11974 –	– 958	12932
162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00056	251290 –		141 –		141 –	– 11	152
		3.3. Сердечники /КР л.18/									
163	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство сердечников НР = 91 %	м3	0,36	32044,44 6505,56	4694,44 1119,44	11536 2342	1690 403	7504 –	2498 1123	15157
164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	0,0549	248214 –		13627 –		13627 –	– 1090	14717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,01374	251290		3453		3453	–	3729
					–		–		–	276	

Итого по разделу 3 **13 376 479**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 694 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 893 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 216 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 008 083
- накладные расходы, тенге 1 788 703
  - в т.ч. зарплата, тенге 160 983
- сметная прибыль (8 %), тенге 990 849

Раздел 4. Перекрытие

4.1. на отм. +3,200

166	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	99,6	53508,82	1860,72	5329478	185328	3181751	1828136	7730223
					19702,8	467,29	1962399	46542	–	572609	
167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,38343	251290		96352		96352	–	104060
					–		–		–	7708	
168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	8,01798	248214		1990175		1990175	–	2149389
					–		–		–	159214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /14,16,18,20/	т	0,3921	233353		91498		91498	–	98818
					–		–		–	7320	
170	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2091	743213,77	1382,11	155406	289	138611	15140	184190
					78938,31	626,49	16506	131	–	13644	
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,6457	97,95	2,48	553	14	259	195	808
					49,6	0,35	280	2	–	60	
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	11,2914	83,87	1,68	947	19	601	228	1269
					28,96	0,35	327	4	–	94	
	4.2. на отм. +6,800										
173	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	178,4	53508,81	1860,72	9545972	331953	5699039	3274493	13846102
					19702,8	467,29	3514980	83364	–	1025637	
174	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6,8,12/	т	0,69089	251290		173614		173614	–	187503
					–		–		–	13889	
175	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/	т	16,96223	248214		4210263		4210263	–	4547084
					–		–		–	336821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01716	743181,82 78962,7	1340,33 582,75	12753 1355	23 10	11375 –	1242 1120	15115
177	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,46332	97,13 49,64	2,16 –	45 23	1 –	21 –	16 5	66
178	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,92664	83,1 29,14	1,08 –	77 27	1 –	49 –	19 8	104
		4.3. на отм. +2,580									
179	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	2,6	53508,85 19702,69	1860,77 467,31	139123 51227	4838 1215	83058 –	47722 14948	201793
180	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6,8,12/	т	0,01024	251290 –		2573 –		2573 –	– 206	2779
181	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,15979	248214 –		39662 –		39662 –	– 3173	42835
		4.4. козырек входа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	13667,5 6573,75	6605,75 1586	54670 26295	26423 6344	1952 –	38514 7455	100639
183	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /прим. козырек входа/	м3	1,88	117719 –		221312 –		221312 –	– 17705	239017
184	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00268	777985,07 68283,58	6343,28 1492,54	2085 183	17 4	1885 –	221 184	2490
185	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /крепление козырьков/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,08175	757406,73 50079,51	6030,58 1504,59	61918 4094	493 123	57331 –	4976 5352	72246
186	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,08175	5772 –		472 –		472 –	– 38	510

Итого по разделу 4 **29 527 040**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 577 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 549 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 137 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 001 853
- накладные расходы, тенге 5 210 902
  - в т.ч. зарплата, тенге 468 981
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 187 190

Раздел 5. Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.1. Монолитный ЖБ парапет									
187	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /парапета/ НР = 91 %	м3	4,95	41854,55	4717,78	207180	23353	129268	54494	282608
					11022,02	1075,56	54559	5324	–	20934	
188	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,4955	248214		122990		122990	–	132829
					–		–		–	9839	
189	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,0056	251290		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	
		5.2. Сердечники фронтона									
190	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	36576	4696	18288	2348	12688	3469	23498
					6504	1120	3252	560	–	1741	
191	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,0202	248214		5014		5014	–	5415
					–		–		–	401	
192	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,0068	251290		1709		1709	–	1846
					–		–		–	137	
		5.3. Люк выхода на чердак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,96826	3461,88 1495,47	543,24 147,69	3352 1448	526 143	1378 –	1432 383	5167
194	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96826	33118 –		32067 –		32067 –	– 2565	34632
195	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0343	702973,76 41399,42	26472,3 9329,45	24112 1420	908 320	21784 –	1201 2025	27338
196	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01906	5772 –		110 –		110 –	– 9	119
197	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	31325 –		1034 –		1034 –	– 83	1117
198	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9261	98,26 49,67	2,16 –	91 46	2 –	43 –	32 10	133
199	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8522	84,76 29,15	2,16 –	157 54	4 –	99 –	37 16	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5					**516 432**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 779				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 141				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 347				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					329 591				
		- накладные расходы, тенге					60 665				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 460				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 256				
		Раздел 6. Кровля									
		6.1. Здание /КР л.92/									
200	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	881,09	752,13 222,11	26,57 4,59	662695 195703	23412 4042	443580 –	183765 67717	914177
201	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	881,09	3560,75 371,7	138,27 46,92	3137337 327501	121829 41343	2688007 –	339336 278134	3754807
202	1111-0101-0503	Гидро-ветрозащитная мембрана. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	881,09	155,52 42,75	0,58 0,3	137028 37663	507 261	98858 –	35649 13814	186491
203	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	30,631	95792,37 26011,69	1485,95 642,85	2934216 796764	45516 19691	2091936 –	734810 293522	3962548
204	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	75,6	3582,46 1771,77	26,04 13,32	270834 133946	1969 1007	134919 –	121458 31383	423675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	172	98,76 41,77	5,31 2,28	16986 7185	914 393	8887 –	6820 1904	25710
206	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	34,51	8938,6 985,13	60,53 28,34	308471 33997	2089 978	272385 –	31478 27196	367145
207	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	782,87	311,63 37,35	2,81 1,32	243967 29242	2198 1030	212527 –	27245 21697	292909
208	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1032	5283,63 2159,73	102,27 30,7	5452703 2228841	105540 31684	3118322 –	2079683 602591	8134977
209	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	37,19	4624,28 1869,24	102,26 30,71	171977 69517	3803 1142	98657 –	65006 18959	255942
210	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116,36	1510 –		175704 –		175704 –	– 14056	189760
211	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65,2	1848 –		120490 –		120490 –	– 9639	130129
212	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65,2	1145 –		74654 –		74654 –	– 5972	80626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,8	3925 1203,75	15 3,75	3140 963	12 3	2165 –	889 322	4351
214	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	15836 7533	890,33 395,33	47508 22599	2671 1186	22238 –	21407 5513	74428
215	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=3,000;	м3	0,705	25110 –		17703 –		17703 –	– 1416	19119
216	2113-0211-0501	Петля накладная К=3,000;	шт.	12	295 –		3540 –		3540 –	– 283	3823
217	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=3,000;	шт.	3	827 –		2481 –		2481 –	– 198	2679
218	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016 К=3,000;	шт.	6	447 –		2682 –		2682 –	– 215	2897
219	2113-0508-0101	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2014 К=3,000;	м2	3,9	704 –		2746 –		2746 –	– 220	2966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	106,6	2232,05 77,41	23,66 7,06	237937 8252	2522 753	227163 –	8285 19698	265920
221	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03513	670025,62 41417,59	26473,1 9336,75	23538 1455	930 328	21153 –	1230 1981	26749
222	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,94851	96,99 49,55	2,11 –	92 47	2 –	43 –	32 10	134
223	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,89702	84,34 28,99	2,11 –	160 55	4 –	101 –	38 16	214
		6.2. Входная группа /КР л.96/									
224	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,228	95798,25 26013,16	1486,84 640,35	21842 5931	339 146	15572 –	5469 2185	29496
225	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	2,936	3582,08 1771,8	25,89 13,28	10517 5202	76 39	5239 –	4717 1219	16453
226	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,37	8940,54 986,49	62,16 29,73	3308 365	23 11	2920 –	338 292	3938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	19,09248	311,64 37,34	2,83 1,31	5950 713	54 25	5183 –	664 529	7143
228	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	12,5	5283,68 2159,76	102,32 30,72	66046 26997	1279 384	37770 –	25191 7299	98536
229	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,3	3299,3 1204,42	14,42 3,95	14187 5179	62 17	8946 –	4780 1517	20484

Итого по разделу 6 **19 298 226**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 938 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 315 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 104 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 916 571
- накладные расходы, тенге 3 698 290
  - в т.ч. зарплата, тенге 332 846
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 429 497

Раздел 7. Металлоконструкции

7.1. Рама теплового узла /КР л.26/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	26005 4790	1045 405	5201 958	209 81	4034 –	945 492	6638
231	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания	т конструкций	0,1954	603623,34 72773,8	22215,97 6438,08	117948 14220	4341 1258	99387 –	10680 10290	138918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 25 м. Монтаж НР = 69 %									
232	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,1954	3183,21 2558,85	337,77 –	622 500	66 –	56 –	345 77	1044
233	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,28	98,11 49,62	2,46 0,38	518 262	13 2	243 –	182 56	756
234	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	10,56	83,9 28,98	1,7 0,38	886 306	18 4	562 –	214 88	1188
		7.2. Балка БМ1 /КР л.27, л.73/									
235	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	8,06529	59420,68 25982,57	28141,08 6581,04	479245 209557	226966 53078	42722 –	181218 52837	713300
236	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	8,06529	3181,78 2556,76	339,6 1,49	25662 20621	2739 12	2302 –	14237 3192	43091
237	2106-0801-0403	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	8,06529	490986 –		3959944 –		3959944 –	– 316796	4276740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	97,27	97,93 49,59	2,43 0,29	9526 4824	236 28	4466 –	3348 1030	13904
239	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	194,54	83,92 28,99	1,73 0,3	16326 5640	336 58	10350 –	3932 1621	21879

Итого по разделу 7 **5 217 458**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 256 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 234 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 54 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 124 066
- накладные расходы, тенге 215 101
  - в т.ч. зарплата, тенге 19 359
- сметная прибыль (8 %), тенге 386 479

Раздел 8. Двери

240	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.1,2/ НР = 90 %	м2	10,54647	2319,35 1147,87	430,67 126,3	24461 12106	4542 1332	7813 –	12094 2924	39479
241	2109-0102-0213	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15В, ДН 24-15ГУ СТ РК 943-92	м2	10,54647	16501 –		174027 –		174027 –	– 13922	187949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.3,4/ НР = 90 %	м2	9,41586	2874,94 1245,13	556,83 156,97	27070 11724	5243 1478	10103 –	11882 3116	42068
243	2109-0102-0212	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13В СТ РК 943-92	м2	5,31258	16426 –		87264 –		87264 –	– 6981	94245
244	2109-0102-0209	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А СТ РК 943-92	м2	4,10328	16934 –		69485 –		69485 –	– 5559	75044
245	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.5/ НР = 90 %	м2	6,98022	1533,05 1069,88	112,03 55,16	10701 7468	782 385	2451 –	7068 1422	19191
246	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,98022	5380 –		37554 –		37554 –	– 3004	40558
247	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.7,8,9,10,11,12,13/ НР = 90 %	м2	55,05961	1803,75 1256,18	80,28 38,23	99314 69165	4420 2105	25729 –	64143 13077	176534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,10294	7441 –		37971 –		37971 –	– 3038	41009
249	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,11531	4461 –		116500 –		116500 –	– 9320	125820
250	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,00887	6865 –		13791 –		13791 –	– 1103	14894
251	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,21593	4461 –		72339 –		72339 –	– 5787	78126
252	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,61655	5645 –		31705 –		31705 –	– 2536	34241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	106	463		49078		49078	–	53004
					–		–		–	3926	
254	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	18	490		8820		8820	–	9526
					–		–		–	706	
255	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	38	3495		132810		132810	–	143435
					–		–		–	10625	
256	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3207		60933		60933	–	65808
					–		–		–	4875	
257	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.6,14*,15*/ НР = 69 %	м2	25,7367	2890,42	52,88	74390	1361	10988	43229	127029
					2410,6	23,7	62041	610	–	9410	
258	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	18,8163	53641		1009325		1009325	–	1090071
					–		–		–	80746	
259	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	6,9204	55989		387466		387466	–	418463
					–		–		–	30997	
260	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	9	1408,33	1,89	12675	17	–	8734	23122
					1406,44	–	12658	–	–	1713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	5677		51093		51093	–	55180
					–		–		–	4087	
262	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /витраж 1,2,3/ НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,68	926,86	18,59	15460	310	–	13721	31515
					908,27	5,76	15150	96	–	2334	
263	1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР = 90 %	м2	14,4	848,06	32,57	12212	469	–	10709	24755
					815,49	10,83	11743	156	–	1834	
264	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	16,68	31394		523652		523652	–	565544
					–		–		–	41892	
265	2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	14,4	80301		1156334		1156334	–	1248841
					–		–		–	92507	
266	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	8	1408,38	1,88	11267	15	–	7764	20553
					1406,5	–	11252	–	–	1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5677		45416		45416	–	49049
					–		–		–	3633	

Итого по разделу 8 **4 895 053**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 213 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 122 647
- накладные расходы, тенге 179 344
  - в т.ч. зарплата, тенге 16 141
- сметная прибыль (8 %), тенге 362 596

Раздел 9. Окна

268	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2, ОК-6/ НР = 90 %	м2 проемов	15,5556	3114,38	182,38	48446	2837	23327	21335	75363
					1432,41	91,48	22282	1423	–	5582	
269	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2, ОК-6/	м2	15,5556	22139		344385		344385	–	371936
					–		–		–	27551	
270	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2 проемов	29,1648	2657,18	181,76	77496	5301	33752	37030	123688
					1318,13	92,61	38443	2701	–	9162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4/ НР = 90 %									
271	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/	м2	29,1648	23779 –		693510 –		693510 –	– 55481	748991
272	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ НР = 90 %	м2 проемов	57,6312	2355,74 1051,65	179,38 91,5	135764 60608	10338 5273	64818 –	59293 15605	210662
273	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-5/	м2	57,6312	22139 –		1275897 –		1275897 –	– 102072	1377969
274	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-7/ НР = 90 %	м2 проемов	16,6005	2590,71 1173,64	178,25 90,24	43007 19483	2959 1498	20565 –	18883 4951	66841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-7/	м2	16,6005	25252		419196		419196	–	452732
					–		–		–	33536	
276	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	78,7	3672,35	5,24	289014	412	267940	18788	332426
					262,54	2,72	20662	214	–	24624	
277	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	79,43	1562,71	5,53	124126	439	83532	32205	168837
					505,54	1,27	40155	101	–	12506	
278	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	259,3	2164,37	5,53	561221	1435	428699	105133	719662
					505,54	1,27	131087	329	–	53308	
279	2109-0404-0301	Замок безопасности /прим./ /АР л.8 п.6/	шт.	43	1678		72154		72154	–	77926
					–		–		–	5772	

Итого по разделу 9 **4 727 033**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 332 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 727 775
- накладные расходы, тенге 292 667
  - в т.ч. зарплата, тенге 26 340
- сметная прибыль (8 %), тенге 350 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10. Перегородки										
	10.1. Перегородки кирпичные /кр л.15/										
280	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,4	6885,13 2219,5	118,77 30,93	1593218 513592	27484 7157	1052142 –	484297 166201	2243716
281	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1202	248412 –		29859 –		29859 –	– 2389	32248
282	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КР л.20 крепление перегородок/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,06902	417082,01 68110,69	6186,61 1521,3	28787 4701	427 105	23659 –	5671 2757	37215
283	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,06902	5772 –		398 –		398 –	– 32	430
284	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03106	358499,68 73985,83	2318,09 804,89	11135 2298	72 25	8765 –	2160 1064	14359
285	1106-0101-0101	Заполнение раствором. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	22212,9 1400	1112,9 270,97	6886 434	345 84	6107 –	471 589	7946
286	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	119,35	162,58 86,15	2,87 1,48	19404 10282	343 177	8779 –	12342 2540	34286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство /КР л.15/ НР = 91 %	м3	0,043	46930,23 16534,88	4372,09 1000	2018 711	188 43	1119 –	686 216	2920
288	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,0141	248214 –		3500 –		3500 –	– 280	3780
289	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,00152	251290 –		382 –		382 –	– 31	413
		10.2. Перегородки из ГКЛ									
290	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,26	4380,61 1367,3	29,28 12,17	23042 7192	154 64	15696 –	6530 2366	31938

Итого по разделу 10 **2 409 251**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 539 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 150 406
- накладные расходы, тенге 512 157
  - в т.ч. зарплата, тенге 46 094
- сметная прибыль (8 %), тенге 178 465

Раздел 11. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство /АС л.9/ НР = 99 %	м3 подстилающего слоя	34,21	32489,1	7,83	1111452	268	1036685	73754	1280022
					2177,7	–	74499	–	–	94816	
	11.1. Тип 1										
292	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	359,47	249,18	33,08	89572	11891	48379	31945	131238
					81,51	13,02	29302	4682	–	9721	
293	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28,7576	23444,55	6,71	674209	193	554344	112492	849637
					4161,4	–	119672	–	–	62936	
294	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	359,47	3515,58	77,61	1263746	27900	745069	474160	1876938
					1365,28	37,97	490777	13649	–	139032	
	11.2. Тип 2										
295	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	26,71	249,2	33,1	6656	884	3595	2374	9752
					81,51	13,03	2177	348	–	722	
296	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,1368	23444,87	6,55	50097	14	41191	8358	63131
					4161,36	–	8892	–	–	4676	
297	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	26,71	871,43	30,36	23276	811	12224	10021	35961
					383,41	15,72	10241	420	–	2664	
298	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,71	1609,62	86,63	42993	2314	20634	19183	67150
					750,47	13,55	20045	362	–	4974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	26,71	871,43 383,41	30,36 15,72	23276 10241	811 420	12224 –	10021 2664	35961
300	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,71	3515,61 1365,29	77,61 37,96	93902 36467	2073 1014	55362 –	35232 10331	139465
	11.3. Тип 3										
301	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	127,05	249,19 81,52	33,08 13,03	31659 10357	4203 1655	17099 –	11291 3436	46386
302	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,164	22725,4 4161,45	6,69 –	230981 42297	68 –	188616 –	39759 21659	292399
303	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	127,05	1137,54 388,8	99,97 40,03	144525 49397	12701 5086	82427 –	51214 15659	211398
304	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-254,1	113,92 11,2	4,47 2,35	-28948 -2846	-1135 -598	-24967 –	-3237 -2575	-34760
	11.4. Тип 4										
305	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,8088	9342,58 3683,84	1806,08 813,9	35584 14031	6879 3100	14674 –	16103 4135	55822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	47,61	1870,36 553,83	20,42 9,18	89048 26368	972 437	61708 –	25197 9140	123385
307	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,61	4765,45 744,63	50,07 25,69	226883 35452	2384 1223	189047 –	34475 20909	282267
308	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,61	431,57 280,78	1,39 0,71	20547 13368	66 34	7113 –	10722 2502	33771
	11.5. Тип 5										
309	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	105,17	249,18 81,52	33,08 13,03	26206 8573	3479 1370	14154 –	9346 2844	38396
310	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,4136	23444,78 4161,48	6,77 –	197255 35013	57 –	162185 –	32912 18413	248580
311	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	105,17	871,4 383,41	30,36 15,74	91645 40323	3193 1655	48129 –	39459 10488	141592
312	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	105,17	3773,03 449,61	22,39 11,73	396810 47286	2355 1234	347169 –	45609 35394	477813
	11.6. Тип 6										
313	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	119,27	249,18 81,51	33,08 13,03	29720 9722	3946 1554	16052 –	10599 3226	43545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,5416	23444,5 4161,46	6,71 –	223698 39707	64 –	183927 –	37325 20882	281905
315	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	119,27	871,4 383,42	30,35 15,74	103932 45730	3620 1877	54582 –	44751 11895	160578
316	1111-0101-3402	Покрытия из паркета мозаичного. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	119,27	10124,21 586,1	21,68 9,78	1207514 69904	2586 1167	1135024 –	66807 101946	1376267
317	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	119,27	461,76 165,76	1,09 0,57	55074 19770	130 68	35174 –	15870 5676	76620
	11.7. Тип 7										
318	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /поризованные/ НР = 94 %	м2 стяжки	178,9	413,76 383,41	30,35 15,74	74022 68592	5430 2815	– –	67123 11292	152437
319	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=7,000;	м2 стяжки	1252,3	9,87 4,74	5,13 2,6	12363 5934	6429 3258	– –	8640 1680	22683
320	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,72296	31603 –		149260 –		149260 –	– 11941	161201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	9,44592	1277		12062		12062	–	13027
					–		–		–	965	
322	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,68981	21		77		77	–	83
					–		–		–	6	
323	2204-0401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00295	1895013		5590		5590	–	6037
					–		–		–	447	
324	2113-0816-3440	Мыло хозяйственное жидкое	кг	1,9679	217		427		427	–	461
					–		–		–	34	
325	2113-0704-3603	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта ГОСТ 4166-76	т	0,02952	85096		2512		2512	–	2713
					–		–		–	201	
326	2113-0807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	141,6888	302		42790		42790	–	46213
					–		–		–	3423	
327	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	178,9	5006,59	138,15	895679	24715	660094	209393	1193478
					1178,7	66,46	210870	11889	–	88406	
	11.8. Тип 8										
328	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	102,53	429,95	25,52	44083	2617	33672	8601	56899
					76,02	13,23	7794	1356	–	4215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	102,53	871,39 383,41	30,35 15,73	89344 39311	3112 1613	46921 –	38469 10225	138038
330	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	410,12	124,1 4,74	5,13 2,6	50894 1943	2105 1067	46846 –	2829 4298	58021
331	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	102,53	3515,58 1365,28	77,62 37,97	360452 139982	7958 3893	212512 –	135243 39656	535351
	11.9. Тип 9										
332	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	77,3	429,96 76,02	25,52 13,22	33236 5876	1973 1022	25387 –	6484 3178	42898
333	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	77,3	871,4 383,42	30,35 15,73	67359 29638	2346 1216	35375 –	29003 7709	104071
334	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	309,2	124,09 4,74	5,13 2,6	38370 1465	1587 805	35318 –	2134 3240	43744
335	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	77,3	3773,05 449,61	22,41 11,73	291657 34755	1732 907	255170 –	33522 26014	351193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11.10. Тип 10									
336	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,49	871,42 383,42	30,36 15,75	27441 12074	956 496	14411 –	11816 3141	42398
337	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	125,96	124,1 4,74	5,14 2,6	15632 597	647 328	14388 –	870 1320	17822
338	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,49	1137,54 388,79	99,97 40,04	35821 12243	3148 1261	20430 –	12694 3881	52396
339	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-62,98	113,91 11,19	4,46 2,35	-7174 -705	-281 -148	-6188 –	-802 -638	-8614
		11.11. Тип 11									
340	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,8	871,33 383,44	30,31 15,7	11153 4908	388 201	5857 –	4802 1276	17231
341	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,8	1609,61 750,47	86,56 13,59	20603 9606	1108 174	9889 –	9193 2384	32180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,8	871,33 383,44	30,31 15,7	11153 4908	388 201	5857 –	4802 1276	17231
343	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,8	3515,55 1365,31	77,58 37,97	44999 17476	993 486	26530 –	16884 4951	66834
		11.12. Плинтуса /АР л.9/									
344	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	286,96	1395,15 344,09	1,72 0,89	400351 98739	495 255	301117 –	93054 39472	532877
345	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	323,39	356,01 135,66	0,86 0,45	115131 43871	279 144	70981 –	41374 12520	169025
346	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	120,16	194,31 153,92	1,15 0,59	23348 18495	138 71	4715 –	17452 3264	44064
		11.13. Лестницы /АР л.9/									
347	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48,57	4981,31 1365,29	77,6 37,97	241942 66312	3769 1844	171861 –	64067 24481	330490

Итого по разделу 11 **12 587 701**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 141 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 164 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 75 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 265 681				
		- накладные расходы, тенге					2 083 389				
		в т.ч. зарплата, тенге					187 505				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					932 423				

Раздел 12. Внутренняя отделка

12.1. Потолок

348	1115-0206-0103	Потолки. Затирка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	561,55	98,86 77,28	2,52 1,36	55513 43397	1415 765	10701 –	35330 7267	98110
349	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468,32	855,77 654,64	5,06 2,62	400773 306581	2369 1225	91823 –	246245 51761	698779
350	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /ПФ-115/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,7	1081,13 775,76	3,62 1,86	19136 13731	64 33	5341 –	11011 2412	32559
351	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,53	113,77 104,61	0,79 0,41	8593 7901	60 31	632 –	6346 1195	16134
352	1115-0108-1401	Потолки подвесные типа Люксалон. Устройство НР = 80 %	м2	7,91	5926,55 1468,77	149,81 77,12	46879 11618	1185 610	34076 –	9782 4533	61194
353	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР = 80 %	м2	292,93	6631,64 1432,78	7,96 3,7	1942605 419705	2332 1084	1520568 –	336631 182339	2461575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР = 76 %	м2 площади	21,84	11855,82 2408,97	510,39 363,51	258931 52612	11147 7939	195172 –	46019 24396	329346
355	1134-0108-0715	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР = 76 %	м2 поверхности	21,84	8313,1 1415,43	30,13 12,45	181558 30913	658 272	149987 –	23701 16421	221680
356	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	400,75	2692,26 1330,92	14,85 6,11	1078924 533367	5953 2449	539604 –	482234 124893	1686051
357	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400,75	782,54 577,69	3,19 1,09	313603 231509	1280 438	80814 –	185558 39933	539094
358	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	400,75	502,97 347,36	3,11 1,6	201567 139205	1245 643	61117 –	111878 25076	338521
		12.2. Стены, колонны и перегородки									
359	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1632,02	1607,57 1060,42	84,05 68,64	2623591 1730627	137170 112022	755794 –	1474119 327817	4425527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,65	1337,79 884,65	79,01 65,92	523945 346473	30945 25816	146527 –	297831 65742	887518
361	1115-0212-0303	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	834,65	1349,74 871,28	7,64 3,85	1126560 727211	6377 3214	392972 –	584340 136872	1847772
362	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1561,18	451,1 308,62	3,11 1,6	704241 481805	4848 2504	217588 –	387447 87335	1179023
363	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	233,09	113,76 104,6	0,8 0,42	26517 24382	187 98	1948 –	19584 3688	49789
364	1134-0108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство НР = 76 %	м2 площади	81,2	5917,49 1946,23	77,71 49,89	480500 158034	6310 4051	316156 –	123185 48295	651980
365	1115-0108-1503	Стены. Акустическая обшивка НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	81,2	7821,44 707,7	15,42 6,82	635101 57465	1252 554	576384 –	46415 54521	736037
366	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	170,13	3706,41 1630,84	35,83 18,53	630572 277454	6096 3153	347022 –	224486 68405	923463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	59,27	886,99 636,95	3,41 1,74	52572 37752	202 103	14618 –	30284 6628	89484
368	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,47	3636,67 2522,11	47,17 25,52	601759 417334	7806 4223	176619 –	337246 75120	1014125
369	1115-0206-0204	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	165,47	1442,1 812,51	12,09 4,24	238625 134446	2000 702	102179 –	108118 27739	374482
370	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	165,47	451,1 308,62	3,11 1,61	74643 51067	514 266	23062 –	41066 9257	124966

Итого по разделу 12 **18 787 209**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 234 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 231 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 172 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 760 704
- накладные расходы, тенге 5 168 856
  - в т.ч. зарплата, тенге 465 197
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 391 645

Раздел 13. Наружная отделка

13.1. Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /АР л.7/ НР = 76 %	м3 изоляции	4,2755	72201,38 27418,55	1302,77 503,1	308697 117228	5570 2151	185899 –	90728 31954	431379
372	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /25 мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,51	3595,79 1592,75	36,35 18,17	307476 136196	3108 1554	168172 –	110200 33414	451090
	13.2. Фасад										
373	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	823,26	25136,84 9461,64	46,64 11,14	20694153 7789390	38399 9175	12866364 –	6238852 2154640	29087645
374	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	823,26	193,76 39,2	0,23 0,11	159513 32269	190 90	127054 –	25887 14832	200232

Итого по разделу 13 **30 170 346**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 075 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 347 489
- накладные расходы, тенге 6 465 667
  - в т.ч. зарплата, тенге 581 910
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 234 840

Раздел 14. Лестницы

14.1. Лестница Л-1 /КР л.84/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Балки Бп, БЛ, косоуры ЛК) НР = 69 %	т конструкций	0,79452	539100,34 18160,65	10523,33 3295,07	428326 14429	8361 2618	405536 –	11762 35207	475295
376	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,79452	3200,67 2556,26	339,83 1,26	2543 2031	270 1	242 –	1402 316	4261
377	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,52992	10504 –		5566 –		5566 –	– 445	6011
378	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01192	5772 –		69 –		69 –	– 6	75
379	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	2,1	48975,71 19702,86	1861,43 467,62	102849 41376	3909 982	57564 –	38546 11312	152707
380	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13261	282188 –		37421 –		37421 –	– 2994	40415
381	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,0072	251290 –		1809 –		1809 –	– 145	1954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	32,4	1569,94 1469,88	56,02 25,49	50866 47624	1815 826	1427 –	57171 8643	116680
383	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	32,4	4095 –		132678 –		132678 –	– 10614	143292
384	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /дополнительное изделие М4/ НР = 91 %	т	0,09264	933743,52 269473,23	1381,69 626,08	86502 24964	128 58	61410 –	22770 8742	118014
385	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,168	23797,62 2220,24	1720,24 434,52	3998 373	289 73	3336 –	406 352	4756
386	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	0,00702	248214 –		1742 –		1742 –	– 139	1881
387	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,00064	251290 –		161 –		161 –	– 13	174
388	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	9,574	16604,03 2676,1	87,53 40,74	158967 25621	838 390	132508 –	30693 15173	204833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25,85	97,91 49,59	2,4 0,31	2531 1282	62 8	1187 –	890 274	3695
390	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	51,7	83,93 28,99	1,72 0,31	4339 1499	89 16	2751 –	1045 431	5815
391	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	33,6	2972,8 1705,86	80,54 58,87	99886 57317	2706 1978	39863 –	47436 11786	159108
392	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04112	555739,3 269479,57	1386,19 632,3	22852 11081	57 26	11714 –	10107 2637	35596
393	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01056	365151,52 78977,27	1325,76 568,18	3856 834	14 6	3008 –	764 370	4990
394	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /20/	т	0,00164	247791 –		406 –		406 –	– 32	438
		14.2. Лестница Л-2 /КР л.88/									
395	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Балки БЛ, косоуры МК) НР = 69 %	т конструкций	0,63933	539100,31 18161,2	10523,52 3295,64	344663 11611	6728 2107	326324 –	9465 28330	382458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,63933	3201,79	339,42	2047	217	195	1129	3430
					2557,36	1,56	1635	1	–	254	
397	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,63601	10504		6681		6681	–	7215
					–		–		–	534	
398	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00166	5772		10		10	–	11
					–		–		–	1	
399	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,45	48977,78	1860	22040	837	12337	8259	32723
					19702,22	466,67	8866	210	–	2424	
400	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02665	282188		7520		7520	–	8122
					–		–		–	602	
401	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/	т	0,0027	251290		678		678	–	732
					–		–		–	54	
402	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания	т конструкций	1,10048	603601,16	22207,58	664251	24439	559728	60145	782348
					72771,88	6435,37	80084	7082	–	57952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 25 м. Монтаж /Ступени СТ1, СТ2/ НР = 69 %									
403	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,10048	5772 –		6352 –		6352 –	– 508	6860
404	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	21378,05 1400	1117,07 268,29	8765 574	458 110	7733 –	622 751	10138
405	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /МС1/ НР = 69 %	т конструкций	0,03156	534252,22 7858,05	12896,07 3897,34	16861 248	407 123	16206 –	256 1369	18486
406	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01921	10504 –		202 –		202 –	– 16	218
407	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01235	5772 –		71 –		71 –	– 6	77
408	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительное изделие МС2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,00457	777680,53 68052,52	6345,73 1531,73	3554 311	29 7	3214 –	375 314	4243
409	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00457	5772 –		26 –		26 –	– 2	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,807	16604,18 2676,17	87,54 40,76	146233 23569	771 359	121893 –	28235 13957	188425
411	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,5	3515,53 1365,29	77,65 37,88	29882 11605	660 322	17617 –	11211 3287	44380
412	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	26005 4790	1045 405	5201 958	209 81	4034 –	945 492	6638
413	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.1/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,02971	777650,62 68091,55	6193,2 1514,64	23104 2023	184 45	20897 –	2440 2044	27588
414	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02971	5772 –		171 –		171 –	– 14	185
415	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,29	97,98 49,6	2,44 0,28	2086 1056	52 6	978 –	733 226	3045
416	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	42,58	83,91 28,98	1,71 0,28	3573 1234	73 12	2266 –	860 355	4788
417	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с	м2 горизонтальной	28,16505	2972,8 1705,87	80,53 58,87	83729 48046	2268 1658	33415 –	39763 9879	133371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отделкой косоуров и балок без тяг НР = 80 %	проекции (поэтажно)								
		14.3. Лестница ЛМ-1 /КР л.99/									
418	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,4	24272,5 4790	1045 405	9709 1916	418 162	7375 –	1891 928	12528
419	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,13659	670050,77 41413,35	26450,17 9317,34	761573 47070	30063 10590	684440 –	39785 64109	865467
420	2988-8888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,47098	10504 –		4947 –		4947 –	– 396	5343
421	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,26866	5772 –		1551 –		1551 –	– 124	1675
422	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,68793	97,92 49,6	2,41 0,33	3005 1522	74 10	1409 –	1057 325	4387
423	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	61,37586	83,91 28,99	1,73 0,29	5150 1779	106 18	3265 –	1240 511	6901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00214	419158,88	1401,87	897	3	550	314	1308
					160747,66	467,29	344	1	–	97	
425	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16	91		1456		1456	–	1572
					–		–		–	116	
		14.10. Лестница сеч. А-А /КР л.16/									
426	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,14	8944,69	1806,04	37031	7477	14962	16884	58228
					3524,64	814,01	14592	3370	–	4313	
427	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	23000	1713,85	29900	2228	24789	3134	35677
					2217,69	431,54	2883	561	–	2643	
428	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01463	282188		4128		4128	–	4458
					–		–		–	330	
429	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5	2905	103,2	14525	516	3521	10008	26496
					2097,6	31,8	10488	159	–	1963	

Итого по разделу 14 **4 169 539**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 500 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 96 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 801 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					461 743				
		в т.ч. зарплата, тенге					41 557				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					308 857				
		Раздел 15. Эстрада /КР л.102/									
430	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,2	49406,19 9543,81	2576,67 621,67	207506 40084	10822 2611	156600 –	39706 19777	266989
431	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,144	73031,81 26932,57	1092,24 532,76	229612 84676	3434 1675	141502 –	77716 24586	331914
432	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 44 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	92,72	2300,38 744,64	50,05 25,69	213291 69043	4641 2382	139607 –	67140 22434	302865
433	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	44	352,57 94,77	2,3 1,18	15513 4170	101 52	11242 –	3969 1559	21041
434	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 19 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,6	2386,67 969,9	14,17 7,29	22912 9311	136 70	13465 –	8443 2508	33863
435	1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,408	8938,71 985,15	60,61 28,35	66218 7298	449 210	58471 –	6757 5838	78813
436	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	96,09	461,77 165,76	1,09 0,57	44371 15928	105 55	28338 –	12786 4573	61730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 15					**1 097 215**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					230 510				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 688				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 055				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					549 225				
		- накладные расходы, тенге					216 517				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 487				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					81 275				
		Раздел 16. Разные работы									
		16.1. Крыльцо главного входа /КР л.80/									
437	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	21102,5 1400	1115 268,13	33764 2240	1784 429	29740 –	2429 2895	39088
438	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11,23	23720,84 2217,81	1714,87 432,15	266385 24906	19258 4853	222221 –	27081 23477	316943
439	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11831	282188 –		33386 –		33386 –	– 2671	36057
440	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43	5621,65 1178,7	138,16 66,44	241731 50684	5941 2857	185106 –	50329 23365	315425
441	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство П-1 НР = 91 %	м3	5,5	24327,09 2217,82	1714,91 432,18	133799 12198	9432 2377	112169 –	13263 11765	158827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88462	269147		238093		238093	–	257140
					–		–		–	19047	
443	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00482	365145,23	1452,28	1760	7	1373	349	2278
					78838,17	622,41	380	3	–	169	
444	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	14	15103,86	81,07	211454	1135	201993	10443	239649
					594,71	37,43	8326	524	–	17752	
445	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,32	97,81	2,32	716	17	336	252	1045
					49,59	0,27	363	2	–	77	
446	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	14,64	83,88	1,71	1228	25	779	295	1645
					28,96	0,27	424	4	–	122	
447	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,9	961,32	–	15285	–	–	11005	28393
					961,32	–	15285	–	–	2103	
		16.2. Крыльцо 1 /КР л.98/									
448	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	21102,5	1115	8441	446	7435	608	9773
					1400	270	560	108	–	724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5,7	23720,88 2217,89	1714,91 432,11	135209 12642	9775 2463	112792 –	13746 11916	160871
450	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03478	282188 –		9814 –		9814 –	– 785	10599
451	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	24336 1200	1204 304	6084 300	301 76	5483 –	342 514	6940
452	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,13728	743218,24 78940,85	1384,03 633,74	102029 10837	190 87	91002 –	9941 8958	120928
453	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	7,34	13097,55 594,69	81,2 37,47	96136 4365	596 275	91175 –	5475 8129	109740
454	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,96	97,98 49,49	2,53 0,51	388 196	10 2	182 –	137 42	567
455	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,92	84,09 29,04	1,77 0,25	666 230	14 2	422 –	160 66	892
456	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,7	961,28 961,28	– –	11247 11247	– –	– –	8098 1548	20893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %									
		16.3. Крыльцо 2 /КР л.98/									
457	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21102 1400	1114 268	10551 700	557 134	9294 –	759 905	12215
458	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5,4	23720,56 2217,78	1714,63 432,22	128091 11976	9259 2334	106856 –	13022 11289	152402
459	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04388	282188 –		12382 –		12382 –	– 991	13373
460	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	24340 1203,33	1210 300	7302 361	363 90	6578 –	410 617	8329
461	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13	5621,69 1178,69	138,15 66,46	73082 15323	1796 864	55963 –	15216 7064	95362
462	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10626	743214,76 78938,45	1383,4 630,53	78974 8388	147 67	70439 –	7694 6933	93601
463	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,61	13097,44 594,66	81,07 37,51	112769 5120	698 323	106951 –	6423 9535	128727
464	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,69	97,87 49,68	2,35 0,43	459 233	11 2	215 –	162 50	671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 69 %									
465	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	9,38	83,9	1,71	787	16	499	189	1054
					29	0,21	272	2	–	78	
466	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	961,27	–	11343	–	–	8167	21071
					961,27	–	11343	–	–	1561	
		16.4. Крыльцо 3 /КР л.98/									
467	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21102	1114	10551	557	9294	759	12215
					1400	268	700	134	–	905	
468	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,65	23720,65	1714,84	110301	7974	92014	11213	131235
					2217,85	432,04	10313	2009	–	9721	
469	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	282188		8804		8804	–	9508
					–		–		–	704	
470	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	24338,1	1204,76	5111	253	4606	287	5830
					1200	300	252	63	–	432	
471	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06468	743212,74	1376	48071	89	42876	4684	56975
					78942,49	633,89	5106	41	–	4220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	9,26	13097,62 594,71	81,21 37,47	121284 5507	752 347	115025 –	6908 10255	138447
473	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,97	97,59 49,5	2,21 0,4	485 246	11 2	228 –	171 52	708
474	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	9,94	84 28,97	1,81 0,2	835 288	18 2	529 –	200 83	1118
475	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	961,32 961,32	– –	7306 7306	– –	– –	5260 1005	13571
		16.5. Крыльцо 4 /КР л.98/									
476	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	21740 2218,18	1715,45 431,82	23914 2440	1887 475	19587 –	2653 2125	28692
477	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01689	282188 –		4766 –		4766 –	– 381	5147
478	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	24327,27 1200	1200 290,91	2676 132	132 32	2412 –	149 226	3051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04356	743227,73 78948,58	1377,41 642,79	32375 3439	60 28	28876 –	3155 2842	38372
		16.6. Устройство амфитеатра /КР л.83/									
480	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,43	8944,86 3524,71	1806,09 814	146964 57911	29674 13374	59379 –	67008 17118	231090
481	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	17,1	23787,84 2217,84	1714,91 432,11	406772 37925	29325 7389	339522 –	41236 35841	483849
482	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16848	282188 –		47543 –		47543 –	– 3803	51346
483	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,32	35008,19 9221,98	3667,24 835,78	81219 21395	8508 1939	51316 –	21234 8196	110649
484	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03637	282188 –		10263 –		10263 –	– 821	11084
485	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,00432	251290 –		1086 –		1086 –	– 87	1173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,003	933666,67 269333,33	1333,33 666,67	2801 808	4 2	1989 –	737 283	3821
487	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,7	904,43 309,1	20,06 2,93	15104 5162	335 49	9607 –	4846 1596	21546
488	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная НР = 93 %	м2 поверхности	2,1	1937,14 1230	11,43 5,71	4068 2583	24 12	1461 –	2413 518	6999
		16.7. Ограждение ОГ-1 /АР л.3/									
489	1109-0601-0103	Ограждение ОГ-1 (по сер.1.050.9-4.93.3-92 марки ОП12-5). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,498	628642,57 117704,82	2349,4 694,78	313064 58617	1170 346	253277 –	40684 28300	382048
		16.8. Туалетные кабины /АР л.10/									
490	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	26	6541,5 1145,04	111,08 56,54	170079 29771	2888 1470	137420 –	28117 15856	214052
491	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01204	333271 –		4013 –		4013 –	– 321	4334
492	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 /прим./	шт.	28	29 –		812 –		812 –	– 65	877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0736	324341		23871		23871	–	25781
					–		–		–	1910	
494	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	463		4630		4630	–	5000
					–		–		–	370	
495	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	827		4135		4135	–	4466
					–		–		–	331	
496	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	5	447		2235		2235	–	2414
					–		–		–	179	
497	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 %	шт.	3	423	–	1269	–	26	1218	2686
					414,33	–	1243	–	–	199	
498	2922-2200-2201 (пл)	Поручень стационарный	шт.	1	17486		17486		17486	–	18885
					–		–		–	1399	
499	2922-2200-2202 (пл)	Поручень откидной	шт.	1	26229		26229		26229	–	28327
					–		–		–	2098	
500	2922-2200-2203 (пл)	Поручень для раковины	шт.	1	22768		22768		22768	–	24589
					–		–		–	1821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16.9. Утепление стен тамбура /АР л.4/									
501	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,4389	59872,41 29658,24	2538,16 1020,73	26278 13017	1114 448	12147 –	10233 2921	39432
502	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3,99	1505,51 707,77	15,29 6,77	6007 2824	61 27	3122 –	2281 663	8951

Итого по разделу 16 **4 492 766**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 475 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 146 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 076 032
- накладные расходы, тенге 461 441
  - в т.ч. зарплата, тенге 41 530
- сметная прибыль (8 %), тенге 332 795

Раздел 17. Подъемная платформа для инвалидов

503	5110-0201-0102	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167 –		1499167 –		– 1499167	– –	1499167
504	1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	59710 41700	5378 1937	59710 41700	5378 1937	12632 –	26619 6906	93235

Итого по разделу 17 **1 592 402**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 378				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 937				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 632				
		- оборудование, тенге					1 499 167				
		- накладные расходы, тенге					26 619				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 396				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 906				
	Итого по смете						**179 575 076**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 416 924				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 918 967				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 158 716				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 660 278				
		- оборудование, тенге					1 499 167				
		- накладные расходы, тенге					29 888 925				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 690 004				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 190 815				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Общестроительные работы. Надземная часть здания

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24 958		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				33 416 924
	Машины и механизмы				
1 **3103-0205-0201**	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	97,02720655	1 379,00	133 800
				1 239,00	120 217
2 **3103-0305-0901**	Термос 100 л	маш.-ч	2,3706	26,00	62
				–	–
3 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	134,3439603	34,00	4 567
				–	–
4 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	303,171936	14,00	4 241
				–	–
5 **3104-0202-0201**	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	13,318724	133,00	1 772
				–	–
6 **3104-0202-0202**	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,281127	20,00	5
				–	–
7 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	8,654441752	149,00	1 290
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3104-0401-0101**	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,6	46,00	74
				–	–
9 **3104-0401-0201**	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	3,69737	82,00	303
				–	–
10 **3104-0402-0101**	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,33942	34,00	182
				–	–
11 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	435,226262486	6 135,00	2 670 111
				1 480,00	644 128
12 **3105-0101-0103**	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,051696	6 462,00	334
				1 480,00	77
13 **3105-0101-0205**	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	4,5972153	15 311,00	70 388
				1 769,00	8 132
14 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	31,512828586	5 204,00	163 990
				2 115,00	66 651
15 **3105-0102-0105**	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	15,25814532	9 340,00	142 511
				2 527,00	38 558
16 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,0333174	4 625,00	27 904
				1 769,00	10 674
17 **3105-0104-0102**	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	8,7525023	6 278,00	54 948
				1 769,00	15 483
18 **3105-0104-0103**	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,1616707	6 995,00	15 121
				2 115,00	4 572
19 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	4,254316	6 135,00	26 100
				1 769,00	7 526
20 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,0371772	24,00	25
				–	–
21 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,107286468	26,00	2
				–	–
22 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,154473	55,00	118
				–	–

1	2	3	4	5	6
23 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	10,454563168	4 692,00	49 052
				1 480,00	15 476
24 **3105-0501-0202**	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	1,078728	2 660,00	2 870
				1 480,00	1 597
25 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	60,622350583	2 290,00	138 829
				1 239,00	75 110
26 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,891704	2 976,00	47 294
				1 480,00	23 521
27 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,040306	234,00	7 031
				–	–
28 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	488,832121	152,00	74 301
				–	–
29 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,1509542	139,00	299
				–	–
30 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	35,7856917	27,00	966
				–	–
31 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,663903	4 176,00	2 772
				1 480,00	983
32 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	21,848513887	735,00	16 058
				–	–
33 **3204-0102-0102**	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	8 511,00	596
				2 115,00	148
34 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	78,482147575	2 876,00	225 715
				1 480,00	116 154
35 **3401-0302-0101**	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	6,55984	1 637,00	10 738
				1 480,00	9 709
36 **3403-0101-0101**	Ножницы электрические	маш.-ч	3,570228	214,00	763
				–	–
37 **3403-0102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,8726868	11,00	42
				–	–

1	2	3	4	5	6
38 **3403-0102-0102**	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	17,28846	37,00	640
				–	–
39 **3403-0102-0301**	Электроплиткорез	маш.-ч	6,71814	86,00	578
				–	–
40 **3403-0102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	14,61548	165,00	2 412
				–	–
41 **3403-0201-0101**	Рубанки электрические	маш.-ч	0,2314	126,00	29
				–	–
42 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,2915138	26,00	137
				–	–
43 **3403-0202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,21104094	25,00	5
				–	–
44 **3403-0204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	2,386036488	38,00	90
				–	–
45 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	233,72937397	17,00	3 974
				–	–
46 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	159,596188916	11,00	1 756
				–	–
47 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	94,881393813	16,00	1 521
				–	–
48 **3403-0302-0701**	Гайковерт электрический	маш.-ч	26,34432	33,00	869
				–	–
49 **3403-0401-0101**	Молотки клепальные	маш.-ч	187,70328	59,00	11 074
				–	–
50 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	29,532615	16,00	473
				–	–
51 **3403-0501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,06712	114,00	235
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**779**		**3 918 967**
					1 158 716

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2101-0201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,104552	3 211,00	3 547
2 **2101-0201-0602**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,342792	3 114,00	1 067
3 **2101-0201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,42997	2 638,00	109 292
4 **2101-0301-0103**	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,3296	2 821,00	74 276
5 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,106894	1 912,00	95 803
6 **2101-0405-0101**	Песок кварцевый	т	9,44592	1 277,00	12 062
7 **2101-0501-0601**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0032722	5 790,00	18
8 **2102-0101-0101**	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,36728	16 087,00	166 778
9 **2102-0101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	50,652792	16 792,00	850 562
10 **2102-0101-0312**	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	17 247,00	19 256
11 **2102-0101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7275	18 492,00	31 944
12 **2102-0101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	34,304381	19 266,00	660 909
13 **2102-0101-0612**	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5825	19 797,00	110 517
14 **2102-0101-0706**	Бетон тяжелый класса В20, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8874	21 223,00	18 833
15 **2102-0101-1001**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	494,43695	23 732,00	11 733 978
16 **2102-0101-2201**	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	16 524,00	50 563
17 **2102-0101-2412**	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	27,3847	19 200,00	525 786
18 **2102-0201-0103**	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	34,8942	29 686,00	1 035 869
19 **2102-0304-0101**	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	29 606,00	3 020
20 **2102-0401-2801**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,133308	13 830,00	1 844
21 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3972	17 616,00	6 997
22 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,808676	20 293,00	158 460

1	2	3	4	5	6
23 **2102-0401-2805**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	14,81244	22 397,00	331 754
24 **2102-0401-2806**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,192256	24 522,00	4 715
25 **2102-0401-2808**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	40,2802	17 616,00	709 576
26 **2102-0401-2809**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,924	18 572,00	17 161
27 **2102-0402-0102**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0588	24 839,00	1 461
28 **2102-0402-0104**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,019518964	26 608,00	519
29 **2102-0402-0206**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	37,36744435	24 670,00	921 854
30 **2102-0402-0302**	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	11,3149516	24 249,00	274 377
31 **2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,602171	82 175,00	1 117 759
32 **2103-0301-0402**	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	292,376	22 541,00	6 590 447
33 **2104-0110-9903**	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	32,4	4 095,00	132 678
34 **2104-0111-9912**	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /прим. козырек входа/	м3	1,88	117 719,00	221 312
35 **2105-0104-0302**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,457186	360 158,00	164 659
36 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00644	332 793,00	2 143
37 **2105-0106-2402**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01204	333 271,00	4 013
38 **2105-0106-2403**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /10/	т	0,58472	334 467,00	195 567
39 **2105-0201-0501**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026208	293 806,00	7 700

1	2	3	4	5	6
40 **2105-0201-0502**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,067016	284 870,00	303 961
41 **2105-0201-0702**	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18972	284 870,00	54 045
42 **2105-0204-0702**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,31164	326 625,00	101 789
43 **2105-0204-0703**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,034369371	446 385,00	15 341
44 **2105-0206-0801**	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0736	324 341,00	23 871
45 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	6,00325	251 290,00	1 508 559
46 **2105-0301-3002**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /20/	т	0,0018326	247 791,00	454
47 **2105-0301-3201**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/	т	30,32387	248 214,00	7 526 808
48 **2105-0301-3202**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25/	т	13,58715	233 353,00	3 170 603
49 **2105-0301-3501**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1202	248 412,00	29 859
50 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,2611634	224 799,00	283 509
51 **2105-0302-0102**	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,10445	318 505,00	33 268
52 **2105-0302-0104**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	247,00	494
53 **2105-0307-1004**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,612	114,00	70
54 **2105-0307-1007**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,8454	121,00	3 973
55 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	206,6437011	78,00	16 116

1	2	3	4	5	6
56 **2105-0308-0375**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	16,6765635	873,00	14 559
57 **2105-0308-0387**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	92,3508	1 162,00	107 312
58 **2105-0309-0301**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60806	282 188,00	453 774
59 **2105-0309-0303**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88462	269 147,00	238 093
60 **2105-0310-1108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,331292379	4 807,00	1 592
61 **2106-0208-0501**	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,4229719	590 084,00	1 429 758
62 **2106-0304-0401**	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0343	623 100,00	21 372
63 **2106-0405-1403**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	6,46918	662 893,00	4 288 374
64 **2106-0405-1406**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,11871	695 054,00	82 510
65 **2106-0510-0101**	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,3198	708 000,00	226 418
66 **2106-0801-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,76108	506 034,00	4 939 438
67 **2106-0801-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,029851744	481 570,00	14 376
68 **2106-0801-0403**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	8,06529	490 986,00	3 959 944

1	2	3	4	5	6
69 **2106-0902-1301**	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	355,6665	301,00	107 056
70 **2106-0902-1401**	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	272,42985	92,00	25 064
71 **2106-0902-1403**	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	6,602878	172,00	1 136
72 **2106-0902-1502**	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	10,785104	206,00	2 222
73 **2106-0902-1601**	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1147,50755	138,00	158 356
74 **2106-0903-0301**	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	260,4875	24,00	6 252
75 **2106-0904-0101**	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	713,335	68,00	48 507
76 **2106-0904-0201**	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	64,12	24,00	1 539
77 **2107-0101-0202**	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,18	32 401,00	5 832
78 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1796574	32 401,00	5 821
79 **2107-0201-0101**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017734716	69 413,00	1 231
80 **2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,624729	31 325,00	332 819
81 **2107-0201-0202**	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,77546	31 325,00	149 592
82 **2107-0201-0203**	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,28102	31 325,00	134 103
83 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,167262	25 110,00	707 284
84 **2107-0201-0302**	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,73892	25 110,00	18 554

1	2	3	4	5	6
85 **2107-0201-0304**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011324148	25 110,00	284
86 **2107-0201-0401**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1589	35 776,00	5 685
87 **2107-0203-0105**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	25,61297	58 098,00	1 488 062
88 **2107-0203-0202**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4555088	44 712,00	20 366
89 **2107-0203-0205**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,526236	31 325,00	329 734
90 **2107-0203-0210**	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	31 325,00	1 034
91 **2107-0203-0302**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	31 325,00	5 639
92 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,631474217	31 325,00	51 107
93 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,1059705	31 325,00	347 893
94 **2107-0204-0202**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06203983	31 325,00	1 944
95 **2107-0204-0205**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,375912	31 325,00	11 775
96 **2107-0204-0304**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03144	19 373,00	609
97 **2107-0204-0404**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6092236	16 505,00	10 056
98 **2107-0503-0301**	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	18,74862	1 388,00	26 023
99 **2107-0507-0103**	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м2	0,1852249	318 850,00	59 059
100 **2107-0508-0104**	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0984	135 513,00	13 334
101 **2107-0510-0501**	Опилки древесные	м3	18,438248	3 154,00	58 154
102 **2107-0510-0701**	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	7,9282	20 702,00	164 130
103 **2107-0601-0101**	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,8324816	115 604,00	96 238
104 **2107-0602-0106**	Щиты перегородок	м2	26	5 129,00	133 354

1	2	3	4	5	6
105 **2109-0102-0102**	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,61655	5 645,00	31 705
106 **2109-0102-0103**	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	42,33124	4 461,00	188 839
107 **2109-0102-0106**	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,98022	5 380,00	37 554
108 **2109-0102-0111**	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,00887	6 865,00	13 791
109 **2109-0102-0114**	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,10294	7 441,00	37 971
110 **2109-0102-0209**	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А СТ РК 943-92	м2	4,10328	16 934,00	69 485
111 **2109-0102-0212**	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13В СТ РК 943-92	м2	5,31258	16 426,00	87 264
112 **2109-0102-0213**	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15В, ДН 24-15ГУ СТ РК 943-92	м2	10,54647	16 501,00	174 027
113 **2109-0102-0305**	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96826	33 118,00	32 067
114 **2109-0201-0202**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-7/	м2	16,6005	25 252,00	419 196
115 **2109-0201-0402**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2, ОК-6/	м2	73,1868	22 139,00	1 620 282
116 **2109-0201-0602**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/	м2	29,1648	23 779,00	693 510
117 **2109-0205-0107**	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	78,7	2 442,00	192 185
118 **2109-0304-0107**	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с	м2	16,68	31 394,00	523 652

1	2	3	4	5	6
	заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82				
119 **2109-0304-0207**	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	14,4	80 301,00	1 156 334
120 **2109-0402-0601**	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	18,8163	53 641,00	1 009 325
121 **2109-0402-0602**	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	6,9204	55 989,00	387 466
122 **2109-0404-0103**	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	17	5 677,00	96 509
123 **2109-0404-0201**	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	116	463,00	53 708
124 **2109-0404-0301**	Замок безопасности /прим./ /АР л.8 п.6/	шт.	43	1 678,00	72 154
125 **2109-0404-0306**	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3 207,00	60 933
126 **2109-0404-0507**	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	11	447,00	4 917
127 **2109-0404-0603**	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	18	490,00	8 820
128 **2109-0404-1006**	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	38	3 495,00	132 810
129 **2110-0101-0401**	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1196,34914	2 116,00	2 531 475
130 **2110-0102-0101**	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65,2	1 848,00	120 490
131 **2110-0102-0102**	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65,2	1 145,00	74 654
132 **2110-0102-0111**	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116,36	1 510,00	175 704
133 **2110-0401-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	969,199	161,00	156 041
134 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	136,4227701	226,00	30 831
135 **2110-0402-9903**	Изол ГОСТ 10296-79	м2	44,2512	228,00	10 090
136 **2110-0404-0102**	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	969,199	102,00	98 858
137 **2110-0404-0103**	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	847,9578	91,00	77 164

1	2	3	4	5	6
138 **2110-0501-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	118,0272	766,00	90 410
139 **2110-0501-0701**	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1726,9364	136,00	234 863
140 **2110-0501-1302**	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	167,524585	575,00	96 326
141 **2110-0501-1303**	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	95,8555	508,00	48 695
142 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	40,08	223,00	8 938
143 **2110-0502-0104**	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	14,56539	952,00	13 867
144 **2110-0502-1001**	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	7,742175	716,00	5 543
145 **2110-0502-1813**	Клей марки ФР-12	т	0,00062524	2 387 517,00	1 493
146 **2110-0502-1901**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	158,23702664	1 630,00	257 925
147 **2111-0102-0101**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,425733	11 152,00	4 748
148 **2111-0102-0106**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	99,827497	26 403,00	2 635 745
149 **2111-0103-0103**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,27089	14 155,00	3 834
150 **2111-0103-0105**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	82,326	24 548,00	2 020 939
151 **2111-0401-0303**	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,2755	32 332,00	138 235
152 **2113-0101-0101**	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,8204628	31 603,00	152 341
153 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,43261891	32 699,00	14 145
154 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,121670011	23 055,00	2 806
155 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002672	169 731,00	454
156 **2113-0104-0804**	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3569771	110 258,00	39 360
157 **2113-0104-1101**	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,351953	114 188,00	40 189
158 **2113-0201-0315**	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	23,58	1 052,00	24 806
159 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,127453644	633 907,00	80 794
160 **2113-0201-1103**	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 /прим./	шт.	28	29,00	812
161 **2113-0201-1106**	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16	91,00	1 456
162 **2113-0201-1204**	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	19,46868667	314,00	6 114

1	2	3	4	5	6
163 **2113-0205-0101**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00214	234 006,00	501
164 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	39,05762	809,00	31 598
165 **2113-0207-0603**	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,812	1 221,00	991
166 **2113-0207-1020**	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	179,1856077	14,00	2 509
167 **2113-0208-0371**	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	12,3163768	1 313,00	16 172
168 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	635,45728537	326,00	207 157
169 **2113-0209-0203**	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,511842462	348,00	526
170 **2113-0211-0301**	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1148865	1 588 685,00	182 518
171 **2113-0211-0427**	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,06733823	1 423,00	1 519
172 **2113-0211-0501**	Петля накладная	шт.	12	295,00	3 540
173 **2113-0211-0601**	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	464,0601	1,00	464
174 **2113-0211-0612**	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	522,137175	1,00	522
175 **2113-0211-0614**	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,24999516	977,00	1 221
176 **2113-0211-0903**	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	823,26	6 218,00	5 119 031
177 **2113-0401-0332**	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,0055314	228 690,00	1 265
178 **2113-0508-0101**	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2014	м2	3,9	704,00	2 746
179 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,02184	622 690,00	13 600
180 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,9966214	374,00	11 595
181 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,3084111	164,00	1 527
182 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,532662	53 700,00	28 604
183 **2113-0703-0301**	Контакт Петрова керосиновый	т	0,074366499	70 347,00	5 232
184 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,773466	172,00	132
185 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	136,691338789	21,00	2 867
186 **2113-0704-1901**	Карборунд	кг	0,1	120,00	12

1	2	3	4	5	6
187 **2113-0704-2301**	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,021924	527 036,00	11 555
188 **2113-0704-2302**	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,120007349	74 626,00	8 955
189 **2113-0704-2401**	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,48970497	1 148 541,00	562 446
190 **2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005364325	287 565,00	1 543
191 **2113-0704-3602**	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00406	718 552,00	2 917
192 **2113-0704-3603**	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта ГОСТ 4166-76	т	0,02952	85 096,00	2 512
193 **2113-0704-3604**	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00161874	197 348,00	319
194 **2113-0802-9901**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20,169	302,00	6 092
195 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	16,243265	90,00	1 463
196 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,7397335	6 932,00	25 924
197 **2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001771617	1 863 709,00	3 301
198 **2113-0804-1101**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	16,0917598	575,00	9 252
199 **2113-0807-0201**	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	141,6888	302,00	42 790
200 **2113-0809-1303**	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	274,968445	50,00	13 748
201 **2113-0809-1304**	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	286,612169	32,00	9 172
202 **2113-0809-1305**	Лента армирующая бумажная	м	629,429377	10,00	6 294
203 **2113-0812-0801**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	24,919556	170,00	4 236
204 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,065570938	211 228,00	13 851
205 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,523671351	234 319,00	122 706
206 **2113-0812-1038**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	247 745,00	892
207 **2113-0812-1045**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012809417	219 552,00	2 813
208 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0523421	208 006,00	10 884
209 **2113-0814-0401**	Ерши металлические	кг	5,894411427	200,00	1 179
210 **2113-0814-1201**	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	272,265	724,00	197 120
211 **2113-0814-1501**	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	272,265	505,00	137 494
212 **2113-0814-2211**	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	6 616
213 **2113-0815-0104**	Совол пластификаторный	т	0,002436	492 737,00	1 200

1	2	3	4	5	6
214 **2113-0816-1501**	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0912681	21 265,00	1 941
215 **2113-0816-2305**	Резина прессованная	кг	0,55432	1 143,00	634
216 **2113-0816-2701**	Смола каменноугольная	т	0,012500207	80 200,00	1 003
217 **2113-0816-2806**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	6075,6588	15,00	91 135
218 **2113-0816-2808**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6874,221	18,00	123 736
219 **2113-0816-3407**	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	83,4015	656,00	54 711
220 **2113-0816-3417**	Клинья пластиковые монтажные	шт.	314,8	10,00	3 148
221 **2113-0816-3440**	Мыло хозяйственное жидкое	кг	1,9679	217,00	427
222 **2113-0816-9902**	Паста антисептическая	т	0,06994708	605 508,00	42 354
223 **2202-0101-0133**	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	170,13	1 784,00	303 512
224 **2203-0101-0202**	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	823,26	6 720,00	5 532 307
225 **2203-0201-0105**	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	412,7725	514,00	212 165
226 **2203-0201-0106**	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,1895	514,00	2 153
227 **2203-0201-0205**	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	11,046	641,00	7 080
228 **2203-0301-0201**	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	307,5765	4 936,00	1 518 198
229 **2203-0301-0204**	Панели звукопоглощающие из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	107,7552	6 529,00	703 534
230 **2203-0301-0301**	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	7,91	4 308,00	34 076
231 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,037677953	462 200,00	17 417
232 **2204-0101-1801**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	408,177544	189,00	77 145
233 **2204-0101-9902**	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00602055	664 777,00	4 002
234 **2204-0201-0104**	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	кг	11,5556	1 391,00	16 074

1	2	3	4	5	6
235 **2204-0201-0301**	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,0128828	424 885,00	5 474
236 **2204-0201-0616**	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,171849	425,00	8 573
237 **2204-0201-0708**	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,37128	425,00	158
238 **2204-0301-9901**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	413,23087	88,00	36 364
239 **2204-0401-0105**	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00295	1 895 013,00	5 590
240 **2204-0501-0402**	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	44,79488	1 417,00	63 474
241 **2204-0501-0901**	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	46,284	1 245,00	57 624
242 **2204-0601-0201**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0375345	56 923,00	2 136
243 **2204-0601-0501**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,010013404	447 361,00	4 481
244 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,010629702	412 813,00	4 389
245 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,45588	637,00	10 483
246 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,068088881	521 573,00	35 514
247 **2204-0802-0101**	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6874478	211 535,00	356 955
248 **2205-0101-0302**	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1995,94542	82,00	163 668
249 **2205-0102-0101**	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	677,1174	43,00	29 116
250 **2205-0102-0102**	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1796,985	58,00	104 225
251 **2205-0104-0503**	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3338,6	104,00	347 214
252 **2205-0107-0101**	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	78,2598	78,00	6 104
253 **2205-0107-0103**	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	176,175	64,00	11 275
254 **2205-0108-0101**	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	241,905524	61,00	14 756
255 **2205-0108-0102**	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	182,968927	78,00	14 272
256 **2206-0101-0106**	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	186,1194	2 954,00	549 797
257 **2206-0202-0101**	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	м2	121,6554	9 017,00	1 096 967
258 **2206-0204-0302**	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,766331	104 726,00	184 981

1	2	3	4	5	6
259 **2206-0204-0402**	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,561798	59 254,00	33 289
260 **2206-0301-0131**	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	232,0194	3 115,00	722 740
261 **2206-0301-0133**	Плитки керамогранитные нескользящая толщиной 12 мм СТ РК 1954-2010	м2	57,12	3 718,00	212 372
262 **2206-0301-0659**	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	694,10796	1 678,00	1 164 712
263 **2206-0401-0101**	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	44,44	252,00	11 199
264 **2206-0401-9901**	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	326,6239	188,00	61 405
265 **2302-1101-1401**	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	18,11172	1 607,00	29 106
266 **2401-0102-0304**	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	5 334,00	10 668
267 **2701-0101-0104**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	474,56949	1 176,00	558 097
268 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,908648	1 422,00	2 715
269 **2922-2200-2201 (пл)**	Поручень стационарный	шт.	1	17 486,00	17 486
270 **2922-2200-2202 (пл)**	Поручень откидной	шт.	1	26 229,00	26 229
271 **2922-2200-2203 (пл)**	Поручень для раковины	шт.	1	22 768,00	22 768
272 **2988-8888-8926**	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,22146	5 772,00	12 818
273 **2988-8888-8927**	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,65612	10 504,00	17 396
	Итого по материалам				**97 660 278**
	Инженерное оборудование				
1 **5110-0201-0102**	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1 499 167,00	1 499 167
	Итого по инженерному оборудованию				**1 499 167**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-2 Общестроительные работы. Надземная часть здания 1232-23-1-АР

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Каркас
	1 Рама РМ1 /л.31/
1	1106-0501-0106 9,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
2	1106-0701-0102 10,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
3	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /22,25/ 1,5895
4	2105-0301-3001 0,5248
5	2105-0106-2403 0,0167
6	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0167 5772
7	2105-0106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /8/ 0,009

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
8	1106-0301-0408 1,218
	2 Рама РМ2 /л.33/
9	1106-0501-0106 9,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
10	1106-0701-0102 10,7
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
11	2105-0301-3202 1,9125
12	2105-0301-3001 0,6105
13	2105-0106-2403 0,0482
14	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0482 5772
15	2105-0106-2403 0,0148
	3 Рама РМ3 /л.36/
16	1106-0501-0106 1,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
17	1106-0701-0102 2,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
18	2105-0301-3202 0,402

1	2
19	2105-0301-3001 0,1121
20	2105-0106-2403 0,0242
21	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0242 5772
22	1106-0301-0409 0,0267
	4 Рама РМ4 /л.38/
23	1106-0501-0106 3,9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
24	1106-0701-0102 1
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
25	2105-0301-3202 0,5388
26	2105-0301-3001 0,1775
27	2105-0106-2403 0,0321
28	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0321 5772
29	1106-0301-0409 0,0267
	5 Рама РМ5 /л.42/
30	1106-0501-0106 7,8
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
31	1106-0701-0102 10,9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
32	2105-0301-3202 1,7694
33	2105-0301-3001 0,5031
34	2105-0106-2403 0,0399
35	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0399 5772
36	2105-0106-2403 0,0148
37	1106-0301-0408 0,0667
	6 Рама РМ6 /л.44/
38	1106-0501-0106 6,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
39	1106-0701-0102 9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
40	2105-0301-3202 1,1638
41	2105-0301-3001 0,4042
42	2105-0106-2403 0,026
43	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,026 5772
44	2105-0106-2403 0,0108
45	1106-0301-0408 1,0995
	7 Рама РМ7 /л.44/
46	1106-0501-0106 2,6
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
47	1106-0701-0102 1,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
48	2105-0301-3202 0,3744
49	2105-0301-3001 0,114
50	2105-0106-2403 0,0063
51	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
52	1106-0301-0409 0,0267
53	1106-0301-0408 0,1344
	8 Рама РМ8 /л.48/
54	1106-0701-0102 10,9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
55	2105-0301-3202 0,9111
56	2105-0301-3001 0,2345
57	2105-0106-2403 0,0154
58	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0154 5772
59	2105-0106-2403 0,0126
60	1106-0301-0408 1,3021
	9 Рама РМ9 /л.48/
61	1106-0701-0102 3
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
62	2105-0301-3202 0,1819
63	2105-0301-3001 0,0803
64	2105-0106-2403 0,0103
65	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0103 5772
	10 Рама РМ10 /л.52/
66	1106-0701-0102 7,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
67	2105-0301-3202 0,705
68	2105-0301-3001 0,2086
69	2105-0106-2403 0,0435
70	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0435 5772
71	2105-0106-2403 0,0025
72	1106-0301-0408 0,1348
	11 Рама РМ11 /л.52/
73	1106-0701-0102 6,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
74	2105-0301-3202 0,4001
75	2105-0301-3001 0,1865
76	2105-0106-2403 0,0179
77	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0179 5772

1	2
78	2105-0106-2403 0,005
	12 Рама РМ12 /л.56/
79	1106-0701-0102 11,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
80	2105-0301-3202 1,0972
81	2105-0301-3001 0,3819
82	2105-0106-2403 0,0158
83	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0158 5772
84	2105-0106-2403 0,0148
85	1106-0301-0408 0,0667
	13 Рама РМ13 /л.56/
86	1106-0701-0102 9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
87	2105-0301-3202 0,7487
88	2105-0301-3001 0,193
89	2105-0106-2403 0,0103
90	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0103 5772
91	2105-0106-2403 0,0108
92	1106-0301-0408 1,026
	14 Рама РМ14 /л.56/
93	1106-0701-0102 0,7
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
94	2105-0301-3202 0,1092
95	2105-0301-3001 0,0322
96	2105-0106-2403 0,0154
97	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0154 5772
98	1106-0301-0408 0,1348
	15 Рама РМ15 /л.58/
99	1106-0501-0106 10,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
100	1106-0701-0102 3,51
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
101	2105-0301-3202 0,7262
102	2105-0301-3001 0,4194
103	2105-0106-2403 0,0195
104	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0195 5772
105	2105-0106-2403 0,0036
106	1106-0301-0408 0,318
	16 Рама РМ16 /л.59/
107	1106-0501-0106 0,45
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601

1	2
	Ресурс удален 2113-0812-1035
108	1106-0701-0102 0,22
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
109	2105-0301-3202 0,0538
110	2105-0301-3001 0,0308
111	2105-0106-2403 0,0082
112	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0082 5772
	17 Стойки Ст1...15 /КР л.25/
113	1109-0302-0112 ОбФ170=(933.12+102.1+1320.2+627.9+811.72+263.2+95.55+10.21+29.36+173.22+101.36+24.36+121.36+66.36+64.4)/1000+0.03615+0.02232 = 4,80289
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс удален 2106-0405-9901
114	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ171=((0.58+0.4)*(64+10+82+23+26+10+7+1+1+3+8+1+4+4+2))/1000 = 0,24108 5772
115	1109-0302-0401 ОбФ172=(177.84+133.8)/1000 = 0,31164
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2105-0204-0702
	Ресурс удален 2106-0405-9901
116	1113-0301-0406 ОбФ173=(Ф170+Ф172)*29 = 148,32
117	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ173=(Ф170+Ф172)*29 = 148,32 (Коб=2)
	Раздел 2 Диафрагма жесткости
	1 ДЖ1 /л.61/
118	1106-0601-0205 9,2

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
119	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/ 0,7915
120	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /14/ 0,0503
121	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/ 0,0393
122	2105-0106-2403 0,0063
123	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
124	1106-0301-0408 0,0585
	2 ДЖ2 /л.63/
125	1106-0601-0205 9,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
126	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/ 0,7915
127	2105-0301-3001 0,036
128	2105-0106-2403 0,0063
129	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
130	1106-0301-0408 0,0585
	3 ДЖ3 /л.65/
131	1106-0601-0205 10,5

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
132	2105-0301-3201 0,7915
133	2105-0301-3202 ОбФ77=0.0184+0.107 = 0,1254
134	2105-0301-3001 0,0832
135	2105-0106-2403 0,0063
136	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
137	1106-0301-0408 0,0534
	4 ДЖ4 /л.68/
138	1106-0601-0205 12
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035
139	2105-0301-3201 ОбФ78=0.0238+0.7915 = 0,8153
140	2105-0301-3202 ОбФ79=0.0127+0.144 = 0,1567
141	2105-0301-3001 0,1164
142	2105-0106-2403 0,0063
143	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
144	1106-0301-0408 0,0172
145	1106-0301-0409 0,0268
	5 ДЖ5 /л.71/
146	1106-0601-0205 11
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2102-0101-0601
	Ресурс удален 2113-0812-1035

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
147	2105-0301-3201 0,6893
148	2105-0301-3202 0,144
149	2105-0301-3001 0,1049
150	2105-0106-2403 0,0063
151	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,0063 5772
	Раздел 3 Стены
	1 Стены /КР л.15/
152	1108-0301-0101 ОбФ80=269.3+48.5 = 317,8
	Ресурс заменен 2103-0399-9901->2103-0301-0402
	Ресурс удален 2103-0399-9901
153	1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование кладки /КР л.24/ 0,9532
154	1107-0516-0101 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд /КР л.24/ 618
	2 Обрамление проемов /КР л.17-20/
155	1106-0601-0205 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство обрамлений проемов /ОБ-1, ОБ-2, ОБ-3, ОБ-3а, ОБ-4, ОБ-5, ОБ-6, ОБ-7, ОБ-8, ОБ-8а, ОБ-9, ОБ-10, ОБ-11, ОБ-12, ОБ-13, ОБ-14/ ОбФ84=0.1*(8+10+2+4+2+1)+0.21*(1+1)+0.12*(3+1)+0.26+0.22+0.26+0.27*2+0.63+0.54+0.37*2+0.39+0.43+0.46 = 8,07
156	2105-0301-3201 ОбФ86=(13.04*18+12.74*6+13.45*3+15.05+17.29*4+30.02+17.78+15.29+17.07*2+21.51*2+24.54+30.73+23.47*2+25.19+20.63+24.1)/1000-Ф85 = 0,71305
157	2105-0301-3202 ОбФ85=(14.16+12.89+8)/1000 = 0,03505
158	2105-0301-3001 ОбФ87=(2.21*18+2.19*6+2.23*3+2.32+4.21*4+6.17+8.79+7.22+6.98*2+14.26*2+24.82+21.3+16.7*2+17.98+19.42+22.06)/1000 = 0,28241
159	1109-0302-0401 Обрамление проема ОБ-15. Монтаж /прим./ ОбФ88=2*(17.34+17.9+0.28)/1000 = 0,07104
160	2105-0201-0502 ОбФ89=0.01734*2 = 0,03468
161	2105-0106-2403 ОбФ90=0.0179*2 = 0,0358

1	2
162	2105-0301-3001 ОбФ91=0.00028*2 = 0,00056
	3 Сердечники /КР л.18/
163	1106-0501-0106 Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство сердечников ОбФ92=0.04*7+0.04*2 = 0,36
164	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10,12/ ОбФ93=6.1*9/1000 = 0,0549
165	2105-0301-3001 ОбФ94=1.66*7/1000+1.06*2/1000 = 0,01374
	Раздел 4 Перекрытие
	1 на отм. +3,200
166	1106-0801-0102 99,6
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс удален 2102-0101-0601
167	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/ 0,38343
168	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/ 8,01798
169	2105-0301-3202 ОбФ149=8.41008-8.01798 = 0,3921
170	1106-0301-0408 ОбФ150=24.6*8.5/1000 = 0,2091
171	1113-0301-0406 ОбФ151=Ф150*27 = 5,6457
172	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ151=Ф150*27 = 5,6457 (Коб=2)
	2 на отм. +6,800
173	1106-0801-0102 178,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс удален 2102-0101-0601
174	2105-0301-3001 0,69089
175	2105-0301-3201 16,96223
176	1106-0301-0408 ОбФ152=22*0.78/1000 = 0,01716
177	1113-0301-0406 ОбФ153=Ф152*27 = 0,46332

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
178	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ153=Ф152*27 = 0,46332 (Коб=2)
	3 на отм. +2,580
179	1106-0801-0102 2,6
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс удален 2102-0101-0601
180	2105-0301-3001 0,01024
181	2105-0301-3201 0,15979
	4 козырек входа
182	1107-0512-0106 4
183	2104-0111-9912 ОбФ154=0.45*3+0.53 = 1,88
184	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М3 ОбФ155=4*0.67/1000 = 0,00268
185	1107-0107-0104 Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /крепление козырьков/ ОбФ156=(43.29+15.84+22.62)/1000 = 0,08175
186	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ156=(43.29+15.84+22.62)/1000 = 0,08175 5772
	Раздел 5 Покрытие
	1 Монолитный ЖБ парапет
187	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство /парапета/ 4,95
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс удален 2102-0101-0601
188	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/ 0,4955
189	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ 0,0056
	2 Сердечники фронтона
190	1106-0501-0106 0,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

1	2
	Ресурс удален 2102-0101-0601
191	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ 0,0202
192	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ 0,0068
	3 Люк выхода на чердак
193	1110-0107-0105 ОбФ165=0.984*0.984 = 0,96826
194	2109-0102-0305 ОбФ165=0.984*0.984 = 0,96826
195	1109-0304-0101 ОбФ166=(32.44+1.86)/1000 = 0,0343
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0304-0401
	Ресурс удален 2106-0405-9901
196	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ169=2*8.96/1000+0.57*2/1000 = 0,01906 5772
197	2107-0203-0210 ОбФ167=0.15*0.05*1.1*4 = 0,033
198	1113-0301-0406 ОбФ168=Ф166*27 = 0,9261
199	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ168=Ф166*27 = 0,9261 (Коб=2)
	Раздел 6 Кровля
	1 Здание /КР л.92/
200	1112-0101-1501 ОбФ125=(31.1-0.4)*(29.1-0.4) = 881,09
201	1112-0101-1305 ОбФ125=(31.1-0.4)*(29.1-0.4) = 881,09
	Ресурс заменен 2111-0205-9907->2111-0102-0106 ОбФ188=0.11*1.03 = 0,1133
	Ресурс удален 2111-0205-9907
202	1111-0101-0503 Гидро-ветрозащитная мембрана. Устройство в один слой ОбФ125=(31.1-0.4)*(29.1-0.4) = 881,09
	Ресурс заменен 2113-0810-0102->2110-0404-0102 Об= 1,1
	Ресурс удален 2113-0810-0102
203	1110-0105-0101 ОбФ124=1.73+4.5+3.55+3.76+0.93+0.11+0.88+5.74+1.1+3.61+0.35+0.23+3.2

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	+0.14+0.54+0.024+0.04+0.016+0.06+0.012+0.018+0.012+0.054+0.025 = 30,631
204	1110-0102-0205 ОбФ133=64.8+108*0.1 = 75,6
205	1110-0104-0301 172
206	1110-0115-0101 ОбФ126=44-9.49 = 34,51
207	1110-0115-0201 ОбФ127=2965.4*0.264 = 782,87
208	1112-0101-0705 1032
	Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0401
	Ресурс удален 2110-0101-9903
209	1112-0101-0706 37,19
	Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0401
	Ресурс удален 2110-0101-9903
210	2110-0102-0111 116,36
211	2110-0102-0101 65,2
212	2110-0102-0102 65,2
213	1112-0101-1001 0,8
	Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00805
	Ресурс удален 2105-0104-0302
214	1110-0106-0101 3
215	2107-0201-0301 ОбФ130=0.054+0.014+0.16+0.007 = 0,235 (Коб=3)
216	2113-0211-0501 4 (Коб=3)
217	2113-0814-2211 1 (Коб=3)
218	2109-0404-0507 2 (Коб=3)
219	2113-0508-0101 1,3 (Коб=3)
220	1112-0101-1201 106,6
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0510-0101
	Ресурс удален 2106-0405-9901
221	1109-0304-0101 ОбФ128=11.71*3/1000 = 0,03513
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0208-0501
	Ресурс удален 2106-0405-9901

1	2
222	1113-0301-0406 ОбФ129=Ф128*27 = 0,94851
223	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ129=Ф128*27 = 0,94851 (Коб=2)
	2 Входная группа /КР л.96/
224	1110-0105-0101 ОбФ131=0.112+0.012+0.022+0.028+0.033+0.016+0.005 = 0,228
225	1110-0102-0205 ОбФ132=2.56+3.76*0.1 = 2,936
226	1110-0115-0101 ОбФ134=0.6-0.23 = 0,37
227	1110-0115-0201 ОбФ135=72.32*0.264 = 19,09248
228	1112-0101-0705 12,5
	Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0401
	Ресурс удален 2110-0101-9903
229	1112-0101-1001 4,3
	Раздел 7 Металлоконструкции
	1 Рама теплового узла /КР л.26/
230	1106-0201-0101 0,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501
	Ресурс удален 2102-0101-0301
231	1109-0302-0301 ОбФ97=(54.12+10.08+8+22.4+20.16*2+20.16*3)/1000 = 0,1954
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2106-0405-9901
	Ресурс удален 2113-0812-1035
232	1109-0501-0202 ОбФ97=(54.12+10.08+8+22.4+20.16*2+20.16*3)/1000 = 0,1954
233	1113-0301-0406 ОбФ98=Ф97*27 = 5,28
234	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ ОбФ98=Ф97*27 = 5,28 (Коб=2)
	2 Балка БМ1 /КР л.27, л.73/
235	1109-0301-0212 ОбФ95=(1.4444+0.99303+0.1554+0.06028+0.03532)*3 = 8,06529

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
236	1109-0501-0202 ОбФ95=(1.4444+0.99303+0.1554+0.06028+0.03532)*3 = 8,06529
237	2106-0801-0403 ОбФ95=(1.4444+0.99303+0.1554+0.06028+0.03532)*3 = 8,06529
238	1113-0301-0406 ОбФ96=(1.4444*10.4+0.99303*13+0.1554*21.5+0.06028*13+0.03532*10.4)*3 = 97,27
239	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ96=(1.4444*10.4+0.99303*13+0.1554*21.5+0.06028*13+0.03532*10.4)*3 = 97,27 (Коб=2)
	Раздел 8 Двери
240	1110-0107-0102 Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.1,2/ ОбФ34=2.385*1.474*2+2.385*1.474*1 = 10,54647
241	2109-0102-0213 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15В, ДН 24-15ГУ СТ РК 943-92 ОбФ34=2.385*1.474*2+2.385*1.474*1 = 10,54647
242	1110-0107-0101 Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.3,4/ ОбФ35=2.085*1.274*2+2.085*0.984*2 = 9,41586
243	2109-0102-0212 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13В СТ РК 943-92 ОбФ36=2.085*1.274*2 = 5,31258
244	2109-0102-0209 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А СТ РК 943-92 ОбФ37=2.085*0.984*2 = 4,10328
245	1110-0107-0107 Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.5/ ОбФ38=2.371*1.472*2 = 6,98022
246	2109-0102-0106 ОбФ39=2.371*1.472*2 = 6,98022
247	1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.7,8,9,10,11,12,13/ ОбФ41=2.071*1.232*2+2.071*0.97*8+2.071*0.97*5+2.071*0.97*1+2.071*0.87*5+2.071*0.87*4+2.071*0.678*4 = 55,05961

1	2
248	2109-0102-0114 ОбФ42=2.071*1.232*2 = 5,10294
249	2109-0102-0103 ОбФ43=2.071*0.97*(8+5) = 26,11531
250	2109-0102-0111 Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ОбФ44=2.071*0.97*1 = 2,00887
251	2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ОбФ45=2.071*0.87*(5+4) = 16,21593
252	2109-0102-0102 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ОбФ46=2.071*0.678*4 = 5,61655
253	2109-0404-0201 ОбФ48=2*6+1*6+2*6+2*3+2*4+2*4+8*2+5*2+1*2+5*2+4*2+4*2 = 106
254	2109-0404-0603 ОбФ51=2*2+1*2+2*2+2*2+2*2 = 18
255	2109-0404-1006 ОбФ49=2+1+2+2+2+2+8+5+1+5+4+4 = 38
256	2109-0404-0306 ОбФ50=2+8+5+4 = 19
257	1109-0403-0403 Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.6,14*,15*/ ОбФ68=2.37*1.41+2.07*1.01*9+2.37*1.51*1 = 25,7367
258	2109-0402-0601 ОбФ47=2.07*1.01*9 = 18,8163
259	2109-0402-0602 ОбФ182=2.37*1.41+2.37*1.51 = 6,9204
260	1109-0403-0501 ОбФ66=2+1+2+2+2 = 9
261	2109-0404-0103 ОбФ66=2+1+2+2+2 = 9
262	1110-0502-0101 Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /витраж 1,2,3/ ОбФ75=Ф73-Ф74 = 16,68
	Ресурс исключен 2109-0304-0101
263	1110-0502-0103 ОбФ74=7.2+7.2 = 14,4
264	2109-0304-0107 ОбФ75=Ф73-Ф74 = 16,68
265	2109-0304-0207 ОбФ74=7.2+7.2 = 14,4
266	1109-0403-0501 ОбФ183=8 = 8
267	2109-0404-0103 ОбФ183=8 = 8
	Раздел 9 Окна

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
268	1110-0501-0105 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2, ОК-6/ 15,5556
269	2109-0201-0402 ОбФ1=0.87*2.24*3+0.87*2.24*3+0.87*1.48*3 = 15,5556
270	1110-0501-0108 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3, ОК-4/ ОбФ3=2.17*2.24*3+2.17*2.24*3 = 29,1648
271	2109-0201-0602 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3, ОК-4/ ОбФ3=2.17*2.24*3+2.17*2.24*3 = 29,1648
272	1110-0501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ ОбФ4=1.77*1.48*22 = 57,6312
273	2109-0201-0402 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-5/ ОбФ4=1.77*1.48*22 = 57,6312
274	1110-0501-0104 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-7/ ОбФ2=2.17*1.275*6 = 16,6005
275	2109-0201-0202 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-7/ ОбФ2=2.17*1.275*6 = 16,6005
276	1110-0501-0401 ОбФ5=2.5*3+2.5*3+2.5*3+2.5*3+1.6*22+1.6*3+1.45*6 = 78,7
	Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0107 Об= 1
	Ресурс удален 2109-0205-0108
277	1115-0108-1902 ОбФ175=2.35*3+2.35*3+2.35*3+3.5*3+1.58*22+1.58*3+1.38*6 = 79,43
278	1115-0108-1901 259,3
279	2109-0404-0301 Замок безопасности /прим./ /АР л.8 п.6/ ОбФ184=3+3+3+3+22+3+6 = 43

1	2
	Раздел 10 Перегородки
	1 Перегородки кирпичные /кр л.15/
280	1108-0401-0303 231,4
	Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103
	Ресурс исключен 2105-0301-3001
	Ресурс удален 2103-0199-9901
281	2105-0301-3501 0,1202
282	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КР л.20 крепление перегородок/ 0,06902
	Ресурс заменен 2106-0405-1406->2105-0106-2403
	Ресурс удален 2106-0405-1406
283	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ81=0.06902 = 0,06902 5772
284	1108-0201-0701 0,03106
285	1106-0101-0101 Заполнение раствором. Устройство 0,31
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0401-2802
	Ресурс удален 2102-0101-0101
286	1107-0516-0101 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд 119,35
287	1106-0701-0109 Перемычки. Устройство /КР л.15/ 0,043
288	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/ 0,0141
289	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ 0,00152
	2 Перегородки из ГКЛ
290	1110-0402-0601 5,26
	Ресурс заменен 2111-0205-9907->2111-0103-0103 ОбФ178=0.05*1.03 = 0,0515
	Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс удален 2111-0205-9907
	Ресурс удален 2203-0201-9901
	Раздел 11 Полы
291	1114-0101-2101 Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство /АС л.9/ ОбФ56=(30.7*2+28.7*2)*0.36*0.8 = 34,21
	1 Тип 1
292	1111-0101-0102 ОбФ6=359.47 = 359,47
293	1111-0101-0209 ОбФ7=Ф6*0.08 = 28,7576
294	1111-0101-2702 ОбФ6=359.47 = 359,47
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0659
	Ресурс удален 2206-0301-0600
	2 Тип 2
295	1111-0101-0102 ОбФ8=26.71 = 26,71
296	1111-0101-0209 ОбФ9=Ф8*0.08 = 2,1368
297	1111-0101-1101 ОбФ8=26.71 = 26,71
298	1111-0101-0401 ОбФ8=26.71 = 26,71
	Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9903
	Ресурс удален 2110-0401-0101
299	1111-0101-1101 ОбФ8=26.71 = 26,71
300	1111-0101-2702 ОбФ8=26.71 = 26,71
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0659
	Ресурс удален 2206-0301-0600
	3 Тип 3
301	1111-0101-0102 ОбФ10=127.05 = 127,05
302	1111-0101-0209 ОбФ11=Ф10*0.08 = 10,164
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0101
	Ресурс удален 2102-0101-0301
303	1111-0101-1501 ОбФ10=127.05 = 127,05
304	1111-0101-1502 ОбФ10=127.05 = 127,05 (Коб=-2)
	4 Тип 4

1	2
305	1111-0101-0204 ОбФ13=Ф12*0.08 = 3,8088
306	1111-0101-1201 ОбФ12=47.61 = 47,61
307	1111-0101-3302 ОбФ12=47.61 = 47,61
308	1115-0403-0103 ОбФ12=47.61 = 47,61
	Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
	Ресурс удален 2204-0301-9902
	5 Тип 5
309	1111-0101-0102 ОбФ14=105.17 = 105,17
310	1111-0101-0209 ОбФ15=Ф14*0.08 = 8,4136
311	1111-0101-1101 ОбФ14=105.17 = 105,17
312	1111-0101-3602 ОбФ14=105.17 = 105,17
	Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106
	Ресурс удален 2206-0101-0100
	6 Тип 6
313	1111-0101-0102 ОбФ16=119.27 = 119,27
314	1111-0101-0209 ОбФ17=Ф16*0.08 = 9,5416
315	1111-0101-1101 ОбФ16=119.27 = 119,27
316	1111-0101-3402 ОбФ16=119.27 = 119,27
317	1115-0403-0902 ОбФ16=119.27 = 119,27
	7 Тип 7
318	1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /поризованные/ ОбФ18=178.9 = 178,9
	Ресурс исключен 2102-0401-2805
	Ресурс исключен 2113-0703-1405
319	1111-0101-1102 ОбФ18=178.9 = 178,9 (Коб=7)
	Ресурс исключен 2102-0401-2805
320	2113-0101-0101 ОбФ19=Ф18*0.055*480/1000 = 4,72296
321	2101-0405-0101 ОбФ20=Ф18*0.055*960/1000 = 9,44592
322	2113-0703-1405 ОбФ21=Ф18*0.055*375/1000 = 3,68981
323	2204-0401-0105 ОбФ22=Ф18*0.055*0.3/1000 = 0,00295

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
324	2113-0816-3440 ОбФ23=Ф18*0.055*0.2 = 1,9679
325	2113-0704-3603 ОбФ24=Ф18*0.055*3/1000 = 0,02952
326	2113-0807-0201 ОбФ25=Ф18*0.055*14.4 = 141,6888
327	1111-0101-2707 ОбФ18=178.9 = 178,9
	Ресурс заменен 2206-0301-0100->2206-0301-0131
	Ресурс удален 2206-0301-0100
	8 Тип 8
328	1111-0101-0902 ОбФ26=102.53 = 102,53
	Ресурс заменен 2107-0507-0102->2107-0507-0103
	Ресурс удален 2107-0507-0102
329	1111-0101-1101 ОбФ26=102.53 = 102,53
330	1111-0101-1102 ОбФ26=102.53 = 102,53 (Коб=4)
331	1111-0101-2702 ОбФ26=102.53 = 102,53
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0659
	Ресурс удален 2206-0301-0600
	9 Тип 9
332	1111-0101-0902 ОбФ27=77.3 = 77,3
	Ресурс заменен 2107-0507-0102->2107-0507-0103
	Ресурс удален 2107-0507-0102
333	1111-0101-1101 ОбФ27=77.3 = 77,3
334	1111-0101-1102 ОбФ27=77.3 = 77,3 (Коб=4)
335	1111-0101-3602 ОбФ27=77.3 = 77,3
	Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106
	Ресурс удален 2206-0101-0100
	10 Тип 10
336	1111-0101-1101 ОбФ30=31.49 = 31,49
337	1111-0101-1102 ОбФ30=31.49 = 31,49 (Коб=4)
338	1111-0101-1501 ОбФ30=31.49 = 31,49
339	1111-0101-1502 ОбФ30=31.49 = 31,49 (Коб=-2)
	11 Тип 11

1	2
340	1111-0101-1101 ОбФ29=12.8 = 12,8
341	1111-0101-0401 ОбФ29=12.8 = 12,8
	Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9903
	Ресурс удален 2110-0401-0101
342	1111-0101-1101 ОбФ29=12.8 = 12,8
343	1111-0101-2702 ОбФ29=12.8 = 12,8
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0659
	Ресурс удален 2206-0301-0600
	12 Плинтуса /АР л.9/
344	1111-0101-3904 286,96
	Ресурс заменен 2202-0101-9902->2206-0301-0659 ОбФ174=0.6*1.01 = 0,606
	Ресурс удален 2202-0101-9902
345	1111-0101-4001 323,39
346	1111-0101-3902 120,16
	13 Лестницы /АР л.9/
347	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство ОбФ185=36.1+12.47 = 48,57
	Ресурс заменен 2206-0301-0600->2206-0301-0131
	Ресурс удален 2206-0301-0600
	Раздел 12 Внутренняя отделка
	1 Потолок
348	1115-0206-0103 Потолки. Затирка поверхностей под окраску или оклейку обоями ОбФ31=369.82+58.99+39.51+17.7+75.53 = 561,55
349	1115-0405-0104 ОбФ32=369.82+58.99+39.51 = 468,32
350	1115-0403-0309 Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /ПФ-115/ 17,7
	Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
	Ресурс заменен 2204-0201-0601->2204-0705-0404
	Ресурс удален 2204-0201-0616
	Ресурс удален 2204-0301-9902

1	2
351	1115-0401-0201 75,53
352	1115-0108-1401 Потолки подвесные типа Люксалон. Устройство 7,91
	Ресурс заменен 2113-0806-0801->2203-0301-0301
	Ресурс удален 2113-0806-0801
353	1115-0108-1609 ОбФ33=206.12+86.81 = 292,93
	Ресурс заменен 2203-0301-0200->2203-0301-0201
	Ресурс удален 2203-0301-0200
354	1134-0108-0307 21,84
355	1134-0108-0715 21,84
	Ресурс заменен 2113-0806-0801->2203-0301-0204
	Ресурс удален 2113-0806-0801
356	1110-0403-0101 ОбФ186=255.38+145.37 = 400,75
357	1115-0206-0207 ОбФ186=255.38+145.37 = 400,75
358	1115-0405-0106 ОбФ186=255.38+145.37 = 400,75
	2 Стены, колонны и перегородки
359	1115-0203-0203 ОбФ52=1020.04+187+121.78+70.11+233.09 = 1632,02
360	1115-0203-0201 ОбФ53=310.45+81.2 = 391,65
361	1115-0212-0303 ОбФ55=7.13+203.86+203.86+186.41+233.39 = 834,65
	Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0503
	Ресурс удален 2205-0104-9901
362	1115-0405-0105 ОбФ54=1020.04+187+140.32+62.51+81.2+70.11 = 1561,18
363	1115-0401-0201 233,09
364	1134-0108-0301 81,2
365	1115-0108-1503 Стены. Акустическая обшивка 81,2
	Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0301-0204
	Ресурс удален 2203-0201-9901
366	1115-0107-0105 170,13
367	1115-0403-0308 59,27
	Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901

1	2
	Ресурс удален 2204-0301-9902
368	1115-0204-0101 ОбФ176=49.98+115.49 = 165,47
369	1115-0206-0204 Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ОбФ176=49.98+115.49 = 165,47
370	1115-0405-0105 Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ОбФ176=49.98+115.49 = 165,47
	Раздел 13 Наружная отделка
	1 Цоколь
371	1126-0201-0501 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /АР л.7/ ОбФ71=Ф70*0.05 = 4,2755
	Ресурс заменен 2111-0401-9901->2111-0401-0303 Об= 1
	Ресурс удален 2111-0401-9901
372	1115-0207-0101 Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /25 мм/ ОбФ70=85.51 = 85,51
	2102-0402-0302 Об= 0,026
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0387
	Ресурс удален 2105-0308-0360
	2 Фасад
373	1115-0109-0101 ОбФ61=659.68+163.58 = 823,26
	Ресурс заменен 2111-0101-0100->2111-0103-0105 Об= 0,1
	Ресурс заменен 2203-0101-0300->2113-0211-0903 Об= 1
	Ресурс заменен 2203-0101-0200->2203-0101-0202 Об= 1
	Ресурс удален 2111-0101-0100
	Ресурс удален 2203-0101-0200
	Ресурс удален 2203-0101-0300
374	1115-0109-0401 ОбФ61=659.68+163.58 = 823,26
	Раздел 14 Лестницы
	1 Лестница Л-1 /КР л.84/
375	1109-0302-0401 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25

1	2
	м. Монтаж /Балки Бп, БЛ, косоуры ЛК) ОбФ99=(331.2+132.48+78.64+23.4+23.4+43.5+43.5+59.2+59.2)/1000 = 0,79452
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2106-0405-9901
	Ресурс удален 2113-0812-1035
376	1109-0501-0202 ОбФ99=(331.2+132.48+78.64+23.4+23.4+43.5+43.5+59.2+59.2)/1000 = 0,79452
	Ресурс заменен 2113-0812-1045->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2113-0812-1045
377	2988-8888-8927 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ100=(331.2+132.48+66.24)/1000 = 0,52992 10504
378	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ101=11.92/1000 = 0,01192 5772
379	1106-0801-0102 ОбФ102=0.71+0.5+0.89 = 2,1
380	2105-0309-0301 ОбФ103=0.04583+0.03055+0.05623 = 0,13261
381	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ ОбФ104=0.0027+0.0018+0.0027 = 0,0072
382	1107-0518-0101 ОбФ105=1.35*24 = 32,4
383	2104-0110-9903 ОбФ105=1.35*24 = 32,4
384	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка /дополнительное изделие М4/ ОбФ106=3.86*24/1000 = 0,09264
385	1106-0101-0115 ОбФ107=0.084*2 = 0,168
386	2105-0301-3201 ОбФ108=3.51*2/1000 = 0,00702
387	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/ ОбФ109=0.32*2/1000 = 0,00064
388	1107-0519-0101 ОбФ110=1.578+3.594+2.922+1.48 = 9,574

1	2
389	1113-0301-0406 ОбФ111=Ф99*29+(23.1+46.7+38.8+8.6)/1000*24 = 25,85
390	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ111=Ф99*29+(23.1+46.7+38.8+8.6)/1000*24 = 25,85 (Коб=2)
391	1115-0205-0102 ОбФ112=2.8*6*2 = 33,6
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
	Ресурс удален 2105-0308-0360
392	1106-0301-0407 ОбФ113=0.02688+0.01424 = 0,04112
	Ресурс заменен 2106-0405-1403->2105-0201-0702
	Ресурс удален 2106-0405-1403
393	1106-0301-0408 0,01056
	Ресурс заменен 2106-0405-1403->2105-0201-0702
	Ресурс удален 2106-0405-1403
394	2105-0301-3002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /20/ 0,00164
	2 Лестница Л-2 /КР л.88/
395	1109-0302-0401 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Балки БЛ, косоуры МК) ОбФ115=(76.59+103.9+103.9+177.47+177.47)/1000 = 0,63933
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс заменен 2113-0812-1035->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2106-0405-9901
	Ресурс удален 2113-0812-1035
396	1109-0501-0202 ОбФ115=(76.59+103.9+103.9+177.47+177.47)/1000 = 0,63933
	Ресурс заменен 2113-0812-1045->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2113-0812-1045
397	2988-8888-8927 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ116=(76.59+103.07+103.07+176.64+176.64)/1000 = 0,63601 10504
398	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ117=(0.83+0.83)/1000 = 0,00166 5772

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
399	1106-0801-0102 0,45
400	2105-0309-0301 0,02665
401	2105-0301-3001 0,0027
402	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Ступени СТ1, СТ2/ ОбФ118=(20*(41.05+11.95)+34.4+6.08)/1000 = 1,10048
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс удален 2106-0405-9901
403	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ118=(20*(41.05+11.95)+34.4+6.08)/1000 = 1,10048 5772
404	1106-0101-0101 ОбФ119=0.02*20+0.01 = 0,41
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
	Ресурс удален 2102-0101-0101
405	1109-0302-0112 Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /МС1/ 0,03156
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс удален 2106-0405-9901
406	2988-8888-8927 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,01921 10504
407	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ120=0.00254+0.00981 = 0,01235 5772
408	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительное изделие МС2/ 0,00457
409	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,00457 5772
410	1107-0519-0101 ОбФ121=2.337+1.45+5.02 = 8,807
411	1111-0101-2702 8,5
	Ресурс заменен 2206-0301-0600->2206-0301-0659
	Ресурс удален 2206-0301-0600
412	1106-0201-0101 0,2

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501
	Ресурс удален 2102-0101-0301
413	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.1/ 0,02971
414	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,02971 5772
415	1113-0301-0406 ОбФ123=Ф115*29+(30.94+21.75+62.03)/1000*24 = 21,29
416	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ123=Ф115*29+(30.94+21.75+62.03)/1000*24 = 21,29 (Коб=2)
417	1115-0205-0102 ОбФ122=(2.765*1+(2.049+1.275)*2+(0.264+4.206+1.255)*2)*1.35 = 28,16505
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
	Ресурс удален 2105-0308-0360
	3 Лестница ЛМ-1 /КР л.99/
418	1106-0201-0101 0,1 (Коб=4)
419	1109-0304-0101 ОбФ144=(25.84+36.9+69.92+68.16+17.92+7.54+176.06+124.72+14.44+5.78+8.96+5.4+207.29+67.6+67.6+35.86+35.86+16.21+42.17+31.47+21.6+25.33+23.96)/1000 = 1,13659
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0208-0501
	Ресурс заменен 2113-0812-1045->2113-0812-1036
	Ресурс удален 2106-0405-9901
	Ресурс удален 2113-0812-1045
420	2988-8888-8927 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ145=(25.84+36.9+69.92+68.16+17.92+14.73*4+64.55*2+32.11*2)/1000 = 0,47098 10504
421	2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ146=(7.54+9.42*4+7.03*4+14.44+5.78+8.96+5.4+16.21+42.17+31.47+21.6+25.33+23.96)/1000 = 0,26866 5772

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
422	1113-0301-0406 ОбФ147=Ф144*27 = 30,68793
423	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ147=Ф144*27 = 30,68793 (Коб=2)
424	1106-0301-0403 ОбФ148=2*1.07/1000 = 0,00214
425	2113-0201-1106 16
	10 Лестница сеч. А-А /КР л.16/
426	1111-0101-0203 ОбФ82=1.79*1.05*1.49+1.2*1.5/2*1.49 = 4,14
427	1106-0101-0115 1,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
	Ресурс удален 2102-0101-0601
428	2105-0309-0301 0,01463
429	1111-0101-1702 ОбФ83=0.1/0.02 = 5
	Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
	Ресурс удален 2102-0402-0902
	Раздел 15 Эстрада /КР л.102/
430	1108-0201-0303 4,2
	Ресурс заменен 2103-0199-9902->2103-0101-0103
	Ресурс удален 2103-0199-9902
431	1110-0102-0401 ОбФ58=1.6+1.38+0.023+0.012+0.011+0.118 = 3,144
432	1111-0101-3302 Покрытия дощатые толщиной 44 мм. Устройство ОбФ159=941.16*0.094+1.09*0.364*8+1.03*0.105*10 = 92,72
	Ресурс заменен 2206-0204-0302->2107-0203-0205 ОбФ160=0.0371/0.036*0.044 = 0,04534
	Ресурс удален 2206-0204-0302
433	1111-0101-3901 44
434	1110-0102-0603 Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 19 мм ОбФ161=1*0.8*12 = 9,6
	Ресурс заменен 2107-0508-0103->2107-0508-0104
	Ресурс удален 2107-0508-0103
435	1110-0115-0101 Конструкции деревянные. Огнезащита 7,408
436	1115-0403-0902 96,09

1	2
	Раздел 16 Разные работы
	1 Крыльцо главного входа /КР л.80/
437	1106-0101-0101 1,6
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
438	1106-0101-0115 11,23
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2412
	Ресурс удален 2102-0101-0601
439	2105-0309-0301 ОбФ157=0.09068+0.02763 = 0,11831
440	1111-0101-2707 43
	Ресурс заменен 2206-0301-0100->2206-0301-0133
	Ресурс удален 2206-0301-0100
441	1106-0101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство П-1 5,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0612
	Ресурс удален 2102-0101-0601
442	2105-0309-0303 ОбФ187=36.6*24.17/1000 = 0,88462
443	1106-0301-0408 0,00482
	Ресурс заменен 2106-0405-1403->2105-0201-0502
	Ресурс удален 2106-0405-1403
444	1107-0519-0104 14
	2106-0208-0501 Об= 0,0243 С= 590084
445	1113-0301-0406 ОбФ158=14*1.045*0.5 = 7,32
446	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ158=14*1.045*0.5 = 7,32 (Коб=2)
447	1101-0205-0502 15,9
	2 Крыльцо 1 /КР л.98/
448	1106-0101-0101 0,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
449	1106-0101-0115 5,7

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2412
	Ресурс удален 2102-0101-0601
450	2105-0309-0301 0,03478
451	1106-0101-0114 0,25
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0706
	Ресурс удален 2102-0101-0301
452	1106-0301-0408 0,13728
453	1107-0519-0104 ОбФ136=1.62+1.21*2+3.3 = 7,34
454	1113-0301-0406 ОбФ137=(1.62*1.045+1.21*1.045*2+3.3*1.12)*0.5 = 3,96
455	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ137=(1.62*1.045+1.21*1.045*2+3.3*1.12)*0.5 = 3,96 (Коб=2)
456	1101-0205-0502 11,7
	3 Крыльцо 2 /КР л.98/
457	1106-0101-0101 0,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
458	1106-0101-0115 5,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2412
	Ресурс удален 2102-0101-0601
459	2105-0309-0301 0,04388
460	1106-0101-0114 0,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0706
	Ресурс удален 2102-0101-0301
461	1111-0101-2707 13
	Ресурс заменен 2206-0301-0100->2206-0301-0133
	Ресурс удален 2206-0301-0100
462	1106-0301-0408 0,10626
463	1107-0519-0104 ОбФ139=1.8*2+3.01+(0.4+1.2+0.4) = 8,61
464	1113-0301-0406 ОбФ140=(1.8*1.12*2+3.01*1.045+2*1.1)*0.5 = 4,69
465	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска

1	2
	эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ140=(1.8*1.12*2+3.01*1.045+2*1.1)*0.5 = 4,69 (Коб=2)
466	1101-0205-0502 11,8
	4 Крыльцо 3 /КР л.98/
467	1106-0101-0101 0,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
468	1106-0101-0115 4,65
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2412
	Ресурс удален 2102-0101-0601
469	2105-0309-0301 0,0312
470	1106-0101-0114 0,21
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0706
	Ресурс удален 2102-0101-0301
471	1106-0301-0408 0,06468
472	1107-0519-0104 ОбФ142=1.62*2+1.21*2+1.8*2 = 9,26
473	1113-0301-0406 ОбФ143=(1.62*1.045*2+1.21*1.045*2+1.8*1.12*2)*0.5 = 4,97
474	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ143=(1.62*1.045*2+1.21*1.045*2+1.8*1.12*2)*0.5 = 4,97 (Коб=2)
475	1101-0205-0502 7,6
	5 Крыльцо 4 /КР л.98/
476	1106-0101-0115 1,1
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0312
	Ресурс удален 2102-0101-0601
477	2105-0309-0301 0,01689
478	1106-0101-0114 0,11
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0706
	Ресурс удален 2102-0101-0301
479	1106-0301-0408 0,04356

1	2
	6 Устройство амфитеатра /КР л.83/
480	1111-0101-0203 16,43
481	1106-0101-0115 17,1
482	2105-0309-0301 0,16848
483	1106-0601-0205 2,32
484	2105-0309-0301 ОбФ162=0.0186+0.01777 = 0,03637
485	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/ 0,00432
486	1106-0301-0407 0,003
487	1108-0101-0307 ОбФ163=(10.5+5.06+5.06)*0.81 = 16,7
488	1108-0101-0304 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная ОбФ164=0.2*10.5 = 2,1
	Ресурс исключен 2113-0512-0301
	7 Ограждение ОГ-1 /АР л.3/
489	1109-0601-0103 Ограждение ОГ-1 (по сер.1.050.9-4.93.3-92 марки ОП12-5). Монтаж ОбФ72=24.9*20/1000 = 0,498
	Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
	Ресурс удален 2106-0405-9901
	8 Туалетные кабины /АР л.10/
490	1110-0103-0301 ОбФ62=15.4+10.6 = 26
	Ресурс исключен 2107-0201-0201
491	2105-0106-2402 ОбФ64=(16*0.43+12*0.43)/1000 = 0,01204
492	2113-0201-1103 Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 /прим./ ОбФ65=16+12 = 28
493	2105-0206-0801 ОбФ63=(21.3*2+15.5*2)/1000 = 0,0736
494	2109-0404-0201 10
495	2113-0814-2211 5
496	2109-0404-0507 5
497	1117-0201-0104 3
498	2922-2200-2201 (Кпл) Поручень стационарный 1 шт. 1 СФ179=19200*1.02 = 19584

1	2
499	2922-2200-2202 (Кпл) Поручень откидной 1 шт. 1 СФ180=28800*1.02 = 29376
500	2922-2200-2203 (Кпл) Поручень для раковины 1 шт. 1 СФ181=25000*1.02 = 25500
	9 Утепление стен тамбура /АР л.4/
501	1126-0201-0101 ОбФ177=3.99*0.11 = 0,4389
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0102-0101
	Ресурс удален 2111-0205-9913
502	1115-0108-1503 3,99
	Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0106
	Ресурс удален 2203-0201-9901
	Раздел 17 Подъемная платформа для инвалидов
503	5110-0201-0102 1
504	1337-0102-0104 1
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Основание: 1232-23-1-ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5 979,403**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**795,212**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,506**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод В1									
1	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	114	4939,02 / 768,68	50,13 / 21,65	563048 / 87629	5715 / 2468	469704 / –	88295 / 52107	703450
2	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	3266 / 640,83	37,78 / 16,43	75118 / 14739	869 / 378	59510 / –	14815 / 7195	97128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1849,67 498,67	21,67 9,33	5549 1496	65 28	3988 –	1494 563	7606
4	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1746 498,71	21,57 9,14	12222 3491	151 64	8580 –	3484 1256	16962
5	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4332,33 1094	71,5 26,83	25994 6564	429 161	19001 –	6591 2607	35192
6	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	1744,74 1548,08	13,66 0,11	132600 117654	1038 8	13908 –	115309 19833	267742
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	1973,56 1671,11	16,33 0,22	17762 15040	147 2	2575 –	14741 2600	35103
8	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	537 –		23628 –		23628 –	– 1890	25518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /наружный/ НР = 98 %	кран	2	20919 444	– –	41838 888	– –	40950 –	870 3417	46125
10	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /внутренний/ НР = 98 %	кран	1	11199 444	– –	11199 444	– –	10755 –	435 931	12565
11	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999 –		1998 –		1998 –	– 160	2158
12	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	39854 588	29 15	39854 588	29 15	39237 –	591 3236	43681
13	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2535 338	– –	2535 338	– –	2197 –	331 229	3095
14	2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1090 –		1090 –		1090 –	– 87	1177
15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	4327 3538,6	266,8 65,6	21635 17693	1334 328	2608 –	17661 3144	42440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	44190		220950		220950	–	238626
					–		–		–	17676	
17	2304-1013-0707	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4429		4429		4429	–	4783
					–		–		–	354	
18	1116-0601-0103	Компенсатор фланцевый диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4327	267	4327	267	521	3533	8489
					3539	66	3539	66	–	629	
19	2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	13735		13735		13735	–	14834
					–		–		–	1099	
20	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	13996,5	5160,5	27993	10321	563	12869	44131
					8554,5	1994	17109	3988	–	3269	
21	5101-0102-2403	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	893652		1787304		–	–	1787304
					–		–		1787304	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1625 –		11375 –		11375 –	– 910	12285
23	2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1837 –		12859 –		12859 –	– 1029	13888
24	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	727 –		727 –		727 –	– 58	785
25	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704 –		1408 –		1408 –	– 113	1521
26	2302-0101-1020	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	832 –		1664 –		1664 –	– 133	1797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17378-2001)									
27	2302-0101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	920 –		20240 –		20240 –	– 1619	21859
28	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	426 –		5964 –		5964 –	– 477	6441
29	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	804 –		22512 –		22512 –	– 1801	24313
30	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957 –		1914 –		1914 –	– 153	2067
31	2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	28	161 –		4508 –		4508 –	– 361	4869
32	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	2	124 –		248 –		248 –	– 20	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	3	234		702		702	–	758
					–		–		–	56	
34	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	20	26		520		520	–	562
					–		–		–	42	
35	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	5	40		200		200	–	216
					–		–		–	16	
36	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	13	15		195		195	–	211
					–		–		–	16	
37	2302-0401-2001	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 20x1/2	шт.	3	141		423		423	–	457
					–		–		–	34	
38	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	16,8	780,18	–	13107	–	6670	6308	20968
					383,15	–	6437	–	–	1553	
39	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	10	25874,9	121,1	258749	1211	244218	13489	294017
					1332	44,4	13320	444	–	21779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	10	2062,7 2014,6	29,5 13	20627 20146	295 130	186 –	19870 3240	43737
41	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	10	22453 –		224530 –		224530 –	– 17962	242492
42	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=10,000;	шт.	20	5434 –		108680 –		108680 –	– 8694	117374
43	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	95	1716,25 324,52	71,91 37	163044 30829	6831 3515	125384 –	26101 15132	204277
44	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33	976,61 847,55	1,09 0,58	32228 27969	36 19	4223 –	22390 4369	58987
45	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	114	613,21 484,13	1,09 0,57	69906 55191	124 65	14591 –	44205 9129	123240
46	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1188000 292333,33	37333,33 166,67	7128 1754	224 1	5150 –	1737 709	9574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	118	96,97 93,84	1,01 –	11443 11073	119 –	251 –	10852 1784	24079
48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	120	101,78 93,83	1,01 –	12214 11260	121 –	833 –	11035 1860	25109

Итого по разделу 1 **4 694 260**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 465 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 760 102
- оборудование, тенге 1 787 304
- накладные расходы, тенге 437 006
  - в т.ч. зарплата, тенге 39 331
- сметная прибыль (8 %), тенге 215 331

Раздел 2. Водопровод горячей воды Т3

49	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1969,61 1671,06	16,39 0,15	64997 55145	541 5	9311 –	54047 9524	128568
50	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	3	11815,33 11277,67	481 231,67	35446 33833	1443 695	170 –	33837 5543	74826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	5104-0106-0101	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	32588 –		32588 –		– 32588	– –	32588
52	5104-0106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871 –		31871 –		– 31871	– –	31871
53	5104-0106-0109	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053 –		44053 –		– 44053	– –	44053
54	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	804 –		10452 –		10452 –	– 836	11288
55	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	13	144 –		1872 –		1872 –	– 150	2022
56	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	7	40 –		280 –		280 –	– 22	302
57	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	11	29 –		319 –		319 –	– 26	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	6721		60489		60489	–	65328
					–		–		–	4839	
59	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	9,6	780,1	–	7489	–	3811	3604	11980
					383,13	–	3678	–	–	887	
60	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33	96,97	1	3200	33	70	3035	6734
					93,85	–	3097	–	–	499	

Итого по разделу 2 **409 905**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге 86 774
- оборудование, тенге 108 512
- накладные расходы, тенге 94 523
  - в т.ч. зарплата, тенге 8 507
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 326

Раздел 3. Канализация производственная К3

61	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	1208,27	1,43	53164	63	13581	38752	99269
					898,18	0,52	39520	23	–	7353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1116-0201-0101	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	7	4140,43 944	15,71 7,43	28983 6608	110 52	22265 –	6527 2841	38351
63	2302-0802-1001	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1374 –		8244 –		8244 –	– 660	8904
64	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	7304 2309	70 37	7304 2309	70 37	4925 –	2299 768	10371
65	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212 –		424 –		424 –	– 34	458
66	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131 –		131 –		131 –	– 10	141
67	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	155 –		930 –		930 –	– 74	1004
68	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84 –		168 –		168 –	– 13	181

Итого по разделу 3 **158 679**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 668				
		- накладные расходы, тенге					47 578				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 282				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 753				
		Раздел 4. Бытовая канализация К1									
69	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	1788,95 861,29	3,47 1,16	67980 32729	132 44	35119 –	32118 8008	108106
70	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1208,3 898,2	1,4 0,4	12083 8982	14 4	3087 –	8806 1671	22560
71	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	7	14820,43 1139,57	50,86 20,14	103743 7977	356 141	95410 –	7956 8936	120635
72	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	9	3955,56 3236,78	185,67 97,33	35600 29131	1671 876	4798 –	29407 5201	70208
73	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	13225 –		119025 –		119025 –	– 9522	128547
74	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3200 2886	93,25 48,63	25600 23088	746 389	1766 –	23007 3889	52496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 98 %									
75	2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	7391		59128		59128	–	63858
					–		–		–	4730	
76	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2710	70	2710	70	331	2299	5410
					2309	37	2309	37	–	401	
77	2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	3480		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
78	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1960	231	1960	231	264	1553	3794
					1465	120	1465	120	–	281	
79	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7371		7371		7371	–	7961
					–		–		–	590	
80	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	3	1631,33	66,33	4894	199	697	4020	9627
					1332,67	34,67	3998	104	–	713	
81	2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	10917		32751		32751	–	35371
					–		–		–	2620	
82	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194
					–		–		–	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	553 –		3871 –		3871 –	– 310	4181
84	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212 –		1272 –		1272 –	– 102	1374
85	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	672 –		672 –		672 –	– 54	726
86	2302-0303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x50x125, PN 10	шт.	1	6079 –		6079 –		6079 –	– 486	6565
87	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1286 –		3858 –		3858 –	– 309	4167
88	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	672 –		2016 –		2016 –	– 161	2177
89	2302-0303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x50x125, PN 10	шт.	4	6079 –		24316 –		24316 –	– 1945	26261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	13	1286		16718		16718	–	18055
					–		–		–	1337	
91	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1837		5511		5511	–	5952
					–		–		–	441	
92	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	224		448		448	–	484
					–		–		–	36	
93	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2222		2222		2222	–	2400
					–		–		–	178	
94	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1100		9900		9900	–	10692
					–		–		–	792	

Итого по разделу 4	**716 559**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 216
- накладные расходы, тенге	109 166
в т.ч. зарплата, тенге	9 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 079
Итого по смете	**5 979 403**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					719 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 005				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 207				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 338 760				
		- оборудование, тенге					1 895 816				
		- накладные расходы, тенге					688 273				
		в т.ч. зарплата, тенге					61 945				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					302 489				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	497		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				719 060
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4636	6 135,00	2 845
				1 480,00	687
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,33318	5 204,00	1 734
				2 115,00	703
3 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,76	5 570,00	9 803
				2 115,00	3 722
4 **3105-0402-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,4146	11,00	5
				–	–
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00078	4 692,00	4
				1 480,00	1
6 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,6777	2 290,00	1 554
				1 239,00	839
7 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,78	152,00	575
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,3157	27,00	198
				–	–
9 **3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	25,904	59,00	1 529
				–	–
10 **3201-0201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,17904	1 199,00	215
				–	–
11 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,065	67,00	273
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,57768	2 876,00	16 041
				1 480,00	8 255
13 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,9122	17,00	185
				–	–
14 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	2,44	11,00	27
				–	–
15 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1	16,00	18
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**9**		**35 006**
					14 207
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	17 616,00	142
2 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	20 293,00	26
3 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00288	224 799,00	647
4 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,302	606,00	789
5 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	32 401,00	49
6 **2110-0501-9903**	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,86	263,00	3 645

1	2	3	4	5	6
7 **2110-0502-1301**	Замазка защитная	кг	5,84	357,00	2 084
8 **2110-0502-1812**	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00072	1 176 843,00	847
9 **2110-0502-1824**	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,3585	3 969,00	5 392
10 **2111-0203-0804**	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,348	3 736,00	1 300
11 **2111-0403-0320**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	104,5	958,00	100 111
12 **2111-0403-6701**	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	14,25	1 363,00	19 423
13 **2113-0101-1901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00327	190 325,00	622
14 **2113-0201-0508**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0140788	188 515,00	2 655
15 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00073	633 907,00	462
16 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,97	809,00	1 593
17 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0020444	622 690,00	1 273
18 **2113-0701-0201**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0366	5 717,00	209
19 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,13818	374,00	800
20 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,1692	172,00	2 609
21 **2113-0802-0107**	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,003	16 979,00	51
22 **2113-0803-0501**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262,00	2
23 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7204	320,00	231
24 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,441	90,00	40
25 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6 932,00	13
26 **2113-0804-0401**	Каболка	т	0,0025	1 358 592,00	3 397
27 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001983	206 127,00	409
28 **2113-0816-1901**	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	1 252,00	901
29 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446,00	107
30 **2113-0816-3432**	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,19	2 409,00	458

1	2	3	4	5	6
31 **2204-0101-9904**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000228	395 849,00	90
32 **2204-0201-0616**	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36,8657	425,00	15 671
33 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,018	425,00	433
34 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,969	858,00	3 405
35 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9078	637,00	578
36 **2301-0506-0103**	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	53,892	307,00	16 545
37 **2301-0506-0109**	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	37,924	921,00	34 928
38 **2301-0601-0302**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	75,24	173,00	13 017
39 **2301-0601-0303**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	8,91	278,00	2 477
40 **2301-0602-0303**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные	м	32,67	274,00	8 952
41 **2301-1002-0101**	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	7	2 959,00	20 713
42 **2301-1306-0201**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	7	1 215,00	8 505
43 **2301-1306-0202**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1 318,00	3 954
44 **2301-1306-0206**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	23	2 569,00	59 087
45 **2301-1306-0208**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	114	4 085,00	465 690
46 **2301-1306-0602**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	6,986	13 491,00	94 248
47 **2301-1307-0107**	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6	3 110,00	18 660
48 **2302-0101-0152**	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	426,00	5 964

1	2	3	4	5	6
49 **2302-0101-0173**	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	920,00	20 240
50 **2302-0101-0607**	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	727,00	727
51 **2302-0101-0615**	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1 625,00	11 375
52 **2302-0101-0720**	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1 837,00	12 859
53 **2302-0101-1020**	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	832,00	1 664
54 **2302-0101-1021**	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	1 998
55 **2302-0101-1023**	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	1 408
56 **2302-0303-1002**	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	224,00	448
57 **2302-0303-1706**	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2 222,00	2 222
58 **2302-0303-2402**	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	672,00	2 688
59 **2302-0303-2406**	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	16	1 286,00	20 576
60 **2302-0303-3510**	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x50x125, PN 10	шт.	5	6 079,00	30 395
61 **2302-0303-6606**	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1 837,00	5 511
62 **2302-0401-0402**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	2	124,00	248

1	2	3	4	5	6
63 **2302-0401-0404**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	13	144,00	1 872
64 **2302-0401-0802**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	28	161,00	4 508
65 **2302-0401-0805**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	3	234,00	702
66 **2302-0401-1201**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	13	15,00	195
67 **2302-0401-1202**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	11	29,00	319
68 **2302-0401-2001**	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 20x1/2	шт.	3	141,00	423
69 **2302-0401-2401**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	20	26,00	520
70 **2302-0401-2402**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	12	40,00	480
71 **2302-0401-3502**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	72,96	8,00	584
72 **2302-0401-3503**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	32,088	10,00	321
73 **2302-0601-0201**	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84,00	168
74 **2302-0601-0401**	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131,00	131
75 **2302-0601-0501**	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	155,00	930
76 **2302-0601-0801**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	212,00	1 696
77 **2302-0601-0803**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	553,00	4 977
78 **2302-0802-1001**	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1 374,00	8 244
79 **2302-0802-1601**	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	1 270,00	889
80 **2302-1101-1303**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31 711,00	380
81 **2302-1104-0405**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	537,00	23 628
82 **2302-1104-1501**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	26,4	397,00	10 481
83 **2303-0102-0205**	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7 371,00	7 371

1	2	3	4	5	6
84 **2303-0102-0301**	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	13 225,00	119 025
85 **2303-0102-0803**	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	10 917,00	32 751
86 **2303-0102-1104**	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4 594,00	4 594
87 **2303-0102-1110**	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	3 480,00	3 480
88 **2303-0102-1303**	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1 100,00	9 900
89 **2303-0102-3203**	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	7 391,00	59 128
90 **2303-0102-3331**	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	6 721,00	60 489
91 **2303-0103-0201**	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	30	864,00	25 920
92 **2303-0103-0301**	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	91,00	546
93 **2303-0103-0401**	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	200	733,00	146 600
94 **2303-0103-0502**	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	972,00	48 600
95 **2303-0103-0701**	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	10	1 110,00	11 100
96 **2303-0301-0213**	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39 219,00	39 219
97 **2304-0102-1903**	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	44 190,00	220 950
98 **2304-0501-0101**	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	804,00	32 964
99 **2304-0501-0102**	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957,00	1 914
100 **2304-0501-0201**	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	835,00	2 505
101 **2304-0702-0602**	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	10	6 005,00	60 050

1	2	3	4	5	6
102 **2304-0905-0201**	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 090,00	1 090
103 **2304-1012-0104**	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	13 735,00	13 735
104 **2304-1013-0707**	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4 429,00	4 429
105 **2305-1501-0102**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 179,00	2 179
106 **2308-0305-0104**	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	5 434,00	108 680
107 **2308-0307-0106**	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	10	22 453,00	224 530
	Итого по материалам				**2 338 760**
	Инженерное оборудование				
1 **5101-0102-2403**	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	893 652,00	1 787 304
2 **5104-0106-0101**	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	32 588,00	32 588
3 **5104-0106-0106**	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31 871,00	31 871
4 **5104-0106-0109**	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44 053,00	44 053
	Итого по инженерному оборудованию				**1 895 816**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-3

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-3 Водопровод и канализация 1232-23-1-ВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод В1
1	1116-0301-0208 114
2	1116-0301-0206 23
3	1116-0301-0202 3
4	1116-0301-0201 7
5	1116-0401-0204 6
6	1116-0501-0201 76
	Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0601-0302
	Ресурс удален 2301-1399-9924
7	1116-0501-0202 9
	Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0601-0303
	Ресурс удален 2301-1399-9924
8	2302-1104-0405 44
9	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /наружный/ 2
	Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
	Ресурс удален 2304-0501-0203
10	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /внутренний/ 1
	2303-0103-0502 Об= 10
	Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
	Ресурс удален 2304-0501-0203
11	2302-0101-1021 2
12	1116-0901-0501 1

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-3

1	2
	Ресурс заменен 2303-0301-9900->2303-0301-0213
	Ресурс удален 2303-0301-9900
13	1118-1101-0102 1
14	2304-0905-0201 1
15	1116-0601-0103 5
16	2304-0102-1903 5
17	2304-1013-0707 1
18	1116-0601-0103 Компенсатор фланцевый диаметром до 100 мм. Установка 1
19	2304-1012-0104 1
20	1312-1101-0305 2
21	5101-0102-2403 2
22	2302-0101-0615 7
23	2302-0101-0720 7
24	2302-0101-0607 1
25	2302-0101-1023 2
26	2302-0101-1020 2
27	2302-0101-0173 22
28	2302-0101-0152 14
29	2304-0501-0101 28
30	2304-0501-0102 2
31	2302-0401-0802 28
32	2302-0401-0402 2
33	2302-0401-0805 3
34	2302-0401-2401 20
35	2302-0401-2402 5
36	2302-0401-1201 13
37	2302-0401-2001 3
38	1116-0501-0212 ОбФЗ=21*0.8 = 16,8
39	1116-0701-0101 10

1	2
	2303-0103-0401 Об= 20
40	1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 10
41	2308-0307-0106 10
42	2308-0305-0104 2 (Коб=10)
43	1126-0101-1701 95
	Ресурс заменен 2111-0403-9902->2111-0403-0320
	Ресурс удален 2111-0403-9902
44	1115-0403-1004 ОбФ4=23+3+7 = 33
45	1115-0403-1003 ОбФ5=114 = 114
46	1122-0601-0302 0,006
47	1116-1101-0101 ОбФ6=23+3+7+76+9 = 118
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
48	1116-1101-0102 ОбФ7=114+6 = 120
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3
49	1116-0501-0202 33
	Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0602-0303
	Ресурс удален 2301-1399-9924
50	1117-0801-0101 3
51	5104-0106-0101 1
52	5104-0106-0106 1
53	5104-0106-0109 1
54	2304-0501-0101 13
55	2302-0401-0404 13
56	2302-0401-2402 7
57	2302-0401-1202 11
58	2303-0102-3331 9

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-3

1	2
59	1116-0501-0212 ОбФ2=12*0.8 = 9,6
60	1116-1101-0101 33
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
	Раздел 3 Канализация производственная К3
61	1116-0501-0101 44
	Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0506-0103
	Ресурс удален 2301-1399-9906
62	1116-0201-0101 7
63	2302-0802-1001 6
64	1117-0501-0101 1
	Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-1104
	Ресурс удален 2303-0102-9902
65	2302-0601-0801 2
66	2302-0601-0401 1
67	2302-0601-0501 6
68	2302-0601-0201 2
	Раздел 4 Бытовая канализация К1
69	1116-0501-0102 38
	Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0506-0109
	Ресурс удален 2301-1399-9906
70	1116-0501-0101 10
	Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0506-0103
	Ресурс удален 2301-1399-9906
71	1116-0201-0202 7
72	1117-0301-0101 9
73	2303-0102-0301 9
74	1117-0101-0106 8
75	2303-0102-3203 8
76	1117-0501-0101 1

1	2
77	2303-0102-1110 1
78	1117-0101-0110 1
79	2303-0102-0205 1
80	1117-0401-0101 3
81	2303-0102-0803 3
82	2302-0601-0803 2
83	2302-0601-0803 7
84	2302-0601-0801 6
85	2302-0303-2402 1
86	2302-0303-3510 1
87	2302-0303-2406 Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 3
88	2302-0303-2402 3
89	2302-0303-3510 4
90	2302-0303-2406 13
91	2302-0303-6606 Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 3
92	2302-0303-1002 2
93	2302-0303-1706 1
94	2303-0102-1303 9
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-4

Отопление

Основание: 1232-23-1-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4 262,558**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**684,167**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,423**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление									
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1532,1 / 452,7	19,6 / 8	15321 / 4527	196 / 80	10598 / –	4515 / 1587	21423
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	1654,33 / 452,75	19,5 / 8,08	463212 / 126769	5459 / 2262	330984 / –	126450 / 47173	636835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1360,75 452,75	19,5 8,08	272150 90549	3899 1616	177702 –	90322 28998	391470
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	1948,52 452,75	19,49 8,08	292278 67912	2924 1212	221442 –	67742 28802	388822
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2087,58 452,75	19,5 8,08	25051 5433	234 97	19384 –	5419 2438	32908
6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	652	99,81 96,65	1,04 –	65074 63014	675 –	1385 –	61754 10146	136974
7	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,64	976,62 847,55	1,08 0,57	65082 56481	72 38	8529 –	45215 8824	119121
8	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	8	1197 –		9576 –		9576 –	– 766	10342
9	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	8	1731 –		13848 –		13848 –	– 1108	14956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	6	2840		17040		17040	–	18403
					–		–		–	1363	
11	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	51	531,47	0,59	27105	30	922	25646	56971
					512,8	0,31	26153	16	–	4220	
12	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	51	7896		402696		402696	–	434912
					–		–		–	32216	
13	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	119,935	1191,75	88,27	142933	10587	34807	100917	263358
					813,27	45,34	97539	5438	–	19508	
14	2305-1001-1150	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	11797		106173		106173	–	114667
					–		–		–	8494	
15	2305-1001-1151	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13745		13745		13745	–	14845
					–		–		–	1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2305-1001-1152	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	14810		88860		88860	–	95969
					–		–		–	7109	
17	2305-1001-1153	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	16770		117390		117390	–	126781
					–		–		–	9391	
18	2305-1001-1154	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	19205		38410		38410	–	41483
					–		–		–	3073	
19	2305-1001-1155	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	21014		42028		42028	–	45390
					–		–		–	3362	
20	2305-1001-1156	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ	комплект	3	22776		68328		68328	–	73794
					–		–		–	5466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31311-2005									
21	2305-1001-1157	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24968 –		24968 –		24968 –	– 1997	26965
22	2305-1001-1160	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	31186 –		249488 –		249488 –	– 19959	269447
23	2305-1001-1161	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	32894 –		197364 –		197364 –	– 15789	213153
24	2305-1001-1163	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	37206 –		74412 –		74412 –	– 5953	80365
25	2305-1001-1164	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой	комплект	6	39160 –		234960 –		234960 –	– 18797	253757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005									
26	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	12178,83 1667	261,5 128,5	73073 10002	1569 771	61502 –	10558 6690	90321
27	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,05158	490805 –		25316 –		25316 –	– 2025	27341
28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,6	537 –		9988 –		9988 –	– 799	10787
29	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,4	73428,75 28444,58	1862,08 947,08	176229 68267	4469 2273	103493 –	53610 18387	248226
30	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	18	127,28 21,78	3,11 0,44	2291 392	56 8	1843 –	276 205	2772

Итого по разделу 1 **4 262 558**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 617 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 707 181
- накладные расходы, тенге 592 424
  - в т.ч. зарплата, тенге 53 318
- сметная прибыль (8 %), тенге 315 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете **4 262 558**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	617 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 707 181
- накладные расходы, тенге	592 424
в т.ч. зарплата, тенге	53 318
- сметная прибыль (8 %), тенге	315 745

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Отопление

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	414		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				617 038
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,252	149,00	38
				–	–
2 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,537248	6 135,00	3 296
				1 480,00	795
3 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,643071745	5 204,00	3 348
				2 115,00	1 360
4 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0018	26,00	–
				–	–
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0018	4 692,00	8
				1 480,00	3
6 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,476707295	2 290,00	3 381
				1 239,00	1 829
7 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,72294	27,00	209
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	11,0616644	67,00	741
				–	–
9 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,512	34,00	51
				–	–
10 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,638519425	2 876,00	19 092
				1 480,00	9 824
11 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,568419405	11,00	6
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**9**		**30 170**
					13 811
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012	17 616,00	21
2 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0636	332 793,00	21 166
3 **2105-0107-0701**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,02544	140 220,00	3 567
4 **2105-0112-0603**	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,872	1 539,00	2 881
5 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,1084	606,00	671
6 **2105-0307-1002**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,272	167,00	212
7 **2105-0307-1003**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,424	140,00	339
8 **2106-0510-1003**	Опоры скользящие	т	0,05158	490 805,00	25 316
9 **2110-0406-0301**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0052896	315 539,00	1 669
10 **2111-0203-0204**	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,696	19 888,00	73 506

1	2	3	4	5	6
11 **2113-0211-0301**	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000096	1 588 685,00	153
12 **2113-0211-0614**	Шурупы с полукруглой головкой	кг	5,397075	977,00	5 273
13 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0008476	622 690,00	528
14 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83212	374,00	686
15 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,0632	172,00	1 902
16 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	17,99025	21,00	378
17 **2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000234	287 565,00	67
18 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,2716	320,00	407
19 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,19992	90,00	18
20 **2204-0201-0616**	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,60824	425,00	8 760
21 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,42	425,00	179
22 **2204-0201-9908**	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,62	1 096,00	1 776
23 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,79928	858,00	1 544
24 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,336	637,00	2 762
25 **2301-1306-0101**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10	1 051,00	10 510
26 **2301-1306-0102**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	280	1 173,00	328 440
27 **2301-1306-0103**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	200	879,00	175 800
28 **2301-1306-0104**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	150	1 466,00	219 900
29 **2301-1306-0105**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	12	1 604,00	19 248
30 **2302-1104-0404**	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	53,01127	550,00	29 156
31 **2302-1104-0405**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,6	537,00	9 988
32 **2304-0902-3124**	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	8	1 197,00	9 576

1	2	3	4	5	6
33 **2304-0902-3125**	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	8	1 731,00	13 848
34 **2304-0902-3126**	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	6	2 840,00	17 040
35 **2305-0301-1802**	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,024	655,00	16
36 **2305-1001-1150**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	11 797,00	106 173
37 **2305-1001-1151**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	13 745,00	13 745
38 **2305-1001-1152**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	14 810,00	88 860
39 **2305-1001-1153**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	16 770,00	117 390
40 **2305-1001-1154**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	19 205,00	38 410
41 **2305-1001-1155**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	21 014,00	42 028
42 **2305-1001-1156**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	22 776,00	68 328
43 **2305-1001-1157**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	24 968,00	24 968
44 **2305-1001-1160**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	31 186,00	249 488
45 **2305-1001-1161**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	32 894,00	197 364
46 **2305-1001-1163**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского,	комплект	2	37 206,00	74 412

1	2	3	4	5	6
	модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005				
47 **2305-1001-1164**	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	39 160,00	234 960
48 **2305-1206-0206**	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	6	10 176,00	61 056
49 **2305-1314-0216**	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	51	7 896,00	402 696
	Итого по материалам				**2 707 181**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-4

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-4 Отопление 1232-23-1-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Отопление
1	1116-0301-0101 10
2	1116-0301-0102 280
3	1116-0301-0103 200
4	1116-0301-0104 150
5	1116-0301-0105 12
6	1116-1101-0101 ОбФ51=10+280+200+150+12 = 652
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
7	1115-0403-1004 ОбФ50=0.11*10+0.13*(280-30)+0.16*(200-25)+0.18*(150-122) = 66,64
8	2304-0902-3124 8
9	2304-0902-3125 8
10	2304-0902-3126 6
11	1116-0602-0102 51
12	2305-1314-0216 51
13	1118-0301-0102 ОбФ3=7.938+1.103+7.932+10.577+3.526+3.966+6.615+2.426+24.696+19.848 +7.494+23.814 = 119,935
14	2305-1001-1150 9
15	2305-1001-1151 1
16	2305-1001-1152 6
17	2305-1001-1153 7

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-4

1	2
18	2305-1001-1154 2
19	2305-1001-1155 2
20	2305-1001-1156 3
21	2305-1001-1157 1
22	2305-1001-1160 8
23	2305-1001-1161 6
24	2305-1001-1163 2
25	2305-1001-1164 6
26	1118-0701-0206 6
27	2106-0510-1003 ОбФ5=(18*0.697+20*0.697+36*0.697)/1000 = 0,05158
28	2302-1104-0405 ОбФ4=30*0.62 = 18,6
29	1126-0101-0901 2,4
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
30	1113-0301-1421 18
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-5

Вентиляция и кондиционирование

Основание: 1232-23-1-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8 144,881**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**861,548**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,592**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Вентиляция									
		1.1. П1									
1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	66864 58315	3208 1002	66864 58315	3208 1002	5341 –	58131 10000	134995
2	5802-1000-4002 (пл)ТОО "Совплим"	Приточная установка, производительностью 3270 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET;	комплект	1	1437958 –		1437958 –		– 1437958	– –	1437958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке									
3	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	22	1971,82 / 1680,68	88,05 / 15,55	43380 / 36975	1937 / 342	4468 / –	36571 / 6396	86347
4	2902-1000-4003 (пл)	Потолочные решетки анемостат 225х225 мм, марки ED-400	шт.	22	17260 / –		379720 / –		379720 / –	– / 30378	410098
5	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	2449 / 1950	108 / 38	2449 / 1950	108 / 38	391 / –	1948 / 352	4749
6	2305-0301-1202	Решетка наружная воздухозаборная размером 800х800 мм /прим./	м2	0,64	3598 / –		2303 / –		2303 / –	– / 184	2487
7	1120-1101-0106	Двери герметические утепленные (клапан утепленный створный). Установка /прим./ НР = 98 %	дверь	1	5962 / 3350	282 / 93	5962 / 3350	282 / 93	2330 / –	3374 / 747	10083
8	2902-1000-4004 (пл)ТОО "Совплим"	Клапан утепленный створный КУС 1.00.00-07	шт.	1	56405 / –		56405 / –		56405 / –	– / 4512	60917
9	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	36	5253,75 / 1241,5	40,67 / 17,31	189135 / 44694	1464 / 623	142977 / –	44411 / 18684	252230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,3	5675,84 1649,93	43,65 18,6	166302 48343	1279 545	116680 –	47910 17137	231349
11	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7	5963,43 1906,86	46,14 15,57	41744 13348	323 109	28073 –	13188 4395	59327
12	2902-1000-4005 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	1557 –		6228 –		6228 –	– 498	6726
13	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	42397 3350	315 93	42397 3350	315 93	38732 –	3374 3662	49433
14	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	347136 –		6110 –		6110 –	– 489	6599
15	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	9203 7384	226 69	9203 7384	226 69	1593 –	7304 1321	17828
16	2902-1000-4006 (пл)ТОО "Совплим"	Клапан огнезадерживающий Жалын-1 600х300 мм	шт.	1	52181 –		52181 –		52181 –	– 4174	56355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход 660x250/400x400 мм, длиной 400 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,68	6920,59 1241,18	35,29 13,24	4706 844	24 9	3838 –	836 443	5985
18	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1689,5 1501	52 15,5	3379 3002	104 31	273 –	2972 508	6859
19	2902-1000-4007 (пл)ТОО "Совплим"	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 800x400 мм	шт.	2	28325 –		56650 –		56650 –	– 4532	61182
	1.2. П2										
20	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	66864 58315	3208 1002	66864 58315	3208 1002	5341 –	58131 10000	134995
21	5802-1000-4004 (пл)ТОО "Совплим"	Приточная установка, производительностью 3000 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET; фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке	комплект	1	1379703 –		1379703 –		– 1379703	– –	1379703
22	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	17	1971,76 1680,65	88 15,53	33520 28571	1496 264	3453 –	28258 4942	66720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2902-1000-4003 (пл)	Потолочные решетки анемостат 225x225 мм, марки ED-400	шт.	17	17260		293420		293420	–	316894
					–		–		–	23474	
24	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	44,1	5253,74	40,66	231690	1793	175147	54403	308980
					1241,5	17,3	54750	763	–	22887	
25	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5675,82	43,65	118057	908	82830	34011	164233
					1649,95	18,56	34319	386	–	12165	
26	2902-1000-4005 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	1557		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
27	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	42397	315	42397	315	38732	3374	49433
					3350	93	3350	93	–	3662	
28	1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход 660x250/600x300 мм, длиной 400 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,72	6923,61	36,11	4985	26	4065	885	6340
					1241,67	12,5	894	9	–	470	
29	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	347136		4374		4374	–	4724
					–		–		–	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3. ПЗ										
30	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	66864 58315	3208 1002	66864 58315	3208 1002	5341 –	58131 10000	134995
31	5802-1000-4006 (пл)ТОО "Совплим"	Приточная вентиляционная установка KORF 600x300x2532 мм, правая, в комплекте с автоматикой: вентилятор радиальный производительностью 400 м3/ч, WNK 250/1; электрический воздухонагреватель ELK 250/9; фильтр; шумоглушитель SGK 250/6; заслонка ZRK 250.	комплект	1	645559 –		645559 –		– 645559	– –	645559
32	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1690,33 1501	52,5 15,5	10142 9006	315 93	821 –	8917 1525	20584
33	2902-1000-4008 (пл)	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200x140 мм	шт.	6	6139 –		36834 –		36834 –	– 2947	39781
34	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5382,66 1906,88	43,59 18,59	34449 12204	279 119	21966 –	12077 3722	50248
35	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5570,36 2082,74	55,12 23,69	46791 17495	463 199	28833 –	17340 5130	69261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2902-1000-4005 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	1557		6228		6228	–	6726
					–		–		–	498	
37	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход 350х350/200х200 мм, длиной 300 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5672,73	42,42	1872	14	1314	539	2604
					1648,48	18,18	544	6	–	193	
38	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0087	347136		3020		3020	–	3262
					–		–		–	242	
39	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	2449	108	2449	108	391	1948	4749
					1950	38	1950	38	–	352	
40	2305-0301-1202	Решетка наружная воздухозаборная размером 300х300 мм /прим./	м2	0,09	3598		324		324	–	350
					–		–		–	26	
	1.4. В1										
41	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5951	230	5951	230	49	5641	12519
					5672	84	5672	84	–	927	
42	2902-1000-4001 (пл)ТОО "Совплим"	Осевой вентилятор N=0,055 кВт производительностью L=410 м3/ч, марки NCM-150N	шт.	1	27754		27754		27754	–	29974
					–		–		–	2220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.5. В2										
43	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8716 7806	173 38	8716 7806	173 38	737 –	7687 1312	17715
44	2902-1000-4009 (пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный производительностью 520 м3/ч, давлением 370 Па, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 230В, Марки VENT-250L	шт.	1	102668 –		102668 –		102668 –	– 8213	110881
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход 200х200/диам.250 длиной 300 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5378,79 1906,06	42,42 18,18	1775 629	14 6	1132 –	622 192	2589
46	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /переход диам.250/диам.200 мм, длиной 300 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5375,76 2081,82	54,55 24,24	1774 687	18 8	1069 –	681 196	2651
47	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5570 2082,81	55 23,75	17824 6665	176 76	10983 –	6606 1954	26384
48	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,9	5382,75 1906,88	43,58 18,53	58672 20785	475 202	37412 –	20567 6339	85578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,652	5377,03 2082,63	55,02 23,71	30391 11771	311 134	18309 –	11667 3365	45423
50	2902-1000-4010 (пл)	Быстросъемные хомуты МК250	шт.	2	7787 –		15574 –		15574 –	– 1246	16820
51	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1701 1419	45 16	1701 1419	45 16	237 –	1406 249	3356
52	2902-1000-4011 (пл)ТОО "Совплим"	Клапан обратный общего назначения диаметром 250 мм, RSKR250	шт.	1	5009 –		5009 –		5009 –	– 401	5410
53	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	2	11897 7776,5	30 15,5	23794 15553	60 31	8181 –	15272 3125	42191
54	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	14	1690,29 1501	52,5 15,57	23664 21014	735 218	1915 –	20807 3558	48029
55	2902-1000-4008 (пл)	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм	шт.	14	6139 –		85946 –		85946 –	– 6876	92822
56	2902-1000-4005 (пл)ТОО "Совплим"	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	1557 –		6228 –		6228 –	– 498	6726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3153 524	43 16	3153 524	43 16	2586 –	529 295	3977
58	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,19	49289,47 20852,63	1473,68 752,63	9365 3962	280 143	5123 –	3120 999	13484
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0147	293806 –		4319 –		4319 –	– 346	4665
	1.6. В3										
60	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5951 5672	230 84	5951 5672	230 84	49 –	5641 927	12519
61	2902-1000-4002 (пл)ТОО "Совплим"	Оконный вентилятор N=0,020 кВт производительностью, марки Dekor-200	шт.	1	23679 –		23679 –		23679 –	– 1894	25573
	1.7. ПЕ1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	1	1972 1681	88 16	1972 1681	88 16	203 –	1663 291	3926
63	2902-1000-4012 (пл)	Переточная решетка АПР 300х150 мм	шт.	1	7999 –		7999 –		7999 –	– 640	8639
	1.8. ВЕ1										
64	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	11829 4085	76 16	11829 4085	76 16	7668 –	4019 1268	17116
65	1120-0101-0118	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8984	9871,39 1003,39	35,73 12,45	48354 4915	175 61	43264 –	4876 4258	57488
66	2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	942 –		188 –		188 –	– 15	203
67	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1640,29 439,57	18,71 7,71	11482 3077	131 54	8274 –	3068 1164	15714
68	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259 –		1259 –		1259 –	– 101	1360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,276	49289,86	1474,64	13604	407	7442	4532	19587
					20851,45	753,62	5755	208	–	1451	
70	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,81	613,25	1,03	3563	6	744	2254	6282
					484,17	0,69	2813	4	–	465	
	1.9. ВЕ2										
71	1120-0101-0115	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	8452,5	36	50715	216	45436	5039	60214
					843,83	13,17	5063	79	–	4460	
72	1120-0101-0114	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	18	6515,56	35,89	117280	646	101444	15117	142989
					843,89	13,11	15190	236	–	10592	
73	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	4039	46	4039	46	2506	1473	5953
					1487	16	1487	16	–	441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	22669 2383	170 53	22669 2383	170 53	20116 –	2387 2004	27060
75	2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,2	942 –		1130 –		1130 –	– 90	1220
76	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,42	49295,24 20852,38	1473,81 754,76	20704 8758	619 317	11327 –	6897 2208	29809
77	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	613,17 484,13	1,08 0,58	14716 11619	26 14	3071 –	9306 1922	25944
	1.10. ВЕ3										
78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1689,5 1501	52 15,5	3379 3002	104 31	273 –	2972 508	6859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2902-1000-4013 (пл)	Решетка наружная АНР 200х200	шт.	2	1026		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
	1.11. ВЕ4										
80	1120-0101-0115	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5	8452,67	36	12679	54	11359	1260	15054
					844	13,33	1266	20	–	1115	
81	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7635	43,5	15270	87	11369	3774	20568
					1907	18,5	3814	37	–	1524	
82	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	5376,69	54,74	10805	110	6510	4147	16148
					2082,5	23,39	4185	47	–	1196	
83	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8488	69	8488	69	4971	3395	12834
					3448	16	3448	16	–	951	
84	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,09	49311,11	1477,78	4438	133	2428	1478	6389
					20855,56	755,56	1877	68	–	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1689,5 1501	52 15,5	3379 3002	104 31	273 –	2972 508	6859
86	2902-1000-4008 (пл)	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм	шт.	2	6139 –		12278 –		12278 –	– 982	13260
87	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	613,14 484	1,14 0,57	2146 1694	4 2	448 –	1357 280	3783
	1.12. ВЕ5										
88	1120-0101-0115	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5	8452,67 844	36 13,33	12679 1266	54 20	11359 –	1260 1115	15054
89	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7635 1907	43,5 18,5	15270 3814	87 37	11369 –	3774 1524	20568
90	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,45	5489,39 1906,94	43,67 18,37	13449 4672	107 45	8670 –	4623 1446	19518
91	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /переход 300х200/200х150 мм, длиной 270 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,46	7345,65 1650	41,3 17,39	3379 759	19 8	2601 –	752 330	4461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1690,33 1501	52,5 15,5	10142 9006	315 93	821 –	8917 1525	20584
93	2902-1000-4008 (пл)	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм	шт.	6	6139 –		36834 –		36834 –	– 2947	39781
94	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2627 524	43 16	2627 524	43 16	2060 –	529 252	3408
95	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,09	49311,11 20855,56	1477,78 755,56	4438 1877	133 68	2428 –	1478 473	6389
96	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,41	613,1 484,09	1,09 0,62	3930 3103	7 4	820 –	2486 513	6929
	1.13. ВЕ6										
97	2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,02	942 –		19 –		19 –	– 2	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,05	73400 28440	1860 940	3670 1422	93 47	2155 –	1116 383	5169
99	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2627 524	43 16	2627 524	43 16	2060 –	529 252	3408
100	1120-0101-0115	Шахта из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8452,22 843,89	35,56 13,33	15214 1519	64 24	13631 –	1512 1338	18064
101	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,3	49292,31 20853,08	1473,85 754,62	64080 27109	1916 981	35055 –	21348 6834	92262

Итого по разделу 1 **7 705 706**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 748 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 421 157
- оборудование, тенге 3 463 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					728 589				
		в т.ч. зарплата, тенге					65 573				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					314 259				
		Раздел 2. Крепление воздуховодов									
102	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0186	256587		4773		4773	–	5155
					–		–		–	382	
103	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	347136		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	
		Итого по разделу 2					**14 603**				
		в том числе:									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 521				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 082				
		Раздел 3. У1, У2									
104	1120-2601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /прим./ НР = 98 %	агрегат	2	20862	813,5	41724	1627	6531	33474	81214
					16783	295,5	33566	591	–	6016	
105	5802-1000-4001 (пл)ТОО "Совплим"	Воздушная завеса КЭВ12П22, N=6/12 кВт (мощность эл.двигателя 0,18 кВт)	шт.	2	171679		343358		–	–	343358
					–		–		343358	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по разделу 3	**424 572**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 531
- оборудование, тенге	343 358
- накладные расходы, тенге	33 474
в т.ч. зарплата, тенге	3 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 016
Итого по смете	**8 144 881**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	781 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 441 209
- оборудование, тенге	3 806 578
- накладные расходы, тенге	762 063
в т.ч. зарплата, тенге	68 586
- сметная прибыль (8 %), тенге	321 357

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Вентиляция и кондиционирование

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	585		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				781 702
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0056	6 135,00	34
				1 480,00	8
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,800243382	5 204,00	9 372
				2 115,00	3 806
3 **3105-0402-0205**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	70,59255966	56,00	3 952
				–	–
4 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,885954232	55,00	158
				–	–
5 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003972	2 290,00	8
				1 239,00	5
6 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,487473914	152,00	3 873
				–	–
7 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0805	27,00	2
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,5047	34,00	18
				–	–
9 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,024374966	2 876,00	14 448
				1 480,00	7 441
10 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	9,807	11,00	108
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**7**		**31 973**
					11 260
	Материалы				
1 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	20 293,00	207
2 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00146696	332 793,00	489
3 **2105-0106-2401**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0641	347 136,00	22 252
4 **2105-0107-0701**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01770716	140 220,00	2 483
5 **2105-0112-0603**	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,039	1 539,00	60
6 **2105-0201-0501**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0147	293 806,00	4 319
7 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01462	251 290,00	3 673
8 **2105-0304-0401**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0186	256 587,00	4 773
9 **2105-0307-0102**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,183	365,00	431
10 **2105-0307-0108**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3124	324,00	1 074

1	2	3	4	5	6
11 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0119	606,00	7
12 **2105-0307-1002**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,7585	167,00	793
13 **2105-0307-1003**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0505	140,00	7
14 **2105-0307-1005**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,098	99,00	703
15 **2105-0308-0475**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,42	942,00	1 337
16 **2110-0406-0301**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0001102	315 539,00	35
17 **2110-0501-1202**	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,94017576	338,00	2 685
18 **2111-0203-0204**	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,01084	19 888,00	59 880
19 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,055698544	633 907,00	35 308
20 **2113-0201-0903**	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01668	526 730,00	8 786
21 **2113-0203-0105**	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	936 856,00	507
22 **2113-0211-0301**	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	1 588 685,00	3
23 **2113-0406-0101**	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,002555635	2 446 559,00	6 249
24 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000091	622 690,00	6
25 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01967	374,00	7
26 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0308	172,00	5
27 **2113-0802-1002**	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	439 305,00	501
28 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4542	320,00	145
29 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,11916	90,00	11
30 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015802696	206 127,00	3 253
31 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	35,79518456	446,00	15 965
32 **2204-0201-0616**	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,67192	425,00	4 534
33 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,07244	858,00	920

1	2	3	4	5	6
34 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4571	637,00	291
35 **2301-0101-0105**	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	411,00	160
36 **2301-1306-0102**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	7	1 173,00	8 211
37 **2302-1199-9931**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	98,00	882
38 **2304-0905-0902**	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 259,00	1 259
39 **2305-0102-0104**	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	4,8984	8 718,00	42 704
40 **2305-0102-0105**	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,45	3 369,00	8 254
41 **2305-0102-0106**	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	23,86	5 514,00	131 564
42 **2305-0102-0107**	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	10,8	7 451,00	80 472
43 **2305-0104-0101**	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	7,9916	3 069,00	24 526
44 **2305-0104-0106**	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	29,23	3 262,00	95 348
45 **2305-0104-0107**	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	137,53	3 840,00	528 115
46 **2305-0301-0403**	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	2	35 985,00	71 970
47 **2305-0301-0703**	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	1 938,00	3 876
48 **2305-0301-0801**	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК1000Ц для вентиляционных шахт, d=1000 мм	шт.	1	19 633,00	19 633
49 **2305-0301-0803**	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 464,00	2 464
50 **2305-0301-1202**	Решетка наружная воздухозаборная размером 800х800 мм /прим./	м2	0,73	3 598,00	2 627

1	2	3	4	5	6
51 **2305-0301-2108**	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4 779,00	4 779
52 **2305-0301-2110**	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	7 437,00	7 437
53 **2305-0302-1904**	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	2 129,00	2 129
54 **2305-0307-0502**	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3 928,00	7 856
55 **2902-1000-4001 (пл) ТОО "Совплим"**	Осевой вентилятор N=0,055 кВт производительностью L=410 м3/ч, марки NCM-150N	шт.	1	27 754,00	27 754
56 **2902-1000-4002 (пл) ТОО "Совплим"**	Оконный вентилятор N=0,020 кВт производительностью, марки Dekor-200	шт.	1	23 679,00	23 679
57 **2902-1000-4003 (пл)**	Потолочные решетки анемостат 225х225 мм, марки ED-400	шт.	39	17 260,00	673 140
58 **2902-1000-4004 (пл) ТОО "Совплим"**	Клапан утепленный створный КУС 1.00.00-07	шт.	1	56 405,00	56 405
59 **2902-1000-4005 (пл) ТОО "Совплим"**	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	13	1 557,00	20 241
60 **2902-1000-4006 (пл) ТОО "Совплим"**	Клапан огнезадерживающий Жалын-1 600х300 мм	шт.	1	52 181,00	52 181
61 **2902-1000-4007 (пл) ТОО "Совплим"**	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 800х400 мм	шт.	2	28 325,00	56 650
62 **2902-1000-4008 (пл)**	Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм	шт.	28	6 139,00	171 892
63 **2902-1000-4009 (пл) ТОО "Совплим"**	Вентилятор канальный производительностью 520 м3/ч, давлением 370 Па, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 230В, Марки VENT-250L	шт.	1	102 668,00	102 668
64 **2902-1000-4010 (пл)**	Быстросъемные хомуты МК250	шт.	2	7 787,00	15 574
65 **2902-1000-4011 (пл) ТОО "Совплим"**	Клапан обратный общего назначения диаметром 250 мм, RSKR250	шт.	1	5 009,00	5 009
66 **2902-1000-4012 (пл)**	Переточная решетка АПР 300х150 мм	шт.	1	7 999,00	7 999

1	2	3	4	5	6
67 **2902-1000-4013 (пл)**	Решетка наружная АНР 200х200	шт.	2	1 026,00	2 052
	Итого по материалам				**2 441 209**
	Инженерное оборудование				
1 **5802-1000-4001 (пл) ТОО "Совплим"**	Воздушная завеса КЭВ12П22, N=6/12 кВт (мощность эл.двигателя 0,18 кВт)	шт.	2	171 679,00	343 358
2 **5802-1000-4002 (пл) ТОО "Совплим"**	Приточная установка, производительностью 3270 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET; фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке	комплект	1	1 437 958,00	1 437 958
3 **5802-1000-4004 (пл) ТОО "Совплим"**	Приточная установка, производительностью 3000 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET; фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке	комплект	1	1 379 703,00	1 379 703
4 **5802-1000-4006 (пл) ТОО "Совплим"**	Приточная вентиляционная установка KORF 600х300х2532 мм, правая, в комплекте с автоматикой: вентилятор радиальный производительностью 400 м3/ч, WNK 250/1; электрический воздухонагреватель ELK 250/9; фильтр; шумоглушитель SGK 250/6; заслонка ZRK 250.	комплект	1	645 559,00	645 559
	Итого по инженерному оборудованию				**3 806 578**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-5 Вентиляция и кондиционирование 1232-23-1-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Вентиляция
	1 П1
1	1120-2501-0101 1
2	5802-1000-4002 (Кпл) ТОО "Совплим" Приточная установка, производительностью 3270 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET; фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке 1 комплект 1 СФ6=1591415.67*1.012 = 1610513
3	1120-0201-0101 22
4	2902-1000-4003 (Кпл) Потолочные решетки анемостат 225х225 мм, марки ED-400 1 шт. 22 СФ13=18951.97*1.02 = 19331
5	1120-0301-0102 1
6	2305-0301-1202 Решетка наружная воздухозаборная размером 800х800 мм /прим./ ОбФ14=1*0.8*0.8 = 0,64
7	1120-1101-0106 Двери герметические утепленные (клапан утепленный створный). Установка /прим./ 1
	Ресурс исключен 2305-0301-0404
8	2902-1000-4004 (Кпл) ТОО "Совплим" Клапан утепленный створный КУС 1.00.00-07 1 шт. 1 СФ15=61935.72*1.02 = 63174
9	1120-0101-0311 ОбФ8=1.8*20 = 36
10	1120-0101-0310 ОбФ9=1.4*11.5+1.1*12 = 29,3
11	1120-0101-0309 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка ОбФ10=1*7 = 7
12	2902-1000-4005 (Кпл) ТОО "Совплим" Лючок для замера параметров

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-5

1	2
	воздуха 1 шт. 4 СФ16=1710*1.02 = 1744
13	1120-1101-0105 1
14	2105-0106-2401 0,0176
15	1120-0401-0116 1
16	2902-1000-4006 (Кпл) ТОО "Совплим" Клапан огнезадерживающий Жалын-1 600х300 мм 1 шт. 1 СФ17=57297.25*1.02 = 58443
17	1120-0101-0111 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход 660х250/400х400 мм, длиной 400 мм/ 0,68
18	1120-0301-0101 2
19	2902-1000-4007 (Кпл) ТОО "Совплим" Решетки приточно-вытяжные ОРВ 800х400 мм 1 шт. 2 СФ18=31102*1.02 = 31724
	2 П2
20	1120-2501-0101 1
21	5802-1000-4004 (Кпл) ТОО "Совплим" Приточная установка, производительностью 3000 м3/ч, марки VS-40-R-H в комплекте: вентилятор с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1420 об/мин; электрический воздухонагреватель VS-40 HE AT SET; фильтр VS-40 B.FLTG4; шумоглушитель; заслонка, автоматика к вентиляторной установке 1 комплект 1 СФ19=1526943.94*1.012 = 1545267
22	1120-0201-0101 17
23	2902-1000-4003 (Кпл) Потолочные решетки анемостат 225х225 мм, марки ED-400 1 шт. 17 СФ13=18951.97*1.02 = 19331
24	1120-0101-0311 ОбФ20=1.8*10+1.8*14.5 = 44,1
25	1120-0101-0310 ОбФ21=1.5*5+1.4*5+1.4*4.5 = 20,8
26	2902-1000-4005 (Кпл) ТОО "Совплим" Лючок для замера параметров воздуха 1 шт. 1 СФ16=1710*1.02 = 1744
27	1120-1101-0105 1
28	1120-0101-0111 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход 660х250/600х300 мм, длиной 400 мм/ 0,72
29	2105-0106-2401 0,0126
	3 П3

1	2
30	1120-2501-0101 1
31	5802-1000-4006 (Кпл) ТОО "Совплим" Приточная вентиляционная установка KORF 600x300x2532 мм, правая, в комплекте с автоматикой: вентилятор радиальный производительностью 400 м3/ч, WNK 250/1; электрический воздухонагреватель ELK 250/9; фильтр; шумоглушитель SGK 250/6; заслонка ZRK 250. 1 комплект 1 СФ22=714452.78*1.012 = 723026
32	1120-0301-0101 6
33	2902-1000-4008 (Кпл) Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200x140 мм 1 шт. 6 СФ24=6741.36*1.02 = 6876
34	1120-0101-0303 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1200 мм. Прокладка ОбФ26=0.8*2+1.2*4 = 6,4
35	1120-0101-0302 ОбФ27=0.6*14 = 8,4
36	2902-1000-4005 (Кпл) ТОО "Совплим" Лючок для замера параметров воздуха 1 шт. 4 СФ16=1710*1.02 = 1744
37	1120-0101-0310 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход 350x350/200x200 мм, длиной 300 мм/ 0,33
38	2105-0106-2401 0,0087
39	1120-0301-0102 1
40	2305-0301-1202 ОбФ25=0.3*0.3 = 0,09
	4 В1
41	1120-1501-0101 1
42	2902-1000-4001 (Кпл) ТОО "Совплим" Осевой вентилятор N=0,055 кВт производительностью L=410 м3/ч, марки NCM-150N 1 шт. 1 СФ11=30475.65*1.02 = 31085
	5 В2
43	1120-1401-0101 1
44	2902-1000-4009 (Кпл) ТОО "Совплим" Вентилятор канальный производительностью 520 м3/ч, давлением 370 Па, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 230В, Марки VENT-250L 1 шт. 1 СФ28=112732.93*1.02 = 114988
45	1120-0101-0303 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /переход 200x200/диам.250 длиной 300 мм/ 0,33
46	1120-0101-0301 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка /переход диам.250/диам.200 мм, длиной 300 мм/ 0,33
47	1120-0101-0302 ОбФ29=0.5*4+0.6*2 = 3,2
48	1120-0101-0303 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 800 мм. Прокладка ОбФ30=0.7*3+0.8*11 = 10,9
49	1120-0101-0301 ОбФ31=3.14*0.2*9 = 5,652
50	2902-1000-4010 (Кпл) Быстросъемные хомуты МК250 1 шт. 2 СФ42=8550*1.02 = 8721
51	1120-0401-0101 1
52	2902-1000-4011 (Кпл) ТОО "Совплим" Клапан обратный общего назначения диаметром 250 мм, RSKR250 1 шт. 1 СФ43=5500*1.02 = 5610
53	1120-1201-0101 2
	Ресурс заменен 2305-0301-0301->2305-0307-0502
	Ресурс удален 2305-0301-0301
54	1120-0301-0101 14
55	2902-1000-4008 (Кпл) Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200x140 мм 1 шт. 14 СФ24=6741.36*1.02 = 6876
56	2902-1000-4005 (Кпл) ТОО "Совплим" Лючок для замера параметров воздуха 1 шт. 4 СФ16=1710*1.02 = 1744
57	1120-0701-0301 1
58	1126-0101-1101 0,19
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
59	2105-0201-0501 ОбФ44=2.1*7/1000 = 0,0147
	6 В3
60	1120-1501-0101 1
61	2902-1000-4002 (Кпл) ТОО "Совплим" Оконный вентилятор N=0,020 кВт производительностью, марки Dekor-200 1 шт. 1 СФ12=26000*1.02 = 26520

1	2
	7 ПЕ1
62	1120-0201-0101 1
63	2902-1000-4012 (Кпл) Переточная решетка АПР 300х150 мм 1 шт. 1 СФ45=8783.67*1.02 = 8959
	8 ВЕ1
64	1120-0801-0102 1
65	1120-0101-0118 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр 400 мм. Прокладка ОбФ32=3.14*0.4*3.9 = 4,8984
66	2105-0308-0475 0,2
67	1116-0301-0102 7
68	2304-0905-0902 1
69	1126-0101-1101 0,276
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
70	1115-0403-1003 ОбФ50=Ф32+0.13*7 = 5,81
	9 ВЕ2
71	1120-0101-0115 ОбФ33=4*1.5 = 6
72	1120-0101-0114 ОбФ34=4*4.5 = 18
73	1120-0501-0101 1
	Ресурс заменен 2305-0302-9900->2305-0302-1904
	Ресурс удален 2305-0302-9900
74	1120-0701-0310 1
75	2105-0308-0475 1,2
76	1126-0101-1101 0,42
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
77	1115-0403-1003 ОбФ51=Ф33+Ф34 = 24
	10 ВЕ3
78	1120-0301-0101 2
79	2902-1000-4013 (Кпл) Решетка наружная АНР 200х200 1 шт. 2

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-5

1	2
	СФ46=1126.42*1.02 = 1149
	11 ВЕ4
80	1120-0101-0115 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 1000 мм. Прокладка ОбФ35=1*1.5 = 1,5
81	1120-0101-0109 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка ОбФ36=1*2 = 2
82	1120-0101-0301 ОбФ37=3.14*0.2*3.2 = 2,0096
83	1120-0801-0101 1
84	1126-0101-1101 0,09
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
85	1120-0301-0101 2
86	2902-1000-4008 (Кпл) Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм 1 шт. 2 СФ24=6741.36*1.02 = 6876
87	1115-0403-1003 ОбФ52=Ф35+Ф36 = 3,5
	12 ВЕ5
88	1120-0101-0115 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 1000 мм. Прокладка ОбФ38=1*1.5 = 1,5
89	1120-0101-0109 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка ОбФ39=1*2 = 2
90	1120-0101-0103 ОбФ40=0.7*3.5 = 2,45
91	1120-0101-0110 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /переход 300х200/200х150 мм, длиной 270 мм/ ОбФ41=0.23*2 = 0,46
92	1120-0301-0101 6
93	2902-1000-4008 (Кпл) Решетки приточно-вытяжные ОРВ 200х140 мм 1 шт. 6 СФ24=6741.36*1.02 = 6876
94	1120-0701-0101 1
95	1126-0101-1101 0,09
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
96	1115-0403-1003 ОбФ53=Ф38+Ф39+Ф40+Ф41 = 6,41

1	2
	13 ВЕ6
97	2105-0308-0475 0,02
98	1126-0101-0901 0,05
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
99	1120-0701-0101 1
100	1120-0101-0115 Шахта из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 400 мм. Прокладка ОбФ47=0.4*4.5 = 1,8
101	1126-0101-1101 1,3
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
	Раздел 2 Крепление воздуховодов
102	2105-0304-0401 ОбФ48=30*0.62/1000 = 0,0186
103	2105-0106-2401 ОбФ49=40*0.63/1000 = 0,0252
	Раздел 3 У1, У2
104	1120-2601-1301 Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /прим./ 2
105	5802-1000-4001 (Кпл) ТОО "Совплим" Воздушная завеса КЭВ12П22, N=6/12 кВт (мощность эл.двигателя 0,18 кВт) 1 шт. 2 СФ1=190000*1.012 = 192280
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-6

Тепломеханические решения

Основание: 1232-23-1-ТМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5 072,321**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**466,029**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,299**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	3	11815,33 11277,67	481 231,67	35446 33833	1443 695	170 –	33837 5543	74826
2	5802-1000-6001 (пл)ИП Тепло Климат	Электроводонагреватель ЭВП-36м	шт.	3	106621 –		319863 –		– 319863	– –	319863
3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	23595 18866,5	438,5 154,5	47190 37733	877 309	8580 –	37281 6758	91229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5102-0602-0119	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	502394		1004788		–	–	1004788
					–		–		1004788	–	
5	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1584	–	3168	–	–	2376	5988
					1584	–	3168	–	–	444	
6	2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	1	10594		10594		10594	–	11442
					–		–		–	848	
7	2304-1013-1502	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	1	10594		10594		10594	–	11442
					–		–		–	848	
8	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	19661	661	19661	661	14095	5053	26691
					4905	251	4905	251	–	1977	
9	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	3987,44	274,67	35887	2472	612	32742	74119
					3644,78	67,44	32803	607	–	5490	
10	2304-0911-0107	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	66230		596070		596070	–	643756
					–		–		–	47686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	2203,6	114	22036	1140	289	20494	45932
					2060,7	30,5	20607	305	–	3402	
12	2304-0911-0105	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8	49286		394288		394288	–	425831
					–		–		–	31543	
13	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47745		95490		95490	–	103129
					–		–		–	7639	
14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	17	2174,06	84,47	36959	1436	491	34585	77268
					2060,71	15,24	35032	259	–	5724	
15	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	45280		407520		407520	–	440122
					–		–		–	32602	
16	2304-0911-0101	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8	38504		308032		308032	–	332675
					–		–		–	24643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	5142,33 2699,33	86 30,33	15427 8098	258 91	7071 –	8025 1876	25328
18	2304-1004-2106	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150 °С PN16, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	3	43406 –		130218 –		130218 –	– 10417	140635
19	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4440,5 3645	274 67,5	8881 7290	548 135	1043 –	7277 1293	17451
20	2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	27941 –		55882 –		55882 –	– 4471	60353
21	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2472,67 2060,67	114 30,33	7418 6182	342 91	894 –	6148 1085	14651
22	2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	3679 –		11037 –		11037 –	– 883	11920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2275		2275		2275	–	2457
					–		–		–	182	
24	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	1	2665	314	2665	314	68	2385	5454
					2283	151	2283	151	–	404	
25	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 3/4" /прим./	шт.	1	4771		4771		4771	–	5153
					–		–		–	382	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1761,73	22,27	26426	334	18386	7691	36846
					513,73	9,47	7706	142	–	2729	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2156,53	22,27	32348	334	24308	7691	43242
					513,73	9,47	7706	142	–	3203	
28	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1948,33	19,5	11690	117	8857	2709	15551
					452,67	8	2716	48	–	1152	
29	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1360,8	19,53	20412	293	13328	6774	29361
					452,73	8,07	6791	121	–	2175	
30	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	м трубопровода	15	2087,6	19,53	31314	293	24230	6774	41135
					452,73	8,07	6791	121	–	3047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %									
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	66	99,8 96,65	1,03 –	6587 6379	68 –	140 –	6251 1027	13865
32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,49	976,5 847,54	1,09 0,55	5361 4653	6 3	702 –	3725 727	9813
33	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23602 2003	389 129	23602 2003	389 129	21210 –	2089 2055	27746
34	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	3501,55 1019,6	50,62 19,43	147065 42823	2126 816	102116 –	42766 15186	205017
35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2958 859,5	42,33 16,67	17748 5157	254 100	12337 –	5152 1832	24732
36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	99,67 96,67	1 –	598 580	6 –	12 –	568 93	1259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	42	104,62 96,64	1,02 –	4394 4059	43 –	292 –	3978 670	9042
38	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	14	2545,57 348,5	– –	35638 4879	– –	30759 –	4781 3234	43653
39	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526 –		4578 –		4578 –	– 366	4944
40	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	1615,21 858,43	83,5 0,14	22613 12018	1169 2	9426 –	7332 2396	32341
41	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	14	515,93 457,57	– –	7223 6406	– –	817 –	6278 1080	14581
42	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	9	1450 –		13050 –		13050 –	– 1044	14094
43	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1715 –		8575 –		8575 –	– 686	9261
44	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное	шт.	10	7021,3 4440	279 120,9	70213 44400	2790 1209	23023 –	27821 7843	105877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
45	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	1615,21 858,43	83,5 0,14	22613 12018	1169 2	9426 –	7332 2396	32341
46	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	69197,5 3831,5	205 37	138395 7663	410 74	130322 –	7582 11678	157655
47	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /коллектор/ НР = 98 %	м трубопровода	1,4	5330 1127,14	74,29 27,86	7462 1578	104 39	5780 –	1585 724	9771
48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1,4	103,57 96,43	0,71 –	145 135	1 –	9 –	132 22	299
49	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0037	256587 –		949 –		949 –	– 76	1025
50	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,3	72734,62 28444,62	1862,31 946,92	94555 36978	2421 1231	55156 –	29039 9888	133482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,038	315539		11990		11990	–	12949
					–		–		–	959	
52	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	14	127,29	3,14	1782	44	1433	215	2157
					21,79	0,43	305	6	–	160	
53	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	9445	347	9445	347	801	8294	19158
					8297	166	8297	166	–	1419	
54	2901-1000-6005 (пл)АО Келет	Ручной насос РК-2	шт.	1	38159		38159		38159	–	41212
					–		–		–	3053	
55	2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 20 м ГОСТ 18698-79	м	20	343		6860		6860	–	7409
					–		–		–	549	

Итого по смете **5 072 321**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 423 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 209
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 637 115
- оборудование, тенге 1 324 651
- накладные расходы, тенге 386 762
  - в т.ч. зарплата, тенге 34 809
- сметная прибыль (8 %), тенге 277 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Тепломеханические решения

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	294		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				423 975
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,196	149,00	29
				–	–
2 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2850834	6 135,00	1 749
				1 480,00	420
3 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,504022	5 204,00	2 622
				2 115,00	1 068
4 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0014	26,00	–
				–	–
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	4 692,00	7
				1 480,00	2
6 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,192549	2 290,00	441
				1 239,00	239
7 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,36613	152,00	6 439
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,2881124	27,00	360
				–	–
9 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,19493	67,00	146
				–	–
10 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,819	34,00	28
				–	–
11 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,915957	2 876,00	8 388
				1 480,00	4 314
12 **3401-0104-0101**	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,812	2 459,00	1 997
				1 480,00	1 202
13 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1751	17,00	3
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**5**		**22 209**
					7 245
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0345	17 616,00	608
2 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,005814	20 293,00	118
3 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03445	332 793,00	11 465
4 **2105-0106-2403**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	334 467,00	16 723
5 **2105-0107-0701**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01378	140 220,00	1 932
6 **2105-0112-0603**	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,014	1 539,00	1 561
7 **2105-0304-0401**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0037	256 587,00	949

1	2	3	4	5	6
8 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,3262	606,00	195
9 **2105-0307-1002**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,689	167,00	115
10 **2105-0307-1003**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,313	140,00	184
11 **2110-0406-0301**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,038	315 539,00	11 990
12 **2111-0203-0204**	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,002	19 888,00	39 816
13 **2113-0201-0506**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186 949,00	617
14 **2113-0201-0508**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00786	188 515,00	1 481
15 **2113-0201-1201**	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	309 625,00	2 260
16 **2113-0205-0101**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	234 006,00	1 030
17 **2113-0211-0301**	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000052	1 588 685,00	83
18 **2113-0405-0101**	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	498 218,00	2 989
19 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001038	622 690,00	65
20 **2113-0701-0201**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,19994	5 717,00	1 143
21 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,42314	374,00	159
22 **2113-0702-0401**	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00154	366 468,00	564
23 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,21316	172,00	896
24 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,31	21,00	7
25 **2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000182	287 565,00	52
26 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,50268	320,00	162
27 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,01647	90,00	1
28 **2113-0812-1007**	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	119 264,00	680
29 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00981	206 127,00	2 024

1	2	3	4	5	6
30 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1 092,00	109
31 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,28	446,00	570
32 **2113-0816-2404**	Рукав резинотканевый диаметром 20 м ГОСТ 18698-79	м	20	343,00	6 860
33 **2113-0816-3436**	Бобышки скошенные	шт.	38	222,00	8 436
34 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	462 200,00	231
35 **2204-0201-0616**	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,42864	425,00	1 031
36 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,142	425,00	61
37 **2204-0201-9908**	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,26	1 096,00	1 381
38 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002	412 813,00	83
39 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,14823	858,00	127
40 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,81888	637,00	521
41 **2204-0701-0104**	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0005	833 956,00	417
42 **2301-1306-0103**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	879,00	13 185
43 **2301-1306-0104**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	6	1 466,00	8 796
44 **2301-1306-0105**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	15	1 604,00	24 060
45 **2301-1306-0201**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15	1 215,00	18 225
46 **2301-1306-0203**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	1 609,00	24 135
47 **2301-1307-0105**	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6	2 029,00	12 174
48 **2301-1307-0106**	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	42	2 394,00	100 548
49 **2301-1307-0108**	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1,4	4 065,00	5 691
50 **2302-0103-0206**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1 132,00	2 264

1	2	3	4	5	6
51 **2302-0103-0207**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1 892,00	18 920
52 **2302-0103-0307**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2 073,00	6 219
53 **2302-1101-1303**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,021	31 711,00	666
54 **2302-1104-1802**	Колпачки-заглушки 1"	шт.	28	150,00	4 200
55 **2302-1104-2001**	Пробки П-М27х2	шт.	38	276,00	10 488
56 **2304-0905-1806**	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1 526,00	4 578
57 **2304-0911-0101**	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8	38 504,00	308 032
58 **2304-0911-0103**	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	45 280,00	407 520
59 **2304-0911-0104**	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47 745,00	95 490
60 **2304-0911-0105**	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8	49 286,00	394 288
61 **2304-0911-0107**	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	66 230,00	596 070
62 **2304-1001-0401**	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2 275,00	2 275
63 **2304-1001-0405**	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	3 679,00	11 037
64 **2304-1001-6604**	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	27 941,00	55 882
65 **2304-1004-2106**	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150 °C PN16, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	3	43 406,00	130 218
66 **2304-1010-2705**	Сбросник воздуха автоматический R 3/4" /прим./	шт.	1	4 771,00	4 771

1	2	3	4	5	6
67 **2304-1013-1501**	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	1	10 594,00	10 594
68 **2304-1013-1502**	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	1	10 594,00	10 594
69 **2305-0301-1805**	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,00015	655,00	–
70 **2305-1203-0103**	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1	14 016,00	14 016
71 **2305-1205-0103**	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 65	шт.	2	55 511,00	111 022
72 **2305-1208-0106**	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21 171,00	21 171
73 **2305-1501-0102**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2 179,00	30 506
74 **2305-1501-0301**	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1 715,00	8 575
75 **2305-1501-0302**	Термометры угловые в оправе	шт.	9	1 450,00	13 050
76 **2901-1000-6005 (пл) АО Келет**	Ручной насос РК-2	шт.	1	38 159,00	38 159
	Итого по материалам				**2 637 115**
	Инженерное оборудование				
1 **5102-0602-0119**	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	502 394,00	1 004 788
2 **5802-1000-6001 (пл) ИП Тепло Климат**	Электроводонагреватель ЭВП-36м	шт.	3	106 621,00	319 863
	Итого по инженерному оборудованию				**1 324 651**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-6

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-6 Тепломеханические решения 1232-23-1-ТМ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1117-0801-0101 3
2	5802-1000-6001 (Кпл) ИП Тепло Климат Электроводонагреватель ЭВП-36м 1 шт. 3 СФ13=118000*1.012 = 119416
3	1118-0501-0101 2
4	5102-0602-0119 2
5	1311-0201-0101 2
	Ресурс удален 2302-1101-1401
6	2304-1013-1501 1
7	2304-1013-1502 1
8	1118-0401-0103 1
9	1116-0601-0103 9
	Ресурс исключен 2113-0201-0508
	Ресурс исключен 2302-1101-1303
10	2304-0911-0107 9
11	1116-0601-0102 10
	Ресурс исключен 2113-0201-0506
	Ресурс исключен 2302-1101-1303
12	2304-0911-0105 8
13	2304-0911-0104 2
14	1116-0601-0101 17
	Ресурс исключен 2113-0201-0506
	Ресурс исключен 2302-1101-1303
15	2304-0911-0103 9

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-6

1	2
16	2304-0911-0101 8
17	1116-0601-0303 3
18	2304-1004-2106 3
19	1116-0601-0103 2
20	2304-1001-6604 2
21	1116-0601-0102 3
22	2304-1001-0405 3
23	2304-1001-0401 1
24	1118-0701-0210 1
25	2304-1010-2705 Сбросник воздуха автоматический R 3/4" /прим./ 1
26	1116-0301-0201 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка 15
27	1116-0301-0203 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 15
28	1116-0301-0104 6
29	1116-0301-0103 15
30	1116-0301-0105 15
31	1116-1101-0101 ОбФ11=15+15+6+15+15 = 66
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
32	1115-0403-1004 ОбФ10=0.11*15+0.16*15+0.16*(15-6) = 5,49
33	1118-1001-0106 1
34	1116-0401-0203 42
35	1116-0401-0202 6
36	1116-1101-0101 ОбФ7=6 = 6
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
37	1116-1101-0102 ОбФ8=42 = 42
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
38	1118-1101-0102 ОбФ2=7+7 = 14

1	2
39	2304-0905-1806 ОбФ3=17-Ф2 = 3
40	1312-0901-0101 14
41	1118-1101-0104 ОбФ4=9+5 = 14
	Ресурс заменен 2305-1501-9901->2305-1501-0302
	Ресурс исключен 2305-1501-0302
	Ресурс удален 2305-1501-9901
42	2305-1501-0302 9
43	2305-1501-0301 5
44	1312-0901-0103 10
45	1312-0901-0101 14
46	1118-0701-0102 2
	Ресурс заменен 2305-1205-0203->2305-1205-0103
	Ресурс удален 2305-1205-0203
47	1116-0401-0205 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /коллектор/ ОбФ5=0.7*2 = 1,4
48	1116-1101-0102 ОбФ5=0.7*2 = 1,4
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
	Ресурс удален 2113-0703-1407
49	2105-0304-0401 ОбФ6=6*0.617/1000 = 0,0037
50	1126-0101-0901 1,3
	Ресурс исключен 2110-0406-0301
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0203-0204
	Ресурс удален 2111-0205-9913
51	2110-0406-0301 38
52	1113-0301-1421 14
53	1118-0901-0107 1
54	2901-1000-6005 (Кпл) АО Келет Ручной насос РК-2 1 шт. 1 СФ12=41900*1.02 = 42738
55	2113-0816-2404 Рукав резинотканевый диаметром 20 м ГОСТ 18698-79 20

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-6

1	2
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-7

Силовое элетрооборудование

Основание: 1232-23-1-ЭМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8 349,473**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1 172,922**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,783**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	26069 4614	2983 1186	26069 4614	2983 1186	18472 –	4176 2420	32665
2	5818-0001-0001 (пл)АО "КЭМОНТ"	Вводная панель ВРУ-1-16-40, с прибором учета Меркурий 230 ART=02	шт.	1	673284 –		673284 –		– 673284	– –	673284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	22606	2624,5	45212	5249	30735	8145	57626
					4614	1042,5	9228	2085	–	4269	
4	2915-0001-0001 (пл)АО "КЭМОНТ"	Шкаф распределительный ПР 8501-2123-1-УЗ	шт.	1	848742		848742		848742	–	916641
					–		–		–	67899	
5	2915-0001-0002 (пл)АО "КЭМОНТ"	Шкаф распределительный ПР 8501-1066-1-УЗ	шт.	1	457215		457215		457215	–	493792
					–		–		–	36577	
6	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548	1376	4548	1376	96	2631	7753
					3076	578	3076	578	–	574	
7	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-2)	шт.	1	6106		6106		6106	–	6594
					–		–		–	488	
8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5222	110	5222	110	2196	2125	7935
					2916	36	2916	36	–	588	
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2830,67	20,33	16984	122	8114	6299	25146
					1458	–	8748	–	–	1863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241		7241		7241	–	7820
					–		–		–	579	
11	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С10 30 мА)	шт.	2	3856		7712		7712	–	8329
					–		–		–	617	
12	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С20 30 мА)	шт.	2	3870		7740		7740	–	8359
					–		–		–	619	
13	2307-0204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	685		1370		1370	–	1480
					–		–		–	110	
14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548	1376	4548	1376	96	2631	7753
					3076	578	3076	578	–	574	
15	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-3)	шт.	1	6106		6106		6106	–	6594
					–		–		–	488	
16	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5222	110	5222	110	2196	2125	7935
					2916	36	2916	36	–	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %									
17	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2830,57 1458	20,14 –	19814 10206	141 –	9467 –	7348 2173	29335
18	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241 –		7241 –		7241 –	– 579	7820
19	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С10 30 мА)	шт.	2	3856 –		7712 –		7712 –	– 617	8329
20	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С20 30 мА)	шт.	2	3870 –		7740 –		7740 –	– 619	8359
21	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479 –		958 –		958 –	– 77	1035
22	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473 –		473 –		473 –	– 38	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548 3076	1376 578	4548 3076	1376 578	96 –	2631 574	7753
24	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-4)	шт.	1	6442 –		6442 –		6442 –	– 515	6957
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	5222,29 2916	109,57 36	36556 20412	767 252	15377 –	14878 4115	55549
26	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2830 1458	20 –	8490 4374	60 –	4056 –	3149 931	12570
27	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7372 –		7372 –		7372 –	– 590	7962
28	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479 –		479 –		479 –	– 38	517
29	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473 –		473 –		473 –	– 38	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491		491		491	–	530
					–		–		–	39	
31	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	530		1060		1060	–	1145
					–		–		–	85	
32	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1591		6364		6364	–	6873
					–		–		–	509	
33	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4549,5	1376	9099	2752	195	5260	15508
					3076	577	6152	1154	–	1149	
34	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-6)	шт.	2	6106		12212		12212	–	13189
					–		–		–	977	
35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	5223	110	10446	220	4394	4251	15873
					2916	36	5832	72	–	1176	
36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2830,58	20,17	33967	242	16229	12597	50289
					1458	–	17496	–	–	3725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=2,000;									
37	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	7241 –		14482 –		14482 –	– 1159	15641
38	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	8	3856 –		30848 –		30848 –	– 2468	33316
39	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С20 30 мА) К=2,000;	шт.	4	3870 –		15480 –		15480 –	– 1238	16718
40	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548 3076	1376 578	4548 3076	1376 578	96 –	2631 574	7753
41	2915-0101-0105 (пл)АО "Кемонт"	Шкаф управления задвижками ЩУ1	шт.	1	168300 –		168300 –		168300 –	– 13464	181764
42	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19546 15921	2064 651	19546 15921	2064 651	1561 –	10109 2372	32027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2909-0009-0005 (пл)	Источник бесперебойного питания , 1,4 кВт, SVC PTL-2K-LCD	шт.	1	118302		118302		118302	–	127766
					–		–		–	9464	
44	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	3	6406,33	104	19219	312	10453	6164	27414
					2818	35,67	8454	107	–	2031	
45	2915-0101-0120 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМ 12-010230 У2	шт.	3	15300		45900		45900	–	49572
					–		–		–	3672	
46	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2829	20	2829	20	1351	1050	4189
					1458	–	1458	–	–	310	
47	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	496		496		496	–	536
					–		–		–	40	
48	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5223	110	10446	220	4394	4251	15873
					2916	36	5832	72	–	1176	
49	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	523		1046		1046	–	1130
					–		–		–	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4548,67 3076	1375,67 577,33	13646 9228	4127 1732	291 –	7891 1723	23260
51	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые КМП2/2 /прим./	шт.	3	970 –		2910 –		2910 –	– 233	3143

Итого по разделу 1 **3 060 423**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 146 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 928 878
- оборудование, тенге 673 284
- накладные расходы, тенге 110 342
  - в т.ч. зарплата, тенге 9 931
- сметная прибыль (8 %), тенге 176 825

Раздел 2. Электроустановочные изделия

52	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях (примен) НР = 61 %	шт.	9	1137 1137	– –	10233 10233	– –	– –	6242 1318	17793
53	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1028 –		9252 –		9252 –	– 740	9992
54	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	13	246,85 212,85	0,23 0,08	3209 2767	3 1	439 –	1993 416	5618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	393		2358		2358	–	2547
					–		–		–	189	
56	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	525		2625		2625	–	2835
					–		–		–	210	
57	2307-0220-0801	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 /прим./	шт.	2	1377		2754		2754	–	2974
					–		–		–	220	

Итого по разделу 2 **41 759**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 428
- накладные расходы, тенге 8 235
  - в т.ч. зарплата, тенге 741
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Кабели и провода									
58	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	243	114,6 102,77	1,17 0,02	27849 24972	284 6	2593 –	17984 3667	49500
59	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	422	138,21 120,91	1,23 0,06	58324 51024	521 24	6779 –	36755 7606	102685
60	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	259	177,79 143,3	6,76 2,88	46048 37115	1750 745	7183 –	27259 5865	79172
61	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	146	630,8 501,55	33,79 14,38	92097 73226	4933 2099	13938 –	54234 11706	158037
62	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	319	403,11 357,54	2,49 0,27	128592 114054	795 86	13743 –	82181 16862	227635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	1	441 395	3 –	441 395	3 –	43 –	284 58	783
64	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	38	869,21 236,79	507,05 182,97	33030 8998	19268 6953	4764 –	11485 3561	48076
65	1308-0201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	8	1692,25 473,63	1093,25 401,75	13538 3789	8746 3214	1003 –	5042 1486	20066
66	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	12	1268,75 606,83	593,67 203,42	15225 7282	7124 2441	819 –	7001 1778	24004
67	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,17493	206752 –		36167 –		36167 –	– 2893	39060
68	2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01632	365167 –		5960 –		5960 –	– 477	6437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,23001	321259 –		73893 –		73893 –	– 5911	79804
70	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,09486	516977 –		49040 –		49040 –	– 3923	52963
71	2306-0145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,05814	497909 –		28948 –		28948 –	– 2316	31264
72	2306-0142-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,13158	220133 –		28965 –		28965 –	– 2317	31282
73	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04284	746767 –		31991 –		31991 –	– 2559	34550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08976	1155301 –		103700 –		103700 –	– 8296	111996
75	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03876	4691053 –		181825 –		181825 –	– 14546	196371
76	2306-0145-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	5806705 –		236914 –		236914 –	– 18953	255867
77	2306-0145-0909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	8260362 –		168511 –		168511 –	– 13481	181992
78	2306-0145-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08772	12424482 –		1089876 –		1089876 –	– 87190	1177066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2306-0145-1024	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00816	21160400 –		172669 –		172669 –	– 13814	186483
80	2306-0145-1025	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	26282084 –		321693 –		321693 –	– 25735	347428
81	2306-0206-0501	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х0,75 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0102	252601 –		2577 –		2577 –	– 206	2783
82	2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,19584	191481 –		37500 –		37500 –	– 3000	40500
83	2306-0206-0702	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0102	446028 –		4549 –		4549 –	– 364	4913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2306-0206-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,03468	322714 –		11192 –		11192 –	– 895	12087
85	2306-0206-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,02193	335580 –		7359 –		7359 –	– 589	7948
86	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0051	338546 –		1727 –		1727 –	– 138	1865
87	2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,153	847260 –		129631 –		129631 –	– 10370	140001

Итого по разделу 3 **3 652 618**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 320 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 775 552
- накладные расходы, тенге 242 225

в т.ч. зарплата, тенге 21 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					270 562				

Раздел 4. Электромантажные материалы

88	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	911	319,35 304,18	2,16 0,11	290929 277111	1972 104	11846 –	199595 39242	529766
89	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	88	402,74 387,61	2,42 0,23	35441 34110	213 20	1118 –	24574 4801	64816
90	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	146	514,69 409,79	4,22 0,79	75145 59830	616 116	14699 –	43161 9464	127770
91	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	15,15	53 –		803 –		803 –	– 64	867
92	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	84,84	71 –		6024 –		6024 –	– 482	6506
93	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	79,79	90 –		7181 –		7181 –	– 574	7755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	3,03	350		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	
		К=1,010;									
95	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	420,16	24		10084		10084	–	10891
					–		–		–	807	
		К=1,010;									
96	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	156,55	29		4540		4540	–	4903
					–		–		–	363	
		К=1,010;									
97	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	163,62	40		6545		6545	–	7069
					–		–		–	524	
		К=1,010;									
98	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	88,88	59		5244		5244	–	5664
					–		–		–	420	
		К=1,010;									
99	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	144,43	132		19065		19065	–	20590
					–		–		–	1525	
		К=1,010;									
100	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	120	190,07	–	22808	–	2137	15503	41376
					172,26	–	20671	–	–	3065	
		НР = 75 %									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2306-1702-0903	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	38634		15454		15454	–	16690
					–		–		–	1236	
102	2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	47050		4705		4705	–	5081
					–		–		–	376	
103	2306-1702-0905	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	73922		14784		14784	–	15967
					–		–		–	1183	
104	2306-1702-0906	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	97447		19489		19489	–	21048
					–		–		–	1559	
105	2306-1702-0908	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	171275		17128		17128	–	18498
					–		–		–	1370	
106	2306-1702-0909	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	213638		42728		42728	–	46146
					–		–		–	3418	
107	1121-0103-0101	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР = 72 %	м лотков	9	1408,33	3,56	12675	32	7139	3972	17979
					611,56	1,44	5504	13	–	1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2306-1710-0601	Стойки кабельные К 1150 УЗ	шт.	5	558		2790		2790	–	3013
					–		–		–	223	
109	2306-1710-0401	Полки кабельные К 1160 УЗ	шт.	9	413		3717		3717	–	4014
					–		–		–	297	
110	2306-1710-2574	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	9	197		1773		1773	–	1915
					–		–		–	142	
111	2306-1710-1622	Кабельный лоток проволочный, без замка высотой 85 мм, шириной 100 мм /прим./	м	9	1801		16209		16209	–	17506
					–		–		–	1297	
112	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	126	420,78	3,71	53018	468	10382	30505	90205
					334,67	1,59	42168	200	–	6682	
113	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	128,52	415		53336		53336	–	57603
					–		–		–	4267	
114	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	5	524,8	5,8	2624	29	425	1572	4532
					434	2,6	2170	13	–	336	
115	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные	м	5,1	733		3738		3738	–	4037
					–		–		–	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;									

Итого по разделу 4 **1 153 353**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 441 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге 304 144
- накладные расходы, тенге 318 882
  - в т.ч. зарплата, тенге 28 699
- сметная прибыль (8 %), тенге 85 433

Раздел 5. Заземление и молниезащита

116	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	24	571,67	57,38	13720	1377	7872	3560	18662
					186,29	19,75	4471	474	–	1382	
117	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	711,9	23,4	7119	234	4879	1502	9311
					200,6	8	2006	80	–	690	
118	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	468	398,12	50,63	186320	23693	62030	78123	285598
					214,95	16,9	100597	7907	–	21155	
119	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	166	543,57	57,38	90232	9525	45025	28054	127749
					214,95	19,77	35682	3282	–	9463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по разделу 5	**441 320**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 806
- накладные расходы, тенге	111 239
в т.ч. зарплата, тенге	10 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 690
Итого по смете	**8 349 473**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 064 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 145 808
- оборудование, тенге	673 284
- накладные расходы, тенге	790 923
в т.ч. зарплата, тенге	71 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	568 603

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-7

Силовое элетрооборудование

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	760		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				1 064 266
	Машины и механизмы				
1 **3101-0306-0201**	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,98	99,00	197
				–	–
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20642	5 204,00	1 075
				2 115,00	437
3 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,3872	5 570,00	35 578
				2 115,00	13 507
4 **3105-0401-0103**	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,7702	15,00	57
				–	–
5 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,7702	3 911,00	14 745
				1 239,00	4 671
6 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	4 692,00	2 064
				1 480,00	651

1	2	3	4	5	6
7 **3105-0602-1101**	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,208	4 682,00	15 020
				1 769,00	5 675
8 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,98	2 976,00	5 893
				1 480,00	2 932
9 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	63,4232	152,00	9 643
				–	–
10 **3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	37,808	59,00	2 231
				–	–
11 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,486562	2 876,00	18 655
				1 480,00	9 600
12 **3401-0301-0101**	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,6	25,00	65
				–	–
13 **3403-0202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0126	25,00	–
				–	–
14 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	38,67307	17,00	657
				–	–
15 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	2,04	11,00	21
				–	–
16 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,22771	16,00	324
				–	–
17 **3403-0501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,192	114,00	364
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**22**		**106 589**
					37 473
	Материалы				
1 **2105-0106-2402**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03244	333 271,00	10 812
2 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33992	251 290,00	85 418

1	2	3	4	5	6
3 **2105-0307-0108**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,026796	324,00	9
4 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,348	351,00	1 174
5 **2105-0307-9908**	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	5 487,00	549
6 **2105-0402-0201**	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008104	1 820 578,00	1 475
7 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,147	607 410,00	89 290
8 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00069	23 055,00	16
9 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00928	633 907,00	5 881
10 **2113-0202-9901**	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,8515	1 664,00	1 417
11 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,304242	809,00	5 101
12 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,088	450,00	2 740
13 **2113-0211-0614**	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0744	977,00	73
14 **2113-0702-1301**	Вазелин технический	кг	0,327	713,00	233
15 **2113-0703-1003**	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000348	312 268,00	11
16 **2113-0703-1302**	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,000024	108 002,00	3
17 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000328	1 196 621,00	39
18 **2113-0804-0802**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,087	304,00	26
19 **2113-0804-1205**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,058	1 075,00	61
20 **2113-0809-0501**	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,2655	448,00	1 015
21 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,3208	652,00	1 512
22 **2113-0809-1301**	Лента К226	100 м	0,01421	1 755,00	24
23 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,012066	234 319,00	2 824
24 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	2,31766	1 092,00	2 532
25 **2113-0816-1208**	Лента ФУМ	кг	0,0394	5 164,00	203
26 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	4 805 052,00	288

1	2	3	4	5	6
27 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00026	5 897 909,00	1 534
28 **2113-0816-2103**	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0924	8 307,00	768
29 **2113-0816-3008**	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,048	374,00	18
30 **2113-0816-3009**	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614,00	49
31 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0111856	76 292,00	853
32 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008438	462 200,00	390
33 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,0132	1 420,00	22 738
34 **2204-0501-1202**	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00135	669,00	1
35 **2204-0501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,422	186,00	79
36 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0035277	521 573,00	1 838
37 **2204-0802-0101**	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	211 535,00	4
38 **2301-0101-0104**	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	128,52	415,00	53 336
39 **2301-0101-0106**	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,1	733,00	3 738
40 **2301-0504-0101**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	420,16	24,00	10 084
41 **2301-0504-0102**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	156,55	29,00	4 540
42 **2301-0504-0103**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	163,62	40,00	6 545
43 **2301-0504-0104**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	88,88	59,00	5 244
44 **2301-0504-0106**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	144,43	132,00	19 065
45 **2301-1305-0101**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,15	53,00	803
46 **2301-1305-0102**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	84,84	71,00	6 024
47 **2301-1305-0103**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	79,79	90,00	7 181
48 **2301-1305-0107**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	3,03	350,00	1 061
49 **2302-0401-3503**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	883,67	10,00	8 837
50 **2302-0401-3504**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	64,24	14,00	899
51 **2302-0401-3507**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	74,46	194,00	14 445
52 **2306-0142-0902**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13158	220 133,00	28 965
53 **2306-0145-0503**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17493	206 752,00	36 167

1	2	3	4	5	6
54 **2306-0145-0504**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23001	321 259,00	73 893
55 **2306-0145-0505**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	497 909,00	28 948
56 **2306-0145-0506**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04284	746 767,00	31 991
57 **2306-0145-0901**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	365 167,00	5 960
58 **2306-0145-0902**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09486	516 977,00	49 040
59 **2306-0145-0904**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08976	1 155 301,00	103 700
60 **2306-0145-0907**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	4 691 053,00	181 825
61 **2306-0145-0908**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	5 806 705,00	236 914
62 **2306-0145-0909**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	8 260 362,00	168 511
63 **2306-0145-1022**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	12 424 482,00	1 089 876
64 **2306-0145-1024**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	21 160 400,00	172 669
65 **2306-0145-1025**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	26 282 084,00	321 693
66 **2306-0206-0102**	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,19584	191 481,00	37 500
67 **2306-0206-0103**	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03468	322 714,00	11 192
68 **2306-0206-0303**	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02193	335 580,00	7 359
69 **2306-0206-0501**	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	252 601,00	2 577
70 **2306-0206-0702**	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	446 028,00	4 549
71 **2306-0902-0313**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0051	338 546,00	1 727

1	2	3	4	5	6
72 **2306-0902-0315**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,153	847 260,00	129 631
73 **2306-1702-0107**	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	12,95	180,00	2 331
74 **2306-1702-0114**	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	7,3	1 518,00	11 081
75 **2306-1702-0903**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	38 634,00	15 454
76 **2306-1702-0904**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	47 050,00	4 705
77 **2306-1702-0905**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	73 922,00	14 784
78 **2306-1702-0906**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	97 447,00	19 489
79 **2306-1702-0908**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	171 275,00	17 128
80 **2306-1702-0909**	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	213 638,00	42 728
81 **2306-1702-1401**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,252	1 868,00	4 207
82 **2306-1702-1404**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,688	2 952,00	4 983
83 **2306-1710-0401**	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	9	413,00	3 717
84 **2306-1710-0601**	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	5	558,00	2 790
85 **2306-1710-1622**	Кабельный лоток проволочный, без замка высотой 85 мм, шириной 100 мм /прим./	м	9	1 801,00	16 209
86 **2306-1710-2574**	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	9	197,00	1 773
87 **2306-1710-2671**	Болт анкерный с гайкой М8х85 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,02781	56 413,00	1 569
88 **2306-1710-2683**	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	3,0339	124,00	376
89 **2306-1710-2686**	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	9	577,00	5 193
90 **2307-0201-0110**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-2)	шт.	4	6 106,00	24 424

1	2	3	4	5	6
91 **2307-0201-0111**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 (ЩР-4)	шт.	1	6 442,00	6 442
92 **2307-0201-1002**	Щиты распределительные пластиковые КМП2/2 /прим./	шт.	3	970,00	2 910
93 **2307-0202-0703**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	32,00	424
94 **2307-0204-0301**	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С10 30 мА)	шт.	12	3 856,00	46 272
95 **2307-0204-0302**	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 (прим. АВДТ 32 С20 30 мА)	шт.	8	3 870,00	30 960
96 **2307-0204-0605**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	685,00	1 370
97 **2307-0204-0709**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479,00	1 437
98 **2307-0204-0713**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	473,00	946
99 **2307-0204-0714**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	496,00	496
100 **2307-0204-0715**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491,00	491
101 **2307-0204-0716**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	523,00	1 046
102 **2307-0204-0717**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	530,00	1 060
103 **2307-0204-0748**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1 591,00	6 364
104 **2307-0204-0928**	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	7 241,00	28 964
105 **2307-0204-0933**	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7 372,00	7 372
106 **2307-0210-0101**	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1 028,00	9 252
107 **2307-0220-0504**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	393,00	2 358
108 **2307-0220-0512**	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.	5	525,00	2 625

1	2	3	4	5	6
	защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013				
109 **2307-0220-0801**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 /прим./	шт.	2	1 377,00	2 754
110 **2404-0201-0645**	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,916	245,00	1 450
111 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,207	227,00	9 808
112 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49,41	12,00	593
113 **2404-0207-1812**	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	27,00	270
114 **2404-0207-2501**	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,2555	4 267,00	5 357
115 **2404-0207-2502**	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2261	951,00	215
116 **2404-0207-2601**	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	160,00	3
117 **2404-0207-2804**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,24	121,00	392
118 **2404-0207-3932**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,012064	380,00	5
119 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55,48	636,00	35 285
120 **2909-0009-0005 (пл)**	Источник бесперебойного питания , 1,4 кВт, SVC PTL-2K-LCD	шт.	1	118 302,00	118 302
121 **2915-0001-0001 (пл) АО "КЭМОНТ"**	Шкаф распределительный ПР 8501-2123-1-У3	шт.	1	848 742,00	848 742
122 **2915-0001-0002 (пл) АО "КЭМОНТ"**	Шкаф распределительный ПР 8501-1066-1-У3	шт.	1	457 215,00	457 215
123 **2915-0101-0105 (пл) АО "Кемонт"**	Шкаф управления задвижками ЩУ1	шт.	1	168 300,00	168 300
124 **2915-0101-0120 (пл)**	Пускатель электромагнитный ПМ 12-010230 У2	шт.	3	15 300,00	45 900
	Итого по материалам				**5 145 808**
	Инженерное оборудование				
1 **5818-0001-0001 (пл) АО "КЭМОНТ"**	Вводная панель ВРУ-1-16-40, с прибором учета Меркурий 230 ART=02	шт.	1	673 284,00	673 284

1	2	3	4	5	6
	Итого по инженерному оборудованию				**673 284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-7

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-7 Силовое элетрооборудование 1232-23-1-ЭМ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Силовое электрооборудование
1	1308-0304-0205 1
2	5818-0001-0001 (Кпл) АО "КЭМОНТ" Вводная панель ВРУ-1-16-40, с прибором учета Меркурий 230 ART=02 1 шт. 1 СФ54=665300*1.12*1.012 = 754078
3	1308-0304-0204 ОбФ1=1+1 = 2
4	2915-0001-0001 (Кпл) АО "КЭМОНТ" Шкаф распределительный ПР 8501-2123-1-УЗ 1 шт. 1 СФ55=832100*1.12*1.02 = 950591
5	2915-0001-0002 (Кпл) АО "КЭМОНТ" Шкаф распределительный ПР 8501-1066-1-УЗ 1 шт. 1 СФ56=448250*1.12*1.02 = 512081
6	1308-0304-0304 1
7	2307-0201-0110 1
8	1308-0303-0602 1
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
9	1308-0303-0601 ОбФ2=2+2+2 = 6
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
10	2307-0204-0928 1
11	2307-0204-0301 2
12	2307-0204-0302 2
13	2307-0204-0605 2
14	1308-0304-0304 1
15	2307-0201-0110 1

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-7

1	2
16	1308-0303-0602 1
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
17	1308-0303-0601 ОбФ3=2+2+2+1 = 7
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
18	2307-0204-0928 1
19	2307-0204-0301 2
20	2307-0204-0302 2
21	2307-0204-0709 2
22	2307-0204-0713 1
23	1308-0304-0304 1
24	2307-0201-0111 1
25	1308-0303-0602 ОбФ5=1+2+4 = 7
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
26	1308-0303-0601 ОбФ4=1+1+1 = 3
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
27	2307-0204-0933 1
28	2307-0204-0709 1
29	2307-0204-0713 1
30	2307-0204-0715 1
31	2307-0204-0717 2
32	2307-0204-0748 4
33	1308-0304-0304 2
34	2307-0201-0110 2
35	1308-0303-0602 1 (Коб=2)
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102

1	2
36	1308-0303-0601 ОбФ6=4+2 = 6 (Коб=2)
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
37	2307-0204-0928 1 (Коб=2)
38	2307-0204-0301 4 (Коб=2)
39	2307-0204-0302 2 (Коб=2)
40	1308-0304-0304 1
41	2915-0101-0105 (Кпл) АО "Кемонт" Шкаф управления задвижками ЩУ1 1 шт. 1 СФ57=165000*1.12*1.02 = 188496
42	1310-0202-0206 1
43	2909-0009-0005 (Кпл) Источник бесперебойного питания , 1,4 кВт, SVC PTL-2K-LCD 1 шт. 1 СФ64=129900*1.02 = 132498
44	1308-0303-1001 3
45	2915-0101-0120 (Кпл) Пускатель электромагнитный ПМ 12-010230 У2 1 шт. 3 СФ65=16800*1.02 = 17136
46	1308-0303-0601 1
47	2307-0204-0714 1
48	1308-0303-0602 2
49	2307-0204-0716 2
50	1308-0304-0304 3
51	2307-0201-1002 Щиты распределительные пластиковые КМП2/2 /прим./ 3
	Раздел 2 Электроустановочные изделия
52	1310-0405-0103 Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях (примен) 9
53	2307-0210-0101 9
54	1121-0202-0201 ОбФ8=6+5+2 = 13
55	2307-0220-0504 6
56	2307-0220-0512 5
57	2307-0220-0801 2
	Раздел 3 Кабели и провода

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-7

1	2
58	1121-0201-0103 ОбФ59=149+10+51+33 = 243
59	1121-0201-0105 ОбФ60=16+225+93+57+10+21 = 422
60	1308-0206-2204 ОбФ61=129+42+88 = 259
61	1308-0206-2208 ОбФ62=40+20+86 = 146
62	1121-0301-0101 ОбФ63=22+192-51+34-33+5+150 = 319
63	1121-0301-0102 ОбФ66=0.5+0.5 = 1
64	1308-0201-0703 38
65	1308-0201-0706 8
66	1308-0201-0814 12
67	2306-0145-0503 ОбФ14=171.5/1000 = 0,1715 (Коб=1,02)
68	2306-0145-0901 ОбФ16=16/1000 = 0,016 (Коб=1,02)
69	2306-0145-0504 ОбФ15=225.5/1000 = 0,2255 (Коб=1,02)
70	2306-0145-0902 ОбФ17=93/1000 = 0,093 (Коб=1,02)
71	2306-0145-0505 ОбФ18=57/1000 = 0,057 (Коб=1,02)
72	2306-0142-0902 ОбФ19=129/1000 = 0,129 (Коб=1,02)
73	2306-0145-0506 ОбФ20=42/1000 = 0,042 (Коб=1,02)
74	2306-0145-0904 ОбФ21=88/1000 = 0,088 (Коб=1,02)
75	2306-0145-0907 ОбФ22=38/1000 = 0,038 (Коб=1,02)
76	2306-0145-0908 ОбФ23=40/1000 = 0,04 (Коб=1,02)
77	2306-0145-0909 ОбФ24=20/1000 = 0,02 (Коб=1,02)
78	2306-0145-1022 ОбФ25=86/1000 = 0,086 (Коб=1,02)
79	2306-0145-1024 ОбФ26=8/1000 = 0,008 (Коб=1,02)
80	2306-0145-1025 ОбФ27=12/1000 = 0,012 (Коб=1,02)
81	2306-0206-0501 ОбФ28=10/1000 = 0,01 (Коб=1,02)
82	2306-0206-0102 ОбФ29=192/1000 = 0,192 (Коб=1,02)
83	2306-0206-0702 ОбФ30=10/1000 = 0,01 (Коб=1,02)
84	2306-0206-0103 ОбФ31=34/1000 = 0,034 (Коб=1,02)
85	2306-0206-0303 ОбФ32=21.5/1000 = 0,0215 (Коб=1,02)
86	2306-0902-0313 ОбФ34=5/1000 = 0,005 (Коб=1,02)
87	2306-0902-0315 ОбФ35=150/1000 = 0,15 (Коб=1,02)

1	2
	Раздел 4 Электромантажные материалы
88	1121-0101-0201 ОбФ36=15+84+79+416+155+162 = 911
89	1121-0101-0202 88
90	1121-0101-0204 ОбФ52=3+143 = 146
91	2301-1305-0101 15 (Коб=1,01)
92	2301-1305-0102 84 (Коб=1,01)
93	2301-1305-0103 79 (Коб=1,01)
94	2301-1305-0107 3 (Коб=1,01)
95	2301-0504-0101 416 (Коб=1,01)
96	2301-0504-0102 155 (Коб=1,01)
97	2301-0504-0103 162 (Коб=1,01)
98	2301-0504-0104 88 (Коб=1,01)
99	2301-0504-0106 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм 143 (Коб=1,01)
100	1311-0801-0101 ОбФ53=40+10+20+20+10+20 = 120
101	2306-1702-0903 40
102	2306-1702-0904 10
103	2306-1702-0905 20
104	2306-1702-0906 20
105	2306-1702-0908 10
106	2306-1702-0909 20
107	1121-0103-0101 ОбФ42=3*3 = 9
108	2306-1710-0601 5
109	2306-1710-0401 9
110	2306-1710-2574 9
111	2306-1710-1622 ОбФ42=3*3 = 9
112	1121-0101-0101 126
113	2301-0101-0104 126 (Коб=1,02)
114	1121-0101-0102 5
115	2301-0101-0106 5 (Коб=1,02)

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-7

1	2
	Раздел 5 Заземление и молниезащита
116	1308-0208-0203 24
117	1308-0208-0202 10
118	1308-0208-0204 468
119	1308-0208-0205 166

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-8

Электроосвещение

Основание: 1232-23-1-ЭО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**15 904,287**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1 250,623**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,850**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электрооборудование									
1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	4	3815 2789	57,75 24,5	15260 11156	231 98	3873 –	8103 1869	25232
2	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=4,000;	шт.	4	11446 –		45784 –		45784 –	– 3663	49447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=4,000;	шт.	28	2830,57 1458	20,18 –	79256 40824	565 –	37867 –	29393 8692	117341
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	4	1545 –		6180 –		6180 –	– 494	6674
5	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	24	479 –		11496 –		11496 –	– 920	12416
6	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	4	1964,5 1771,25	82,5 36	7858 7085	330 144	443 –	5205 1045	14108
7	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	11238 –		44952 –		44952 –	– 3596	48548

Итого по разделу 1 **273 766**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге 150 595
- накладные расходы, тенге 42 701
  - в т.ч. зарплата, тенге 3 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 279				
		Раздел 2. Светотехническое оборудование									
8	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР = 72 %	шт.	265	1276,86 1222,4	48,48 21,57	338367 323936	12847 5716	1584 –	237349 46057	621773
9	2902-1000-1201 (пл)ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»	Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, модели Diora Луна 10/1100 5К	шт.	46	7204 –		331384 –		331384 –	– 26511	357895
10	2902-1000-1202 (пл)ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»	Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, аварийный модели Diora Луна 10/1100 5К А	шт.	22	8361 –		183942 –		183942 –	– 14715	198657
11	2902-1000-1203 (пл)ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 30Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4К	шт.	133	14134 –		1879822 –		1879822 –	– 150386	2030208
12	2902-1000-1204 (пл)ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 35Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из	шт.	46	26556 –		1221576 –		1221576 –	– 97726	1319302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, аварийный модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4K A									
13	2902-1000-1205 (пл)	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 148Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 16000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP20, cos ф=0,98, модели LED MALL ECO 2x70 D60 IP65	шт.	18	142071		2557278		2557278	–	2761860
					–		–		–	204582	
14	2902-1000-1206 (пл)	Соединительная скоба 2598000120	шт.	18	1366		24588		24588	–	26555
					–		–		–	1967	
15	2902-1000-1207 (пл)	Комплект подвесов 2598000130	шт.	18	6557		118026		118026	–	127468
					–		–		–	9442	

Итого по разделу 2 **7 443 718**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 323 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 318 200
- накладные расходы, тенге 237 349
  - в т.ч. зарплата, тенге 21 361
- сметная прибыль (8 %), тенге 551 386

Раздел 3. Электроустановочные изделия

16	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	57	246,86	0,19	14071	11	1927	8740	24636
					212,86	0,11	12133	6	–	1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	285		14250		14250	–	15390
					–		–		–	1140	
18	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	303		2121		2121	–	2291
					–		–		–	170	
19	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	7	200,86	0,14	1406	1	67	964	2560
					191,14	0,14	1338	1	–	190	
20	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	235		1645		1645	–	1777
					–		–		–	132	

Итого по разделу 3 **46 654**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 010
- накладные расходы, тенге 9 704
  - в т.ч. зарплата, тенге 873
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция									
21	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1480	114,6 102,77	1,16 0,03	169609 152095	1724 40	15790 –	109537 22332	301478
22	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	284	138,21 120,91	1,23 0,06	39251 34339	350 16	4562 –	24736 5119	69106
23	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	230,18 186,3	11,82 5,04	11509 9315	591 252	1603 –	6888 1472	19869
24	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,23154	153817 –		35615 –		35615 –	– 2849	38464
25	2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,14036	192955 –		220038 –		220038 –	– 17603	237641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2306-0145-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1377	268604 –		36987 –		36987 –	– 2959	39946
27	2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,19482	297281 –		57916 –		57916 –	– 4633	62549
28	2306-0145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,010;	км	0,09393	474296 –		44551 –		44551 –	– 3564	48115
29	2306-0145-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	2001359 –		102069 –		102069 –	– 8166	110235

Итого по разделу 4 **927 403**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 195 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге 519 131
- накладные расходы, тенге 141 161

в т.ч. зарплата, тенге 12 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					68 697				
		Раздел 5. Материалы									
30	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1480	227,88 220,75	2,16 0,11	337256 326716	3193 169	7347 –	235357 45809	618422
31	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	1494,8	40 –		59792 –		59792 –	– 4783	64575
32	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	334	251,88 244,43	2,4 0,22	84128 81641	800 72	1687 –	58833 11437	154398
33	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	337,34	59 –		19903 –		19903 –	– 1592	21495
34	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	57	70 –		3990 –		3990 –	– 319	4309
35	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	238	109 –		25942 –		25942 –	– 2075	28017
		Итого по разделу 5					**891 216**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					408 357				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 993				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					241				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 661				
		- накладные расходы, тенге					294 190				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 477				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					66 015				
	Раздел 6. Постановочное освещение										
36	1308-0306-0307	Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	13236	–	13236	–	932	8859	23863
					12304	–	12304	–	–	1768	
37	5802-1000-1201 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Контроллер DMX, 512 каналов	шт.	1	115567		115567		–	–	115567
					–		–		115567	–	
38	5802-1000-1202 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Светильник PAR DMX512 18x10 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов	шт.	10	47773		477730		–	–	477730
					–		–		477730	–	
39	5802-1000-1203 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Светильник PAR DMX512 54x3 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов	шт.	6	47568		285408		–	–	285408
					–		–		285408	–	
40	5802-1000-1204 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Вращающаяся LED-головка SPOT, DK-9001H	шт.	6	297365		1784190		–	–	1784190
					–		–		1784190	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	5802-1000-1205 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Вращающаяся LED-головка WASH с функцией zoom 360Вт, DK-3610W	шт.	10	160022 –		1600220 –		– 1600220	– –	1600220
42	5802-1000-1206 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Источник света - 36 высококачественных светодиодов RGBW	шт.	8	31354 –		250832 –		– 250832	– –	250832
43	2902-2000-1207 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Кабель XLR F<-> XLR V 1м	шт.	18	1275 –		22950 –		22950 –	– 1836	24786
44	2902-1000-1208 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Кабель XLR F<-> XLR V 15м	шт.	1	5920 –		5920 –		5920 –	– 474	6394
45	1308-0306-0606	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	11976,63 11080	– –	95813 88640	– –	7173 –	63821 12771	172405
46	5802-1000-1209 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 200Вт	шт.	8	97564 –		780512 –		– 780512	– –	780512
47	1308-0306-0606	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	11976,5 11080	– –	71859 66480	– –	5379 –	47866 9578	129303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	5802-1000-1210 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 150Вт COB RGBW	шт.	6	97564 / –		585384 / –		– / 585384	– / –	585384
49	5802-1000-1211 (пл)ТОО "Самат Шоу Техник"	Ноутбук DIGMA CITI E402,14.1", Intel Atom X5 Z8350 1,44ГГц, 2Гб, 32Гб SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 Home	шт.	1	84936 / –		84936 / –		– / 84936	– / –	84936

Итого по разделу 6	**6 321 530**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 354
- оборудование, тенге	5 964 779
- накладные расходы, тенге	120 546
в т.ч. зарплата, тенге	10 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 427
Итого по смете	**15 904 287**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 168 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 168 951
- оборудование, тенге	5 964 779
- накладные расходы, тенге	845 651
в т.ч. зарплата, тенге	76 107
- сметная прибыль (8 %), тенге	736 261

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-8

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	847		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				1 168 002
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,7636	5 204,00	9 178
				2 115,00	3 731
2 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	5 570,00	390
				2 115,00	148
3 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,64	152,00	553
				–	–
4 **3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	58,048	59,00	3 425
				–	–
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,77999	2 876,00	5 118
				1 480,00	2 635
6 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	38,74172	17,00	658
				–	–
7 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	2,8	11,00	30
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,44608	16,00	326
				–	–
9 **3403-0501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,4672	114,00	965
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**4**		**20 643**
					6 514
	Материалы				
1 **2105-0307-0108**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,038094	324,00	12
2 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,028	607 410,00	17 007
3 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00171	23 055,00	39
4 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011172	633 907,00	7 082
5 **2113-0203-0106**	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,4	759,00	1 062
6 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,411132	809,00	5 186
7 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,5658	450,00	1 604
8 **2113-0702-1301**	Вазелин технический	кг	0,168	713,00	120
9 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000204	1 196 621,00	244
10 **2113-0804-0802**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,028	304,00	9
11 **2113-0804-1205**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,028	1 075,00	30
12 **2113-0809-0501**	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	4,2967	448,00	1 925
13 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,472	652,00	3 567
14 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00196	234 319,00	459
15 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,56	1 092,00	612
16 **2113-0816-1901**	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4	1 252,00	501
17 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000378	4 805 052,00	1 816

1	2	3	4	5	6
18 **2113-0816-3008**	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,148	374,00	429
19 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,012492	76 292,00	953
20 **2204-0201-0402**	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0016	424 885,00	680
21 **2204-0501-0801**	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,32	382,00	886
22 **2204-0501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,168	186,00	31
23 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001022	521 573,00	533
24 **2301-0504-0103**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1494,8	40,00	59 792
25 **2301-0504-0104**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	337,34	59,00	19 903
26 **2302-0401-3503**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	547,6	10,00	5 476
27 **2302-0401-3504**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	96,86	14,00	1 356
28 **2306-0145-0303**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23154	153 817,00	35 615
29 **2306-0145-1503**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,14036	192 955,00	220 038
30 **2306-0145-1504**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19482	297 281,00	57 916
31 **2306-0145-1505**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09393	474 296,00	44 551
32 **2306-0145-1703**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	268 604,00	36 987
33 **2306-0145-1905**	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	2 001 359,00	102 069
34 **2306-1702-0109**	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	255,00	638
35 **2306-1702-1401**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,92	1 868,00	11 059
36 **2306-1702-1404**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,136	2 952,00	3 353
37 **2307-0201-0701**	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	11 446,00	45 784
38 **2307-0202-0601**	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	238	109,00	25 942
39 **2307-0202-0603**	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	57	70,00	3 990

1	2	3	4	5	6
40 **2307-0202-0703**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	58,14	32,00	1 860
41 **2307-0203-0603**	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	11 238,00	44 952
42 **2307-0204-0711**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	479,00	11 496
43 **2307-0204-0746**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1 545,00	6 180
44 **2307-0218-1501**	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	285,00	14 250
45 **2307-0218-1503**	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	303,00	2 121
46 **2307-0218-1601**	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	235,00	1 645
47 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	12,00	73
48 **2404-0207-2501**	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,155	4 267,00	661
49 **2404-0207-2502**	Сжимы соединительные	100 шт.	0,59976	951,00	571
50 **2404-0207-2804**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	121,00	48
51 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	636,00	20 352
52 **2902-1000-1201 (пл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»**	Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, модели Diora Луна 10/1100 5К	шт.	46	7 204,00	331 384
53 **2902-1000-1202 (пл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»**	Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, аварийный модели Diora Луна 10/1100 5К А	шт.	22	8 361,00	183 942
54 **2902-1000-1203 (пл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»**	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 30Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4К	шт.	133	14 134,00	1 879 822
55 **2902-1000-1204 (пл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)»**	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 35Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, аварийный модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4К А	шт.	46	26 556,00	1 221 576

1	2	3	4	5	6
56 **2902-1000-1205 (пл)**	Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 148Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 16000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP20, cos ф=0,98, модели LED MALL ECO 2x70 D60 IP65	шт.	18	142 071,00	2 557 278
57 **2902-1000-1206 (пл)**	Соединительная скоба 2598000120	шт.	18	1 366,00	24 588
58 **2902-1000-1207 (пл)**	Комплект подвесов 2598000130	шт.	18	6 557,00	118 026
59 **2902-1000-1208 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Кабель XLR F<-> XLR V 15м	шт.	1	5 920,00	5 920
60 **2902-2000-1207 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Кабель XLR F<-> XLR V 1м	шт.	18	1 275,00	22 950
	Итого по материалам				**7 168 951**
	Инженерное оборудование				
1 **5802-1000-1201 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Контроллер DMX, 512 каналов	шт.	1	115 567,00	115 567
2 **5802-1000-1202 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Светильник PAR DMX512 18x10 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов	шт.	10	47 773,00	477 730
3 **5802-1000-1203 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Светильник PAR DMX512 54x3 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов	шт.	6	47 568,00	285 408
4 **5802-1000-1204 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Вращающаяся LED-головка SPOT, DK-9001H	шт.	6	297 365,00	1 784 190
5 **5802-1000-1205 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Вращающаяся LED-головка WASH с функцией zoom 360Вт, DK-3610W	шт.	10	160 022,00	1 600 220

1	2	3	4	5	6
6 **5802-1000-1206 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Источник света - 36 высококачественных светодиодов RGBW	шт.	8	31 354,00	250 832
7 **5802-1000-1209 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 200Вт	шт.	8	97 564,00	780 512
8 **5802-1000-1210 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 150Вт COB RGBW	шт.	6	97 564,00	585 384
9 **5802-1000-1211 (пл) ТОО "Самат Шоу Техник"**	Ноутбук DIGMA CITI E402,14.1", Intel Atom X5 Z8350 1,44ГГц, 2Гб, 32Гб SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 Home	шт.	1	84 936,00	84 936
	Итого по инженерному оборудованию				**5 964 779**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-8

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-8 Электроосвещение 1232-23-1-ЭО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Электрооборудование
1	1121-0502-0108 4
2	2307-0201-0701 1 (Коб=4)
3	1308-0303-0601 7 (Коб=4)
	Ресурс исключен 2113-0207-1201
	Ресурс исключен 2113-0812-0102
4	2307-0204-0746 1 (Коб=4)
5	2307-0204-0711 6 (Коб=4)
6	1121-0502-0201 4
7	2307-0203-0603 4
	Раздел 2 Светотехническое оборудование
8	1121-0401-0104 Светильники для ламп светодиодных. Установка ОбФ3=46+22+133+46+18 = 265
9	2902-1000-1201 (Кпл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)» Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, модели Diora Луна 10/1100 5К 1 шт. 46 СФ26=7910*1.02 = 8068
10	2902-1000-1202 (Кпл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)» Светильник накладной, со светодиодным модулем мощностью 10Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 1100лм, с опаловым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, IP65, cos ф=0,5, аварийный модели Diora Луна 10/1100 5К А 1 шт. 22 СФ27=9180*1.02 = 9364
11	2902-1000-1203 (Кпл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)» Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 30Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-8

1	2
	светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4К 1 шт. 133 СФ28=15520*1.02 = 15830
12	2902-1000-1204 (Кпл) ТОО «PROFSVET (ПРОФСВЕТ)» Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 35Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 3000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP40, cos ф=0,95, аварийный модели Diora Ofifice SE 30/3000 opal 4К А 1 шт. 46 СФ29=29160*1.02 = 29743
13	2902-1000-1205 (Кпл) Светильник встраиваемый, со светодиодным модулем мощностью 148Вт, 230 В, 50 Гц, световой поток 16000лм, с опаловым рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната, IP20, cos ф=0,98, модели LED MALL ECO 2x70 D60 IP65 1 шт. 18 СФ30=156000*1.02 = 159120
14	2902-1000-1206 (Кпл) Соединительная скоба 2598000120 1 шт. 18 СФ31=1500*1.02 = 1530
15	2902-1000-1207 (Кпл) Комплект подвесов 2598000130 1 шт. 18 СФ32=7200*1.02 = 7344
	Раздел 3 Электроустановочные изделия
16	1121-0202-0201 ОбФ6=50+7 = 57
17	2307-0218-1501 50
18	2307-0218-1503 7
19	1121-0202-0202 7
20	2307-0218-1601 7
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция
21	1121-0201-0103 ОбФ7=227+1118+135 = 1480
22	1121-0201-0105 ОбФ8=191+93 = 284
23	1308-0206-2205 50
24	2306-0145-0303 0,227 (Коб=1,02)
25	2306-0145-1503 1,118 (Коб=1,02)
26	2306-0145-1703 0,135 (Коб=1,02)
27	2306-0145-1504 0,191 (Коб=1,02)
28	2306-0145-1505 0,093 (Коб=1,01)
29	2306-0145-1905 0,05 (Коб=1,02)

1	2
	Раздел 5 Материалы
30	1121-0101-0205 1480
31	2301-0504-0103 1480 (Коб=1,01)
32	1121-0101-0206 334
33	2301-0504-0104 334 (Коб=1,01)
34	2307-0202-0603 57
35	2307-0202-0601 238
	Раздел 6 Постановочное освещение
36	1308-0306-0307 1
37	5802-1000-1201 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Контроллер DMX, 512 каналов 1 шт. 1 СФ15=127900*1.012 = 129435
38	5802-1000-1202 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Светильник PAR DMX512 18x10 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов 1 шт. 10 СФ14=52872*1.012 = 53506
39	5802-1000-1203 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Светильник PAR DMX512 54x3 Вт, авто режим, звуковая активация RGBW 6 каналов 1 шт. 6 СФ16=52644*1.012 = 53276
40	5802-1000-1204 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Вращающаяся LED-головка SPOT, DK-9001H 1 шт. 6 СФ17=329100*1.012 = 333049
41	5802-1000-1205 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Вращающаяся LED-головка WASH с функцией zoom 360Вт, DK-3610W 1 шт. 10 СФ18=177100*1.012 = 179225
42	5802-1000-1206 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Источник света - 36 высококачественных светодиодов RGBW 1 шт. 8 СФ19=34700*1.012 = 35116
43	2902-2000-1207 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Кабель XLR F<-> XLR V 1м 1 шт. 18 СФ33=1400*1.02 = 1428
44	2902-1000-1208 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Кабель XLR F<-> XLR V 15м 1 шт. 1 СФ34=6500*1.02 = 6630
45	1308-0306-0606 8
46	5802-1000-1209 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 200Вт 1 шт. 8 СФ20=107976*1.012 = 109272
47	1308-0306-0606 6

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-8

1	2
48	5802-1000-1210 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Театральный светильник, DMX512, 3200 k, 90г, 150Вт COB RGBW 1 шт. 6 СФ20=107976*1.012 = 109272
49	5802-1000-1211 (Кпл) ТОО "Самат Шоу Техник" Ноутбук DIGMA CITI E402,14.1", Intel Atom X5 Z8350 1,44ГГц, 2Гб, 32Гб SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 Home 1 шт. 1 СФ35=94000*1.012 = 95128

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-9

Слаботочные сети

Основание: 1232-23-1-СС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**453,322**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**117,226**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,078**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Телефонизация									
1	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	28573	3566	28573	3566	4287	13325	45250
		НР = 61 %			20720	1125	20720	1125	–	3352	
2	2902-1000-8001 (пл)ТОО "RUBA"	Радиомост 10/100/1000 Ethernet Port Ubiquiti LiteBeam Sac Gen2	шт	1	30873		30873		30873	–	33343
					–		–		–	2470	
3	1310-0203-0105	Грозозащита. Монтаж оборудования	комплект	2	9001	–	18002	–	9122	5417	25293
		НР = 61 %			4440	–	8880	–	–	1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2902-1000-8002 (пл)ТОО "RUBA"	Компактная грозозащита Ubiquiti ETH-SP Gen2	2	2	6284 –		12568 –		12568 –	– 1005	13573
5	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	11335 8880	1267 400	11335 8880	1267 400	1188 –	5661 1360	18356
6	2902-1000-8003 (пл)ТОО "RUBA"	Poe-коммутатор, 8 портов 10/100/1000	шт	1	100087 –		100087 –		100087 –	– 8007	108094
7	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1214 1065,5	– –	2428 2131	– –	297 –	1300 298	4026
8	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 (прим.)	шт.	2	5632 –		11264 –		11264 –	– 901	12165
9	2902-1000-8004 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Патч Корд Cat se UTP, RL-45 10m, SHIP S3020BK1000-P	шт	2	2623 –		5246 –		5246 –	– 420	5666
10	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам (прим.) НР = 72 %	шт.	6	192,33 192,33	– –	1154 1154	– –	– –	831 159	2144
11	2902-1000-8005 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Коннектор RJ-45, Cat Se	шт.	6	13 –		78 –		78 –	– 6	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	45	243,69 193,53	2,02 0,07	10966 8709	91 3	2166 –	6273 1379	18618
13	2902-1000-8006 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Кабель S-FTP CATSE 4P К=1,020;	м	20,4	182 –		3713 –		3713 –	– 297	4010
14	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,030;	км	0,02369	338546 –		8020 –		8020 –	– 642	8662

Итого по разделу 1 **299 284**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге 188 909
- накладные расходы, тенге 32 807
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 953
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 170

Раздел 2. Званковая согнализация

15	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	4	1024 984,25	10,5 3,5	4096 3937	42 14	117 –	2845 555	7496
16	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87 ЗВП-220	шт.	4	971 –		3884 –		3884 –	– 311	4195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4949 2916	20 –	4949 2916	20 –	2013 –	2100 564	7613
18	2902-1000-8007 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Пост управления кнопочный ПКУ15-19231-54У3	шт	1	8131 –		8131 –		8131 –	– 650	8781
19	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154 –		308 –		308 –	– 25	333
20	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	156	243,67 193,53	2 0,06	38013 30191	312 10	7510 –	21745 4781	64539
21	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	69	101,13 89,46	1,13 –	6978 6173	78 –	727 –	4445 914	12337
22	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,030;	км	0,23175	52496 –		12166 –		12166 –	– 973	13139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	69	227,86	2,14	15722	148	342	10973	28831
					220,75	0,12	15232	8	–	2136	
		НР = 72 %									
24	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	69,69	90		6272		6272	–	6774
					–		–		–	502	
		К=1,010;									

Итого по разделу 2	**154 038**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 470
- накладные расходы, тенге	42 108
в т.ч. зарплата, тенге	3 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 411
Итого по смете	**453 322**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 560
- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 379
- накладные расходы, тенге	74 915
в т.ч. зарплата, тенге	6 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 581

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-9

Слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	77		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				108 923
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007791	5 204,00	40
				2 115,00	16
2 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	5 570,00	22
				2 115,00	8
3 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,03	4 692,00	4 833
				1 480,00	1 525
4 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	152,00	20
				–	–
5 **3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,208	59,00	130
				–	–
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007459	2 876,00	21
				1 480,00	11
7 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,16814	17,00	275
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,808	11,00	8
				–	–
9 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,53821	16,00	137
				–	–
10 **3403-0501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3312	114,00	38
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**5 524**
					1 560
	Материалы				
1 **2105-0104-0302**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	360 158,00	720
2 **2105-0307-0104**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	329,00	658
3 **2105-0307-0108**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00567	324,00	1
4 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	607 410,00	1 215
5 **2107-0204-0304**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	19 373,00	78
6 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0002	23 055,00	5
7 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	633 907,00	32
8 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,191266	809,00	1 773
9 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1364	450,00	61
10 **2113-0211-0614**	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,1328	977,00	1 108
11 **2113-0702-1301**	Вазелин технический	кг	0,006	713,00	4
12 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	1 196 621,00	48
13 **2113-0804-0802**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	304,00	–
14 **2113-0804-1205**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 075,00	1
15 **2113-0809-0501**	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,432	448,00	193

1	2	3	4	5	6
16 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	652,00	8
17 **2113-0809-1202**	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,04	587,00	24
18 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	234 319,00	14
19 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,521	1 092,00	569
20 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000063	4 805 052,00	302
21 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	5 897 909,00	826
22 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001161	76 292,00	89
23 **2204-0501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,026	186,00	5
24 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000035	521 573,00	18
25 **2301-0504-0101**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	203,01	24,00	4 872
26 **2301-1305-0103**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	69,69	90,00	6 272
27 **2302-0401-3501**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	241,2	8,00	1 930
28 **2302-0401-3503**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	25,53	10,00	255
29 **2306-0902-0305**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,23175	52 496,00	12 166
30 **2306-0902-0313**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02369	338 546,00	8 020
31 **2306-1601-0301**	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	141 256,00	99
32 **2306-1702-1401**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,08	1 868,00	2 018
33 **2307-0218-1101**	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87 ЗВП-220	шт.	4	971,00	3 884
34 **2308-0201-0201**	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 (прим.)	шт.	2	5 632,00	11 264
35 **2308-0306-0101**	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154,00	308
36 **2404-0201-0654**	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	144,00	346
37 **2404-0207-1813**	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	66,00	2 970
38 **2404-0207-2502**	Сжимы соединительные	100 шт.	0,02346	951,00	22
39 **2404-0207-2804**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,408	121,00	49

1	2	3	4	5	6
40 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636,00	636
41 **2404-0207-3987**	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3 410,00	6 820
42 **2902-1000-8001 (пл) ТОО "RUBA"**	Радиомост 10/100/1000 Ethernet Port Ubiquiti LiteBeam Sac Gen2	шт	1	30 873,00	30 873
43 **2902-1000-8002 (пл) ТОО "RUBA"**	Компактная грозозащита Ubiquiti ETH-SP Gen2	2	2	6 284,00	12 568
44 **2902-1000-8003 (пл) ТОО "RUBA"**	Poe-коммутатор, 8 портов 10/100/1000	шт	1	100 087,00	100 087
45 **2902-1000-8004 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Патч Корд Cat se UTP, RL-45 10m, SHIP S3020BK1000-P	шт	2	2 623,00	5 246
46 **2902-1000-8005 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Коннектор RJ-45, Cat Se	шт.	6	13,00	78
47 **2902-1000-8006 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Кабель S-FTP CATSE 4P	м	20,4	182,00	3 713
48 **2902-1000-8007 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Пост управления кнопочный ПКУ15-19231-54У3	шт	1	8 131,00	8 131
	Итого по материалам				**230 379**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-9

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-9 Слаботочные сети 1232-23-1-СС

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Телефонизация
1	1310-0410-0102 1
2	2902-1000-8001 (Кпл) ТОО "RUBA" Радиомост 10/100/1000 Ethernet Port Ubiquiti LiteBeam Sac Gen2 1 шт 1 СФ7=33900*1.02 = 34578
3	1310-0203-0105 Грозозащита. Монтаж оборудования 2
4	2902-1000-8002 (Кпл) ТОО "RUBA" Компактная грозозащита Ubiquiti ETH-SP Gen2 1 2 2 СФ8=6900*1.02 = 7038
5	1310-0302-0105 1
6	2902-1000-8003 (Кпл) ТОО "RUBA" Poe-коммутатор, 8 портов 10/100/1000 1 шт 1 СФ9=109900*1.02 = 112098
7	1310-0203-0101 2
8	2308-0201-0201 2
9	2902-1000-8004 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Патч Корд Cat se UTP, RL-45 10m, SHIP S3020BK1000-P 1 шт 2 СФ6=2880*1.02 = 2938
10	1308-0201-0502 Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам (прим.) 6
11	2902-1000-8005 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Коннектор RJ-45, Cat Se 1 шт. 6 СФ5=15*1.02 = 15
12	1121-0202-0101 ОбФ1=20+25 = 45
13	2902-1000-8006 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Кабель S-FTP CATSE 4P 1 м 20 (Коб=1,02) СФ4=200*1.02 = 204
14	2306-0902-0313 0,023 (Коб=1,03)
	Раздел 2 Званковая согнализация
15	1308-0305-1401 4
16	2307-0218-1101 Звонки электрические бытовые со светодиодом,

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-9

1	2
	номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87 ЗВП-220 4
17	1308-0303-1204 1
18	2902-1000-8007 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Пост управления кнопочный ПКУ15-19231-54УЗ 1 шт 1 СФ3=8928*1.02 = 9107
19	2308-0306-0101 2
20	1121-0202-0101 ОбФ2=225-69 = 156
21	1121-0201-0101 69
22	2306-0902-0305 0,225 (Коб=1,03)
23	1121-0101-0205 69
24	2301-1305-0103 69 (Коб=1,01)
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-10

Пожарная сигнализация

Основание: 1232-23-1-ПС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 397,718**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**607,219**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,344**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5186 / 5075	1 / –	5186 / 5075	1 / –	110 / –	3096 / 663	8945
2	2308-0303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27519 / –		27519 / –		27519 / –	– / 2202	29721
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8106 / 7975	1 / –	8106 / 7975	1 / –	130 / –	4865 / 1038	14009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/1,6 (прим. ББП-20)	шт.	1	8509 –		8509 –		8509 –	– 681	9190
5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	95	3889,22 3816	2,09 –	369476 362520	199 –	6757 –	221137 47249	637862
6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	75	1653 –		123975 –		123975 –	– 9918	133893
7	2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 (прим. ИП 103-3А2-1М)	шт.	14	613 –		8582 –		8582 –	– 687	9269
8	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1349 –		8094 –		8094 –	– 648	8742
9	2915-0101-0202 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Коробка распределительная на 20 пар жил KSC 03-007	шт	1	228 –		228 –		228 –	– 18	246
10	2915-0101-0203 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Коробка распределительная на 10 пар жил KSC 03-001	шт	1	273 –		273 –		273 –	– 22	295
11	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	154 –		1694 –		1694 –	– 136	1830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	31	154		4774		4774	–	5156
					–		–		–	382	
13	2915-0101-0204 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Плинт 10 парный KSC 01-004 (прим. KSC 03-004)	шт	2	228		456		456	–	492
					–		–		–	36	
14	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	843,3	4,4	8433	44	105	5062	14575
					828,4	1,5	8284	15	–	1080	
15	2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Топаз-12 Шыгу)	шт.	8	1757		14056		14056	–	15180
					–		–		–	1124	
16	2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1775		3550		3550	–	3834
					–		–		–	284	
17	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	956	243,68	2,01	232961	1920	46022	133259	395518
					193,53	0,07	185019	63	–	29298	
18	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	101,1	1,1	1011	11	105	644	1787
					89,5	–	895	–	–	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2915-0101-0204 (пл)ТОО "ТК ГРАНТ"	Кабель распределительный с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,05 К=1,020;	м	974,1	88 –		85721 –		85721 –	– 6858	92579
20	2306-0401-0142	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;	км	0,00612	476921 –		2919 –		2919 –	– 234	3153
21	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;	км	0,0051	283773 –		1447 –		1447 –	– 116	1563
22	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	10	431,6 398,5	3,1 0,4	4316 3985	31 4	300 –	2872 575	7763
23	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,010;	м	10,1	194 –		1959 –		1959 –	– 157	2116

Итого по смете **1 397 718**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 573 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 82
- материалы, изделия и конструкции, тенге 347 285
- накладные расходы, тенге 370 935
  - в т.ч. зарплата, тенге 33 384
- сметная прибыль (8 %), тенге 103 538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-10

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	344		
	Средневзвешенный разряд работы		4,7		
	Итого ФОТ				573 753
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024474	5 204,00	127
				2 115,00	52
2 **3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,36	59,00	21
				–	–
3 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02027	2 876,00	58
				1 480,00	30
4 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	70,4131	17,00	1 198
				–	–
5 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	18,31	11,00	201
				–	–
6 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	37,3224	16,00	597
				–	–
7 **3403-0501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,048	114,00	5
				–	–

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**2 207**
					82
	Материалы				
1 **2105-0307-0108**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,020286	324,00	7
2 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00194	23 055,00	44
3 **2113-0207-0430**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	13,11388	809,00	10 609
4 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000408	1 196 621,00	48
5 **2113-0809-0501**	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,5456	448,00	692
6 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000408	4 805 052,00	1 961
7 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0041538	76 292,00	317
8 **2301-0504-0101**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	965,56	24,00	23 173
9 **2301-1305-0105**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,1	194,00	1 959
10 **2302-0401-3501**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1147,2	8,00	9 178
11 **2302-0401-3506**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	6,2	45,00	279
12 **2306-0401-0141**	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0051	283 773,00	1 447
13 **2306-0401-0142**	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,00612	476 921,00	2 919
14 **2306-1702-1401**	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,864	1 868,00	7 218
15 **2308-0302-0203**	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 (прим. ИП 103-3А2-1М)	шт.	14	613,00	8 582
16 **2308-0302-0304**	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	75	1 653,00	123 975
17 **2308-0302-0604**	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1 349,00	8 094
18 **2308-0303-0107**	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27 519,00	27 519
19 **2308-0304-0111**	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Топаз-12 Шыгу)	шт.	8	1 757,00	14 056
20 **2308-0304-0502**	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1 775,00	3 550

1	2	3	4	5	6
21 **2308-0306-0101**	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	42	154,00	6 468
22 **2308-0306-0307**	Блок питания БИРП 12/1,6 (прим. ББП-20)	шт.	1	8 509,00	8 509
23 **2404-0207-2502**	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0034	951,00	3
24 **2915-0101-0202 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Коробка распределительная на 20 пар жил KSC 03-007	шт	1	228,00	228
25 **2915-0101-0203 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Коробка распределительная на 10 пар жил KSC 03-001	шт	1	273,00	273
26 **2915-0101-0204 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Кабель распределительный с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,05	м	974,1	88,00	85 721
27 **2915-0101-0204 (пл) ТОО "ТК ГРАНТ"**	Плинт 10 парный KSC 01-004 (прим. KSC 03-004)	шт	2	228,00	456
	Итого по материалам				**347 285**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-10 Пожарная сигнализация 1232-23-1-ПС

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1310-0701-0110 1
2	2308-0303-0107 1
3	1310-0701-0303 1
4	2308-0306-0307 Блок питания БИРП 12/1,6 (прим. ББП-20) 1
5	1310-0701-0203 ОбФ2=75+14+6 = 95
6	2308-0302-0304 75
7	2308-0302-0203 14
8	2308-0302-0604 6
9	2915-0101-0202 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Коробка распределительная на 20 пар жил KSC 03-007 1 шт 1 СФ11=250*1.02 = 255
10	2915-0101-0203 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Коробка распределительная на 10 пар жил KSC 03-001 1 шт 1 СФ12=300*1.02 = 306
11	2308-0306-0101 11
12	2308-0306-0101 Разветвительная коробка УК-2С 31
13	2915-0101-0204 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Плинт 10 парный KSC 01-004 (прим. KSC 03-004) 1 шт 2 СФ13=250*1.02 = 255
14	1310-0701-0601 ОбФ5=8+2 = 10
15	2308-0304-0111 Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Топаз-12 Шыгу) 8
16	2308-0304-0502 2
17	1121-0202-0101 ОбФ6=955+6+5-10 = 956
18	1121-0201-0101 ОбФ9=10 = 10
19	2915-0101-0204 (Кпл) ТОО "ТК ГРАНТ" Кабель распределительный с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,05 1 м 955 (Коб=1,02) СФ10=97*1.02 = 99

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-10

1	2
20	2306-0401-0142 ОбФ7=6/1000 = 0,006 (Коб=1,02)
21	2306-0401-0141 ОбФ8=5/1000 = 0,005 (Коб=1,02)
22	1121-0101-0203 10
23	2301-1305-0105 10 (Коб=1,01)

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест

Локальная смета № 2-1-11

Технологические решения

Основание: 1232-23-1-ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**11 209,528**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**343,614**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,198**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5802-1000-1101 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стол однотумбовый г.р. 1500х700х750, КУЛ-001	шт.	8	28860 / –		230880 / –		– / 230880	– / –	230880
2	5802-1000-1102 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стул полумягкий г.р. 380х340х900, Вольт	шт.	45	16291 / –		733095 / –		– / 733095	– / –	733095
3	5802-1000-1103 (пл)ИП Пригарин О. В.	Кассовый аппарат	шт.	1	25300 / –		25300 / –		– / 25300	– / –	25300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5802-1000-1104 (пл)ИП Пригарин О. В.	Барная стойка	шт.	1	111139 –		111139 –		– 111139	– –	111139
5	5802-1000-1105 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стул бармена	шт.	1	7735 –		7735 –		– 7735	– –	7735
6	5802-1000-1106 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стул барный	шт.	5	7735 –		38675 –		– 38675	– –	38675
7	5802-1000-1107 (пл)ИП Пригарин О. В.	Стеллаж торговый пристенный г.р. 990x400x2000	шт.	3	27107 –		81321 –		– 81321	– –	81321
8	5802-1000-1108 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Диван г.р. 1420x670x700, Монро	шт.	7	53885 –		377195 –		– 377195	– –	377195
9	5802-1000-1109 (пл)ИП Пригарин О. В.	Зеркало настенное г.р. 600x50x2010, REINA	шт.	4	11927 –		47708 –		– 47708	– –	47708
10	5802-1000-1110 (пл)ИП Пригарин О. В.	Стойка гардеробная	шт.	1	107073 –		107073 –		– 107073	– –	107073
11	5802-1000-1111 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Вешалка гардеробная г.р. 1800x1770	шт.	5	9821 –		49105 –		– 49105	– –	49105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	5802-1000-1112 (пл)ИП Пригарин О. В.	Стеллаж производственный г.р. 1200x500x1800, МС-750	шт.	7	14457 –		101199 –		– 101199	– –	101199
13	5802-1000-1113 (пл)ИП Пригарин О. В.	Полка настенная для сушки посуды "Техно-ТТ" г.р. 910x360x600, ПН-023/900	шт.	1	120627 –		120627 –		– 120627	– –	120627
14	5802-1000-1114 (пл)ИП Пригарин О. В.	Стол производственный островной "Abat" г.р. 1400x600x850 нерж., СПРО-6-4	шт.	1	78791 –		78791 –		– 78791	– –	78791
15	5802-1000-1115 (пл)ИП Пригарин О. В.	Шкаф холодильный "Бирюса" г.р. 625x570x1435; 2,2 кВт/ч; 145В, 290Е	шт.	1	118820 –		118820 –		– 118820	– –	118820
16	5802-1000-1116 (пл)ИП Пригарин О. В.	Кресло для зрительного зала	шт.	147	8132 –		1195404 –		– 1195404	– –	1195404
17	5802-1000-1117 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стеллаж полузакрытый со стеклом г.р. 830x330x1820, КУЛ ШС-1	шт.	17	34603 –		588251 –		– 588251	– –	588251
18	5802-1000-1118 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стол офисный 1800x800x750	шт.	1	26954 –		26954 –		– 26954	– –	26954
19	5802-1000-1119 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Ширма г.р. 1840x1820	шт.	2	18405 –		36810 –		– 36810	– –	36810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	5802-1000-1120 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Вешалка гардеробная, двойная (на колесах) г.р. 1310x510x1400	шт.	1	10788 / –		10788 / –		– / 10788	– / –	10788
21	5802-1000-1121 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Вешалка Кактус	шт.	1	12722 / –		12722 / –		– / 12722	– / –	12722
22	5802-1000-1122 (пл)ИП Пригарин О. В.	Компьютер 0,45 кВт; 220В; 50-60 Гц	шт.	6	158125 / –		948750 / –		– / 948750	– / –	948750
23	5802-1000-1123 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стол прямой каркас г.р. 800x800x770	шт.	10	20543 / –		205430 / –		– / 205430	– / –	205430
24	5802-1000-1124 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стул г.р. 960x405x410, СМ-А	шт.	40	6379 / –		255160 / –		– / 255160	– / –	255160
25	5802-1000-1125 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стол г.р. 1600x800x750, Таруто	шт.	1	20104 / –		20104 / –		– / 20104	– / –	20104
26	5802-1000-1126 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Шкаф для одежды г.р. 400x500x2000, КУЛ-126	шт.	6	17837 / –		107022 / –		– / 107022	– / –	107022
27	5802-1000-1127 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Вешалка из ЛДСП (4 крючка) г.р. 600x100	шт.	1	2404 / –		2404 / –		– / 2404	– / –	2404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	5802-1000-1128 (пл)ИП Пригарин О. В.	Стеллаж библиотечный односторонний г.р. 900x278x1910	шт.	16	28011 –		448176 –		– 448176	– –	448176
29	5802-1000-1129 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стеллаж открытый г.р. 800x350x2000, КУЛ-122/1	шт.	7	17574 –		123018 –		– 123018	– –	123018
30	5802-1000-1130 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Стол рабочий г.р. 1400x650x750, КУЛ-103	шт.	6	23068 –		138408 –		– 138408	– –	138408
31	5802-1000-1131 (пл)ИП Пригарин О. В.	Кафедра библиотекаря	шт.	1	114754 –		114754 –		– 114754	– –	114754
32	5802-1000-1132 (пл)ТОО "Zeta Plast"	Шкаф низкий г.р. 700x350x1500, КУЛ-117	шт.	2	18162 –		36324 –		– 36324	– –	36324
33	5802-1000-1212 (пл)ТОО "Самат Шоу Техник"	Проектор мобильный Optoma EH470	шт.	1	596357 –		596357 –		– 596357	– –	596357
34	1311-0401-0604	Экран проекционный, размер 4x3 м. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	252139 225597	26542 11286	252139 225597	26542 11286	– –	177662 34384	464185
35	5802-1000-1213 (пл)ТОО "Самат Шоу Техник"	Экран PROscreen MLE3200	шт.	1	219568 –		219568 –		– 219568	– –	219568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	5802-1000-1214 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Активная 2-полосная акустическая система DAS Audio ACTION-215A	шт.	2	486212		972424		–	–	972424
					–		–		972424	–	
37	5802-1000-1215 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Активный сабвуфер DAS Audio ACTION-218A	шт.	2	663221		1326442		–	–	1326442
					–		–		1326442	–	
38	5802-1000-1216 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Соединительная стойка CAYMON CST410/B	шт.	2	4428		8856		–	–	8856
					–		–		8856	–	
39	1310-0412-0101	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж на полу НР = 61 %	шт.	1	90804	–	90804	–	4785	52472	154738
					86019	–	86019	–	–	11462	
40	5802-1000-1217 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Микшерный пульт LD SYSTEMS VIBZ 12 DC	шт.	1	98941		98941		–	–	98941
					–		–		98941	–	
41	5802-1000-1218 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Беспроводной микрофон LD SYSTEMS ECO 16 HHD B 5	шт.	2	127223		254446		–	–	254446
					–		–		254446	–	
42	5802-1000-1219 (пл)ТОО "МУЗZONE АСТАНА"	Усилитель 2х350 Вт (8 Ом), 1100 Вт	шт.	1	614429		614429		–	–	614429
					–		–		614429	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**11 209 528**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	311 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 785
- оборудование, тенге	10 590 605
- накладные расходы, тенге	230 134
в т.ч. зарплата, тенге	20 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 846

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-11

Технологические решения

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	192		
	Средневзвешенный разряд работы		4,5		
	Итого ФОТ				311 616
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,02	5 570,00	16 821
				2 115,00	6 387
2 **3105-0402-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,41	59,00	201
				–	–
3 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,31	2 876,00	9 520
				1 480,00	4 899
	Итого по машинам и механизмам		**6**		**26 542**
					11 286
	Материалы				
1 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00074	633 907,00	469
2 **2113-0804-1203**	Нитки суровые	кг	0,4	1 082,00	433

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2	652,00	130
4 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	2	1 092,00	2 184
5 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	4 805 052,00	1 442
6 **2204-0501-1313**	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	635 617,00	127
	Итого по материалам				**4 785**
	Инженерное оборудование				
1 **5802-1000-1101 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стол однотумбовый г.р. 1500x700x750, КУЛ-001	шт.	8	28 860,00	230 880
2 **5802-1000-1102 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стул полумягкий г.р. 380x340x900, Вольт	шт.	45	16 291,00	733 095
3 **5802-1000-1103 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Кассовый аппарат	шт.	1	25 300,00	25 300
4 **5802-1000-1104 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Барная стойка	шт.	1	111 139,00	111 139
5 **5802-1000-1105 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стул бармена	шт.	1	7 735,00	7 735
6 **5802-1000-1106 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стул барный	шт.	5	7 735,00	38 675
7 **5802-1000-1107 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Стеллаж торговый пристенный г.р. 990x400x2000	шт.	3	27 107,00	81 321
8 **5802-1000-1108 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Диван г.р. 1420x670x700, Монро	шт.	7	53 885,00	377 195
9 **5802-1000-1109 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Зеркало настенное г.р. 600x50x2010, REINA	шт.	4	11 927,00	47 708

1	2	3	4	5	6
10 **5802-1000-1110 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Стойка гардеробная	шт.	1	107 073,00	107 073
11 **5802-1000-1111 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Вешалка гардеробная г.р. 1800x1770	шт.	5	9 821,00	49 105
12 **5802-1000-1112 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Стеллаж производственный г.р. 1200x500x1800, МС-750	шт.	7	14 457,00	101 199
13 **5802-1000-1113 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Полка настенная для сушки посуды "Техно-ТТ" г.р. 910x360x600, ПН-023/900	шт.	1	120 627,00	120 627
14 **5802-1000-1114 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Стол производственный островной "Abat" г.р. 1400x600x850 нерж., СПРО-6-4	шт.	1	78 791,00	78 791
15 **5802-1000-1115 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Шкаф холодильный "Бирюса" г.р. 625x570x1435; 2,2 кВт/ч; 145В, 290Е	шт.	1	118 820,00	118 820
16 **5802-1000-1116 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Кресло для зрительного зала	шт.	147	8 132,00	1 195 404
17 **5802-1000-1117 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стеллаж полузакрытый со стеклом г.р. 830x330x1820, КУЛ ШС-1	шт.	17	34 603,00	588 251
18 **5802-1000-1118 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стол офисный 1800x800x750	шт.	1	26 954,00	26 954
19 **5802-1000-1119 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Ширма г.р. 1840x1820	шт.	2	18 405,00	36 810
20 **5802-1000-1120 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Вешалка гардеробная, двойная (на колесах) г.р. 1310x510x1400	шт.	1	10 788,00	10 788
21 **5802-1000-1121 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Вешалка Кактус	шт.	1	12 722,00	12 722
22 **5802-1000-1122 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Компьютер 0,45 кВт; 220В; 50-60 Гц	шт.	6	158 125,00	948 750

1	2	3	4	5	6
23 **5802-1000-1123 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стол прямой каркас г.р. 800x800x770	шт.	10	20 543,00	205 430
24 **5802-1000-1124 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стул г.р. 960x405x410, СМ-А	шт.	40	6 379,00	255 160
25 **5802-1000-1125 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стол г.р. 1600x800x750, Таруто	шт.	1	20 104,00	20 104
26 **5802-1000-1126 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Шкаф для одежды г.р. 400x500x2000, КУЛ-126	шт.	6	17 837,00	107 022
27 **5802-1000-1127 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Вешалка из ЛДСП (4 крючка) г.р. 600x100	шт.	1	2 404,00	2 404
28 **5802-1000-1128 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Стеллаж библиотечный односторонний г.р. 900x278x1910	шт.	16	28 011,00	448 176
29 **5802-1000-1129 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стеллаж открытый г.р. 800x350x2000, КУЛ-122/1	шт.	7	17 574,00	123 018
30 **5802-1000-1130 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Стол рабочий г.р. 1400x650x750, КУЛ-103	шт.	6	23 068,00	138 408
31 **5802-1000-1131 (пл) ИП Пригарин О. В.**	Кафедра библиотекаря	шт.	1	114 754,00	114 754
32 **5802-1000-1132 (пл) ТОО "Zeta Plast"**	Шкаф низкий г.р. 700x350x1500, КУЛ-117	шт.	2	18 162,00	36 324
33 **5802-1000-1212 (пл) ТОО "Самат Шоу Техник"**	Проектор мобильный Optoma EH470	шт.	1	596 357,00	596 357
34 **5802-1000-1213 (пл) ТОО "Самат Шоу Техник"**	Экран PROscreen MLE3200	шт.	1	219 568,00	219 568
35 **5802-1000-1214 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Активная 2-полосная акустическая система DAS Audio ACTION-215A	шт.	2	486 212,00	972 424

1	2	3	4	5	6
36 **5802-1000-1215 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Активный сабвуфер DAS Audio ACTION-218A	шт.	2	663 221,00	1 326 442
37 **5802-1000-1216 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Соединительная стойка CAYMON CST410/B	шт.	2	4 428,00	8 856
38 **5802-1000-1217 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Микшерный пульт LD SYSTEMS VIBZ 12 DC	шт.	1	98 941,00	98 941
39 **5802-1000-1218 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Беспроводной микрофон LD SYSTEMS ECO 16 HHD B 5	шт.	2	127 223,00	254 446
40 **5802-1000-1219 (пл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА"**	Усилитель 2x350 Вт (8 Ом), 1100 Вт	шт.	1	614 429,00	614 429
	Итого по инженерному оборудованию				**10 590 605**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-11

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 2-1 Сельский клуб на 150 мест Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 2-1-11 Технологические решения 1232-23-1-ТХ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	5802-1000-1101 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стол однотумбовый г.р. 1500x700x750, КУЛ-001 1 шт. 8 СФ1=31940*1.012 = 32323
2	5802-1000-1102 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стул полумягкий г.р. 380x340x900, Вольт 1 шт. 45 СФ2=18030*1.012 = 18246
3	5802-1000-1103 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Кассовый аппарат 1 шт. 1 СФ19=28000*1.012 = 28336
4	5802-1000-1104 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Барная стойка 1 шт. 1 СФ20=123000*1.012 = 124476
5	5802-1000-1105 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стул бармена 1 шт. 1 СФ3=8560*1.012 = 8663
6	5802-1000-1106 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стул барный 1 шт. 5 СФ3=8560*1.012 = 8663
7	5802-1000-1107 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Стеллаж торговый пристенный г.р. 990x400x2000 1 шт. 3 СФ28=30000*1.012 = 30360
8	5802-1000-1108 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Диван г.р. 1420x670x700, Монро 1 шт. 7 СФ4=59635*1.012 = 60351
9	5802-1000-1109 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Зеркало настенное г.р. 600x50x2010, REINA 1 шт. 4 СФ29=13200*1.012 = 13358
10	5802-1000-1110 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Стойка гардеробная 1 шт. 1 СФ30=118500*1.012 = 119922
11	5802-1000-1111 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Вешалка гардеробная г.р. 1800x1770 1 шт. 5 СФ10=10870*1.012 = 11000
12	5802-1000-1112 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Стеллаж производственный г.р. 1200x500x1800, МС-750 1 шт. 7 СФ31=16000*1.012 = 16192
13	5802-1000-1113 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Полка настенная для сушки посуды "Техно-ТТ" г.р. 910x360x600, ПН-023/900 1 шт. 1 СФ32=133500*1.012 = 135102

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 2-1-11

1	2
14	5802-1000-1114 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Стол производственный островной "Abat" г.р. 1400x600x850 нерж., СПРО-6-4 1 шт. 1 СФ33=87200*1.012 = 88246
15	5802-1000-1115 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Шкаф холодильный "Бирюса" г.р. 625x570x1435; 2,2 кВт/ч; 145В, 290Е 1 шт. 1 СФ34=131500*1.012 = 133078
16	5802-1000-1116 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Кресло для зрительного зала 1 шт. 147 СФ24=9000*1.012 = 9108
17	5802-1000-1117 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стеллаж полузакрытый со стеклом г.р. 830x330x1820, КУЛ ШС-1 1 шт. 17 СФ5=38295*1.012 = 38755
18	5802-1000-1118 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стол офисный 1800x800x750 1 шт. 1 СФ6=29830*1.012 = 30188
19	5802-1000-1119 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Ширма г.р. 1840x1820 1 шт. 2 СФ11=20370*1.012 = 20614
20	5802-1000-1120 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Вешалка гардеробная, двойная (на колесах) г.р. 1310x510x1400 1 шт. 1 СФ12=11940*1.012 = 12083
21	5802-1000-1121 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Вешалка Кактус 1 шт. 1 СФ7=14080*1.012 = 14249
22	5802-1000-1122 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Компьютер 0,45 кВт; 220В; 50-60 Гц 1 шт. 6 СФ25=175000*1.012 = 177100
23	5802-1000-1123 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стол прямой каркас г.р. 800x800x770 1 шт. 10 СФ8=22735*1.012 = 23008
24	5802-1000-1124 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стул г.р. 960x405x410, СМ-А 1 шт. 40 СФ13=7060*1.012 = 7145
25	5802-1000-1125 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стол г.р. 1600x800x750, Таруто 1 шт. 1 СФ14=22250*1.012 = 22517
26	5802-1000-1126 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Шкаф для одежды г.р. 400x500x2000, КУЛ-126 1 шт. 6 СФ15=19740*1.012 = 19977
27	5802-1000-1127 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Вешалка из ЛДСП (4 крючка) г.р. 600x100 1 шт. 1 СФ16=2660*1.012 = 2692
28	5802-1000-1128 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Стеллаж библиотечный односторонний г.р. 900x278x1910 1 шт. 16 СФ35=31000*1.012 = 31372
29	5802-1000-1129 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стеллаж открытый г.р. 800x350x2000, КУЛ-122/1 1 шт. 7 СФ17=19450*1.012 = 19683
30	5802-1000-1130 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Стол рабочий г.р. 1400x650x750,

1	2
	КУЛ-103 1 шт. 6 СФ9=25530*1.012 = 25836
31	5802-1000-1131 (Кпл) ИП Пригарин О. В. Кафедра библиотекаря 1 шт. 1 СФ36=127000*1.012 = 128524
32	5802-1000-1132 (Кпл) ТОО "Zeta Plast" Шкаф низкий г.р. 700x350x1500, КУЛ-117 1 шт. 2 СФ18=20100*1.012 = 20341
33	5802-1000-1212 (Кпл) ТОО "Самат Шоу Техник" Проектор мобильный Optoma EH470 1 шт. 1 667920
34	1311-0401-0604 Экран проекционный, размер 4x3 м. Монтаж оборудования 1
35	5802-1000-1213 (Кпл) ТОО "Самат Шоу Техник" Экран PROscreen MLE3200 1 шт. 1 245916
36	**5802-1000-1214 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Активная 2-полосная акустическая система DAS Audio ACTION-215A 1 шт. 2 544557**
37	**5802-1000-1215 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Активный сабвуфер DAS Audio ACTION-218A 1 шт. 2 742808**
38	5802-1000-1216 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Соединительная стойка CAYMON CST410/B 1 шт. 2 4959
39	1310-0412-0101 1
40	5802-1000-1217 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Микшерный пульт LD SYSTEMS VIBZ 12 DC 1 шт. 1 110814
41	5802-1000-1218 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Беспроводной микрофон LD SYSTEMS ECO 16 HHD B 5 1 шт. 2 142490
42	5802-1000-1219 (Кпл) ТОО "МУЗZONE АСТАНА" Усилитель 2x350 Вт (8 Ом), 1100 Вт 1 шт. 1 СФ37=680000*1.012 = 688160
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сети электроснабжения 10кВ

Локальная смета № 4-1-1

Сети электроснабжения 10кВ

Основание: 1232-23-0-ЭС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 957,958**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**367,707**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,979**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Железобетонные изделия									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	5	7858,4 3941,2	3276,6 1719,4	39292 19706	16383 8597	3203 –	22642 4955	66889
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	15917,25 7702,25	7574,5 3976	63669 30809	30298 15904	2562 –	37370 8083	109122
3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24425 11592	12193 6402	24425 11592	12193 6402	640 –	14395 3106	41926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4				13	57490		747370		747370	–	807160
					–		–		–	59790	
5	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	11	5432		59752		59752	–	64532
					–		–		–	4780	

Итого по разделу 1 **1 089 629**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 903
- материалы, изделия и конструкции, тенге 813 527
- накладные расходы, тенге 74 407
  - в т.ч. зарплата, тенге 6 697
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 714

Раздел 2. Металлические конструкции

2.0.

6	2904-1000-2001 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ2	шт.	1	5646		5646		5646	–	6098
					–		–		–	452	
7	2904-1000-2002 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ3	шт.	2	13652		27304		27304	–	29488
					–		–		–	2184	
8	2904-1000-2003 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ5	шт.	2	8479		16958		16958	–	18315
					–		–		–	1357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2904-1000-2004 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ6	шт.	3	14148 / –		42444 / –		42444 / –	– / 3396	45840
10	2904-1000-2005 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Оголовок ОГ1	шт.	1	3962 / –		3962 / –		3962 / –	– / 317	4279
11	2904-1000-2006 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Накладка ОГ2	шт.	6	1821 / –		10926 / –		10926 / –	– / 874	11800
12	2904-1000-2007 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Накладка ОГ5	шт.	3	1298 / –		3894 / –		3894 / –	– / 312	4206
13	2904-1000-2008 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Болт Б5	шт.	3	651 / –		1953 / –		1953 / –	– / 156	2109
14	2904-1000-2009 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Хомут Х1	шт.	8	815 / –		6520 / –		6520 / –	– / 522	7042
15	2904-1000-2010 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Хомут Х2	шт.	2	897 / –		1794 / –		1794 / –	– / 144	1938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2904-1000-2020 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Хомут Х8	шт.	2	774 / –		1548 / –		1548 / –	– / 124	1672
17	2904-1000-2011 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн У1	шт.	6	4554 / –		27324 / –		27324 / –	– / 2186	29510
18	2904-1000-2012 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Стяжка Г1	шт.	11	4508 / –		49588 / –		49588 / –	– / 3967	53555
19	2904-1000-2013 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Проводник ЗП1	м	15,9	770 / –		12243 / –		12243 / –	– / 979	13222
20	2904-1000-2014 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн РА1	шт.	2	8634 / –		17268 / –		17268 / –	– / 1381	18649
21	2904-1000-2015 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн РА2	шт.	2	2186 / –		4372 / –		4372 / –	– / 350	4722
22	2904-1000-2016 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн РА3	шт.	4	6284 / –		25136 / –		25136 / –	– / 2011	27147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2904-1000-2017 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн РА4	шт.	2	1106 / –		2212 / –		2212 / –	– / 177	2389
24	2904-1000-2018 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Кронштейн РА5	шт.	2	1106 / –		2212 / –		2212 / –	– / 177	2389

Итого по разделу 2 **284 370**

в том числе:

- материалы, изделия и конструкции, тенге 263 304
- сметная прибыль (8 %), тенге 21 066

Раздел 3. Изоляторы. Линейная арматура

25	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	37	2381 / –		88097 / –		88097 / –	– / 7048	95145
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	25	47 / –		1175 / –		1175 / –	– / 94	1269
27	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	47 / –		564 / –		564 / –	– / 45	609
28	2105-0307-0109	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 (прим.д=2,8)	кг	4,477	330 / –		1477 / –		1477 / –	– / 118	1595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	417		3753		3753	–	4053
					–		–		–	300	
30	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	335		11725		11725	–	12663
					–		–		–	938	
31	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-2017 (прим. А2А-50-7)	шт.	6	801		4806		4806	–	5190
					–		–		–	384	
32	1308-0206-1503	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям /ошиновка/ НР = 72 %	м трассы	12	804,92	74,25	9659	891	2062	5064	15901
					558,83	27,33	6706	328	–	1178	
33	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00234	1023732		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	
34	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1052		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	
35	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3532		84768		84768	–	91549
					–		–		–	6781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301		15612		15612	–	16861
					–		–		–	1249	
37	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1806		21672		21672	–	23406
					–		–		–	1734	
38	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	
39	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	651		7812		7812	–	8437
					–		–		–	625	
40	2404-0201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-2017 (прим. СРС-7-17)	шт.	12	812		9744		9744	–	10524
					–		–		–	780	

Итого по разделу 3 **298 672**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге 263 887
- накладные расходы, тенге 5 064
  - в т.ч. зарплата, тенге 456
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 124

Раздел 4. Электрооборудование

41	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3988,5	663	7977	1326	731	4645	13632
					2960	265,5	5920	531	–	1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660		–	–	179660
					–		–		179660	–	
43	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7505	202	15010	404	2766	8630	25531
					5920	73	11840	146	–	1891	
44	2904-1000-1001 (пл)ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Привод разъединителя трехполюсного ПРН3-10 УХЛ1, с заземляющим ножом, с преспооблением для запирания провода на замок, категория размещения У1	шт.	2	7286		14572		14572	–	15738
					–		–		–	1166	
45	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,208	38682,69	15125	8046	3146	262	4804	13878
					22298,08	6572,12	4638	1367	–	1028	
46	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,384	1023732		393113		393113	–	424562
					–		–		–	31449	

Итого по разделу 4 **673 001**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге 411 444
- оборудование, тенге 179 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					18 079				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 627				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					36 544				

Раздел 5. Заземление опор ВЛ-10 кВ

47	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	697	226,24	214,94	157689	149811	–	49882	224177
					11,3	88,1	7878	61403	–	16606	
48	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	697	44,59	44,59	31076	31076	–	8736	42997
					–	17,41	–	12133	–	3185	
49	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	697	173,55	79,8	120961	55621	–	66541	202502
					93,74	38,85	65340	27078	–	15000	
50	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	165,64	430,34	50,61	71281	8383	26643	30965	110426
					218,88	14,8	36255	2451	–	8180	
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	3498,71	156,86	24491	1098	16371	5309	32184
					1003,14	50,29	7022	352	–	2384	

Итого по разделу 5 **612 286**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 116 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 245 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 103 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 014				
		- накладные расходы, тенге					161 433				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 529				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45 355				
		Итого по смете					**2 957 958**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					207 706				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					310 630				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 692				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 795 176				
		- оборудование, тенге					179 660				
		- накладные расходы, тенге					258 983				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 309				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					205 803				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

Сети электроснабжения 10кВ

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	186		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				207 706
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,85848	4 531,00	31 076
				1 769,00	12 133
2 **3101-0203-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	34,7106	4 316,00	149 811
				1 769,00	61 403
3 **3101-0303-0401**	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	12,4	4 015,00	49 786
				2 115,00	26 226
4 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3292	5 570,00	1 833
				2 115,00	696
5 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,14	3 911,00	548
				1 239,00	173
6 **3105-0601-0101**	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,24544	3 390,00	832
				1 480,00	363

1	2	3	4	5	6
7 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,29625	2 976,00	54 450
				1 480,00	27 078
8 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,5196	152,00	383
				–	–
9 **3106-0201-0101**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	8,282	437,00	3 619
				–	–
10 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,33072	2 876,00	15 331
				1 480,00	7 890
11 **3304-0102-0104**	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,49296	3 614,00	1 782
				1 480,00	730
12 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,7332	11,00	8
				–	–
13 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	73,185	16,00	1 171
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**793**		**310 630**
					136 692
	Материалы				
1 **2104-0405-0111**	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	13	57 490,00	747 370
2 **2104-0408-0101**	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	11	5 432,00	59 752
3 **2105-0106-2403**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	334 467,00	669
4 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	251 290,00	1 005
5 **2105-0304-0401**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,10219988	256 587,00	26 223

1	2	3	4	5	6
6 **2105-0304-0402**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0567	251 417,00	14 255
7 **2105-0307-0109**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 (прим.д=2,8)	кг	4,477	330,00	1 477
8 **2105-0307-9902**	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000832	552 653,00	46
9 **2113-0201-0315**	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 052,00	1 852
10 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	633 907,00	1 394
11 **2113-0203-0401**	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	2 484,00	398
12 **2113-0204-0203**	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,168	854,00	143
13 **2113-0702-1101**	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0003	378 644,00	113
14 **2113-0702-1102**	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,0208	1 492,00	1 523
15 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,20416	90,00	18
16 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00198768	211 228,00	420
17 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000906	234 319,00	212
18 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,012	1 092,00	13
19 **2113-0816-3514**	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0792	556,00	44
20 **2204-0201-0701**	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4	425,00	1 700
21 **2204-0501-0801**	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	382,00	382
22 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4	1 420,00	1 988
23 **2204-0601-0201**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000416	56 923,00	–
24 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000072	521 573,00	37
25 **2306-1004-0105**	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,38634	1 023 732,00	395 509
26 **2404-0102-0107**	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	37	2 381,00	88 097
27 **2404-0106-0106**	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3 532,00	84 768
28 **2404-0109-0402**	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	25	47,00	1 175
29 **2404-0109-0404**	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	47,00	564
30 **2404-0201-0110**	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-2017 (прим. СРС-7-17)	шт.	12	812,00	9 744
31 **2404-0201-0203**	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1 301,00	15 612

1	2	3	4	5	6
32 **2404-0201-0602**	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	651,00	7 812
33 **2404-0201-0649**	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26,4	49,00	1 294
34 **2404-0201-0761**	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531,00	6 372
35 **2404-0203-0201**	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1 806,00	21 672
36 **2404-0204-1202**	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	417,00	3 753
37 **2404-0204-1302**	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	335,00	11 725
38 **2404-0206-0719**	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-2017 (прим. А2А-50-7)	шт.	6	801,00	4 806
39 **2404-0207-1303**	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,264	1 811,00	478
40 **2404-0207-2805**	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	45,00	2 700
41 **2404-0207-3979**	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4368	423,00	185
42 **2904-1000-1001 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Привод разъединителя трехполюсного ПРНЗ-10 УХЛ1, с заземляющим ножом, с преспооблением для запирания провода на замок, категория размещения У1	шт.	2	7 286,00	14 572
43 **2904-1000-2001 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Траверса ТМ2	шт.	1	5 646,00	5 646
44 **2904-1000-2002 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Траверса ТМ3	шт.	2	13 652,00	27 304
45 **2904-1000-2003 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Траверса ТМ5	шт.	2	8 479,00	16 958
46 **2904-1000-2004 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Траверса ТМ6	шт.	3	14 148,00	42 444
47 **2904-1000-2005 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Оголовок ОГ1	шт.	1	3 962,00	3 962

1	2	3	4	5	6
48 **2904-1000-2006 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Накладка ОГ2	шт.	6	1 821,00	10 926
49 **2904-1000-2007 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Накладка ОГ5	шт.	3	1 298,00	3 894
50 **2904-1000-2008 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Болт Б5	шт.	3	651,00	1 953
51 **2904-1000-2009 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Хомут Х1	шт.	8	815,00	6 520
52 **2904-1000-2010 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Хомут Х2	шт.	2	897,00	1 794
53 **2904-1000-2011 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн У1	шт.	6	4 554,00	27 324
54 **2904-1000-2012 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Стяжка Г1	шт.	11	4 508,00	49 588
55 **2904-1000-2013 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Проводник ЗП1	м	15,9	770,00	12 243
56 **2904-1000-2014 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн РА1	шт.	2	8 634,00	17 268
57 **2904-1000-2015 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн РА2	шт.	2	2 186,00	4 372

1	2	3	4	5	6
58 **2904-1000-2016 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн РА3	шт.	4	6 284,00	25 136
59 **2904-1000-2017 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн РА4	шт.	2	1 106,00	2 212
60 **2904-1000-2018 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Кронштейн РА5	шт.	2	1 106,00	2 212
61 **2904-1000-2020 (пл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»**	Хомут Х8	шт.	2	774,00	1 548
	Итого по материалам				**1 795 176**
	Инженерное оборудование				
1 **5108-0301-1103**	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89 830,00	179 660
	Итого по инженерному оборудованию				**179 660**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-1-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 4-1 Сети электроснабжения 10кВ Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 4-1-1 Сети электроснабжения 10кВ 1232-23-0-ЭС1

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Железобетонные изделия
1	1133-0202-0101 5
2	1133-0202-0102 4
3	1133-0202-0103 1
4	2104-0405-0111 13
5	2104-0408-0101 11
	Раздел 2 Металлические конструкции
6	2904-1000-2001 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Траверса ТМ2 1 шт. 1 СФ14=6200*1.02 = 6324
7	2904-1000-2002 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Траверса ТМ3 1 шт. 2 СФ15=14990*1.02 = 15290
8	2904-1000-2003 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Траверса ТМ5 1 шт. 2 СФ16=9310*1.02 = 9496
9	2904-1000-2004 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Траверса ТМ6 1 шт. 3 СФ17=15535*1.02 = 15846
10	2904-1000-2005 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Оголовок ОГ1 1 шт. 1 СФ18=4350*1.02 = 4437
11	2904-1000-2006 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Накладка ОГ2 1 шт. 6 СФ19=2000*1.02 = 2040
12	2904-1000-2007 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Накладка ОГ5 1 шт. 3 СФ20=1425*1.02 = 1454
13	2904-1000-2008 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Болт Б5 1 шт. 3 СФ21=715*1.02 = 729
14	2904-1000-2009 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Хомут Х1 1 шт. 8 СФ22=895*1.02 = 913
15	2904-1000-2010 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Хомут Х2 1 шт. 2

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-1-1

1	2
	СФ23=985*1.02 = 1005
16	2904-1000-2020 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Хомут Х8 1 шт. 2 СФ33=850*1.02 = 867
17	2904-1000-2011 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн У1 1 шт. 6 СФ24=5000*1.02 = 5100
18	2904-1000-2012 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Стяжка Г1 1 шт. 11 СФ25=4950*1.02 = 5049
19	2904-1000-2013 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Проводник ЗП1 1 м 15,9 СФ26=845*1.02 = 862
20	2904-1000-2014 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн РА1 1 шт. 2 СФ27=9480*1.02 = 9670
21	2904-1000-2015 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн РА2 1 шт. 2 СФ28=2400*1.02 = 2448
22	2904-1000-2016 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн РА3 1 шт. 4 СФ29=6900*1.02 = 7038
23	2904-1000-2017 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн РА4 1 шт. 2 СФ30=1215*1.02 = 1239
24	2904-1000-2018 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Кронштейн РА5 1 шт. 2 СФ31=1215*1.02 = 1239
	Раздел 3 Изоляторы. Линейная арматура
25	2404-0102-0107 37
26	2404-0109-0402 25
27	2404-0109-0404 12
28	2105-0307-0109 ОбФ6=0.055*81.4 = 4,477
29	2404-0204-1202 9
30	2404-0204-1302 35
31	2404-0206-0719 6
32	1308-0206-1503 Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям /ошиновка/ 12
33	2306-1004-0105 ОбФ34=12*0.195/1000 = 0,00234
34	2113-0201-0315 ОбФ8=22*0.05+22*0.02+22*0.01 = 1,76
35	2404-0106-0106 24
36	2404-0201-0203 12

1	2
37	2404-0203-0201 12
38	2404-0201-0761 12
39	2404-0201-0602 12
40	2404-0201-0110 12
	Раздел 4 Электрооборудование
41	1308-0103-0501 2
42	5108-0301-1103 2
43	1308-0103-0601 2
44	2904-1000-1001 (Кпл) ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ» Привод разъединителя трехполюсного ПРН3-10 УХЛ1, с заземляющим ножом, с преспооблением для запирания провода на замок, категория размещения У1 1 шт. 2 СФ3=8000*1.02 = 8160
45	1133-0204-0101 ОбФ1=0.208 = 0,208
46	2306-1004-0105 ОбФ2=0.384 = 0,384
	Раздел 5 Заземление опор ВЛ-10 кВ
47	1101-0101-0405 ОбФ11=697 = 697
48	1101-0104-0101 ОбФ11=697 = 697
49	1101-0201-0501 ОбФ11=697 = 697
50	1133-0209-0101 ОбФ12=102.2/0.617 = 165,64
	Ресурс заменен 2113-0814-2601->2105-0304-0401 Об= 0,000617
	Ресурс удален 2113-0814-2601
51	1308-0208-0104 ОбФ13=114.3/1.578/10 = 7
	* * * * *

Заказ 1232-23

Форма 3

Наименование стройки:Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Объектная смета 4-2

Сети электроснабжения 0,4кВ

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**4597,405**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,717**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**1065,387**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-2-1	Сети электроснабжения 0,4кВ	1810,317			1810,317	0,331	472,247	
2	4-2-2	Освещение территории	2787,088			2787,088	0,386	593,140	
Итого:			**4597,405**			**4597,405**	**0,717**	**1065,387**	

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Составил инженер 1 кат. сметной группы _____ К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сети электроснабжения 0,4кВ

Локальная смета № 4-2-1

Сети электроснабжения 0,4кВ

Основание: 1232-23-0-ЭС2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 810,317**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**472,247**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,331**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	65	1843,38 1843,38	– –	119820 119820	– –	– –	86270 16487	222577
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	961,31 961,31	– –	62485 62485	– –	– –	44989 8598	116072
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	318,4	510,25 88,8	421,45 179,39	162465 28274	134191 57117	– –	61482 17916	241863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	80,1	150,37 29,6	120,77 51,41	12045 2371	9674 4118	– –	4672 1337	18054
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,6	1912 –		41299 –		41299 –	– 3304	44603
6	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,093	163430,11 161731,18	– –	15199 15041	– –	158 –	11431 2130	28760
7	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	93	546 –		50778 –		50778 –	– 4062	54840
8	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	114	790,21 355,2	389,72 138,14	90084 40493	44428 15748	5163 –	40494 10446	141024
9	2306-0137-0744	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11628	4769817 –		554634 –		554634 –	– 44371	599005
10	1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	40936 14800	25602,25 9697,5	163744 59200	102409 38790	2135 –	70553 18744	253041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2306-1703-6004	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтп-1-150/240 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 /прим./	шт.	4	20944		83776		83776	–	90478
					–		–		–	6702	

Итого по смете **1 810 317**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 327 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 290 702
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 115 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге 737 943
- накладные расходы, тенге 319 891
  - в т.ч. зарплата, тенге 28 790
- сметная прибыль (8 %), тенге 134 097

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-2-1

Сети электроснабжения 0,4кВ

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	264		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				327 684
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	19,13179	5 570,00	106 564
				2 115,00	40 464
2 **3105-0401-0103**	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,3188	15,00	110
				–	–
3 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,3188	3 911,00	28 624
				1 239,00	9 068
4 **3105-0602-1101**	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	21,44	4 682,00	100 382
				1 769,00	37 927
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,13179	2 876,00	55 022
				1 480,00	28 314
	Итого по машинам и механизмам		**67**		**290 702**
					115 773

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,6	1 912,00	41 299
2 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0456	351,00	16
3 **2105-0402-0201**	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000912	1 820 578,00	1 660
4 **2107-0202-0301**	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00744	19 373,00	144
5 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12	164,00	1 968
6 **2113-0702-1202**	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 186 775,00	47
7 **2113-0809-1301**	Лента К226	100 м	0,020544	1 755,00	36
8 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,044674	1 092,00	49
9 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00057	5 897 909,00	3 362
10 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0684	1 420,00	97
11 **2301-0503-0201**	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	93	546,00	50 778
12 **2306-0137-0744**	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11628	4 769 817,00	554 634
13 **2306-1703-6004**	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтп-1-150/240 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 /прим./	шт.	4	20 944,00	83 776
14 **2404-0207-3932**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0176448	380,00	7
15 **2601-0101-0102**	Бензин АИ-92	кг	0,0744	190,00	14
16 **2601-0101-0201**	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	70 317,00	56
	Итого по материалам				**737 943**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-2-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 4-2 Сети электроснабжения 0,4кВ Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 4-2-1 Сети электроснабжения 0,4кВ 1232-23-0-ЭС2

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0205-0302 65
2	1101-0205-0502 ОбФ11=21.6+43.4 = 65
3	1308-0201-0301 ОбФ12=272+13.7+31.7+1 = 318,4
4	1308-0201-0302 ОбФ13=13.7+31.7*2+1*3 = 80,1
5	2101-0401-0101 21,6
6	1134-0201-0301 0,093
7	2301-0503-0201 93
8	1308-0201-0904 57 (Коб=2)
9	2306-0137-0744 ОбФ1=114/1000 = 0,114 (Коб=1,02)
10	1308-0201-2405 4
11	2306-1703-6004 4
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Сети электроснабжения 0,4кВ

Локальная смета № 4-2-2

Освещение территории

Основание: 1232-23-0-ЭС2.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 787,088**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**593,140**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,386**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электротехническое оборудование									
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13308 3076	962 360	13308 3076	962 360	9270 –	2474 1263	17045
2	2904-2000-2001 (пл)	Ящик управления освещением 16А, ЯОУ 9602	шт	1	81054 –		81054 –		81054 –	– 6484	87538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2830,58 1458	20,17 –	33967 17496	242 –	16229 –	12597 3725	50289
4	2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	685 –		8220 –		8220 –	– 658	8878

Итого по разделу 1 **163 750**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге 114 773
- накладные расходы, тенге 15 071
  - в т.ч. зарплата, тенге 1 356
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 130

Раздел 2. Светотехническое оборудование

5	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	12	5101,5 2307	1027,75 716,5	61218 27684	12333 8598	21201 –	26123 6987	94328
6	2904-2000-2002 (пл)	Светильник наружного освещения, светодеодный, 25Вт, 3850 лм, IP67 ES Allau 25	шт	12	32057 –		384684 –		384684 –	– 30775	415459

Итого по разделу 2 **509 787**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 27 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					405 885				
		- накладные расходы, тенге					26 123				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 351				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					37 762				

Раздел 3. Опоры и металлоконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	12	27950,25	9664,58	335403	115975	19988	197438	575468
					16620	3946,42	199440	47357	–	42627	
8	2904-2000-2003 (пл)	Опора фланцевая граненая СТВ-4-3.00	шт.	12	30828		369936		369936	–	399531
					–		–		–	29595	
9	2904-2000-2004 (пл)	Закладной элемент ЗФ 1-00.000	шт	12	5783		69396		69396	–	74948
					–		–		–	5552	
10	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	12	12077,67	6396	144932	76752	6432	65408	227167
					5145,67	2424,67	61748	29096	–	16827	
11	2904-2000-2005 (пл)	Кронштейн однорожковый "Ива" вылет 2м, высота1,5м КИ 1,5.0.20.000	шт.	12	4781		57372		57372	–	61962
					–		–		–	4590	

Итого по разделу 3	**1 339 076**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	523 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					262 846				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 656				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					99 191				

Раздел 4. Кабели и провода

12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	464	344,01	150,72	159620	69933	21015	66545	244258
					148	51,19	68672	23752	–	18093	
13	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,09792	180029		17628		17628	–	19038
					–		–		–	1410	
14	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,37536	337368		126634		126634	–	136765
					–		–		–	10131	
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	618,25	3,92	7419	47	666	4838	13238
					558,83	1,08	6706	13	–	981	
16	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,030;	км	0,01236	541444		6692		6692	–	7227
					–		–		–	535	

Итого по разделу 4 **420 526**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 378				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 980				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 765				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					172 635				
		- накладные расходы, тенге					71 383				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 424				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 150				

Раздел 5. Монтажные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	24	251,58 251,58	– –	6038 6038	– –	– –	4347 831	11216
18	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,24	4267 –		1024 –		1024 –	– 82	1106
19	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,324	163429,01 161728,4	– –	52951 52400	– –	551 –	39824 7422	100197
20	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм К=1,020;	м	330,48	658 –		217456 –		217456 –	– 17396	234852
21	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	16	190 172,25	– –	3040 2756	– –	284 –	2067 409	5516
22	2306-1702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	6145 –		983 –		983 –	– 79	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5					**353 949**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					220 298				
		- накладные расходы, тенге					46 238				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 161				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 219				
		Итого по смете					**2 787 088**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					446 016				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276 244				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109 176				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 436 715				
		- накладные расходы, тенге					421 661				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 948				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					206 452				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-2-2

Освещение территории

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	317		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				446 016
	Машины и механизмы				
1 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,12	7 769,00	932
				2 115,00	254
2 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,3776	5 570,00	13 243
				2 115,00	5 030
3 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,8	4 625,00	91 575
				1 769,00	35 026
4 **3105-0401-0103**	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	13,92	15,00	209
				–	–
5 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,92	3 911,00	54 441
				1 239,00	17 247
6 **3105-0602-0101**	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,288	1 660,00	10 438
				1 239,00	7 791
7 **3105-0602-1101**	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	15,96	4 682,00	74 725
				1 769,00	28 233

1	2	3	4	5	6
8 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,33	152,00	354
				–	–
9 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,5376	2 876,00	30 305
				1 480,00	15 595
10 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	2,016	11,00	22
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**69**		**276 244**
					109 176
	Материалы				
1 **2101-0201-0404**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,12	2 406,00	14 725
2 **2105-0307-0209**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2	353,00	2 542
3 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1856	351,00	65
4 **2105-0402-0201**	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,003712	1 820 578,00	6 758
5 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,027	607 410,00	16 400
6 **2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	31 325,00	5 263
7 **2107-0202-0301**	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02592	19 373,00	502
8 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000378	23 055,00	9
9 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001958	633 907,00	1 242
10 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4128	450,00	186
11 **2113-0702-1301**	Вазелин технический	кг	0,072	713,00	51
12 **2113-0703-1003**	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00000464	312 268,00	1
13 **2113-0703-1302**	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000032	108 002,00	–
14 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00000304	1 196 621,00	4

1	2	3	4	5	6
15 **2113-0804-0802**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	304,00	4
16 **2113-0804-1205**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1 075,00	13
17 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,144	652,00	94
18 **2113-0809-1301**	Лента К226	100 м	0,044544	1 755,00	78
19 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00099	234 319,00	232
20 **2113-0816-0207**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,419024	1 092,00	458
21 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00232	5 897 909,00	13 683
22 **2113-0816-2103**	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01232	8 307,00	102
23 **2113-0816-3008**	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3772	374,00	141
24 **2113-0816-3301**	Хомутик	шт.	24,48	860,00	21 053
25 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2784	1 420,00	395
26 **2204-0501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	186,00	13
27 **2204-0705-0404**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,006462	521 573,00	3 370
28 **2301-0605-0106**	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	330,48	658,00	217 456
29 **2306-0128-0302**	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	180 029,00	17 628
30 **2306-0131-0405**	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37536	337 368,00	126 634
31 **2306-0902-0314**	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01236	541 444,00	6 692
32 **2306-1702-0802**	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	6 145,00	983
33 **2307-0204-0602**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	685,00	8 220
34 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,448	227,00	556
35 **2404-0207-2501**	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,24	4 267,00	1 024
36 **2404-0207-3932**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0386048	380,00	15
37 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	636,00	7 632
38 **2601-0101-0102**	Бензин АИ-92	кг	0,2592	190,00	49
39 **2904-2000-2001 (пл)**	Ящик управления освещением 16А, ЯОУ 9602	шт	1	81 054,00	81 054
40 **2904-2000-2002 (пл)**	Светильник наружного освещения, светодеодный, 25Вт, 3850 лм, IP67 ES Allau 25	шт	12	32 057,00	384 684

1	2	3	4	5	6
41 **2904-2000-2003 (пл)**	Опора фланцевая граненая СТВ-4-3.00	шт.	12	30 828,00	369 936
42 **2904-2000-2004 (пл)**	Закладной элемент ЗФ 1-00.000	шт	12	5 783,00	69 396
43 **2904-2000-2005 (пл)**	Кронштейн однорожковый "Ива" вылет 2м, высота1,5м КИ 1,5.0.20.000	шт.	12	4 781,00	57 372
	Итого по материалам				**1 436 715**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-2-2

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 4-2 Сети электроснабжения 0,4кВ Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 4-2-2 Освещение территории 1232-23-0-ЭС2.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Раздел 1 Электротехническое оборудование
1	1308-0304-0203 1
2	2904-2000-2001 (Кпл) Ящик управления освещением 16А, ЯОУ 9602 1 шт 1 СФ5=89000*1.02 = 90780
3	1308-0303-0601 12
4	2307-0204-0602 12
	Раздел 2 Светотехническое оборудование
5	1308-0305-0409 12
6	2904-2000-2002 (Кпл) Светильник наружного освещения, светодеодный, 25Вт, 3850 лм, IP67 ES Allau 25 1 шт 12 СФ9=35200*1.02 = 35904
	Раздел 3 Опоры и металлоконструкции
7	1133-0301-0401 12
	Ресурс заменен 2101-0201-0304->2101-0201-0404
	Ресурс удален 2101-0201-0304
8	2904-2000-2003 (Кпл) Опора фланцевая граненая СТВ-4-3.00 1 шт. 12 СФ10=33850*1.02 = 34527
9	2904-2000-2004 (Кпл) Закладной элемент ЗФ 1-00.000 1 шт 12 СФ11=6350*1.02 = 6477
10	1308-0205-0301 12
11	2904-2000-2005 (Кпл) Кронштейн однорожковый "Ива" вылет 2м, высота1,5м КИ 1,5.0.20.000 1 шт. 12 СФ12=5250*1.02 = 5355
	Раздел 4 Кабели и провода
12	1308-0201-0901 ОбФ8=96+368 = 464
13	2306-0128-0302 ОбФ4=96/1000 = 0,096 (Коб=1,02)
14	2306-0131-0405 ОбФ6=368/1000 = 0,368 (Коб=1,02)
15	1308-0208-0210 12

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-2-2

1	2
16	2306-0902-0314 ОбФ7=12/1000 = 0,012 (Коб=1,03)
	Раздел 5 Монтажные изделия
17	1308-0201-0504 24
18	2404-0207-2501 24
19	1134-0201-0301 0,324
20	2301-0605-0106 324 (Коб=1,02)
21	1311-0801-0101 16
22	2306-1702-0802 16

* * * * *

Заказ 1232-23

Форма 3

Наименование стройки:Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Объектная смета 4-3

Комплектная трансформаторная подстанция

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**8023,499**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,183**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**270,181**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-3-1	Общестроительные работы	882,255			882,255	0,126	177,144	
2	4-3-2	КТПН-400-10/0,4	228,981	6912,263		7141,244	0,057	93,037	
	Итого:		**1111,236**	**6912,263**		**8023,499**	**0,183**	**270,181**	

Главный архитектор проекта Р.А. Чапля

Начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция

Локальная смета № 4-3-1

Общестроительные работы

Основание: 1232-23-4-КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**882,255**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**177,144**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,126**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	74,5	159,15 9,21	149,95 40,82	11857 686	11171 3041	– –	2683 1163	15703
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1,3	2212,31 2212,31	– –	2876 2876	– –	– –	2071 396	5343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	68	4059,28 886,85	1066,07 452,31	276031 60306	72493 30757	143232 –	84689 28858	389578
4	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 % к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	75,8	23,63 –	23,63 9,88	1791 –	1791 749	– –	539 186	2516
5	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	75,8	20,45 –	20,45 8,56	1550 –	1550 649	– –	467 161	2178
	1.1.										
6	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,93	1114,89 473,29	11,49 5,91	31139 13219	321 165	17599 –	12447 3487	47073
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	21102,08 1400	1114,58 268,33	50645 3360	2675 644	44610 –	3644 4343	58632

Итого по разделу 1 **521 023**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 80 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 90 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге 205 441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					106 540				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 589				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 594				
		Раздел 2. Фундаменты									
		2.1. Фундамент Ф1									
8	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	7,59	31237,29 5128,72	2100,26 514,1	237091 38927	15941 3902	182223 –	38974 22085	298150
9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09752	282188 –		27519 –		27519 –	– 2202	29721
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,05004	251290 –		12575 –		12575 –	– 1006	13581
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0028	933928,57 269642,86	1428,57 714,29	2615 755	4 2	1856 –	689 264	3568
12	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	1689210,53 491315,79	3684,21 1578,95	6419 1867	14 6	4538 –	1854 662	8935
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,64	904,43 309,04	20,04 3,01	5101 1743	113 17	3245 –	1637 539	7277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**361 232**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 072				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 927				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					231 956				
		- накладные расходы, тенге					43 154				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 884				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 758				
		Итого по смете					**882 255**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					106 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 932				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					437 397				
		- накладные расходы, тенге					149 694				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 473				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					65 352				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю.Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-3-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	101		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				123 739
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,6610518	5 054,00	3 341
				2 115,00	1 398
2 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	1,43785	7 769,00	11 171
				2 115,00	3 041
3 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,643994	34,00	56
				–	–
4 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,152	14,00	16
				–	–
5 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,653593	6 135,00	16 279
				1 480,00	3 927
6 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,137004	5 204,00	713
				2 115,00	290
7 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,020493	4 692,00	96
				1 480,00	30

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	5,44	5 430,00	29 539
				1 769,00	9 623
9 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,28	2 976,00	42 497
				1 480,00	21 134
10 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,780544	152,00	879
				–	–
11 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,10998	735,00	81
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,330085	2 876,00	948
				1 480,00	489
13 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	28,56	16,00	457
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**25**		**106 073**
					39 932
	Материалы				
1 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	74,8	1 912,00	143 018
2 **2102-0101-2201**	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	16 524,00	40 451
3 **2102-0101-2701**	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,70385	21 125,00	162 744
4 **2102-0401-2801**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,86583	13 830,00	11 974
5 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003534	20 293,00	72
6 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,05004	251 290,00	12 575
7 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,07778	78,00	84
8 **2105-0309-0301**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09752	282 188,00	27 519
9 **2106-0405-1403**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без	т	0,0028	662 893,00	1 856

1	2	3	4	5	6
	отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012				
10 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000266	25 110,00	7
11 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001518	31 325,00	48
12 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009867	31 325,00	309
13 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,536	223,00	3 019
14 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0062238	32 699,00	204
15 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0009024	169 731,00	153
16 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,6831	326,00	223
17 **2113-0512-0301**	Стекло жидкое калийное	т	0,013965	402 725,00	5 624
18 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013536	53 700,00	73
19 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	10,2998241	21,00	216
20 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,877	6 932,00	19 943
21 **2113-0804-0401**	Каболка	т	0,0003306	1 358 592,00	449
22 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006072	211 228,00	1 283
23 **2301-1201-1101**	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,8304	1 047,00	4 010
24 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,08537	1 422,00	1 543
	Итого по материалам				**437 397**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-3-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 4-3 Комплектная трансформаторная подстанция
Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 4-3-1 Общестроительные работы 1232-23-4-КЖ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю.Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Земляные работы
1	1101-0101-0308 74,5
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1,3 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1108-0101-0201 68
4	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки 75,8 к1трм=0,85; к1экс=0,85;
5	1101-0104-0113 75,8 к1трм=0,85; к1экс=0,85;
6	1108-0101-0301 ОбФ5=4.8*4.6+(3+3+0.25+0.25)*0.45*2 = 27,93
7	1106-0101-0101 2,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
	Раздел 2 Фундаменты
	1 Фундамент Ф1
8	1106-0101-0118 7,59
	Ресурс заменен ->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
9	2105-0309-0301 ОбФ7=0.08628+0.01124 = 0,09752
10	2105-0301-3001 0,05004
11	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 0,0028
12	1123-0201-0101 Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка ОбФ4=2*1.9/1000 = 0,0038
	Ресурс исключен 2113-0703-1405

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 4-3-1

1	2
	Ресурс заменен ->2301-1201-1101
	Ресурс удален 2301-1399-9914
13	1108-0101-0307 ОбФ6=(4.6*2+4.8*2)*0.3 = 5,64
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция

Локальная смета № 4-3-2

КТПН-400-10/0,4

Основание: 1232-23-0-ЭС2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7 141,244**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**93,037**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,056**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	88748 39960	43405 16803	88748 39960	43405 16803	5383 –	40869 10369	139986
2	1110-0214-0101	Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков НР = 90 %	м3 блока	50,31	322,24 249,39	72,85 29,62	16212 12547	3665 1490	– –	12633 2308	31153
3	5804-3000-2001 (пл)АО "КЭМОНТ"	Комплектная трансформаторная подстанция наружней установки в металическом корпусе,	комплект	1	6912263 –		6912263 –		– 6912263	– –	6912263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		г.4300х2600х4500мм, силовой трансформатор ТСЛ-400кВа, в РУ-10кВ камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-ЭМ-1компл. в РУ-0,4кВ 1 панель ЩО70-18-С-УЗ воздушный ввод 10кВ кабельные вывода 0,4кВ КТПН-400-10/0,4-У1									
4	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	31	430,48 229,29	16,58 5,03	13345 7108	514 156	5723 –	5230 1486	20061
5	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3498,5 1003	156,75 50,25	13994 4012	627 201	9355 –	3033 1362	18389
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	711,88 200,65	23,35 7,88	12102 3411	397 134	8294 –	2552 1172	15826
7	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	5,58	226,16 11,29	214,87 88,17	1262 63	1199 492	– –	400 133	1795
8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,58	19,18 –	19,18 8,06	107 –	107 45	– –	32 11	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	5,58	173,48	79,75	968	445	–	533	1621
		НР = 72 %	уплотненного грунта		93,73	38,89	523	217	–	120	

Итого по смете **7 141 244**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 755
- оборудование, тенге	6 912 263
- накладные расходы, тенге	65 282
в т.ч. зарплата, тенге	5 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 961

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-3-2

КТПН-400-10/0,4

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				67 624
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,021204	5 054,00	107
				2 115,00	45
2 **3101-0203-0101**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,277884	4 316,00	1 199
				1 769,00	492
3 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,70434	5 204,00	3 665
				2 115,00	1 490
4 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,2768	5 570,00	40 532
				2 115,00	15 390
5 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,146475	2 976,00	436
				1 480,00	217
6 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,6784	152,00	710
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2868	2 876,00	3 701
				1 480,00	1 904
8 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,5859	16,00	9
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**10**		**50 359**
					19 538
	Материалы				
1 **2105-0106-2402**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0221	333 271,00	7 365
2 **2105-0106-2403**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	334 467,00	2 341
3 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019096	251 290,00	4 799
4 **2105-0304-0402**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0324	251 417,00	8 146
5 **2113-0406-0101**	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2 446 559,00	2 447
6 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002011	234 319,00	472
7 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,049	1 420,00	2 909
8 **2204-0704-0301**	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00018	1 531 853,00	276
	Итого по материалам				**28 755**
	Инженерное оборудование				
1 **5804-3000-2001 (пл) АО "КЭМОНТ"**	Комплектная трансформаторная подстанция наружней установки в металическом корпусе, г.4300х2600х4500мм, силовой трансформатор ТСЛ-400кВа, в РУ-10кВ камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-ЭМ-1компл. в РУ-0,4кВ 1 панель ЩО70-18-С-УЗ воздушный ввод 10кВ кабельные вывода 0,4кВ КТПН-400-10/0,4-У1	комплект	1	6 912 263,00	6 912 263

1	2	3	4	5	6
	Итого по инженерному оборудованию				**6 912 263**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 4-3 Комплектная трансформаторная подстанция
Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 4-3-2 КТПН-400-10/0,4 1232-23-0-ЭС2

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1308-0101-2501 1
2	1110-0214-0101 ОбФ1=4.3*2.6*4.5 = 50,31
3	5804-3000-2001 (Кпл) АО "КЭМОНТ" Комплектная трансформаторная подстанция наружней установки в металическом корпусе, г.4300х2600х4500мм, силовой трансформатор ТСЛ-400кВа, в РУ-10кВ камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-ЭМ-1компл. в РУ-0,4кВ 1 панель ЩО70-18-С-УЗ воздушный ввод 10кВ кабельные вывода 0,4кВ КТПН-400-10/0,4-У1 1 комплект 1 СФ2=6830300*1.12*1.012 = 7741735
4	1308-0208-0201 Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования 31
	Ресурс заменен 2105-0301-3002->2105-0301-3001 Об= 0,000616
	Ресурс удален 2105-0301-3002
5	1308-0208-0104 4
6	1308-0208-0202 17
7	1101-0101-0405 ОбФ3=31*0.18 = 5,58
8	1101-0104-0405 ОбФ3=31*0.18 = 5,58
9	1101-0201-0501 ОбФ3=31*0.18 = 5,58
	* * * * *

Заказ 1232-23

Форма 3

Наименование стройки:Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Объектная смета 6-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**7644,849**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,639**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**987,347**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода В1	5854,795			5854,795	0,514	802,721	
2	6-1-2	Внутриплощадочные сети канализации К1	763,491			763,491	0,086	124,023	
3	6-1-3	Внутриплощадочные сети канализации К2	321,510	696,215		1017,725	0,038	57,031	
4	6-1-4	Демонтажные работы	8,838			8,838	0,001	3,572	
Итого:			**6948,634**	**696,215**		**7644,849**	**0,639**	**987,347**	

Главный архитектор проекта Р.А. Чапля

Начальник сметной группы Е.В. Бахаева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил инженер 1 кат. сметной группы _____ К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Локальная смета № 6-1-1

Внутриплощадочные сети водопровода В1

Основание: 1232-23-0-НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5 854,795**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**802,721**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,514**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	223,7	27,8 –	27,8 11,63	6218 –	6218 2602	– –	1873 647	8738
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	112,29	126,16 7,29	118,86 32,36	14166 819	13347 3634	– –	3206 1390	18762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	3,47	1694,81 1694,81	– –	5881 5881	– –	– –	4234 809	10924
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	265,42	159,15 9,21	149,94 40,82	42242 2444	39798 10834	– –	9560 4144	55946
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	8,21	2212,06 2212,06	– –	18161 18161	– –	– –	13076 2499	33736
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	45,6	875,26 875,26	– –	39912 39912	– –	– –	28737 5492	74141
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	320,55	16,07 –	16,07 6,73	5152 –	5152 2156	– –	1552 536	7240
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	320,55	173,55 93,75	79,8 38,85	55630 30050	25580 12453	– –	30602 6899	93131
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при	м3 грунта	223,7	27,8 –	27,8 11,63	6218 –	6218 2602	– –	1873 647	8738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
10	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	23,23	23,63 –	23,63 9,9	549 –	549 230	– –	166 57	772
11	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	23,23	20,45 –	20,45 8,57	475 –	475 199	– –	143 49	667
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,32	3428,13 1159,38	165,63 53,13	1097 371	53 17	673 –	384 118	1599
13	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,13	569553,85 438207,69	115676,92 46000	74042 56967	15038 5980	2037 –	62318 10909	147269
14	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	130,52	2237 –		291973 –		291973 –	– 23358	315331
15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	492333,33 410666,67	72333,33 27833,33	2954 2464	434 167	56 –	2605 445	6004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	1081 –		6512 –		6512 –	– 521	7033
17	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,13	68846,15 63807,69	– –	8950 8295	– –	655 –	8212 1373	18535
18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	66000 63833,33	– –	396 383	– –	13 –	379 62	837
19	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,13	1556723,08 293761,54	39061,54 269,23	202374 38189	5078 35	159107 –	37842 19217	259433
20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	972500 290833,33	37166,67 166,67	5835 1745	223 1	3867 –	1729 605	8169
21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1357 1154,5	29 15	2714 2309	58 30	347 –	2316 402	5432
22	2304-0103-3902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 50, типа Belgicast	шт.	2	41373 –		82746 –		82746 –	– 6620	89366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 13547-79									
23	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2198,5 1784,5	86,5 44,5	4397 3569	173 89	655 –	3621 641	8659
24	2304-0103-3904	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	42692 –		85384 –		85384 –	– 6831	92215
25	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2251 1837	86 44	2251 1837	86 44	328 –	1862 329	4442
26	2304-0103-3905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	48481 –		48481 –		48481 –	– 3878	52359
27	1122-0801-0105	Компенсатор антивибрационный. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,109	1101284,4 553165,14	529394,5 166183,49	120040 60295	57704 18114	2041 –	77625 15813	213478
28	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9504 –		19008 –		19008 –	– 1521	20529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	13735		82410		82410	–	89003
					–		–		–	6593	
30	2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	17286		103716		103716	–	112013
					–		–		–	8297	
31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1892		7568		7568	–	8173
					–		–		–	605	
32	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2750		49500		49500	–	53460
					–		–		–	3960	
33	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3487		34870		34870	–	37660
					–		–		–	2790	
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0914	1101280,09	529398,25	100657	48387	1711	65091	179008
					553161,93	166181,62	50559	15189	–	13260	
35	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510
					–		–		–	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
36	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625 –		3250 –		3250 –	– 260	3510
37	2302-0803-0210	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 /прим./	шт.	2	239997 –		479994 –		479994 –	– 38400	518394
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,0014	1100714,29 552857,14	529285,71 166428,57	1541 774	741 233	26 –	997 203	2741
39	2302-0103-3418	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	828 –		1656 –		1656 –	– 132	1788
40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0012	1101666,67 553333,33	530000 166666,67	1322 664	636 200	22 –	855 174	2351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704		1408		1408	–	1521
					–		–		–	113	
42	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов НР = 99 %	т фасонных частей	0,006	1101333,33	529500	6608	3177	112	4273	11751
					553166,67	166166,67	3319	997	–	870	
43	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1255		5020		5020	–	5422
					–		–		–	402	
44	1114-0101-1301	Крышки деревянные. Изготовление НР = 99 % К=2,000;	м2 щитов	0,5842	5376,58	65,05	3141	38	2854	264	3677
					426,22	30,81	249	18	–	272	
45	1110-0107-0608	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=2,000;	м2	0,5842	4934,95	15,41	2883	9	2241	573	3732
					1083,53	6,85	633	4	–	276	
46	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	5798	–	5798	–	5068	555	6861
					730	–	730	–	–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	3000,5 2255	190,5 87	6001 4510	381 174	1110 –	4637 851	11489
48	2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	45915 –		91830 –		91830 –	– 7346	99176
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,62	24409,09 11411,69	9672,29 4171,65	112770 52722	44686 19273	15362 –	71275 14724	198769
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	37036 –		111108 –		111108 –	– 8889	119997
51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	27276 –		81828 –		81828 –	– 6546	88374
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	27276 –		109104 –		109104 –	– 8728	117832
53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29135 –		87405 –		87405 –	– 6992	94397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3875		15500		15500	–	16740
					–		–		–	1240	
55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	5256		15768		15768	–	17029
					–		–		–	1261	
56	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7852		23556		23556	–	25440
					–		–		–	1884	
57	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0706	623100		43991		43991	–	47510
					–		–		–	3519	
58	1108-0201-0109	Наращивание горловин. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,126	46825,4	2206,35	5900	278	4740	883	7326
					7000	531,75	882	67	–	543	
59	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	0,51	6082,35	1819,61	3102	928	1681	848	4266
					966,67	821,57	493	419	–	316	
60	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,63	20657,14	1114,29	13014	702	11430	956	15088
					1400	268,25	882	169	–	1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,10176	777682,78 68111,24	6191,04 1523,19	79137 6931	630 155	71576 –	8361 7000	94498
62	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,063	20621317,46 817984,13	720984,13 252841,27	1299143 51533	45422 15929	1202188 –	66787 109274	1475204
63	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,063	4469349,21 511587,3	313111,11 59619,05	281569 32230	19726 3756	229613 –	35626 25376	342571
64	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	63	1532,19 1249,13	7,76 2,52	96528 78695	489 159	17344 –	78065 13967	188560
65	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	6	32486,83 10674,67	3241,67 74	194921 64048	19450 444	111423 –	63847 20701	279469

Итого по смете **5 854 795**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 623 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 361 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 116 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 737 894
- накладные расходы, тенге 697 808
  - в т.ч. зарплата, тенге 62 803
- сметная прибыль (8 %), тенге 433 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-1

Внутриплощадочные сети водопровода В1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	449		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				623 545
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,68263783	5 054,00	18 612
				2 115,00	7 789
2 **3101-0101-0402**	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,25223	6 492,00	1 637
				2 115,00	533
3 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,14784	183,00	27
				–	–
4 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	6,840643	7 769,00	53 145
				2 115,00	14 468
5 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3024	14,00	4
				–	–
6 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15876	6 135,00	974
				1 480,00	235
7 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,5129657	5 204,00	33 893
				2 115,00	13 776

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0402-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	29,60485	11,00	327
				–	–
9 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18283	4 692,00	859
				1 480,00	272
10 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0408	5 430,00	222
				1 769,00	72
11 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,75358	1 816,00	6 816
				1 480,00	5 555
12 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	8,6490375	2 976,00	25 739
				1 480,00	12 800
13 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1624	152,00	329
				–	–
14 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,3374	139,00	186
				–	–
15 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	14,64	628,00	9 194
				–	–
16 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	27,13426	5 679,00	154 096
				1 769,00	48 002
17 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,78	735,00	9 393
				–	–
18 **3201-0201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	9,74014	1 199,00	11 678
				–	–
19 **3204-0102-0101**	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2,72979	7 380,00	20 146
				2 115,00	5 773
20 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,608	67,00	108
				–	–
21 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,79559272	2 876,00	13 794
				1 480,00	7 098

1	2	3	4	5	6
22 **3403-0102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01039876	11,00	–
				–	–
23 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,31306	26,00	138
				–	–
24 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	34,12695	16,00	547
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**65**		**361 864**
					116 373
	Материалы				
1 **2101-0102-0101**	Глина	м3	0,00081788	1 651,00	1
2 **2101-0201-0403**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,04412	2 602,00	2 717
3 **2101-0201-0603**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5865	2 862,00	1 679
4 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,352	1 912,00	673
5 **2102-0101-0101**	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6426	16 087,00	10 338
6 **2102-0101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,61446	16 792,00	10 318
7 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03024	17 616,00	533
8 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0462	20 293,00	938
9 **2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	82 175,00	4 142
10 **2104-0301-0101**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	5 256,00	15 768
11 **2104-0301-0112**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	27 276,00	190 932
12 **2104-0301-0201**	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3 875,00	15 500
13 **2104-0302-0102**	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	37 036,00	111 108

1	2	3	4	5	6
14 **2104-0302-0109**	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29 135,00	87 405
15 **2105-0104-0302**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00420624	360 158,00	1 515
16 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0341838	224 799,00	7 684
17 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,78	606,00	2 291
18 **2106-0304-0401**	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0706	623 100,00	43 991
19 **2106-0405-1406**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,10176	695 054,00	70 729
20 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,04975	32 401,00	1 612
21 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06188992	25 110,00	1 554
22 **2107-0204-0304**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	19 373,00	58
23 **2107-0601-0102**	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,02360168	115 421,00	2 724
24 **2110-0501-9903**	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1064,42	263,00	279 943
25 **2111-0203-0804**	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	26,668	3 736,00	99 632
26 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005082	32 699,00	17
27 **2113-0102-0901**	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00017644	361 215,00	63
28 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,15	169 731,00	25 460
29 **2113-0201-0508**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0117	188 515,00	2 207
30 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,42802	326,00	139
31 **2113-0209-0203**	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,035052	348,00	12
32 **2113-0702-1101**	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,002331	378 644,00	883
33 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,5808	172,00	960
34 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,0849882	21,00	2
35 **2113-0802-0107**	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,22934	16 979,00	3 894
36 **2113-0803-0501**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,2388	262,00	63

1	2	3	4	5	6
37 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21919	6 932,00	1 519
38 **2113-0804-0401**	Каболка	т	0,0588	1 358 592,00	79 885
39 **2113-0805-0201**	Войлок строительный	т	0,001770126	402 968,00	713
40 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04201	211 228,00	8 873
41 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0228804	208 006,00	4 759
42 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	446,00	233
43 **2113-0816-2304**	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	14,238	621,00	8 842
44 **2204-0101-9904**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,017725	395 849,00	7 016
45 **2301-0201-0143**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1 081,00	6 512
46 **2301-0201-0171**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,52	2 237,00	291 973
47 **2301-0201-0245**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,252	18 937,00	1 197 803
48 **2302-0101-0175**	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1 255,00	5 020
49 **2302-0101-0615**	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1 625,00	3 250
50 **2302-0101-0728**	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3 014,00	6 028
51 **2302-0101-1023**	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	1 408
52 **2302-0103-0207**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1 892,00	7 568
53 **2302-0103-0209**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2 750,00	49 500
54 **2302-0103-0210**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3 487,00	34 870
55 **2302-0103-3418**	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	828,00	1 656

1	2	3	4	5	6
56 **2302-0803-0210**	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 /прим./	шт.	2	239 997,00	479 994
57 **2303-0101-0504**	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7 852,00	23 556
58 **2303-0103-0906**	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	45 915,00	91 830
59 **2304-0103-3902**	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	41 373,00	82 746
60 **2304-0103-3904**	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	42 692,00	85 384
61 **2304-0103-3905**	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	48 481,00	48 481
62 **2304-1012-0102**	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9 504,00	19 008
63 **2304-1012-0104**	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	13 735,00	82 410
64 **2304-1012-0105**	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	17 286,00	103 716
65 **2401-0201-0117**	Указатель пожарного гидранта /прим./	шт.	1	5 068,00	5 068
66 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5544	1 422,00	788
	Итого по материалам				**3 737 894**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 6-1-1 Внутриплощадочные сети водопровода В1 1232-23-0-НВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м 223,7
2	1101-0101-0307 112,29
3	1101-0205-0301 Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 3,47 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
4	1101-0101-0308 265,42
5	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 8,21 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6	1101-0205-0501 45,6
7	1101-0104-0404 320,55
8	1101-0201-0501 320,55
9	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м 223,7
10	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ 23,23 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
11	1101-0104-0113 23,23 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
12	1123-0101-0101 0,32
13	1122-0301-0103 0,13
14	2301-0201-0171 130 (Коб=1,004)
15	1122-0301-0101 0,006
16	2301-0201-0143 6 (Коб=1,004)

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-1

1	2
17	1122-0701-0102 0,13
18	1122-0701-0101 0,006
19	1122-0601-0303 Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции 0,13
20	1122-0601-0301 0,006
21	1122-0901-0101 2
22	2304-0103-3902 2
23	1122-0901-0102 2
24	2304-0103-3904 2
25	1122-0901-0103 1
26	2304-0103-3905 1
27	1122-0801-0105 Компенсатор антивибрационный. Установка ОбФ1=(2*5+6*7.5+6*9)/1000 = 0,109
	Ресурс исключен 2302-1199-9910
28	2304-1012-0102 2
29	2304-1012-0104 6
30	2304-1012-0105 6
31	2302-0103-0207 4
32	2302-0103-0209 18
33	2302-0103-0210 10
34	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников ОбФ2=(2*2.2+2*1.5+2*42)/1000 = 0,0914
	Ресурс исключен 2302-1199-9910
35	2302-0101-0728 2
36	2302-0101-0615 2
37	2302-0803-0210 Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 /прим./ 2
38	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек ОбФ10=2*0.7/1000 = 0,0014
	Ресурс исключен 2302-1199-9910
39	2302-0103-3418 2

1	2
40	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов ОбФ3=(2*0.6)/1000 = 0,0012
	Ресурс исключен 2302-1199-9910
41	2302-0101-1023 2
42	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов ОбФ9=4*1.5/1000 = 0,006
	Ресурс исключен 2302-1199-9910
43	2302-0101-0175 4
44	1114-0101-1301 Крышки деревянные. Изготовление ОбФ8=3.14*0.61*0.61/4 = 0,2921 (Коб=2)
45	1110-0107-0608 Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны ОбФ8=3.14*0.61*0.61/4 = 0,2921 (Коб=2)
46	1134-0201-0804 1
	Ресурс заменен 2113-0816-3535->2401-0201-0117
	Ресурс удален 2113-0816-3535
47	1122-1001-0103 2
48	2303-0103-0906 2
49	1122-1301-0101 4,62
	Ресурс заменен 2101-0201-0303->2101-0201-0403
	Ресурс удален 2101-0201-0303
50	2104-0302-0102 3
51	2104-0301-0112 3
52	2104-0301-0112 4
53	2104-0302-0109 3
54	2104-0301-0201 4
55	2104-0301-0101 3
56	2303-0101-0504 3
57	2106-0304-0401 ОбФ7=0.0203+0.03+0.0203 = 0,0706
58	1108-0201-0109 Наращивание горловин. Кладка 0,021 (Коб=6)
59	1108-0101-0202 Основание под отмостку щебеночное. Устройство 0,17 (Коб=3)

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-1

1	2
60	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство 0,21 (Коб=3)
61	1107-0107-0103 ОбФ4=(78.48+23.28)/1000 = 0,10176
62	1122-0301-0108 Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра ОбФ5=(9.9*2+9.6*2+12*2)/1000 = 0,063
	Ресурс исключен 2113-0703-1404
	Ресурс заменен 2301-1399-9901->2301-0201-0245
	Ресурс исключен 3204-0105-0501
	Ресурс удален 2301-1399-9901
63	1122-0601-0308 ОбФ5=(9.9*2+9.6*2+12*2)/1000 = 0,063
64	1122-1401-0301 Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр ОбФ6=Ф5*1000 = 63
65	1122-1401-0401 Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью 6

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Локальная смета № 6-1-2

Внутриплощадочные сети канализации К1

Основание: 1232-23-0-НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**763,491**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**124,023**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,086**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	61,8	27,8 –	27,8 11,63	1718 –	1718 719	– –	518 179	2415
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,98	126,13 7,26	118,86 32,39	1511 87	1424 388	– –	342 148	2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	0,37	1694,59 1694,59	– –	627 627	– –	– –	451 86	1164
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,22	159,18 9,23	149,94 40,82	2741 159	2582 703	– –	621 269	3631
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	0,53	2211,32 2211,32	– –	1172 1172	– –	– –	844 161	2177
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,43	875,17 875,17	– –	3877 3877	– –	– –	2791 533	7201
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,36	16,08 –	16,08 6,71	247 –	247 103	– –	74 26	347
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,36	173,57 93,75	79,82 38,87	2666 1440	1226 597	– –	1467 331	4464
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при	м3 грунта	61,8	27,8 –	27,8 11,63	1718 –	1718 719	– –	518 179	2415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
10	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	10,31	23,67 –	23,67 9,89	244 –	244 102	– –	73 25	342
11	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	10,31	20,47 –	20,47 8,54	211 –	211 88	– –	63 22	296
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,66	3425,76 1159,09	163,64 51,52	2261 765	108 34	1388 –	791 244	3296
13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	505875 342125	155375 48375	4047 2737	1243 387	67 –	3093 571	7711
14	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	8,08	2057 –		16621 –		16621 –	– 1330	17951
15	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	3	365 –		1095 –		1095 –	– 88	1183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-0803	Засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,5	21953,85 4262,15	1678,92 622,62	142700 27704	10913 4047	104083 –	29846 13804	186350
17	1108-0101-0401	Изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	1,1	10834,55 7186,36	1744,55 858,18	11918 7905	1919 944	2094 –	8230 1612	21760
18	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,9	41484,44 18875,56	11268,89 4724,44	37336 16988	10142 4252	10206 –	21028 4669	63033
19	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17739 –		17739 –		17739 –	– 1419	19158
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17245 –		17245 –		17245 –	– 1380	18625
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10669 –		10669 –		10669 –	– 854	11523
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3875 –		3875 –		3875 –	– 310	4185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7852		7852		7852	–	8480
					–		–		–	628	
24	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0097	623100		6044		6044	–	6528
					–		–		–	484	
25	1108-0201-0109	Наращивание горловин. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,042	51904,76	4023,81	2180	169	1717	326	2706
					7000	1357,14	294	57	–	200	
26	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,17	6088,24	1823,53	1035	310	561	283	1423
					964,71	823,53	164	140	–	105	
27	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	20657,14	1114,29	4338	234	3810	319	5030
					1400	266,67	294	56	–	373	
28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01904	777626,05	6144,96	14806	117	13392	1565	17681
					68119,75	1523,11	1297	29	–	1310	
29	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0075	25879466,67	861200	194096	6459	180151	9630	220024
					998133,33	298800	7486	2241	–	16298	
30	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	7,5	1690,8	8,4	12681	63	2661	9878	24364
					1327,6	2,8	9957	21	–	1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0075	5451466,67 441066,67	773333,33 218666,67	40886 3308	5800 1640	31778 –	4899 3663	49448
32	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	32487 10675	3242 74	32487 10675	3242 74	18570 –	10642 3450	46579

Итого по смете **763 491**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 96 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге 451 618
- накладные расходы, тенге 108 292
  - в т.ч. зарплата, тенге 9 746
- сметная прибыль (8 %), тенге 56 556

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-2

Внутриплощадочные сети канализации К1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				96 936
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,81855831	5 054,00	4 138
				2 115,00	1 731
2 **3101-0101-0402**	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,012375	6 492,00	80
				2 115,00	26
3 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,027	183,00	5
				–	–
4 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,51564	7 769,00	4 006
				2 115,00	1 091
5 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1008	14,00	1
				–	–
6 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,05292	6 135,00	325
				1 480,00	78
7 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,6992	5 204,00	8 843
				2 115,00	3 594

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00416	4 625,00	19
				1 769,00	7
9 **3105-0402-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,956	11,00	22
				–	–
10 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,798725	4 692,00	8 439
				1 480,00	2 662
11 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,01696	5 430,00	92
				1 769,00	30
12 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,17	2 290,00	2 679
				1 239,00	1 450
13 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,337685	1 816,00	614
				1 480,00	499
14 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,13872	2 976,00	3 389
				1 480,00	1 686
15 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4046	152,00	61
				–	–
16 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1515	139,00	21
				–	–
17 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	628,00	1 532
				–	–
18 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,713025	5 679,00	4 049
				1 769,00	1 261
19 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2744	4 205,00	1 154
				1 239,00	340
20 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	735,00	1 566
				–	–
21 **3201-0201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,550725	1 199,00	660
				–	–

1	2	3	4	5	6
22 **3204-0102-0101**	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,747975	7 380,00	5 520
				2 115,00	1 581
23 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,16	67,00	11
				–	–
24 **3204-0106-0102**	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,0474	8 073,00	383
				3 538,00	168
25 **3204-0106-0303**	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,1074	7 253,00	779
				3 538,00	380
26 **3204-0108-0801**	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,012675	13 351,00	169
				–	–
27 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5115842	2 876,00	1 471
				1 480,00	757
28 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,433125	26,00	11
				–	–
29 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,08384	16,00	50
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**10**		**50 089**
					17 341
	Материалы				
1 **2101-0102-0101**	Глина	м3	1,265	1 651,00	2 089
2 **2101-0201-0603**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1955	2 862,00	560
3 **2101-0301-0103**	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0483	2 821,00	136
4 **2101-0302-0402**	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	7,15	14 557,00	104 083
5 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,87	1 912,00	1 663
6 **2102-0101-0101**	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2142	16 087,00	3 446
7 **2102-0101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,369	19 266,00	7 109
8 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,01008	17 616,00	178

1	2	3	4	5	6
9 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0693	20 293,00	1 406
10 **2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0168	82 175,00	1 381
11 **2104-0301-0106**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17 245,00	17 245
12 **2104-0301-0201**	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3 875,00	3 875
13 **2104-0302-0101**	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17 739,00	17 739
14 **2104-0302-0105**	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10 669,00	10 669
15 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0049041	224 799,00	1 103
16 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,525	606,00	318
17 **2106-0304-0401**	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0097	623 100,00	6 044
18 **2106-0405-1406**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01904	695 054,00	13 234
19 **2106-0510-1802**	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00153	910 182,00	1 393
20 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	32 401,00	73
21 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001725	25 110,00	43
22 **2107-0204-0304**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	19 373,00	10
23 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00352	226,00	1
24 **2110-0501-9903**	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	86,25	263,00	22 684
25 **2111-0203-0804**	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,175	3 736,00	8 126
26 **2113-0101-0101**	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00072	31 603,00	23
27 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	169 731,00	4 243
28 **2113-0702-1101**	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00036	378 644,00	136
29 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,384	172,00	66

1	2	3	4	5	6
30 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,254152	21,00	6
31 **2113-0802-0107**	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0186	16 979,00	316
32 **2113-0803-0501**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,009	262,00	2
33 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,054375	6 932,00	377
34 **2113-0804-0401**	Каболка	т	0,0098	1 358 592,00	13 314
35 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0058	211 228,00	1 225
36 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007616	208 006,00	158
37 **2113-0816-2304**	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,325	621,00	1 444
38 **2204-0101-9904**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001425	395 849,00	564
39 **2301-0201-0252**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	23 847,00	179 568
40 **2301-0603-0203**	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8,08	2 057,00	16 621
41 **2302-1103-0103**	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	3	365,00	1 095
42 **2303-0101-0504**	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7 852,00	7 852
	Итого по материалам				**451 618**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-2

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 6-1-2 Внутриплощадочные сети канализации К1 1232-23-0-НВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м 61,8
2	1101-0101-0307 11,98
3	1101-0205-0301 Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 0,37 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
4	1101-0101-0308 17,22
5	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 0,53 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6	1101-0205-0501 4,43
7	1101-0104-0404 15,36
8	1101-0201-0501 15,36
9	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м 61,8
10	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ 10,31 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
11	1101-0104-0113 10,31 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
12	1123-0101-0101 0,66
13	1122-0501-0105 0,008
14	2301-0603-0203 8 (Коб=1,01)
15	2302-1103-0103 ОбФ1=8/3 = 3
16	1111-0101-0803 Засыпная керамзитовая. Устройство 6,5

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-2

1	2
17	1108-0101-0401 Изоляция глиной 1,1
18	1123-0601-0103 0,9
19	2104-0302-0101 1
20	2104-0301-0106 1
21	2104-0302-0105 1
22	2104-0301-0201 1
23	2303-0101-0504 1
24	2106-0304-0401 0,0097
25	1108-0201-0109 Наращивание горловин. Кладка 0,021 (Коб=2)
26	1108-0101-0202 Основание под отмостку щебеночное. Устройство 0,17
27	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство 0,21
28	1107-0107-0103 0,01904
29	1122-0301-0109 Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра 0,0075
	Ресурс исключен 2113-0703-1404
	Ресурс заменен 2301-1399-9901->2301-0201-0252
	Ресурс исключен 3204-0105-0501
	Ресурс удален 2301-1399-9901
30	1122-1401-0302 7,5
31	1122-0601-0309 0,0075
32	1122-1401-0401 Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью 1

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Локальная смета № 6-1-3

Внутриплощадочные сети канализации К2

Основание: 1101-45-0-НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 017,725**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**57,031**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,038**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,21	159,2	149,94	1307	1231	–	296	1731
					9,26	40,8	76	335	–	128	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	0,25	2212	–	553	–	–	398	1027
					2212	–	553	–	–	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	875,33 875,33	– –	1313 1313	– –	– –	945 181	2439
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	16,07 –	16,07 6,79	45 –	45 19	– –	14 5	64
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,8	173,57 93,57	80 38,93	486 262	224 109	– –	267 60	813
6	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	4,17	23,74 –	23,74 9,83	99 –	99 41	– –	30 10	139
7	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	4,17	20,38 –	20,38 8,63	85 –	85 36	– –	26 9	120
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,21	3428,57 1161,9	161,9 52,38	720 244	34 11	442 –	252 78	1050
9	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	611000 396000	201666,67 63333,33	1833 1188	605 190	40 –	1364 256	3453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %									
10	2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	3,03	2884 –		8739 –		8739 –	– 699	9438
11	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,335	24410,49 11411,99	9672,66 4171,54	32588 15235	12913 5569	4440 –	20596 4255	57439
12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37036 –		37036 –		37036 –	– 2963	39999
13	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19726 –		19726 –		19726 –	– 1578	21304
14	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27276 –		27276 –		27276 –	– 2182	29458
15	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29135 –		29135 –		29135 –	– 2331	31466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3875		3875		3875	–	4185
					–		–		–	310	
17	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01384	623100		8624		8624	–	9314
					–		–		–	690	
18	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31736		31736		31736	–	34275
					–		–		–	2539	
19	1109-0201-0102	Фильтрующий патрон. Монтаж /прим./ НР = 69 %	т конструкций	0,3	99266,67	11546,67	29780	3464	1428	18086	51695
					82960	4413,33	24888	1324	–	3829	
20	5806-1000-3001 (пл)ТОО «SDS Gold строй»	Фильтрующий патрон с загрузкой МАУ высотой 900 мм, диаметр 500 мм в комплекте с опорным кольцом	шт.	1	696215		696215		–	–	696215
					–		–		696215	–	
21	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0238	777689,08	6218,49	18509	148	16740	1955	22101
					68109,24	1512,61	1621	36	–	1637	

Итого по смете **1 017 725**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 45 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					189 237				
		- оборудование, тенге					696 215				
		- накладные расходы, тенге					44 229				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 981				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					23 816				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-3

Внутриплощадочные сети канализации К2

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	34		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				45 380
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04527057	5 054,00	229
				2 115,00	96
2 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04272	183,00	8
				–	–
3 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,158453	7 769,00	1 231
				2 115,00	335
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,103	5 204,00	10 944
				2 115,00	4 448
5 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,144	5 570,00	802
				2 115,00	305
6 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00093	4 625,00	4
				1 769,00	2
7 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,82	26,00	73
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,040725	4 692,00	191
				1 480,00	60
9 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0318	1 816,00	58
				1 480,00	47
10 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0735	2 976,00	219
				1 480,00	109
11 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,41	234,00	330
				–	–
12 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,50575	152,00	77
				–	–
13 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1332	4 205,00	560
				1 239,00	165
14 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,654	27,00	18
				–	–
15 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,105	67,00	7
				–	–
16 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,420909	2 876,00	4 087
				1 480,00	2 103
17 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	26,00	5
				–	–
18 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,294	16,00	5
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**4**		**18 848**
					7 670
	Материалы				
1 **2101-0201-0403**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,30171	2 602,00	785

1	2	3	4	5	6
2 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,231	1 912,00	442
3 **2102-0101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,177555	16 792,00	2 982
4 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01335	20 293,00	271
5 **2104-0301-0110**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19 726,00	19 726
6 **2104-0301-0112**	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27 276,00	27 276
7 **2104-0301-0201**	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3 875,00	3 875
8 **2104-0302-0102**	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37 036,00	37 036
9 **2104-0302-0109**	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29 135,00	29 135
10 **2105-0204-0703**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000582	446 385,00	260
11 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,009	78,00	1
12 **2105-0310-1108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00561	4 807,00	27
13 **2106-0304-0401**	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01384	623 100,00	8 624
14 **2106-0405-1406**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0238	695 054,00	16 542
15 **2107-0201-0101**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000309	69 413,00	21
16 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00534	25 110,00	134
17 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,01029	226,00	2
18 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014685	32 699,00	5
19 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1098	326,00	36

1	2	3	4	5	6
20 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,585	374,00	219
21 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,177	164,00	29
22 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,222	172,00	38
23 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,00041385	21,00	–
24 **2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	1 863 709,00	56
25 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	211 228,00	697
26 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000952	208 006,00	198
27 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000093	462 200,00	43
28 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00018	412 813,00	74
29 **2301-0603-0204**	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,03	2 884,00	8 739
30 **2303-0101-0403**	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 736,00	31 736
31 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1602	1 422,00	228
	Итого по материалам				**189 237**
	Инженерное оборудование				
1 **5806-1000-3001 (пл) ТОО «SDS Gold строй»**	Фильтрующий патрон с загрузкой МАУ высотой 900 мм, диаметр 500 мм в комплекте с опорным кольцом	шт.	1	696 215,00	696 215
	Итого по инженерному оборудованию				**696 215**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-3

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 6-1-3 Внутриплощадочные сети канализации К2 1101-45-0-НВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0101-0308 8,21
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 0,25 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0205-0501 1,5
4	1101-0104-0404 2,8
5	1101-0201-0501 2,8
6	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ 4,17 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
7	1101-0104-0113 4,17 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
8	1123-0101-0101 0,21
9	1122-0501-0106 0,003
10	2301-0603-0204 3 (Коб=1,01)
11	1122-1301-0101 1,335
	Ресурс заменен 2101-0201-0303->2101-0201-0403
	Ресурс удален 2101-0201-0303
12	2104-0302-0102 1
13	2104-0301-0110 1
14	2104-0301-0112 1
15	2104-0302-0109 1
16	2104-0301-0201 1
17	2106-0304-0401 0,01384
18	2303-0101-0403 1

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-3

1	2
19	1109-0201-0102 Фильтрующий патрон. Монтаж /прим./ 0,3
20	5806-1000-3001 (Кпл) ТОО «SDS Gold строй» Фильтрующий патрон с загрузкой МАУ высотой 900 мм, диаметр 500 мм в комплекте с опорным кольцом 1 шт. 1 СФ10=(474163+296352)*1.012 = 779761
21	1107-0107-0103 ОбФ3=(20.8+3)/1000 = 0,0238

* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Локальная смета № 6-1-4

Демонтажные работы

Основание: 1232-23-0-НВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8,838**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3,572**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж тройника НР = 99 % к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	т фасонных частей	0,0076	649473,68 331842,11	317631,58 99736,84	4936 2522	2414 758	– –	3247 655	8838

Итого по смете **8 838**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 414
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					3 247				
		в т.ч. зарплата, тенге					292				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					655				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-4

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1		
	Средневзвешенный разряд работы		7,0		
	Итого ФОТ				2 522
	Машины и механизмы				
1 **3106-0201-0501**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,4200216	5 679,00	2 385
				1 769,00	743
2 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099864	2 876,00	29
				1 480,00	15
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**2 414**
					758

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-1-4

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 6-1-4 Демонтажные работы 1232-23-0-НВК.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж тройника ОбФ1=2*3.8/1000 = 0,0076 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Резервуар для стоков объемом 5 м3 (поз.2,3)

Локальная смета № 6-2-1

Общестроительные работы

Основание: 1232-23-2,3-КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 545,228**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**116,018**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,085**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	67,4	159,15	149,94	10727	10106	–	2428	14207
					9,21	40,82	621	2751	–	1052	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1,2	2211,67	–	2654	–	–	1911	4930
					2211,67	–	2654	–	–	365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32	201,97 11,63	190,34 51,81	6463 372	6091 1658	– –	1462 634	8559
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	0,6	3561,67 3561,67	– –	2137 2137	– –	– –	1539 294	3970
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	961,29 961,29	– –	13458 13458	– –	– –	9690 1852	25000
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	56,2	16,07 –	16,07 6,73	903 –	903 378	– –	272 94	1269
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,2	173,52 93,74	79,79 38,84	9752 5268	4484 2183	– –	5365 1209	16326
8	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	31	23,61 –	23,61 9,9	732 –	732 307	– –	221 76	1029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	31	20,45 –	20,45 8,55	634 –	634 265	– –	191 66	891
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	21102,63 1400	1115,13 268,42	32076 2128	1695 408	28253 –	2308 2751	37135
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	25674,36 2217,69	1714,62 432,31	100130 8649	6687 1686	84794 –	9405 8763	118298
12	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10036	269147 –		27012 –		27012 –	– 2161	29173
13	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03072	290770 –		8932 –		8932 –	– 715	9647
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	251290 –		1447 –		1447 –	– 116	1563
15	1337-0101-0104	Оборудование без механизмов массой до 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	2	49153,5 30470	6091,5 1743,5	98307 60940	12183 3487	25184 –	39300 11009	148616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2906-2000-1001 (пл)ТОО "CST - KazSvyazComplect"	Резервуар для стоков 5м3	комплект	2	520655 –		1041310 –		1041310 –	– 83305	1124615

Итого по смете **1 545 228**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 216 932
- накладные расходы, тенге	74 092
в т.ч. зарплата, тенге	6 668
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 462

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	78		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				96 227
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,449067	5 054,00	2 269
				2 115,00	950
2 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	2,08482	7 769,00	16 197
				2 115,00	4 409
3 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,41769	34,00	14
				–	–
4 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7296	14,00	10
				–	–
5 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,28994	6 135,00	7 914
				1 480,00	1 909
6 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03822	5 204,00	199
				2 115,00	81
7 **3105-0103-0301**	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,78	8 288,00	6 465
				2 115,00	1 650

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0104-0301**	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,62	5 224,00	3 239
				1 769,00	1 097
9 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01053	4 692,00	49
				1 480,00	16
10 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,47525	2 976,00	4 390
				1 480,00	2 183
11 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,9677	152,00	907
				–	–
12 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	27,00	9
				–	–
13 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,559306	2 876,00	1 609
				1 480,00	828
14 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,76	26,00	150
				–	–
15 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,901	16,00	94
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**7**		**43 515**
					13 123
	Материалы				
1 **2102-0101-2201**	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,5504	16 524,00	25 619
2 **2102-0101-2701**	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,9585	21 125,00	83 623
3 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	251 290,00	1 447
4 **2105-0302-0104**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4	247,00	988
5 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3978	78,00	31
6 **2105-0309-0302**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03072	290 770,00	8 932

1	2	3	4	5	6
7 **2105-0309-0303**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10036	269 147,00	27 012
8 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00156	31 325,00	49
9 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00039	32 699,00	13
10 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,078	326,00	25
11 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8	374,00	1 047
12 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,48	164,00	79
13 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,03151	21,00	1
14 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,497	6 932,00	3 445
15 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000195	211 228,00	41
16 **2113-0812-1038**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	247 745,00	1 734
17 **2401-0102-0304**	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	4	5 334,00	21 336
18 **2701-0101-0105**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1404	1 422,00	200
19 **2906-2000-1001 (пл) ТОО "CST - KazSvyazComplect"**	Резервуар для стоков 5м3	комплект	2	520 655,00	1 041 310
	Итого по материалам				**1 216 932**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 6-2 Резервуар для стоков объемом 5 м3 (поз.2,3)
Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 6-2-1 Общестроительные работы 1232-23-2,3-КЖ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 2
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0101-0308 67,4
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1,2 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0101-0309 32
4	1101-0205-0303 Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 0,6 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
5	1101-0205-0502 14
6	1101-0104-0404 56,2
7	1101-0201-0501 56,2
8	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ 31 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
9	1101-0104-0113 31 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
10	1106-0101-0101 1,52
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
	Ресурс удален 2102-0101-0101
11	1106-0101-0115 3,9
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
12	2105-0309-0303 0,10036
13	2105-0309-0302 0,03072
14	2105-0301-3001 0,00576
15	1337-0101-0104 Оборудование без механизмов массой до 0,5 т. Монтаж на открытой площадке 2
16	2906-2000-1001 (Кпл) ТОО "CST - KazSvyazComplect" Резервуар для

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 6-2-1

1	2
	стоков 5м3 1 комплект 2 СФ1=571700*1.02 = 583134
	* * * * *

Заказ 1232-23

Форма 3

Наименование стройки:Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Объектная смета 7-1

Благоустройство территории

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**23307,085**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**1,960**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**3002,602**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	Земляные работы	5581,475			5581,475	0,448	895,323	
2	7-1-2	Проезды, площадки	15115,650			15115,650	0,940	1371,002	
3	7-1-3	Малые архитектурные формы	605,335			605,335	0,022	31,655	
4	7-1-4	Озеленение	1284,698			1284,698	0,446	543,652	
5	7-1-5	Устройство водопропускного лотка	719,927			719,927	0,104	160,970	
	Итого:		**23307,085**			**23307,085**	**1,960**	**3002,602**	

Главный архитектор проекта _____ Р.А. Чапля

Начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил инженер 1 кат. сметной группы _____ К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы _____ Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-1

Земляные работы

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5 581,475**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**895,323**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,448**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка плодородного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	2614	27,8 –	27,8 11,63	72661 –	72661 30407	– –	21893 7564	102118
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для озеления участка) НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	1773	24,06 –	24,06 10,07	42653 –	42653 17850	– –	12852 4440	59945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ПСП в отвал/ НР = 72 %	м3 грунта	2417	172,87 8,3	164,49 49,07	417824 20051	397582 118597	191 –	99827 41412	559063
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;	т	2900,4	220 –		638088 –		– –	– 51047	689135
5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /в насыпь/ НР = 72 %	м3 грунта	1278	159,15 9,21	149,94 40,82	203394 11769	191625 52167	– –	46034 19954	269382
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /привозной грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	4299	212,6 10,2	202,29 60,34	913973 43867	869652 259406	454 –	218357 90586	1222916
7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	7093,35	220 –		1560537 –		– –	– 124843	1685380
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4299	22,07 3,44	18,53 7,75	94897 14801	79642 33333	454 –	34656 10364	139917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4800	1,16 –	1,16 0,49	5580 –	5580 2335	– –	1681 581	7842
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5577	79,8 –	79,8 32,67	445055 –	445055 182190	– –	131177 46099	622331
11	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	22308	7,53 –	7,53 2,42	167968 –	167968 54064	– –	38926 16552	223446

Итого по смете **5 581 475**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 272 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	750 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 099
- перевозка грузов, тенге	2 198 625
- накладные расходы, тенге	605 403
в т.ч. зарплата, тенге	54 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	413 442

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сетной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Земляные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	87		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				90 488
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	163,86144	5 054,00	828 156
				2 115,00	346 568
2 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	158,7198	7 769,00	1 233 094
				2 115,00	335 692
3 **3201-0102-0301**	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	38,20245	755,00	28 843
				–	–
4 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,34392	3 510,00	1 207
				1 480,00	509
5 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	38,20245	4 741,00	181 118
				1 769,00	67 580
	Итого по машинам и механизмам		**361**		**2 272 418**
					750 349

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2101-0201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,41643	2 638,00	1 099
	Итого по материалам				**1 099**
	Перевозка грузов				
1 **4102-0103-1010**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9993,75	220,00	2 198 625
	Итого по перевозке грузов				**2 198 625**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-1

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 7-1 Благоустройство территории Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 7-1-1 Земляные работы 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сетной группы Е.В. Бахаева
1	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка плодородного слоя) 2614
2	1101-0104-0113 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (для озеленения участка) 197 (Коб=9)
3	1101-0102-0307 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ПСП в отвал/ 2417
4	4102-0103-1010 2417 (Коб=1,2)
5	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /в насыпь/ ОбФ2=560+197+488+33 = 1278
6	1101-0102-0308 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /привозной грунт/ 4299
7	4102-0103-1010 4299 (Коб=1,65)
8	1101-0102-0602 4299
9	1101-0104-0702 4800
10	1101-0201-0101 Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ОбФ3=Ф2+4299 = 5577
11	1101-0201-0107 ОбФ3=Ф2+4299 = 5577 (Коб=4)
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-2

Проезды, площадки

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**15 115,650**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1 371,002**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,940**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Тип 1										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	226,65	3256,96 157,97	1102,83 266,44	738191 35803	249956 60389	452432 –	103887 67366	909444
2	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1511	1537,6 59,93	130 40,91	2323316 90558	196428 61818	2036330 –	164566 199031	2686913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1511	1973,63 49,73	129,34 34,12	2982152 75139	195440 51557	2711573 –	136832 249519	3368503

Итого по разделу 1 **6 964 860**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 201 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 641 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 173 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 200 335
- накладные расходы, тенге 405 285
  - в т.ч. зарплата, тенге 36 476
- сметная прибыль (8 %), тенге 515 916

Раздел 2. Тип 2

4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	119,7	3256,98 157,97	1102,83 266,44	389860 18909	132009 31893	238942 –	54866 35578	480304
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	798	1973,63 49,73	129,34 34,12	1574956 39683	103217 27229	1432056 –	72265 131778	1778999

Итого по разделу 2 **2 259 303**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 58 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 235 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 670 998				
		- накладные расходы, тенге					127 131				
		в т.ч. зарплата, тенге					11 442				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					167 356				
	Раздел 3. Бортовой камень										
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	843	2061,85 848,77	32,9 13,49	1738140 715511	27731 11375	994898 –	785037 201854	2725031
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,693	72715 –		1722836 –		1722836 –	– 137827	1860663
8	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,672	71434 –		333740 –		333740 –	– 26699	360439
		Итого по разделу 3					**4 946 133**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					715 511				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 731				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 375				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 051 474				
		- накладные расходы, тенге					785 037				
		в т.ч. зарплата, тенге					70 653				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					366 380				
	Раздел 4. Тактильная плитка										
9	1111-0101-3801	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на клее /прим./ НР = 94 %	м2 покрытия	43,56	693,37 685,86	6,61 3,47	30203 29876	288 151	39 –	28225 4674	63102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2907-1000-2001 (пл)ТОО "АлМеда"	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (диагональная)	шт.	12	1494 / –		17928 / –		17928 / –	– / 1434	19362
11	2907-1000-2002 (пл)ТОО "АлМеда"	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (продальная)	шт.	428	1494 / –		639432 / –		639432 / –	– / 51155	690587
12	2907-1000-2003 (пл)ТОО "АлМеда"	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (конусная)	шт.	44	1494 / –		65736 / –		65736 / –	– / 5259	70995
13	2907-1000-2004 (пл)ТОО "АлМеда"	Клей для тактильной плитки ПВХ, объем 23 литра	банка	2	46902 / –		93804 / –		93804 / –	– / 7504	101308

Итого по разделу 4 **945 354**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге 816 939
- накладные расходы, тенге 28 225
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 540
- сметная прибыль (8 %), тенге 70 026

Итого по смете **15 115 650**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 005 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 905 069
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 244 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 739 746
- накладные расходы, тенге 1 345 678
  - в т.ч. зарплата, тенге 121 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 119 678				

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сетной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-2

Проезды, площадки

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	813		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				1 005 479
	Машины и механизмы				
1 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	10,203625	10 571,00	107 863
				2 115,00	21 580
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,2569	5 204,00	27 358
				2 115,00	11 119
3 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	22,65114	4 692,00	106 280
				1 480,00	33 524
4 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04356	2 290,00	100
				1 239,00	54
5 **3201-0101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	10,27873	5 230,00	53 758
				1 769,00	18 182
6 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	34,13966	6 933,00	236 690
				2 115,00	72 205
7 **3201-0101-0202**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	24,52158	9 357,00	229 448
				2 115,00	51 863

1	2	3	4	5	6
8 **3201-0202-0101**	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	3,9286	6 527,00	25 642
				3 538,00	13 899
9 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,2326	120,00	388
				–	–
10 **3201-0209-0101**	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	6,4652	13 734,00	88 793
				2 115,00	13 674
11 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	4,052295	5 842,00	23 674
				1 480,00	5 998
12 **3201-0212-0301**	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,83105	4 132,00	3 434
				1 769,00	1 470
13 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,57045	2 876,00	1 641
				1 480,00	844
	Итого по машинам и механизмам		**127**		**905 069**
					244 412
	Материалы				
1 **2101-0201-0403**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,3408	2 602,00	50 325
2 **2101-0201-0404**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	138,7098	2 406,00	333 736
3 **2101-0601-0101**	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	422,547	1 635,00	690 865
4 **2102-0101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	49,737	19 266,00	958 233
5 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5058	20 293,00	10 264
6 **2102-0501-0304**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	223,0494	18 509,00	4 128 422
7 **2104-0508-9901**	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,672	71 434,00	333 740
8 **2104-0508-9902**	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,693	72 715,00	1 722 836
9 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02357823	224 799,00	5 300
10 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,573	25 110,00	14 388

1	2	3	4	5	6
11 **2107-0202-0401**	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4331	16 505,00	23 653
12 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,533	226,00	1 024
13 **2113-0104-0203**	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	12,4755772	131 999,00	1 646 764
14 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	8,43	326,00	2 748
15 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	24,2445	21,00	509
16 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,4356	90,00	39
17 **2907-1000-2001 (пл) ТОО "АлМеда"**	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (диагональная)	шт.	12	1 494,00	17 928
18 **2907-1000-2002 (пл) ТОО "АлМеда"**	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (продальная)	шт.	428	1 494,00	639 432
19 **2907-1000-2003 (пл) ТОО "АлМеда"**	Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (конусная)	шт.	44	1 494,00	65 736
20 **2907-1000-2004 (пл) ТОО "АлМеда"**	Клей для тактильной плитки ПВХ, объем 23 литра	банка	2	46 902,00	93 804
	Итого по материалам				**10 739 746**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-2

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 7-1 Благоустройство территории Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 7-1-2 Проезды, площадки 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сетной группы Е.В. Бахаева
	Раздел 1 Тип 1
1	1127-0401-0102 ОбФ6=Ф4*0.15 = 226,65
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
	Ресурс удален 2113-0703-1406
2	1127-0602-0706 ОбФ4=1511 = 1511
	Ресурс заменен 2101-0201-0603->2101-0201-0403
	Ресурс заменен 2101-0201-0604->2101-0201-0404
	Ресурс заменен 2113-0104-0200->2113-0104-0203
	Ресурс удален 2101-0201-0603
	Ресурс удален 2101-0201-0604
	Ресурс удален 2113-0104-0200
3	1127-0602-0301 ОбФ4=1511 = 1511
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203
	Ресурс удален 2102-0599-9901
	Ресурс удален 2113-0104-9901
	Раздел 2 Тип 2
4	1127-0401-0102 ОбФ8=Ф7*0.15 = 119,7
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
	Ресурс удален 2113-0703-1406
5	1127-0602-0301 ОбФ7=798 = 798
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-2

1	2
	Ресурс удален 2102-0599-9901
	Ресурс удален 2113-0104-9901
	Раздел 3 Бортовой камень
6	1127-0201-1002 ОбФ5=551+292 = 843
7	2104-0508-9902 ОбФ1=551*0.043 = 23,693
8	2104-0508-9901 ОбФ3=292*0.016 = 4,672
	Раздел 4 Тактильная плитка
9	1111-0101-3801 Покрытия из плиток тактильных. Устройство на клее /прим./ ОбФ9=0.3*0.3*(12+428+44) = 43,56
	Ресурс исключен 2110-0501-1401
	Ресурс исключен 2206-0205-0101
10	2907-1000-2001 (Кпл) ТОО "АлМеда" Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (диагональная) 1 шт. 12 СФ10=1640*1.02 = 1673
11	2907-1000-2002 (Кпл) ТОО "АлМеда" Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (продальная) 1 шт. 428 СФ10=1640*1.02 = 1673
12	2907-1000-2003 (Кпл) ТОО "АлМеда" Тактильное ПВХ покрытие, размер плитки 0,3х0,3м (конусная) 1 шт. 44 СФ10=1640*1.02 = 1673
13	2907-1000-2004 (Кпл) ТОО "АлМеда" Клей для тактильной плитки ПВХ, объем 23 литра 1 банка 2 СФ11=51500*1.02 = 52530
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-3

Малые архитектурные формы

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**605,335**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**31,655**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,022**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.0.										
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	4	50672 2211	180 48	202688 8844	720 192	193124 –	9448 16971	229107
2	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт.	4	24125 –	– –	96500 –	– –	96500 –	– 7720	104220
3	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0	шт.	1	237060 17553	8583 2884	237060 17553	8583 2884	210924 –	14799 20149	272008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**605 335**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 076
- материалы, изделия и конструкции, тенге	500 548
- накладные расходы, тенге	24 247
в т.ч. зарплата, тенге	2 182
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 840

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сетной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-3

Малые архитектурные формы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				26 397
	Машины и механизмы				
1 **3988-8888-8217**	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	4	180,00	720
				48,00	192
2 **3988-8888-8256**	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8 583,00	8 583
				2 884,00	2 884
	Итого по машинам и механизмам		**2**		**9 303**
					3 076
	Материалы				
1 **2988-8888-8217**	Материалы УСН 8601	шт.	4	48 281,00	193 124
2 **2988-8888-8232**	Материалы УСН 8601	шт.	4	24 125,00	96 500
3 **2988-8888-8256**	Материалы УСН 8601	шт.	1	210 924,00	210 924

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**500 548**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-3

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 7-1 Благоустройство территории Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 7-1-3 Малые архитектурные формы 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сетной группы Е.В. Бахаева
1	8601-0302-0306 4
2	8601-0303-0203 4
3	8601-0307-0103 1
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-4

Озеленение

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 284,698**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**543,652**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,446**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0110	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	7	3063 2664	– –	21441 18648	– –	2793 –	16410 3028	40879
2	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	7	1483,14 1215,14	157,71 40	10382 8506	1104 280	772 –	7732 1449	19563
3	2501-0204-0303	Береза повислая, без кома, высотой от 2 м до 3 м	шт.	7	1435 –		10045 –		10045 –	– 804	10849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	657	298,55 288,42	10,13 2,81	196149 189492	6657 1847	– –	168378 29162	393689
5	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=3,000;	м2	1971	59,06 58,91	0,15 –	116407 116115	292 –	– –	102181 17487	236075
6	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	657	273,83 63,84	160,07 40,55	179908 41943	105167 26643	32798 –	60356 19221	259485
7	1147-0108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	м траншеи	89,5	577,22 536,13	41,08 19,42	51661 47984	3677 1738	– –	43755 7633	103049
8	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	89,5	640,38 539,74	99,32 25,16	57314 48307	8889 2252	118 –	44492 8144	109950
9	2501-0204-0601	Вяз мелколистный, без кома, высотой до 1 м	шт.	179	575 –		102925 –		102925 –	– 8234	111159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете **1 284 698**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 451
- накладные расходы, тенге	443 304
в т.ч. зарплата, тенге	39 897
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 162

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сетной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-4

Озеленение

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	424		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				470 995
	Машины и механизмы				
1 **3101-0205-0105**	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,4475	8 217,00	3 677
				3 884,00	1 738
2 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	20,6321	5 842,00	120 533
				1 480,00	30 536
3 **3206-0101-1001**	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,6792	106,00	389
				–	–
4 **3304-0102-0104**	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3285	3 614,00	1 187
				1 480,00	486
	Итого по машинам и механизмам		**22**		**125 786**
					32 760
	Материалы				

1	2	3	4	5	6
1 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	72,0385	21,00	1 513
2 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,105	6 932,00	728
3 **2113-0804-0901**	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000119	240 116,00	29
4 **2501-0204-0303**	Береза повислая, без кома, высотой от 2 м до 3 м	шт.	7	1 435,00	10 045
5 **2501-0204-0601**	Вяз мелколистный, без кома, высотой до 1 м	шт.	179	575,00	102 925
6 **2503-0201-0113**	Перегной	м3	1,106	2 525,00	2 793
7 **2503-0201-0201**	Семена многолетних трав	кг	13,14	2 391,00	31 418
	Итого по материалам				**149 451**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-4

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 7-1 Благоустройство территории Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 7-1-4 Озеленение 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сетной группы Е.В. Бахаева
1	1147-0104-0110 7
	Ресурс исключен 2101-0101-0202
2	1147-0105-0101 7
3	2501-0204-0303 7
4	1147-0112-0103 657
	Ресурс исключен 2101-0101-0202
5	1147-0112-0105 657 (Коб=3)
	Ресурс исключен 2101-0101-0202
6	1147-0112-0106 657
7	1147-0108-0105 89,5
	Ресурс исключен 2101-0101-0202
8	1147-0109-0101 89,5
9	2501-0204-0601 179
	* * * * *

Заказ 1232-23 Форма 4

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-5

Устройство водопропускного лотка

Основание: 1232-23-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**719,927**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**160,970**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,104**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,45	4055,56 886,67	1064,44 453,33	1825 399	479 204	947 –	561 191	2577
2	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,75	47174,43 17898,09	5742,43 2197,39	271253 102914	33019 12635	135320 –	105150 30112	406515
3	1107-0201-0201	Плиты. Установка /прим./ НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,96	14843,75 6590,63	7730,21 2936,46	14250 6327	7421 2819	502 –	10792 2003	27045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /прим. П-2/	м3	0,96	85743		82313		82313	–	88898
					–		–		–	6585	
5	2988-8888-8909 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,96	579		-556		-556	–	-600
					–		–		–	-44	
6	2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,96	681		-654		-654	–	-706
					–		–		–	-52	
7	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2134	290770		62050		62050	–	67014
					–		–		–	4964	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2515	365192,84	1383,7	91846	348	71645	18210	118860
					78938,37	628,23	19853	158	–	8804	
9	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,25	787,15	29,7	6494	245	3118	3065	10324
					379,52	15,76	3131	130	–	765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**719 927**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	354 685
- накладные расходы, тенге	137 778
в т.ч. зарплата, тенге	12 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 328

Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко

Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Заказ 1232-23

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-5

Устройство водопропускного лотка

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				132 624
	Машины и механизмы				
1 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,025	34,00	137
				–	–
2 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,38775	14,00	5
				–	–
3 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,109025	5 204,00	567
				2 115,00	231
4 **3105-0102-0104**	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,2592	7 279,00	1 887
				2 115,00	548
5 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,80918	4 625,00	36 118
				1 769,00	13 814
6 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015525	4 692,00	73
				1 480,00	23
7 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,036	5 430,00	195
				1 769,00	64

1	2	3	4	5	6
8 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,104775	2 290,00	240
				1 239,00	130
9 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0945	2 976,00	281
				1 480,00	140
10 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,46575	152,00	71
				–	–
11 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6727	2 876,00	1 935
				1 480,00	996
12 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,189	16,00	3
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**9**		**41 512**
					15 946
	Материалы				
1 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,495	1 912,00	946
2 **2102-0101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1683	18 492,00	3 112
3 **2102-0101-0701**	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,83625	21 030,00	122 736
4 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01728	20 293,00	351
5 **2104-0302-9904**	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /прим. П-2/	м3	0,96	85 743,00	82 313
6 **2105-0201-0502**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2515	284 870,00	71 645
7 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000672	224 799,00	151
8 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,75	78,00	449
9 **2105-0309-0302**	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2134	290 770,00	62 050

1	2	3	4	5	6
10 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,07475	32 401,00	2 422
11 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015525	31 325,00	486
12 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05175	31 325,00	1 621
13 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0078775	32 699,00	258
14 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,925	326,00	3 562
15 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,37994	21,00	7
16 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064975	208 006,00	135
17 **2701-0101-0104**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,105	1 176,00	3 651
18 **2988-8888-8908 (пл)**	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	-0,96	681,00	- 654
19 **2988-8888-8909 (пл)**	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	-0,96	579,00	- 556
	Итого по материалам				**354 685**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1232-23 Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %

Коэф. к временным 1,0

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2103-0101-0103 82175

2103-0301-0402 22541

2104-0105-9901 105164

2104-0110-9903 4095

2104-0111-9912 117719

2104-0301-0101 5256

2104-0301-0106 17245

2104-0301-0110 19726

2104-0301-0112 27276

2104-0301-0201 3875

2104-0302-0101 17739

№ п/п	Показатели
1	2

2104-0302-0102 37036

2104-0302-0105 10669

2104-0302-0109 29135

2104-0302-9904 85743

2104-0405-0111 57490

2104-0408-0101 5432

2104-0508-9901 71434

2104-0508-9902 72715

2104-0509-0103 3334

2105-0104-0302 360158

2105-0104-0303 332793

2105-0106-2401 347136

2105-0106-2402 333271

2105-0106-2403 334467

2105-0107-0701 140220

2105-0110-0201 314944

2105-0112-0603 1539

2105-0201-0501 293806

2105-0201-0502 284870

2105-0201-0702 284870

2105-0204-0702 326625

2105-0204-0703 446385

2105-0206-0801 324341

2105-0301-3001 251290

2105-0301-3002 247791

2105-0301-3201 248214

1	2
	2105-0301-3202 233353
	2105-0301-3501 248412
	2105-0302-0101 224799
	2105-0302-0102 318505
	2105-0302-0104 247
	2105-0304-0401 256587
	2105-0304-0402 251417
	2105-0307-0102 365
	2105-0307-0104 329
	2105-0307-0108 324
	2105-0307-0109 330
	2105-0307-0209 353
	2105-0307-0210 351
	2105-0307-0507 606
	2105-0307-1002 167
	2105-0307-1003 140
	2105-0307-1004 114
	2105-0307-1005 99
	2105-0307-1007 121
	2105-0307-1013 78
	2105-0307-9902 552653
	2105-0307-9908 5487
	2105-0308-0375 873
	2105-0308-0387 1162
	2105-0308-0475 942
	2105-0309-0301 282188
	2105-0309-0302 290770
	2105-0309-0303 269147
	2105-0310-1108 4807
	2105-0402-0201 1820578

Заказ № 1232-23 Лок. смета № 7-1-5

1	2
	2106-0208-0501 590084
	2106-0304-0401 623100
	2106-0405-1201 607410
	2106-0405-1403 662893
	2106-0405-1406 695054
	2106-0510-0101 708000
	2106-0510-1003 490805
	2106-0510-1601 532455
	2106-0510-1802 910182
	2106-0801-0101 506034
	2106-0801-0102 481570
	2106-0801-0403 490986
	2106-0902-1301 301
	2106-0902-1403 172
	2106-0902-1502 206
	2113-0101-0101 31603
	2113-0101-1901 190325
	2113-0104-0103 169731
	2113-0104-0203 131999
	2113-0104-0702 116812
	2113-0104-0804 110258
	2113-0104-1101 114188

Объект № 7-1 Благоустройство территории Главный архитектор проекта Р.А. Чапля Начальник сметной группы Е.В. Бахаева Составил инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко Проверил начальник сметной группы Е.В. Бахаева

Смета № 7-1-5 Устройство водопропускного лотка 1232-23-ГП

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

1	2
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	инженер 1 кат. сметной группы К.Ю. Локотко начальник сметной группы Е.В. Бахаева
1	1108-0101-0201 0,45
2	1106-1301-0103 5,75
	Ресурс заменен ->2102-0101-0701
	Ресурс удален 2102-0101-0601
3	1107-0201-0201 Плиты. Установка /прим./ ОбФ1=30*0.032 = 0,96
4	2104-0302-9904 ОбФ1=30*0.032 = 0,96
5	2988-8888-8909 (Кпл) Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 1 м3 ОбФ1=30*0.032 = 0,96 (Коб=-1) 648
6	2988-8888-8908 (Кпл) Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 1 м3 ОбФ1=30*0.032 = 0,96 (Коб=-1) 763
7	2105-0309-0302 0,2134
8	1106-0301-0408 ОбФ5=25*10.06/1000 = 0,2515
	Ресурс заменен ->2105-0201-0502
	Ресурс удален 2106-0405-1403
9	1111-0101-1103 ОбФ6=0.33*25 = 8,25
	* * * * *