Приложение 22-5 к
Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (гп)	Стоимость Договора (СДI) К2Т	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССД)) К2Т	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего фый договор (К]) %
1	147000000	69347916	0	100
m	1			
ИТОГО	147000000	69347916	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара К2Т	Стоимость (СТI) К2Т	Доля МС согласно Сертификата СТ-К2 (Mi) %	Сертификат СТ-К2		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	98	707631,79	69347916	66,5	-	-	
п	1						

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

МСр/у=100%*(147000000-69347916-0)x1+(69347916x66,5%)/147000000=84,19%

Доля местного содержания в договоре (%):

**МСр/у = 84,19%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Дарменкулова М.Е._____

Фамилия, имя. отчество. руководителя,

подпись

«Крез-Сервис»

Калманова М

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Крез-Сервис"**
Наименование стройки: **"Строительство вспомогательных помещений к зданию филармонии, по адресу: г. Кызылорда, ул. Еркин Ауельбекова, №5"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		92	21.05.2020г				
		Доп.согл.168	14.10.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**147000000,00**								**15750000,00**	
в т.ч. за отчетный м-ц	147000000,00	131250000,00							**15750000,00**	**147000000,00**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
(БИН: 060140001844)
Баймаханов Н.
Утегенов К.
Сейтханов К.

Технадзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
(БИН:101240012142)
Директор **Ж.Есенколова**
Н.Сейдак

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
(БИН:971140000650)
С.Боранов

Подрядчик:
ТОО "Крез-Сервис"
(БИН:040140007304)
Директор **Дарменкулова М.Е.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Крез-Сервис"**

Наименование стройки - **"Строительство вспомогательных помещений к зданию филармонии, по адресу: г. Кызылорда, ул. Еркин Ауельбекова, №5"**

Наименование объекта - Филармония

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	6		632,84	497,46	3797,04	2984,77	--	1338,65	5546,55
		НР - 72%; СП - 8%				135,38	174,49	812,27	1046,97		410,86	
2	1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	134,3		1040,61	58,35	139753,39	7835,87	--	113215,87	273206,79
		НР - 84%; СП - 8%				982,26	21,32	131917,52	2863,28		20237,54	
3	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	м2	1952		107,28	46,52	209415,67	90805,28	--	114614,08	349952,14
		НР - 72%; СП - 8%				60,76	20,79	118610,39	40575,83		25922,38	
4	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. ДеМонтаж**	т конструкций	0,47		62056,91	44656,49	29166,75	20988,55	--	8296,87	40460,70
		НР - 69%; СП - 8%				17400,42	8183,50	8178,20	3846,25		2997,09	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2239,2225		210,00	--	470236,72	--		--	507855,66
		СП - 8%				--	--	--	--		37618,94	
		ИТОГО						852369,57	122614,47	--	237465,46	1177021,84
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	858,45		153,64	145,41	131890,51	124823,95	--	27645,70	172299,10
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	7066,55	31330,25		12762,90	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	26,55		1647,80	--	43749,09	--	--	31499,34	81268,31
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	--	43749,09	--		6019,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,4	34,93	34,93	4135,95	4135,95	--	1086,99	5640,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1509,71		417,84	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,6	860,22	--	25462,51	--	--	18333,01	47299,16
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	25462,51	--		3503,64	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	118,4	159,33	75,52	18864,58	8941,72	--	10107,26	31289,59
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9922,87	4114,99		2317,75	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	176	34,93	34,93	6148,04	6148,04	--	1615,80	8384,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	2244,16		621,11	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44	860,22	--	37849,68	--	--	27251,77	70309,57
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	37849,68	--		5208,12	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	176	159,33	75,52	28041,95	13291,74	--	15024,30	46511,55
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	14750,21	6116,88		3445,30	
		ИТОГО					296142,31	157341,40	--	132564,17	463003,00
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	136,1	1138,43	300,98	154939,81	40963,95	39953,24	82530,58	256468,02
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	74022,61	13775,88		18997,63	
15	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	2224,10	1256,37	31137,40	17589,25	--	23548,66	59060,94
		НР - 118%; СП - 8%			967,73	457,74	13548,15	6408,34		4374,88	
16	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	136	3218,14	1745,57	437667,35	237397,83	--	340711,69	840649,36
		НР - 118%; СП - 8%			1472,57	650,51	200269,52	88469,20		62270,32	
17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	137,79	39421,00	--	5431819,59	--	5431819,59	--	5866365,16
		СП - 8%			--	--	--	--		434545,57	
18	ТССЦ РК 8.04.08-2020	Надбавка на сульфатостойкость	м3	137,79	270,00	--	37203,30	--	37203,30	--	40179,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2976,26	
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,6	5737,92	1335,83	14918,59	3473,16	3160,27	8253,00	25025,32
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	301,57	8285,16	784,08		1853,73	
20	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	17918,00	--	47285,60	--	47285,60	--	51068,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3782,85	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01093	251794,00	--	2752,11	--	2752,11	--	2972,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		220,17	
22	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00468	273254,00	--	1278,83	--	1278,83	--	1381,13
		СП - 8%			--	--	--	--		102,31	
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,83	7816,06	1979,06	139360,40	35286,60	28781,28	75213,37	231739,67
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	75292,52	7359,53		17165,90	
24	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,6407	17361,00	--	306260,19	--	306260,19	--	330761,01
		СП - 8%			--	--	--	--		24500,82	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02776	236183,00	--	6556,44	--	6556,44	--	7080,96
		СП - 8%			--	--	--	--		524,52	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18571	229820,00	--	42679,87	--	42679,87	--	46094,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3414,39	
27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	158	1868,04	1025,25	295149,86	161989,88	70164,25	122032,29	450556,72
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	62995,74	40421,46		33374,57	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	63	2140,81	1005,33	134871,19	63335,60	42493,28	52918,85	202813,25
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	29042,31	15804,18		15023,20	
29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2741,80	1280,66	27417,97	12806,60	7593,14	12052,37	42627,97
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	7018,23	3195,64		3157,63	
30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	127	4453,40	2246,14	565581,79	285259,27	144553,55	244200,92	874565,32
		НР - 118%; СП - 8%			1069,05	560,48	135768,97	71180,96		64782,62	
31	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,252	26066,00	--	997076,63	--	997076,63	--	1076842,76
		СП - 8%			--	--	--	--		79766,13	
32	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,611	24401,00	--	234518,01	--	234518,01	--	253279,45
		СП - 8%			--	--	--	--		18761,44	
33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	82,855	20873,00	--	1729432,42	--	1729432,42	--	1867787,00
		СП - 8%			--	--	--	--		138354,59	
34	ТССЦ РК 8.04.08-2020	Надбавка на сульфатостойкость	м3	130,718	270,00	--	35293,86	--	35293,86	--	38117,37
		СП - 8%			--	--	--	--		2823,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	7,7	6091,32	1286,88	46903,14	9908,98	9850,74	26883,01	79689,04
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	27143,42	2398,35		5902,89	
36	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,8155	17361,00	--	135684,90	--	135684,90	--	146539,69
		СП - 8%			--	--	--	--		10854,79	
37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11616	68383,32	2226,12	7943,41	258,59	--	7224,12	16380,93
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	7684,82	83,05		1213,40	
38	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11616	273254,00	--	31741,18	--	31741,18	--	34280,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2539,29	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1594,364	870,31	19,70	1387583,31	31406,58	915417,99	413831,97	1945528,51
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	440758,74	4221,88		144113,22	
40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	191,3	2066,90	43,98	395397,55	8413,58	344379,93	41270,62	471601,62
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	42604,04	1772,97		34933,45	
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ И ПРИЯМОК									
41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия ГПС с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15	4888,95	300,98	73334,20	4514,76	60661,18	9095,95	89024,56
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	8158,26	1518,28		6594,41	
42	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	3,8	22679,10	4623,20	86180,57	17568,17	23066,16	47227,25	144080,44
		НР - 91%; СП - 8%			11985,85	1671,54	45546,23	6351,84		10672,63	
43	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,857	17361,00	--	66961,38	--	66961,38	--	72318,29
		СП - 8%			--	--	--	--		5356,91	
44	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	8,4	7948,02	1152,26	66763,39	9678,98	5540,33	42638,99	118154,58
		НР - 76%; СП - 8%			6136,20	542,84	51544,08	4559,86		8752,19	
45	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,3444	290631,00	--	100093,32	--	100093,32	--	108100,78
		СП - 8%			--	--	--	--		8007,47	
46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1525	268025,00	--	40873,81	--	40873,81	--	44143,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3269,91	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,65	870,31	19,70	11009,36	249,19	7263,11	3283,42	15436,21
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3497,07	33,50		1143,42	
48	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	1,25	10011,77	3030,29	12514,71	3787,87	860,05	8348,46	22532,23
		НР - 91%; СП - 8%			6293,44	1045,87	7866,80	1307,34		1669,05	
49	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,272	17361,00	--	22083,19	--	22083,19	--	23849,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1766,66	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04739	229820,00	--	10891,17	--	10891,17	--	11762,46
		СП - 8%			--	--	--	--		871,29	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,7	870,31	19,70	6701,35	151,68	4421,02	1998,61	9395,95
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2128,65	20,39		696,00	
		ИТОГО					13175861,14	944040,52	10988645,30	1563264,13	15918255,30
				РАЗДЕЛ 4. Стены							
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
52	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	127,7	14045,01	2419,90	1793548,35	309021,23	595980,31	893961,55	2902510,70
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	888546,82	72702,16		215000,79	
53	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	30,2649	33007,00	--	998953,55	--	998953,55	--	1078869,84
		СП - 8%			--	--	--	--		79916,28	
54	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	20,0489	71698,00	--	1437466,00	--	1437466,00	--	1552463,31
		СП - 8%			--	--	--	--		114997,28	
55	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	28,2137188	26384,00	--	744390,76	--	744390,76	--	803942,02
		СП - 8%			--	--	--	--		59551,26	
56	1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	248,22	13449,01	1939,10	3338314,38	481323,40	1158451,30	1686615,28	5426924,00
		НР - 93%; СП - 8%			6842,88	463,40	1698539,67	115025,15		401994,37	
57	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	58,82814	33007,00	--	1941740,42	--	1941740,42	--	2097079,65
		СП - 8%			--	--	--	--		155339,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	38,97054	71698,00	--	2794109,78	--	2794109,78	--	3017638,56
		СП - 8%			--	--	--	--		223528,78	
59	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	54,8411063	26384,00	--	1446927,75	--	1446927,75	--	1562682,00
		СП - 8%			--	--	--	--		115754,22	
60	1108-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича /в осях 2 и 6/, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	28,152	11664,74	1502,50	328385,72	42298,38	107716,27	174551,13	543171,79
		НР - 93%; СП - 8%			6336,00	331,00	178371,07	9318,31		40234,95	
61	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,038	33007,00	--	232303,27	--	232303,27	--	250887,53
		СП - 8%			--	--	--	--		18584,26	
62	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,65976	71698,00	--	262397,47	--	262397,47	--	283389,27
		СП - 8%			--	--	--	--		20991,80	
		КАРНИЗ, ФРОНТОН									
63	1108-0201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,616	18704,02	2103,50	591346,30	66504,26	120402,58	389753,99	1059588,31
		НР - 93%; СП - 8%			12792,24	463,40	404439,46	14650,85		78488,02	
64	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,85248	33007,00	--	292193,81	--	292193,81	--	315569,31
		СП - 8%			--	--	--	--		23375,50	
65	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,79392	71698,00	--	272016,48	--	272016,48	--	293777,79
		СП - 8%			--	--	--	--		21761,32	
66	1108-0201-1026 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	23,712	14955,04	1742,90	354613,87	41327,64	92297,98	213986,22	614088,10
		НР - 93%; СП - 8%			9319,68	383,96	220988,25	9104,46		45488,01	
67	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,36624	71698,00	--	671540,68	--	671540,68	--	725263,93
		СП - 8%			--	--	--	--		53723,25	
68	1108-0201-1028 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	31,824	13846,29	1502,50	440644,29	47815,56	127034,68	256984,85	753439,46
		НР - 93%; СП - 8%			8352,00	331,00	265794,05	10533,74		55810,33	
69	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,736864	33007,00	--	90335,67	--	90335,67	--	97562,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7226,85	
70	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,801792	71698,00	--	702768,88	--	702768,88	--	758990,39
		СП - 8%			--	--	--	--		56221,51	
71	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00335	56653,82	4156,32	189,79	13,92	25,24	144,54	361,07
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	150,62	4,79		26,75	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00335	236183,00	--	791,21	--	791,21	--	854,51
		СП - 8%			--	--	--	--		63,30	
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,024	339508,32	2226,12	8148,20	53,43	6507,00	1492,59	10412,05
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	1587,77	17,16		771,26	
		ТАМБУР									
74	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,1	12180,10	1983,30	622403,03	101346,63	195520,79	323511,87	1021588,10
		НР - 93%; СП - 8%			6370,56	436,92	325535,62	22326,61		75673,19	
75	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,775	33007,00	--	421664,42	--	421664,42	--	455397,58
		СП - 8%			--	--	--	--		33733,15	
76	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,643	71698,00	--	476289,81	--	476289,81	--	514393,00
		СП - 8%			--	--	--	--		38103,19	
77	1108-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	15,7	12838,26	1742,90	201560,66	27363,53	60071,94	111742,62	338367,54
		НР - 93%; СП - 8%			7269,12	383,96	114125,18	6028,17		25064,26	
78	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,297	33007,00	--	108824,08	--	108824,08	--	117530,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8705,93	
79	2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,7475	71698,00	--	196990,26	--	196990,26	--	212749,48
		СП - 8%			--	--	--	--		15759,22	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
80	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	65,2	11231,97	1340,77	732324,51	87417,93	259112,88	377967,52	1199115,39
		НР - 93%; СП - 8%			5917,08	316,30	385793,69	20622,99		88823,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,776	33007,00	--	817781,43	--	817781,43	--	883203,95
		СП - 8%			--	--	--	--		65422,51	
82	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,5	11598,06	1569,15	179769,95	24321,76	61598,92	92564,58	294121,29
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	93849,27	5682,54		21786,76	
83	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,89	33007,00	--	194411,23	--	194411,23	--	209964,13
		СП - 8%			--	--	--	--		15552,90	
84	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	111,5	2223,12	108,59	247878,28	12107,74	42462,32	182467,57	464773,52
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	193308,22	2893,47		34427,67	
85	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,6196	33007,00	--	185486,14	--	185486,14	--	200325,03
		СП - 8%			--	--	--	--		14838,89	
		ИТОГО					23128510,45	1240915,41	17116565,33	4705744,31	30060995,14
				РАЗДЕЛ 5. Перекрытия							
86	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	6228,59	1487,02	37371,56	8922,14	13407,30	20502,71	62504,21
		НР - 118%; СП - 8%			2507,02	388,84	15042,12	2333,06		4629,94	
87	1107-0105-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	50	11989,51	3423,55	599475,67	171177,57	200506,10	320354,75	993416,85
		НР - 118%; СП - 8%			4555,84	873,90	227792,00	43695,08		73586,43	
88	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	107,16	6507,00	--	697290,12	--	697290,12	--	753073,33
		СП - 8%			--	--	--	--		55783,21	
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ120-12, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	ШТ	43	123764,25	--	5321862,75	--	5321862,75	--	5747611,77
		СП - 8%			--	--	--	--		425749,02	
90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07897	762499,10	6373,66	60214,55	503,33	54902,73	5801,11	71296,91
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	4808,50	107,69		5281,25	
		Монолитные участки МУ-1(7 шт), МУ-2(3 шт), МУ-3(1 шт)									
91	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	11,04	33431,93	2624,98	369088,51	28979,74	237687,38	98819,09	505340,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	102421,39	6171,02		37432,61	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16104	236183,00	--	38034,91	--	38034,91	--	41077,70
		СП - 8%			--	--	--	--		3042,79	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22344	229820,00	--	51350,98	--	51350,98	--	55459,06
		СП - 8%			--	--	--	--		4108,08	
		ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛИТ СО СТАНЦИИ АКТОБЕ ДО									
94	4201-0201-3845 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 841 до 880 км, загрузка вагона 45 т	т	229,19	6243,00	--	1430833,17	--		--	1545299,82
		СП - 8%			--	--	--	--		114466,65	
95	4204-0201-0108 РСНБ РК 2015	Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	229,19	392,00	--	89842,48	--		--	97029,88
		СП - 8%			--	--	--	--		7187,40	
96	4204-0201-0208 РСНБ РК 2015	Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках	т	229,19	446,00	--	102218,74	--		--	110396,24
		СП - 8%			--	--	--	--		8177,50	
		ИТОГО									9982505,98
		РАЗДЕЛ 6.ЧЕРДАК									
97	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,228	7030,80	2468,99	1603,02	562,93	612,78	597,95	2377,05
		НР - 118%; СП - 8%			1874,18	348,35	427,31	79,42		176,08	
98	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,228	50658,00	--	11550,02	--	11550,02	--	12474,03
		СП - 8%			--	--	--	--		924,00	
99	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1537,33	848,21	9223,96	5089,23	1245,24	5458,74	15857,31
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	2889,49	1736,56		1174,62	
100	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты парапета из тяжелого бетона класса В15	м3	0,12	39421,00	--	4730,52	--	4730,52	--	5108,96
		СП - 8%			--	--	--	--		378,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты Фом-1 - 1 шт, Фом-2 - 14 шт. Устройство**	м3	0,876	23947,89	1000,66	20978,35	876,58	16346,60	3704,25	26657,21
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	3755,17	315,44		1974,61	
		итого									62474,56
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
102	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	9,24	2733,65	542,29	25258,90	5010,74	9964,40	10423,55	38537,05
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	10283,77	1297,95		2854,60	
103	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,46	17208,00	--	93955,68	--	93955,68	--	101472,13
		СП - 8%			--	--	--	--		7516,45	
104	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	14744,00	--	55732,32	--	55732,32	--	60190,91
		СП - 8%			--	--	--	--		4458,59	
105	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,56	2192,10	418,73	9995,98	1909,42	3403,97	4677,80	15847,68
		НР - 90%; СП - 8%			1026,88	112,93	4682,58	514,97		1173,90	
106	2109-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ, ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92**	м2	4,56	16173,00	--	73748,88	--	73748,88	--	79648,79
		СП - 8%			--	--	--	--		5899,91	
107	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	42	1666,87	76,59	70008,53	3216,69	19602,93	43762,75	122872,99
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	47188,92	1436,37		9101,70	
108	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	13,44	5643,00	--	75841,92	--	75841,92	--	81909,27
		СП - 8%			--	--	--	--		6067,35	
109	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	28,56	4458,00	--	127320,48	--	127320,48	--	137506,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10185,64	
110	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	13,68	1414,35	106,61	19348,30	1458,46	4795,03	12392,85	34280,45
		НР - 90%; СП - 8%			957,22	49,34	13094,81	675,02		2539,29	
111	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2	13,68	5162,00	--	70616,16	--	70616,16	--	76265,45
		СП - 8%			--	--	--	--		5649,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	500,00	--	31000,00	--	31000,00	--	33480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2480,00	
113	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5658,00	--	28290,00	--	28290,00	--	30553,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2263,20	
114	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	26	3731,00	--	97006,00	--	97006,00	--	104766,48
		СП - 8%			--	--	--	--		7760,48	
		ИТОГО									917330,53
		РАЗДЕЛ 8. Окна									
115	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	63	2235,67	170,37	140847,42	10733,02	70856,10	57972,60	214725,62
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	59258,30	5155,69		15905,60	
116	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,41	2508,90	172,64	11064,24	761,35	5103,69	5008,05	17358,07
		НР - 90%; СП - 8%			1178,96	82,83	5199,20	365,30		1285,78	
117	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,72	3532,01	172,75	2543,04	124,38	1337,90	1025,00	3853,48
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	1080,76	58,12		285,44	
118	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	63	19660,00	--	1238580,00	--	1238580,00	--	1337666,40
		СП - 8%			--	--	--	--		99086,40	
119	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,41	17769,00	--	78361,29	--	78361,29	--	84630,19
		СП - 8%			--	--	--	--		6268,90	
120	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,72	23624,00	--	17009,28	--	17009,28	--	18370,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1360,74	
121	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	37,8	1764,99	9,69	66716,47	366,12	57395,90	8220,52	80931,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			236,89	4,75	8954,46	179,46		5994,96	
122	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	37,8	2101,00	--	79417,80	--	79417,80	--	85771,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6353,42	
		Ограждение ОНП-1, 12 шт									
123	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,5	1283,55	7,92	44282,61	273,19	1905,61	37963,31	88825,59
		НР - 90%; СП - 8%			1220,40	2,25	42103,80	77,65		6579,67	
124	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	53008,00	--	8905,34	--	8905,34	--	9617,77
		СП - 8%			--	--	--	--		712,43	
125	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,45768	135421,00	--	61979,48	--	61979,48	--	66937,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4958,36	
		Ограждение ОНП-2, 5 шт									
126	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,5	1283,55	7,92	14760,87	91,06	635,20	12654,44	29608,53
		НР - 90%; СП - 8%			1220,40	2,25	14034,60	25,88		2193,22	
127	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	53008,00	--	3392,51	--	3392,51	--	3663,91
		СП - 8%			--	--	--	--		271,40	
128	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,1567	135421,00	--	21220,47	--	21220,47	--	22918,11
		СП - 8%			--	--	--	--		1697,64	
		ИТОГО									2064878,72
		РАЗДЕЛ 9.Перемычки									
129	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	134	594,90	239,80	79717,16	32133,07	24768,51	35275,50	124192,07
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	22815,59	7078,90		9199,41	
130	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2268,47	1298,16	6805,42	3894,48	101,21	4327,86	12023,94
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	2809,73	857,95		890,66	
131	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,14	67735,00	--	415892,90	--	415892,90	--	449164,33
		СП - 8%			--	--	--	--		33271,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,018	271724,46	11443,58	4891,04	205,98	321,50	5179,09	10875,74
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	4363,56	25,50		805,61	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	236183,00	--	4251,29	--	4251,29	--	4591,40
		СП - 8%			--	--	--	--		340,10	
		ФОМ-1									
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	20789,48	1092,54	4157,90	218,51	3689,10	271,45	4783,70
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	250,29	48,01		354,35	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06883	75582,10	6373,66	5202,32	438,70	572,54	5056,23	11079,23
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	4191,07	93,86		820,68	
136	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06883	269118,00	--	18523,39	--	18523,39	--	20005,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1481,87	
		ИТОГО									636715,67
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
		ПОТОЛОК									
137	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,95	668,93	6,51	205328,37	1999,17	41305,65	130435,09	362624,53
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	162023,56	1020,30		26861,08	
138	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	270,22	786,35	4,79	212487,22	1294,19	52965,71	127087,71	366740,92
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	158227,32	632,31		27165,99	
139	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,01	112,49	0,76	4163,32	28,18	672,34	2781,36	7500,26
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	3462,80	13,90		555,58	
140	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	448,19	1455,86	141,81	652501,53	63557,47	--	495916,86	1240291,86
		НР - 80%; СП - 8%			1314,05	69,06	588944,07	30952,00		91873,47	
141	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	448,19	3388,00	--	1518467,72	--	1518467,72	--	1639945,14
		СП - 8%			--	--	--	--		121477,42	
		СТЕНЫ									
142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1675,522	1435,42	77,79	2405085,53	130331,15	685220,17	1353906,49	4059711,38
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1589534,21	102848,90		300719,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,94	1179,80	73,01	139145,53	8610,70	37238,39	80198,78	236891,86
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	93296,44	6952,04		17547,55	
144	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1543,56	650,37	4,52	1003884,48	6972,57	277535,78	578226,96	1708680,36
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	719376,14	3407,56		126568,92	
145	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	109,66	112,49	0,76	12335,86	83,51	1992,12	8241,13	22223,15
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	10260,23	41,19		1646,16	
		НИЗ СТЕН									
146	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	256,66	1179,80	73,01	302807,29	18738,54	81037,86	174527,90	515522,01
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	203030,89	15128,98		38186,82	
147	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	256,66	4369,89	19,85	1121577,16	5095,63	480991,38	510370,83	1762503,83
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	635490,16	2473,38		130555,84	
		ОТКОСЫ									
148	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32,1	2067,87	5,47	66378,71	175,68	51688,70	11640,61	84260,86
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	14514,34	36,42		6241,55	
149	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,4	3131,23	44,72	558611,36	7978,51	148269,49	325148,24	954460,37
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	402363,36	4071,94		70700,77	
150	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	178,4	650,37	4,52	116025,93	805,87	32076,75	66829,72	197484,11
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	83143,32	393,84		14628,45	
		ИТОГО									13158840,66
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ									
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1, вып. 6									
151	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	86,16	385,87	2,18	33246,35	187,62	25755,64	6950,69	43412,81
		НР - 94%; СП - 8%			84,76	1,06	7303,09	91,26		3215,76	
152	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	616,85	335,32	1,63	206841,90	1007,44	16002,57	178902,60	416604,05
		НР - 94%; СП - 8%			307,74	0,79	189831,89	490,03		30859,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	31,150925	2426,00	--	75572,14	--	75572,14	--	81617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6045,77	
		ДЕТАЛЬ №109 - 164,01 М2									
154	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,1208	8426,32	1717,19	110560,06	22530,91	46663,21	47865,28	171099,37
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	41365,95	9554,57		12674,03	
155	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	164,01	1553,05	19,47	254715,33	3193,50	170291,60	77621,95	358924,26
		НР - 94%; СП - 8%			495,28	8,21	81230,22	1346,33		26586,98	
156	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	164,01	4979,61	47,60	816705,89	7807,30	699683,01	106206,19	996745,04
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	109215,57	3769,74		73832,97	
157	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	164,01	1016,98	3,43	166795,45	562,29	73019,88	74790,79	260913,14
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	93213,28	275,21		19326,90	
		ДЕТАЛЬ №375 - 377,07 М2									
158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	377,07	216,17	31,67	81512,92	11943,05	42093,91	29957,12	120387,64
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	27475,96	4393,32		8917,60	
159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,1656	23262,40	7,20	701724,10	217,19	589223,91	105546,02	871851,73
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	112283,00	--		64581,61	
160	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	377,07	1602,65	73,89	604311,88	27860,87	116003,29	444856,98	1133102,37
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	460447,72	12804,39		83933,51	
161	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	384,6114	2426,00	--	933067,26	--	933067,26	--	1007712,64
		СП - 8%			--	--	--	--		74645,38	
		ДЕТАЛЬ №405 - 87,24 М2									
162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	87,24	216,17	31,67	18859,06	2763,18	9738,97	6930,97	27853,23
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	6356,92	1016,45		2063,20	
163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,9792	23262,40	7,20	162352,91	50,25	136324,54	24419,43	201714,13
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	25978,12	--		14941,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,24	745,28	28,93	65018,65	2524,05	32586,29	29267,77	101829,32
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	29908,31	1227,61		7542,91	
165	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,24	3297,45	81,75	287669,65	7131,62	108860,19	166109,95	490081,97
		НР - 94%; СП - 8%			1967,88	57,71	171677,85	5034,86		36302,37	
166	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	87,24	1794,10	73,15	156517,07	6382,02	29960,55	117376,16	295804,68
		НР - 94%; СП - 8%			1377,52	53,80	120174,50	4693,76		21911,46	
167	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,24	1020,22	28,99	89003,71	2528,76	47962,86	37355,32	136467,76
		НР - 94%; СП - 8%			441,45	14,07	38512,10	1227,61		10108,72	
168	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	87,24	1025,39	34,35	89455,40	2996,67	83822,79	3813,46	100730,36
		НР - 94%; СП - 8%			30,21	16,29	2635,94	1420,93		7461,51	
169	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,24	1602,65	73,89	139815,33	6445,97	26838,85	102923,39	262157,82
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	106530,51	2962,46		19419,10	
170	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	88,9848	2426,00	--	215877,12	--	215877,12	--	233147,29
		СП - 8%			--	--	--	--		17270,17	
		ИТОГО									7312157,55
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	58,5	3889,27	31,26	227522,01	1828,70	23201,42	162689,12	421428,02
		НР - 80%; СП - 8%			3461,40	14,86	202491,90	869,50		31216,89	
172	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	154,9	553,22	0,73	85693,41	112,44	19952,94	52502,43	149251,50
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	65628,03	--		11055,67	
173	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	30,98	165,91	1,40	5139,96	43,50	2684,11	1946,29	7653,15
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,66	2412,35	20,51		566,90	
		ИТОГО									578332,67
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
174	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	795,51	911,93	52,05	725452,42	41403,91	265998,46	393478,64	1208445,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	12,12	418050,05	9644,13		89514,48	
175	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	131,100048	5785,00	--	758413,78	--	758413,78	--	819086,88
		СП - 8%			--	--	--	--		60673,10	
176	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	795,51	664,35	102,00	528494,92	81141,22	268156,32	183660,09	769127,41
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	179197,38	20433,15		56972,40	
177	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	854	283,21	22,63	241865,35	19322,60	211855,37	14513,47	276889,13
		НР - 92%; СП - 8%			12,51	5,96	10687,38	5088,13		20510,31	
178	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	19,902	97544,94	1416,50	1941339,30	28191,18	1450442,54	426733,05	2557518,14
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	462705,58	11442,26		189445,79	
179	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	65	3650,37	24,67	237274,23	1603,52	132682,11	93386,83	357113,94
		НР - 90%; СП - 8%			1584,44	11,92	102988,60	774,54		26452,88	
180	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,702	8831,59	57,51	182831,55	1190,65	163394,16	16894,25	215703,87
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	18246,74	524,65		15978,06	
181	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1096	6787,61	99,38	7439224,52	108923,77	5212499,95	1976067,52	10168515,40
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	2117800,80	30098,68		753223,36	
182	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1096	307,54	2,67	337063,46	2923,49	297524,80	34114,02	400871,68
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	36615,17	1289,30		29694,20	
183	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	65	3650,37	24,67	237274,23	1603,52	132682,11	93386,83	357113,94
		НР - 90%; СП - 8%			1584,44	11,92	102988,60	774,54		26452,88	
		ИТОГО									**17130385,95**
				РАЗДЕЛ 14.Крыльца							
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	20	169,22	162,51	3384,40	3250,17	--	814,24	4534,53
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	134,23	996,66		335,89	
185	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	2493,10	--	4986,20	--	--	3590,06	9262,37
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	4986,20	--		686,10	
186	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	860,22	--	6881,76	--	--	4954,87	12783,56
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6881,76	--		946,93	
187	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	14	5996,40	1727,10	83949,60	24179,40	47667,90	20832,65	113164,83
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	12102,30	10298,40		8382,58	
188	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	18,4	23246,70	1286,88	427739,21	23678,59	339198,41	64239,93	531337,47
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	64862,21	5731,12		39358,33	
189	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	10,93	23960,41	1945,16	261887,32	21260,61	211924,96	30765,04	316064,55
		НР - 91%; СП - 8%			2625,96	467,15	28701,74	5106,00		23412,19	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	236183,00	--	39442,56	--	39442,56	--	42597,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3155,40	
191	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	30,6666667	1253,90	95,84	38452,83	2939,17	24852,60	11053,64	53466,98
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	10661,05	1098,14		3960,52	
192	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35	870,31	19,70	30460,68	689,45	20095,56	9084,57	42708,88
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	9675,68	92,68		3163,62	
193	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3267	75086,37	17338,12	24530,72	5664,36	482,94	18747,96	46740,97
		НР - 91%; СП - 8%			56270,00	6791,37	18383,41	2218,74		3462,29	
194	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,25321	27002,62	12552,35	6837,33	3178,38	1879,75	1836,22	9367,44
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	1779,21	881,99		693,88	
195	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,41568	30779,34	10185,89	12794,35	4234,07	1808,31	5503,99	19762,21
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	6751,97	1224,83		1463,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	0,233752	12853,03	78,15	3004,42	18,27	2861,79	155,98	3413,23
		НР - 118%; СП - 8%			532,03	33,47	124,36	7,82		252,83	
197	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,561	292066,00	--	163849,03	--	163849,03	--	176956,95
		СП - 8%			--	--	--	--		13107,92	
198	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,27631	290472,00	--	80260,32	--	80260,32	--	86681,14
		СП - 8%			--	--	--	--		6420,83	
199	2105-0204-1002 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,15168	277648,00	--	42113,65	--	42113,65	--	45482,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3369,09	
200	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0066	271178,00	--	1789,77	--	1789,77	--	1932,96
		СП - 8%			--	--	--	--		143,18	
201	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0064	282504,00	--	1808,03	--	1808,03	--	1952,67
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	
202	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	53	860,00	--	45580,00	--	45580,00	--	49226,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3646,40	
203	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	1131,00	--	6786,00	--	6786,00	--	7328,88
		СП - 8%			--	--	--	--		542,88	
204	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	29	239,00	--	6931,00	--	6931,00	--	7485,48
		СП - 8%			--	--	--	--		554,48	
205	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	35,650918	108,88	2,41	3881,60	85,87	2161,38	1134,21	5417,07
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	1634,35	9,44		401,26	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	35,650918	81,26	1,70	2896,97	60,73	1912,08	644,17	3824,43
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	924,15	9,44		283,29	
207	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	20	624,00	166,28	12480,07	3325,61	1850,78	5713,72	19649,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			365,18	48,85	7303,68	977,08		1455,50	
208	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2004,00	--	46092,00	--	46092,00	--	49779,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3687,36	
209	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	10	751,84	2,68	7518,41	26,84	3478,00	3219,02	11596,42
		НР - 80%; СП - 8%			401,36	1,02	4013,57	10,21		858,99	
210	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11	1984,00	--	21824,00	--	21824,00	--	23569,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1745,92	
211	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	18	4002,26	8,99	72040,67	161,79	52714,27	14604,94	93577,26
		НР - 76%; СП - 8%			1064,70	2,91	19164,60	52,43		6931,65	
212	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	30,2	3352,38	2,63	101241,88	79,44	69956,14	28085,66	139673,74
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32	--	31206,29	--		10346,20	
213	1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8	1746,43	188,91	8382,85	906,78	3192,19	4250,66	13644,19
		НР - 90%; СП - 8%			892,47	91,48	4283,88	439,08		1010,68	
214	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,2	13923,00	--	420474,60	--	420474,60	--	454112,57
		СП - 8%			--	--	--	--		33637,97	
215	2109-0202-1404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,8	30031,00	--	144148,80	--	144148,80	--	155680,70
		СП - 8%			--	--	--	--		11531,90	
		КРЫЛЬЦО КР1, КР3									
216	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,2	2493,10	--	10471,02	--	--	7539,13	19450,97
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	10471,02	--		1440,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	860,22	--	344,09	--	--	247,74	639,18
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	344,09	--		47,35	
218	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гпс. Устройство	м3 основания	1,4	5996,40	1727,10	8394,96	2417,94	4766,79	2083,27	11316,48
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1210,23	1029,84		838,26	
219	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,8	23246,70	1286,88	111584,14	6177,02	88486,54	16758,24	138609,78
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	16920,58	1495,07		10267,39	
220	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	0,8	23960,41	1945,16	19168,33	1556,13	15511,43	2251,79	23133,73
		НР - 91%; СП - 8%			2625,96	467,15	2100,77	373,72		1713,61	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0453	236183,00	--	10699,09	--	10699,09	--	11555,02
		СП - 8%			--	--	--	--		855,93	
222	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,4	1253,90	95,84	10532,73	805,08	6807,45	3027,74	14645,30
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	2920,20	300,79		1084,84	
223	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,9	870,31	19,70	6005,11	135,92	3961,70	1790,96	8419,75
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1907,49	18,27		623,69	
224	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,139544	30779,34	10185,89	4295,07	1421,38	607,05	1847,69	6634,19
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	2266,64	411,17		491,42	
225	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116144	293659,00	--	34106,73	--	34106,73	--	36835,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2728,54	
226	2105-0304-0601 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0234	282504,00	--	6610,59	--	6610,59	--	7139,44
		СП - 8%			--	--	--	--		528,85	
227	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,8	624,00	166,28	4867,23	1296,99	721,80	2228,35	7663,22
		НР - 69%; СП - 8%			365,18	48,85	2848,44	381,06		567,65	
228	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,97	2004,00	--	17975,88	--	17975,88	--	19413,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1438,07	
229	2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	шт.	16	21,00	--	336,00	--	336,00	--	362,88
		СП - 8%			--	--	--	--		26,88	
230	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001	236175,00	--	236,18	--	236,18	--	255,07
		СП - 8%			--	--	--	--		18,89	
231	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	4,046776	108,88	2,41	440,60	9,75	245,34	128,75	614,90
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	185,52	1,07		45,55	
		КРЫЛЬЦО КР2									
232	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8	2493,10	--	19944,80	--	--	14360,26	37049,46
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	19944,80	--		2744,40	
233	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	860,22	--	1720,44	--	--	1238,72	3195,89
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1720,44	--		236,73	
234	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство**	м3 основания	1,3	5996,40	1727,10	7795,32	2245,23	4426,30	1934,46	10508,16
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1123,79	956,28		778,38	
235	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3,5	23246,70	1286,88	81363,44	4504,08	64521,44	12219,55	101069,63
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	12337,92	1090,16		7486,64	
236	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	0,6	23960,41	1945,16	14376,25	1167,10	11633,58	1688,84	17350,30
		НР - 91%; СП - 8%			2625,96	467,15	1575,58	280,29		1285,21	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	236183,00	--	7085,49	--	7085,49	--	7652,33
		СП - 8%			--	--	--	--		566,84	
238	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	4,464	1253,90	95,84	5597,39	427,84	3617,67	1609,03	7782,93
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	1551,88	159,85		576,51	
239	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,5	870,31	19,70	4786,68	108,34	3157,87	1427,58	6711,40
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1520,46	14,56		497,14	
240	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1009	30779,34	10185,89	3105,64	1027,76	438,94	1336,01	4796,98
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	1638,94	297,31		355,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08296	293659,00	--	24361,95	--	24361,95	--	26310,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1948,96	
242	2105-0304-0601 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,01794	282504,00	--	5068,12	--	5068,12	--	5473,57
		СП - 8%			--	--	--	--		405,45	
243	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6	624,00	166,28	3744,02	997,68	555,23	1714,12	5894,79
		НР - 69%; СП - 8%			365,18	48,85	2191,10	293,12		436,65	
244	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,9	2004,00	--	13827,60	--	13827,60	--	14933,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1106,21	
245	2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	14	21,00	--	294,00	--	294,00	--	317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23,52	
246	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	236175,00	--	236,18	--	236,18	--	255,07
		СП - 8%			--	--	--	--		18,89	
247	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,9261	108,88	2,41	318,59	7,05	177,40	93,09	444,61
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	134,14	0,77		32,93	
		ИТОГО									3109213,64
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА									
248	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,9	1283,55	7,92	5005,86	30,88	215,42	4291,50	10041,15
		НР - 90%; СП - 8%			1220,40	2,25	4759,56	8,78		743,79	
249	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0192	53008,00	--	1017,75	--	1017,75	--	1099,17
		СП - 8%			--	--	--	--		81,42	
250	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,05874	135421,00	--	7954,63	--	7954,63	--	8591,00
		СП - 8%			--	--	--	--		636,37	
		СЦЕНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,051	25370,12	1147,87	1293,88	58,54	958,45	264,27	1682,80
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	276,89	13,52		124,65	
252	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,8753	95931,42	1036,80	275831,62	2981,11	203627,66	63534,00	366514,87
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	69222,85	1370,48		27149,25	
253	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ступени. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки	3,5	2825,29	15,29	9888,50	53,50	8399,34	1315,45	12100,27
		НР - 90%; СП - 8%			410,19	7,41	1435,66	25,95		896,32	
253.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725 0,25375	326,00				82,72		
254	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	104,56	828,13	62,34	86589,36	6518,77	8010,34	70712,54	169886,05
		НР - 94%; СП - 8%			689,18	30,28	72060,24	3165,87		12584,15	
255	2206-0204-0501 РСНБ РК 2015	**Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88**	м3	7,18	115289,00	--	827775,02	--	827775,02	--	893997,02
		СП - 8%			--	--	--	--		66222,00	
256	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	10,15394	8831,59	57,51	89675,42	583,99	80141,75	8286,31	105798,68
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	8949,68	257,33		7836,94	
257	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	106,26	1016,98	3,43	108064,66	364,30	47308,65	48456,01	169042,32
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	60391,70	178,30		12521,65	
		ОТМОСТКА									
258	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,7	8426,32	1717,19	174424,82	35545,83	73618,10	75514,55	269934,53
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	65260,89	15073,74		19995,15	
259	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	138	1621,90	2,90	223822,16	400,13	198383,31	27196,85	271100,53
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	25038,72	143,55		20081,52	
260	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	138	1927,68	31,41	266020,21	4334,00	156885,70	114982,68	411483,12
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	104800,51	1664,93		30480,23	
261	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,208	47820,00	--	105586,56	--	105586,56	--	114033,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8446,92	
		ИТОГО									**2805305,00**
		итого общестроительных работ									**105377416**
		РАЗДЕЛ 16. Отопления									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
262	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4335,69	68,73	26014,14	412,40	19733,59	5891,92	34458,55
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	5868,15	144,01		2552,49	
263	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1862,35	39,35	74493,96	1574,05	43080,03	29808,79	112646,97
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	29839,88	577,25		8344,22	
264	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1954,33	18,12	7817,32	72,50	6171,91	1568,96	10137,18
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		750,90	
265	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1349,77	18,12	8098,60	108,75	5630,48	2353,44	11288,20
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	2359,37	42,10		836,16	
266	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3955,84	270,08	31646,75	2160,64	4172,51	25266,99	61466,84
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	25313,60	469,04		4553,10	
267	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00	--	89632,00	--	89632,00	--	96802,56
		СП - 8%			--	--	--	--		7170,56	
268	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	18430,00	--	110580,00	--	110580,00	--	119426,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8846,40	
269	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2200,10	113,24	19800,90	1019,16	2680,83	16012,45	38678,42
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	16100,91	238,32		2865,07	
270	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	4945,00	--	44505,00	--	44505,00	--	48065,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3560,40	
271	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2172,88	86,02	21728,80	860,20	2978,70	17661,85	42541,91
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17889,90	132,40		3151,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	2875,00	--	28750,00	--	28750,00	--	31050,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2300,00	
273	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	835,00	--	5845,00	--	5845,00	--	6312,60
		СП - 8%			--	--	--	--		467,60	
274	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	2298,00	--	36768,00	--	36768,00	--	39709,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2941,44	
275	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	1302,00	--	23436,00	--	23436,00	--	25310,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1874,88	
276	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	680,00	--	13600,00	--	13600,00	--	14688,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1088,00	
277	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	570,37	27,22	1140,74	54,44	35,06	1056,17	2372,66
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	1051,24	26,48		175,75	
278	2307-0502-0229 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет**	комплект	2	270690,00	--	541380,00	--	541380,00	--	584690,40
		СП - 8%			--	--	--	--		43310,40	
279	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	64214,79	400,71	128429,58	801,42	118335,91	9236,21	148679,06
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	66,23	9292,25	132,46		11013,26	
280	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	2508,11	--	20064,84	--	17572,24	2442,75	24308,19
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	2492,60	--		1800,61	
281	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2172,88	86,02	13037,28	516,12	1787,22	10597,11	25525,15
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10733,94	79,44		1890,75	
282	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	1526,00	--	9156,00	--	9156,00	--	9888,48
		СП - 8%			--	--	--	--		732,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
284	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435,00	--	15435,00	--	16669,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1234,80	
285	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2370,70	156,61	4741,40	313,22	78,50	4329,51	9796,58
		НР - 98%; СП - 8%			2174,84	34,09	4349,68	68,19		725,67	
286	2305-1101-0114 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 27, для системы отопления мощностью от 175 кВт до 200 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	377355,00	--	377355,00	--	377355,00	--	407543,40
		СП - 8%			--	--	--	--		30188,40	
287	2305-1101-0112 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 19, для системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	320851,00	--	320851,00	--	320851,00	--	346519,08
		СП - 8%			--	--	--	--		25668,08	
288	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	777,43	2,24	777,43	2,24	108,96	653,47	1545,38
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,47	
289	2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	
290	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	463,22	0,54	926,43	1,09	35,06	873,00	1943,38
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	890,28	0,53		143,95	
291	2305-1307-0211 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA/VB2, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	95384,00	--	190768,00	--	190768,00	--	206029,44
		СП - 8%			--	--	--	--		15261,44	
292	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	255647,00	--	511294,00	--	511294,00	--	552197,52
		СП - 8%			--	--	--	--		40903,52	
293	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Датчики. Установка	комплект	5	477,73	--	2388,63	--	341,92	2005,78	4745,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	2046,71	--		351,55	
294	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
295	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227623,00	--	227623,00	--	227623,00	--	245832,84
		СП - 8%			--	--	--	--		18209,84	
296	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
297	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	--	71603,00	--	71603,00	--	77331,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5728,24	
298	2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 275, типа Danfoss	шт.	1	135669,00	--	135669,00	--	135669,00	--	146522,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10853,52	
299	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	
300	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	10917,12	151,35	21834,25	302,70	19550,85	2038,44	25782,51
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	1980,69	99,36		1909,82	
		Антикоррозийная защита									
301	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	89,50	2,41	805,47	21,68	384,75	276,99	1169,06
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	399,05	2,38		86,60	
302	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	124,95	3,10	1124,56	27,91	921,41	123,39	1347,78
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	175,25	3,57		99,84	
		Теплоизоляционные работы									
303	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,7	73838,50	1128,92	51686,95	790,24	34604,62	12663,73	69498,73
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	16292,08	370,72		5148,05	
304	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	26	540,50	27,30	14053,11	709,84	3947,55	7263,71	23022,17
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	9395,72	161,79		1705,35	
305	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0299	373181,00	--	11158,11	--	11158,11	--	12050,76
		СП - 8%			--	--	--	--		892,65	
306	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	3955,84	270,08	63293,51	4321,28	8345,03	50533,97	122933,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	50627,20	938,08		9106,20	
307	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776,00	--	25552,00	--	25552,00	--	27596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,16	
308	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11535,00	--	138420,00	--	138420,00	--	149493,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11073,60	
309	2304-1001-3101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47163,00	--	94326,00	--	94326,00	--	101872,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7546,08	
310	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	28617,80	897,83	28617,80	897,83	6565,83	21055,58	53647,24
		НР - 98%; СП - 8%			21154,14	331,14	21154,14	331,14		3973,87	
311	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой (1 резервный), модель RS-25/150, Q 4,1 м3/ч, Н 11,0 м вод. ст.	шт.	2	28581,00	--	57162,00	--		--	57162,00
					--	--	--	--	57162,00	--	
312	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	19482,27	212,72	38964,54	425,43	19828,87	18465,84	62024,81
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710,24	132,46		4594,43	
313	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	86,69	1,09	4334,44	54,75	83,82	4111,96	9122,11
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4195,88	--		675,71	
314	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	90,27	1,09	541,64	6,57	31,56	493,43	1117,88
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	503,50	--		82,81	
		Теплоснабжение приточных систем									
315	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1461,34	20,02	40917,52	560,68	441,42	39127,70	86448,84
		НР - 98%; СП - 8%			1425,55	0,39	39915,42	10,80		6403,62	
316	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	701,00	--	19431,72	--	19431,72	--	20986,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1554,54	
317	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	86,69	1,09	2427,29	30,66	46,94	2302,70	5108,38
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	2349,69	--		378,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,3	73838,50	1128,92	22151,55	338,68	14830,55	5427,31	29785,17
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	6982,32	158,88		2206,31	
319	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13	540,50	27,30	7026,56	354,92	1973,77	3631,86	11511,09
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	4697,86	80,90		852,67	
320	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01495	373181,00	--	5579,06	--	5579,06	--	6025,38
		СП - 8%			--	--	--	--		446,32	
		ОТОПЛЕНИЕ									
321	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1562,10	22,48	24993,68	359,70	359,23	23798,32	52695,36
		НР - 98%; СП - 8%			1517,17	0,58	24274,75	9,26		3903,36	
322	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	1183,00	--	18738,72	--	18738,72	--	20237,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,10	
323	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	244	1461,34	20,02	356566,97	4885,91	3846,66	340969,96	753339,88
		НР - 98%; СП - 8%			1425,55	0,39	347834,40	94,14		55802,95	
324	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	241,56	701,00	--	169333,56	--	169333,56	--	182880,24
		СП - 8%			--	--	--	--		13546,68	
325	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106	1329,74	17,06	140952,31	1808,65	1255,68	135156,94	298197,99
		НР - 98%; СП - 8%			1300,83	0,26	137887,98	27,26		22088,74	
326	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	104,94	434,00	--	45543,96	--	45543,96	--	49187,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3643,52	
327	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	96	1233,86	14,70	118450,29	1411,08	1044,10	113690,33	250711,87
		НР - 98%; СП - 8%			1208,28	0,16	115995,11	15,43		18571,25	
328	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,04	272,00	--	25850,88	--	25850,88	--	27918,95
		СП - 8%			--	--	--	--		2068,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	462	86,69	1,09	40050,27	505,89	774,50	37994,49	84288,34
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	38769,89	--		6243,58	
330	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2172,88	86,02	86915,21	3440,80	11914,81	70647,42	170167,64
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	71559,60	529,60		12605,01	
331	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	9712,00	--	213664,00	--	213664,00	--	230757,12
		СП - 8%			--	--	--	--		17093,12	
332	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10149,00	--	81192,00	--	81192,00	--	87687,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6495,36	
333	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11535,00	--	115350,00	--	115350,00	--	124578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9228,00	
334	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	4	2819,61	31,06	11278,43	124,23	9955,84	1229,52	13508,59
		НР - 98%; СП - 8%			299,59	14,07	1198,36	56,26		1000,64	
335	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	57,5	19951,76	158,53	1147226,45	9115,31	1089843,36	51681,90	1294821,00
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	48267,78	4468,85		95912,67	
336	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	41	471,78	--	19343,13	--	12116,73	7081,87	28539,00
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	7226,40	--		2114,00	
337	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	24	1209,04	--	29017,07	--	3006,19	25490,66	58868,35
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	26010,88	--		4360,62	
338	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	24	5521,00	--	132504,00	--	132504,00	--	143104,32
		СП - 8%			--	--	--	--		10600,32	
339	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	463,22	0,54	11580,40	13,61	438,25	10912,45	24292,27
		НР - 98%; СП - 8%			445,14	0,26	11128,53	6,62		1799,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	25	8654,00	--	216350,00	--	216350,00	--	233658,00
		СП - 8%			--	--	--	--		17308,00	
341	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	94	890,60	1,03	83716,65	97,17	12390,23	57021,60	151997,32
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	71229,25	47,75		11259,06	
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
342	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,084	944169,31	368896,01	79310,22	30987,26	956,87	56311,55	146471,51
		НР - 99%; СП - 8%			563882,00	113265,08	47366,09	9514,27		10849,74	
343	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84,84	1450,00	--	123018,00	--	123018,00	--	132859,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9841,44	
344	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	--	19424,00	--	19424,00	--	20977,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1553,92	
345	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11535,00	--	46140,00	--	46140,00	--	49831,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3691,20	
346	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816,00	--	179264,00	--	179264,00	--	193605,12
		СП - 8%			--	--	--	--		14341,12	
347	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2298,00	--	18384,00	--	18384,00	--	19854,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1470,72	
348	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4715,92	113,24	4715,92	113,24	3038,64	1558,71	6776,60
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564,04	26,48		501,97	
349	2307-0502-0231 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	292108,00	--	292108,00	--	292108,00	--	315476,64
		СП - 8%			--	--	--	--		23368,64	
		Антикоррозийная защита									
350	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	89,50	2,41	1789,94	48,17	855,00	615,53	2597,90
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	886,77	5,30		192,44	
351	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	124,95	3,10	2499,02	62,02	2047,57	274,19	2995,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	389,44	7,94		221,86	
		Теплоизоляционные работы									
352	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,5	73838,50	1128,92	110757,75	1693,38	74152,77	27136,56	148925,85
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	34911,60	794,40		11031,54	
353	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	47	540,50	27,30	25403,70	1283,17	7135,95	13130,56	41617,00
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	16984,58	292,47		3082,74	
354	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05405	373181,00	--	20170,43	--	20170,43	--	21784,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1613,63	
		Шкаф для установки теплосчетчика									
355	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,7	1283,55	7,92	3465,60	21,38	149,14	2971,04	6951,57
		НР - 90%; СП - 8%			1220,40	2,25	3295,08	6,08		514,93	
356	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0192	53008,00	--	1017,75	--	1017,75	--	1099,17
		СП - 8%			--	--	--	--		81,42	
357	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,05874	73711,00	--	4329,78	--	4329,78	--	4676,17
		СП - 8%			--	--	--	--		346,38	
358	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	3	295,00	--	885,00	--	885,00	--	955,80
		СП - 8%			--	--	--	--		70,80	
359	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	0,5	3495,00	--	1747,50	--	1747,50	--	1887,30
		СП - 8%			--	--	--	--		139,80	
360	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	509,00	--	509,00	--	509,00	--	549,72
		СП - 8%			--	--	--	--		40,72	
		ИТОГО									10664182,23
		РАЗДЕЛ 17. Вентиляция									
361	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	88434,71	5585,06	88434,71	5585,06	10315,24	72918,87	174261,87
		НР - 98%; СП - 8%			72534,42	1872,59	72534,42	1872,59		12908,29	
362	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка с автоматикой VVS30-L-FHVS	комплект	1	1234581,27	--	1234581,27	--		--	1234581,27
					--	--	--	--	1234581,27	--	
363	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7886,73	168,97	7886,73	168,97	737,36	6873,87	15941,45
		НР - 98%; СП - 8%			6980,40	33,76	6980,40	33,76		1180,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	2305-0405-0122 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВЦ 14-282) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	156912,00	--	156912,00	--	156912,00	--	169464,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12552,96	
365	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1744,46	2,86	6977,84	11,43	4829,66	2099,46	9803,49
		НР - 98%; СП - 8%			534,19	1,39	2136,75	5,56		726,18	
366	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5342,60	220,02	5342,60	220,02	48,36	5046,70	11220,45
		НР - 98%; СП - 8%			5074,23	75,46	5074,23	75,46		831,14	
367	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный вытяжной Styl 200S	комплект	1	4708,39	--	4708,39	--	4708,39	--	5085,06
		СП - 8%			--	--	--	--		376,67	
368	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП 1-1 размером пластин 500х800х1000 мм. Установка	пластина	4	42302,36	121,02	169209,43	484,09	163946,53	4846,71	187980,63
		НР - 98%; СП - 8%			1194,70	41,71	4778,80	166,82		13924,49	
369	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	9	7146,23	28,58	64316,08	257,23	1462,05	61467,48	135846,24
		НР - 98%; СП - 8%			6955,20	13,90	62596,80	125,12		10062,68	
370	2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4651,00	--	4651,00	--	4651,00	--	5023,08
		СП - 8%			--	--	--	--		372,08	
371	2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4928,00	--	4928,00	--	4928,00	--	5322,24
		СП - 8%			--	--	--	--		394,24	
372	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5127,57	46,22	5127,57	46,22	4444,40	637,84	6226,64
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,90	636,95	13,90		461,23	
373	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12912,28	63,27	12912,28	63,27	11715,89	1124,08	15159,27
		НР - 98%; СП - 8%			1133,12	13,90	1133,12	13,90		1122,91	
374	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	22	1692,63	31,98	37237,95	703,63	6997,51	29245,81	71802,46
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	29536,81	305,84		5318,70	
375	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	36	1786,63	31,98	64318,83	1151,39	14834,47	47856,77	121149,65
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	48332,97	500,47		8974,05	
376	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	1803,59	53,15	7214,34	212,60	1631,41	5317,42	13534,30
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	5370,33	55,61		1002,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,92	4740,51	44,51	37544,84	352,49	28397,88	8726,93	49973,51
		НР - 98%; СП - 8%			1110,41	13,96	8794,47	110,56		3701,74	
378	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5347,00	52,82	64163,96	633,84	41176,71	22155,28	93224,78
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	22353,41	254,02		6905,54	
379	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,8	5178,77	41,92	366656,73	2968,03	242936,75	119490,14	525038,62
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	120751,95	1176,77		38891,75	
380	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5760,35	44,51	31105,90	240,33	21655,67	9099,57	43421,91
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	13,96	9209,89	75,38		3216,44	
381	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,8	5499,86	41,92	339891,18	2590,74	246101,44	90381,65	464694,66
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	16,62	91199,00	1027,18		34421,83	
382	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37	5121,07	39,07	189479,76	1445,64	146948,84	40824,48	248728,58
		НР - 98%; СП - 8%			1110,41	15,47	41085,27	572,36		18424,34	
383	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3	73838,50	1128,92	221515,49	3386,76	148305,53	54273,12	297851,70
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	69823,20	1588,80		22063,09	
384	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	76	540,50	27,30	41078,33	2074,91	11538,99	21232,39	67295,58
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	27464,42	472,93		4984,86	
385	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0874	373181,00	--	32616,02	--	32616,02	--	35225,30
		СП - 8%			--	--	--	--		2609,28	
386	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42042,42	319,66	42042,42	319,66	38728,16	3016,45	48663,58
		НР - 98%; СП - 8%			2994,60	83,41	2994,60	83,41		3604,71	
387	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	10604,16	816,86	21208,33	1633,72	1430,61	18220,94	42583,60
		НР - 98%; СП - 8%			9072,00	224,40	18144,00	448,79		3154,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Everest climate"	Воздушно-тепловая завеса Wing E100	шт.	2	150038,04	--	300076,07	--		--	300076,07
					--	--	--	--	300076,07	--	
		ИТОГО									4399181,00
		Всего по ОВ									15063363,23
		в т.ч. Оборудование									1591819
		РАЗДЕЛ 18.Водоснабжение									
		Водопровод холодный - В1									
389	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2075,57	604,67	6226,72	1814,02	70,37	4749,29	11854,09
		НР - 98%; СП - 8%			1447,44	167,97	4342,32	503,90		878,08	
390	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	1646,00	--	4888,62	--	4888,62	--	5279,71
		СП - 8%			--	--	--	--		391,09	
391	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5217,31	47,91	26086,55	239,57	22411,53	3461,64	31912,05
		НР - 98%; СП - 8%			687,09	19,37	3435,45	96,84		2363,86	
392	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	90	4523,25	47,91	407092,66	4312,35	340942,21	62309,58	506954,41
		НР - 98%; СП - 8%			687,09	19,37	61838,10	1743,10		37552,18	
393	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2349,43	20,64	46988,63	412,78	37652,09	8906,17	60366,39
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	8923,76	164,17		4471,58	
394	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1843,11	24,72	23960,38	321,30	204,94	22970,37	50685,21
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,39	23434,14	5,02		3754,46	
395	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,87	621,00	--	7992,27	--	7992,27	--	8631,65
		СП - 8%			--	--	--	--		639,38	
396	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1523,49	17,69	30469,84	353,75	217,52	29303,75	64555,47
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	29898,57	3,21		4781,89	
397	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	221,00	--	4375,80	--	4375,80	--	4725,86
		СП - 8%			--	--	--	--		350,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	86,69	1,09	4594,51	58,03	88,85	4358,67	9669,44
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	4447,63	--		716,25	
399	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98	90,27	1,09	8846,74	107,31	515,52	8059,44	18258,68
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	8223,92	--		1352,49	
400	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2200,10	113,24	2200,10	113,24	297,87	1779,16	4297,60
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	1788,99	26,48		318,34	
401	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776,00	--	12776,00	--	12776,00	--	13798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1022,08	
402	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2172,88	86,02	19555,92	774,18	2680,83	15895,67	38287,72
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	16100,91	119,16		2836,13	
403	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	9712,00	--	87408,00	--	87408,00	--	94400,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6992,64	
404	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	10316,73	--	20633,46	--	19839,06	778,51	23124,93
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	794,40	--		1712,96	
405	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	--	19424,00	--	19424,00	--	20977,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1553,92	
406	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	15	324,00	--	4860,00	--	4860,00	--	5248,80
		СП - 8%			--	--	--	--		388,80	
407	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	29320,01	116,94	29320,01	116,94	28011,47	1206,69	32968,84
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	39,72	1191,60	39,72		2442,14	
408	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1848,68	28,23	1848,68	28,23	18,61	1777,22	3915,98
		НР - 98%; СП - 8%			1801,84	11,65	1801,84	11,65		290,07	
409	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	22452,00	--	22452,00	--	22452,00	--	24248,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1796,16	
410	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00	--	10866,00	--	10866,00	--	11735,28
		СП - 8%			--	--	--	--		869,28	
411	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты	шт.	2	416,00	--	832,00	--	832,00	--	898,56
		СП - 8%			--	--	--	--		66,56	
412	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Корзина для рукава	т	0,002	643468,00	--	1286,94	--	1286,94	--	1389,89
		СП - 8%			--	--	--	--		102,95	
413	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28	565,68	1,03	15839,09	28,94	3690,71	9706,93	27589,70
		НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	12119,44	14,22		2043,68	
		Водомерный узел									
414	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32518,43	1118,84	32518,43	1118,84	15456,89	15931,53	52325,96
		НР - 98%; СП - 8%			15942,70	313,96	15942,70	313,96		3876,00	
415	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	--	39084,00	--	39084,00	--	42210,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3126,72	
416	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87610,00	--	175220,00	--	175220,00	--	189237,60
		СП - 8%			--	--	--	--		14017,60	
417	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712,00	--	9712,00	--	9712,00	--	10488,96
		СП - 8%			--	--	--	--		776,96	
418	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2490,00	--	14940,00	--	14940,00	--	16135,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1195,20	
419	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15146,45	6676,60	15146,45	6676,60	525,85	6310,82	23173,85
		НР - 61%; СП - 8%			7944,00	2401,60	7944,00	2401,60		1716,58	
420	5101-0102-1805 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110021,00	--	1110021,00	--		--	1110021,00
					--	--	--	--	1110021,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	10628,68	214,13	10628,68	214,13	9233,55	1227,25	12804,40
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,30	1181,00	71,30		948,47	
		Водопровод горячий - Т3, Т4									
422	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2349,43	20,64	46988,63	412,78	37652,09	8906,17	60366,39
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	8923,76	164,17		4471,58	
423	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2091,87	20,64	62756,05	619,17	48751,24	13359,26	82204,53
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13385,64	246,25		6089,22	
424	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1523,49	17,69	83792,06	972,82	598,18	80585,31	177527,55
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	82221,06	8,84		13150,19	
425	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	221,00	--	12033,45	--	12033,45	--	12996,13
		СП - 8%			--	--	--	--		962,68	
426	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	86,69	1,09	9102,33	114,97	176,02	8635,11	19156,44
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	8811,34	--		1419,00	
427	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2172,88	86,02	26074,56	1032,24	3574,44	21194,22	51050,29
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	21467,88	158,88		3781,50	
428	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11535,00	--	57675,00	--	57675,00	--	62289,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4614,00	
429	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9712,00	--	67984,00	--	67984,00	--	73422,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5438,72	
430	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	3	1933,00	--	5799,00	--	5799,00	--	6262,92
		СП - 8%			--	--	--	--		463,92	
431	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20036,73	--	40073,46	--	39279,06	778,51	44120,13
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	794,40	--		3268,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9712,00	--	19424,00	--	19424,00	--	20977,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1553,92	
433	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	3	8050,74	27,46	24152,23	82,38	21646,93	2413,39	28690,87
		НР - 98%; СП - 8%			807,64	13,24	2422,92	39,72		2125,25	
434	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
435	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Насос циркуляционный Lowara TLC 32-7L, произв. 2,0 м3/ч, Н=4,0 м**	комп.	2	40982,14	--	81964,29	--	81964,29	--	88521,43
		СП - 8%			--	--	--	--		6557,14	
436	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	3199,12	151,35	3199,12	151,35	2057,43	1019,22	4555,81
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990,35	49,68		337,47	
437	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	--	1526,00	--	1526,00	--	1648,08
		СП - 8%			--	--	--	--		122,08	
438	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	3	477,73	--	1433,18	--	205,15	1203,47	2847,58
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	1228,03	--		210,93	
439	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	3	1715,00	--	5145,00	--	5145,00	--	5556,60
		СП - 8%			--	--	--	--		411,60	
		ИТОГО									**3315033,22**
		в т.ч. Оборудование									**1110021**
		РАЗДЕЛ 19.Канализация									
		Канализация К1									
440	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	780,36	3,34	39018,22	167,07	351,15	37780,97	82943,12
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	38500,00	52,01		6143,94	
441	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	49,9	1077,00	--	53742,30	--	53742,30	--	58041,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4299,38	
442	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	807,13	1,37	16142,62	27,40	55,22	15747,70	34441,54
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	16060,00	9,08		2551,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	254,00	--	5069,84	--	5069,84	--	5475,43
		СП - 8%			--	--	--	--		405,59	
444	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707,00	--	707,00	--	707,00	--	763,56
		СП - 8%			--	--	--	--		56,56	
		Канализация К3									
465	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	14695,88	48,86	117567,08	390,85	109020,39	8133,89	135757,05
		НР - 98%; СП - 8%			1019,48	18,01	8155,84	144,05		10056,08	
466	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	17486,75	73,43	17486,75	73,43	16367,36	1060,55	20031,09
		НР - 98%; СП - 8%			1045,96	36,24	1045,96	36,24		1483,78	
		итого									337453,47
		итого ВК									**3652486,69**
		в т.ч. Оборудование									1110021
		РАЗДЕЛ 20.Электроосвещение									
467	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	6349,73	171,26	12699,46	342,52	4106,94	6032,59	20230,61
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	8250,00	128,60		1498,56	
468	2307-0201-0803 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16926,00	--	16926,00	--	16926,00	--	18280,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1354,08	
469	2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15129,00	--	15129,00	--	15129,00	--	16339,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1210,32	
470	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1557,30	164,30	3114,60	328,60	36,00	2072,59	5602,17
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	2750,00	128,60		414,98	
471	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474,00	--	22474,00	--	24271,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1797,92	
472	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	10	2428,91	864,70	24289,08	8647,01	2029,56	13803,87	41140,38
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	13612,50	5559,54		3047,44	
473	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	6	5692,00	--	34152,00	--	34152,00	--	36884,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2732,16	
474	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	18732,00	--	74928,00	--	74928,00	--	80922,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5994,24	
475	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2670,79	22,32	5341,58	44,64	2688,94	1877,76	7796,89
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	2608,00	--		577,55	
476	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический АП50Б2МТУ3**	шт.	2	7836,70	--	15673,39	--	15673,39	--	16927,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1253,87	
477	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	33	3408,14	1197,68	112468,62	39523,56	6697,56	65790,16	192519,48
		НР - 72%; СП - 8%			2007,50	761,45	66247,50	25127,72		14260,70	
478	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	шт.	31	4136,00	--	128216,00	--	128216,00	--	138473,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10257,28	
479	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	2	5779,00	--	11558,00	--	11558,00	--	12482,64
		СП - 8%			--	--	--	--		924,64	
480	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	4	1331,32	133,27	5325,29	533,08	282,21	3350,90	9370,28
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	4510,00	144,03		694,10	
481	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	27476,00	--	109904,00	--	109904,00	--	118696,32
		СП - 8%			--	--	--	--		8792,32	
482	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	24	373,00	--	8952,00	--	8952,00	--	9668,16
		СП - 8%			--	--	--	--		716,16	
483	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	164	226,00	--	37064,00	--	37064,00	--	40029,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2965,12	
484	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп**	шт.	188	45,54	--	8560,71	--	8560,71	--	9245,57
		СП - 8%			--	--	--	--		684,86	
485	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	19	2147,06	655,17	40794,10	12448,18	17634,67	14174,04	59365,59
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	10711,25	8974,92		4397,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	587,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
487	2307-0101-0235 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	13	4607,00	--	59891,00	--	59891,00	--	64682,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4791,28	
488	ТПРАЙ-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие Е18	шт.	6	865,18	--	5191,07	--	5191,07	--	5606,36
		СП - 8%			--	--	--	--		415,29	
489	ТПРАЙ-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие Е24	шт.	10	1092,86	--	10928,57	--	10928,57	--	11802,86
		СП - 8%			--	--	--	--		874,29	
490	ТПРАЙ-ЛИСТ	Лампы энергосберегающие Е14	шт.	3	1047,32	--	3141,96	--	3141,96	--	3393,32
		СП - 8%			--	--	--	--		251,36	
491	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	10	3408,14	1197,68	34081,40	11976,84	2029,56	19936,41	58339,24
		НР - 72%; СП - 8%			2007,50	761,45	20075,00	7614,46		4321,42	
492	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	10	4136,00	--	41360,00	--	41360,00	--	44668,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3308,80	
493	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2428,91	864,70	4857,82	1729,40	405,91	2760,77	8228,08
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	2722,50	1111,91		609,49	
494	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	18732,00	--	37464,00	--	37464,00	--	40461,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2997,12	
495	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1671,71	322,36	13373,71	2578,88	202,83	8366,98	23479,94
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	128,60	10592,00	1028,80		1739,26	
496	2307-0204-1450 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	8580,00	--	68640,00	--	68640,00	--	74131,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5491,20	
497	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	466,74	3,19	2800,42	19,11	58,81	1964,37	5145,97
		НР - 72%; СП - 8%			453,75	0,96	2722,50	5,79		381,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	235,00	--	1410,00	--	1410,00	--	1522,80
		СП - 8%			--	--	--	--		112,80	
499	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	414,94	3,22	7468,88	58,02	233,36	5184,47	13665,62
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	7177,50	23,15		1012,27	
500	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	330,00	--	5940,00	--	5940,00	--	6415,20
		СП - 8%			--	--	--	--		475,20	
501	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	414,94	3,22	2489,63	19,34	77,79	1728,16	4555,21
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	2392,50	7,72		337,42	
502	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818,00	--	1818,00	--	1963,44
		СП - 8%			--	--	--	--		145,44	
503	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	465	495,93	3,22	230609,38	1498,97	11722,90	156949,55	418563,64
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	217387,50	597,99		31004,71	
504	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	465	393,00	--	182745,00	--	182745,00	--	197364,60
		СП - 8%			--	--	--	--		14619,60	
505	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	256	359,22	2,42	91959,87	618,93	38830,22	37985,50	140340,99
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	0,96	52510,72	246,91		10395,63	
506	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,256	84704,00	--	21684,22	--	21684,22	--	23418,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1734,74	
507	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2476,46312	1015,80	623,24	2515591,24	1543430,87	313847,39	848430,32	3633143,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**264,80**	**211,03**	**655767,43**	**522608,01**		**269121,72**	
508	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,985**	**276381,00**	**--**	**272235,28**	**--**	**272235,28**	**--**	**294014,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21778,82**	
509	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,685**	**177803,00**	**--**	**299598,05**	**--**	**299598,05**	**--**	**323565,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23967,84**	
510	**2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 15 мм х 15 мм, 20 мм х 20 мм**	**шт.**	**153**	**309,00**	**--**	**47277,00**	**--**	**47277,00**	**--**	**51059,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3782,16**	
511	**2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	**шт.**	**49**	**416,00**	**--**	**20384,00**	**--**	**20384,00**	**--**	**22014,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1630,72**	