Приложение 22-5 к
Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (гп)	Стоимость Договора (СДД) К2Т	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССД)) К2Т	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего фый договор (К]) %
1	69150850,94	32622220	0	100
m	1			
ИТОГО	69150850,94	32622220	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара К2Т	Стоимость (СТI) К2Т	Доля МС согласно Сертификата СТ-К2 (Mi) %	Сертификат СТ-К2		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	47	694089,78	32622220	31,3	-	-	
п	1						

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

MCp/y=100%*(69150850,94-32622220-0)x1+(32622220x31,3%)/69150850,94=67,59%

Доля местного содержания в договоре (%):

**MCp/y = 67,59%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Дарменкулова М.Е.

Фамилия, имя. отчество. руководителя,

подпись

Калманова М

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: "ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Крез-Сервис"
Наименование стройки: "Строительство вспомогательных помещений к зданию филармонии, по адресу: г. Кызылорда, ул. Еркин Ауельбекова, №5.Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		92	21.05.2020г				
		Доп.согл.168	14.10.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**216150850,94**								**23159019,74**	
в т.ч. за отчетный м-ц	69150850,94	61741831,20							**7409019,74**	**69150850,94**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН:060140001844)
Баймаханов Н.
Утегенов К.
Сейтханов К.

Технадзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
(БИН:101240012142)
Директор **Кайыр А.Ж**
Сейдак Н

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
(БИН:971140006650)
Боранов С

Подрядчик:
ТОО "Крез-Сервис"
(БИН:040140007304)
Директор **Дарменкулова М.Е.**

Форма 4

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик:ТОО "Крез-Сервис"

Наименование стройки - "Строительство вспомогательных помещений к зданию филармонии, по адресу: г. Кызылорда, ул. Еркин Ауельбекова, №5.Корректировка"

Наименование объекта - "Строительство вспомогательных помещений к зданию филармонии, по адресу: г. Кызылорда, ул. Еркин Ауельбекова, №5.Корректировка"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Канализация										
		Канализация К1										
57	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**5**		**2886,74**	**88,35**	**14433,71**	**441,74**	**1082,98**	**12864,13**	**29481,67**
		НР - 98%; СП - 8%				**2581,80**	**43,53**	**12909,00**	**217,66**		**2183,83**	
	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**5**		**5319,00**	**--**	**26595,00**	**--**	**26595,00**	**--**	**28722,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2127,60**	
59	**2303-0102-3330 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5**		**2774,00**	**--**	**13870,00**	**--**	**13870,00**	**--**	**14979,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1109,60**	
60	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**5**		**1100,00**	**--**	**5500,00**	**--**	**5500,00**	**--**	**5940,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**440,00**	
61	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**7**		**3602,78**	**175,87**	**25219,44**	**1231,09**	**3724,19**	**20456,33**	**49329,82**
		НР - 98%; СП - 8%				**2894,88**	**87,09**	**20264,16**	**609,64**		**3654,06**	
62	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**7**		**20730,00**	**--**	**145110,00**	**--**	**145110,00**	**--**	**156718,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11608,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	5	2525,27	224,79	12626,33	1123,95	1241,38	10573,87	25056,22
		НР - 98%; СП - 8%			2052,20	105,73	10261,00	528,66		1856,02	
64	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	5	28784,00	--	143920,00	--	143920,00	--	155433,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11513,60	
65	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5	958,61	0,12	4793,04	0,60	158,44	4541,32	10081,11
		НР - 98%; СП - 8%			926,80	--	4634,00	--		746,75	
66	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	8703,00	--	43515,00	--	43515,00	--	46996,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3481,20	
67	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1485,20	62,78	1485,20	62,78	230,16	1198,74	2898,65
		НР - 98%; СП - 8%			1192,26	30,94	1192,26	30,94		214,71	
68	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10916,00	--	10916,00	--	10916,00	--	11789,28
		СП - 8%			--	--	--	--		873,28	
69	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2460,65	66,57	2460,65	66,57	328,64	2056,41	4878,42
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	2065,44	32,94		361,36	
70	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594,00	--	4594,00	--	4961,52
		СП - 8%			--	--	--	--		367,52	
71	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702,00	--	8702,00	--	8702,00	--	9398,16
		СП - 8%			--	--	--	--		696,16	
72	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100,00	--	1100,00	--	1188,00
		СП - 8%			--	--	--	--		88,00	
73	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	774,33	33,73	1548,66	67,47	263,12	1226,18	2996,84
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	16,56	1218,08	33,13		221,99	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трап полиэтиленовый диам 50 мм	шт	2	519,11	--	1038,21	--	1038,21	--	1121,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		83,06	
75	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707,00	--	4242,00	--	4242,00	--	4581,36
		СП - 8%			--	--	--	--		339,36	
76	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	303,00	--	606,00	--	606,00	--	654,48
		СП - 8%			--	--	--	--		48,48	
		итого									567207,60
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
41	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	193,53688	1015,80	623,24	196594,76	120619,93	313847,39	66305,27	283940,15
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	51248,57	40842,09		21032,00	
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
48	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25229,11	2876,19	25229,11	2876,19	18227,92	3733,88	31280,04
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	1060,95	4125,00	1060,95		2317,04	
49	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784,00	--		--	286784,00
					--	--	--	--	286784,00	--	
		ЩРН-1									
50	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки ответвительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3843,51	84,73	3843,51	84,73	1008,78	2003,15	6314,39
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	2750,00	32,15		467,73	
51	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090,00	--	3090,00	--	3337,20
		СП - 8%			--	--	--	--		247,20	
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	4896,52	107,91	68551,34	1510,74	30528,60	26612,71	102777,18
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	36512,00	450,10		7613,12	
53	2307-0204-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2445,00	--	2445,00	--	2445,00	--	2640,60
		СП - 8%			--	--	--	--		195,60	
54	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД32 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3696,00	--	29568,00	--	29568,00	--	31933,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2365,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595,00	--	2595,00	--	2802,60
		СП - 8%			--	--	--	--		207,60	
56	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	128267,26	161,18	128267,26	161,18	115726,08	8959,90	148205,33
		НР - 72%; СП - 8%			12380,00	64,30	12380,00	64,30		10978,17	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Реле электротепловое модели РТЛ100104	шт.	1	1593,75	--	1593,75	--	1593,75	--	1721,25
		СП - 8%			--	--	--	--		127,50	
58	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6727,36	102,91	6727,36	102,91	2844,45	2744,75	10229,88
		НР - 72%; СП - 8%			3780,00	32,15	3780,00	32,15		757,77	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	пускатель магнитный ПМЛ 111002БУ3	шт.	1	19966,50	--	19966,50	--	19966,50	--	21563,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1597,32	
60	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	387,5	1015,80	623,24	393623,79	241503,99	49509,80	132756,37	568490,57
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	102610,00	81773,85		42110,41	
61	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	713864,00	--	5710,91	--	5710,91	--	6167,78
		СП - 8%			--	--	--	--		456,87	
62	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0095	2760567,00	--	26225,39	--	26225,39	--	28323,42
		СП - 8%			--	--	--	--		2098,03	
63	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	461853,00	--	60040,89	--	60040,89	--	64844,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4803,27	
64	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	4434397,00	--	332579,78	--	332579,78	--	359186,16
		СП - 8%			--	--	--	--		26606,38	
65	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	177803,00	--	32004,54	--	32004,54	--	34564,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2560,36	
66	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	481,29	49,78	7219,39	746,63	1472,96	3763,05	11861,04
		НР - 72%; СП - 8%			333,32	15,11	4999,80	226,66		878,60	
67	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	239,00	--	3585,00	--	3585,00	--	3871,80
		СП - 8%			--	--	--	--		286,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480,37	12894,40	4161,97	28488,96	86366,87
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424,00	5144,00		6397,55	
69	5102-1302-0116 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0022-005/380 VFD-022-CP, N 2,2 кВт, номинальный ток 5,6 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	313681,00	--	313681,00	--		--	313681,00
					--	--	--	--	313681,00	--	
70	5102-1302-0114 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0007-002/380 VFD-007-CP, N 0,75 кВт, номинальный ток 4,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	304634,00	--	304634,00	--		--	304634,00
					--	--	--	--	304634,00	--	
		итого									**2715521,58**
		в т.ч. Оборудование									**905099**
		РАЗДЕЛ.Технологическое оборудование									
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Швейная машина со столом	шт	1	158125,00	--	158125,00	--		--	158125,00
					--	--	--	--	158125,00	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для закройных работ 3,2х1,1х0,9	шт	1	135535,71	--	135535,71	--		--	135535,71
					--	--	--	--	135535,71	--	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для ручных работ 1,6х0,9х0,8	шт	1	19878,57	--	19878,57	--		--	19878,57
					--	--	--	--	19878,57	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Доска гладильная 1,5х0,5х0,9	шт	1	13544,54	--	13544,54	--		--	13544,54
					--	--	--	--	13544,54	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Утюг 1,2 кВт	шт	1	7219,54	--	7219,54	--		--	7219,54
					--	--	--	--	7219,54	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул рабочий подъемно-поворотный	шт	5	5873,21	--	29366,07	--		--	29366,07
					--	--	--	--	29366,07	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Манекен	шт	3	40841,43	--	122524,29	--		--	122524,29
					--	--	--	--	122524,29	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф металлический	шт	12	42467,86	--	509614,29	--		--	509614,29
					--	--	--	--	509614,29	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало 1,5х1	шт	2	7454,46	--	14908,93	--		--	14908,93
					--	--	--	--	14908,93	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья 1х0,4х0,4	шт	6	11746,43	--	70478,57	--		--	70478,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	70478,57	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка гардеробная	шт	14	14289,98	--	200059,75	--		--	200059,75
					--	--	--	--	200059,75	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало для танцевального зала	шт	1	79514,29	--	79514,29	--		--	79514,29
					--	--	--	--	79514,29	--	
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Станки для танцевального зала	секция	21	18071,43	--	379500,00	--		--	379500,00
					--	--	--	--	379500,00	--	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул мягкий	шт	39	9939,29	--	387632,14	--		--	387632,14
					--	--	--	--	387632,14	--	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Пюпитр	шт	38	4788,93	--	181979,29	--		--	181979,29
					--	--	--	--	181979,29	--	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол руководителя	шт	1	24396,43	--	24396,43	--		--	24396,43
					--	--	--	--	24396,43	--	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Доска меловая поворотная 1х0,75	шт	1	16083,57	--	16083,57	--		--	16083,57
					--	--	--	--	16083,57	--	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок дирижера	шт	1	149089,29	--	149089,29	--		--	149089,29
					--	--	--	--	149089,29	--	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул	шт	8	9939,29	--	79514,29	--		--	79514,29
					--	--	--	--	79514,29	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный 0,8х0,8х0,7	шт	2	38853,57	--	77707,14	--		--	77707,14
					--	--	--	--	77707,14	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок-витрина для буфетов	шт	1	225892,86	--	225892,86	--		--	225892,86
					--	--	--	--	225892,86	--	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для отпуска товаров	шт	1	85839,29	--	85839,29	--		--	85839,29
					--	--	--	--	85839,29	--	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок пристенный с мраморной крышкой	шт	3	85839,29	--	257517,86	--		--	257517,86
					--	--	--	--	257517,86	--	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрический чайник	шт	1	13463,21	--	13463,21	--		--	13463,21
					--	--	--	--	13463,21	--	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновая печь	шт	1	17619,64	--	17619,64	--		--	17619,64
					--	--	--	--	17619,64	--	
26	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2460,65	66,57	2460,65	66,57	328,64	2056,41	4878,42
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	2065,44	32,94		361,36	
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная на 1 отделение	шт	1	29817,86	--	29817,86	--		--	29817,86
					--	--	--	--	29817,86	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	1	2200,30	80,18	2200,30	80,18	226,79	1894,22	4422,08
		НР - 98%; СП - 8%			1893,32	39,56	1893,32	39,56		327,56	
29	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6494,00	--	6494,00	--	6494,00	--	7013,52
		СП - 8%			--	--	--	--		519,52	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1470х840х850	шт	1	40660,71	--	40660,71	--		--	40660,71
					--	--	--	--	40660,71	--	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды	шт	1	131017,86	--	131017,86	--		--	131017,86
					--	--	--	--	131017,86	--	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный стационарный	шт	1	40660,71	--	40660,71	--		--	40660,71
					--	--	--	--	40660,71	--	
33	ПРАЙС-ЛИСТ	Холодильник	шт	1	207821,43	--	207821,43	--		--	207821,43
					--	--	--	--	207821,43	--	
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для компьютера	шт	2	24396,43	--	48792,86	--		--	48792,86
					--	--	--	--	48792,86	--	
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер	шт	2	212339,29	--	424678,57	--		--	424678,57
					--	--	--	--	424678,57	--	
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Кассовый аппарат	шт	1	67767,86	--	67767,86	--		--	67767,86
					--	--	--	--	67767,86	--	
37	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллажи металлические	шт	5	35740,77	--	178703,84	--		--	178703,84
					--	--	--	--	178703,84	--	
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Диспенсер	шт	1	27107,14	--	27107,14	--		--	27107,14
					--	--	--	--	27107,14	--	
		ИТОГО					4465188,32				4470347,40
		в т.ч.оборудования									4454033
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32568,66	1,92	32568,66	1,92	343,74	19656,03	56402,66
		НР - 61%; СП - 8%			32223,00	--	32223,00	--		4177,97	
2	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162,00	--	22162,00	--	23934,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1772,96	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2927,29	--	2927,29	--	279,29	1906,56	5220,56
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	2648,00	--		386,71	
4	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917,00	--	6917,00	--	7470,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		553,36	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	39	2717,65	1,92	105988,36	74,88	2641,48	62995,92	182503,02
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	--	103272,00	--		13518,74	
6	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	35	1653,00	--	57855,00	--	57855,00	--	62483,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4628,40	
7	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	4	1349,00	--	5396,00	--	5396,00	--	5827,68
		СП - 8%			--	--	--	--		431,68	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1363,51	0,72	2727,03	1,44	77,59	1615,28	4689,69
		НР - 61%; СП - 8%			1324,00	--	2648,00	--		347,38	
9	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	2	613,00	--	1226,00	--	1226,00	--	1324,08
		СП - 8%			--	--	--	--		98,08	
10	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	4	1237,52	--	4950,10	--	82,10	2969,48	8553,14
		НР - 61%; СП - 8%			1217,00	--	4868,00	--		633,57	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Звонок громкого боя МЗМ-1**	шт	4	5919,64	--	23678,57	--	23678,57	--	25572,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1894,29	
12	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1333	451,92	208,03	602405,95	277307,72	60364,43	253189,29	924042,86
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	264733,80	86918,00		68447,62	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель огнестойкий КСРВнг 4х0,5**	м	1285	204,91	--	263310,27	--	263310,27	--	284375,09
		СП - 8%			--	--	--	--		21064,82	
14	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,048	272082,00	--	13059,94	--	13059,94	--	14104,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1044,79	
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	2717,65	1,92	2717,65	1,92	67,73	1615,28	4679,56
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	--	2648,00	--		346,63	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Оповещатели свето-звуковые БИС**	шт.	1	1734,91	--	1734,91	--	1734,91	--	1873,70
		СП - 8%			--	--	--	--		138,79	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1286	231,22	2,23	297344,68	2867,14	21303,36	196788,00	533663,29
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	273174,18	142,49		39530,61	
		ИТОГО									2232832,21
		Видеонаблюдение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**1**	**4154,84**	**5,66**	**4154,84**	**5,66**	**--**	**2531,00**	**7220,71**
		НР - 61%; СП - 8%			**4149,18**	**--**	**4149,18**	**--**		**534,87**	
2	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**9**	**4843,22**	**10,28**	**43588,98**	**92,52**	**--**	**26532,84**	**75731,57**
		НР - 61%; СП - 8%			**4832,94**	**--**	**43496,46**	**--**		**5609,75**	
3	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Видеорегистратор 16-канальный CV-HOT SWAP NVR VS-3U**	**шт.**	**1**	**59196,43**	**--**	**59196,43**	**--**	**59196,43**	**--**	**63932,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4735,71**	
4	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Видеокамера CV-BX1500-3V**	**шт.**	**9**	**123768,80**	**--**	**1113919,23**	**--**	**1113919,23**	**--**	**1203032,77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89113,54**	
5	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Видеокарта GV**	**шт**	**1**	**61721,84**	**--**	**61721,84**	**--**	**61721,84**	**--**	**66659,59**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4937,75**	
6	**1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**1**	**4022,04**	**--**	**4022,04**	**--**	**--**	**2453,44**	**6993,52**
		НР - 61%; СП - 8%			**4022,04**	**--**	**4022,04**	**--**		**518,04**	
7	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Видеоусилители CA101-2**	**шт.**	**1**	**10341,16**	**--**	**10341,16**	**--**	**10341,16**	**--**	**11168,45**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**827,29**	
8	**2308-0505-0703 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	**шт.**	**1**	**27102,00**	**--**	**27102,00**	**--**	**27102,00**	**--**	**29270,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2168,16**	
9	**2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**65884,00**	**--**	**65884,00**	**--**	**65884,00**	**--**	**71154,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5270,72**	
10	**1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6707,46**	**1,56**	**6707,46**	**1,56**	**85,90**	**4038,20**	**11605,31**
		НР - 61%; СП - 8%			**6620,00**	**--**	**6620,00**	**--**		**859,65**	
11	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Преобразователь EGTA-D**	**шт**	**1**	**2732,14**	**--**	**2732,14**	**--**	**2732,14**	**--**	**2950,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218,57**	
12	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Распределитель HDH**	**шт**	**1**	**138244,61**	**--**	**138244,61**	**--**	**138244,61**	**--**	**149304,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11059,57**	
13	**1310-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Пульт и установка усилительным устройством. Монтаж оборудования**	**ШТ**	**2**	**9141,36**	**998,14**	**18282,73**	**1996,28**	**466,45**	**10005,56**	**30551,35**
		НР - 61%; СП - 8%			**7910,00**	**291,28**	**15820,00**	**582,56**		**2263,06**	
14	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пульт управления**	**шт**	**1**	**29142,86**	**--**	**29142,86**	**--**	**29142,86**	**--**	**31474,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2331,43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Усилитель ОПТ-CVB 01**	шт	1	103994,46	--	103994,46	--	103994,46	--	112314,02
		СП - 8%			--	--	--	--		8319,56	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Коннектор М/С-1 Pcoax**	шт.	8	1092,86	--	8742,86	--	8742,86	--	9442,29
		СП - 8%			--	--	--	--		699,43	
17	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	985	299,36	122,08	294869,53	120252,64	44202,89	120295,57	448378,31
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	37,22	130414,00	36663,18		33213,21	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КВК-В2-2Х0,75**	м кабеля	985	204,00	--	200940,00	--	200940,00	--	217015,20
		СП - 8%			--	--	--	--		16075,20	
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	984	231,22	2,23	227517,23	2193,83	16300,55	150574,95	408339,56
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	209022,85	109,03		30247,38	
20	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	м	20	62,00	--	1240,00	--	1240,00	--	1339,20
		СП - 8%			--	--	--	--		99,20	
21	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 30 мм х 30 мм**	м	640	104,00	--	66560,00	--	66560,00	--	71884,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5324,80	
22	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	м	324	192,00	--	62208,00	--	62208,00	--	67184,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4976,64	
		ИТОГО									3096947,49
		Слабые токи									
		СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1101,25	--	1101,25	--	147,97	581,50	1817,37
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	953,28	--		134,62	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	1	5632,00	--	5632,00	--	5632,00	--	6082,56
		СП - 8%			--	--	--	--		450,56	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования**	шт.	1	1123,15	--	1123,15	--	15,15	675,88	1942,95
		НР - 61%; СП - 8%			1108,00	--	1108,00	--		143,92	
4	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	1	356,00	--	356,00	--	356,00	--	384,48
		СП - 8%			--	--	--	--		28,48	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Адаптер на 2 оптиковолоконных разъема**	шт	1	637,50	--	637,50	--	637,50	--	688,50
		СП - 8%			--	--	--	--		51,00	
6	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	40	636,64	69,93	25465,72	2797,04	6604,28	10293,56	38620,03
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	16064,40	810,29		2860,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,04	72004,00	--	2880,16	--	2880,16	--	3110,57
		СП - 8%			--	--	--	--		230,41	
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
8	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	4	4452,84	--	17811,36	--	87,36	10811,64	30912,84
		НР - 61%; СП - 8%			4431,00	--	17724,00	--		2289,84	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электронные часы "Standing 114"	комплект	4	45271,61	--	181086,43	--	181086,43	--	195573,34
		СП - 8%			--	--	--	--		14486,91	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
10	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	540	508,22	56,40	274439,82	30458,00	140139,82	81641,20	384567,49
		НР - 72%; СП - 8%			192,30	17,68	103842,00	9548,55		28486,48	
11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	3280,06	155,50	72161,41	3420,96	48997,66	14927,77	94056,32
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	19742,80	990,22		6967,14	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	228	627,59	22,99	143090,71	5241,31	96927,96	30624,54	187612,47
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	40921,44	1612,64		13897,22	
		ИТОГО									945368,92
		РАЗДЕЛ.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ									
		ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 4+3 шт									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	4668,84	3490,48	32681,88	24433,36	--	16341,25	52944,98
		НР - 80%; СП - 8%			1178,36	1739,72	8248,52	12178,04		3921,85	
2	ТЦЕНА	Опора паркового освещения СТВ-4	шт	4	31875,00	--	127500,00	--	127500,00	--	137700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10200,00	
3	ТЦЕНА	Опора ОГК-8 с кронштейном	шт	3	106608,21	--	319824,64	--	319824,64	--	345410,61
		СП - 8%			--	--	--	--		25585,97	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	7	4940,63	2563,92	34584,38	17947,44	132,83	19208,95	58096,80
		НР - 80%; СП - 8%			2357,73	1072,44	16504,11	7507,08		4303,47	
5	ТЦЕНА	Светильник ДКУ DRIVE 120 W 5000K	шт	3	22767,86	--	68303,57	--	68303,57	--	73767,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5464,29	
6	ТЦЕНА	Светильник RETRO 100W 3-х рожковый декор	шт	4	23760,54	--	95042,14	--	95042,14	--	102645,51
		СП - 8%			--	--	--	--		7603,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТИ 0,4 КВ									
7	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**710**	**739,91**	**376,86**	**525334,07**	**267572,38**	**32152,09**	**225591,59**	**810999,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**317,76**	**123,54**	**225609,60**	**87712,05**		**60074,05**	
8	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,29**	**272082,00**	**--**	**78903,78**	**--**	**78903,78**	**--**	**85216,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6312,30**	
9	**2306-0603-1516 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,42**	**9793105,00**	**--**	**4113104,10**	**--**	**4113104,10**	**--**	**4442152,43**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**329048,33**	
10	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,285**	**146397,92**	**--**	**41723,41**	**--**	**482,77**	**31342,89**	**78911,60**
		НР - 76%; СП - 8%			**144704,00**	**--**	**41240,64**	**--**		**5845,30**	
11	**2301-0510-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	**м**	**285**	**214,00**	**--**	**60990,00**	**--**	**60990,00**	**--**	**65869,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4879,20**	
12	**1308-0201-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2812,57**	**80,59**	**5625,14**	**161,18**	**167,96**	**3859,42**	**10243,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**2648,00**	**32,15**	**5296,00**	**64,30**		**758,76**	
13	**2306-1703-1102 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**13415,00**	**--**	**26830,00**	**--**	**26830,00**	**--**	**28976,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2146,40**	
14	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1302,46**	**80,59**	**1302,46**	**80,59**	**25,62**	**884,45**	**2361,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**1196,25**	**32,15**	**1196,25**	**32,15**		**174,95**	
15	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик электроэнергии A1140-RAL-BW-GP-4T**	**шт.**	**1**	**81053,57**	**--**	**81053,57**	**--**	**81053,57**	**--**	**87537,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6484,29**	
16	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3929,74**	**398,54**	**11789,22**	**1195,62**	**2649,60**	**6045,32**	**19261,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**2648,00**	**150,76**	**7944,00**	**452,28**		**1426,76**	
17	**2307-0503-0310 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТШП-0,66**	**шт.**	**3**	**6803,00**	**--**	**20409,00**	**--**	**20409,00**	**--**	**22041,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1632,72**	
18	**2306-1702-0807 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1**	**19223,00**	**--**	**1922,30**	**--**	**1922,30**	**--**	**2076,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480,37	12894,40	4161,97	28488,96	86366,87
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424,00	5144,00		6397,55	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкафы учета электроэнергии ШУЭ-33-1Н-РЕ-08	шкаф	1	406607,14	--	406607,14	--		--	406607,14
					--	--	--	--	406607,14	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкафы учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NT-08	шкаф	1	448261,79	--	448261,79	--		--	448261,79
					--	--	--	--	448261,79	--	
22	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	22035,75	16683,87	22035,75	16683,87	55,88	8038,96	32480,68
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	5296,00	5869,22		2405,98	
23	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975,00	--	9975,00	--	9975,00	--	10773,00
		СП - 8%			--	--	--	--		798,00	
24	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	8622,64	80,59	17245,28	161,18	1196,10	11485,66	31029,41
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	32,15	15888,00	64,30		2298,47	
25	2306-1703-6108 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные, термоусаживающие типа 4ПСтБнг-HF-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	15753,00	--	31506,00	--	31506,00	--	34026,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2520,48	
		ОПОРА А11 - 2 комплект									
26	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7289,90	3097,10	14579,80	6194,20	1335,36	8100,10	24494,29
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	7050,24	3074,88		1814,39	
27	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	4	51274,00	--	205096,00	--	205096,00	--	221503,68
		СП - 8%			--	--	--	--		16407,68	
28	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192,00	--	7192,00	--	7767,36
		СП - 8%			--	--	--	--		575,36	
29	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5495,00	--	10990,00	--	10990,00	--	11869,20
		СП - 8%			--	--	--	--		879,20	
30	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
31	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	598,00	--	1196,00	--	1196,00	--	1291,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		95,68	
32	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	394,00	--	788,00	--	788,00	--	851,04
		СП - 8%			--	--	--	--		63,04	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6, длина 3 метра**	шт	2	610,18	--	1220,36	--	1220,36	--	1317,99
		СП - 8%			--	--	--	--		97,63	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У4**	шт.	2	2959,82	--	5919,64	--	5919,64	--	6393,21
		СП - 8%			--	--	--	--		473,57	
35	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	154,00	--	616,00	--	616,00	--	665,28
		СП - 8%			--	--	--	--		49,28	
36	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	5,2	501,00	--	2605,20	--	2605,20	--	2813,62
		СП - 8%			--	--	--	--		208,42	
		ОПОРА УП11 - 1 комплект									
37	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14715,84	7159,20	14715,84	7159,20	667,68	8355,33	24916,86
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6888,96	3555,20		1845,69	
38	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	2	51274,00	--	102548,00	--	102548,00	--	110751,84
		СП - 8%			--	--	--	--		8203,84	
39	2404-0207-4913 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2915,00	--	2915,00	--	2915,00	--	3148,20
		СП - 8%			--	--	--	--		233,20	
40	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	5495,00	--	5495,00	--	5495,00	--	5934,60
		СП - 8%			--	--	--	--		439,60	
41	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1870,00	--	1870,00	--	1870,00	--	2019,60
		СП - 8%			--	--	--	--		149,60	
42	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	598,00	--	598,00	--	598,00	--	645,84
		СП - 8%			--	--	--	--		47,84	
43	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	394,00	--	394,00	--	394,00	--	425,52
		СП - 8%			--	--	--	--		31,52	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6, длина 3 метра**	шт.	1	610,18	--	610,18	--	610,18	--	658,99
		СП - 8%			--	--	--	--		48,81	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У4**	шт.	1	2959,82	--	2959,82	--	2959,82	--	3196,61
		СП - 8%			--	--	--	--		236,79	
46	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3327,00	--	6654,00	--	6654,00	--	7186,32
		СП - 8%			--	--	--	--		532,32	
47	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1104,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%			--	--	--	--		302,24	
49	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	43,00	--	86,00	--	86,00	--	92,88
		СП - 8%			--	--	--	--		6,88	
50	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	119647,39	24061,57	9571,79	1924,93	4275,75	3327,15	13930,85
		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	3371,11	787,82		1031,91	
51	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	839091,00	--	67127,28	--	67127,28	--	72497,46
		СП - 8%			--	--	--	--		5370,18	
52	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,291	1260308,72	--	366749,84	--	311343,44	42108,86	441567,40
		НР - 76%; СП - 8%			190400,00	--	55406,40	--		32708,70	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,4	3280,06	155,50	34112,67	1617,18	23162,53	7056,77	44462,99
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	9332,96	468,10		3293,55	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52	627,59	22,99	32634,72	1195,39	22106,38	6984,54	42788,81
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	9332,96	367,80		3169,54	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	275	468,03	16,54	128707,57	4548,77	67750,80	41504,96	183829,53
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	56408,00	1237,78		13617,00	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
56	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	140,38325	169,22	162,51	23755,65	22813,47	--	5715,29	31828,61
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	942,18	6995,72		2357,68	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,34175	1647,80	--	7154,34	--	--	5151,12	13289,89
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	7154,34	--		984,44	
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,78	34,93	34,93	4044,43	4044,43	--	1062,94	5515,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1476,30		408,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,945	860,22	--	24899,07	--	--	17927,33	46252,51
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	24899,07	--		3426,11	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,78	159,33	75,52	18447,14	8743,85	--	9883,60	30597,20
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	9703,29	4023,93		2266,46	
61	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	62,025	2615,00	--	162195,38	--	162195,38	--	175171,01
		СП - 8%			--	--	--	--		12975,63	
62	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,265	1260308,72	--	333981,81	--	283525,81	38346,56	402114,64
		НР - 76%; СП - 8%			190400,00	--	50456,00	--		29786,27	
63	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт лишний. Погрузка	т	102,34125	283,00	--	28962,57	--		--	31279,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2317,01	
64	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	102,34125	195,00	--	19956,54	--		--	21553,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,52	
65	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	285	481,58	402,14	137251,47	114611,07	--	49221,02	201390,28
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	22640,40	45722,12		14917,80	
		ПРИ 2 КАБЕЛЯХ									
66	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73,5	481,58	402,14	35396,43	29557,59	--	12693,84	51937,49
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	5838,84	11791,49		3847,22	
67	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	73,5	141,72	115,24	10416,69	8470,41	--	3834,29	15391,06
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	1946,28	3379,13		1140,08	
		АСФАЛЬТ									
68	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	17,09	527,22	353,62	9010,20	6043,44	--	3142,77	13125,20
		НР - 72%; СП - 8%			173,60	81,81	2966,76	1398,19		972,24	
69	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	85,45	323,39	305,04	27633,69	26066,08	--	6681,11	37059,98
		НР - 72%; СП - 8%			18,35	90,25	1567,61	7711,71		2745,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,83	4095,79	1037,38	64836,42	16421,73	46178,48	6323,32	76852,53
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	2236,21	3618,72		5692,78	
71	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	17,59	11883,63	1575,03	209032,98	27704,81	177532,53	10820,45	237441,70
		НР - 108%; СП - 8%			215,78	353,80	3795,64	6223,29		17588,27	
72	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87,95	1901,68	125,60	167252,48	11046,70	152293,19	7123,56	188326,12
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	3912,58	2683,31		13950,08	
73	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	87,95	865,63	0,08	76132,58	7,18	76083,48	45,27	82272,08
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	41,92	--		6094,23	
74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87,95	1982,54	125,60	174364,54	11046,70	159405,25	7123,56	196007,14
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	3912,58	2683,31		14519,05	
75	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	69125,68	42719,04	69125,68	42719,04	11160,64	19433,85	95644,29
		НР - 76%; СП - 8%			15246,00	10324,86	15246,00	10324,86		7084,76	
76	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2,4	28413,12	16743,36	68191,48	40184,06	14660,64	17524,81	92573,60
		НР - 76%; СП - 8%			5561,16	4046,74	13346,78	9712,18		6857,30	
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,49875	97,00	--	2279,38	--		--	2461,73
		СП - 8%			--	--	--	--		182,35	
78	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23,49875	210,00	--	4934,74	--		--	5329,52
		СП - 8%			--	--	--	--		394,78	
		ИТОГО									10776699,62
		в т.ч.оборудования									854868,93
		РАЗДЕЛ.Наружные сети телефонизации									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,75	1647,80	--	14418,25	--	--	10381,14	26783,34
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	14418,25	--		1983,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,75	860,22	--	7526,93	--	--	5419,39	13982,02
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7526,93	--		1035,70	
3	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,15	2615,00	--	8237,25	--	8237,25	--	8896,23
		СП - 8%			--	--	--	--		658,98	
4	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт лишний. Погрузка	т	5,1975	283,00	--	1470,89	--		--	1588,56
		СП - 8%			--	--	--	--		117,67	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,1975	210,00	--	1091,47	--		--	1178,79
		СП - 8%			--	--	--	--		87,32	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	481,58	402,14	16855,44	14075,04	--	6044,69	24732,14
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	2780,40	5615,00		1832,01	
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,035	146397,92	--	5123,93	--	59,29	3849,13	9690,90
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00	--	5064,64	--		717,84	
8	2301-0510-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	35	4506,00	--	157710,00	--	157710,00	--	170326,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12616,80	
9	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	451,92	208,03	18076,70	8321,31	1811,39	7597,58	27728,22
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	65,20	7944,00	2608,19		2053,94	
10	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,04	184670,00	--	7386,80	--	7386,80	--	7977,74
		СП - 8%			--	--	--	--		590,94	
11	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборныетиповые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	59630,96	2932,30	59630,96	2932,30	48144,08	7349,41	72338,79
		НР - 76%; СП - 8%			8554,58	1115,69	8554,58	1115,69		5358,43	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Колодец ККСу-2	шт	1	52821,43	--	52821,43	--	52821,43	--	57047,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4225,71	
13	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	1	2745,51	--	2745,51	--	1765,61	744,72	3769,45
		НР - 76%; СП - 8%			979,90	--	979,90	--		279,22	
14	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	1	502,64	90,69	502,64	90,69	208,55	148,30	703,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**203,40**	**39,72**	**203,40**	**39,72**		**52,08**	
		АСФАЛЬТ									
15	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**0,875**	**3998,15**	**1438,10**	**3498,38**	**1258,34**	**--**	**1976,47**	**5912,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**2560,04**	**577,22**	**2240,04**	**505,06**		**437,99**	
16	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,9625**	**97,00**	**--**	**93,36**	**--**		**--**	**100,83**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7,47**	
17	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,9625**	**210,00**	**--**	**202,13**	**--**		**--**	**218,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16,17**	
		ИТОГО									**432975,11**
		РАЗДЕЛ 1.Сети водоснабжения									
		Рытье траншеи водопровода									
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**266,74**	**153,64**	**145,41**	**40981,39**	**38785,65**	**--**	**8590,15**	**53537,26**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,23**	**36,50**	**2195,74**	**9735,02**		**3965,72**	
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**45,34**	**169,00**	**159,95**	**7662,54**	**7251,99**	**--**	**1606,15**	**10010,19**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,05**	**40,15**	**410,55**	**1820,22**		**741,50**	
3	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**9,96**	**3248,52**	**--**	**32355,26**	**--**	**--**	**23295,79**	**60103,13**
		НР - 72%; СП - 8%			**3248,52**	**--**	**32355,26**	**--**		**4452,08**	
4	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**232,4**	**18,31**	**18,31**	**4255,76**	**4255,76**	**--**	**1202,39**	**5894,79**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,19**	**--**	**1669,98**		**436,65**	
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**99,6**	**860,22**	**--**	**85677,91**	**--**	**--**	**61688,10**	**159155,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**85677,91**	**--**		**11789,28**	
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**232,4**	**159,33**	**75,52**	**37028,12**	**17551,14**	**--**	**19838,91**	**61416,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,81**	**34,76**	**19476,98**	**8077,06**		**4549,36**	
7	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**55,3**	**1184,04**	**1184,04**	**65477,41**	**65477,41**	**--**	**31656,91**	**104905,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**795,08**	**--**	**43967,92**		**7770,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоснабжение									
8	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,111**	**352836,63**	**105993,19**	**39164,87**	**11765,24**	**266,78**	**30190,29**	**74903,56**
		НР - 99%; СП - 8%			**244440,00**	**30291,88**	**27132,84**	**3362,40**		**5548,41**	
9	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**112,11**	**1646,00**	**--**	**184533,06**	**--**	**184533,06**	**--**	**199295,70**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14762,64**	
10	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,111**	**63926,74**	**--**	**7095,87**	**--**	**761,99**	**6270,54**	**14435,72**
		НР - 99%; СП - 8%			**57062,00**	**--**	**6333,88**	**--**		**1069,31**	
11	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,016**	**1024131,42**	**510723,98**	**16386,10**	**8171,58**	**299,46**	**10190,01**	**28702,21**
		НР - 99%; СП - 8%			**494691,40**	**148617,58**	**7915,06**	**2377,88**		**2126,09**	
12	**2301-0201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2**	**2087,00**	**--**	**4174,00**	**--**	**4174,00**	**--**	**4507,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333,92**	
13	**1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**224937,41**	**49531,12**	**449,87**	**99,06**	**158,59**	**223,48**	**727,23**
		НР - 99%; СП - 8%			**96112,50**	**16757,87**	**192,22**	**33,52**		**53,87**	
14	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**2051,17**	**81,66**	**4102,34**	**163,32**	**654,62**	**3330,20**	**8027,14**
		НР - 99%; СП - 8%			**1642,20**	**39,72**	**3284,40**	**79,44**		**594,60**	
15	**2304-0102-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**88333,00**	**--**	**176666,00**	**--**	**176666,00**	**--**	**190799,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14133,28**	
16	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**2854,00**	**--**	**22832,00**	**--**	**22832,00**	**--**	**24658,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1826,56**	
17	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**4779,00**	**--**	**9558,00**	**--**	**9558,00**	**--**	**10322,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**764,64**	
18	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2200,10**	**113,24**	**2200,10**	**113,24**	**297,87**	**1779,16**	**4297,60**
		НР - 98%; СП - 8%			**1788,99**	**26,48**	**1788,99**	**26,48**		**318,34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776,00	--	12776,00	--	12776,00	--	13798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1022,08	
20	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776,00	--	5776,00	--	6238,08
		СП - 8%			--	--	--	--		462,08	
21	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3032,00	--	3032,00	--	3032,00	--	3274,56
		СП - 8%			--	--	--	--		242,56	
22	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873,00	--	1873,00	--	1873,00	--	2022,84
		СП - 8%			--	--	--	--		149,84	
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,336	23246,70	1286,88	7810,89	432,39	6194,06	1173,08	9702,68
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1184,44	104,66		718,72	
24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2752,10	181,06	2752,10	181,06	554,48	2073,16	5211,28
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	2016,56	77,54		386,02	
25	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1350 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	41941,00	--	41941,00	--	41941,00	--	45296,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3355,28	
26	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3898,00	--	3898,00	--	3898,00	--	4209,84
		СП - 8%			--	--	--	--		311,84	
27	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116287,00	--	2325,74	--	2325,74	--	2511,80
		СП - 8%			--	--	--	--		186,06	
28	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3199,00	--	3199,00	--	3199,00	--	3454,92
		СП - 8%			--	--	--	--		255,92	
29	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12237,72	7162,74	12237,72	7162,74	778,49	6439,86	20171,78
		НР - 99%; СП - 8%			4296,49	2208,42	4296,49	2208,42		1494,21	
30	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,7725	1905,51	117,05	1472,00	90,42	744,27	517,78	2148,97
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	637,31	43,98		159,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2111-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм СТ РК 3364-2019	м2	1,3333333	1938,00	--	2584,00	--	2584,00	--	2790,72
		СП - 8%			--	--	--	--		206,72	
32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	292691,94	74035,78	11707,68	2961,43	27,05	9461,27	22862,46
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	8719,20	837,64		1693,52	
33	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	134,00	--	541,36	--	541,36	--	584,67
		СП - 8%			--	--	--	--		43,31	
34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	58785,49	--	6760,33	--	198,20	6496,51	14317,39
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	6562,13	--		1060,55	
35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,606	43992,84	9328,90	114645,35	24311,12	44692,75	54853,77	183059,05
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	45641,48	9766,36		13559,93	
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22529,00	--	22529,00	--	22529,00	--	24331,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1802,32	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18939,00	--	37878,00	--	37878,00	--	40908,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3030,24	
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19692,00	--	19692,00	--	19692,00	--	21267,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1575,36	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	--	5577,00	--	5577,00	--	6023,16
		СП - 8%			--	--	--	--		446,16	
40	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3523,00	--	3523,00	--	3523,00	--	3804,84
		СП - 8%			--	--	--	--		281,84	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803,00	--	20803,00	--	22467,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581946,00	--	9939,64	--	9939,64	--	10734,81
		СП - 8%			--	--	--	--		795,17	
		ИТОГО									1486892,05
		РАЗДЕЛ 2.Сети канализации									
43	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	121,25	153,64	145,41	18628,60	17630,50	--	3904,76	24336,03
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	998,10	4425,18		1802,67	
44	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,75	3248,52	--	12181,95	--	--	8771,00	22629,19
		НР - 72%; СП - 8%			3248,52	--	12181,95	--		1676,24	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,5	860,22	--	32258,25	--	--	23225,94	59922,93
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	32258,25	--		4438,74	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,5	159,33	75,52	13941,31	6608,11	--	7469,47	23123,64
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	7333,20	3041,06		1712,86	
		Канализация									
47	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	559093,69	194778,51	18450,09	6427,69	338,16	13414,69	34413,97
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	11684,24	1865,95		2549,18	
48	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	33,33	2270,00	--	75659,10	--	75659,10	--	81711,83
		СП - 8%			--	--	--	--		6052,73	
49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	462037,52	150008,08	9240,75	3000,16	124,87	6912,99	17446,04
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	6115,72	867,10		1292,30	
50	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20,2	1149,00	--	23209,80	--	23209,80	--	25066,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1856,78	
51	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22599,83	--	22599,83	--	2105,55	20289,34	46320,30
		НР - 99%; СП - 8%			20494,28	--	20494,28	--		3431,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,971	54697,50	11108,29	162506,26	33002,72	72129,51	69576,59	250649,48
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	57374,04	12905,34		18566,63	
53	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14000,00	--	56000,00	--	56000,00	--	60480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4480,00	
54	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13168,00	--	52672,00	--	52672,00	--	56885,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4213,76	
55	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9093,00	--	36372,00	--	36372,00	--	39281,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2909,76	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5577,00	--	22308,00	--	22308,00	--	24092,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1784,64	
57	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3523,00	--	14092,00	--	14092,00	--	15219,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,36	
58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803,00	--	20803,00	--	22467,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,24	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04708	581946,00	--	27398,02	--	27398,02	--	29589,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2191,84	
		ИТОГО									835856,03
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,066	210259,91	63595,91	13877,15	4197,33	--	10770,59	26619,56
		НР - 99%; СП - 8%			146664,00	18175,13	9679,82	1199,56		1971,82	
62	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,046	175209,47	44421,47	8059,64	2043,39	--	6528,28	15754,95
		НР - 99%; СП - 8%			130788,00	12564,59	6016,25	577,97		1167,03	
63	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	15	2136,64	--	32049,63	--	--	23075,74	59535,40
		НР - 72%; СП - 8%			2136,64	--	32049,63	--		4410,03	
64	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,49055	97,00	--	47,58	--		--	51,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3,81	
65	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,49055	210,00	--	103,02	--		--	111,26
		СП - 8%			--	--	--	--		8,24	
		ИТОГО									102072,56
		РАЗДЕЛ .Сети теплоснабжения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	190,65	153,64	145,41	29291,08	27721,69	--	6139,73	38265,27
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	1569,38	6958,02		2834,46	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	14,35	2022,30	--	29020,01	--	--	20894,40	53907,56
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	29020,01	--		3993,15	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140	18,31	18,31	2563,71	2563,71	--	724,33	3551,08
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	1006,01		263,04	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	860,22	--	51613,20	--	--	37161,50	95876,68
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	51613,20	--		7101,98	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140	159,33	75,52	22306,10	10572,98	--	11951,15	36997,82
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	11733,12	4865,70		2740,58	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,6	2651,00	--	75818,60	--	75818,60	--	81884,09
		СП - 8%			--	--	--	--		6065,49	
		ТЕПЛОТРАССА									
7	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,144	797977,95	279961,52	114908,82	40314,46	1066,90	84403,57	215257,39
		НР - 99%; СП - 8%			510607,42	81449,05	73527,47	11728,66		15944,99	
8	2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	144	5737,00	--	826128,00	--	826128,00	--	892218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		66090,24	
9	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны шаровые стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5438,98	2911,32	21755,93	11645,28	595,65	12565,08	37066,69
		НР - 99%; СП - 8%			2378,75	794,25	9515,00	3177,00		2745,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11535,00	--	23070,00	--	23070,00	--	24915,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1845,60	
11	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27632,00	--	55264,00	--	55264,00	--	59685,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4421,12	
12	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2021,00	--	8084,00	--	8084,00	--	8730,72
		СП - 8%			--	--	--	--		646,72	
13	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	680,00	--	2720,00	--	2720,00	--	2937,60
		СП - 8%			--	--	--	--		217,60	
14	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	21879,00	--	175032,00	--	175032,00	--	189034,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14002,56	
15	2302-1104-3405 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 76х219	комплект	4	27827,00	--	111308,00	--	111308,00	--	120212,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8904,64	
16	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	32	5649,00	--	180768,00	--	180768,00	--	195229,44
		СП - 8%			--	--	--	--		14461,44	
17	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32	839,91	24,48	26877,26	783,36	1629,90	14923,04	45144,32
		НР - 61%; СП - 8%			764,50	--	24464,00	--		3344,02	
		ОПОРЫ НО-3 - 4 шт									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 сс. Устройство	м3	0,28	21466,76	1092,54	6010,69	305,91	5354,38	380,03	6901,98
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	350,41	67,21		511,26	
19	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/ В15 сс. Устройство	м3	1,84	30414,20	2183,48	55962,12	4017,61	39396,01	12237,17	73655,23
		НР - 91%; СП - 8%			6819,84	488,55	12548,51	898,93		5455,94	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	236183,00	--	755,79	--	755,79	--	816,25
		СП - 8%			--	--	--	--		60,46	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604	229820,00	--	13881,13	--	13881,13	--	14991,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1110,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	32654,00	--	130616,00	--	130616,00	--	141065,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10449,28	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=3,44М, Д=1М - 1 ШТ									
23	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	33	169,22	162,51	5584,26	5362,78	--	1343,50	7481,98
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	221,48	1644,49		554,22	
24	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1	3642,28	--	3642,28	--	--	2622,44	6765,90
		НР - 72%; СП - 8%			3642,28	--	3642,28	--		501,18	
25	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,04	54697,50	11108,29	56885,40	11552,62	25248,97	24355,32	87739,97
		НР - 99%; СП - 8%			19311,36	4343,77	20083,81	4517,52		6499,26	
26	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0311	18005,00	--	559,96	--	559,96	--	604,75
		СП - 8%			--	--	--	--		44,80	
27	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803,00	--	20803,00	--	22467,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,24	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5577,00	--	5577,00	--	5577,00	--	6023,16
		СП - 8%			--	--	--	--		446,16	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	3523,00	--	7046,00	--	7046,00	--	7609,68
		СП - 8%			--	--	--	--		563,68	
30	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10751,00	--	10751,00	--	10751,00	--	11611,08
		СП - 8%			--	--	--	--		860,08	
31	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10453,00	--	10453,00	--	10453,00	--	11289,24
		СП - 8%			--	--	--	--		836,24	
32	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13168,00	--	26336,00	--	26336,00	--	28442,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2106,88	
33	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14000,00	--	14000,00	--	14000,00	--	15120,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,05	81690,39	666,51	4084,52	33,33	1820,43	1887,19	6449,45
		НР - 84%; СП - 8%			44615,34	317,76	2230,77	15,89		477,74	
35	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1	5710,71	3,35	5710,71	3,35	2751,24	2129,36	8467,28
		НР - 72%; СП - 8%			2956,12	1,32	2956,12	1,32		627,21	
36	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА. Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	9418,29	4915,55	9418,29	4915,55	308,99	5460,45	16069,04
		НР - 99%; СП - 8%			4193,75	1321,86	4193,75	1321,86		1190,30	
37	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6336,56	3316,21	12673,11	6632,42	449,53	7588,63	21882,68
		НР - 99%; СП - 8%			2795,58	1037,06	5591,16	2074,12		1620,94	
38	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,16	42264,37	1108,86	6762,30	177,42	2607,28	3087,38	10637,65
		НР - 76%; СП - 8%			24860,00	529,60	3977,60	84,74		787,97	
39	ТЦЕНА	Маты полиэтиленовые 2000х1000	шт	4	5464,29	--	21857,14	--	21857,14	--	23605,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,57	
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,14	28204,84	19378,54	3948,68	2712,99	--	1124,33	5478,85
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	1235,68	607,48		405,84	
41	2113-0809-0901 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная	м2	7	372,00	--	2604,00	--	2604,00	--	2812,32
		СП - 8%			--	--	--	--		208,32	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0372	1024131,42	510723,98	38097,69	18998,93	696,24	23691,78	66732,63
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	18402,52	5528,57		4943,16	
43	2302-0201-3115 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25920,00	--	51840,00	--	51840,00	--	55987,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4147,20	
44	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	772627,07	277175,85	3863,14	1385,88	29,98	2820,04	7217,83
		НР - 99%; СП - 8%			489455,84	80250,04	2447,28	401,25		534,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	3915,00	--	19575,00	--	19575,00	--	21141,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,00	
		АСФАЛЬТ									
46	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	14,4	527,22	353,62	7591,98	5092,19	--	2648,09	11059,27
		НР - 72%; СП - 8%			173,60	81,81	2499,79	1178,11		819,21	
47	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	72	323,39	305,04	23284,09	21963,23	--	5629,49	31226,66
		НР - 72%; СП - 8%			18,35	90,25	1320,86	6497,87		2313,09	
48	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,96	4095,79	1037,38	53081,49	13444,45	37806,26	5176,90	62919,06
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	1830,78	2962,64		4660,67	
49	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	14,4	11883,63	1575,03	171124,21	22680,46	145336,46	8858,13	194380,93
		НР - 108%; СП - 8%			215,78	353,80	3107,29	5094,68		14398,59	
50	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72	1901,68	125,60	136920,73	9043,35	124674,36	5831,68	154172,60
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	3203,02	2196,68		11420,19	
51	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	72	865,63	0,08	62325,70	5,88	62285,51	37,06	67351,79
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	34,32	--		4989,02	
52	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72	1982,54	125,60	142743,00	9043,35	130496,63	5831,68	160460,65
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	3203,02	2196,68		11885,97	
53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,8	97,00	--	1920,60	--		--	2074,25
		СП - 8%			--	--	--	--		153,65	
54	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,68	210,00	--	3292,80	--		--	3556,22
		СП - 8%			--	--	--	--		263,42	
		ИТОГО									3477184,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ.СОДК							
1	**1310-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Импульсный рефлектометр. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**32865,35**	**4971,79**	**32865,35**	**4971,79**	**193,56**	**17777,33**	**54694,09**
		НР - 61%; СП - 8%			**27700,00**	**1443,16**	**27700,00**	**1443,16**		**4051,41**	
2	**ТОО**	**Детектор стационарный**	**компл**	**1**	**76593,14**	**--**	**76593,14**	**--**	**76593,14**	**--**	**82720,59**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6127,45**	
3	**1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**9**	**31389,01**	**597,75**	**282501,14**	**5379,76**	**252486,99**	**26978,63**	**334238,14**
		НР - 99%; СП - 8%			**2737,15**	**290,75**	**24634,38**	**2616,75**		**24758,38**	
4	**1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	**терминал**	**2**	**691,72**	**0,54**	**1383,45**	**1,09**	**21,84**	**1347,44**	**2949,36**
		НР - 99%; СП - 8%			**680,26**	**0,26**	**1360,52**	**0,53**		**218,47**	
5	**2305-1204-1201 РСНБ РК 2015**	**Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК**	**шт.**	**2**	**11207,00**	**--**	**22414,00**	**--**	**22414,00**	**--**	**24207,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1793,12**	
6	**1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля**	**терминал**	**7**	**555,83**	**0,54**	**3890,81**	**3,81**	**76,44**	**3774,29**	**8278,32**
		НР - 99%; СП - 8%			**544,37**	**0,26**	**3810,56**	**1,85**		**613,21**	
7	**2305-1204-1203 РСНБ РК 2015**	**Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК**	**шт.**	**7**	**17211,00**	**--**	**120477,00**	**--**	**120477,00**	**--**	**130115,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9638,16**	
8	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,158**	**146397,92**	**--**	**23130,87**	**--**	**267,64**	**17376,06**	**43747,48**
		НР - 76%; СП - 8%			**144704,00**	**--**	**22863,23**	**--**		**3240,55**	
9	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**158**	**29,00**	**--**	**4582,00**	**--**	**4582,00**	**--**	**4948,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366,56**	
10	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**230**	**323,83**	**146,15**	**74481,99**	**33614,52**	**10415,47**	**29506,36**	**112307,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,40**	**45,78**	**30452,00**	**10529,06**		**8319,07**	
11	**2306-0135-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05**	**269025,00**	**--**	**13451,25**	**--**	**13451,25**	**--**	**14527,35**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1076,10**	
12	**2306-0135-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,18**	**413338,00**	**--**	**74400,84**	**--**	**74400,84**	**--**	**80352,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5952,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0201-5815 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	19	311910,00	--	5926290,00	--	5926290,00	--	6400393,20
		СП - 8%			--	--	--	--		474103,20	
14	2302-0201-5515 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	145957,00	--	583828,00	--	583828,00	--	630534,24
		СП - 8%			--	--	--	--		46706,24	
		ИТОГО									7924013,94
		РАЗДЕЛ .Ремонт фонтана									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	24,49	1832,39	600,29	44875,23	14701,20	--	26559,37	77149,37
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	30174,03	6713,98		5714,77	
2	1146-0201-0804 РСНБ РК 2015	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки	м2	52,05	311,84	--	16231,42	--	--	13634,39	32255,07
		НР - 84%; СП - 8%			311,84	--	16231,42	--		2389,26	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,61634	97,00	--	156,78	--		--	169,33
		СП - 8%			--	--	--	--		12,54	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,61634	210,00	--	339,43	--		--	366,59
		СП - 8%			--	--	--	--		27,15	
		ПОЛ									
5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6735	7001,96	988,86	25721,70	3632,58	10918,63	11871,83	40601,01
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	11170,49	1459,11		3007,48	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,49	745,28	28,93	18252,02	708,55	9147,62	8216,04	28585,51
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	8395,86	344,61		2117,45	
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6735	23085,57	1678,47	84804,83	6165,86	71353,24	7922,38	100145,38
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	7285,73	1420,19		7418,18	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09674	251794,00	--	24358,55	--	24358,55	--	26307,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1948,68	
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,49	1574,86	84,93	38568,39	2079,99	20055,42	15726,31	58638,28
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	16432,99	297,13		4343,58	
10	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24,49	1931,85	84,09	47311,03	2059,45	25421,39	18958,87	71571,49
		НР - 94%; СП - 8%			809,73	13,84	19830,19	338,82		5301,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2245	21755,85	1180,81	26640,04	1445,90	23878,09	1497,97	30389,05
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	1316,04	330,08		2251,04	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,49	745,28	28,93	18252,02	708,55	9147,62	8216,04	28585,51
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	8395,86	344,61		2117,45	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09674	15032,20	1394,04	1454,21	134,86	3,03	1250,13	2920,69
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1316,32	57,45		216,35	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09674	251794,00	--	24358,55	--	24358,55	--	26307,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1948,68	
15	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,49	4765,67	73,89	116711,30	1809,51	84996,56	28892,64	157252,25
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	29905,23	831,62		11648,32	
		ОБЛИЦОВКА ФОНТАНА									
16	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,24	1203,14	30,77	20742,07	530,39	6265,14	11523,99	34847,34
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	13946,54	458,45		2581,28	
17	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	17,24	276,51	1,70	4767,05	29,37	4360,02	263,74	5433,24
		НР - 69%; СП - 8%			21,91	0,26	377,66	4,57		402,46	
18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34,81	5599,12	34,08	194905,42	1186,38	142974,94	41056,76	254839,15
		НР - 80%; СП - 8%			1457,74	16,57	50744,10	576,84		18876,97	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
20	1308-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка	шт.	1	5951,06	1748,84	5951,06	1748,84	77,22	3528,70	10238,13
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	775,97	4125,00	775,97		758,38	
21	Прайс-лист	Насос марки LEO XKF 110P	компл	1	23054,63	--	23054,63	--		--	23054,63
					--	--	--	--	23054,63	--	
22	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	292691,94	74035,78	7317,30	1850,89	16,90	5913,29	14289,04
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	5449,50	523,52		1058,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	136,00	--	3434,00	--	3434,00	--	3708,72
		СП - 8%			--	--	--	--		274,72	
24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1574,94	81,66	168,62	1350,74	3159,73
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	1324,66	39,72		234,05	
25	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149,00	--	10149,00	--	10149,00	--	10960,92
		СП - 8%			--	--	--	--		811,92	
26	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	972,00	--	9720,00	--	9720,00	--	10497,60
		СП - 8%			--	--	--	--		777,60	
27	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4529,54	2329,45	4529,54	2329,45	246,19	2658,03	7762,58
		НР - 99%; СП - 8%			1953,90	730,98	1953,90	730,98		575,01	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
28	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
29	1308-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка	шт.	1	5951,06	1748,84	5951,06	1748,84	77,22	3528,70	10238,13
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	775,97	4125,00	775,97		758,38	
30	Прайс-лист	Насос марки WILO DRAIN TS 50	компл	1	335910,81	--	335910,81	--		--	335910,81
					--	--	--	--	335910,81	--	
31	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	292691,94	74035,78	5853,84	1480,72	13,52	4730,64	11431,23
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	4359,60	418,82		846,76	
32	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	20,2	254,00	--	5130,80	--	5130,80	--	5541,26
		СП - 8%			--	--	--	--		410,46	
		ИТОГО									1504488,69
		в т.ч.оборудования									358965,44
		РАЗДЕЛ .Вертикальная планировка									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	134	34,93	34,93	4680,89	4680,89	--	1230,21	6383,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1708,62		472,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53	49,84	49,84	2641,57	2641,57	--	694,24	3602,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	964,23		266,87	
		КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ									
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	60	169,22	162,51	10153,20	9750,51	--	2442,72	13603,59
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	402,69	2989,98		1007,67	
		Плодородный слой									
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	60	42,65	42,65	2558,79	2558,79	--	672,49	3489,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	934,01		258,50	
5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28	39,48	39,48	1105,52	1105,52	--	290,55	1507,75
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	403,54		111,69	
		Вывоз грунта									
6	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	100,6	127,83	121,41	12859,97	12213,64	6,60	2652,10	16753,03
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	30,26	639,72	3043,75		1240,97	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	165,99	473,00	--	78513,27	--		--	84794,33
		СП - 8%			--	--	--	--		6281,06	
		ИТОГО									130135,17
		РАЗДЕЛ .Покрытия									
		ТИП 1 - 69 М2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка. Устройство	м3 материалаосн ования в плотном теле	10,35	4095,79	1037,38	42391,47	10736,89	30192,50	4134,33	50247,86
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	1462,08	2366,00		3722,06	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	69	766,28	247,37	52873,28	17068,28	33489,29	7824,14	65553,21
		НР - 108%; СП - 8%			33,56	71,43	2315,71	4928,87		4855,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=11	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	69	429,38	108,10	29627,00	7459,04	22167,96	2386,32	34574,39
		НР - 108%; СП - 8%			--	32,02	--	2209,56		2561,07	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	69	2026,59	125,60	139834,79	8666,54	128098,69	5588,69	157057,37
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	3069,56	2105,15		11633,88	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	69	464,11	0,04	32023,28	2,98	32003,86	17,76	34604,33
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	16,44	--		2563,28	
		ТИП V - 1829 М2									
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	182,9	4095,79	1037,38	749120,78	189736,86	533546,73	73059,76	887954,98
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	25837,19	41810,74		65774,44	
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1829	559,17	37,82	1022723,00	69169,30	244858,29	795613,27	1963803,20
		НР - 108%; СП - 8%			387,48	15,30	708695,43	27983,52		145466,90	
8	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1829	1937,00	--	3542773,00	--	3542773,00	--	3826194,84
		СП - 8%			--	--	--	--		283421,84	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	558	1927,68	31,41	1075646,95	17524,44	634363,92	464929,95	1663823,00
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	423758,59	6732,10		123246,15	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,928	47820,00	--	426936,96	--	426936,96	--	461091,92
		СП - 8%			--	--	--	--		34154,96	
		ИТОГО									9144905,14
		РАЗДЕЛ.Малые архитектурные формы									
1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	14	45942,00	198,00	643188,00	2772,00	562016,00	68796,00	768936,00
		НР - 4914 Тенге; СП - 4068 Тенге			5600,00	53,00	78400,00	742,00		56952,00	
2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	13	18471,00	--	240123,00	--	240123,00	--	259337,00
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		19214,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**1028273,00**
				ОГРАЖДЕНИЕ							
				РАЗДЕЛ 1.ТИП-1 - 72 м							
1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5**	**2595,60**	**--**	**12978,00**	**--**	**--**	**9344,16**	**24107,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**2595,60**	**--**	**12978,00**	**--**		**1785,77**	
2	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,19**	**25370,12**	**1147,87**	**55560,56**	**2513,83**	**41156,78**	**11348,02**	**72261,26**
		НР - 91%; СП - 8%			**5429,20**	**265,02**	**11889,95**	**580,40**		**5352,69**	
3	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,8**	**870,31**	**19,70**	**2436,85**	**55,16**	**1607,64**	**726,77**	**3416,71**
		НР - 93%; СП - 8%			**276,45**	**2,65**	**774,05**	**7,41**		**253,09**	
4	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**2,2968**	**114794,31**	**1537,18**	**263659,57**	**3530,59**	**27085,32**	**161558,42**	**459235,43**
		НР - 69%; СП - 8%			**101464,50**	**478,48**	**233043,66**	**1098,97**		**34017,44**	
5	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,28**	**292066,00**	**--**	**665910,48**	**--**	**665910,48**	**--**	**719183,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53272,84**	
6	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**	**282504,00**	**--**	**2373,03**	**--**	**2373,03**	**--**	**2562,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189,84**	
7	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**	**271178,00**	**--**	**2277,90**	**--**	**2277,90**	**--**	**2460,13**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182,23**	
8	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**144**	**2234,10**	**930,37**	**321711,06**	**133973,97**	**23003,97**	**139801,87**	**498433,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1143,98**	**263,04**	**164733,12**	**37878,29**		**36921,03**	
9	**2110-0103-0404 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**165,6**	**2004,00**	**--**	**331862,40**	**--**	**331862,40**	**--**	**358411,39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26548,99**	
10	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,6072**	**565,68**	**1,03**	**37678,47**	**68,85**	**8779,56**	**23091,12**	**65631,16**
		НР - 80%; СП - 8%			**432,84**	**0,51**	**28830,06**	**33,84**		**4861,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**2205704,18**
				РАЗДЕЛ 2.ТИП-2 - 5,5 М.							
11	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,99**	**4842,93**	**300,98**	**19323,28**	**1200,93**	**15952,25**	**2419,52**	**23482,22**
		НР - 94%; СП - 8%			**543,88**	**101,22**	**2170,10**	**403,86**		**1739,42**	
12	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,65**	**23258,85**	**1335,83**	**38377,10**	**2204,12**	**30915,09**	**5237,48**	**47103,75**
		НР - 91%; СП - 8%			**3186,60**	**301,57**	**5257,89**	**497,59**		**3489,17**	
13	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3**	**870,31**	**19,70**	**2872,01**	**65,00**	**1894,72**	**856,55**	**4026,84**
		НР - 93%; СП - 8%			**276,45**	**2,65**	**912,28**	**8,74**		**298,28**	
14	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,95**	**26383,49**	**2524,20**	**51447,81**	**4922,19**	**29876,29**	**16492,33**	**73375,36**
		НР - 93%; СП - 8%			**8538,12**	**556,08**	**16649,33**	**1084,36**		**5435,21**	
15	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,35304**	**114794,31**	**1537,18**	**40526,98**	**542,69**	**4163,27**	**24833,07**	**70588,85**
		НР - 69%; СП - 8%			**101464,50**	**478,48**	**35821,03**	**168,92**		**5228,80**	
16	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,35304**	**540073,00**	**--**	**190667,37**	**--**	**190667,37**	**--**	**205920,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15253,39**	
17	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,23816**	**565,68**	**1,03**	**5791,54**	**10,58**	**1349,50**	**3549,32**	**10088,13**
		НР - 80%; СП - 8%			**432,84**	**0,51**	**4431,45**	**5,20**		**747,27**	
		ВОРОТА С КАЛИТКОЙ									
18	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,64**	**2595,60**	**--**	**6852,38**	**--**	**--**	**4933,72**	**12728,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**2595,60**	**--**	**6852,38**	**--**		**942,89**	
19	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,64**	**4842,93**	**300,98**	**12785,33**	**794,60**	**10554,87**	**1600,89**	**15537,11**
		НР - 94%; СП - 8%			**543,88**	**101,22**	**1435,85**	**267,22**		**1150,90**	
20	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,5**	**27661,07**	**1729,66**	**41491,61**	**2594,49**	**31567,70**	**7197,64**	**52584,40**
		НР - 91%; СП - 8%			**4886,28**	**386,72**	**7329,42**	**580,08**		**3895,14**	
21	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,009**	**273254,00**	**--**	**2459,29**	**--**	**2459,29**	**--**	**2656,03**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**196,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0304	897038,12	1317,12	27269,96	40,04	19904,55	6681,62	36667,71
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	7325,37	17,08		2716,13	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072	726658,12	1317,12	52319,38	94,83	47142,36	4661,60	61539,46
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	5082,19	40,44		4558,48	
24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0576	575209,64	2249,64	33132,08	129,58	13476,27	17819,32	55027,51
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	19526,23	55,45		4076,11	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	870,31	19,70	5744,01	130,01	3789,45	1713,09	8053,67
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1824,56	17,48		596,57	
26	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,339	75086,37	17338,12	25454,28	5877,62	501,13	19453,80	48500,73
		НР - 91%; СП - 8%			56270,00	6791,37	19075,53	2302,27		3592,65	
27	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	9929,00	--	99290,00	--	99290,00	--	107233,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7943,20	
28	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,25	21468,98	780,71	5367,24	195,18	4761,83	569,26	6411,43
		НР - 118%; СП - 8%			1640,96	288,74	410,24	72,19		474,92	
29	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,75	30800,77	1984,48	53901,34	3472,84	26438,10	23582,17	83682,19
		НР - 93%; СП - 8%			13708,80	781,01	23990,40	1366,77		6198,68	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0652	273254,00	--	17816,16	--	17816,16	--	19241,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1425,29	
31	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30072,59	4983,85	30072,59	4983,85	1076,55	30569,24	65493,17
		НР - 118%; СП - 8%			24012,20	1893,93	24012,20	1893,93		4851,35	
32	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10939,81	104,47	10939,81	104,47	41,59	12784,05	25621,77
		НР - 118%; СП - 8%			10793,75	40,19	10793,75	40,19		1897,91	
33	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,4719	540073,00	--	254860,45	--	254860,45	--	275249,28
		СП - 8%			--	--	--	--		20388,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1624,00	--	3248,00	--	3248,00	--	3507,84
		СП - 8%			--	--	--	--		259,84	
35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		320,00	
36	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Петля с пластиной ГОСТ 5091-78	шт.	3	1748,00	--	5244,00	--	5244,00	--	5663,52
		СП - 8%			--	--	--	--		419,52	
37	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,6851	565,68	1,03	7741,41	14,15	1803,85	4744,30	13484,56
		НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	5923,42	6,95		998,86	
		ИТОГО									1337789,93
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение металлическое сетчатое - 152 м									
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14	4842,93	300,98	67800,97	4213,78	55972,81	8489,55	82393,76
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	7614,38	1417,06		6103,24	
39	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	152	6282,65	957,69	954962,09	145568,61	424438,29	517787,53	1590569,60
		НР - 118%; СП - 8%			2532,60	354,26	384955,20	53847,79		117819,97	
40	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,8058	17049,00	--	98983,08	--	98983,08	--	106901,73
		СП - 8%			--	--	--	--		7918,65	
41	2104-9999-0103 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	2,75	82716,00	--	227469,00	--	227469,00	--	245666,52
		СП - 8%			--	--	--	--		18197,52	
		ПАНЕЛЬ ПМ-1 - 49 ШТ									
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5974	268025,00	--	428143,14	--	428143,14	--	462394,59
		СП - 8%			--	--	--	--		34251,45	
43	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0245	295890,00	--	7249,31	--	7249,31	--	7829,25
		СП - 8%			--	--	--	--		579,94	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931	236183,00	--	21988,64	--	21988,64	--	23747,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1759,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**198,45**	**1603,00**	**--**	**318115,35**	**--**	**318115,35**	**--**	**343564,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25449,23**	
46	**1107-0111-0205 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами**	**шт.**	**1**	**34596,13**	**17221,04**	**34596,13**	**17221,04**	**1067,29**	**27002,92**	**66526,97**
		НР - 118%; СП - 8%			**16307,80**	**6576,03**	**16307,80**	**6576,03**		**4927,92**	
47	**1107-0111-0207 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных**	**шт.**	**2**	**15923,47**	**9157,19**	**31846,95**	**18314,39**	**608,02**	**23512,21**	**59787,89**
		НР - 118%; СП - 8%			**6462,27**	**3500,53**	**12924,54**	**7001,06**		**4428,73**	
48	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота и калитки**	**т**	**0,189**	**760852,00**	**--**	**143801,03**	**--**	**143801,03**	**--**	**155305,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11504,08**	
49	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,481**	**565,68**	**1,03**	**3100,50**	**5,67**	**722,46**	**1900,13**	**5400,68**
		НР - 80%; СП - 8%			**432,84**	**0,51**	**2372,38**	**2,78**		**400,05**	
		ИТОГО									**3150088,41**

Озеленение

1	**1147-0102-0311 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**31**	**1119,82**	**--**	**34714,30**	**--**	**--**	**30548,58**	**70483,91**
		НР - 88%; СП - 8%			**1119,82**	**--**	**34714,30**	**--**		**5221,03**	
2	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**31**	**2644,18**	**868,10**	**81969,58**	**26911,01**	**3589,40**	**53088,03**	**145862,22**
		НР - 88%; СП - 8%			**1660,30**	**285,75**	**51469,18**	**8858,13**		**10804,61**	
3	**2501-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**31**	**7161,00**	**--**	**221991,00**	**--**	**221991,00**	**--**	**239750,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17759,28**	
4	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**184**	**38,26**	**1,72**	**7040,67**	**317,31**	**--**	**6023,75**	**14109,57**
		НР - 88%; СП - 8%			**36,54**	**0,66**	**6723,36**	**121,81**		**1045,15**	
5	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**184**	**257,62**	**155,88**	**47401,82**	**28681,66**	**8210,08**	**15122,94**	**67526,74**
		НР - 88%; СП - 8%			**57,12**	**36,28**	**10510,08**	**6675,08**		**5001,98**	
		ИТОГО :									**537732,71**

ИТОГО 58103035,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	31	2644,18	868,10	81969,58	26911,01	3589,40	53088,03	145862,22
		НР - 88%; СП - 8%			1660,30	285,75	51469,18	8858,13		10804,61	
3	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	31	7161,00	–	221991,00	–	221991,00	–	239750,28
		СП - 8%			–	–	–	–		17759,28	
4	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	184	38,26	1,72	7040,67	317,31	–	6023,75	14109,57
		НР - 88%; СП - 8%			36,54	0,66	6723,36	121,81		1045,15	
5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	184	257,62	155,88	47401,82	28681,66	8210,08	15122,94	67526,74
		НР - 88%; СП - 8%			57,12	36,28	10510,08	6675,08		5001,98	
		ИТОГО :									537732,71

ИТОГО	58103035,88
в т.ч. Оборудование	6572966,75
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,5%	772951,0369
ВСЕГО	52303020,16
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	706090,77
ДОП ОПЛАТА ТРУДА В ЗОНЕ ЭКОЛ КРИЗИСА	3682398,64
ВСЕГО	56691509,58
В ЦЕНАХ 2020 ГОДА	63264476,33
с учетом к=1,050036	71161076,94
С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ	61741831,20
НДС 12%	7409019,74
ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	69150850,94

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Гл.Специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг" _____ **Н.Сейдак**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Крез-Сервис" _____ **М.Дарменкулова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис" _____ **С.Боранов**