1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	
15	E010[redacted]3-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	9,532	190,87	4,19	1819	40	671	0,38	
		м2		58,05	1,58	553	15	118	0,01	
16	E010[redacted]3-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	55,48	665,48	8,23	36921	457	5549	0,47	
		м2		81,68	3,08	4532	171	118	0,02	
17	E0106-[redacted]11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,091	5239,08	327,33	477	30	192	11,60	
		1т		1890,00	123,75	172	11	105	0,60	
18	C12041-5[redacted] Изм. и доп.вып.9[redacted] СН РК 8.02-04-2[redacted]02, СН РК 8.02-0[redacted]4С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	--	59	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
19	C12041-11[redacted]3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20[redacted]02, СН РК 8.02-04[redacted]С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0892	71100,00	--	6342	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
20	E0106-1[redacted]1-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0052	5239,08	327,33	27	2	11	11,60	
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	
21	C130806-78[redacted] Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-[redacted]2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	474,00	--	379	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Стены								
22	E0108-[redacted]6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,8372	8259,12	335,84	130801	5319	15432	4,54	
		м3		699,75	126,00	11082	1995	118	0,61	
23	E0108-1[redacted]1-1	Расшивка швов кладки из кирпича	69,504	-38,93	--	-2706	--	-3193	-0,22	
		м2		-38,93	--	-2706	--	118	--	
24	E0108-1[redacted]2-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0025	8679,65	422,15	22	1	25	56,40	
		т		8257,50	157,50	21	--	118	0,77	
25	C12041-23[redacted] Изм. и доп.вып.9[redacted]Н РК 8.02-04-200[redacted]2, СН РК 8.02-04[redacted]-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0025	53000,00	--	133	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лист 9								
26	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления								
			0,0044	97387,94	1216,94	429	5	25	22,10	--
		т		3600,00	459,00	16	2	140	2,25	--
27	Е0106-22-1	Устройство КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЕ ПЕРЕГОРОДКИбезбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0,151	11616,39	241,10	1754	36	218	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	194	14	105	0,44	--
28	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ПЕНОПОЛИУРЕТАНА								
			1,95	189,45	4,72	369	9	169	0,40	1
		м2		70,88	1,78	138	3	119	0,01	--
29	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР								
			0,0016	930700,00	--	1489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			6,24	1179,97	34,73	7363	217	1753	1,43	9
		м2		225,00	13,01	1404	81	118	0,06	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,0003	64100,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,0017	41200,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
			0,8677	14038,37	367,51	12181	319	2133	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1911	120	105	0,68	1
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0156	68800,00	--	1073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,052	64500,00 --	-- --	3354 --	-- --	-- --	-- --	
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0237	69000,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --	
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	2	102,72 23,85	66,43 23,85	205 48	133 48	134 140	0,15 0,11	
38	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3	0,02	24954,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			316178 23085	10492 3945			14 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315798				
		Материалы -	Тенге			46229				
		Всего заработная плата -	Тенге				27030			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14174				
		Местные материалы -	Тенге			221818				
		Накладные расходы -	Тенге			30670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				31631			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			379				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				31631			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
39	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	2	1670,94 447,75	403,26 146,29	3342 896	807 293	1663 140	2,74 0,66	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	14	2970,00	--	41580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143017-7006	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
		м2	14	185,00	--	2590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2								
		шт	2	1193,49	475,71	2387	951	1899	2,63	5
				515,25	162,92	1031	326	140	0,64	1
43	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
		м3	0,84	14800,00	--	12432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
		м3	0,3168	9707,34	269,20	3075	85	477	8,21	3
				1332,00	101,70	422	32	105	0,50	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0226	65900,00	--	1489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0036	65000,00	--	234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-30мм								
		м2	15,84	141,73	15,94	2245	252	765	0,24	4
				34,65	5,96	549	94	119	0,03	--
48	Е0112-17-2 К=12,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	15,84	66,56	1,75	1054	28	38	0,01	--
				1,38	0,63	22	10	119	--	--
49	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0084	5232,08	327,33	44	3	18	11,60	--
				1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12-041-73 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0084	65900,00	--	554	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
51	Е-0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	5,7	55,43	0,07	316	--	424	0,30	
		м		53,10	0,02	303	--	140	--	
		Кровля								
52	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН 2002, РК 8.02-07-РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	22,538	62,49	27,39	1408	617	1217	0,20	
		м2		35,10	10,26	791	231	119	0,05	
53	С1101 1-1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	25,9187	278,00	--	7205	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
54	С1101 -1456 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	25,4679	239,00	--	6087	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
55	С11011 -1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
			25,4679	278,00	--	7080	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /25 мм	22,53	141,73	15,94	3193	359	1089	0,24	
		м2		34,65	5,96	781	134	119	0,03	
57	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	22,53	53,25	1,40	1200	32	43	0,01	
		м2		1,10	0,50	25	11	119	--	
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0248	64100,00	--	1590	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
59	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,233	4748,22	245,72	20099	1040	2391	2,71	1
		м3		382,50	92,25	1619	390	119	0,45	
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,08	575,05	1,24	2346	5	746	0,97	
		м2		153,23	0,47	625	2	119	--	
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0056	64100,00	--	359	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,32	575,05	1,24	5359	12	1705	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1428	4	119	--	
63	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	0,0117	97387,94	1216,94	1139	14	66	22,10	
		т		3600,00	459,00	42	5	140	2,25	
64	Е0108-6-4	Кладка стен наружных КАРНИЗА И ПАРАПЕТА средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	1,58	8370,16	282,71	13225	447	1598	4,64	7
		м3		751,50	105,75	1187	167	118	0,52	1
65	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное ЦЕМНТНО ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ М200	5,1	7258,63	207,16	37019	1057	3564	3,63	19
		м3		508,50	78,75	2593	402	119	0,38	2
66	Е0110-49-2	Укладка брусьев	0,0645	24952,25	309,62	1609	20	199	13,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2452,50	117,00	158	8	120	0,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**180262**	**5729**			**8**
			Тенге			**12487**	**2111**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180262**				
	Материалы -		Тенге			**12338**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14598**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24598**				
	Местные материалы -		Тенге			**125110**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17902**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2685**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**210054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**210054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17284**			
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
67	**Е011 5-60-1**	**Штукатурка простая ЦОКОЛЯ поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	**2,44**	**192,20**	**2,00**	**469**	**5**	**240**	**0,57**	
		м2		**93,60**	**0,27**	**228**	**1**	**105**	**0,04**	**-**
68	**Е011 5-70-1**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**54,27**	**400,93**	**4,92**	**21758**	**267**	**11107**	**1,15**	**62**
		м2		**193,05**	**1,87**	**10477**	**101**	**105**	**0,01**	**-**
69	**Е011 5-39-7**	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством**	**54,27**	**132,99**	**1,02**	**7217**	**55**	**2168**	**0,24**	**13**
		м2		**37,89**	**0,16**	**2056**	**9**	**105**	**--**	**-**
70	**С11031-61 43 Изм. и доп. вып. 22**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**3,7989**	**8067,00**	**--**	**30646**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**60090**	**327**			**77**
			Тенге			**12761**	**111**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60090**				
	Материалы -		Тенге			**6434**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12872**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**30646**				
	Местные материалы -		Тенге			**9922**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13516**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2027**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14900			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**560482**	**18588**			
			Тенге			**50246**	**6723**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**560103**				
	Материалы -		Тенге			**65002**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56970**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**69418**				
	Местные материалы -		Тенге			**356849**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64754**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9713**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37491**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**662348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66683**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**379**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**379**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**402**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**662750**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66683**			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**662 750**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				16 436				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2 465				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**679 186**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				23 534				
		Затраты за выслугу лет 1%				6 792				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 717				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**33 042**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**712 229**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**712 229**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**1 949 209**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*6 747*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				38 984				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**1 988 193**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**238 583**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**2 226 776**				
		Скидка подрядчика 22%				**489 891**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**1 736 885**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №16 приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №3-2-1. Контрольно-пропускной пункт а. Акмол. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73,15	27,84	26,18	2036	1915	629	0,01	1
		м3		1,66	7,20	121	527	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	3,85	262,72	--	1011	--	1143	1,85	7
		м3		262,72	--	1011	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с	5,4	6,48	6,48	35	35	11	--	--
		м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,11	1
		м3		17,03	--	92	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4540	1974			18
			Тенге			2566	538			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4540				
		Всего заработная плата -	Тенге				3104			
		Накладные расходы -	Тенге			3387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3612			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,472	6398,95	66,01	9419	97	341	1,35	2
		м3		195,75	24,93	288	37	105	0,12	--
7	С 143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,5014	133,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С 143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,5014	379,00	--	569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е 0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В15**	11,88	7868,07	311,32	93473	3698	6968	2,82	34
		м3		441,00	117,61	5239	1397	105	0,57	7
10	С 143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	12,1176	133,00	--	1612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С 143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	12,1176	379,00	--	4593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е 0106-1-20	**Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В15 под перегородки**	0,4158	7868,07	311,32	3272	129	244	2,82	1
		1м3		441,00	117,61	183	49	105	0,57	--
13	С 143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,4241	133,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С 143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,4241	379,00	--	161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	8,84	190,87	4,19	1687	37	622	0,38	3
		м2		58,05	1,58	513	14	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	54,5	665,48	8,23	36269	449	5451	0,47	26
		м2		81,68	3,08	4452	168	118	0,02	1
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0901	5239,08	327,33	472	29	191	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	170	11	105	0,60	--
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0892	71100,00	--	6342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0052	5239,08	327,33	27	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
21	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	474,00	--	379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,8372	8259,12	335,84	130801	5319	15432	4,54	72
		м3		699,75	126,00	11082	1995	118	0,61	10
23	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	69,504	-38,93	--	-2706	--	-3193	-0,22	-15
		м2		-38,93	--	-2706	--	118	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0025	8679,65	422,15	22	1	25	56,40	--
		т		8257,50	157,50	21	--	118	0,77	--
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0025	50642,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	0,0044	97387,94	1216,94	429	5	25	22,10	--
		т		3600,00	459,00	16	2	140	2,25	--
27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,151	11616,39	241,10	1754	36	218	8,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	194	14	105	0,44	--
28	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	3,9	189,45	4,72	739	18	337	0,40	2
		м2		70,88	1,78	276	7	119	0,01	--
29	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,0031	930700,00	--	2885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,8976	1179,97	34,73	1059	31	252	1,43	1
		м2		225,00	13,01	202	12	118	0,06	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0004	64100,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0029	41200,00	--	119	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
33	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,8677	14038,37	367,51	12181	319	2133	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	1911	120	105	0,68	
34	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,052	64500,00	--	3354	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	68800,00	--	1073	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237	69000,00	--	1635	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	112,72	66,43	205	133	134	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
38	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,02	24954,00	--	499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			312791	10305			139
			Тенге			21899	3875			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312412				
	Материалы -		Тенге			45815				
	Всего заработная плата -		Тенге				25774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15620				
	Местные материалы -		Тенге			218773				
		Накладные расходы -	Тенге			29190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				30153			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			379				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				30153			

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие

39	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1670,94	403,26	3342	807	1663	2,74	5
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	2970,00	--	42768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С143017-7006	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	14,4	185,00	--	2664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	2	1193,49	475,71	2387	951	1899	2,63	5
		шт		515,25	162,92	1031	326	140	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143-021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
			0,84	14800,00	--	12432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е010-6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			0,3168	9707,34	269,20	3075	85	477	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	422	32	105	0,50	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0226	65900,00	--	1489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0036	65000,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е011-2-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-30мм								
			15,84	141,73	15,94	2245	252	765	0,24	4
		м2		34,65	5,96	549	94	119	0,03	--
48	Е0112-17-2 К=12,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			15,84	66,56	1,75	1054	28	38	0,01	--
		м2		1,38	0,63	22	10	119	--	--
49	Е010-6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,0084	5239,08	327,33	44	3	18	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0084	65900,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
51	Е011-2-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя								
			22,538	62,49	27,39	1408	617	1217	0,20	
		м2		35,10	10,26	791	231	119	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
			25,9187	278,00	--	7205	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
53	С11011-1456 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97								
			25,4679	239,00	--	6087	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
54	С11011-1453 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
			25,4679	278,00	--	7080	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /25 мм								
			22,53	141,73	15,94	3193	359	1089	0,24	
		м2		34,65	5,96	781	134	119	0,03	
56	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			22,53	53,25	1,40	1200	32	43	0,01	
		м2		1,10	0,50	25	11	119	--	
57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,0248	64100,00	--	1590	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
58	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			4,233	4748,22	245,72	20099	1040	2391	2,71	1
		м3		382,50	92,25	1619	390	119	0,45	
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			4,08	575,05	1,24	2346	5	746	0,97	
		м2		153,23	0,47	625	2	119	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0056	64100,00	--	359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,32	575,05	1,24	5359	12	1705	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1428	4	119	--	--
62	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления	0,0117	97387,94	1216,94	1139	14	66	22,10	--
		т		3600,00	459,00	42	5	140	2,25	--
63	Е0108-6-4	Кладка стен наружных КАРНИЗА И ПАРАПЕТА средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	1,58	8370,16	282,71	13225	447	1598	4,64	7
		м3		751,50	105,75	1187	167	118	0,52	1
64	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное ЦЕМНТНО ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ М200	5,1	7258,63	207,16	37019	1057	3564	3,63	19
		м3		508,50	78,75	2593	402	119	0,38	2
65	Е0110-49-2	Укладка брусьев	0,0645	24952,25	309,62	1609	20	199	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	158	8	120	0,57	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			181208	5728			79
			Тенге			12184	2111			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181208				
	Материалы -		Тенге			12337				
	Всего заработная плата -		Тенге				14296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24598				
	Местные материалы -		Тенге			126360				
		Накладные расходы -	Тенге			17478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			210607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16917			
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
66	Е0115-60-1	Штукатурка простая ЦОКОЛЯ поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2,44	192,20	2,00	469	5	240	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,60	0,27	228	1	105	0,04	--
67	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	54,27	400,93	4,92	21758	267	11107	1,15	62
		м2		193,05	1,87	10477	101	105	0,01	--
68	Е0115-39-7	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством**	54,27	132,99	1,02	7217	55	2168	0,24	13
		м2		37,89	0,16	2056	9	105	--	--
69	С11031-6143 Изм. и доп. вып. 22	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	3,7989	8067,00	--	30646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			60090	327			77
			Тенге			12761	111			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60090				
	Материалы -		Тенге			6434				
	Всего заработная плата -		Тенге				12872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30646				
	Местные материалы -		Тенге			9922				
		Накладные расходы -	Тенге			13516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14900			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			558629	18334			313
			Тенге			49411	6635			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558250				
	Материалы -		Тенге			64586				
	Всего заработная плата -		Тенге				56046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70864				
	Местные материалы -		Тенге			355055				
		Накладные расходы -	Тенге			63571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				65582			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			379				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			402				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			659533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				65582			

Оборудование	-
Прочие	-
В том числе строительно монтжные работы	**659 533**
Временные здания и сооружения 3,1%*0,8	16 356
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 453
Итого с временными зданиями сооружениями	**675 889**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%	23 420
Затраты за выслугу лет 1%	6 759
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 704
Итого дополнительные затраты на на строительство	**32 882**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**708 771**
Итого в базовых ценах 2001 года	**708 771**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)	**1 939 747**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	*6 715*
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	38 795
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**1 978 542**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**237 425**
Итого в текущих ценах с НДС	**2 215 967**
Скидка подрядчика 22%	**487 513**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 728 455**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.