РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия № 17003461

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В С. МАРКАКОЛЬ КУРЧУМСКОГО РАЙОНА ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Сводный сметный расчет, сметный расчет стоимости строительства.)

ЗАКАЗ 030/20 – СМ
ЗАКАЗЧИК**:** ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

Директор А.К.Сапаралиева

Главный архитектор проекта М.М.Иманбаев

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации « **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Маркаколь Курчумского района ВКО**»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2018;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы»

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодатель-ством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составила Гулицкая Н.А.

Форма 1

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 514227,774 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 55095,833 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5500,000	5500,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1010,790	1010,790
		Итого по разделу I			**6510,790**	**6510,790**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	386902,549	46808,788	0,000	433711,337
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 433711,337.3,24% = 14052,247			14052,247	14052,247

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 433711,337.1,12% = 4857,567			4857,567	4857,567
		Итого по разделу III			**18909,814**	**18909,814**
		Итого по сводному сметному расчету	**386902,549**	**46808,788**	**25420,604**	**459131,941**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			55095,833	55095,833
		Всего по сводному сметному расчету	**386902,549**	**46808,788**	**80516,437**	**514227,774**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС		**12808,461**		**12808,461**

Директор А.К.Сапаралиева

Главный архитектор проекта М.М.Иманбаев

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 485756,697 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 52045,36 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО

(наименование стройки)

в ценах 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Физкультурно-оздоровительный комплекс	306596,196	27679,052	--	334275,248
		Всего по главе	**306596,196**	**27679,052**	**--**	**334275,248**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4 кв ВЛ 10, КЛ-10, КЛ 0,4, ДЭС	3262,583	16774,425	--	20037,008
3	4-2	НАРУЖНИЕ СЕТИ 0,4КВ	3199,175	--	--	3199,175
		Всего по главе	**6461,758**	**16774,425**	**--**	**23236,183**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	Выгреб емкостью 50м3	5285,464	124,793	--	5410,257
5	6-2	Наружные сети водопровода В1	1978,078	--	--	1978,078

6	6-3	Наружные сети канализации К1	856,855	--	--	856,855
		Всего по главе	**8120,397**	**124,793**	**--**	**8245,19**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	7-1	Благоустройство и озеленение территории	28503,246	--	--	28503,246
		Всего по главе	**28503,246**	**--**	**--**	**28503,246**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**349681,597**	**44578,27**	**--**	**394259,867**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	4545,861	--	--	4545,861
		Всего по главе	**4545,861**	**--**	**--**	**4545,861**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**354227,458**	**44578,27**	**--**	**398805,728**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	7013,704	--	--	7013,704
		Всего по главе	**7013,704**	**--**	**--**	**7013,704**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**361241,161**	**44578,27**	**--**	**405819,431**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7224,823	--	--	7224,823
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**368465,985**	**44578,27**	**--**	**413044,255**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	386902,549	46808,788	--	433711,337
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	52045,36	52045,36
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**386902,549**	**46808,788**	**52045,36**	**485756,697**
13		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета	--	12808,461	--	12808,461

Директор А.К.Сапаралиева

Главный архитектор проекта М.М.Иманбаев

Форма 3

Наименование стройки Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	334275,248	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	36,496	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	50356,701	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	20807,865	--	--	20807,865	2,103	2736,267	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы по чертежам АР	95863,743	--	--	95863,743	17,318	24062,538	--
3.	2-1-3	Общестроительные работы по чертежам КМ	139602,188	--	--	139602,188	11,15	15125,736	--
4.	2-1-4	Отопление и вентиляцию	21062,021	10766,267	--	31828,288	2,218	3136,819	--
5.	2-1-5	Водопровод и канализация	5318,119	1880,065	--	7198,184	0,81	1208,579	--
6.	2-1-6	Электрооборудование и электроосвещение	14293,017	458,605	--	14751,622	2,077	2954,674	--
7.	2-1-10	Узел управления	6749,961	1765,654	--	8515,615	0,24	361,485	--
8.	2-1-11	Технологическое оборудование	512,16	12808,461	--	13320,621	0,18	204,764	--
9.	2-1-12	Видеонаблюдение	2387,122	--	--	2387,122	0,4	565,839	--
		ИТОГО	**306596,196**	**27679,052**	**--**	**334275,248**	**36,496**	**50356,701**	
10.	Нормативный документ по определению стоимости строительства в РК, п. 26	В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (справочно)	--	12808,461	--	12808,461	--	--	--

Главный инженер проекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Начальник сметного отдела								
	Составил								
	Проверил								

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам КЖ
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ 1-12

Сметная стоимость	20807,865	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2736,267	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,103	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фм1/4шт/									
1	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	3,36	20656,49	1114,76	69406	3746	60956	5101	80467
					1399,95	268,32	4704	902		5961	
2	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	м3	19,24	30637,80	1619,93	589471	31167	445072	110052	755485
					5885,25	400,43	113232	7704		55962	
3	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3692	225164,00	--	83131	--	83131	--	89781
					--	--	--	--		6650	
4	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00912	243102,00	--	2217	--	2217	--	2394
					--	--	--	--		177	
5	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 4шт/**	т	0,23856	259489,00	--	61904	--	61904	--	66856
					--	--	--	--		4952	
6	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/**	т	0,07968	259489,00	--	20676	--	20676	--	22330
					--	--	--	--		1654	
7	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,27952	281656,76	2179,20	78729	609	65528	11659	97619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					45049,10	786,40	12592	220		7231	
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,28	903,12	20,08	59859	1331	38041	19236	85422
					309,10	2,96	20487	196		6328	
		Фм1 со звездочкой/4шт/									
9	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3,36	20656,49	1114,76	69406	3746	60956	5101	80467
					1399,95	268,32	4704	902		5961	
10	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	19,24	30637,80	1619,93	589471	31167	445072	110052	755485
					5885,25	400,43	113232	7704		55962	
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3692	225164,00	--	83131	--	83131	--	89781
					--	--	--	--		6650	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	243102,00	--	2217	--	2217	--	2394
					--	--	--	--		177	
13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 4шт/	т	0,23856	259489,00	--	61904	--	61904	--	66856
					--	--	--	--		4952	
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т	0,07968	259489,00	--	20676	--	20676	--	22330
					--	--	--	--		1654	
15	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,27952	281656,76	2179,20	78729	609	65528	11659	97619
					45049,10	786,40	12592	220		7231	
16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10984	735105,56	1384,56	80744	152	71921	7953	95793
					78938,00	628,05	8671	69		7096	
17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4734104	97,93	2,43	46	1	22	16	67
					49,59	0,30	23	--		5	
18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,734104	167,85	3,46	795	17	504	191	1065
					57,98	0,59	274	3		79	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,28	903,12	20,08	59859	1331	38041	19236	85422
					309,10	2,96	20487	196		6328	
		Фм2/2шт/									
20	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,68	20656,49	1114,76	34703	1873	30478	2550	40234
					1399,95	268,32	2352	451		2980	
21	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	9,92	30637,80	1619,93	303927	16069	229476	56742	389523
					5885,25	400,43	58382	3972		28854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1846	225164,00	--	41565	--	41565	--	44890
					--	--	--	--		3325	
23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 2шт/	т	0,05964	259489,00	--	15476	--	15476	--	16714
					--	--	--	--		1238	
24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 2шт/	т	0,06784	259489,00	--	17604	--	17604	--	19012
					--	--	--	--		1408	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00606	243102,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
26	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4/	т	0,0417	259489,00	--	10821	--	10821	--	11687
					--	--	--	--		866	
27	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,16684	281656,76	2179,20	46992	363	39113	6959	58267
					45049,10	786,40	7516	131		4316	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,44	903,12	20,08	30200	671	19193	9705	43097
					309,10	2,96	10336	99		3192	
		Фм3/3шт/									
29	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	20656,49	1114,76	12394	669	10885	911	14369
					1399,95	268,32	840	161		1064	
30	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	3,36	30637,80	1619,93	102943	5443	77726	19219	131935
					5885,25	400,43	19774	1345		9773	
31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04944	240026,00	--	11867	--	11867	--	12816
					--	--	--	--		949	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	243102,00	--	263	--	263	--	284
					--	--	--	--		21	
33	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 4шт/	т	0,1092	259489,00	--	28336	--	28336	--	30603
					--	--	--	--		2267	
34	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2 3шт/	т	0,01566	259489,00	--	4064	--	4064	--	4389
					--	--	--	--		325	
35	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08124	281656,76	2179,20	22882	177	19045	3389	28372
					45049,10	786,40	3660	64		2102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,08	903,12	20,08	17232	383	10951	5537	24591
					309,10	2,96	5898	56		1822	
		Фм4/5шт/									
37	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,45	20656,49	1114,76	29952	1616	26306	2201	34726
					1399,95	268,32	2030	389		2572	
38	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	10,35	30637,80	1619,93	317101	16766	239423	59202	406407
					5885,25	400,43	60912	4144		30104	
39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	240026,00	--	24963	--	24963	--	26960
					--	--	--	--		1997	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	243102,00	--	2115	--	2115	--	2284
					--	--	--	--		169	
41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 4шт/	т	0,2464	259489,00	--	63938	--	63938	--	69053
					--	--	--	--		5115	
42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4/	т	0,06045	259489,00	--	15686	--	15686	--	16941
					--	--	--	--		1255	
43	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1354	281656,76	2179,20	38136	295	31741	5648	47286
					45049,10	786,40	6100	106		3503	
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,1	903,12	20,08	39828	886	25311	12799	56837
					309,10	2,96	13631	131		4210	
		Фм5/12шт/									
45	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	10,08	20656,49	1114,76	208217	11237	182869	15303	241401
					1399,95	268,32	14111	2705		17882	
46	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	51,6	30637,80	1619,93	1580910	83588	1193643	295150	2026145
					5885,25	400,43	303679	20662		150085	
47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1076	225164,00	--	249392	--	249392	--	269343
					--	--	--	--		19951	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02088	243102,00	--	5076	--	5076	--	5482
					--	--	--	--		406	
49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/	т	0,59136	259489,00	--	153451	--	153451	--	165727
					--	--	--	--		12276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3т/	т	0,14508	259489,00	--	37647	--	37647	--	40659
					--	--	--	--		3012	
51	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,32496	281656,76	2179,20	91527	709	76179	13554	113488
					45049,10	786,40	14639	256		8407	
52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	191,16	903,12	20,08	172640	3839	109713	55478	246367
					309,10	2,96	59088	566		18249	
		Фм6/1шт/									
53	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,29	20656,49	1114,76	5990	323	5261	440	6945
					1399,95	268,32	406	78		514	
54	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	2,07	30637,80	1619,93	63420	3353	47885	11840	81281
					5885,25	400,43	12182	829		6021	
55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	240026,00	--	4993	--	4993	--	5392
					--	--	--	--		399	
56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00174	243102,00	--	423	--	423	--	457
					--	--	--	--		34	
57	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 4шт/	т	0,04928	259489,00	--	12788	--	12788	--	13811
					--	--	--	--		1023	
58	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01209	259489,00	--	3137	--	3137	--	3388
					--	--	--	--		251	
59	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02708	281656,76	2179,20	7627	59	6348	1130	9457
					45049,10	786,40	1220	21		701	
60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,82	903,12	20,08	7966	177	5063	2560	11368
					309,10	2,96	2726	26		842	
		Фм7/2 шт/									
61	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,04	20656,49	1114,76	42139	2274	37009	3097	48855
					1399,95	268,32	2856	547		3619	
62	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	13,46	30637,80	1619,93	412385	21804	311366	76991	528526
					5885,25	400,43	79215	5390		39150	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22008	240026,00	--	52825	--	52825	--	57051
					--	--	--	--		4226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.9,10/	т	0,00792	243102,00	--	1925	--	1925	--	2079
					--	--	--	--		154	
65	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2 2шт/	т	0,05964	259489,00	--	15476	--	15476	--	16714
					--	--	--	--		1238	
66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 2шт/	т	0,1018	259489,00	--	26416	--	26416	--	28529
					--	--	--	--		2113	
67	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-5 2шт/	т	0,06384	259489,00	--	16566	--	16566	--	17891
					--	--	--	--		1325	
68	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,24808	281656,76	2179,20	69873	541	58156	10347	86638
					45049,10	786,40	11176	195		6418	
69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,42	903,12	20,08	17539	389	11147	5636	25029
					309,10	2,96	6003	57		1854	
		Бм1/2шт/									
70	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	0,336	12064,83	1609,86	4054	541	2718	910	5361
					2364,72	612,41	795	206		397	
71	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2	29021,06	1765,57	34825	2119	26149	6439	44565
					5463,99	432,29	6557	519		3301	
72	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,4	43506,81	3922,94	60910	5492	35968	18858	86149
					13893,00	908,85	19450	1272		6381	
73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,05024	240026,00	--	12059	--	12059	--	13024
					--	--	--	--		965	
74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,01088	243102,00	--	2645	--	2645	--	2857
					--	--	--	--		212	
75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,08	903,12	20,08	12716	283	8081	4086	18146
					309,10	2,96	4352	42		1344	
		Бм2/2шт/									
76	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	0,404	12064,83	1609,86	4874	650	3269	1095	6446
					2364,72	612,41	955	247		477	
77	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,4	29021,06	1765,57	40629	2472	30507	7512	51992
					5463,99	432,29	7650	605		3851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,62	43506,81	3922,94	70481	6355	41619	21821	99686
					13893,00	908,85	22507	1472		7384	
79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,03024	240026,00	--	7258	--	7258	--	7839
					--	--	--	--		581	
80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,01344	243102,00	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--		261	
81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,8	903,12	20,08	15172	338	9641	4876	21651
					309,10	2,96	5193	50		1604	
		Бм3 2шт(Бм3 со звездочкой 6шт)									
82	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	3,456	12064,83	1609,86	41696	5563	27961	9363	55144
					2364,72	612,41	8172	2116		4085	
83	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,06	29021,06	1765,57	204889	12465	153848	37881	262192
					5463,99	432,29	38576	3052		19422	
84	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	6,96	43506,81	3922,94	302807	27304	178808	93749	428281
					13893,00	908,85	96695	6326		31725	
85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,12912	240026,00	--	30992	--	30992	--	33471
					--	--	--	--		2479	
86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,05376	243102,00	--	13069	--	13069	--	14115
					--	--	--	--		1046	
87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	140,8	903,12	20,08	127159	2827	80811	40862	181463
					309,10	2,96	43521	417		13442	
		Бм4 2шт(Бм5 2шт)									
88	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	1,704	12064,83	1609,86	20558	2744	13785	4616	27188
					2364,72	612,41	4029	1044		2014	
89	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,24	29021,06	1765,57	152070	9251	114188	28116	194601
					5463,99	432,29	28631	2265		14415	
90	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	3,42	43506,81	3922,94	148793	13416	87863	46066	210448
					13893,00	908,85	47514	3108		15589	
91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,06376	240026,00	--	15304	--	15304	--	16528
					--	--	--	--		1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,02816	243102,00	--	6846	--	6846	--	7394
					--	--	--	--		548	
93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	69,44	903,12	20,08	62713	1395	39854	20153	89495
					309,10	2,96	21464	206		6629	
		Бм6 2шт(Бм6 со звездочкой 2шт)									
94	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	1,632	12064,83	1609,86	19690	2627	13204	4421	26040
					2364,72	612,41	3859	999		1929	
95	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,4	29021,06	1765,57	272798	16597	204839	50437	349094
					5463,99	432,29	51362	4064		25859	
96	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	3,28	43506,81	3922,94	142702	12867	84266	44181	201833
					13893,00	908,85	45569	2981		14951	
97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,06096	240026,00	--	14632	--	14632	--	15803
					--	--	--	--		1171	
98	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,02688	243102,00	--	6535	--	6535	--	7058
					--	--	--	--		523	
99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,56	903,12	20,08	60112	1337	38201	19317	85783
					309,10	2,96	20574	197		6354	
		Бм7									
100	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки шлаком	м3	0,416	12064,83	1609,86	5019	670	3365	1127	6638
					2364,72	612,41	984	255		492	
101	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,26	29021,06	1765,57	65588	3990	49249	12126	83931
					5463,99	432,29	12349	977		6217	
102	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,66	43506,81	3922,94	72221	6512	42647	22360	102147
					13893,00	908,85	23062	1509		7566	
103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	0,0312	240026,00	--	7489	--	7489	--	8088
					--	--	--	--		599	
104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,01344	243102,00	--	3267	--	3267	--	3528
					--	--	--	--		261	
105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,28	903,12	20,08	15606	347	9918	5015	22271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					309,10	2,96	5341	51		1650	
		Фмл 1,2									
106	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/Фмл1/**	**м3**	**4,54**	**21375,59**	**1114,76**	**97045**	**5061**	**85628**	**6892**	**112252**
					1399,95	**268,32**	**6356**	**1218**		**8315**	
107	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/Фмл2/**	**м3**	**1,86**	**20656,49**	**1114,76**	**38421**	**2073**	**33744**	**2824**	**44544**
					1399,95	**268,32**	**2604**	**499**		**3300**	
108	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**58,738**	**29677,24**	**1998,69**	**1743182**	**117399**	**1348352**	**277126**	**2181932**
					4723,20	**461,41**	**277431**	**27102**		**161625**	
109	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/**	**т**	**0,84416**	**240026,00**	**--**	**202620**	**--**	**202620**	**--**	**218830**
					--	**--**	**--**	**--**		**16210**	
110	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**135,74**	**903,12**	**20,08**	**122590**	**2726**	**77907**	**39394**	**174943**
					309,10	**2,96**	**41957**	**402**		**12959**	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ/СМ. ЧАСТЬ АР/									
111	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,0216896**	**25375,67**	**1998,69**	**25926**	**2042**	**19058**	**4820**	**33206**
					4723,20	**461,41**	**4826**	**471**		**2460**	
112	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/**	**т**	**0,04292**	**243102,00**	**--**	**10434**	**--**	**10434**	**--**	**11269**
					--	**--**	**--**	**--**		**835**	
113	**Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**м2**	**4,5342**	**1312,62**	**28,97**	**5952**	**131**	**5018**	**781**	**7272**
					177,18	**8,14**	**803**	**37**		**539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10834795**	**514974**	**8456953**	**1813868**	**13660550**
							1862868	**124206**	**--**	**1011896**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10834795**				
	Материалы		Тенге				**6966391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1987074**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1490559**				
		Накладные расходы	Тенге				**1813868**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1011896**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13660559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987074**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13660559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987074**			
		РАЗДЕЛ 2.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Пм1 НА ОТМ.+2,700									
114	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**104,9376**	**673,73**	**172,14**	**70700**	**18064**	**9790**	**33520**	**112558**
					408,30	**54,64**	**42846**	**5734**		**8338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-100103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	122	1973,00	--	240706	--	240706	--	259962
					--	--	--	--		19256	
116	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	104,9376	2297,55	65,38	241099	6861	209289	25191	287593
					237,75	26,05	24949	2734		21303	
117	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	104,9376	441,90	12,85	46372	1348	41838	3389	53742
					30,36	5,13	3186	538		3981	
118	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,40864	16715,92	1465,36	23547	2064	45	20360	47420
					15219,20	664,00	21438	935		3513	
119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	1,275035	240026,00	--	306042	--	306042	--	330525
					--	--	--	--		24483	
120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,133595	243102,00	--	32477	--	32477	--	35075
					--	--	--	--		2598	
		Пм2 НА ОТМ.+4,000									
121	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	272,9894	673,73	172,14	183921	46992	25467	87201	292811
					408,30	54,64	111462	14916		21690	
122	С121-100103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	265	1973,00	--	522845	--	522845	--	564673
					--	--	--	--		41828	
123	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	272,9894	2297,55	65,38	627207	17848	544456	65533	748159
					237,75	26,05	64903	7111		55419	
124	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	272,9894	441,90	12,85	120634	3507	108839	8816	139806
					30,36	5,13	8288	1400		10356	
125	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,07772	16715,92	1465,36	51447	4510	97	44484	103606
					15219,20	664,00	46840	2044		7675	
126	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	2,78372	240026,00	--	668165	--	668165	--	721618
					--	--	--	--		53453	
127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,293998	243102,00	--	71472	--	71472	--	77190
					--	--	--	--		5718	
128	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0192	735105,56	1384,56	14114	27	12571	1390	16745
					78938,00	628,05	1516	12		1240	
129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,061632	97,93	2,43	6	--	3	2	9
					49,59	0,30	3	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,61632	167,85	3,46	103	2	65	25	138
					57,98	0,59	36	--		10	
		Пм3 НА ОТМ.+5,700									
131	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	21,976	673,73	172,14	14806	3783	2050	7020	23572
					408,30	54,64	8973	1201		1746	
132	С121-100103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24	1973,00	--	47352	--	47352	--	51140
					--	--	--	--		3788	
133	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	21,976	2297,55	65,38	50491	1436	43830	5276	60228
					237,75	26,05	5225	572		4461	
134	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	21,976	441,90	12,85	9711	283	8761	710	11254
					30,36	5,13	667	113		834	
135	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26913	16715,92	1465,36	4499	395	8	3890	9060
					15219,20	664,00	4096	179		671	
136	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	0,24713	240026,00	--	59318	--	59318	--	64063
					--	--	--	--		4745	
137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,022	243102,00	--	5348	--	5348	--	5776
					--	--	--	--		428	
		Пм4 НА ОТМ.+7,200									
138	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	159,1099	673,73	172,14	107197	27389	14843	50824	170663
					408,30	54,64	64965	8694		12642	
139	С121-100103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	187	1973,00	--	368951	--	368951	--	398467
					--	--	--	--		29516	
140	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	159,1099	2297,55	65,38	365563	10403	317332	38196	436059
					237,75	26,05	37828	4145		32301	
141	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	159,1099	441,90	12,85	70311	2044	63436	5139	81486
					30,36	5,13	4831	816		6036	
142	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,17681	16715,92	1465,36	36387	3189	69	31463	73278
					15219,20	664,00	33129	1445		5428	
143	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	1,96391	240026,00	--	471389	--	471389	--	509100
					--	--	--	--		37711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,212892	243102,00	--	51754	--	51754	--	55894
					--	--	--	--		4140	
145	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,012	735105,56	1384,56	8821	17	7857	869	10465
					78938,00	628,05	947	8		775	
146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,03852	97,93	2,43	4	--	2	1	6
					49,59	0,30	2	--		--	
147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3852	167,85	3,46	65	1	42	16	87
					57,98	0,59	22	--		6	
		Пм5 НА ОТМ.+7,200									
148	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	32,513	673,73	172,14	21905	5597	3033	10386	34874
					408,30	54,64	13275	1777		2583	
149	С121-100103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	38	1973,00	--	74974	--	74974	--	80972
					--	--	--	--		5998	
150	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	32,513	2297,55	65,38	74700	2126	64844	7805	89105
					237,75	26,05	7730	847		6600	
151	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	32,513	441,90	12,85	14367	418	12962	1050	16650
					30,36	5,13	987	167		1233	
152	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,43621	16715,92	1465,36	7292	640	13	6305	14685
					15219,20	664,00	6639	290		1088	
153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	0,40221	240026,00	--	96541	--	96541	--	104264
					--	--	--	--		7723	
154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,034	243102,00	--	8265	--	8265	--	8926
					--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5190868	158944	4517141	458861	6101704
							514783	55678	--	451976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4792339				
	Материалы		Тенге				1436361				
	Всего заработная плата		Тенге					296618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3025599				
		Накладные расходы	Тенге				269910				
		Сметная прибыль	Тенге				404977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5467226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					296618			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				398529				
	Материалы		Тенге				55183				
	Всего заработная плата		Тенге					273843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				188951				
		Сметная прибыль	Тенге				46999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				634479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					273843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6101705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					570461			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1									
155	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/П1,П2/	м3	0,79	45264,16	3147,65	35759	2487	19104	13401	53093
					17934,60	706,22	14168	558		3933	
156	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04271	243102,00	--	10383	--	10383	--	11214
					--	--	--	--		831	
157	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорной подушки	м3	0,16	29021,06	1765,57	4643	282	3487	858	5942
					5463,99	432,29	874	69		440	
158	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04192	735105,56	1384,56	30816	58	27449	3035	36559
					78938,00	628,05	3309	26		2708	
159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1345632	97,93	2,43	13	--	6	5	19
					49,59	0,30	7	--		1	
160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,345632	167,85	3,46	226	5	143	54	303
					57,98	0,59	78	1		22	
161	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24	1569,93	56,01	37678	1344	1057	42349	86429
					1469,88	25,50	35277	612		6402	
162	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24	3276,00	--	78624	--	78624	--	84914
					--	--	--	--		6290	
163	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06948	542195,00	--	37672	--	37672	--	40686
					--	--	--	--		3014	
164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2230308	97,93	2,43	22	--	11	8	32
					49,59	0,30	11	--		2	
165	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,230308	167,85	3,46	374	7	238	90	501
					57,98	0,59	129	1		37	
		Л2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/П3,П4/	м3	1,93	45264,16	3147,65	87360	6075	46671	32739	129707
					17934,60	706,22	34614	1363		9608	
167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028	243102,00	--	24991	--	24991	--	26990
					--	--	--	--		1999	
168	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорной подушки	м3	0,36	29021,06	1765,57	10448	636	7845	1932	13370
					5463,99	432,29	1967	156		990	
169	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09432	735105,56	1384,56	69335	130	61760	6829	82257
					78938,00	628,05	7445	59		6093	
170	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3027672	97,93	2,43	30	1	14	10	44
					49,59	0,30	15	--		3	
171	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,027672	167,85	3,46	508	11	321	122	681
					57,98	0,59	176	2		50	
172	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	51,8	1569,93	56,01	81322	2901	2281	91404	186544
					1469,88	25,50	76140	1321		13818	
173	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	51,8	3276,00	--	169697	--	169697	--	183273
					--	--	--	--		13576	
174	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1737	542195,00	--	94179	--	94179	--	101713
					--	--	--	--		7534	
175	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,557577	97,93	2,43	55	1	26	19	80
					49,59	0,30	28	--		6	
176	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,57577	167,85	3,46	936	19	594	225	1254
					57,98	0,59	323	3		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				775071	13957	586553	193080	1045605
							174561	4171	--	77450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				643220				
	Материалы		Тенге				171004				
	Всего заработная плата		Тенге					178732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35374				
	Местные материалы		Тенге				248321				
		Накладные расходы	Тенге				193080				
		Сметная прибыль	Тенге				66902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				903202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					178732			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**131851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10548**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**142399**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1045601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178732**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20807859**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2552212**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**687875**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**184055**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13560647**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2465809**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1541322**	

Составил Инженер Н.И.Лукьянова

Проверил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на Узел управления
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН Л.1

Сметная стоимость	8515,615	тыс.тенге
Сметная заработная плата	361,485	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,243	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-121101-0509	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	11791,80	3665,42	94334	29323	483	46009	151570
					8066,00	1362,05	64528	10896		11227	
2	С123-040902-2702	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	101128,00	--	809024	--	809024	--	873746
					--	--	--	--		64722	
3	Е11-180701-0103	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	67716,43	385,63	135433	771	124271	10328	157422
					5195,55	74,06	10391	148		11661	
4	Е11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	4	2431,28	389,37	9725	1558	156	8355	19527
					2002,75	128,72	8011	515		1446	
5	С123-041013-1106	**Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Y 333 Тмакс 100°С, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	4	73215,00	--	292860	--	292860	--	316289
					--	--	--	--		23429	
6	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2750,00	--	22000	--	22000	--	23760
					--	--	--	--		1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4326,94	266,67	12981	800	1565	10596	25463
					3538,60	65,55	10616	197		1886	
8	С123-041001-3104	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	80267,00	--	240801	--	240801	--	260065
					--	--	--	--		19264	
9	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2750,00	--	16500	--	16500	--	17820
					--	--	--	--		1320	
10	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Установка регулятора перепада давления	шт.	1	7030,62	460,16	7031	460	1419	4042	11958
					5152,00	236,80	5152	237		886	
11	С123-041010-0833	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	801351,00	--	801351	--	801351	--	865459
					--	--	--	--		64108	
12	С123-041010-2304	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss(прим.)	шт.	1	26575,00	--	26575	--	26575	--	28701
					--	--	--	--		2126	
13	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Установка балансировочных клапанов, диаметр 50	шт.	1	4609,14	316,36	4609	317	428	3020	8239
					3864,00	162,80	3864	163		610	
14	С123-041006-2206	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	67358,00	--	67358	--	67358	--	72747
					--	--	--	--		5389	
15	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23595,07	438,29	47190	876	8581	37281	91229
					18866,51	154,65	37733	309		6758	
16	51-020602-0132	Насосы циркуляционные модели IL-E 40/170-5,5/2-R1, типа WILO(прим.)	шт.	2	882827,00	--	1765654	--		--	1765654
					--	--	--	--	1765654	--	
17	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка коллектора(прим.)	шт.	2	2000,01	261,53	4000	523	143	3519	8121
					1666,93	128,49	3334	257		602	
18	С123-051313-0209	Коллектор на четыре ответвления, DN 200, 65/25/20/50(прим.)	шт.	2	29312,00	--	58624	--	58624	--	63314
					--	--	--	--		4690	
19	Ц13-121302-0302 Изм. и доп. вып. 7	Установка седельных регулирующих клапанов с электроприводом,диаметр 40	шт.	1	9878,57	520,50	9879	521	478	5548	16662
					8880,00	215,70	8880	216		1234	
20	С123-041005-1511	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	193256,00	--	193256	--	193256	--	208716
					--	--	--	--		15460	
21	С123-051207-2005	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352,00	--	200352	--	200352	--	216380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16028	
22	Ц13-121302-0301 Изм. и доп. вып. 7	Установка седельных регулирующих клапанов с электроприводом,диаметр до 32мм	шт.	1	8070,27	390,63	8070	391	279	4612	13697
					7400,00	160,70	7400	161		1015	
23	С123-041005-1502	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	125553,00	--	125553	--	125553	--	135597
					--	--	--	--		10044	
24	С123-051207-2014	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647,00	--	255647	--	255647	--	276099
					--	--	--	--		20452	
25	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Установка системы учета тепловой энергии в комплекте:расходомер ультразвуковой Ultraflow диам.40-2шт; термопреобразователь Pt-500 с гильзой-2шт; тепловычислитель ВКТ-7-04 с доп. блоком питания-1шт	шт	1	1500,74	--	1501	--	213	966	2664
					1288,00	--	1288	--		197	
26	С123-051501-0910	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	209064,00	--	418128	--	418128	--	451578
					--	--	--	--		33450	
27	С123-051401-0105	Датчик температуры Pt-500 с гильзой(прим.)	шт.	2	10489,00	--	20978	--	20978	--	22656
					--	--	--	--		1678	
28	С123-070502-0218	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	405126,00	--	405126	--	405126	--	437536
					--	--	--	--		32410	
29	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Установка электронно-погодного компенсатора	шт.	1	17153,71	3759,56	17154	3760	713	10715	30098
					12681,00	1605,05	12681	1605		2229	
30	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961,00	--	143961	--	143961	--	155478
					--	--	--	--		11517	
31	С123-051401-0403	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962,00	--	42962	--	42962	--	46399
					--	--	--	--		3437	
32	С123-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	--	19597	--	19597	--	21165
					--	--	--	--		1568	
33	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Установка датчиков температуры(прим.)	шт	3	1500,74	--	4502	--	638	2898	7992
					1288,00	--	3864	--		592	
34	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654	--	21654	--	23386
					--	--	--	--		1732	
35	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss с гильзой(прим.)	шт.	2	21654,00	--	43308	--	43308	--	46773
					--	--	--	--		3465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2380,55	81,96	30947	1065	3873	25677	61154
					2000,67	14,80	26009	192		4530	
37	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2409,31	110,72	4819	221	597	3979	9502
					2000,67	29,60	4001	59		704	
38	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4326,94	266,67	8654	533	1044	7064	16976
					3538,60	65,55	7077	131		1257	
39	С123-040904-1308	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005(прим.)	шт.	2	41162,00	--	82324	--	82324	--	88910
					--	--	--	--		6586	
40	С123-040904-1305	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	17534,00	--	87670	--	87670	--	94684
					--	--	--	--		7014	
41	С123-040904-1304	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12879,00	--	51516	--	51516	--	55637
					--	--	--	--		4121	
42	С123-040904-1308	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41162,00	--	82324	--	82324	--	88910
					--	--	--	--		6586	
43	С123-040904-1303	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11384,00	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2380,55	81,96	4761	164	596	3950	9408
					2000,67	14,80	4001	30		697	
45	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2409,31	110,72	2409	111	297	1990	4751
					2000,67	29,60	2001	30		352	
46	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4326,94	266,67	4327	267	521	3532	8488
					3538,60	65,55	3539	66		629	
47	С123-041009-0907	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	128090,00	--	128090	--	128090	--	138337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10247	
48	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37427,00	--	37427	--	37427	--	40421
					--	--	--	--		2994	
49	С123-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33168,00	--	33168	--	33168	--	35821
					--	--	--	--		2653	
50	С123-041009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	59147,00	--	59147	--	59147	--	63879
					--	--	--	--		4732	
51	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	14	2907,89	--	40711	--	33965	6611	51107
					481,82	--	6746	--		3786	
52	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	515,94	--	4127	--	467	3587	8331
					457,56	--	3660	--		617	
53	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
					--	--	--	--		1098	
54	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5217,92	2032,95	5218	2033	109	2834	8697
					3076,00	860,60	3076	861		644	
55	С123-051313-0312	Шкаф для управления и защиты оборудования теплового пункта и автоматики(прим.)	шт.	1	59487,00	--	59487	--	59487	--	64246
					--	--	--	--		4759	
56	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	174396,00	--	174396	--	174396	--	188348
					--	--	--	--		13952	
57	С123-041001-6601	Клапаны обратные пружинный тип NRV EF DN 25	шт.	1	10974,00	--	10974	--	10974	--	11852
					--	--	--	--		878	
58	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3470,38	49,15	86760	1229	60783	24715	120393
					989,90	18,86	24748	472		8918	
59	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4332,20	71,46	86644	1430	63334	21969	117302
					1094,02	26,83	21880	537		8689	
60	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4	12959,13	138,15	51837	553	41603	9624	66378
					2420,28	34,93	9681	140		4917	
61	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1518,24	18,93	3036	38	2119	877	4226
					439,56	7,84	879	16		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1640,56	18,93	3281	38	2364	877	4491
					439,56	7,84	879	16		333	
63	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1346,99	18,93	18858	265	12439	6138	26996
					439,56	7,84	6154	110		2000	
64	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1934,75	18,93	1935	19	1476	438	2563
					439,56	7,84	440	8		190	
65	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2329,42	34,75	23294	347	17441	5545	31146
					550,56	15,24	5506	152		2307	
66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	95,46	1,01	2768	29	18	2667	5870
					93,84	--	2721	--		435	
67	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	96,05	1,01	4322	45	54	4138	9137
					93,84	--	4223	--		677	
68	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	98,68	1,01	395	4	16	368	824
					93,84	--	375	--		61	
69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	97,93	2,43	441	11	207	155	644
					49,59	0,30	223	1		48	
70	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	127,29	3,13	1146	28	922	138	1387
					21,78	0,44	196	4		103	
71	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Armaflex	м трубопровода	78	662,44	71,90	51670	5608	20749	21431	78949
					324,52	37,00	25313	2886		5848	
72	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	165,00	--	363	--	363	--	392
					--	--	--	--		29	
73	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	181,00	--	398	--	398	--	430
					--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	234,00	--	3604	--	3604	--	3892
					--	--	--	--		288	
75	С121-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	271,00	--	298	--	298	--	322
					--	--	--	--		24	
76	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	11	358,00	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--		315	
77	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	651,00	--	17902	--	17902	--	19334
					--	--	--	--		1432	
78	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	811,00	--	17842	--	17842	--	19269
					--	--	--	--		1427	
79	С121-110403-0230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77(прим.)	м	4,4	2105,00	--	9262	--	9262	--	10003
					--	--	--	--		741	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8515617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20415			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5549362		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1765654		
		- Накладные расходы	Тенге							306193	
		- Сметная прибыль	Тенге							499998	

Составил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ Л.1-7

Сметная стоимость	13320,621	тыс.тенге
Сметная заработная плата	204,764	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,180	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс	**Стол журнальный, мод. С 96-24 /1200x600x650мм/**	шт.	1	11875,00	--	11875	--		--	11875
					--	--	--	--	11875	--	
2	Прайс	**Диван модульный, мод. 760**	шт.	1	151785,71	--	151786	--		--	151786
					--	--	--	--	151786	--	
3	Прайс	**Вешалка гардеробная, мод. 12 /1750x1530x1600мм/**	шт.	1	21866,07	--	21866	--		--	21866
					--	--	--	--	21866	--	
4	Прайс	**Вешалка гардеробная, мод. 10 /1600x600x2200мм/**	шт.	1	53895,54	--	53896	--		--	53896
					--	--	--	--	53896	--	
5	Прайс	**Шкаф книжный, мод. 410 /800x432x1900мм/**	шт.	1	24844,64	--	24845	--		--	24845
					--	--	--	--	24845	--	
6	Прайс	**Стул, мод. 220**	шт.	1	6149,11	--	6149	--		--	6149
					--	--	--	--	6149	--	
7	Прайс	**Стул подъемно-поворотный, мод. СП 92-02**	шт.	1	16687,50	--	16688	--		--	16688
					--	--	--	--	16688	--	
8	Прайс	**Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300x600x750мм/**	шт.	1	22767,86	--	22768	--		--	22768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	22768	--	
9	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	1	24305,36	--	24305	--		--	24305
					--	--	--	--	24305	--	
10	Прайс	Стол ученический двухместный, мод. ШК 85-13 /1200x500x580/760мм/	шт.	5	8294,64	--	41473	--		--	41473
					--	--	--	--	41473	--	
11	Прайс	Стул ученический, мод. ШК 02-102	шт.	10	4403,57	--	44036	--		--	44036
					--	--	--	--	44036	--	
12	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	1	6149,11	--	6149	--		--	6149
					--	--	--	--	6149	--	
13	Прайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300x600x750мм/	шт.	1	22767,86	--	22768	--		--	22768
					--	--	--	--	22768	--	
14	Прайс	Доска под маркер 900x1200мм мод. ШК 07-50	шт.	1	21029,46	--	21029	--		--	21029
					--	--	--	--	21029	--	
15	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Беговая дорожка VOLKS GYM VT-5080M	шт	1	245000,00	--	245000	--		--	245000
					--	--	--	--	245000	--	
16	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Велотренажер VOLKS GYM код-70	шт	1	65000,00	--	65000	--		--	65000
					--	--	--	--	65000	--	
17	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Тренажер силовой жим лежа KL9831A	шт	1	63000,00	--	63000	--		--	63000
					--	--	--	--	63000	--	
18	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Подставка для блинов от штанги AMA 341A	шт	1	45000,00	--	45000	--		--	45000
					--	--	--	--	45000	--	
19	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Пирамида для гантелей на 5 пар	шт	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
20	КП ИМ"Вам на Дом" г.Алматы15	Тренажер "Наездник" TR-015	шт	1	60000,00	--	60000	--		--	60000
					--	--	--	--	60000	--	
21	Прайс	Гантели разные, от 1 до 5 кг	компл.	6	58500,00	--	351000	--		--	351000
					--	--	--	--	351000	--	
22	Прайс	Зеркало /2000x3000мм/	шт.	1	50142,86	--	50143	--		--	50143
					--	--	--	--	50143	--	
23	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1232,48	71,04	2465	142	838	1403	4177
					742,67	36,56	1485	73		309	
24	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920x432x2100мм, маса 70,0кг/	шт.	2	32425,00	--	64850	--		--	64850
					--	--	--	--	64850	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Прайс	Шкаф для одежды со скамьей, мод. 412 /600х655х2000мм/	шт.	30	40491,07	--	1214732	--		--	1214732
					--	--	--	--	1214732	--	
26	Прайс	Зеркало	шт.	2	50142,86	--	100286	--		--	100286
					--	--	--	--	100286	--	
27	Прайс	Фен для сушки и укладки волос	шт.	2	12491,07	--	24982	--		--	24982
					--	--	--	--	24982	--	
28	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1232,48	71,04	1232	71	418	701	2088
					742,67	36,56	743	37		155	
29	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920х432х2100мм, маса 70,0кг/	шт.	1	32425,00	--	32425	--		--	32425
					--	--	--	--	32425	--	
30	КП ТОО"Керхер" г.Караганда15	Пылесос моющий SE 5.100	шт	1	47758,93	--	47759	--		--	47759
					--	--	--	--	47759	--	
31	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	5	1588,07	31,62	7940	158	92	5590	14613
					1538,00	14,80	7690	74		1082	
32	Прайс	Электросушитель для рук, Волна-2000	шт.	5	14732,14	--	73661	--		--	73661
					--	--	--	--	73661	--	
33	Прайс	Зеркало	шт.	7	50142,86	--	351000	--		--	351000
					--	--	--	--	351000	--	
		Зал для занятий игровыми видам спорта									
34	Прайс	Щит баскетбольный из оргстекла толщиной 10мм, 1800х1030мм с силовой антивибрационной металлической рамой, кольцом и сеткой	шт.	2	63300,00	--	126600	--		--	126600
					--	--	--	--	126600	--	
35	Прайс	Щит баскетбольный пластиковый тренировочный /с фермой, кольцом, сеткой/	шт.	2	54300,00	--	108600	--		--	108600
					--	--	--	--	108600	--	
36	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Табло универсальное. Монтаж оборудования	шт.	1	8312,26	--	8312	--	440	4802	14163
					7872,00	--	7872	--		1049	
37	КП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Универсальное табло 1000х700, высота цифр "Счет" 150мм /стоимость указана без НДС/	шт	1	225000,00	--	225000	--		--	225000
					--	--	--	--	225000	--	
38	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Табло времени атаки. Монтаж оборудования	шт.	1	8312,26	--	8312	--	440	4802	14163
					7872,00	--	7872	--		1049	
39	КП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Табло времени атаки 420х420мм /стоимость указана без НДС/	шт	2	298780,00	--	597560	--		--	597560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	597560	--	
40	Прайс	Мяч баскетбольный	шт.	1	6500,00	--	6500	--		--	6500
					--	--	--	--	6500	--	
41	Прайс	Сетка волейбольная	шт.	1	5000,00	--	5000	--		--	5000
					--	--	--	--	5000	--	
42	Прайс	Стойка волейбольная консольная	компл.	1	26000,00	--	26000	--		--	26000
					--	--	--	--	26000	--	
43	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Вышка судейская 680х680х2270мм	шт	1	32000,00	--	32000	--		--	32000
					--	--	--	--	32000	--	
44	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Антенна для волейбола	пара	1	7000,00	--	7000	--		--	7000
					--	--	--	--	7000	--	
45	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Бадминтонная стойка со стаканами	компл	1	26000,00	--	26000	--		--	26000
					--	--	--	--	26000	--	
46	Прайс	Сетка для бадминтона профессиональная	шт.	1	6000,00	--	6000	--		--	6000
					--	--	--	--	6000	--	
47	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Вышка судейская для бадминтона	шт	1	32000,00	--	32000	--		--	32000
					--	--	--	--	32000	--	
48	Прайс	Ракетки для бадминтона	шт.	2	3100,00	--	6200	--		--	6200
					--	--	--	--	6200	--	
49	Прайс	Стол для настольного тенниса	шт.	4	51000,00	--	204000	--		--	204000
					--	--	--	--	204000	--	
50	Прайс	Стойка для настольного тенниса с сеткой	компл.	1	3000,00	--	3000	--		--	3000
					--	--	--	--	3000	--	
51	Прайс	Ракетки теннисные	шт.	4	3900,00	--	15600	--		--	15600
					--	--	--	--	15600	--	
52	Прайс	Мячи для настольного тенниса пластмассовые	шт.	30	40,00	--	1200	--		--	1200
					--	--	--	--	1200	--	
53	Прайс	Шкаф книжный, мод. 410 /800х432х1900мм/	шт.	2	24844,64	--	49689	--		--	49689
					--	--	--	--	49689	--	
54	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	2	6149,11	--	12298	--		--	12298
					--	--	--	--	12298	--	
55	Прайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300х600х750мм/	шт.	2	22767,86	--	45536	--		--	45536
					--	--	--	--	45536	--	
56	Прайс	Тумба для телефонов, мод. Т 94-30 /840х500х750мм/	шт.	2	14397,32	--	28795	--		--	28795
					--	--	--	--	28795	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	2	24305,36	--	48611	--		--	48611
					--	--	--	--	48611	--	
58	Прайс	Компьютер	компл.	2	307026,79	--	614054	--		--	614054
					--	--	--	--	614054	--	
59	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	11	1232,48	71,04	13557	781	4607	7714	22973
					742,67	36,56	8169	402		1702	
60	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920x432x2100мм, маса 70,0кг/	шт.	11	32425,00	--	356675	--		--	356675
					--	--	--	--	356675	--	
61	Прайс	Стол журнальный, мод. С 96-24 /1200x600x650мм/	шт.	1	11875,00	--	11875	--		--	11875
					--	--	--	--	11875	--	
62	Прайс	Диван модульный, мод. 760	шт.	1	151785,71	--	151786	--		--	151786
					--	--	--	--	151786	--	
63	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	1	6149,11	--	6149	--		--	6149
					--	--	--	--	6149	--	
64	Прайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300x600x750мм/	шт.	1	22767,86	--	22768	--		--	22768
					--	--	--	--	22768	--	
65	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	1	24305,36	--	24305	--		--	24305
					--	--	--	--	24305	--	
66	Прайс	Тумба для телефонов, мод. Т 94-30 /840x500x750мм/	шт.	2	14397,32	--	28795	--		--	28795
					--	--	--	--	28795	--	
67	Прайс	Стенка-горка, мод. 440 /2520x4320x2112мм/	шт.	1	7071,43	--	7071	--		--	7071
					--	--	--	--	7071	--	
68	Прайс	Сейф /515x445мм/	шт.	1	97232,14	--	97232	--		--	97232
					--	--	--	--	97232	--	
69	Прайс	Компьютер	компл.	1	307026,79	--	307027	--		--	307027
					--	--	--	--	307027	--	
70	Прайс	Ширма трехстворчатая	шт.	1	33147,32	--	33147	--		--	33147
					--	--	--	--	33147	--	
71	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	1	6149,11	--	6149	--		--	6149
					--	--	--	--	6149	--	
72	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	1	24305,36	--	24305	--		--	24305
					--	--	--	--	24305	--	
73	Прайс	Шкаф медицинский, мод. 471 /800x432x1900мм/	шт.	1	40714,29	--	40714	--		--	40714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	40714	--	
74	Прайс	Кушетка, мод. МО-302 /2000х600х575мм/	шт.	1	44375,00	--	44375	--		--	44375
					--	--	--	--	44375	--	
75	Прайс	Стол вр,ача однотумбовый, мод. СПТ-1 Ависта	шт.	1	16964,29	--	16964	--		--	16964
					--	--	--	--	16964	--	
76	Прайс	Компьютер	компл.	1	307026,79	--	307027	--		--	307027
					--	--	--	--	307027	--	
77	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	1	13616,37	--	13616	--	6	8302	23672
					13610,00	--	13610	--		1753	
78	Прайс	Установка обеззараживания воздуха настенная. мод. УОВ-3м-18U	комплект	1	69553,57	--	69554	--		--	69554
					--	--	--	--	69554	--	
79	Прайс	Ростомер для взрослых	шт.	1	17767,86	--	17768	--		--	17768
					--	--	--	--	17768	--	
80	КП ТОО"Медтехника" г.Алматы15	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	шт	1	2991,07	--	2991	--		--	2991
					--	--	--	--	2991	--	
81	Прайс	Весы медицинские, мод. ВЭМ-150 /550х400х135мм/	шт.	1	73660,71	--	73661	--		--	73661
					--	--	--	--	73661	--	
		Помещение персонала. Помещение для отдыха занимающихся									
82	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	6	6149,11	--	36895	--		--	36895
					--	--	--	--	36895	--	
83	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	2	24305,36	--	48611	--		--	48611
					--	--	--	--	48611	--	
84	Прайс	Стол обеденный шести местный, мод. С 94-17 /1200х800х750мм/	шт.	3	30195,54	--	90587	--		--	90587
					--	--	--	--	90587	--	
85	Прайс	Холодильник бытовой	шт.	2	76776,79	--	153554	--		--	153554
					--	--	--	--	153554	--	
86	Прайс	Микроволновая печь, мод. Panasonic /1,17кВт, 191х325Х330мм/	шт.	2	22312,50	--	44625	--		--	44625
					--	--	--	--	44625	--	
87	Прайс	Шкаф для одежды со скамьей, мод. 412 /600х655х2000мм/	шт.	12	40491,07	--	485893	--		--	485893
					--	--	--	--	485893	--	
88	Прайс	Зеркало	шт.	2	50142,86	--	100286	--		--	100286
					--	--	--	--	100286	--	
89	Прайс	Фен для сушки и укладки волос	шт.	2	12491,07	--	24982	--		--	24982
					--	--	--	--	24982	--	
90	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2	1588,07	31,62	3176	64	36	2236	5845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1538,00	14,80	3076	30		433	
91	Прайс	Электросушитель для рук, Волна-2000	шт.	2	14732,14	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
92	Прайс	Зеркало	шт.	2	50142,86	--	100286	--		--	100286
					--	--	--	--	100286	--	
93	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Борцовский ковер	компл	1	695000,00	--	695000	--		--	695000
					--	--	--	--	695000	--	
94	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Маты для борцовского ковра 2х1м	шт	72	4800,00	--	345600	--		--	345600
					--	--	--	--	345600	--	
95	Прайс	Стенка гимнастическая /3200х1000мм/	секция	5	22500,00	--	112500	--		--	112500
					--	--	--	--	112500	--	
96	Прайс	Манекен для борьбы	шт.	4	24000,00	--	96000	--		--	96000
					--	--	--	--	96000	--	
97	Прайс	Зеркало /2000х3000мм/	шт.	1	50142,86	--	50143	--		--	50143
					--	--	--	--	50143	--	
98	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Груша каплевидная	шт	3	26500,00	--	79500	--		--	79500
					--	--	--	--	79500	--	
99	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Мешок боксерский на стропе 20кг	шт	5	26000,00	--	130000	--		--	130000
					--	--	--	--	130000	--	
100	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Лапа боксерская	шт	4	6500,00	--	26000	--		--	26000
					--	--	--	--	26000	--	
101	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы подмойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1232,48	71,04	1232	71	418	701	2088
					742,67	36,56	743	37		155	
102	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920х432х2100мм, маса 70,0кг/	шт.	1	32425,00	--	32425	--		--	32425
					--	--	--	--	32425	--	
103	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Трибуна зрительская сборная на 100мест открытая для закрытых спортивных помещений	шт	1	2812500,00	--	2812500	--		--	2812500
					--	--	--	--	2812500	--	
104	Прайс	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт.	10	8999,11	--	89991	--		--	89991
					--	--	--	--	89991	--	
105	Е11-110101-3501 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щит пожарный	м2	1,8	1441,72	28,52	2595	51	105	2313	5301
					1355,08	11,88	2439	21		393	
106	Прайс	Щит пожарный деревянный ЩПД с оборудованием	комплект	2	8625,00	--	17250	--		--	17250
					--	--	--	--	17250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**Прайс**	**Ящик пожарный (для песка)**	**шт.**	**1**	**35316,96**	**--**	**35317**	**--**		**--**	**35317**
					--	**--**	**--**	**--**	**35317**	**--**	
108	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Сборка мебели**	**шт**	**193**	**1232,48**	**71,04**	**237869**	**13711**	**80823**	**135352**	**403079**
					742,67	**36,56**	**143335**	**7056**		**29858**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13320619**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**197034**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15049**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7730**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**88223**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12808457**		
		- Накладные расходы	Тенге							**173916**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37938**	

Составил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	2387,122	тыс.тенге
Сметная заработная плата	565,839	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,398	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С123-080504-0601	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	1	21428,00	--	21428	--	21428	--	23142
					--	--	--	--		1714	
2	С123-080505-0702	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2	43287,00	--	86574	--	86574	--	93500
					--	--	--	--		6926	
3	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	13	4646,01	5,55	60398	72	--	36799	104973
					4640,46	--	60326	--		7776	
4	С123-080501-2004	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	шт.	13	36188,00	--	470444	--	470444	--	508080
					--	--	--	--		37636	
5	С123-080502-0414	**Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus**	шт.	1	75163,00	--	75163	--	75163	--	81176
					--	--	--	--		6013	
6	С123-080505-0612	**Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13**	шт.	8	107,00	--	856	--	856	--	924
					--	--	--	--		68	
7	С123-080505-1101	**Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701**	шт.	8	29496,00	--	235968	--	235968	--	254845
					--	--	--	--		18877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
9	С123-080505-0509	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1	9878,00	--	9878	--	9878	--	10668
					--	--	--	--		790	
10	С123-080306-0205	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1255,00	--	1255	--	1255	--	1355
					--	--	--	--		100	
11	С123-080306-0302	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	10085,00	--	10085	--	10085	--	10892
					--	--	--	--		807	
12	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
13	С123-080504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428,00	--	21428	--	21428	--	23142
					--	--	--	--		1714	
14	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	721	501,53	0,63	361603	454	71855	176469	581118
					401,24	--	289294	--		43046	
15	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,721	88016,00	--	63460	--	63460	--	68537
					--	--	--	--		5077	
16	С123-080505-0801	ПИЛОТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
					--	--	--	--		358	
17	С123-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	68	107,00	--	7276	--	7276	--	7858
					--	--	--	--		582	
18	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60	286,75	3,23	17205	193	874	11621	31132
					268,96	0,04	16138	2		2306	
19	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	280	286,75	3,23	80290	904	4077	54230	145282
					268,96	0,04	75309	11		10762	
20	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	410	319,34	2,16	130929	885	5330	89826	238416
					304,18	0,11	124714	45		17660	
21	С123-061710-0110	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм	м	60	225,00	--	13500	--	13500	--	14580
					--	--	--	--		1080	
22	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	280	91,00	--	25480	--	25480	--	27518
					--	--	--	--		2038	
23	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	410	29,00	--	11890	--	11890	--	12841
					--	--	--	--		951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2387123**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**565781**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2508**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1273065**		
		- Накладные расходы	Тенге							**368945**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**176823**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам АР
(наименование работ и затрат)

Основание: АР 1-21

Сметная стоимость	95863,743	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24062,538	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,318	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1458,59805	211,21	199,28	308070	290670	--	68063	406224
					11,93	52,88	17401	77131		30091	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	109,78695	2212,06	--	242855	--	--	174856	451127
					2212,06	--	242855	--		33417	
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	174,265	1843,38	--	321237	--	--	231290	596730
					1843,38	--	321237	--		44202	
4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1331,541	39,35	39,35	52396	52396	--	12367	69944
					--	12,90	--	17177		5181	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1331,541	173,54	79,80	231076	106257	--	127115	386847
					93,74	38,85	124819	51730		28655	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,949	961,31	--	142225	--	--	102402	264197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					961,31	--	142225	--		19570	
7	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(подсыпка под пол)	м3 грунта	459,747	211,21	199,28	97103	91618	--	21453	128041
					11,93	52,88	5485	24311		9485	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	459,747	173,54	79,80	79784	36688	--	43890	133568
					93,74	38,85	43097	17861		9894	
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(подсыпка под пол)	м3 грунта	51,083	961,31	--	49107	--	--	35357	91221
					961,31	--	49107	--		6757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1523853	577629	--	816793	2527899
							946226	188210	--	187252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1523853				
	Всего заработная плата		Тенге					1134436			
		Накладные расходы	Тенге				816793				
		Сметная прибыль	Тенге				187252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2527898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983
		Сметная заработная плата	Тенге					1134436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2527898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983
		Сметная заработная плата	Тенге					1134436			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ									
10	Е11-080201-0108 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка/стены лестничной клетки/	м3 кладки	68,420844	32006,90	1371,47	2189939	93838	1643275	443627	2844251
					6618,25	353,57	452826	24192		210685	
11	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	69,2969436	32394,06	1604,60	2244809	111194	1664317	462858	2924280
					6772,28	409,81	469298	28399		216613	
12	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	11,170905	32394,06	1604,60	361871	17925	268294	74614	471404
					6772,28	409,81	75652	4578		34919	
13	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,81651	348855,41	2302,61	284844	1881	222544	56797	368972
					73996,80	799,20	60419	653		27331	
14	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	19	666,50	244,79	12664	4651	4396	5592	19716
					190,37	59,05	3617	1122		1460	
15	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,48	84694,00	--	40653	--	40653	--	43905
					--	--	--	--		3252	
16	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/над проемами до 600мм в стенах и перегородках/	т металлических изделий	0,00948	76299,41	2302,61	723	22	--	659	1493
					73996,80	799,20	701	8		111	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	225164,00	--	2135	--	2135	--	2306
					--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070106-0401	Слой цементно-песчаного раствора в перемычках из арматуры	м шва	3	505,90	41,30	1518	124	444	1121	2850
					316,63	--	950	--		211	
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ									
19	Е11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	19,2	22524,74	1473,56	432475	28292	3802	315304	807601
					20853,20	754,80	400381	14492		59822	
20	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	1,92	30631,00	--	58812	--	58812	--	63517
					--	--	--	--		4705	
21	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	134	18,00	--	2412	--	2412	--	2605
					--	--	--	--		193	
22	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	19,2	170,21	12,82	3268	246	1306	1640	5300
					89,39	3,43	1716	66		393	
23	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	19,968	86,00	--	1717	--	1717	--	1854
					--	--	--	--		137	
24	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка/узел 9,АР2,20/	т стальных элементов	0,04806	524974,84	10795,88	25230	519	11680	15467	43953
					271150,00	1583,60	13031	76		3256	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04806	243102,00	--	11683	--	11683	--	12618
					--	--	--	--		935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5674753	258692	3937470	1377679	7616625
							1478591	73586	--	564194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5674753				
	Материалы		Тенге				3820058				
	Всего заработная плата		Тенге					1552177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76759				
	Местные материалы		Тенге				40653				
		Накладные расходы	Тенге				1377679				
		Сметная прибыль	Тенге				564194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7616626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1552177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7616626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1552177			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ									
		ПО ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ П-3 НА ОТМ.+5,700									
26	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	18,51	707,22	104,68	13091	1937	6490	4780	19301
					251,99	28,71	4664	531		1430	
27	Е11-120101-1702 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/на толщ.50мм/	м2	18,51	749,89	54,32	13880	1006	12271	819	15875
					32,55	15,54	603	288		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫЙ ЛИСТ НА ОТМ.+9,370 В ОСЯХ 8-9,А-В АР5/									
28	**Е11-070701-0201**	**Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,55**	**1529,53**	**314,00**	**39079**	**8023**	**14057**	**24252**	**68397**
					665,33	**139,06**	**16999**	**3553**		**5066**	
29	**С121-130409-0101**	**прим.Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм/стекломагнезитовый лист толщ.28мм/**	**м2**	**25,55**	**9532,00**	**--**	**243543**	**--**	**243543**	**--**	**263026**
					--	**--**	**--**	**--**		**19483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**309593**	**10966**	**276361**	**29851**	**366599**
							22266	**4372**	**--**	**27155**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**309593**				
	Материалы		Тенге				**32820**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26638**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**243543**				
		Накладные расходы	Тенге				**29851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27155**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**366599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26638**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**366599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26638**			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
30	**Е11-120101-1503**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1232,590361**	**170,21**	**12,82**	**209799**	**15802**	**83816**	**105256**	**340260**
					89,39	**3,43**	**110181**	**4228**		**25204**	
31	**С121-130810-0103**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1232,590361**	**104,00**	**--**	**128189**	**--**	**128189**	**--**	**138444**
					--	**--**	**--**	**--**		**10255**	
32	**Е11-120101-1303**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1232,590361**	**971,09**	**53,46**	**1196956**	**65895**	**406828**	**681660**	**2028905**
					587,57	**13,55**	**724233**	**16702**		**150289**	
33	**С121-110102-0106**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	**м3**	**197,2144578**	**26403,00**	**--**	**5207053**	**--**	**5207053**	**--**	**5623617**
					--	**--**	**--**	**--**		**416564**	
		УЗЕЛ 6									
34	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа/снизу+сверху/**	**м**	**88,2**	**942,65**	**11,92**	**83142**	**1051**	**49680**	**30084**	**122284**
					367,47	**3,28**	**32411**	**289**		**9058**	
35	**С121-100105-0102**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм**	**т**	**0,305613**	**135755,00**	**--**	**41488**	**--**	**41488**	**--**	**44807**
					--	**--**	**--**	**--**		**3319**	
36	**Е11-260101-1101**	**Изоляция плоских поверхностей плитами/утеплитель/**	**м2**	**8,82**	**22524,74**	**1473,56**	**198668**	**12996**	**1747**	**144843**	**370992**
					20853,20	**754,80**	**183925**	**6657**		**27481**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	8,82	30631,00	--	270165	--	270165	--	291778
					--	--	--	--		21613	
		УЗЕЛ 7 ЖЕЛОБ /АР5,АР20/									
38	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	88,2	969,54	25,01	85513	2205	29704	49869	146213
					607,75	6,83	53604	602		10831	
39	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,527877	135755,00	--	71662	--	71662	--	77395
					--	--	--	--		5733	
40	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	141,12	971,09	53,46	137040	7544	46578	78044	232290
					587,57	13,55	82918	1912		17207	
41	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	21,168	30631,00	--	648397	--	648397	--	700269
					--	--	--	--		51872	
42	Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	88,2	2095,07	1569,21	184785	138404	5976	67740	272727
					458,11	376,70	40405	33225		20202	
43	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,444528	135755,00	--	60347	--	60347	--	65175
					--	--	--	--		4828	
44	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,2	1605,35	92,19	5137	295	154	4395	10294
					1465,08	27,70	4688	89		763	
45	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/узел 6,8 АР20/	м примыканий	144,66	682,18	14,68	98684	2123	17316	73294	185736
					547,80	2,92	79245	422		13758	
46	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,5468148	135755,00	--	74233	--	74233	--	80172
					--	--	--	--		5939	
		УЗЕЛ 8 ПРИМЫКАНИЕ СТАКАНОВ К КРОВЛЕ									
47	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	3,768	206,02	8,63	776	33	573	220	1075
					44,99	4,44	170	17		80	
48	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	0,0964608	30631,00	--	2955	--	2955	--	3191
					--	--	--	--		236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8704989	246348	7146861	1235405	10735624
							1311780	64143	--	795232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8704989				
	Материалы		Тенге				642373				
	Всего заработная плата		Тенге					1375923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6504489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1235405				
		Сметная прибыль	Тенге				795232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10735626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961
		Сметная заработная плата	Тенге					1375923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10735626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961
		Сметная заработная плата	Тенге					1375923			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ									
49	Е11-100402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	807,921086	6542,36	61,93	5285711	50034	2619160	2375196	8273779
					3238,58	27,96	2616517	22589		612873	
50	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125/толщ.60мм/	м3	48,4752652	23031,00	--	1116434	--	1116434	--	1205749
					--	--	--	--		89315	
51	С121-130407-0301	Стоимость стекломагнезитовых перегородок толщ.15мм/м2	м2	807,921086	2184,00	--	1764500	--	1764500	--	1905660
					--	--	--	--		141160	
52	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,69286	4411,59	111,12	91288	2299	48881	37859	139479
					1938,27	29,01	40108	600		10332	
53	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	Швы между перегородкой и плитой. Устройство	м шва	10,79	1883,53	9,78	20323	105	5720	17171	40494
					1343,63	5,03	14498	54		3000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8278256	52438	5554695	2430226	11565161
							2671123	23243	--	856680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8278256				
	Материалы		Тенге				2673760				
	Всего заработная плата		Тенге					2694366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2880934				
		Накладные расходы	Тенге				2430226				
		Сметная прибыль	Тенге				856680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11565162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
		Сметная заработная плата	Тенге					2694366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11565162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
		Сметная заработная плата	Тенге					2694366			
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ									
54	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка/ОГ-1 АР2,3/	м ограждения	30,5	12916,14	81,08	393942	2473	373331	22750	450027
					594,69	37,42	18138	1141		33335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/см.сб.15т.ч.п.2,37б к=2,5/	м2 окрашиваемой поверхности	53,375	976,63	1,09	52128	58	6832	36215	95410
					847,55	0,57	45238	30		7067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				446070	2531	380163	58965	545437
							63376	1171	--	40402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446070				
	Материалы		Тенге				380162				
	Всего заработная плата		Тенге					64547			
		Накладные расходы	Тенге				58965				
		Сметная прибыль	Тенге				40402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				545437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				545437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64547			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТИП1									
56	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	91,3	249,18	33,08	22750	3020	12287	8114	33333
					81,52	13,02	7443	1189		2469	
57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,304	25968,04	6,72	189671	49	159227	28571	235702
					4161,42	--	30395	--		17459	
58	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	91,3	914,74	30,35	83516	2771	45740	34256	127194
					383,41	15,74	35005	1437		9422	
59	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.30мм/	м2 стяжки	91,3	248,20	10,27	22661	938	20857	1260	25835
					9,48	5,20	866	475		1914	
60	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/керамогранитная рельефная плитка/	м2 покрытия	91,3	1315,53	99,90	120108	9120	32972	77592	213516
					854,50	49,60	78016	4528		15816	
61	С122-020102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	91,3	3212,00	--	293256	--	293256	--	316716
					--	--	--	--		23460	
62	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	176,1	378,29	1,73	66617	305	5718	57106	133621
					344,09	0,89	60594	157		9898	
		ТИП2									
63	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	57,6	25968,04	6,72	1495759	387	1255674	225316	1858761
					4161,42	--	239698	--		137686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,76	25968,04	6,72	149576	39	125567	22532	185876
					4161,42	--	23970	--		13769	
65	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	115,2	914,74	30,35	105378	3496	57713	43223	160489
					383,41	15,74	44169	1813		11888	
66	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.15мм/	м2 стяжки	57,6	-124,09	-5,13	-7148	-296	-6579	-397	-8149
					-4,74	-2,60	-273	-150		-604	
67	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.15мм/	м2 стяжки	57,6	-124,09	-5,13	-7148	-296	-6579	-397	-8149
					-4,74	-2,60	-273	-150		-604	
68	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	75,9168	1640,08	86,63	124510	6576	60961	54522	193354
					750,46	13,56	56973	1029		14323	
69	Е11-110101-0402 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	75,9168	2064,91	85,95	156761	6525	81486	65729	240289
					905,60	15,47	68750	1174		17799	
70	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/керамическая рельефная плитка/	м2 покрытия	57,6	1804,02	77,61	103912	4470	20802	75978	194281
					1365,28	37,97	78640	2187		14391	
71	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	113,1	378,29	1,73	42785	196	3672	36676	85818
					344,09	0,89	38917	101		6357	
		ТИП3									
72	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	57	249,18	33,08	14203	1885	7671	5065	20810
					81,52	13,02	4647	742		1541	
73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,7	25968,04	6,72	148018	38	124260	22297	183940
					4161,42	--	23720	--		13625	
74	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57	914,74	30,35	52140	1730	28556	21386	79409
					383,41	15,74	21854	897		5882	
75	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.55мм/	м2 стяжки	57	868,69	35,94	49515	2049	45575	2753	56450
					33,18	18,21	1891	1038		4182	
76	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	57	3682,26	22,40	209889	1277	182984	24719	253377
					449,61	11,74	25628	669		18769	
77	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	58,3	356,01	0,86	20755	50	12796	7459	30471
					135,66	0,44	7909	26		2257	
		ТИП4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	703,4	249,18	33,08	175273	23268	94664	62509	256805
					81,52	13,02	57341	9158		19023	
79	Е11-110101-1901	Устройство гидроизоляции из асфальтобетона толщиной 25 мм	м2	703,4	393,53	4,63	276809	3257	40924	219649	536175
					330,72	1,48	232628	1041		39717	
80	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Приготовление литого асфальта	т	33,4115	39113,77	6283,12	1306850	209929	764816	292727	1727543
					9939,84	1150,35	332105	38435		127966	
81	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	927,0812	1640,08	86,63	1520487	80313	744437	665810	2361201
					750,46	13,56	695737	12571		174904	
82	Е11-110101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	927,0812	1032,46	42,98	957174	39846	497546	401332	1467186
					452,80	7,73	419782	7166		108680	
83	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	703,4	1726,19	20,42	1214202	14363	810275	372260	1713379
					553,83	9,18	389564	6457		126917	
84	Е11-110101-3201 Изм. и доп. вып. 18	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики	м2	703,4	3230,78	64,69	2272531	45503	805787	1340383	3901947
					2020,53	6,68	1421241	4699		289033	
85	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	115,1	356,01	0,86	40977	99	25264	14725	60158
					135,66	0,44	15614	51		4456	
		ТИП5									
86	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	100	249,18	33,08	24918	3308	13458	8887	36509
					81,52	13,02	8152	1302		2704	
87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10	25968,04	6,72	259680	67	217999	39117	322701
					4161,42	--	41614	--		23904	
88	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	100	914,74	30,35	91474	3035	50098	37520	139314
					383,41	15,74	38341	1574		10320	
89	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.30мм/	м2 стяжки	100	248,20	10,27	24820	1027	22845	1380	28296
					9,48	5,20	948	520		2096	
90	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/керамическая рельефная плитка/	м2 покрытия	100	1804,02	77,61	180402	7761	36113	131906	337292
					1365,28	37,97	136528	3797		24985	
91	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	91,4	378,29	1,73	34576	158	2968	29639	69353
					344,09	0,89	31450	81		5137	
		ТИП6									
92	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	33,2	25968,04	6,72	862139	223	723757	129870	1071369
					4161,42	--	138159	--		79361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,328	25968,04	6,72	34486	9	28951	5195	42855
					4161,42	--	5526	--		3174	
94	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,98	23787,03	1714,90	118459	8540	98874	12009	140906
					2217,81	432,17	11045	2152		10437	
95	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042496	259489,00	--	11027	--	11027	--	11909
					--	--	--	--		882	
96	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,2	914,74	30,35	30369	1008	16632	12457	46252
					383,41	15,74	12729	523		3426	
97	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.30мм/	м2 стяжки	33,2	248,20	10,27	8240	341	7584	458	9394
					9,48	5,20	315	173		696	
98	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	33,2	1274,21	99,97	42304	3319	26077	13383	60142
					388,80	40,03	12908	1329		4455	
99	Е11-110101-1507	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	33,2	1018,83	76,92	33825	2554	93	30272	69225
					939,09	30,93	31178	1027		5128	
100	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	28,2	194,31	1,15	5480	33	1106	4096	10342
					153,92	0,59	4341	17		766	
		ТИП7									
101	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/керамзитобетон/	м3 утеплителя	1,353	36743,53	1504,98	49714	2037	42584	5220	59329
					3764,31	429,20	5093	581		4395	
102	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,1	914,74	30,35	41255	1369	22594	16922	62831
					383,41	15,74	17292	710		4654	
103	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/керамогранитная рельефная плитка/	м2 покрытия	45,1	1315,53	99,90	59330	4506	16286	38328	105471
					854,50	49,60	38538	2237		7813	
104	С122-020102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	45,1	3212,00	--	144861	--	144861	--	156450
					--	--	--	--		11589	
105	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	40,4	378,29	1,73	15283	70	1312	13101	30655
					344,09	0,89	13901	36		2271	
		ТИП8									
106	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	26,8	914,74	30,35	24515	814	13426	10055	37336
					383,41	15,74	10275	422		2766	
107	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	17,6612	1640,08	86,63	28966	1530	14182	12684	44982
					750,46	13,56	13254	239		3332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-110101-0402 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	17,6612	2064,91	85,95	36469	1518	18957	15291	55901
					905,60	15,47	15994	273		4141	
109	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.15мм/	м2 стяжки	13,4	-124,09	-5,13	-1663	-69	-1530	-92	-1896
					-4,74	-2,60	-64	-35		-140	
110	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/керамическая рельефная плитка/	м2 покрытия	13,4	1804,02	77,61	24174	1040	4839	17675	45197
					1365,28	37,97	18295	509		3348	
111	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	41,2	378,29	1,73	15586	72	1337	13360	31262
					344,09	0,89	14177	37		2316	
		ТИП9									
112	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/керамзитобетон/	м3 утеплителя	1,089	36743,53	1504,98	40014	1639	34276	4201	47753
					3764,31	429,20	4099	467		3537	
113	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,3	914,74	30,35	33205	1101	18186	13620	50571
					383,41	15,74	13918	571		3746	
114	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.45мм/	м2 стяжки	36,3	620,49	25,67	22524	932	20732	1253	25679
					23,70	13,01	860	472		1902	
115	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	36,3	3682,26	22,40	133666	813	116532	15742	161361
					449,61	11,74	16321	426		11953	
116	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	42,9	356,01	0,86	15273	37	9416	5488	22422
					135,66	0,44	5820	19		1661	
		ТИП10									
117	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/с заведением на стены на 300мм/	м2	147,7478	1640,08	86,63	242318	12799	118640	106109	376302
					750,46	13,56	110879	2003		27874	
118	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	112,1	943,93	11,63	105815	1304	59788	42681	160375
					398,96	6,08	44723	682		11880	
119	Е11-110101-3201 Изм. и доп. вып. 18	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики	м2	112,1	3230,78	64,69	362170	7252	128417	213615	621848
					2020,53	6,68	226501	749		46063	
120	Е11-110101-3201 Изм. и доп. вып. 18	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики	м2	112,1	3230,78	64,69	362170	7252	128417	213615	621848
					2020,53	6,68	226501	749		46063	
121	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	45,7	356,01	0,86	16270	39	10031	5847	23886
					135,66	0,44	6200	20		1769	
		ТИП11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/керамзитобетон/	м3 утеплителя	2,864	36743,53	1504,98	105233	4310	90142	11049	125585
					3764,31	429,20	10781	1229		9303	
123	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	143,2	914,74	30,35	130991	4346	71741	53729	199497
					383,41	15,74	54904	2254		14778	
124	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/толщ.30мм/	м2 стяжки	143,2	248,20	10,27	35542	1471	32713	1976	40520
					9,48	5,20	1358	745		3001	
125	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/керамическая рельефная плитка/	м2 покрытия	143,2	1804,02	77,61	258336	11113	51715	188889	483003
					1365,28	37,97	195508	5437		35778	
126	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	96,2	378,29	1,73	36391	167	3123	31196	72994
					344,09	0,89	33101	86		5407	
		ТИП12									
127	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	171,6	914,74	30,35	156969	5208	85968	64384	239062
					383,41	15,74	65793	2701		17708	
128	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/керамическая рельефная плитка/	м2 покрытия	171,6	1804,02	77,61	309570	13318	61970	226350	578793
					1365,28	37,97	234282	6516		42874	
129	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	102,8	378,29	1,73	38888	177	3339	33336	78002
					344,09	0,89	35372	91		5778	
130	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,201493	325083,00	--	65502	--	65502	--	70742
					--	--	--	--		5240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15893323	578455	8995407	6014968	23660958
							6319461	139461	--	1752666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15893323				
	Материалы		Тенге				8480757				
	Всего заработная плата		Тенге					6458922			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514646				
		Накладные расходы	Тенге				6014967				
		Сметная прибыль	Тенге				1752666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23660956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4637
		Сметная заработная плата	Тенге					6458922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23660956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4637
		Сметная заработная плата	Тенге					6458922			
		РАЗДЕЛ 8.ОКНА									
131	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,8	3455,84	175,97	6221	316	2701	3030	9991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1780,27	90,25	3204	162		740	
132	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	18,03	3114,38	182,40	56152	3289	27037	24728	87350
					1432,38	91,49	25826	1650		6470	
133	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,9	2355,73	179,38	16255	1237	7762	7099	25222
					1051,65	91,49	7256	631		1868	
134	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	1,452	3699,29	184,30	5371	267	2367	2584	8592
					1884,99	92,61	2737	134		636	
135	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	233,457	2657,20	181,76	620342	42433	270180	296415	990097
					1318,14	92,61	307729	21620		73341	
136	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-6,ОК-5/	м2	176,688	23779,00	--	4201464	--	4201464	--	4537581
					--	--	--	--		336117	
137	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-4,ОК-ОК-7,ОК-10,ОК-11,ОК-13,ОК-12/	м2	58,221	20337,00	--	1184040	--	1184040	--	1278763
					--	--	--	--		94723	
138	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3,ОК-8,ОК-9,ОК-15/	м2	24,93	22139,00	--	551925	--	551925	--	596079
					--	--	--	--		44154	
139	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-14/	м2	1,8	13925,00	--	25065	--	25065	--	27070
					--	--	--	--		2005	
140	Е11-100106-0802 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	54,987	1165,85	27,39	64107	1506	21904	36972	109165
					740,12	6,96	40697	383		8086	
141	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	22,3	1812,00	--	40408	--	40408	--	43641
					--	--	--	--		3233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-090205-0211	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	8,4	5752,00	--	48317	--	48317	--	52182
					--	--	--	--		3865	
143	С121-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм/наружное стекло/	м2	261,639	-1419,00	--	-371266	--	-371266	--	-400967
					--	--	--	--		-29701	
144	С121-130508-0105	Стекло листовое, толщина 6 мм/наружное стекло/	м2	261,639	2540,00	--	664563	--	664563	--	717728
					--	--	--	--		53165	
145	С121-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм/на одинарное остекление ОК-14 прим.9 АР 16/	м2	1,8	-1419,00	--	-2554	--	-2554	--	-2758
					--	--	--	--		-204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7110410	49048	6673913	370828	8079736
							387449	24580	--	598498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7110410				
	Материалы		Тенге				331948				
	Всего заработная плата		Тенге					412029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6341962				
		Накладные расходы	Тенге				370828				
		Сметная прибыль	Тенге				598498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8079736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					412029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8079736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					412029			
		РАЗДЕЛ 9.ДВЕРИ									
146	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,502	1752,17	185,00	9640	1018	2600	5878	16760
					1094,47	92,61	6022	510		1241	
147	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,751	2467,87	197,51	6789	543	3049	3121	10703
					1161,96	98,68	3197	271		793	
148	С121-090202-1601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	8,253	31053,00	--	256280	--	256280	--	276782
					--	--	--	--		20502	
149	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03/входные в здание/	м2 проемов	6,76	2912,33	556,86	19687	3765	7252	8758	30721
					1282,47	157,04	8670	1062		2276	
150	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	110,47	1803,78	80,29	199264	8869	51624	128695	354196
					1256,19	38,23	138771	4223		26237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С121-090102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2	2,66	15758,00	--	41916	--	41916	--	45269
					--	--	--	--		3353	
152	С121-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	15,78	7441,00	--	117419	--	117419	--	126813
					--	--	--	--		9394	
153	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,52	5441,00	--	57239	--	57239	--	61818
					--	--	--	--		4579	
154	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	37,8	4461,00	--	168626	--	168626	--	182116
					--	--	--	--		13490	
155	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	30,58	5645,00	--	172624	--	172624	--	186434
					--	--	--	--		13810	
156	С121-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	33112,00	--	56622	--	56622	--	61152
					--	--	--	--		4530	
157	С121-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,42	4160,00	--	10067	--	10067	--	10872
					--	--	--	--		805	
158	С121-090102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,66	44391,00	--	118080	--	118080	--	127526
					--	--	--	--		9446	
159	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние/люк ДЛ 10-10АП/	м2	1	5645,00	--	5645	--	5645	--	6097
					--	--	--	--		452	
160	С121-130814-2207	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание/комплект/	шт.	1	4193,00	--	4193	--	4193	--	4528
					--	--	--	--		335	
161	С121-130814-2207	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение/комплект/	шт.	11	4193,00	--	46123	--	46123	--	49813
					--	--	--	--		3690	
162	С121-130814-2206	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание/комплект	шт.	3	3494,00	--	10482	--	10482	--	11321
					--	--	--	--		839	
163	С121-130814-2206	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение/комплект	шт.	51	3494,00	--	178194	--	178194	--	192450
					--	--	--	--		14256	
164	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	шт.	14	3875,00	--	54250	--	54250	--	58590
					--	--	--	--		4340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	2	8596,00	--	17192	--	17192	--	18567
					--	--	--	--		1375	
166	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	5,85	2796,30	33,48	16358	195	10096	4908	22967
					1037,04	11,69	6067	68		1701	
167	Е11-260201-0602 Изм. и доп. вып. 16	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,8837	11682,40	274,78	22006	518	15121	5038	29208
					3379,87	139,42	6367	263		2164	
168	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	40521,00	--	76329	--	76329	--	82435
					--	--	--	--		6106	
169	Е11-200301-0203	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х150 мм	шт	1	1823,82	52,47	1824	53	270	1517	3341
					1501,00	15,54	1501	16		--	
170	С121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00014	1588685,00	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--		18	
171	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву/двери в душевые дополнительно ХВ-1100/	м2 окрашиваемой поверхности	13,31653	896,04	2,53	11932	33	2257	7727	21232
					724,05	1,31	9642	17		1573	
172	С121-130814-2211	Задвижка накладная/двери в санузлы/	шт.	9	827,00	--	7443	--	7443	--	8038
					--	--	--	--		595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1686446	14994	1491215	165642	1999989
							180237	6430	--	147900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1538675				
		Материалы	Тенге				92271				
		Всего заработная плата	Тенге					186667			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1251175				
		Сдача и испытание	Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге				165642				
		Сметная прибыль	Тенге				136079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1840396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					186667			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				147771				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147771				
		Сметная прибыль	Тенге				11821				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				159592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1999988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					186667			
		РАЗДЕЛ 10.ВИТРАЖИ									
173	Е11-090403-0203	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	23,4	8163,82	498,24	191033	11659	148	127770	344307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7659,24	254,15	179226	5947		25504	
174	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/глухая часть витража/	м2	20,67	16726,00	--	345726	--	345726	--	373384
					--	--	--	--		27658	
175	С121-090202-1601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	2,73	31053,00	--	84775	--	84775	--	91557
					--	--	--	--		6782	
176	Е11-150502-0206 Изм. и доп. вып. 19	Остекление стальных переплетов перегородок стеклом армированным/на тройное остекление двери/	м2	2,73	2447,59	54,12	6682	147	2527	3247	10724
					1468,10	18,80	4008	51		794	
177	С121-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм	м2	67,47	-1419,00	--	-95740	--	-95740	--	-103399
					--	--	--	--		-7659	
178	С121-130509-0102	Стекло закаленное , толщина 6 мм	м2	70,2	4404,00	--	309161	--	309161	--	333894
					--	--	--	--		24733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				841637	11806	646597	131017	1050467
							183234	5998	--	77812	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				650604				
		Материалы	Тенге				2526				
		Всего заработная плата	Тенге					4059			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				643922				
		Накладные расходы	Тенге				3247				
		Сметная прибыль	Тенге				52308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				706159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4059			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				191033				
		Материалы	Тенге				148				
		Всего заработная плата	Тенге					185173			
		Накладные расходы	Тенге				127770				
		Сметная прибыль	Тенге				25504				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				344307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					185173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1050466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					189232			
		РАЗДЕЛ 11.ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ									
179	Е11-150108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	49,1	1618,53	149,71	79470	7351	--	60728	151413
					1468,82	77,20	72119	3791		11216	
180	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	49,1	2973,00	--	145974	--	145974	--	157652
					--	--	--	--		11678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-150108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/ГКЛ/	м2	81	1618,53	149,71	131101	12126	--	100182	249786
					1468,82	77,20	118974	6253		18503	
182	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	85,05	514,00	--	43716	--	43716	--	47213
					--	--	--	--		3497	
183	Е11-150108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/стекломагнезитовый лист/	м2	45,7	1618,53	149,71	73967	6842	--	56522	140929
					1468,82	77,20	67125	3528		10439	
184	С121-130407-0301	Стоимость стекломагнезитовых листов толщ.15мм/м2	м2	45,7	2184,00	--	99809	--	99809	--	107794
					--	--	--	--		7985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				574037	26319	289499	217432	854787
							258218	13572	--	63318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				574037				
	Всего заработная плата		Тенге					271790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289499				
		Накладные расходы	Тенге				217432				
		Сметная прибыль	Тенге				63318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					271790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				854787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					271790			
		РАЗДЕЛ 12.ВНУТРЕННЯЯЯ ОТДЕЛКА									
		НА ОТМ.0,000									
185	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	114,9	782,54	3,19	89914	366	23171	53201	154565
					577,69	1,09	66377	125		11449	
186	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	216,2	862,22	4,81	186412	1040	55998	103793	313422
					598,40	1,70	129374	368		23216	
187	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности/в тамбурах узел5 АР20/	19,2	2461,04	36,34	47252	698	15973	24744	77756
					1592,75	18,18	30581	349		5760	
188	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	19,2	571,76	6,73	10978	130	4918	4787	17026
					308,86	2,79	5930	54		1261	
189	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	188,8	855,77	5,06	161569	956	37017	99273	281709
					654,64	2,62	123596	495		20867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/подвесные потолки/	м2 окрашиваемой поверхности	114,9	502,97	3,10	57791	356	17523	32076	97057
					347,36	1,60	39912	184		7189	
191	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/потолки/	м2 окрашиваемой поверхности	27,4	114,39	0,80	3134	22	246	2302	5871
					104,60	0,42	2866	12		435	
192	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	585,1	1607,57	84,05	940589	49177	270960	528490	1586606
					1060,42	68,64	620452	40161		117526	
193	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Работа в помещениях высотой более 3,54 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени использования машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,4	1493,12	75,64	523189	26505	162270	284849	872681
					954,38	61,78	334414	21648		64643	
194	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	103,1	1783,39	15,13	183868	1560	66236	105032	312012
					1125,82	6,11	116072	630		23112	
195	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	115,472	514,00	--	59353	--	59353	--	64101
					--	--	--	--		4748	
196	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1018,7	813,47	7,50	828682	7641	45301	622760	1567557
					761,50	2,66	775740	2710		116115	
197	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 отделываемой поверхности	205,3	1080,31	6,75	221788	1386	79700	112956	361524
					685,35	2,40	140702	493		26779	
198	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	787,7	451,09	3,10	355324	2442	109782	195488	594877
					308,62	1,60	243100	1260		44065	
199	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены/	м2 окрашиваемой поверхности	103,4	114,39	0,80	11828	82	930	8687	22156
					104,60	0,42	10816	43		1641	
200	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	210,7	4960,65	20,90	1045209	4403	457167	468728	1635052
					2770,00	10,78	583639	2271		121115	
201	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке/эмалью ПФ-115/	м2 окрашиваемой поверхности	1084,5	842,10	3,39	913257	3677	218808	554136	1584785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					636,95	1,75	690772	1898		117391	
		НА ОТМ.+4,200, +7,370									
202	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,5	782,54	3,19	104469	426	26921	61814	179585
					577,69	1,09	77122	146		13303	
203	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,5	855,77	5,06	114245	676	26175	70195	199196
					654,64	2,62	87394	350		14755	
204	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,6	1655,27	84,05	323771	16440	99913	176675	540482
					1060,42	68,64	207418	13426		40036	
205	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	79,4	1783,39	15,13	141601	1201	51010	80888	240288
					1125,82	6,11	89390	485		17799	
206	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	88,928	514,00	--	45709	--	45709	--	49366
					--	--	--	--		3657	
207	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	878,6	813,47	7,50	714715	6589	39072	537113	1351974
					761,50	2,66	669054	2337		100146	
208	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	297,5	451,09	3,10	134199	922	41463	73832	224674
					308,62	1,60	91814	476		16643	
209	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены/	м2 окрашиваемой поверхности	349,2	114,39	0,80	39945	280	3139	29338	74826
					104,60	0,42	36526	147		5543	
210	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	116,3	4960,65	20,90	576924	2431	252342	258724	902500
					2770,00	10,78	322151	1254		66852	
211	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке/эмалью ПФ-115/	м2 окрашиваемой поверхности	402,7	842,10	3,39	339114	1365	81249	205764	588468
					636,95	1,75	256500	705		43590	
212	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню/АР2 прим.11/	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,23275	3662,03	47,17	44797	577	13368	24932	75307
					2522,11	25,52	30852	312		5578	
213	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/откосы/	м2 отделываемой поверхности	12,23275	813,47	7,50	9951	92	544	7478	18824
					761,50	2,66	9315	33		1394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	12,23275	451,09	3,10	5518	38	1705	3036	9238
					308,62	1,60	3775	20		684	
215	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка/леса для отделки стен в помещении спортзала/	м2 вертикальной проекции	555,7	873,25	42,56	485265	23651	156312	295248	842954
					549,40	21,90	305302	12170		62441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8720360	155129	2464275	5026339	14846439
							6100956	104562	--	1099733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8720360				
	Материалы		Тенге				2359214				
	Всего заработная плата		Тенге					6205518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105062				
		Накладные расходы	Тенге				5026339				
		Сметная прибыль	Тенге				1099733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14846432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4474
		Сметная заработная плата	Тенге					6205518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14846432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4474
		Сметная заработная плата	Тенге					6205518			
		РАЗДЕЛ 13.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
216	Е11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	84,984	22524,74	1473,56	1914243	125229	16826	1395614	3574646
					20853,20	754,80	1772188	64146		264789	
217	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	9,34824	30631,00	--	286346	--	286346	--	309254
					--	--	--	--		22908	
218	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	594	18,00	--	10692	--	10692	--	11547
					--	--	--	--		855	
219	Е11-150101-0205	Стены. Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6/сплиттерная плитка/	м2 поверхности облицовки	84,984	15181,36	372,54	1290173	31660	79207	954858	2424633
					13876,80	167,87	1179306	14266		179602	
220	С121-030302-0603	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1062	2139,00	--	2271618	--	2271618	--	2453347
					--	--	--	--		181729	
221	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/слив по цоколю/узел 4 АР4,20/	м2 покрытия	84,984	3251,34	14,28	276312	1214	172751	94472	400447
					1204,31	4,00	102347	340		29663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6049384	158103	2837440	2444944	9173874
							3053841	78752	--	679546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6049384				
	Материалы		Тенге				268783				
	Всего заработная плата		Тенге					3132593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297038				
	Местные материалы		Тенге				2271618				
		Накладные расходы	Тенге				2444944				
		Сметная прибыль	Тенге				679546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9173874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2108
		Сметная заработная плата	Тенге					3132593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9173874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2108
		Сметная заработная плата	Тенге					3132593			
		РАЗДЕЛ 14.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
222	Е11-110101-0204	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	21,798	9342,60	1806,12	203650	39370	83979	92162	319477
					3683,88	814,00	80301	17744		23665	
223	Е11-110101-1903	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	м2	145,32	1382,46	78,72	200899	11440	164189	27838	247036
					173,89	29,90	25270	4345		18299	
224	Е11-110101-1904	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/30мм/**	м2	145,32	243,05	3,91	35320	568	31200	3601	42034
					24,44	1,92	3552	279		3114	
225	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные/бортик по отмостке/. Устройство**	м3	2,9064	25774,45	1364,12	74911	3965	60594	10312	92040
					3561,66	337,10	10352	980		6818	
		УЗЕЛ4 АР20 ПО ЦОКОЛЮ									
226	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	34,515	1615,33	45,20	55753	1561	45596	8326	69206
					249,04	10,36	8596	358		5126	
227	С121-100403-0305	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97/рукан/**	м2	75,933	402,00	--	30525	--	30525	--	32967
					--	--	--	--		2442	
228	Е11-070516-0102	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными матами**	м	138,06	206,02	8,63	28443	1191	21041	8053	39415
					44,99	4,44	6211	613		2920	
229	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175**	м3	0,62127	30631,00	--	19030	--	19030	--	20552
					--	--	--	--		1522	
		КРЫЛЬЦА И ПАНДУС/АР2,АР-20,УЗЕЛ 11/									
230	Е11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	11,889	249,18	33,08	2963	393	1601	1057	4341
					81,52	13,02	969	155		322	
231	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,74	23787,03	1714,90	88963	6413	74255	9019	105821
					2217,81	432,17	8295	1616		7839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0244	272556,00	--	6650	--	6650	--	7182
					--	--	--	--		532	
233	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля/козырьки-см.АР5ПРИМ.2	м2	28,8	2875,44	17,65	82813	509	36070	37066	129469
					1605,34	3,43	46234	99		9590	
234	С121-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	28,8	8420,00	--	242496	--	242496	--	261896
					--	--	--	--		19400	
		ОГРАЖДЕНИЕ СТЕН СПОРТЗАЛА ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ									
235	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,49188	64744,75	2450,72	31847	1205	2242	19777	55754
					57737,40	535,00	28400	263		4130	
236	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,5117028	553095,00	--	283020	--	283020	--	305662
					--	--	--	--		22642	
237	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	2,0457255	97,93	2,43	200	5	94	70	292
					49,59	0,30	101	1		22	
238	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	20,457255	167,85	3,46	3434	71	2177	827	4602
					57,98	0,59	1186	12		341	
239	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	408	170,21	12,82	69446	5230	27745	34841	112630
					89,39	3,43	36471	1399		8343	
240	С121-080102-1705	Капроновая сетка	м2	408	1037,00	--	423096	--	423096	--	456944
					--	--	--	--		33848	
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ									
241	Е11-201301-0101	Установка крепления спортивного оборудования	кг	6,72	739,36	2,78	4968	19	4458	485	5889
					73,01	0,62	491	4		436	
242	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,015456	97,93	2,43	2	--	1	1	3
					49,59	0,30	1	--		--	
243	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,15456	167,85	3,46	26	--	17	6	35
					57,98	0,59	9	--		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН									
244	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка/ АР 3 ПРИМ.7/	м ограждения	26	12916,14	81,08	335820	2108	318250	19393	383630
					594,69	37,42	15462	973		28417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/см.сб.15т.ч.п.2,37б к=2,5/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,5**	**976,63**	**1,09**	**44437**	**50**	**5823**	**30872**	**81333**
					847,55	**0,57**	**38564**	**26**		**6025**	
		ТРАП/УЗЕЛ 3 АР2,20/									
246	**Е11-110101-0401**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**15**	**1640,08**	**86,63**	**24601**	**1299**	**12045**	**10773**	**38204**
					750,46	**13,56**	**11257**	**203**		**2830**	
247	**Е11-110101-0402**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**15**	**1032,46**	**42,98**	**15487**	**645**	**8050**	**6493**	**23739**
					452,80	**7,73**	**6792**	**116**		**1758**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2308800**	**76042**	**1904244**	**320972**	**2840153**
							328514	**29186**	**--**	**210384**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1746469**				
	Материалы		Тенге				**892728**				
	Всего заработная плата		Тенге					**328542**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**479301**				
		Накладные расходы	Тенге				**300710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163776**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2210955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328542**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**557363**				
	Материалы		Тенге				**2241**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28663**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**525516**				
		Накладные расходы	Тенге				**19777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46172**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**623312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28663**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4968**				
	Материалы		Тенге				**4459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**495**			
	Сдача и испытание		Тенге				**24**				
		Накладные расходы	Тенге				**485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**436**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5889**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2840156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357700**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**66598058**	**1640871**	**42598140**	**20641061**	**95863748**
							22359046	**569056**	**--**	**7100772**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65696923**				
	Материалы		Тенге				**19977400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22713771**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19628330**				
	Местные материалы		Тенге				**2312271**				
	Сдача и испытание		Тенге				**74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**19676235**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6829587**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92202745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22713771**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**896167**				
	Материалы		Тенге				**2389**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213836**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**673287**				
		Накладные расходы	Тенге				**147547**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83497**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1127211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213836**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4968**				
	Материалы		Тенге				**4459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**495**			
	Сдача и испытание		Тенге				**24**				
		Накладные расходы	Тенге				**485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**436**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5889**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**495**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**93335845**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22928102**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**95863748**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23305272**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2218500**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**757266**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**42598140**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20641061**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7100772**	

Составил Инженер Н.И.Лукьянова

Проверил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам КМ
(наименование работ и затрат)

Основание: КМ 1-11

Сметная стоимость	139602,188	тыс.тенге
Сметная заработная плата	15125,736	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,150	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-090301-0210 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**45,68**	**34022,72**	**21581,27**	**1554158**	**985832**	**171585**	**400404**	**2110927**
					8685,22	**4018,26**	**396741**	**183554**		**156365**	
2	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**13,18**	**59224,36**	**24935,75**	**780577**	**328653**	**59079**	**341401**	**1211736**
					29806,16	**7734,32**	**392845**	**101938**		**89758**	
3	**Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**15,37**	**78972,85**	**14086,28**	**1213813**	**216506**	**35254**	**707858**	**2075404**
					62592,94	**4152,71**	**962053**	**63827**		**153734**	
4	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**12,92**	**31997,84**	**10207,06**	**413412**	**131875**	**53939**	**185539**	**646867**
					17615,98	**3196,51**	**227598**	**41299**		**47916**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	25,12	57618,33	27296,80	1447373	685696	128576	547488	2154450
					25203,07	6383,74	633101	160360		159589	
6	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	114,6288	497925,00	--	57076545	--	57076545	--	61642669
					--	--	--	--		4566124	
7	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,132	502259,00	--	1070816	--	1070816	--	1156481
					--	--	--	--		85665	
8	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Фахверк. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	15,92	64797,37	19955,26	1031574	317687	102062	475115	1627224
					38431,21	4820,82	611825	76747		120535	
9	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7472	497925,00	--	869975	--	869975	--	939573
					--	--	--	--		69598	
10	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14,3104	502259,00	--	7187527	--	7187527	--	7762529
					--	--	--	--		575002	
11	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2 покрытия	1062,5	653,52	166,98	694366	177416	96146	329211	1105463
					396,05	53,00	420804	56312		81886	
12	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2 покрытия	1114,457	653,52	166,98	728321	186092	100847	345309	1159521
					396,05	53,00	441382	59066		85890	
13	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1062,5	2591,00	--	2752938	--	2752938	--	2973173
					--	--	--	--		220235	
14	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1114,457	2264,00	--	2523131	--	2523131	--	2724981
					--	--	--	--		201850	
15	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,46	497925,00	--	2718670	--	2718670	--	2936164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		217494	
16	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	91	108,06	23,67	9833	2154	635	7072	18257
					77,41	7,06	7044	642		1352	
17	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,364	502259,00	--	182822	--	182822	--	197448
					--	--	--	--		14626	
18	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,416	497925,00	--	207137	--	207137	--	223708
					--	--	--	--		16571	
19	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Фахверк. Монтаж./козырьки/ Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,97	64797,37	19955,26	192448	59267	19040	88636	303571
					38431,21	4820,82	114141	14318		22487	
20	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,236645	497925,00	--	1113681	--	1113681	--	1202776
					--	--	--	--		89095	
21	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,853046	553095,00	--	471815	--	471815	--	509560
					--	--	--	--		37745	
22	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2 покрытия	24,096	653,52	166,98	15747	4023	2181	7466	25070
					396,05	53,00	9543	1277		1857	
23	С121-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24,096	2264,00	--	54553	--	54553	--	58917
					--	--	--	--		4364	
24	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Фахверк. Монтаж/стойки лестницы/	т конструкций	0,32	64797,37	19955,26	20735	6386	2051	9550	32708
					38431,21	4820,82	12298	1543		2423	
25	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26	553095,00	--	143805	--	143805	--	155309
					--	--	--	--		11504	
26	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0728	497925,00	--	36249	--	36249	--	39149
					--	--	--	--		2900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуры/	т конструкций	1,2	79882,32	26448,92	95859	31739	14424	42005	148893
					41413,70	9316,81	49696	11180		11029	
28	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,248	497925,00	--	621410	--	621410	--	671123
					--	--	--	--		49713	
29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,45	79882,32	26448,92	115829	38351	17428	50756	179912
					41413,70	9316,81	60050	13509		13327	
30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,508435	581974,00	--	877870	--	877870	--	948100
					--	--	--	--		70230	
31	Е11-090303-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,57	74315,18	40639,20	42360	23164	1603	16737	63825
					30865,40	11689,65	17593	6663		4728	
32	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1872	553095,00	--	103539	--	103539	--	111822
					--	--	--	--		8283	
33	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3432	497925,00	--	170888	--	170888	--	184559
					--	--	--	--		13671	
34	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0624	351970,00	--	21963	--	21963	--	23720
					--	--	--	--		1757	
35	ССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С245	т	104,48	4756,00	--	496907	--	496907	--	536660
					--	--	--	--		39753	
36	ССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С255	т	4,3	8556,00	--	36791	--	36791	--	39734
					--	--	--	--		2943	
37	ССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С345	т	1,28	13413,00	--	17169	--	17169	--	18542
					--	--	--	--		1373	
38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	483,7716	97,93	2,43	47376	1175	22211	16653	69152
					49,59	0,30	23990	145		5122	
39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4837,716	167,85	3,46	812011	16738	514782	195508	1088121
					57,98	0,59	280491	2854		80601	
40	Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1209,86	4139,16	1706,90	5007804	2065110	307425	2306220	7899145
					2178,16	584,43	2635269	707078		585122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-060201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1209,86	11100,00	--	13429446	--	13429446	--	14503802
					--	--	--	--		1074356	
42	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	60	1644,01	7,19	98641	431	24067	56517	167571
					1235,71	3,70	74143	222		12413	
43	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3	215	31441,33	1984,44	6759886	426655	671421	4469840	12128104
					26334,00	1021,20	5661810	219558		898378	
44	С121-110203-0201	прим.Маты теплоизоляционные URSA M15	м3	15,45	13079,00	--	202071	--	202071	--	218237
					--	--	--	--		16166	
45	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	206	19888,00	--	4096928	--	4096928	--	4424682
					--	--	--	--		327754	
46	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	104	118,00	--	12272	--	12272	--	13254
					--	--	--	--		982	
47	Е11-070516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	750	703,19	207,45	527392	155587	193170	301555	895263
					238,18	102,56	178635	76920		66316	
48	Е11-070516-0101	прим.Прокладка герметизирующей ленты	м шва	1320	89,03	2,88	117520	3802	--	136492	274333
					86,15	1,48	113718	1954		20321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								139602189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13324770				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5864339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1800966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99034844		
		- Накладные расходы	Тенге							11037332	
		- Сметная прибыль	Тенге							10340903	

Составил Инженер Н.И.Лукьянова

Проверил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляцию
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ-СО1-28

Сметная стоимость	31828,288	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3136,819	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,218	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
1	С123-040905-2301	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431
					--	--	--	--		1439	
2	С123-040905-2302	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	59	2809,00	--	165731	--	165731	--	178989
					--	--	--	--		13258	
3	С123-040905-2303	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4591,00	--	9182	--	9182	--	9917
					--	--	--	--		735	
4	С123-040905-2304	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	6751,00	--	6751	--	6751	--	7291
					--	--	--	--		540	
5	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2665,24	314,56	5330	630	135	4769	10906
					2282,64	150,28	4565	301		808	
6	С123-051207-0904	**прим.Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		467	
7	С123-041008-0110	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	56	8944,00	--	500864	--	500864	--	540933
					--	--	--	--		40069	
8	С123-051207-0101	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	56	4534,00	--	253904	--	253904	--	274216
					--	--	--	--		20312	
9	С123-040602-0310	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	10755,00	--	43020	--	43020	--	46462
					--	--	--	--		3442	
10	С123-040602-0311	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14559,00	--	29118	--	29118	--	31447
					--	--	--	--		2329	
11	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1518,24	18,93	19737	246	13777	5700	27472
					439,56	7,84	5714	102		2035	
12	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	330	1640,56	18,93	541385	6247	390083	144689	740960
					439,56	7,84	145055	2587		54886	
13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1346,99	18,93	134699	1893	88850	43845	192828
					439,56	7,84	43956	784		14284	
14	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	155	1934,75	18,93	299886	2934	228820	67960	397274
					439,56	7,84	68132	1215		29428	
15	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	м трубопровода	22	2329,42	34,75	51247	764	38371	12199	68521
					550,56	15,24	12112	335		5076	
16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	620	95,46	1,01	59185	626	378	57017	125498
					93,84	--	58181	--		9296	
17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	208	662,44	71,90	137788	14955	55333	57149	210532
					324,52	37,00	67500	7696		15595	
18	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	181,00	--	4181	--	4181	--	4515
					--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11	234,00	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--		206	
20	С121-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	170,5	271,00	--	46206	--	46206	--	49902
					--	--	--	--		3696	
21	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	475,00	--	11495	--	11495	--	12415
					--	--	--	--		920	
22	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	91,84	19850,10	167,32	1823033	15367	1721476	92287	2068546
					938,48	86,89	86190	7980		153226	
23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	204	97,93	2,43	19978	496	9366	7023	29161
					49,59	0,30	10116	61		2160	
24	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	204	127,29	3,13	25967	639	20885	3128	31422
					21,78	0,44	4443	90		2328	
25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	620	95,46	1,01	59185	626	378	57017	125498
					93,84	--	58181	--		9296	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
26	С123-040905-2301	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431
					--	--	--	--		1439	
27	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2665,24	314,56	5330	630	135	4769	10906
					2282,64	150,28	4565	301		808	
28	С123-051207-0904	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
29	С123-040602-0309	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9588,00	--	19176	--	19176	--	20710
					--	--	--	--		1534	
30	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	260	1518,24	18,93	394742	4921	275535	113998	549439
					439,56	7,84	114286	2038		40699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	63	1640,56	18,93	103355	1193	74470	27622	141456
					439,56	7,84	27692	494		10478	
32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	323	95,46	1,01	30834	326	198	29704	65381
					93,84	--	30310	--		4843	
33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	293	662,44	71,90	194095	21067	77944	80503	296566
					324,52	37,00	95084	10841		21968	
34	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	253	165,00	--	41745	--	41745	--	45085
					--	--	--	--		3340	
35	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	69,3	181,00	--	12543	--	12543	--	13546
					--	--	--	--		1003	
36	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,76	19850,10	167,32	193737	1633	182944	9808	219828
					938,48	86,89	9160	848		16284	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3									
37	С123-040905-2301	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431
					--	--	--	--		1439	
38	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	11684,09	825,72	46736	3303	2861	40744	94479
					10143,00	250,90	40572	1004		6998	
39	ПРАЙС "Интер-контакт" г.Алматы15г.	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO mini	шт.	4	205803,57	--	823214	--	823214	--	889071
					--	--	--	--		65857	
40	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1518,24	18,93	39474	492	27553	11400	54944
					439,56	7,84	11429	204		4070	
41	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1640,56	18,93	27890	322	20095	7454	38171
					439,56	7,84	7473	133		2827	
42	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1346,99	18,93	103718	1458	68414	33761	148477
					439,56	7,84	33846	604		10998	
43	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	120	662,44	71,90	79493	8628	31923	32971	121461
					324,52	37,00	38942	4440		8997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**С121-110403-0205**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,6**	**165,00**	**--**	**4719**	**--**	**4719**	**--**	**5097**
					--	**--**	**--**	**--**		**378**	
45	**С121-110403-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,7**	**181,00**	**--**	**3385**	**--**	**3385**	**--**	**3656**
					--	**--**	**--**	**--**		**271**	
46	**С121-110403-0209**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**84,7**	**234,00**	**--**	**19820**	**--**	**19820**	**--**	**21406**
					--	**--**	**--**	**--**		**1586**	
47	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**120**	**95,46**	**1,01**	**11455**	**121**	**73**	**11036**	**24290**
					93,84	**--**	**11261**	**--**		**1799**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6471567**	**89517**	**5393285**	**956553**	**8022365**
							988765	**42058**	**--**	**594248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**603989**				
	Материалы		Тенге				**195450**				
	Всего заработная плата		Тенге					**239213**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146668**				
		Накладные расходы	Тенге				**180774**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62782**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**847545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239213**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5867578**				
	Материалы		Тенге				**3134547**				
	Всего заработная плата		Тенге					**791610**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1916620**				
	Сдача и испытание		Тенге				**5663**				
		Накладные расходы	Тенге				**775779**				
		Сметная прибыль	Тенге				**531466**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7174823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**524**
		Сметная заработная плата	Тенге					**791610**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8022368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1030823**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПВ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66864,95	3208,25	66865	3208	5342	58130	134995
					58315,43	1001,39	58315	1001		10000	
49	КП К-581 ТОО "Летекс" г.Караганда 19г.	Приточная вытяжная установка AIRNED в комплекте:КИПиА-1,приточный вентилятор-1, вытяжной вентилятор-1, шумоглушитель-2, нагреватель-1, охладитель-, фильтр-2, гибкие вставки-1, клапан воздушный510х1020-2, пустая секция-1	шт	1	1141091,86	--	1141092	--		--	1141092
					--	--	--	--	1141092	--	
50	Е11-201501-0101	Вентиляторы масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5949,40	228,94	5949	229	48	5641	12518
					5672,10	84,37	5672	84		927	
51	С123-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27557,00	--	27557	--	27557	--	29762
					--	--	--	--		2205	
52	Е11-200401-0101	прим.Нагреватель канальный. Установка	шт	1	1700,91	45,49	1701	46	236	1406	3355
					1418,93	15,54	1419	16		249	
53	ПРАЙС	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/3,0,Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	1	22110,71	--	22111	--	22111	--	23880
					--	--	--	--		1769	
54	Е11-200201-0101	прим.Установка приточного воздухораспределителя ДКВ-315	воздухораспределитель	10	1971,81	88,02	19718	880	2031	16623	39248
					1680,67	15,54	16807	155		2907	
55	С123-050302-1303	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм/Приточный воздухораспределитель ДКВ-315прим./	шт.	10	5741,00	--	57410	--	57410	--	62003
					--	--	--	--		4593	
56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1695,18	52,47	6781	210	567	5945	13744
					1501,00	15,54	6004	62		1018	
57	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1699,30	52,47	6797	210	583	5945	13761
					1501,00	15,54	6004	62		1019	
58	Е11-200301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	12	1699,30	52,47	20392	629	1751	17834	41285
					1501,00	15,54	18012	186		3058	
59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	2870,00	--	11480	--	11480	--	12398
					--	--	--	--		918	
60	С123-050306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	3748,00	--	14992	--	14992	--	16191
					--	--	--	--		1199	
61	С123-050306-2007	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	10	5317,00	--	53170	--	53170	--	57424
					--	--	--	--		4254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-050306-2053	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472
					--	--	--	--		998	
63	Е11-200701-0109	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8589,94	157,37	8590	157	6573	1875	11302
					1859,76	53,29	1860	53		837	
64	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2444,79	108,03	2445	108	387	1948	4744
					1949,89	37,75	1950	38		351	
65	С123-050306-2261	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1200 мм х 600 мм(прим.)	шт.	1	19587,00	--	19587	--	19587	--	21154
					--	--	--	--		1567	
66	С123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400(прим.)	шт.	20	6544,00	--	130880	--	130880	--	141350
					--	--	--	--		10470	
67	С123-050305-0103	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 450	шт.	2	7610,00	--	15220	--	15220	--	16438
					--	--	--	--		1218	
68	С123-050305-0104	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 560	шт.	2	10069,00	--	20138	--	20138	--	21749
					--	--	--	--		1611	
69	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	12	31544,00	--	378528	--	378528	--	408810
					--	--	--	--		30282	
70	Е11-200401-0115 прим.	Клапаны огнезадерживающие. Установка	клапан	3	6498,18	89,59	19495	269	1992	16935	39345
					5744,78	15,54	17234	47		2914	
71	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-250 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	47848,21	--	143545	--	143545	--	155029
					--	--	--	--		11484	
72	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,581624	5377,15	55,05	121425	1243	73151	46614	181482
					2082,70	23,67	47031	534		13443	
73	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,65645	5617,75	55,65	211544	2096	131021	77743	312430
					2082,70	23,98	78427	903		23143	
74	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,732777	5405,88	45,03	252632	2104	161414	88210	368110
					1906,88	19,18	89114	896		27267	
75	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	133,80796	5141,81	40,66	688016	5440	461803	218626	979173
					1649,93	17,29	220773	2314		72531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,275744	5286,89	40,73	133630	1029	90898	41183	188798
					1649,93	12,67	41703	320		13985	
77	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,171984	4873,06	45,96	30076	283	22130	7604	40694
					1241,50	15,61	7663	96		3014	
78	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,52	5382,84	43,64	2799	23	1784	981	4083
					1906,88	18,59	992	10		302	
79	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,26	5675,80	43,64	1476	12	1035	425	2053
					1649,93	18,59	429	5		152	
80	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,12	4994,17	36,40	210354	1534	166553	41954	272493
					1003,49	12,90	42267	544		20185	
81	Е11-200101-0314 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,52	4844,24	38,62	2519	20	2060	437	3193
					843,90	13,88	439	7		236	
82	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,744	5703,49	35,87	21354	134	18060	3145	26458
					843,90	13,13	3160	49		1960	
83	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,372	5675,80	43,64	47518	366	33339	13689	66104
					1649,93	18,59	13813	156		4897	
84	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,68	5675,80	43,64	15211	117	10672	4382	21161
					1649,93	18,59	4422	50		1567	
		ПВ2									
85	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66864,95	3208,25	66865	3208	5342	58130	134995
					58315,43	1001,39	58315	1001		10000	
86	КП №950/2 ТОО "Летекс" г.Караганда15г.	Приточная вытяжная установка VR60-35/31.4D+VR60-30/28.4D в комплекте:КИПиА-1,приточный вентилятор-1, вытяжной вентилятор-1, шумоглушитель-2, нагреватель-1, охлодитель-, фильтр-2, гибкие вставки-1, клапан воздушный-2	шт	1	1038682,14	--	1038682	--		--	1038682
					--	--	--	--	1038682	--	
87	Е11-200301-0210	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	15	1643,23	33,32	24648	500	1633	22293	50696
					1501,00	15,54	22515	233		3755	
88	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1643,23	33,32	14789	300	980	13376	30418
					1501,00	15,54	13509	140		2253	
89	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1695,18	52,47	6781	210	567	5945	13744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1501,00	15,54	6004	62		1018	
90	Е11-200301-0208	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка	решетка	1	1699,30	52,47	1699	53	145	1486	3440
					1501,00	15,54	1501	16		255	
91	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	15	2400,00	--	36000	--	36000	--	38880
					--	--	--	--		2880	
92	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	2460,00	--	22140	--	22140	--	23911
					--	--	--	--		1771	
93	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
					--	--	--	--		459	
94	С123-050306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	4130,00	--	4130	--	4130	--	4460
					--	--	--	--		330	
95	Е11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4464,04	49,60	4464	50	3585	828	5715
					828,92	15,54	829	16		423	
96	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1686,76	52,47	1687	53	133	1486	3427
					1501,00	15,54	1501	16		254	
97	С123-050306-2055	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	7777,00	--	7777	--	7777	--	8399
					--	--	--	--		622	
98	С123-050305-0102 прим	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые,до DN 400	шт.	29	6544,00	--	189776	--	189776	--	204958
					--	--	--	--		15182	
99	С123-050305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14857,00	--	14857	--	14857	--	16046
					--	--	--	--		1189	
100	С123-050305-0202 прим	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1600 мм	шт.	5	31544,00	--	157720	--	157720	--	170338
					--	--	--	--		12618	
101	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	6498,18	89,59	25993	358	2656	22580	52459
					5744,78	15,54	22979	62		3886	
102	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-500х200 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55079,46	--	55079	--	55079	--	59485
					--	--	--	--		4406	
103	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-600х200 типа Лиссант, размерами 600 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57804,46	--	57804	--	57804	--	62428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4624	
104	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-250х150 типа Лиссант, размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	51677,68	--	103355	--	103355	--	111623
					--	--	--	--		8268	
105	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,037336	5377,15	55,05	279812	2865	168569	107417	418208
					2082,70	23,67	108378	1232		30978	
106	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,1444	5617,75	55,65	96313	954	59652	35395	142245
					2082,70	23,98	35707	411		10537	
107	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,800072	5405,88	45,03	4325	36	2763	1510	6302
					1906,88	19,18	1526	15		467	
108	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,14296	5141,81	40,66	5877	47	3944	1867	8364
					1649,93	17,29	1886	20		620	
109	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,729	5570,15	55,05	9631	95	5935	3569	14256
					2082,70	23,67	3601	41		1056	
110	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,436	5382,84	43,64	179981	1459	114763	63092	262519
					1906,88	18,59	63759	621		19446	
111	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,825	5675,80	43,64	629020	4836	441331	181215	875053
					1649,93	18,59	182853	2060		64819	
112	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,314	5253,76	40,66	148755	1151	112452	34929	198378
					1241,50	17,29	35152	490		14695	
113	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,625	5963,16	45,96	15653	121	10526	4946	22247
					1906,88	15,61	5006	41		1648	
114	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5675,80	43,64	6243	48	4380	1799	8685
					1649,93	18,59	1815	20		643	
		В3									
115	Е11-201501-0101	Вентиляторы масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5949,40	228,94	5949	229	48	5641	12518
					5672,10	84,37	5672	84		927	
116	С123-050402-0112	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	128818,00	--	128818	--	128818	--	139123
					--	--	--	--		10305	
117	Е11-201001-0210	прим.Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 500х250 мм. Установка	глушитель шума	1	2869,57	87,44	2870	87	276	2488	5786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2507,23	31,08	2507	31		429	
118	С123-050202-0102	прим.Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТПи 50-25-60	шт.	1	22995,00	--	22995	--	22995	--	24835
					--	--	--	--		1840	
119	Е11-200301-0210	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	18	1643,23	33,32	29578	600	1960	26752	60836
					1501,00	15,54	27018	280		4506	
120	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1695,18	52,47	3390	105	283	2972	6871
					1501,00	15,54	3002	31		509	
121	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18	2400,00	--	43200	--	43200	--	46656
					--	--	--	--		3456	
122	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
					--	--	--	--		459	
123	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1686,76	52,47	1687	53	133	1486	3427
					1501,00	15,54	1501	16		254	
124	С123-050306-2008	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	5767,00	--	5767	--	5767	--	6228
					--	--	--	--		461	
125	С123-050305-0102 прим	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые,до DN 400	шт.	23	6544,00	--	150512	--	150512	--	162553
					--	--	--	--		12041	
126	С123-050305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14857,00	--	14857	--	14857	--	16046
					--	--	--	--		1189	
127	Е11-200401-0115 прим.	Клапаны огнезадерживающие. Установка	клапан	3	6498,18	89,59	19495	269	1992	16935	39345
					5744,78	15,54	17234	47		2914	
128	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-100 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45035,71	--	45036	--	45036	--	48639
					--	--	--	--		3603	
129	ПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-125 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	45035,71	--	90071	--	90071	--	97277
					--	--	--	--		7206	
130	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,601073	5377,15	55,05	186055	1905	112086	71425	278078
					2082,70	23,67	72064	819		20598	
131	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8164	5617,75	55,65	4586	46	2840	1685	6773
					2082,70	23,98	1700	20		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,65	5570,15	55,05	3621	35	2232	1342	5360
					2082,70	23,67	1354	15		397	
133	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,894	5382,84	43,64	58641	475	37392	20557	85533
					1906,88	18,59	20774	202		6336	
134	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,901	5675,80	43,64	101602	781	71286	29271	141343
					1649,93	18,59	29535	333		10470	
135	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,925	5963,16	45,96	11479	88	7720	3627	16314
					1906,88	15,61	3671	30		1208	
136	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5675,80	43,64	2838	22	1991	818	3948
					1649,93	18,59	825	9		292	
137	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-Flex	м2 изолируемой поверхности	375	2009,93	123,67	753724	46376	361298	281135	1117648
					922,80	63,64	346050	23865		82789	
138	С121-110403-2003	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	412,5	3987,00	--	1644638	--	1644638	--	1776209
					--	--	--	--		131571	
139	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	300	655,00	--	196500	--	196500	--	212220
					--	--	--	--		15720	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПВ1,ПВ2									
140	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2545,58	--	20365	--	17577	2732	24945
					348,51	--	2788	--		1848	
141	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	515,94	--	4127	--	467	3587	8331
					457,56	--	3660	--		617	
142	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
					--	--	--	--		1098	
143	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	64,1	3470,38	49,15	222451	3151	155847	63368	308685
					989,90	18,86	63453	1209		22866	
144	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,9	1934,75	18,93	11415	111	8711	2587	15122
					439,56	7,84	2593	46		1120	
145	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Armaflex	м трубопровода	70	662,44	71,90	46371	5033	18622	19233	70852
					324,52	37,00	22716	2590		5248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,49	651,00	--	4225	--	4225	--	4563
					--	--	--	--		338	
147	С121-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	70,51	271,00	--	19108	--	19108	--	20637
					--	--	--	--		1529	
148	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2380,55	81,96	30947	1065	3873	25677	61154
					2000,67	14,80	26009	192		4530	
149	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2409,31	110,72	12047	554	1490	9948	23755
					2000,67	29,60	10003	148		1760	
150	С123-040904-1303	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11384,00	--	91072	--	91072	--	98358
					--	--	--	--		7286	
151	С123-040904-1306	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	24720,00	--	123600	--	123600	--	133488
					--	--	--	--		9888	
152	С123-040904-1308	прим.Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	41162,00	--	205810	--	205810	--	222275
					--	--	--	--		16465	
153	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2409,31	110,72	7228	332	894	5969	14253
					2000,67	29,60	6002	89		1056	
154	С123-041001-3004	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	32646,00	--	97938	--	97938	--	105773
					--	--	--	--		7835	
155	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4326,94	266,67	12981	800	1565	10596	25463
					3538,60	65,55	10616	197		1886	
156	С123-041001-3103	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	55189,00	--	165567	--	165567	--	178812
					--	--	--	--		13245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1421,00	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--		227	
158	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2367,00	--	14202	--	14202	--	15338
					--	--	--	--		1136	
159	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23595,07	438,29	47190	876	8581	37281	91229
					18866,51	154,65	37733	309		6758	
160	51-020602-0137	Насосы циркуляционные WILO Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10	шт.	1	288063,00	--	288063	--		--	288063
					--	--	--	--	288063	--	
161	51-020602-0138	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	222690,00	--	222690	--		--	222690
					--	--	--	--	222690	--	
162	Ц13-080301-0217 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальнымвалом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	9471,87	104,89	18944	210	3354	11125	32475
					7690,00	35,95	15380	72		2406	
163	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1270,42	146,94	1270	147	16	1132	2594
					1106,99	47,69	1107	48		192	
164	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1939,32	305,75	3879	612	45	3384	7844
					1610,91	115,42	3222	231		581	
165	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	40674,00	--	81348	--	81348	--	87856
					--	--	--	--		6508	
166	С123-041013-1106	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	73215,00	--	73215	--	73215	--	79072
					--	--	--	--		5857	
167	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2380,55	81,96	2381	82	298	1975	4705
					2000,67	14,80	2001	15		348	
168	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2409,31	110,72	2409	111	297	1990	4751
					2000,67	29,60	2001	30		352	
169	С123-041009-0903	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	69965,00	--	69965	--	69965	--	75562
					--	--	--	--		5597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	**С123-041009-0906**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**105444,00**	**--**	**105444**	**--**	**105444**	**--**	**113880**
					--	**--**	**--**	**--**		**8436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12717530**	**100846**	**7933620**	**1905856**	**15578018**
							1992537	**45043**	**2690527**	**954627**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2690527**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2690527**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18944**				
	Материалы		Тенге				**3354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15452**			
		Накладные расходы	Тенге				**11125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2406**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**32475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15452**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2468066**				
	Материалы		Тенге				**379919**				
	Всего заработная плата		Тенге					**395221**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1667971**				
		Накладные расходы	Тенге				**300368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**221475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2989909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**395221**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7539993**				
	Материалы		Тенге				**2572688**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1626907**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3309689**				
	Сдача и испытание		Тенге				**71872**				
		Накладные расходы	Тенге				**1594363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**730746**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9865102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1226**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1626907**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15578013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2037580**			
		РАЗДЕЛ 3.ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ									
171	**Е11-202601-1101**	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**блок**	**2**	**27528,70**	**2750,84**	**55057**	**5502**	**2003**	**48824**	**112191**
					23776,20	**1133,94**	**47552**	**2268**		**8311**	
172	**КП №1127/1 ТОО "Летекс" г.Караганда15г.**	**Компрессорно-конденсаторный блок NSA-035**	**компл.**	**1**	**3728950,89**	**--**	**3728951**	**--**		**--**	**3728951**
					--	**--**	**--**	**--**	**3728951**	**--**	
173	**КП №1127/1 ТОО "Летекс" г.Караганда15г.**	**Компрессорно-конденсаторный блок NSA-007**	**компл.**	**1**	**572145,54**	**--**	**572146**	**--**		**--**	**572146**
					--	**--**	**--**	**--**	**572146**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4356153**	**5502**	**2003**	**48824**	**4413287**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							47552	2268	4301096	8311	
	Стоимость оборудования		Тенге				4301097				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4301097				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55057				
	Материалы		Тенге				2003				
	Всего заработная плата		Тенге					49820			
	Сдача и испытание		Тенге				2526				
		Накладные расходы	Тенге				48824				
		Сметная прибыль	Тенге				8311				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4413289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49820			
		РАЗДЕЛ 4.СПЛИТ СИСТЕМЫ									
174	**Е11-202301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка**	**доводчик**	**6**	**3131,68**	**60,40**	**18790**	**362**	**18**	**18224**	**39976**
					3068,31	**31,08**	**18410**	**186**		**2961**	
175	**ПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15г.**	**Комплект из внутреннего, безкорпусного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H60DGA4+LU-H60UGA4**	**комплект**	**3**	**1009821,43**	**--**	**3029464**	**--**		**--**	**3029464**
					--	**--**	**--**	**--**	**3029464**	**--**	
176	**ПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15г.**	**Комплект из внутреннего, настенного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H09KKA2+LU-H09KKA2**	**комплект**	**2**	**103767,86**	**--**	**207536**	**--**		**--**	**207536**
					--	**--**	**--**	**--**	**207536**	**--**	
177	**ПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15г.**	**Комплект из внутреннего,кассетного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H24BKA2+LU-H24UGA2**	**комплект**	**1**	**537642,86**	**--**	**537643**	**--**		**--**	**537643**
					--	**--**	**--**	**--**	**537643**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3793433**	**362**	**18**	**18224**	**3814619**
							18410	**186**	**3774643**	**2961**	
	Стоимость оборудования		Тенге				3774643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3774643				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18790				
	Материалы		Тенге				18				
	Всего заработная плата		Тенге					18596			
	Сдача и испытание		Тенге				894				
		Накладные расходы	Тенге				18224				
		Сметная прибыль	Тенге				2961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3814618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31828289**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3047264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13328926**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10766266**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2929457**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1560147**	

Составил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Проверил ГАП М.М.Иманбаев

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	7198,184	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1208,579	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,809	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(В1)											
1	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	634,36	28,76	634	29	17	590	1322
					587,53	14,80	588	15		98	
2	С123-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые Itron(прим.) диам.20мм	шт.	1	6222,00	--	6222	--	6222	--	6720
					--	--	--	--		498	
3	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6918,48	115,04	6918	115	143	4099	11898
					6660,00	59,20	6660	59		881	
4	51-010102-1802	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149,00	--	1005149	--		--	1005149
					--	--	--	--	1005149	--	
5	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1892,00	--	3784	--	3784	--	4087
					--	--	--	--		303	
6	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2907,89	--	2908	--	2426	472	3651
					481,82	--	482	--		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1555,56	216,35	1556	217	18	1372	3163
					1320,66	79,70	1321	80		234	
8	С123-041013-1905	Фильтр сетчатый К-508, DN 40, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
					--	--	--	--		394	
9	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2918,00	--	8754	--	8754	--	9454
					--	--	--	--		700	
10	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	739,00	--	739	--	739	--	798
					--	--	--	--		59	
11	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 15 типа Slovarm/	шт.	8	1279,00	--	10232	--	10232	--	11051
					--	--	--	--		819	
12	С123-041001-1302	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 20 типа Slovarm/	шт.	1	1735,00	--	1735	--	1735	--	1874
					--	--	--	--		139	
13	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00188	482695,00	--	907	--	907	--	980
					--	--	--	--		73	
14	С123-040905-0901	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	818,00	--	9816	--	9816	--	10601
					--	--	--	--		785	
15	С123-040905-0903	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280,00	--	6840	--	6840	--	7387
					--	--	--	--		547	
16	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные (внутренние)диаметром 15 мм. Установка	кран	2	644,07	--	1288	--	400	870	2331
					444,00	--	888	--		173	
17	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--		225	
18	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	м	20	1007,00	--	20140	--	20140	--	21751
					--	--	--	--		1611	
19	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные (наружные) диаметром 15 мм. Установка	кран	2	20084,07	--	40168	--	39280	870	44321
					444,00	--	888	--		3283	
20	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
21	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	м	40	1007,00	--	40280	--	40280	--	43502
					--	--	--	--		3222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25874,75	121,07	103499	485	97686	5395	117606
					1332,00	44,40	5328	178		8712	
23	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка шкафа пожарного	изделие	4	1272,09	110,65	5088	443	1674	2882	8608
					742,67	57,99	2971	232		638	
24	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3261,23	37,78	260898	3022	206609	51530	337422
					640,84	16,43	51267	1314		24994	
25	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1573,45	13,65	86540	751	645	83447	183586
					1548,08	0,11	85144	6		13599	
26	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	142,00	--	7732	--	7732	--	8351
					--	--	--	--		619	
27	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1698,33	16,38	47553	459	304	45859	100885
					1671,07	0,18	46790	5		7473	
28	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	221,00	--	6126	--	6126	--	6616
					--	--	--	--		490	
29	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1854,57	19,36	3709	39	23	3574	7866
					1823,36	0,29	3647	1		583	
30	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	376,00	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--		60	
31	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	95,46	1,01	8114	86	52	7817	17205
					93,84	--	7976	--		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1709144	5646	484399	208777	1990946
							213950	1890	1005149	73023	
	Стоимость оборудования		Тенге				1005149				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1005149				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6918				
	Материалы		Тенге				143				
	Всего заработная плата		Тенге					6719			
		Накладные расходы	Тенге				4099				
		Сметная прибыль	Тенге				881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6719			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5088				
	Материалы		Тенге				1675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3203			
		Накладные расходы	Тенге				2882				
		Сметная прибыль	Тенге				638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3203			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				907				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				907				
		Сметная прибыль	Тенге				73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				980				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				691082				
	Материалы		Тенге				347465				
	Всего заработная плата		Тенге					205918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134215				
	Сдача и испытание		Тенге				59				
		Накладные расходы	Тенге				201796				
		Сметная прибыль	Тенге				71431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				964309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					205918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1990944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					215840			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ (Т3,Т4)									
32	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**26**	**1068,50**	**0,11**	**27781**	**3**	**842**	**26397**	**58513**
					1036,00	**--**	**26936**	**--**		**4334**	
33	**С123-030102-3319**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**14**	**9372,00**	**--**	**131208**	**--**	**131208**	**--**	**141705**
					--	**--**	**--**	**--**		**10497**	
34	**С123-030102-3327**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**	**8703,00**	**--**	**104436**	**--**	**104436**	**--**	**112791**
					--	**--**	**--**	**--**		**8355**	
35	**С123-040905-0901**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13**	**818,00**	**--**	**10634**	**--**	**10634**	**--**	**11485**
					--	**--**	**--**	**--**		**851**	
36	**С123-040905-0902**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**1259,00**	**--**	**7554**	**--**	**7554**	**--**	**8158**
					--	**--**	**--**	**--**		**604**	
37	**С123-040905-0903**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**2280,00**	**--**	**9120**	**--**	**9120**	**--**	**9850**
					--	**--**	**--**	**--**		**730**	
38	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные (внутренние)диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**2**	**644,07**	**--**	**1288**	**--**	**400**	**870**	**2331**
					444,00	**--**	**888**	**--**		**173**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--		225	
40	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	
41	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	м	20	1007,00	--	20140	--	20140	--	21751
					--	--	--	--		1611	
42	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	10	1643,77	87,32	16438	874	184	11332	29992
					1538,00	35,95	15380	360		2222	
43	51-040106-0102	Полотенцесушители электрические "Devi", мощность 60Вт, настенные/прим./	шт.	10	31263,00	--	312630	--		--	312630
					--	--	--	--	312630	--	
44	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	4716,60	49,03	37733	392	620	36141	79784
					4590,11	19,67	36721	157		5910	
45	51-040106-0118	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	48138,00	--	192552	--		--	192552
					--	--	--	--	192552	--	
46	51-040106-0110	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31221,00	--	62442	--		--	62442
					--	--	--	--	62442	--	
47	51-040106-0148	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	2	153646,00	--	307292	--		--	307292
					--	--	--	--	307292	--	
48	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	123	1573,45	13,65	193534	1679	1441	186619	410565
					1548,08	0,11	190414	14		30412	
49	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,77	142,00	--	17291	--	17291	--	18674
					--	--	--	--		1383	
50	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	1698,33	16,38	105296	1015	675	101545	223388
					1671,07	0,18	103606	11		16547	
51	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	61,38	221,00	--	13565	--	13565	--	14650
					--	--	--	--		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1854,57	19,36	59346	619	379	57190	125859
					1823,36	0,29	58348	9		9323	
53	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	376,00	--	11912	--	11912	--	12865
					--	--	--	--		953	
54	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2053,70	22,92	53396	596	409	51354	113130
					2015,02	0,43	52391	11		8380	
55	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	621,00	--	15985	--	15985	--	17264
					--	--	--	--		1279	
56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	243	95,46	1,01	23197	245	149	22347	49188
					93,84	--	22803	--		3644	
57	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	7	3055,00	--	21385	--	21385	--	23096
					--	--	--	--		1711	
58	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	634,36	28,76	1269	58	36	1181	2646
					587,53	14,80	1175	30		196	
59	С123-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	2	6222,00	--	12444	--	12444	--	13440
					--	--	--	--		996	
60	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1555,56	216,35	1556	217	18	1372	3163
					1320,66	79,70	1321	80		234	
61	С123-041013-1905	Фильтр сетчатый К-508Е, DN 40, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
					--	--	--	--		394	
62	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1270,42	146,94	1270	147	16	1132	2594
					1106,99	47,69	1107	48		192	
63	С123-041013-1904	Фильтр сетчатый К-508Е, муфтовый, DN 32, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	3577,00	--	3577	--	3577	--	3863
					--	--	--	--		286	
64	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2918,00	--	5836	--	5836	--	6303
					--	--	--	--		467	
65	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 15 типа Slovarm/	шт.	2	1279,00	--	2558	--	2558	--	2763
					--	--	--	--		205	
67	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	120	662,44	71,90	79493	8628	31923	32971	121461
					324,52	37,00	38942	4440		8997	
68	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	614,00	--	41875	--	41875	--	45225
					--	--	--	--		3350	
69	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	779,00	--	27421	--	27421	--	29615
					--	--	--	--		2194	
70	С121-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	929,00	--	26569	--	26569	--	28695
					--	--	--	--		2126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1973858	14473	534437	530451	2634666
							550032	5160	874916	130355	
		Стоимость оборудования	Тенге				874916				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				874916				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16438				
		Материалы	Тенге				184				
		Всего заработная плата	Тенге					15740			
		Накладные расходы	Тенге				11332				
		Сметная прибыль	Тенге				2222				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15740			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				175358				
		Материалы	Тенге				31922				
		Всего заработная плата	Тенге					43382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95865				
		Накладные расходы	Тенге				32971				
		Сметная прибыль	Тенге				16667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				224996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				907146				
		Материалы	Тенге				4987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					496070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401480				
	Сдача и испытание		Тенге				82				
		Накладные расходы	Тенге				486148				
		Сметная прибыль	Тенге				111466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1504760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					496070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2634664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					555192			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
71	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3196,94	93,26	41560	1213	2829	37388	85264
					2886,00	48,67	37518	633		6316	
72	С123-030102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	13	8498,00	--	110474	--	110474	--	119312
					--	--	--	--		8838	
73	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	1100,00	--	14300	--	14300	--	15444
					--	--	--	--		1144	
74	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя (прим. для инвалидов)	комплект	1	45042,44	131,01	45042	131	42542	2388	51224
					2368,73	67,70	2369	68		3794	
75	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	3955,53	185,66	31644	1485	4265	26140	62406
					3236,76	97,37	25894	779		4623	
76	С123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20732,00	--	165856	--	165856	--	179124
					--	--	--	--		13268	
77	Е11-170301-0107 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией (прим. для инвалидов). Установка	комплект	1	67784,56	187,25	67785	187	65122	2522	75931
					2475,61	97,37	2476	97		5624	
78	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	12	1958,00	230,98	23496	2772	3142	18645	45512
					1465,20	120,26	17582	1443		3371	
79	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	9254,00	--	111048	--	111048	--	119932
					--	--	--	--		8884	
80	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1100,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	
81	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1629,77	66,26	1630	67	230	1340	3208
					1332,69	34,59	1333	35		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10917,00	--	10917	--	10917	--	11790
					--	--	--	--		873	
83	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	7	6229,68	43,95	43608	308	36514	6797	54438
					969,50	21,38	6786	150		4032	
84	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	74	901,95	1,42	66744	105	173	65174	142471
					898,19	0,51	66466	38		10553	
85	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	73,852	400,00	--	29541	--	29541	--	31904
					--	--	--	--		2363	
86	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93	870,08	3,46	80917	322	496	78603	172281
					861,28	1,16	80099	108		12762	
87	С123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	92,814	848,00	--	78706	--	78706	--	85003
					--	--	--	--		6297	
88	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	17615,12	77,54	70460	310	65473	4742	81218
					1169,20	40,51	4677	162		6016	
89	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг/прочистка в лючке диам.100мм/	1т	0,109036	735105,56	1384,56	80153	150	71396	7895	95092
					78938,00	628,05	8607	68		7044	
90	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг/прочистка в лючке диам.50мм/	1т	0,079518	735105,56	1384,56	58454	110	52067	5758	69348
					78938,00	628,05	6277	50		5137	
91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,336742	97,93	2,43	425	10	200	149	620
					49,59	0,30	215	1		46	
92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,336742	167,85	3,46	728	15	462	175	976
					57,98	0,59	251	3		72	
93	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	662,44	71,90	5300	575	2129	2198	8098
					324,52	37,00	2596	296		600	
94	С121-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1252,00	--	5509	--	5509	--	5950
					--	--	--	--		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-110403-0424	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,4	2645,00	--	11638	--	11638	--	12569
					--	--	--	--		931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1169135	7760	898229	259914	1543371
							263146	3931	--	114323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162207				
	Материалы		Тенге				126250				
	Всего заработная плата		Тенге					18364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17147				
		Накладные расходы	Тенге				16175				
		Сметная прибыль	Тенге				14271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1006928				
	Материалы		Тенге				220791				
	Всего заработная плата		Тенге					248713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534042				
		Накладные расходы	Тенге				243739				
		Сметная прибыль	Тенге				100052				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1350719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					248713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1543372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					267077			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
96	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	145	5294,01	71,46	767631	10361	598637	159273	1001056
					1094,02	26,83	158633	3890		74152	
97	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	901,95	1,42	4510	8	11	4404	9627
					898,19	0,51	4491	3		713	
98	С123-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	4,99	400,00	--	1996	--	1996	--	2156
					--	--	--	--		160	
99	С123-020601-1401	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
					--	--	--	--		71	
100	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гидрозатвор Д-100мм/. Установка**	т фасонных частей	0,0048	1441468,97	529391,13	6919	2541	1723	3418	11164
					553166,30	166183,79	2655	798		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**С123-040501-0106**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**3928,00**	**--**	**3928**	**--**	**3928**	**--**	**4242**
					--	**--**	**--**	**--**		**314**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**785872**	**12910**	**607183**	**167095**	**1029204**
							165779	**4691**	**--**	**76237**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6919**				
	Материалы		Тенге				**1723**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3453**			
		Накладные расходы	Тенге				**3418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**827**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3453**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**778953**				
	Материалы		Тенге				**598649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**167017**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6812**				
		Накладные расходы	Тенге				**163677**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75410**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1018040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1029204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**170470**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7198187**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1192907**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40789**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15672**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2524248**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1880065**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1166237**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**393938**	

Составил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Проверил Инженер-сметчик Н.И.Лукьянова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Физкультурно-оздоровительный комплекс
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМ Л.1-9

Сметная стоимость	14751,622	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2954,674	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,077	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы и оборудование									
		ВРУ									
1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19547,20	680,74	19547	681	10193	6458	28085
					8672,95	296,59	8673	297		2080	
2	КП ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы15	Вводно-распеределительное устройство ВРУ1-26-60А	шт.	1	209638,39	--	209638	--		--	209638
					--	--	--	--	209638	--	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
4	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
		ЩС1									
5	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
6	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2916,00	35,95	2916	36		587	
8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2822,48	20,20	14112	101	6721	5249	20910
					1458,00	--	7290	--		1549	
9	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
10	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669
					--	--	--	--		124	
11	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1510,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
12	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	479,00	--	958	--	958	--	1035
					--	--	--	--		77	
13	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
14	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
15	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩС2									
16	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4505,13	167,58	4505	167	972	2477	7540
					3366,26	73,34	3366	73		559	
17	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11655,00	--	11655	--	11655	--	12587
					--	--	--	--		932	
18	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2822,48	20,20	59272	424	28230	22045	87822
					1458,00	--	30618	--		6505	
20	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
21	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
					--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	479,00	--	958	--	958	--	1035
					--	--	--	--		77	
23	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3856,00	--	53984	--	53984	--	58303
					--	--	--	--		4319	
24	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
25	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩС3									
26	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4505,13	167,58	4505	167	972	2477	7540
					3366,26	73,34	3366	73		559	
27	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11655,00	--	11655	--	11655	--	12587
					--	--	--	--		932	
28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2822,48	20,20	47982	343	22853	17846	71094
					1458,00	--	24786	--		5266	
30	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
31	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	473,00	--	946	--	946	--	1022
					--	--	--	--		76	
32	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	479,00	--	1437	--	1437	--	1552
					--	--	--	--		115	
33	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3856,00	--	46272	--	46272	--	49974
					--	--	--	--		3702	
34	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
35	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩСВ1									
36	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
38	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5206,06	109,66	15618	329	6541	6376	23754
					2916,00	35,95	8748	108		1760	
39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2822,48	20,20	8467	61	4032	3149	12546
					1458,00	--	4374	--		929	
40	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
					--	--	--	--		168	
41	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7372,00	--	7372	--	7372	--	7962
					--	--	--	--		590	
42	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--		121	
43	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	523,00	--	523	--	523	--	565
					--	--	--	--		42	
44	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
45	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
46	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩСВ2									
47	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
48	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
49	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2822,48	20,20	14112	101	6721	5249	20910
					1458,00	--	7290	--		1549	
51	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		168	
52	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
53	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1545,00	--	4635	--	4635	--	5006
					--	--	--	--		371	
54	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--		121	
		ЩО1									
55	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
56	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
57	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2822,48	20,20	14112	101	6721	5249	20910
					1458,00	--	7290	--		1549	
59	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
60	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1509,00	--	7545	--	7545	--	8149
					--	--	--	--		604	
61	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
62	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩО2									
63	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
64	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
65	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2822,48	20,20	33870	242	16132	12597	50184
					1458,00	--	17496	--		3717	
67	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
68	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	473,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
69	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
70	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩОЗ									
71	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
72	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2822,48	20,20	28225	202	13443	10498	41820
					1458,00	--	14580	--		3098	
75	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
76	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	473,00	--	4730	--	4730	--	5108
					--	--	--	--		378	
77	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
78	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩОА1									
79	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
80	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
82	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2822,48	20,20	42337	303	20164	15746	62730
					1458,00	--	21870	--		4647	
83	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
84	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	473,00	--	7095	--	7095	--	7663
					--	--	--	--		568	
85	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
86	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		ЩОА2									
87	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3814,90	57,69	3815	57	969	2026	6308
					2789,05	24,45	2789	24		467	
88	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
89	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918
					2916,00	35,95	2916	36		587	
90	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2822,48	20,20	22580	162	10754	8398	33456
					1458,00	--	11664	--		2478	
91	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
92	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	473,00	--	3784	--	3784	--	4087
					--	--	--	--		303	
93	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	673,68	9,58	674	10	72	429	1191
					592,00	3,95	592	4		88	
94	С123-061709-0202 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
		Ящики Я-з1, Я-В1									
95	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13185,70	961,64	26371	1923	18296	4947	33824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3076,00	359,50	6152	719		2505	
96	51-080401-0247	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	127438,00	--	127438	--		--	127438
					--	--	--	--	127438	--	
97	51-080401-0212	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	120815,00	--	120815	--		--	120815
					--	--	--	--	120815	--	
		Оборудование светотехническое									
98	Е11-210401-0510 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	42	2927,59	324,82	122959	13643	8735	76788	215727
					2394,78	144,52	100581	6070		15980	
99	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	65	2514,65	16,16	163452	1050	86912	54689	235592
					1161,38	7,19	75490	467		17451	
100	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка с одной лампой	шт.	67	2514,65	16,16	168482	1083	89587	56372	242842
					1161,38	7,19	77812	482		17988	
101	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1465,22	133,51	14652	1335	705	9370	25944
					1261,16	40,26	12612	403		1922	
102	КП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник встраиваемый под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип OPL/R 418	шт	42	16490,18	--	692588	--	692588	--	747995
					--	--	--	--		55407	
103	КП ТООТД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник потолочный под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип AOT.OPL 118	шт	8	22607,14	--	180857	--	180857	--	195326
					--	--	--	--		14469	
104	КП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник потолочный под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип OPL/S 258 Spotr с решеткой 2х58 Spotr	шт	65	38108,93	--	2477080	--	2477080	--	2675246
					--	--	--	--		198166	
105	КП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник компактный, тип С 360/132 IP54	шт	32	15821,43	--	506286	--	506286	--	546789
					--	--	--	--		40503	
106	КП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник автономный, аварийный с аккумулятором, тип EFS 45 IP22 /прим. Luna 2211-4/	шт	10	20380,36	--	203804	--	203804	--	220108
					--	--	--	--		16304	
107	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	10	1949,00	--	19490	--	19490	--	21049
					--	--	--	--		1559	
108	КП ТООД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник компактный, мод. TS 100	шт	12	3281,25	--	39375	--	39375	--	42525
					--	--	--	--		3150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КП ТООД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник настенный, мод. NBT 18F123	шт	5	14748,21	--	73741	--	73741	--	79640
					--	--	--	--		5899	
110	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	1964,46	82,67	7858	331	442	5205	14108
					1771,19	35,95	7085	144		1045	
111	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11238,00	--	44952	--	44952	--	48548
					--	--	--	--		3596	
112	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	136	373,00	--	50728	--	50728	--	54786
					--	--	--	--		4058	
113	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	248	226,00	--	56048	--	56048	--	60532
					--	--	--	--		4484	
114	С123-070104-0404 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	17	678,00	--	11526	--	11526	--	12448
					--	--	--	--		922	
		Электроустановочные изделия									
115	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателя одноклавишного	шт.	67	246,88	0,20	16541	14	2265	10273	28959
					212,86	0,10	14262	7		2145	
116	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателя двухклавишного	шт.	13	246,88	0,20	3209	2	440	1993	5619
					212,86	0,10	2767	1		416	
117	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателя одноклавишного	шт.	5	201,05	0,20	1005	1	48	689	1829
					191,18	0,09	956	--		136	
118	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58,14	285,00	--	16570	--	16570	--	17896
					--	--	--	--		1326	
119	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	303,00	--	1545	--	1545	--	1669
					--	--	--	--		124	
120	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой (скрытой) проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	396,00	--	4039	--	4039	--	4362
					--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С123-070218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой (скрытой) проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,16	436,00	--	3558	--	3558	--	3843
					--	--	--	--		285	
122	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	396,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
123	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розетки штепсельной	шт.	21	246,88	0,20	5184	4	710	3220	9076
					212,86	0,10	4470	2		672	
124	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11	1164,41	17,19	12809	189	1116	8317	22816
					1045,84	4,31	11504	47		1690	
125	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21,42	393,00	--	8418	--	8418	--	9091
					--	--	--	--		673	
126	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11,22	525,00	--	5890	--	5890	--	6361
					--	--	--	--		471	
127	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	110	58,00	--	6380	--	6380	--	6890
					--	--	--	--		510	
128	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	60	100,00	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--		480	
129	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	25	183,00	--	4575	--	4575	--	4941
					--	--	--	--		366	
130	Ц13-080303-1205 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4946,76	20,20	4947	20	2011	2100	7610
					2916,00	--	2916	--		564	
131	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4933,24	20,20	19733	81	7988	8398	30382
					2916,00	--	11664	--		2250	
132	С123-070210-0101 прим	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028,00	--	5140	--	5140	--	5551
					--	--	--	--		411	
133	Прайс ЭЦ"220Вольт" г.Караганда15	Переключатель АС-22	шт	1	714,29	--	714	--		--	714
					--	--	--	--	714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1024,12	10,56	1024	11	29	711	1874
					984,32	3,60	984	4		139	
135	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
					--	--	--	--		78	
136	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10, КС-40	шт.	3	6367,00	--	19101	--	19101	--	20629
					--	--	--	--		1528	
		Кабельные изделия									
137	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	3910	375,97	164,32	1470043	642491	99158	715736	2360642
					186,29	67,95	728394	265684		174862	
138	С123-060145-1917	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-2,269кг/	км	0,0612	6639462,00	--	406335	--	406335	--	438842
					--	--	--	--		32507	
139	С123-060145-1916	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-1,842кг/	км	0,1479	4841950,00	--	716124	--	716124	--	773414
					--	--	--	--		57290	
140	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,445кг/	км	0,0612	1094048,00	--	66956	--	66956	--	72312
					--	--	--	--		5356	
141	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,353кг/	км	0,255	759227,00	--	193603	--	193603	--	209091
					--	--	--	--		15488	
142	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,255кг/	км	0,0816	493557,00	--	40274	--	40274	--	43496
					--	--	--	--		3222	
143	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,182кг/	км	0,408	329539,00	--	134452	--	134452	--	145208
					--	--	--	--		10756	
144	С123-060145-1705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,273кг/	км	0,0204	616060,00	--	12568	--	12568	--	13573
					--	--	--	--		1005	
145	С123-060145-1704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,193кг/	км	0,0102	401950,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С123-060145-1507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,428кг/	км	0,0102	1121007,00	--	11434	--	11434	--	12349
					--	--	--	--		915	
147	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,144кг/	км	0,612	297281,00	--	181936	--	181936	--	196491
					--	--	--	--		14555	
148	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,108кг/	км	1,8105	192955,00	--	349345	--	349345	--	377293
					--	--	--	--		27948	
149	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,070кг/	км	0,2805	153817,00	--	43146	--	43146	--	46598
					--	--	--	--		3452	
150	С123-060206-1102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 19х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,361кг/	км	0,0051	805138,00	--	4106	--	4106	--	4434
					--	--	--	--		328	
151	С123-060206-0502	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,161кг/	км	0,0357	322206,00	--	11503	--	11503	--	12423
					--	--	--	--		920	
152	С123-060206-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,160кг/	км	0,0153	234496,00	--	3588	--	3588	--	3875
					--	--	--	--		287	
153	С123-060206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,097кг/	км	0,1734	191481,00	--	33203	--	33203	--	35859
					--	--	--	--		2656	
		Электромонтажные устройства и изделия									
154	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3445	319,34	2,16	1100126	7441	44785	754761	2003278
					304,18	0,11	1047900	379		148391	
155	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	460	402,75	2,43	185265	1118	5846	128453	338815
					387,61	0,23	178301	106		25097	
156	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	205	431,62	3,11	88482	637	6153	58881	159152
					398,50	0,42	81692	86		11789	
157	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм с зондом	м	209,1	132,00	--	27601	--	27601	--	29809
					--	--	--	--		2208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм с зондом	м	469,2	59,00	--	27683	--	27683	--	29898
					--	--	--	--		2215	
159	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом	м	3513,9	29,00	--	101903	--	101903	--	110055
					--	--	--	--		8152	
		Материалы									
160	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	220	532,07	21,15	117055	4653	55655	41940	171714
					257,94	6,83	56747	1503		12720	
161	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования L=3,0м	шт.	6	4985,51	187,07	29913	1123	21052	5867	38642
					1289,70	68,30	7738	410		2862	
162	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	91,08	0,84	18216	168	3718	10369	30872
					71,65	0,36	14330	72		2287	
163	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,206	84707,00	--	17450	--	17450	--	18846
					--	--	--	--		1396	
164	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Разные работы: установка тестового зажима "Молниезащита"	шт.	6	730,17	--	4381	--	--	3330	8327
					730,17	--	4381	--		617	
165	С124-040207-3931 прим.	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	6	287,00	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14751621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2676949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					682348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277725			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7747438		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						458606		
		- Накладные расходы	Тенге							2127542	
		- Сметная прибыль	Тенге							1058740	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4 кв ВЛ 10, КЛ-10, КЛ 0,4, ДЭС
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительные и монтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 565781

Сметная стоимость	20037,008	тыс.тенге
Сметная заработная плата	771,925	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,521	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10 кВ									
1	Ц13-080205-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	км	0,005	81225,18	47411,22	406	237	6	182	635
					32697,50	17941,65	163	90		47	
2	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	1	912,53	25,89	913	26	256	460	1483
					630,52	8,99	631	9		110	
3	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,000975	1023732,00	--	998	--	998	--	1078
					--	--	--	--		80	
4	С123-060902-0114	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,001	568019,00	--	568	--	568	--	613
					--	--	--	--		45	
		РЛНД									
5	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	4	48443,08	12453,92	193772	49815	31477	94593	311434
					28120,00	4724,80	112480	18899		23069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070209-0101 ПРИМИНИТЕЛЬНО	ПРНЗ-10У1	шт.	1	9562,00	--	9562	--	9562	--	10327
					--	--	--	--		765	
7	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623,00	--	31869	--		--	31869
					--	--	--	--	31869	--	
8	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24247,52	14833,68	24248	14834	534	10446	37470
					8880,00	5628,84	8880	5629		2776	
9	С124-040207-0809	Муфты концевые	шт.	1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
					--	--	--	--		94	
10	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12632,00	--	12632	--	12632	--	13643
					--	--	--	--		1011	
11	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2698,00	--	2698	--	2698	--	2914
					--	--	--	--		216	
12	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11129,00	--	22258	--	22258	--	24039
					--	--	--	--		1781	
13	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2297,00	--	4594	--	4594	--	4962
					--	--	--	--		368	
14	С124-040207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2398,00	--	7194	--	7194	--	7770
					--	--	--	--		576	
15	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3200,00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
16	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 КМ2, КМ3	т	0,0176	356041,00	--	6266	--	6266	--	6767
					--	--	--	--		501	
17	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1495,00	--	7475	--	7475	--	8073
					--	--	--	--		598	
18	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595,00	--	6380	--	6380	--	6890
					--	--	--	--		510	
19	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1595,00	--	9570	--	9570	--	10336
					--	--	--	--		766	
20	С124-040207-3826	Зажим плашечный соединительный Al 50	шт.	3	2130,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
					--	--	--	--		293	
22	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
					--	--	--	--		8	
23	С124-040205-2130	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1135,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
24	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	5	48443,08	12453,92	242215	62270	39345	118241	389293
					28120,00	4724,80	140600	23624		28837	
25	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
26	С123-070209-0101 ПРИМИНИТЕЛЬНО	ПРНЗ-10У1	шт.	1	9562,00	--	9562	--	9562	--	10327
					--	--	--	--		765	
27	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24247,52	14833,68	24248	14834	534	10446	37470
					8880,00	5628,84	8880	5629		2776	
28	С124-040207-0809	Муфты концевые	шт.	1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
					--	--	--	--		94	
29	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623,00	--	31869	--		--	31869
					--	--	--	--	31869	--	
30	С124-040207-3826	Зажим плашечный соединительный Al 50	шт.	3	2130,00	--	6390	--	6390	--	6901
					--	--	--	--		511	
31	С124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	462,00	--	924	--	924	--	998
					--	--	--	--		74	
32	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00195	1023732,00	--	1996	--	1996	--	2156
					--	--	--	--		160	
33	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	33,00	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
34	С121-130202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,014	4228,00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
35	С121-130203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,17	2484,00	--	422	--	422	--	456
					--	--	--	--		34	
36	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3276	641	4529	13378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3941,28	1719,40	3941	1719		991	
37	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	2683,31	1444,80	2683	1445	--	1473	4489
					1238,51	602,75	1239	603		333	
38	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	48440,00	--	48440	--	48440	--	52315
					--	--	--	--		3875	
39	С121-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3346,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
40	С124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8114,00	--	8114	--	8114	--	8763
					--	--	--	--		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				840977	146737	263859	240370	1155575
							276814	56202	153568	74228	
	Стоимость оборудования		Тенге				153568				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				153568				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				512246				
	Материалы		Тенге				72153				
	Всего заработная плата		Тенге					325514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26444				
		Накладные расходы	Тенге				234368				
		Сметная прибыль	Тенге				59731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				806345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					325514			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175163				
	Материалы		Тенге				641				
	Всего заработная плата		Тенге					7502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112836				
	Местные материалы		Тенге				51786				
		Накладные расходы	Тенге				6002				
		Сметная прибыль	Тенге				14497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1155575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					333016			
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-10 кВ									
41	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	94,4	510,26	421,46	48169	39785	--	18228	71709
					88,80	179,39	8383	16934		5312	
42	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	94,4	370,53	159,36	34978	15044	4566	14730	53685
					162,80	53,92	15368	5090		3977	
43	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,109	3487146,00	--	380099	--	380099	--	410507
					--	--	--	--		30408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24247,52	14833,68	24248	14834	534	10446	37470
					8880,00	5628,84	8880	5629		2776	
45	С124-040207-0809	Муфты концевые	шт.	1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
					--	--	--	--		94	
46	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	29775,43	19909,63	4466	2987	--	1347	6278
					9865,80	4851,96	1480	728		465	
47	С121-130809-0302	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	150	85,00	--	12750	--	12750	--	13770
					--	--	--	--		1020	
48	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,008	386288,20	109746,76	3090	878	25	2433	5965
					273346,00	33872,28	2187	271		442	
49	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	8	1646,00	--	13168	--	13168	--	14221
					--	--	--	--		1053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				522137	73528	412311	47184	614868
							36298	28652	--	45547	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				491960				
	Материалы		Тенге				5100				
	Всего заработная плата		Тенге					62492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				380099				
		Накладные расходы	Тенге				44751				
		Сметная прибыль	Тенге				42938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				579649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					62492			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17009				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					2458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13919				
		Накладные расходы	Тенге				2433				
		Сметная прибыль	Тенге				1556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2458			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13168				
		Сметная прибыль	Тенге				1053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				614868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					64950			

РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО КТП-10/0,4 И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Монтажные работы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	88690,29	43405,52	88690	43405	5325	40869	139924
					39960,00	16803,10	39960	16803		10365	
51	51-080102-0103	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1706778,00	--	1706778	--		--	1706778
					--	--	--	--	1706778	--	
52	Ц13-080101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	51793,05	21283,94	51793	21284	909	27407	85536
					29600,00	8465,85	29600	8466		6336	
53	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00	--	871593	--		--	871593
					--	--	--	--	871593	--	
54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4448,75	187,07	17795	748	11888	3911	23443
					1289,70	68,30	5159	273		1736	
55	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4985,51	187,07	19942	748	14035	3911	25761
					1289,70	68,30	5159	273		1908	
56	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	42	532,07	21,15	22347	888	10626	8007	32782
					257,94	6,83	10833	287		2428	
		Строительные работы									
57	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,86	1843,38	--	20019	--	--	14414	37187
					1843,38	--	20019	--		2755	
58	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,86	1375,77	--	14941	--	--	10757	27754
					1375,77	--	14941	--		2056	
59	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	4059,29	1066,08	4465	1173	2316	1370	6302
					886,86	452,32	976	498		467	
60	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/	шт. сборных конструкций	2	3048,48	1320,68	6097	2642	1886	2695	9495
					784,63	357,32	1569	715		703	
61	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	27603,00	--	29977	--	29977	--	32375
					--	--	--	--		2398	
62	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2	6031,83	1818,08	7238	2182	3896	1996	9973
					966,45	822,32	1160	987		739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,2	167,85	3,46	537	11	340	129	720
					57,98	0,59	186	2		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2862212	73081	81198	115466	3009623
							129562	28304	2578371	31944	
	Стоимость оборудования		Тенге				2578371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2578371				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				200567				
	Материалы		Тенге				42782				
	Всего заработная плата		Тенге					116813			
		Накладные расходы	Тенге				84105				
		Сметная прибыль	Тенге				22773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					116813			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83274				
	Материалы		Тенге				8441				
	Всего заработная плата		Тенге					41053			
	Местные материалы		Тенге				29977				
		Накладные расходы	Тенге				31361				
		Сметная прибыль	Тенге				9171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					41053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3009622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					157866			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КЛ-0,4 КВ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
64	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	140,45	239,85	239,85	33687	33687	--	6436	43332
					--	63,64	--	8938		3210	
65	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,57	2262,33	--	23913	--	--	17217	44421
					2262,33	--	23913	--		3290	
66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	186,02	36,52	36,52	6793	6794	--	1910	9399
					--	14,26	--	2653		696	
67	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	961,31	--	33646	--	--	24225	62501
					961,31	--	33646	--		4630	
68	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	186,02	1912,00	--	355670	--	355670	--	384124
					--	--	--	--		28454	
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ									
69	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	88	510,26	421,46	44903	37088	--	16993	66847
					88,80	179,39	7814	15786		4952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	88	370,53	159,36	32607	14024	4257	13731	50045
					162,80	53,92	14326	4745		3707	
71	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,088	2362129,00	--	207867	--	207867	--	224496
					--	--	--	--		16629	
72	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	24247,52	14833,68	145485	89002	3203	62678	224816
					8880,00	5628,84	53280	33773		16653	
73	С124-040207-0809	Муфты концевые	шт.	6	1169,00	--	7014	--	7014	--	7575
					--	--	--	--		561	
74	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	29775,43	19909,63	4466	2987	--	1347	6278
					9865,80	4851,96	1480	728		465	
75	С121-130809-0302	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	150	85,00	--	12750	--	12750	--	13770
					--	--	--	--		1020	
76	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,016	386288,20	109746,76	6181	1756	51	4866	11931
					273346,00	33872,28	4374	542		884	
77	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	16	1646,00	--	26336	--	26336	--	28443
					--	--	--	--		2107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				941318	185338	617148	149403	1177978
							138833	67165	--	87258	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				435328				
	Материалы		Тенге				7460				
	Всего заработная плата		Тенге					131932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207867				
		Накладные расходы	Тенге				94749				
		Сметная прибыль	Тенге				42406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				572483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					131932			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				479654				
	Материалы		Тенге				51				
	Всего заработная плата		Тенге					74066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19764				
	Местные материалы		Тенге				355670				
		Накладные расходы	Тенге				54654				
		Сметная прибыль	Тенге				42745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					74066			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26336				
		Сметная прибыль	Тенге				2107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1177979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					205998			
		РАЗДЕЛ 5. ДЭС в кожухе									
78	51-080103-0101	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	шт.	1	14042486,00	--	14042486	--		--	14042486
					--	--	--	--	14042486	--	
79	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	540,17	21,15	10803	423	5794	3400	15339
					229,28	6,83	4586	137		1136	
80	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3432,38	156,85	13730	627	9091	3034	18105
					1003,10	50,33	4012	201		1341	
81	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	5	394,80	50,62	1974	253	646	835	3033
					214,95	16,90	1075	84		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14068993	1303	15531	7269	14078963
							9673	422	14042486	2702	
	Стоимость оборудования		Тенге				14042486				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14042486				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26507				
	Материалы		Тенге				15531				
	Всего заработная плата		Тенге					10095			
		Накладные расходы	Тенге				7269				
		Сметная прибыль	Тенге				2702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14078964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10095			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20037007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				591180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					479987			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1390047		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16774425		
		- Накладные расходы	Тенге							559692	
		- Сметная прибыль	Тенге							241679	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - НАРУЖНИЕ СЕТИ 0,4КВ
Шифр объекта 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Строительные и монтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 591180

Сметная стоимость	3199,175	тыс.тенге
Сметная заработная плата	506,905	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,352	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КЛ-0,4 КВ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ									
1	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	208	510,26	421,46	106134	87664	--	40164	158002
					88,80	179,39	18470	37313		11704	
2	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	208	370,53	159,36	77070	33147	10061	32456	118288
					162,80	53,92	33862	11215		8762	
3	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	296820,00	--	41555	--	41555	--	44879
					--	--	--	--		3324	
4	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24247,52	14833,68	24248	14834	534	10446	37470
					8880,00	5628,84	8880	5629		2776	
5	С124-040207-0809	Муфты концевые	шт.	1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
					--	--	--	--		94	
6	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	29775,43	19909,63	5955	3982	--	1796	8371
					9865,80	4851,96	1973	970		620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-130809-0302	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	200	85,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,008	386288,20	109746,76	3090	878	25	2433	5965
					273346,00	33872,28	2187	271		442	
9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	8	1646,00	--	13168	--	13168	--	14221
					--	--	--	--		1053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				289389	140505	83512	87295	406819
							65372	55398	--	30135	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				254962				
	Материалы		Тенге				10595				
	Всего заработная плата		Тенге					118312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41555				
		Накладные расходы	Тенге				84862				
		Сметная прибыль	Тенге				27186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				367010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					118312			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21259				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					2458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18169				
		Накладные расходы	Тенге				2433				
		Сметная прибыль	Тенге				1896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2458			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13168				
		Сметная прибыль	Тенге				1053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					120770			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
10	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	13	26723,17	9664,62	347401	125640	5701	213891	606195
					16620,00	3946,40	216060	51303		44903	
11	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5	1596,98	--	10380	--	--	7474	19282
					1596,98	--	10380	--		1428	
12	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,5	30473,92	1172,53	198080	7622	150996	37663	254602
					6071,10	296,26	39462	1926		18859	
13	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	2,6	487110,00	--	1266486	--	1266486	--	1367805
					--	--	--	--		101319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С124-040207-2305	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	3264,00	--	42432	--	42432	--	45827
					--	--	--	--		3395	
15	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	13	1276,86	48,48	16599	630	78	11644	30502
					1222,40	21,57	15891	280		2259	
16	С123-070103-0902	Светильники, тип НТУ 01С-200-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13	6675,00	--	86775	--	86775	--	93717
					--	--	--	--		6942	
17	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	531,00	--	6903	--	6903	--	7455
					--	--	--	--		552	
18	С123-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13	11446,00	--	148798	--	148798	--	160702
					--	--	--	--		11904	
19	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	765,82	433,38	107215	60674	17533	36599	155320
					207,20	155,89	29008	21825		11505	
20	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	283534,00	--	39695	--	39695	--	42871
					--	--	--	--		3176	
21	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,39	4267,00	--	1664	--	1664	--	1797
					--	--	--	--		133	
22	С121-130104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,036	161592,00	--	5817	--	5817	--	6282
					--	--	--	--		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2278245	194566	1772878	307271	2792357
							310801	75334	--	206840	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				389386				
	Материалы		Тенге				17534				
	Всего заработная плата		Тенге					50833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282171				
		Накладные расходы	Тенге				36599				
		Сметная прибыль	Тенге				34079				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				460064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50833			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622373				
	Материалы		Тенге				16717				
	Всего заработная плата		Тенге					335302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49913				
	Местные материалы		Тенге				140059				
		Накладные расходы	Тенге				270672				
		Сметная прибыль	Тенге				71442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				964487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					335302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1266486**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1266486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101319**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1367805**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2792356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386135**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3199176**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**376173**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**335071**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130732**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1856390**		
		- Накладные расходы	Тенге							**394566**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**236975**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Выгреб емкостью 50м3
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб емкостью 50м3
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	5410,257	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1257,079	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,996	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	464,93	159,15	149,94	73994	69711	--	16748	98001
					9,21	40,82	4282	18978		7259	
2	Е11-010205-0208 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы сухие. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	35	4251,74	--	148811	--	--	107144	276431
					4251,74	--	148811	--		20476	
3	Е11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	55,54	3543,12	--	196785	--	--	141685	365548
					3543,12	--	196785	--		27078	
4	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	294,232	39,35	39,35	11578	11578	--	2733	15456
					--	12,90	--	3796		1145	
5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	73,558	961,31	--	70712	--	--	50913	131355
					961,31	--	70712	--		9730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294,232	173,54	79,80	51061	23480	--	28089	85482
					93,74	38,85	27581	11431		6332	
7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	/Обвалование/	55,35	39,35	39,35	2178	2178	--	514	2907
					--	12,90	--	714		215	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,15	961,31	--	5912	--	--	4257	10982
					961,31	--	5912	--		813	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,35	173,54	79,80	9605	4417	--	5284	16080
					93,74	38,85	5189	2150		1191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570636	111364	--	357367	1002242
							459272	37069	--	74239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				570636				
	Всего заработная плата		Тенге					496341			
		Накладные расходы	Тенге				357367				
		Сметная прибыль	Тенге				74239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1002242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					496341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1002242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					496341			
		РАЗДЕЛ 2.Днище									
10	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150мм	м3 подстилающего слоя	5,625	14026,23	3189,58	78898	17941	15172	52820	142255
					8139,60	1850,00	45785	10406		10537	
11	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	56,25	1640,08	86,63	92254	4873	45168	40398	143264
					750,46	13,56	42213	763		10612	
12	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	56,25	1032,46	42,98	58076	2418	30188	24351	89021
					452,80	7,73	25470	435		6594	
13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Железобетонная плита днища. Устройство	м3	12,9	24144,31	1714,90	311462	22122	260730	31108	369976
					2217,81	432,17	28610	5575		27406	
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /12мм/	т	0,3925	259489,00	--	101849	--	101849	--	109997
					--	--	--	--		8148	
15	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены (днище). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,49	3390,92	36,34	110171	1181	57242	41871	164206
					1592,75	18,18	51748	591		12163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,49	571,76	6,73	18576	219	8322	8100	28811
					308,86	2,79	10035	91		2134	
17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой мастикой битумно-гидроизоляционной холодного применения	м2 изолируемой поверхности	32,49	543,92	43,82	17672	1424	2526	13079	33211
					422,33	5,93	13722	193		2460	
18	С121-100501-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12,996	521,00	--	6771	--	6771	--	7313
					--	--	--	--		542	
		Стены									
19	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	2045,63	1057,29	73643	38062	19533	31089	113110
					445,78	286,06	16048	10298		8378	
20	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	2373,62	1036,74	113934	49764	39420	45092	171748
					515,62	280,50	24750	13464		12722	
21	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,256	26977,00	--	141791	--	141791	--	153134
					--	--	--	--		11343	
22	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,488	28381,00	--	553089	--	553089	--	597336
					--	--	--	--		44247	
23	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/	м3	1,95	25330,89	1364,12	49395	2660	39790	6918	60818
					3561,66	337,10	6945	657		4505	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,76	342,07	20,08	32757	1922	1236	27791	65392
					309,10	2,96	29599	283		4844	
25	С121-100501-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	32,832	521,00	--	17105	--	17105	--	18473
					--	--	--	--		1368	
26	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное по внутренней поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,8	3390,92	36,34	270595	2900	140594	102842	403312
					1592,75	18,18	127101	1451		29875	
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону по наружной поверхности	м2 поверхности	130,5	903,12	20,08	117857	2620	74899	37873	168189
					309,10	2,96	40338	386		12458	
28	Е11-080101-0401	Стены.Боковая изоляция глиной толщиной 120мм	м3 изолирующего слоя	11,49	10833,90	1744,64	124482	20046	21864	85964	227282
					7186,41	858,40	82572	9863		16836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2290377	168152	1577289	549296	3066848
							544936	54456	--	227172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2290377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				756682				
	Всего заработная плата		Тенге					599392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125725				
	Местные материалы		Тенге				694880				
		Накладные расходы	Тенге				549296				
		Сметная прибыль	Тенге				227172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3066845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					599392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3066845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					599392			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
29	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11498,18	1701,11	22996	3402	14026	7887	33354
					2783,85	558,10	5568	1116		2471	
30	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	3,48	86448,00	--	300839	--	300839	--	324906
					--	--	--	--		24067	
31	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,51	881,03	26,57	40977	1235	29411	9701	54732
					222,12	4,59	10331	213		4054	
32	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	46,51	742,38	23,09	34528	1074	26723	6358	44157
					144,73	3,87	6731	180		3271	
33	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.300мм	м3 утеплителя	13,953	19572,42	1768,44	273094	24675	209207	42534	340878
					2810,27	503,20	39212	7021		25250	
34	Е11-110101-0102 К=1,2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	56,25	318,58	39,70	17920	2233	9084	7033	26949
					117,38	15,63	6603	879		1996	
35	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,36	787,25	29,74	69561	2628	33397	32831	110584
					379,54	15,74	33536	1391		8191	
36	Е11-110101-1104 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	88,36	416,02	20,54	36760	1815	33333	2380	42271
					18,24	10,41	1612	920		3131	
37	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка вытяжной трубы	км трубопровода	0,002	759642,39	87181,88	1519	174	324	1061	2787
					510375,00	25724,40	1021	51		206	
38	С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1396,00	--	2814	--	2814	--	3039
					--	--	--	--		225	
39	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3153,35	43,47	3153	44	2585	528	3976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					523,53	15,54	524	16		295	
40	Е11-070516-0101 ТЧ 07 табл.1 п.3.5 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Устройство герметизации стыков гермитом / в два ряда/, применен коэффициент к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м шва	0,6281	325,17	5,75	204	4	92	130	361
					172,30	2,96	108	2		27	
41	Е11-070516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	0,6281	879,48	189,17	552	119	295	205	817
					220,48	55,80	138	35		61	
42	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины выгреба из керамического кирпича	м3 кладки	0,9	34526,09	2208,60	31073	1988	22782	6308	40371
					7003,15	532,80	6303	480		2990	
43	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое горловины выгреба	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1361,64	79,01	6127	356	1790	3422	10313
					884,65	65,91	3981	297		764	
44	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж м/к люка	т конструкций	0,05336	126803,68	1579,11	6766	85	625	4198	11841
					113488,00	535,00	6056	29		877	
45	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0341	497925,00	--	16979	--	16979	--	18337
					--	--	--	--		1358	
46	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0176	497866,00	--	8762	--	8762	--	9463
					--	--	--	--		701	
47	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00166	542195,00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
48	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00166	108311,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
49	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (утепление люка)	м3 изоляции	0,0336	62476,85	2932,79	2099	99	756	974	3318
					37028,72	1095,20	1244	37		246	
50	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,033264	30631,00	--	1019	--	1019	--	1101
					--	--	--	--		82	
51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6204	167,85	3,46	440	10	278	106	590
					57,98	0,59	152	2		44	
52	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	192,08	2,59	9604	129	5079	4060	14758
					87,91	1,33	4396	66		1093	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				888866	40070	721280	129716	1100069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							127516	**12735**	**--**	**81486**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**849492**				
	Материалы		Тенге				**386580**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133626**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1199**				
	Местные материалы		Тенге				**300839**				
		Накладные расходы	Тенге				**124990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1052440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133626**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**33407**				
	Материалы		Тенге				**626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6085**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26641**				
		Накладные расходы	Тенге				**4198**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3008**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**40613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6085**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5967**				
	Материалы		Тенге				**2586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**540**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2814**				
	Сдача и испытание		Тенге				**27**				
		Накладные расходы	Тенге				**528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**520**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7015**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**540**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1100068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140251**			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница-стремянка									
53	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0388**	**79882,32**	**26448,92**	**3099**	**1026**	**466**	**1358**	**4814**
					41413,70	**9316,81**	**1607**	**361**		**357**	
54	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0388**	**581974,00**	**--**	**22581**	**--**	**22581**	**--**	**24387**
					--	**--**	**--**	**--**		**1806**	
55	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,8**	**167,85**	**3,46**	**302**	**6**	**192**	**73**	**405**
					57,98	**0,59**	**104**	**1**		**30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**25982**	**1032**	**23239**	**1431**	**29606**
							1711	**362**	**--**	**2193**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**302**				
	Материалы		Тенге				**192**				
	Всего заработная плата		Тенге					**105**			
		Накладные расходы	Тенге				**73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405				
		Сметная заработная плата	Тенге					105			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25680				
	Материалы		Тенге				466				
	Всего заработная плата		Тенге					1968			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22581				
		Накладные расходы	Тенге				1358				
		Сметная прибыль	Тенге				2163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2073			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование выгреба									
56	E11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка погружного насоса**	насос	1	23595,07	438,29	23595	439	4289	18641	45615
					18866,51	154,65	18867	155		3379	
57	51-020406-0101	**Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	1	124793,00	--	124793	--		--	124793
					--	--	--	--	124793	--	
58	C123-020103-2307	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	комплект	1	6132,00	--	6132	--	6132	--	6623
					--	--	--	--		491	
59	C123-021104-0101	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	1	573,00	--	573	--	573	--	619
					--	--	--	--		46	
60	C121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /колено из оцинкованной стали с внутренней резьбой R/G2/**	т	0,029	643496,00	--	18661	--	18661	--	20154
					--	--	--	--		1493	
61	C123-030103-0403	**Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм**	м	10	1145,00	--	11450	--	11450	--	12366
					--	--	--	--		916	
62	C121-130814-3203	**Цепь-звено общее 37 мм**	т	0,00215	571140,00	--	1228	--	1228	--	1326
					--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				186432	439	42333	18641	211496
							18867	155	124793	6423	
	Стоимость оборудования		Тенге				124793				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				124793				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1228				
		Сметная прибыль	Тенге				98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18661				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18661				
		Сметная прибыль	Тенге				1493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20154				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**4290**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19022**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18155**				
	Сдача и испытание		Тенге				**562**				
		Накладные расходы	Тенге				**18641**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4832**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**211496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19022**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5410261**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1152302**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**321057**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104777**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2364141**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**124793**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1056451**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**391513**	

Составил Инженер Н.И.Лукьянова

Проверил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Наружные сети водопровода В1
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода В1
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК 1-4

Сметная стоимость	1978,078	тыс.тенге
Сметная заработная плата	477,555	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,377	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	470,2851	211,21	199,28	99329	93719	--	21945	130976
					11,93	52,88	5611	24869		9702	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,5449	2212,06	--	32174	--	--	23165	59767
					2212,06	--	32174	--		4427	
3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	53,87	1843,38	--	99303	--	--	71498	184465
					1843,38	--	99303	--		13664	
		Обратная засыпка									
4	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	462,33	39,35	39,35	18193	18193	--	4294	24286
					--	12,90	--	5964		1799	
5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	51,37	961,31	--	49382	--	--	35555	91732
					961,31	--	49382	--		6795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	462,33	173,54	79,80	80233	36894	--	44136	134319
					93,74	38,85	43339	17962		9950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				378614	148806	--	200593	625545
							229809	48795	--	46337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378614				
	Всего заработная плата		Тенге					278604			
		Накладные расходы	Тенге				200593				
		Сметная прибыль	Тенге				46337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				625544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					278604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				625544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					278604			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,3805	3427,16	164,22	21867	1048	13419	7653	31882
					1159,74	51,80	7400	331		2362	
8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09115	321290,65	76637,49	29286	6985	83	24109	57667
					243757,00	23416,29	22218	2134		4272	
9	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,0615	277,00	--	25501	--	25501	--	27541
					--	--	--	--		2040	
10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09115	66051,22	--	6021	--	205	5758	12721
					63808,50	--	5816	--		942	
11	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2250,45	86,28	2250	86	327	1862	4441
					1836,80	44,40	1837	44		329	
12	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29845,00	--	29845	--	29845	--	32233
					--	--	--	--		2388	
13	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	818,00	--	9816	--	9816	--	10601
					--	--	--	--		785	
14	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	726,00	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	
15	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (патрубки в колодцах)	км трубопровода	0,06336	884044,21	247731,97	56013	15696	3297	42319	106199
					584280,00	90386,05	37020	5727		7867	
16	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,36	4194,00	--	265732	--	265732	--	286991
					--	--	--	--		21259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06336	2361634,78	216287,13	149633	13704	112686	25661	189318
					366848,00	42247,00	23243	2677		14024	
18	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8090,90	4359,04	8091	4359	353	4820	13944
					3378,81	1490,25	3379	1490		1033	
19	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	1087,00	--	439	--	439	--	474
					--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				606672	41878	463881	112182	776364
							100913	12403	--	57510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				273161				
	Материалы		Тенге				130368				
	Всего заработная плата		Тенге					113316			
		Накладные расходы	Тенге				112182				
		Сметная прибыль	Тенге				30829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					113316			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				333511				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333511				
		Сметная прибыль	Тенге				26681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				360192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				776364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					113316			
РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные в сухих грунтах диам.1500мм-2шт.											
20	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,47	46634,34	9785,07	161821	33954	59907	81678	262979
					19585,10	4190,88	67960	14542		19480	
21	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29339,00	--	58678	--	58678	--	63372
					--	--	--	--		4694	
22	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	19088,00	--	38176	--	38176	--	41230
					--	--	--	--		3054	
23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	19088,00	--	38176	--	38176	--	41230
					--	--	--	--		3054	
24	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14322,00	--	28644	--	28644	--	30936
					--	--	--	--		2292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	23567,00	--	47134	--	47134	--	50905
					--	--	--	--		3771	
26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3466,00	--	6932	--	6932	--	7487
					--	--	--	--		555	
27	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	4192,00	--	8384	--	8384	--	9055
					--	--	--	--		671	
28	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	2,72	347,00	--	944	--	944	--	1020
					--	--	--	--		76	
29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров	м3	0,1	26054,26	1172,53	2605	118	1880	579	3439
					6071,10	296,26	607	30		255	
30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0,05348	581974,00	--	31124	--	31124	--	33614
					--	--	--	--		2490	
31	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	97,93	2,43	166	5	77	59	243
					49,59	0,30	84	1		18	
32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7	167,85	3,46	285	6	180	69	382
					57,98	0,59	99	1		28	
33	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	2	7852,00	--	15704	--	15704	--	16960
					--	--	--	--		1256	
34	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,19	6581,34	1037,12	1250	197	407	686	2091
					3399,63	444,00	646	84		155	
35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки	м3	0,38	23444,56	6,72	8909	3	7325	1486	11227
					4161,42	--	1581	--		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				448932	34283	343672	84557	576170
							70977	14658	--	42681	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				402104				
		Материалы	Тенге				69779				
		Всего заработная плата	Тенге					85635			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				944				
		Местные материалы	Тенге				226124				
		Накладные расходы	Тенге				84557				
		Сметная прибыль	Тенге				38935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				525596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					85635			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31124				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31124				
		Сметная прибыль	Тенге				2490				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15704**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1256**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16960**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**576170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85635**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1978079**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401699**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**224967**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75856**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**807553**		
		- Накладные расходы	Тенге							**397332**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**146528**	

Составил Инженер Н.И.Лукьянова

Проверил Гл.специалист Р.Л.Стремоусова

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Наружные сети канализации К1
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канадизации К1
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК 1-4

Сметная стоимость	856,855	тыс.тенге
Сметная заработная плата	225,683	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,184	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	240,4242	211,21	199,28	50780	47912	--	11219	66959
					11,93	52,88	2868	12714		4960	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,4358	2212,06	--	16448	--	--	11843	30554
					2212,06	--	16448	--		2263	
3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	27,54	1843,38	--	50767	--	--	36552	94305
					1843,38	--	50767	--		6985	
		Обратная засыпка									
4	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	219,195	39,35	39,35	8625	8626	--	2036	11514
					--	12,90	--	2828		853	
5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,355	961,31	--	23413	--	--	16857	43492
					961,31	--	23413	--		3222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	219,195	173,54	79,80	38039	17492	--	20925	63682
					93,74	38,85	20547	8516		4717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188072	74030	--	99432	310506
							114043	24058	--	23000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188072				
	Всего заработная плата		Тенге					138101			
		Накладные расходы	Тенге				99432				
		Сметная прибыль	Тенге				23000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					138101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					138101			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,6308	3427,16	164,22	19298	925	11843	6754	28136
					1159,74	51,80	6530	292		2084	
8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,08044	505803,66	155353,22	40687	12497	672	31104	77534
					342095,00	48479,18	27518	3900		5743	
9	С123-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	81,2444	1264,00	--	102693	--	102693	--	110908
					--	--	--	--		8215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				162678	13422	115208	37858	216578
							34048	4192	--	16042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59985				
	Материалы		Тенге				12515				
	Всего заработная плата		Тенге					38240			
		Накладные расходы	Тенге				37858				
		Сметная прибыль	Тенге				7827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					38240			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102693				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102693				
		Сметная прибыль	Тенге				8215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				216578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					38240			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные диам.1000мм-3шт /грунты сухие/									
10	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,62	33564,54	11268,17	54375	18254	5542	37850	99603
					18875,71	4724,24	30579	7653		7378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3	14137,00	--	42411	--	42411	--	45804
					--	--	--	--		3393	
12	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	12332,00	--	36996	--	36996	--	39956
					--	--	--	--		2960	
13	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3	8622,00	--	25866	--	25866	--	27935
					--	--	--	--		2069	
14	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	3466,00	--	10398	--	10398	--	11230
					--	--	--	--		832	
15	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,092	34526,09	2208,60	3176	203	2329	645	4126
					7003,15	532,80	644	49		306	
16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного лотка	м3	1,08	26054,26	1172,53	28139	1266	20316	6258	37149
					6071,10	296,26	6557	320		2752	
17	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0,0291	581974,00	--	16935	--	16935	--	18290
					--	--	--	--		1355	
18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,11	173,65	3,46	193	4	118	49	262
					63,78	0,59	71	1		19	
19	С123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	3	7852,00	--	23556	--	23556	--	25440
					--	--	--	--		1884	
20	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,285	6581,34	1037,12	1876	296	611	1030	3138
					3399,63	444,00	969	127		232	
21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки	м3	0,57	23444,56	6,72	13363	4	10987	2230	16840
					4161,42	--	2372	--		1247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257284	20027	196065	48062	329773
							41192	8150	--	24427	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				216793				
		Материалы	Тенге				39902				
		Всего заработная плата	Тенге					49342			
		Местные материалы	Тенге				115671				
		Накладные расходы	Тенге				48062				
		Сметная прибыль	Тенге				21188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				286043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					49342			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16935				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16935				
		Сметная прибыль	Тенге				1355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23556**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1884**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25440**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**329773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49342**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**856857**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**189283**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**107479**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**36400**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**311273**		
		- Накладные расходы	Тенге							**185352**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**63469**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО
Шифр стройки 030/20
Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Проезды,тротуары и площадки
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	28503,246	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3756,43	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,791	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	5378	176,10	168,59	947066	906677	--	244837	1287255
					7,51	55,72	40389	299662		95352	
2	Е11-010105-0402	**Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5378	100,62	100,62	541134	541134	--	141953	737734
					--	36,66	--	197157		54647	
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДЫ ТИП 1									
3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1492,0696	173,54	79,80	258934	119067	--	142440	433484
					93,74	38,85	139867	57967		32110	
4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	228,378	1260,80	1102,83	287939	251862	--	104680	424028
					157,97	266,44	36077	60849		31410	
5	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	228,378	1912,00	--	436659	--	436659	--	471592
					--	--	--	--		34933	
6	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1522,52	857,31	256,08	1305272	389887	858260	193060	1618198
					37,52	79,89	57125	121634		119867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1522,52	133,29	30,55	202937	46513	156424	16065	236522
					--	9,77	--	14875		17520	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,76126	129617,98	1892,83	98673	1441	97232	844	107478
					--	1026,02	--	781		7961	
9	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1522,52	1954,19	129,34	2975293	196922	2702656	137876	3362223
					49,73	34,12	75715	51948		249054	
10	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1522,52	840,51	0,09	1279693	137	1278764	855	1382992
					0,52	--	792	--		102444	
11	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,76126	129617,98	1892,83	98673	1441	97232	844	107478
					--	1026,02	--	781		7961	
12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1522,52	1973,49	129,34	3004678	196922	2732041	137876	3393959
					49,73	34,12	75715	51948		251404	
13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	395	2061,85	32,89	814431	12992	466175	367840	1276853
					848,77	13,49	335264	5329		94582	
14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,775	51783,00	--	920443	--	920443	--	994078
					--	--	--	--		73635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11683625	1217184	9745886	1489170	15833874
							720555	366112	--	1172880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11683625				
	Материалы		Тенге				8388784				
	Всего заработная плата		Тенге					1086667			
	Местные материалы		Тенге				1357102				
		Накладные расходы	Тенге				1102380				
		Сметная прибыль	Тенге				1022881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13808886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					1086667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13808886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					1086667			
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	166,306	173,54	79,80	28861	13271	--	15876	48316
					93,74	38,85	15590	6461		3579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,97	1260,80	1102,83	21396	18715	--	7778	31508
					157,97	266,44	2681	4521		2334	
17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,97	1912,00	--	32447	--	32447	--	35043
					--	--	--	--		2596	
18	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	169,7	857,31	256,08	145486	43456	95663	21518	180365
					37,52	79,89	6367	13557		13360	
19	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	169,7	-222,14	-50,91	-37697	-8640	-29057	-2984	-43935
					--	-16,28	--	-2763		-3254	
20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08485	129617,98	1892,83	10998	161	10837	94	11979
					--	1026,02	--	87		887	
21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	169,7	1973,49	129,34	334901	21949	304513	15368	378290
					49,73	34,12	8439	5790		28022	
22	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	169,7	0,30	0,04	51	7	--	48	107
					0,26	--	44	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				536443	88919	414403	57698	641673
							33121	27653	--	47532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				536443				
	Материалы		Тенге				381954				
	Всего заработная плата		Тенге					60774			
	Местные материалы		Тенге				32447				
		Накладные расходы	Тенге				57698				
		Сметная прибыль	Тенге				47532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				641673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				641673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60774			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП 3									
23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	454,72	173,54	79,80	78912	36287	--	43410	132108
					93,74	38,85	42625	17666		9786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	464	857,31	256,08	397792	118821	261562	58836	493159
					37,52	79,89	17409	37069		36530	
25	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	464	-133,29	-30,55	-61847	-14175	-47672	-4896	-72082
					--	-9,77	--	-4533		-5339	
26	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,4	1260,80	1102,83	58501	51171	--	21268	86151
					157,97	266,44	7330	12363		6382	
27	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,4	1912,00	--	88717	--	88717	--	95814
					--	--	--	--		7097	
28	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	464	473,82	39,66	219852	18402	445	225659	481152
					433,20	17,11	201005	7939		35641	
29	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	464	2622,00	--	1216608	--	1216608	--	1313937
					--	--	--	--		97329	
30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	411	2061,85	32,89	847420	13517	485059	382740	1328573
					848,77	13,49	348844	5544		98413	
31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,576	51783,00	--	340525	--	340525	--	367767
					--	--	--	--		27242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3186480	224023	2345244	727017	4226579
							617213	76048	--	313081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3186480				
	Материалы		Тенге				699393				
	Всего заработная плата		Тенге					693261			
	Местные материалы		Тенге				1645850				
		Накладные расходы	Тенге				727017				
		Сметная прибыль	Тенге				313081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					693261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4226578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					693261			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
32	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	26	842,36	151,89	21901	3949	2868	14154	38940
					580,16	38,48	15084	1000		2884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**С125-010101-0101**	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**26**	**9303,00**	**--**	**241878**	**--**	**241878**	**--**	**261228**
					--	**--**	**--**	**--**		**19350**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**263779**	**3949**	**244746**	**14154**	**300168**
							15084	**1000**	**--**	**22234**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**263779**				
		Материалы	Тенге				**2868**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16084**			
		Местные материалы	Тенге				**241878**				
		Накладные расходы	Тенге				**14154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22234**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**300167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16084**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**300167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16084**			
		РАЗДЕЛ 5. МАФ									
34	**У86-010302-0301 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4**	**46506,00**	**204,00**	**186024**	**816**	**160172**	**21972**	**224636**
					6259,00	**59,00**	**25036**	**236**		**16640**	
35	**У86-010303-0201 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**18473,00**	**--**	**73892**	**--**	**73892**	**--**	**79804**
					--	**--**	**--**	**--**		**5912**	
36	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**8**	**2061,85**	**32,89**	**16495**	**263**	**9442**	**7450**	**25861**
					848,77	**13,49**	**6790**	**108**		**1916**	
37	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,128**	**51783,00**	**--**	**6628**	**--**	**6628**	**--**	**7158**
					--	**--**	**--**	**--**		**530**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**283039**	**1079**	**250134**	**29422**	**337459**
							31826	**344**	**--**	**24998**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**283039**				
		Материалы	Тенге				**243506**				
		Всего заработная плата	Тенге					**32170**			
		Местные материалы	Тенге				**6628**				
		Накладные расходы	Тенге				**29422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24998**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**337459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32170**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**337459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32170**			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТБО 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,931	6078,98	1818,08	5660	1693	3067	1549	7785
					966,45	822,32	900	766		577	
39	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,598	24271,05	1043,45	38785	1667	29462	7553	50045
					4791,04	402,65	7656	643		3707	
40	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,14135	97548,49	22208,04	13788	3139	363	7725	23234
					72772,00	6435,87	10286	910		1721	
41	С121-050206-0802	Стоимость металлоконструкций	т	0,14135	304887,00	--	43096	--	43096	--	46544
					--	--	--	--		3448	
42	Е11-340101-1504 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	0,14135	34721,18	1773,76	4908	250	683	3062	8608
					28118,26	384,80	3975	54		638	
43	ПРАЙС	КОНТЙНЕР	ШТ	3	50000,00	--	150000	--	--	--	162000
					--	--	--	--		12000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				256237	6749	76671	19889	298216
							22817	2373	--	22091	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				242449				
		Материалы	Тенге				33212				
		Всего заработная плата	Тенге					13994			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193096				
		Накладные расходы	Тенге				12164				
		Сметная прибыль	Тенге				20370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				274983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13994			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13788				
		Материалы	Тенге				363				
		Всего заработная плата	Тенге					11196			
		Накладные расходы	Тенге				7725				
		Сметная прибыль	Тенге				1721				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				298217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25190			
		РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ									
44	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,5	6078,98	1818,08	63829	19089	34592	17467	87800
					966,45	822,32	10148	8634		6504	
45	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	33,86	24271,05	1043,45	821818	35331	624262	160031	1060397
					4791,04	402,65	162225	13634		78548	
46	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	10,3094	97548,49	22208,04	1005666	228952	26478	563444	1694639
					72772,00	6435,87	750236	66350		125529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**С121-050206-0802**	**Стоимость металлоконструкций**	**т**	**10,3094**	**304887,00**	**--**	**3143202**	**--**	**3143202**	**--**	**3394658**
					--	**--**	**--**	**--**		**251456**	
48	**Е11-340101-1504 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью**	**т металлоконструкций**	**10,3094**	**34721,18**	**1773,76**	**357955**	**18286**	**49787**	**223326**	**627783**
					28118,26	**384,80**	**289882**	**3967**		**46502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5392470**	**301658**	**3878321**	**964268**	**6865277**
							1212491	**92585**	**--**	**508539**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4386804**				
	Материалы		Тенге				**708640**				
	Всего заработная плата		Тенге					**488490**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3143202**				
		Накладные расходы	Тенге				**400824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**383010**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5170638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
		Сметная заработная плата	Тенге					**488490**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1005666**				
	Материалы		Тенге				**26479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**816586**			
		Накладные расходы	Тенге				**563444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125529**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1694639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**816586**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6865277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**991**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1305076**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28503246**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2693496**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3291372**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1062934**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16955405**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3301618**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2111355**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Маркаколь Курчумского района ВКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2020г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТПРАЙС	КОНТЙНЕР	ШТ	3	50000	-	-	150000
						--	--	-	
2		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	18473	-	-	73892
						--	--	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**223892**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	39037,191	1347,62	-	-	52607392
						--	--	-	
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2708,49979	1751,85	-	-	(4744884)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**52607392**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
5	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	15,6114	8778	-	2115	137037
						--	--	33018,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,2983332	10571 --	- --	2115 11205,97	56009
7	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	32,5500269	4692 --	- --	1480 48174,04	152725
8	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,141417	4205 --	- --	1239 6370,22	21620
9	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,470208	5679 --	- --	1769 4369,8	14028
10	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,436836	163 --	- --	- -	71
11	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	14,2943088	260 --	- --	30 428,83	3717
12	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,66	11022 --	- --	2115 1395,9	7275
13	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,7932556	4531 --	- --	1769 4941,27	12656
14	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	52,393517	5054 --	- --	2115 110812,29	264797
15	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14,4121528	6451 --	- --	2115 30481,7	92973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0975744	6492 --	- --	2115 206,37	633
17	375С	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,049761	917 --	- --	- -	46
18	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	397,975324	234 --	- --	- -	93126
19	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	81,2653934	34 --	- --	- -	2763
20	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	197,839912	14 --	- --	- -	2770
21	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,84384	33 --	- --	- -	28
22	454С	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	3,2625	1821 --	- --	1480 4828,5	5941
23	460С	3201-0210-0101 РСНБ РК 2015	Грейдер-элеватор, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	22,5876	8626 --	- --	2527 57078,87	194841
24	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	30,3822703	24 --	- --	- -	729
25	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	219,801927	11 --	- --	- -	2418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	2,9624601	4176 --	- --	1480 4384,44	12371
27	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	36,0123514	5230 --	- --	1769 63705,85	188345
28	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	85,9107212	6933 --	- --	2115 181701,18	595619
29	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	20,6557584	9357 --	- --	2115 43686,93	193276
30	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,696	3176 --	- --	1480 1030,08	2210
31	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	221,077306	2976 --	- --	1480 327194,41	657926
32	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	128,97049	6135 --	- --	1480 190876,32	791234
33	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	57,755352	15311 --	- --	1769 102169,22	884292
34	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,028394	6135 --	- --	1769 1819,23	6309
35	758С	3105-0102-0202 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	8,352875	5192 --	- --	2115 17666,33	43368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	93,1007118	5204 --	- --	2115 196908,01	484496
37	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	132,44547	5570 --	- --	2115 280122,17	737721
38	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	50,861582	4625 --	- --	1769 89974,14	235235
39	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	153,413604	6278 --	- --	1769 271388,66	963131
40	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	72,4437042	6995 --	- --	2115 153218,43	506744
41	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	167,081666	11480 --	- --	3884 648945,19	1918098
42	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,961256	7380 --	- --	2115 4148,06	14474
43	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	107,88708	1199 --	- --	- -	129357
44	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	69,5675859	56 --	- --	- -	3896
45	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18,04488	3911 --	- --	1239 22357,61	70574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0486	183 --	- --	- -	9
47	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	51,72632	1379 --	- --	1239 64088,91	71331
48	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	128,213694	26 --	- --	- -	3334
49	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	10,624	46 --	- --	- -	489
50	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	80,5440798	9340 --	- --	2527 203534,89	752282
51	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	18,04488	15 --	- --	- -	271
52	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2743488	11 --	- --	- -	3
53	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	55,1720656	26 --	- --	- -	1434
54	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4015 --	- --	2115 1438,2	2730
55	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	10,1908274	5842 --	- --	1480 15082,42	59535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	75,0679275	25 --	- --	- -	1877
57	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,2625698	26 --	- --	- -	423
58	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	99 --	- --	- -	29
59	1194С	3104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,126	82 --	- --	- -	10
60	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	65,3958	34 --	- --	- -	2223
61	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,52370459	55 --	- --	- -	194
62	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,7021216	87 --	- --	- -	409
63	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	263,701814	735 --	- --	- -	193821
64	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,4661373	6527 --	- --	3538 1649,19	3042
65	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,6579424	120 --	- --	- -	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	23,8032	34 --	- --	- -	809
67	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	22,6008	34 --	- --	- -	768
68	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,54022	11 --	- --	- -	39
69	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	74,0895546	2290 --	- --	1239 91796,96	169665
70	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,2290454	7145 --	- --	1769 2174,18	8782
71	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	22,5876	4741 --	- --	1769 39957,46	107088
72	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	583,820132	16 --	- --	- -	9341
73	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,696	675 --	- --	- -	470
74	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	37,958	4682 --	- --	1769 67147,7	177719
75	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	9,001272	13734 --	- --	2115 19037,69	123623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,3242	67 --	- --	- -	2367
77	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	336,42965	152 --	- --	- -	51137
78	2210С	3403-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	52,780127	21 --	- --	- -	1108
79	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	99,9937057	16 --	- --	- -	1600
80	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	169,407	5352 --	- --	1769 299680,98	906666
81	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	69,9524993	7971 --	- --	2115 147949,54	557591
82	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	9,103149	7769 --	- --	2115 19253,16	70722
83	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	31,0575587	139 --	- --	- -	4317
84	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,4229927	1816 --	- --	1480 2106,03	2584
85	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	576,490104	2876 --	- --	1480 853205,35	1657986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	128,04168	149 --	- --	- -	19078
87	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	5,51668	270 --	- --	- -	1490
88	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	561,517261	27 --	- --	- -	15161
89	2604С	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,321	386 --	- --	- -	124
90	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,14	25 --	- --	- -	78
91	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	11,69229	214 --	- --	- -	2502
92	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	4,507176	38 --	- --	- -	171
93	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	265,639426	17 --	- --	- -	4516
94	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,09848	5430 --	- --	1769 1943,21	5965
95	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	223,6222	59 --	- --	- -	13194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	32,9951785	133 --	- --	- -	4388
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4744654,01**	**14520051**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
97	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	17,133228	1651 --	866 --	- -	28287
98	100056С	2101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,63	0 --	- --	- -	-
99	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,32142	3211 --	2445 --	- -	20298
100	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,96182	3114 --	2350 --	- -	6109
101	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,14565	2862 --	2103 --	- -	37623
102	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,383539	2638 --	1883 --	- -	196224
103	100092С	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,3433	3334 --	2531 --	- -	107833
104	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	436,846536	2718 --	1962 --	- -	1187349
105	100247С	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	8,3454	7705	7027	-	64301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
106	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	2821 --	1962 --	- -	3893
107	100280С	2101-0301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	7,684645	2409 --	1559 --	- -	18512
108	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	14,37159	14557 --	14061 --	- -	209207
109	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	546,388326	1912 --	1084 --	- -	1044694
110	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0379324	5790 --	5512 --	- -	220
111	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2144	16087 --	14041 --	- -	405624
112	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	44,9514149	16792 --	14732 --	- -	754824
113	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,443958	18492 --	16399 --	- -	82178
114	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	285,921806	19266 --	17158 --	- -	5508570
115	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	209,41277	21030 --	18887 --	- -	4403951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01592	23732 --	21536 --	- -	24110
117	100819С	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0094	20196 --	18070 --	- -	190
118	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,63	21125 --	18980 --	- -	140059
119	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51824	29686 --	28274 --	- -	163814
120	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,94575	13830 --	12109 --	- -	40740
121	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,0028302	17616 --	15749 --	- -	17666
122	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	36,6772962	18572 --	16686 --	- -	681171
123	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,607862	20293 --	18373 --	- -	255851
124	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,05523	22397 --	20436 --	- -	135619
125	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	16,767	24522 --	22591 --	- -	411160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	8,49110425	24839 --	22770 --	- -	210911
127	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,007098	26608 --	24505 --	- -	189
128	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	21,2630438	24670 --	22605 --	- -	524559
129	102684С	2102-0402-0301 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1869558	24249 --	22192 --	- -	4533
130	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,07619	24249 --	22192 --	- -	98844
131	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	228,987008	17339 --	16785 --	- -	3970406
132	102736С	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3123	18683 --	18092 --	- -	5835
133	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	173,568192	18509 --	17921 --	- -	3212574
134	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	61,3648917	51471 --	48745 --	- -	3158512
135	126929С	2105-0205-0703 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,40396054	436315 --	427760 --	- -	176254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	126930С	2105-0205-0704 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,53505006	405437 --	397487 --	- -	622366
137	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,10109299	216144 --	211906 --	- -	21851
138	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,17810104	309851 --	303775 --	- -	55185
139	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	56,502	357 --	349 --	- -	20171
140	127907С	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,67197	321 --	314 --	- -	216
141	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09492	315 --	309 --	- -	30
142	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00145	345 --	338 --	- -	0,5
143	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,44596	343 --	336 --	- -	153
144	127950С	2105-0307-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,87746	383 --	375 --	- -	719
145	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5,84193	598 --	586 --	- -	3493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	623,5	132 --	129 --	- -	82302
147	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,19808	105 --	103 --	- -	1071
148	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	414,95	91 --	89 --	- -	37760
149	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,7836628	112 --	110 --	- -	984
150	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	291,136014	70 --	68 --	- -	20380
151	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	132,23409	861 --	844 --	- -	113854
152	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	3,75283109	4800 --	4706 --	- -	18014
153	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0053632	1812368 --	1776395 --	- -	9720
154	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,18085	581974 --	577206 --	- -	687224
155	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,182	599300 --	594403 --	- -	109073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,465834	654783 --	649473 --	- -	305020
157	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0052	686945 --	681395 --	- -	3572
158	130740С	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00188	482695 --	478666 --	- -	907
159	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,194495	474732 --	470762 --	- -	92333
160	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	126,186745	497925 --	493782 --	- -	62831535
161	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,67169411	473461 --	469500 --	- -	318021
162	131024С	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	16,8064	502259 --	498084 --	- -	8441166
163	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,300246	553095 --	548542 --	- -	719160
164	131034С	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0176	497866 --	493724 --	- -	8762
165	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	212,59425	24 --	24 --	- -	5102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	71,88675	68 --	67 --	- -	4888
167	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22213809	69413 --	67337 --	- -	15419
168	131535С	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,253675	60010 --	58120 --	- -	15223
169	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	31325 --	29997 --	- -	5701
170	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2090907	31325 --	29997 --	- -	6550
171	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,161392	31325 --	29997 --	- -	5056
172	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6384594	25110 --	23904 --	- -	41142
173	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3838	16505 --	15467 --	- -	22840
174	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,90009957	31325 --	29997 --	- -	59521
175	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,61898094	31325 --	29997 --	- -	82040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01696	25110 --	23904 --	- -	426
177	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11047	31325 --	29997 --	- -	3460
178	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,121842	16505 --	15467 --	- -	2011
179	131826С	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1050,29741	387 --	378 --	- -	406465
180	133145С	2107-0601-0401 РСНБ РК 2015	Изделия	шт.	208	0 --	- --	- -	-
181	134104С	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	22,3	1812 --	1773 --	- -	40408
182	134111С	2109-0205-0211 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	8,4	5752 --	5630 --	- -	48317
183	135510С	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	272,538	224 --	219 --	- -	61049
184	135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	1,96	114 --	110 --	- -	223
185	135523С	2110-0401-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	0,18592119	113 --	109 --	- -	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,81444	161 --	157 --	- -	131
187	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	37,6773522	226 --	222 --	- -	8515
188	135564С	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	19,968	86 --	83 --	- -	1717
189	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2751,9435	280 --	274 --	- -	770544
190	135822С	2110-0501-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	45,828	521 --	510 --	- -	23876
191	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	243,684	766 --	750 --	- -	186662
192	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3846,58921	136 --	132 --	- -	523136
193	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	614,493291	338 --	332 --	- -	207699
194	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	60,143	575 --	564 --	- -	34582
195	135862С	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	462,830671	508 --	498 --	- -	235118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2650,41024	223 --	218 --	- -	591041
197	135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,1312729	2248 --	2203 --	- -	295
198	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	306,0288	263 --	257 --	- -	80486
199	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	10,5782	952 --	933 --	- -	10070
200	135918С	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	12,7881901	716 --	702 --	- -	9156
201	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	12,7596	357 --	350 --	- -	4555
202	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	7,26768	2345 --	2298 --	- -	17043
203	135944С	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	4,03960543	1168 --	1145 --	- -	4718
204	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00064	1176843 --	1153768 --	- -	753
205	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	234 --	229 --	- -	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	69,0771	3969 --	3890 --	- -	274167
207	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	223,11045	1630 --	1597 --	- -	363670
208	136008С	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	41,6079359	23031 --	22309 --	- -	958272
209	136010С	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,033264	30631 --	29636 --	- -	1019
210	136272С	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	206	19888 --	19443 --	- -	4096928
211	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,6032	3736 --	3661 --	- -	28406
212	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	232,05	1363 --	1336 --	- -	316284
213	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2339397	23663 --	22498 --	- -	5536
214	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02538	182352 --	178108 --	- -	4628
215	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,18343612	32699 --	31110 --	- -	5998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00005378	361215 --	353184 --	- -	19
217	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,249437	23055 --	21488 --	- -	5751
218	144634С	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,036	161592 --	157918 --	- -	5817
219	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,31865414	161592 --	157918 --	- -	51492
220	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,70005442	124005 --	120926 --	- -	210815
221	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	5,34584	108787 --	106037 --	- -	581558
222	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	12,185474	102233 --	99611 --	- -	1245758
223	144677С	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,006048	106163 --	103464 --	- -	642
224	144679С	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00047516	0 --	- --	- -	-
225	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,04533923	186949 --	182458 --	- -	8476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0235518	188515 --	183992 --	- -	4440
227	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,54011686	633907 --	620463 --	- -	342384
228	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	526730 --	515575 --	- -	1011
229	144757С	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	33 --	33 --	- -	462
230	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01039	309625 --	302606 --	- -	3217
231	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0672	314 --	307 --	- -	21
232	144887С	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	936856 --	917538 --	- -	337
233	144902С	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,17	2484 --	2361 --	- -	422
234	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,55644671	234006 --	228592 --	- -	364218
235	145203С	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	73,152	118 --	116 --	- -	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,6554476	1230 --	1205 --	- -	6956
237	145664С	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	6,42112	1221 --	1196 --	- -	7840
238	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	292,2132	4 --	4 --	- -	1169
239	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	334,7241	14 --	14 --	- -	4686
240	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	20,496	192 --	188 --	- -	3935
241	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,6352	450 --	441 --	- -	1636
242	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,54132	348 --	340 --	- -	1232
243	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2,58	439 --	429 --	- -	1133
244	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,04847527	1588685 --	1556586 --	- -	77012
245	146058С	2113-0211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	72	132 --	129 --	- -	9504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	146073С	2113-0401-0309 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-3-50 ГОСТ 12871-2013	т	0,677148	587909 --	575266 --	- -	398101
247	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,24728041	228690 --	223091 --	- -	56551
248	146122С	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	498218 --	487454 --	- -	2989
249	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00807616	2446559 --	2397639 --	- -	19759
250	146345С	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	6,201	1419 --	1380 --	- -	8799
251	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00185927	622690 --	608926 --	- -	1158
252	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,48481	5717 --	5603 --	- -	8489
253	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	308,541651	374 --	347 --	- -	115395
254	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	148,739854	164 --	159 --	- -	24393
255	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00176	366468 --	358112 --	- -	645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00021	378644 --	370105 --	- -	80
257	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1492 --	1462 --	- -	149
258	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00905	592360 --	579630 --	- -	5361
259	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1186775 --	1162390 --	- -	119
260	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,759	713 --	698 --	- -	541
261	146734С	2113-0702-2201 РСНБ РК 2015	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,8	384 --	375 --	- -	1843
262	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2,00920928	53700 --	52647 --	- -	107895
263	146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00694	169961 --	166629 --	- -	1180
264	146808С	2113-0704-0201 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000039	495232 --	484329 --	- -	2
265	146845С	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,664	120 --	117 --	- -	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01330142	287565 --	281927 --	- -	3825
267	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,02430051	197348 --	193479 --	- -	4796
268	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0658944	16979 --	16610 --	- -	1119
269	147001С	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	439305 --	429866 --	- -	334
270	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,3775	302 --	295 --	- -	4946
271	147023С	2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,11	3867 --	3790 --	- -	4292
272	147027С	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	7,27128977	2827 --	2764 --	- -	20556
273	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,076032	262 --	256 --	- -	20
274	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,67654	320 --	313 --	- -	1176
275	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	24,6279403	90 --	87 --	- -	2217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	34,8867055	6932 --	6792 --	- -	241835
277	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02480039	1863709 --	1826336 --	- -	46221
278	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,016854	1358592 --	1331123 --	- -	22898
279	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,239	304 --	297 --	- -	73
280	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000442	240116 --	234474 --	- -	106
281	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	21,712455	575 --	563 --	- -	12485
282	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	1082 --	1060 --	- -	22
283	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,132	1075 --	1053 --	- -	142
284	147099С	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	2,9835	418 --	409 --	- -	1247
285	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,02859324	402968 --	394065 --	- -	11522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	147120С	2113-0806-0401 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	93,126	0 --	- --	- -	-
287	147147С	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	38,7802121	290 --	283 --	- -	11246
288	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,4549	448 --	438 --	- -	204
289	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	9,073	652 --	638 --	- -	5916
290	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	4,4538	4136 --	4054 --	- -	18421
291	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2,3011784	1755 --	1719 --	- -	4039
292	147200С	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,069	81823 --	80024 --	- -	5646
293	147202С	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1232,59036	104 --	101 --	- -	128189
294	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,64633687	3903 --	3817 --	- -	2523
295	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	29,695254	170 --	167 --	- -	5048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	147311С	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00288	133374 --	129787 --	- -	384
297	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,40183622	211228 --	206114 --	- -	84879
298	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,11999014	234319 --	228752 --	- -	28116
299	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0038448	223312 --	217960 --	- -	859
300	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0225921	206127 --	201113 --	- -	4657
301	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,30958303	219552 --	214275 --	- -	67970
302	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012787	208006 --	202955 --	- -	2660
303	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	2,535	200 --	195 --	- -	507
304	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	347 --	339 --	- -	944
305	147527С	2113-0814-3203 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 37 мм	т	0,00215	571140 --	559115 --	- -	1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	147531С	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	269,28	649 --	636 --	- -	174763
307	147575С	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,109354	7001 --	6660 --	- -	766
308	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,1206	5164 --	5062 --	- -	623
309	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	4,1608366	21265 --	20848 --	- -	88480
310	147638С	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02423763	2499938 --	2449944 --	- -	60593
311	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	1252 --	1226 --	- -	801
312	147647С	2113-0816-2002 РСНБ РК 2015	Порошок кварцевый	т	8,68699	17641 --	17295 --	- -	153247
313	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00000015	4805052 --	4709821 --	- -	0,72
314	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00072	5897909 --	5781250 --	- -	4246
315	147654С	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	8307 --	8143 --	- -	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	147659С	2113-0816-2108 РСНБ РК 2015	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,039	786 --	770 --	- -	31
317	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	62,7121035	446 --	437 --	- -	27970
318	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,4732	1143 --	1119 --	- -	541
319	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00489458	80200 --	77655 --	- -	393
320	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	728	18 --	18 --	- -	13104
321	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,696	374 --	365 --	- -	1382
322	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,8652	614 --	601 --	- -	531
323	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,9315	2409 --	2361 --	- -	9471
324	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	556 --	544 --	- -	56
325	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,678008	76292 --	73970 --	- -	51727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	149080С	2202-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	136,4	3212 --	3145 --	- -	438117
327	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,13992167	462200 --	451506 --	- -	64672
328	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11154	664777 --	650188 --	- -	74149
329	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0050688	395849 --	386533 --	- -	2006
330	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,87192115	56923 --	55806 --	- -	106555
331	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,13694828	447361 --	436958 --	- -	61265
332	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,09114745	412813 --	403087 --	- -	37627
333	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,669625	858 --	840 --	- -	2291
334	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	178,819524	637 --	623 --	- -	113908
335	149502С	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00018	1531853 --	1499859 --	- -	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
336	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,99305063	211535 --	205833 --	- -	210065
337	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1985,543	82 --	80 --	- -	162815
338	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	50,7715	78 --	75 --	- -	3960
339	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	95,166	2865 --	2806 --	- -	272651
340	150050С	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	9,21934	59254 --	57495 --	- -	546283
341	150364С	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,9	411 --	402 --	- -	1603
342	150637С	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,36	4194 --	4105 --	- -	265732
343	150651С	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,72	9182 --	8987 --	- -	34157
344	154167С	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,0615	277 --	271 --	- -	25501
345	154171С	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	1087 --	1064 --	- -	439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	154726С	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	81,2444	1264 --	1238 --	- -	102693
347	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	410	29 --	28 --	- -	11890
348	155041С	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	78,842	400 --	392 --	- -	31537
349	156345С	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	7	4799 --	4695 --	- -	33593
350	157262С	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1396 --	1355 --	- -	2814
351	157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	301	1051 --	1029 --	- -	316351
352	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	412	1173 --	1149 --	- -	483276
353	157962С	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	191	879 --	859 --	- -	167889
354	157963С	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	161,9	1466 --	1435 --	- -	237345
355	157965С	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	32	1727 --	1689 --	- -	55264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
356	157971С	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	80	2569 --	2514 --	- -	205520
357	158158С	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,52	13477 --	13196 --	- -	7008
358	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1132 --	1109 --	- -	5660
359	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1892 --	1852 --	- -	9460
360	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2750 --	2693 --	- -	22000
361	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	170,88	8 --	8 --	- -	1367
362	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	3808,11	10 --	10 --	- -	38081
363	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	356,71	14 --	14 --	- -	4994
364	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	13,338	26 --	25 --	- -	347
365	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	127,1	45 --	44 --	- -	5720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
366	182446С	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	1109 --	1087 --	- -	1109
367	185587С	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	0,7	2681 --	2625 --	- -	1877
368	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,104	31711 --	31080 --	- -	3298
369	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	60757 --	59543 --	- -	608
370	187471С	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573 --	562 --	- -	573
371	187487С	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,79248	5585 --	5475 --	- -	4426
372	187488С	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,78232	5800 --	5686 --	- -	4537
373	187704С	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	9254 --	9062 --	- -	111048
374	187712С	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20732 --	20295 --	- -	165856
375	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	1100 --	1078 --	- -	15400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376	187902С	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1100 --	1078 --	- -	13200
377	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	864 --	847 --	- -	10368
378	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	91 --	89 --	- -	1092
379	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733 --	718 --	- -	58640
380	187944С	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972 --	953 --	- -	38880
381	187950С	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	1195 --	1172 --	- -	120
382	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	1110 --	1087 --	- -	4440
383	188076С	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	109,220033	3069 --	3000 --	- -	335196
384	188077С	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	238,101019	3309 --	3234 --	- -	787876
385	188078С	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	31,447728	3454 --	3375 --	- -	108620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	188081С	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	47,229	3262 --	3187 --	- -	154061
387	188082С	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	217,142	3840 --	3750 --	- -	833825
388	188083С	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	3,744	4702 --	4593 --	- -	17604
389	188177С	2305-0301-0706 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	3402 --	3313 --	- -	3402
390	188182С	2305-0301-0711 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К800 для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	1	6098 --	5870 --	- -	6098
391	188186С	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464 --	2410 --	- -	2464
392	188223С	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	3571 --	3501 --	- -	143
393	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,72	655 --	641 --	- -	4402
394	188799С	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,109	3487146 --	3409406 --	- -	380099
395	190789С	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	283534 --	277575 --	- -	39695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	193941С	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	296820 --	290394 --	- -	41555
397	193949С	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,088	2362129 --	2312495 --	- -	207867
398	237071С	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,001	568019 --	556614 --	- -	568
399	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0044	115510 --	113198 --	- -	508
400	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,002925	1023732 --	1002018 --	- -	2994
401	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	10	29 --	28 --	- -	290
402	238445С	2306-1702-0104 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,015	71 --	69 --	- -	1
403	240125С	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1832 --	1792 --	- -	3664
404	241154С	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47 --	45 --	- -	94
405	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,28	245 --	240 --	- -	3499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,395	227 --	223 --	- -	998
407	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	173,04	144 --	141 --	- -	24918
408	242340С	2404-0205-2130 РСНБ РК 2015	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1135 --	1110 --	- -	2270
409	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,644	12 --	12 --	- -	296
410	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	11,7383	1811 --	1774 --	- -	21258
411	242708С	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	0,34	350 --	342 --	- -	119
412	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	462 --	453 --	- -	924
413	242740С	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	47 --	46 --	- -	94
414	242784С	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	3264 --	3177 --	- -	42432
415	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,266	4267 --	4128 --	- -	31004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,702	121 --	119 --	- -	206
417	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45 --	44 --	- -	270
418	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,86402168	380 --	372 --	- -	328
419	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	132	636 --	624 --	- -	83952
420	243010С	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,18	57 --	56 --	- -	523
421	244563С	2503-0201-0103 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	26	0 --	- --	- -	-
422	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,002	70317 --	67823 --	- -	141
423	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,61	13 --	13 --	- -	8
424	244654С	2104-0509-9902 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	464	0 --	- --	- -	-
425	245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	4	16147 --	15818 --	- -	64588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426	245634С	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	4,10674	0 --	- --	- -	-
427	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,479	51783 --	49669 --	- -	1267596
428	247618С	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	814	0 --	- --	- -	-
429	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,256	26977 --	25350 --	- -	141791
430	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,488	28381 --	26726 --	- -	553089
431	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	27603 --	25963 --	- -	29977
432	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01128	282423 --	276449 --	- -	3186
433	248298С	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	10,45075	0 --	- --	- -	-
434	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,276456	32401 --	30935 --	- -	8957
435	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,050013	31415 --	30799 --	- -	1571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
436	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	19,36632	3154 --	2813 --	- -	61081
437	248403С	2107-0510-1102 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	848	76 --	75 --	- -	64448
438	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	521,63975	1 --	1 --	- -	522
439	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	41,1657426	172 --	172 --	- -	7081
440	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	220,70577	21 --	21 --	- -	4635
441	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	85,10896	0 --	- --	- -	-
442	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	66,43	50 --	49 --	- -	3322
443	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	163,447	32 --	31 --	- -	5230
444	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	193,79675	10 --	9 --	- -	1938
445	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00013186	605508 --	592809 --	- -	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	667,812	0 --	- --	- -	-
447	249387С	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0028	424885 --	415000 --	- -	1190
448	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	425 --	415 --	- -	170
449	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,64	425 --	415 --	- -	1547
450	249423С	2204-0201-1001 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	406 --	398 --	- -	102
451	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,7386	1035 --	1014 --	- -	6974
452	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	19,17	1096 --	1073 --	- -	21010
453	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,4	126 --	124 --	- -	302
454	249445С	2204-0301-0201 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	4,03960543	708 --	693 --	- -	2860
455	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	246,136138	88 --	85 --	- -	21660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00008	603570 --	590381 --	- -	48
457	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,9	382 --	373 --	- -	2254
458	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,26324	1420 --	1391 --	- -	11734
459	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,836	186 --	181 --	- -	156
460	249751С	2205-0199-9902 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	23,2	0 --	- --	- -	-
461	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	264,62	188 --	184 --	- -	49749
462	250216С	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	92,814	848 --	830 --	- -	78706
463	250404С	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	32,32	0 --	- --	- -	-
464	250947С	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888 --	870 --	- -	888
465	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0048	340191 --	333521 --	- -	1633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466	251491С	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	98 --	94 --	- -	588
467	251568С	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	2	6222 --	6094 --	- -	12444
468	252410С	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3928 --	3843 --	- -	3928
469	252431С	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835 --	818 --	- -	5010
470	252446С	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217 --	2171 --	- -	4434
471	252447С	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2918 --	2856 --	- -	14590
472	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6005 --	5881 --	- -	24020
473	253497С	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1406 --	1378 --	- -	5624
474	254242С	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	739 --	724 --	- -	739
475	255897С	2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	67358 --	66035 --	- -	67358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	255933С	2304-1008-0110 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	56	8944 --	8768 --	- -	500864
477	256362С	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	7	3055 --	2995 --	- -	21385
478	257146С	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	40674 --	39862 --	- -	81348
479	257245С	2304-1013-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	73215 --	71779 --	- -	73215
480	257597С	2305-0305-0103 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 450	шт.	2	7610 --	7453 --	- -	15220
481	257598С	2305-0305-0104 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 560	шт.	2	10069 --	9858 --	- -	20138
482	257604С	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	14857 --	14561 --	- -	29714
483	257605С	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	12	31544 --	30919 --	- -	378528
484	259129С	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27557 --	27006 --	- -	27557
485	261296С	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	101,6	18570 --	18162 --	- -	1886712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
486	261689С	2305-1205-0204 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48566 --	47526 --	- -	97132
487	261832С	2305-1207-0101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	56	4534 --	4445 --	- -	253904
488	261889С	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2921 --	2864 --	- -	5842
489	262663С	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961 --	141137 --	- -	143961
490	262672С	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962 --	42120 --	- -	42962
491	262683С	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597 --	19212 --	- -	19597
492	262685С	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654 --	21230 --	- -	21654
493	262754С	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	2408 --	2357 --	- -	36120
494	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2179 --	2135 --	- -	17432
495	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	16	1715 --	1680 --	- -	27440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
496	264218С	2307-0103-0902 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 01С-200-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13	6675 --	6529 --	- -	86775
497	264409С	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13	11446 --	11218 --	- -	148798
498	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	103,02	32 --	31 --	- -	3297
499	266160С	2307-0502-0218 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	405126 --	397181 --	- -	405126
500	267519С	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	76	107 --	105 --	- -	8132
501	268268С	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,026	0 --	- --	- -	-
502	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	18,8938	3303 --	3238 --	- -	62406
503	269376С	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3346 --	3258 --	- -	3346
504	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00166	108311 --	105822 --	- -	180
505	269575С	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	28,8	8420 --	8355 --	- -	242496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	228,322	280 --	274 --	- -	63930
507	271346С	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,721	88016 --	86235 --	- -	63460
508	271387С	АВС 271387	Клеммный блок	шт.	8	1673 --	1640 --	- -	13384
509	271528С	2308-0306-0205 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1255 --	1230 --	- -	1255
510	271537С	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	10085 --	9887 --	- -	10085
511	271626С	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	13	36188 --	35478 --	- -	470444
512	271731С	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	75163 --	73689 --	- -	75163
513	271741С	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21428 --	21007 --	- -	42856
514	271781С	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1	9878 --	9683 --	- -	9878
515	271798С	2103-0302-0603 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1062	2139 --	2092 --	- -	2271618
516	271824С	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	48440	46952	-	48440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
517	271912С	2106-0201-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1209,86	11100 --	10998 --	- -	13429446
518	271929С	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	33112 --	32378 --	- -	56622
519	271930С	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,66	44391 --	43434 --	- -	118080
520	271999С	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,014	4228 --	4143 --	- -	59
521	272082С	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	49,1	2973 --	2908 --	- -	145974
522	273541С	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	33	2400 --	2353 --	- -	79200
523	273543С	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	2460 --	2411 --	- -	22140
524	273568С	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2870 --	2813 --	- -	22960
525	273614С	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	3748 --	3674 --	- -	14992
526	273616С	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	4130 --	4048 --	- -	4130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	273706С	2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	10	5317 --	5211 --	- -	53170
528	273707С	2305-0306-2008 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	5767 --	5652 --	- -	5767
529	273752С	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	2	6237 --	6113 --	- -	12474
530	273754С	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	7777 --	7622 --	- -	7777
531	273983С	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	60	100 --	98 --	- -	6000
532	273984С	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	25	183 --	179 --	- -	4575
533	273994С	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	280	91 --	87 --	- -	25480
534	273998С	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм	м	60	225 --	219 --	- -	13500
535	274069С	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	17	678 --	665 --	- -	11526
536	274072С	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	531 --	516 --	- -	6903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537	274141С	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028 --	1008 --	- -	5140
538	274192С	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	110	58 --	57 --	- -	6380
539	274209С	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	2	43287 --	42438 --	- -	86574
540	274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	65884 --	64588 --	- -	131768
541	274212С	2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701	шт.	8	29496 --	28915 --	- -	235968
542	274477С	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	2,6	487110 --	483048 --	- -	1266486
543	275092С	2303-0102-0305 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	64905 --	63603 --	- -	64905
544	275096С	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	10917 --	10686 --	- -	10917
545	275793С	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58,14	285 --	279 --	- -	16570
546	275795С	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	303 --	297 --	- -	1545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
547	275806С	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,1	396 --	388 --	- -	2020
548	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	161,711916	1176 --	1125 --	- -	190173
549	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,19472	1422 --	1350 --	- -	1699
550	277477С	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,34528	12248 --	11865 --	- -	4229
551	278043С	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	248	226 --	222 --	- -	56048
552	278044С	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	136	373 --	366 --	- -	50728
553	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	308,984015	425 --	415 --	- -	131318
554	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00001	833956 --	815548 --	- -	8
555	278582С	2204-0701-0410 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,0627045	795710 --	778052 --	- -	49895
556	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	89,1	2394 --	2342 --	- -	213305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
557	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	20	3110 --	3043 --	- -	62200
558	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	145	4065 --	3977 --	- -	589425
559	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002754	901911 --	894752 --	- -	2484
560	279199С	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,97925	18829 --	16729 --	- -	37267
561	279219С	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,0935	19618 --	17503 --	- -	256868
562	279431С	2102-0101-2715 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	22521 --	20349 --	- -	9459
563	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5468088	351970 --	344611 --	- -	192460
564	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,70528024	324605 --	317783 --	- -	553542
565	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,217693	325083 --	318251 --	- -	70768
566	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,102824	326257 --	319424 --	- -	33547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
567	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19368	276682 --	270799 --	- -	53588
568	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,01167894	356041 --	348624 --	- -	4158
569	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,48184409	438197 --	429147 --	- -	211143
570	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52477	243102 --	237878 --	- -	127573
571	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	239602 --	234447 --	- -	96
572	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39432	240026 --	234862 --	- -	94647
573	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,08814	225164 --	220292 --	- -	470174
574	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84091	272556 --	266673 --	- -	229195
575	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054586	259489 --	253888 --	- -	14164
576	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	550,582007	189 --	184 --	- -	104060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	280176С	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	414,1	0 --	- --	- -	-
578	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1962	1607 --	1575 --	- -	315
579	282082С	2303-0102-2701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	1	33473 --	32809 --	- -	33473
580	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0324	243229 --	238002 --	- -	7881
581	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	13,6119	1052 --	1030 --	- -	14320
582	286158С	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	3,914625	1313 --	1286 --	- -	5140
583	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	141,893426	326 --	319 --	- -	46257
584	286213С	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	13	8498 --	8310 --	- -	110474
585	286219С	2303-0102-3211 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	6644 --	6500 --	- -	6644
586	286232С	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	9372 --	9187 --	- -	131208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
587	286239С	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	8703 --	8530 --	- -	104436
588	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	64,34645	809 --	792 --	- -	52056
589	287747С	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8837	40521 --	40152 --	- -	76329
590	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	19,113564	1092 --	1071 --	- -	20872
591	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	327	1784 --	1732 --	- -	583368
592	287780С	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	1139828 --	1115520 --	- -	171
593	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,92360379	521573 --	509290 --	- -	481727
594	287793С	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	495,516	0 --	- --	- -	-
595	287943С	2306-1710-0100 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ	м	350,2	0 --	- --	- -	-
596	288012С	2106-0902-1401 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	143,35375	92 --	91 --	- -	13189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
597	288033С	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	475,37975	138 --	137 --	- -	65602
598	288037С	2107-0503-0400 РСНБ РК 2015	Шашки деревянные торцевые	м3	56,21256	0 --	- --	- -	-
599	290056С	2113-0203-0211 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	683 --	669 --	- -	1
600	290057С	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,04095	854 --	836 --	- -	35
601	290060С	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	22,4722964	1061 --	1039 --	- -	23843
602	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0097	977 --	957 --	- -	9
603	290513С	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1495 --	1464 --	- -	7475
604	290514С	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595 --	1563 --	- -	6380
605	290731С	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1595 --	1563 --	- -	9570
606	290732С	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3200 --	3134 --	- -	6400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
607	290737С	2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2398 --	2348 --	- -	7194
608	290741С	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12632 --	12366 --	- -	12632
609	290742С	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2698 --	2643 --	- -	2698
610	290743С	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11129 --	10893 --	- -	22258
611	290744С	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2297 --	2250 --	- -	4594
612	290746С	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8114 --	7946 --	- -	8114
613	291995С	2404-0207-3826 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный соединительный Al 50	шт.	6	2130 --	2088 --	- -	12780
614		ТКП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник автономный, аварийный с аккумулятором, тип EFS 45 IP22 /прим. Luna 2211-4/	шт	10	20380,36 --	- --	- -	203804
615		ТКП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник встраиваемый под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип OPL/R 418	шт	42	16490,18 --	- --	- -	692588
616		ТКП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник компактный, тип С 360/132 IP54	шт	32	15821,43	-	-	506286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
617		ТКП ТОО"Казахский свет" г.Алматы15	Светильник потолочный под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип OPL/S 258 Spotr с решеткой 2x58 Spotr	шт	65	38108,93	-	-	2477080
						--	--	-	
618		ТКП ТООД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник компактный, мод. TS 100	шт	12	3281,25	-	-	39375
						--	--	-	
619		ТКП ТООД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник настенный, мод. NBT 18F123	шт	5	14748,21	-	-	73741
						--	--	-	
620		ТКП ТООТД"Электроцентр" г.Астана15	Светильник потолочный под люминесцентные лампы с опаловым рассеивателем с ЭПРА, тип AOT.OPL 118	шт	8	22607,14	-	-	180857
						--	--	-	
621		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-100 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45035,71	-	-	45036
						--	--	-	
622		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-125 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	45035,71	-	-	90071
						--	--	-	
623		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК2-Е60-250 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	47848,21	-	-	143545
						--	--	-	
624		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-250x150 типа Лиссант, размерами 250 мм x 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	51677,68	-	-	103355
						--	--	-	
625		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-500x200 типа Лиссант, размерами 500 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55079,46	-	-	55079
						--	--	-	
626		ТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП2-Е60-600x200 типа Лиссант, размерами 600 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57804,46	-	-	57804
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
627		ТПРАЙС	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/3,0,Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	1	22110,71 --	- --	- -	22111
628		ТПРАЙС "Интер-контакт" г.Алматы15г.	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO mini	шт.	4	205803,57 --	- --	- -	823214
629		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,48	84694 --	81889 --	- -	40653
630		2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	75,8	3276 --	3166 --	- -	248321
631		2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	4192 --	4050 --	- -	8384
632		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	12332 --	11816 --	- -	36996
633		2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	14322 --	13739 --	- -	28644
634		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	19088 --	18256 --	- -	38176
635		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	19088 --	18256 --	- -	38176
636		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	3466 --	3375 --	- -	17330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
637		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3	14137 --	13658 --	- -	42411
638		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29339 --	28334 --	- -	58678
639		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3	8622 --	8339 --	- -	25866
640		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	23567 --	22794 --	- -	47134
641		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	3,48	86448 --	83663 --	- -	300839
642		2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	464	2622 --	2508 --	- -	1216608
643		2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 КМ2, КМ3	т	0,0176	356041 --	348624 --	- -	6266
644		2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	10,45075	304887 --	298451 --	- -	3186298
645		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3,5/	т	0,696485	243102 --	237878 --	- -	169317
646		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.3/	т	0,18948	243102 --	237878 --	- -	46063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
647		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз.9,10/	т	0,00792	243102 --	237878 --	- -	1925
648		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2,4/	т	6,672005	240026 --	234862 --	- -	1601455
649		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/поз1,2/	т	1,20968	240026 --	234862 --	- -	290355
650		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /12мм/	т	0,3925	259489 --	253888 --	- -	101849
651		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 2шт/	т	0,05964	259489 --	253888 --	- -	15476
652		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1 4шт/	т	0,58632	259489 --	253888 --	- -	152144
653		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/	т	0,59136	259489 --	253888 --	- -	153451
654		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2 2шт/	т	0,05964	259489 --	253888 --	- -	15476
655		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2 3шт/	т	0,01566	259489 --	253888 --	- -	4064
656		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т	0,15936	259489 --	253888 --	- -	41352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
657		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 2шт/	т	0,16964	259489 --	253888 --	- -	44020
658		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3 4шт/	т	0,29568	259489 --	253888 --	- -	76726
659		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3т/	т	0,14508	259489 --	253888 --	- -	37647
660		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4/	т	0,10215	259489 --	253888 --	- -	26507
661		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-5 2шт/	т	0,06384	259489 --	253888 --	- -	16566
662		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,547235	581974 --	577206 --	- -	900451
663		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0,08258	581974 --	577206 --	- -	48059
664		2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /колено из оцинкованной стали с внутренней резьбой R/G2/	т	0,029	643496 --	638270 --	- -	18661
665		2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,24484	542195 --	537723 --	- -	132751
666		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,5117028	553095 --	548542 --	- -	283020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667		2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Капроновая сетка	м2	408	1037 --	1016 --	- -	423096
668		2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	шт.	14	3875 --	3845 --	- -	54250
669		2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	2	8596 --	8530 --	- -	17192
670		2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	636	1973 --	1929 --	- -	1254828
671		2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1138,553	2264 --	2213 --	- -	2577684
672		2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1062,5	2591 --	2532 --	- -	2752938
673		2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	1,8248328	135755 --	132145 --	- -	247730
674		2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97/рукан/	м2	75,933	402 --	391 --	- -	30525
675		2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125/толщ.60мм/	м3	48,4752652	23031 --	22309 --	- -	1116434
676		2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	197,214458	26403 --	25547 --	- -	5207053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677		2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	41,9739708	30631 --	29636 --	- -	1285705
678		2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	прим.Маты теплоизоляционные URSA M15	м3	15,45	13079 --	12798 --	- -	202071
679		2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	283,8	165 --	161 --	- -	46827
680		2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	113,3	181 --	177 --	- -	20507
681		2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	111,1	234 --	230 --	- -	25997
682		2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	242,11	271 --	265 --	- -	65612
683		2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	11	358 --	351 --	- -	3938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	33,99	651 --	637 --	- -	22127
685		2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	811 --	795 --	- -	17842
686		2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77(прим.)	м	4,4	2105 --	2062 --	- -	9262
687		2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	475 --	465 --	- -	11495
688		2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	614 --	602 --	- -	41875
689		2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	779 --	763 --	- -	27421
690		2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	929 --	910 --	- -	26569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691		2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1252 --	1226 --	- -	5509
692		2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	2645 --	2591 --	- -	11638
693		2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	412,5	3987 --	3908 --	- -	1644638
694		2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	шт.	104	118 --	116 --	- -	12272
695		2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00014	1588685 --	1556586 --	- -	222
696		2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стекломагнезитовых листов толщ.15мм/м2	м2	45,7	2184 --	2119 --	- -	99809
697		2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стекломагнезитовых перегородок толщ.15мм/м2	м2	807,921086	2184 --	2119 --	- -	1764500
698		2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	прим.Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм/стекломагнезитовый лист толщ.28мм/	м2	25,55	9532 --	9345 --	- -	243543
699		2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм	м2	-67,47	1419 --	1380 --	- -	-95739,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм/на одинарное остекление ОК-14 прим.9 АР 16/	м2	-1,8	1419 --	1380 --	- -	-2554,2
701		2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм/наружное стекло/	м2	-261,639	1419 --	1380 --	- -	-371265,74
702		2113-0508-0105 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 6 мм/наружное стекло/	м2	261,639	2540 --	2471 --	- -	664563
703		2113-0509-0102 РСНБ РК 2015	Стекло закаленное , толщина 6 мм	м2	70,2	4404 --	4317 --	- -	309161
704		2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	500	85 --	83 --	- -	42500
705		2113-0814-2206 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание/комплект	шт.	3	3494 --	3422 --	- -	10482
706		2113-0814-2206 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение/комплект	шт.	51	3494 --	3422 --	- -	178194
707		2113-0814-2207 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание/комплект/	шт.	1	4193 --	4106 --	- -	4193
708		2113-0814-2207 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение/комплект/	шт.	11	4193 --	4106 --	- -	46123
709		2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная/двери в санузлы/	шт.	9	827 --	811 --	- -	7443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	289,45	514 --	489 --	- -	148777
711		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	32	1646 --	1611 --	- -	52672
712		2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом	м	3513,9	29 --	28 --	- -	101903
713		2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм с зондом	м	469,2	59 --	58 --	- -	27683
714		2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм с зондом	м	209,1	132 --	129 --	- -	27601
715		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	176,22	142 --	139 --	- -	25023
716		2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,1	221 --	216 --	- -	19691
717		2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,66	376 --	368 --	- -	12656
718		2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	621 --	608 --	- -	15985
719		2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1421 --	1392 --	- -	2842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720		2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1892 --	1852 --	- -	3784
721		2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2367 --	2318 --	- -	14202
722		2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2750 --	2693 --	- -	38500
723		2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6132 --	6009 --	- -	6132
724		2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	726 --	711 --	- -	2178
725		2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	818 --	802 --	- -	9816
726		2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	5	7852 --	7644 --	- -	39260
727		2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	10	1145 --	1122 --	- -	11450
728		2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	м	80	1007 --	987 --	- -	80560
729		2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые Itron(прим.) диам.20мм	шт.	1	6222 --	6094 --	- -	6222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730		2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29845 --	29247 --	- -	29845
731		2304-0602-0309 РСНБ РК 2015	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9588 --	9399 --	- -	19176
732		2304-0602-0310 РСНБ РК 2015	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	10755 --	10543 --	- -	43020
733		2304-0602-0311 РСНБ РК 2015	Вентиль балансировочный ручной типа Herz, Stromax-M, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14559 --	14273 --	- -	29118
734		2304-0902-2702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	101128 --	99129 --	- -	809024
735		2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11384 --	11160 --	- -	136608
736		2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12879 --	12627 --	- -	51516
737		2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	17534 --	17190 --	- -	87670
738		2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	24720 --	24235 --	- -	123600
739		2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°C, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	41162 --	40354 --	- -	82324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
740		2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005(прим.)	шт.	2	41162 --	40354 --	- -	82324
741		2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	прим.Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	41162 --	40354 --	- -	205810
742		2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818 --	802 --	- -	20450
743		2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1259 --	1234 --	- -	7554
744		2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2280 --	2235 --	- -	15960
745		2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	2249 --	2205 --	- -	53976
746		2304-0905-2302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	59	2809 --	2753 --	- -	165731
747		2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4591 --	4501 --	- -	9182
748		2304-0905-2304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6751 --	6618 --	- -	6751
749		2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 15 типа Slovarm/	шт.	10	1279 --	1254 --	- -	12790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		2304-1001-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 20 типа Slovarm/	шт.	1	1735 --	1701 --	- -	1735
751		2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	32646 --	32005 --	- -	97938
752		2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	55189 --	54098 --	- -	165567
753		2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	80267 --	78681 --	- -	240801
754		2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные пружинный тип NRV EF DN 25	шт.	1	10974 --	10752 --	- -	10974
755		2304-1005-1502 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	125553 --	123087 --	- -	125553
756		2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	193256 --	189455 --	- -	193256
757		2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33168 --	32517 --	- -	33168
758		2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37427 --	36692 --	- -	37427
759		2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	59147 --	57985 --	- -	59147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760		2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	69965 --	68589 --	- -	69965
761		2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	105444 --	103365 --	- -	105444
762		2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	128090 --	125559 --	- -	128090
763		2304-1010-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	174396 --	170975 --	- -	174396
764		2304-1010-0833 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	801351 --	785621 --	- -	801351
765		2304-1010-2304 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss(прим.)	шт.	1	26575 --	26054 --	- -	26575
766		2304-1013-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Y 333 Тмакс 100°С, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	73215 --	71779 --	- -	292860
767		2304-1013-1904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый K-508E, муфтовый, DN 32, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	3577 --	3506 --	- -	3577
768		2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый K-508, DN 40, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	4919 --	4822 --	- -	4919
769		2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый K-508E, DN 40, типа Slovarm (прим.)	шт.	1	4919 --	4822 --	- -	4919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770		2305-0202-0102 РСНБ РК 2015	прим.Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТПи 50-25-60	шт.	1	22995 --	22504 --	- -	22995
771		2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	300	655 --	641 --	- -	196500
772		2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм/Приточный воздухораспределитель ДКВ-315прим./	шт.	10	5741 --	5620 --	- -	57410
773		2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400(прим.)	шт.	20	6544 --	6410 --	- -	130880
774		2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые,до DN 400	шт.	52	6544 --	6410 --	- -	340288
775		2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1600 мм	шт.	5	31544 --	30919 --	- -	157720
776		2305-0306-2261 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1200 мм х 600 мм(прим.)	шт.	1	19587 --	19191 --	- -	19587
777		2305-0402-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	128818 --	126225 --	- -	128818
778		2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	прим.Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2921 --	2864 --	- -	5842
779		2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352 --	196421 --	- -	200352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
780		2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647 --	250633 --	- -	255647
781		2305-1313-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор на четыре ответвления, DN 200, 65/25/20/50(прим.)	шт.	2	29312 --	28734 --	- -	58624
782		2305-1313-0312 РСНБ РК 2015	Шкаф для управления и защиты оборудования теплового пункта и автоматики(прим.)	шт.	1	59487 --	58301 --	- -	59487
783		2305-1401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры Pt-500 с гильзой(прим.)	шт.	2	10489 --	10283 --	- -	20978
784		2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss с гильзой(прим.)	шт.	2	21654 --	21230 --	- -	43308
785		2305-1501-0910 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	209064 --	204957 --	- -	418128
786		2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,070кг/	км	0,2805	153817 --	150692 --	- -	43146
787		2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,108кг/	км	1,8105	192955 --	189004 --	- -	349345
788		2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,144кг/	км	0,612	297281 --	291228 --	- -	181936
789		2306-0145-1507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,428кг/	км	0,0102	1121007 --	1098361 --	- -	11434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
790		2306-0145-1704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,193кг/	км	0,0102	401950 --	393769 --	- -	4100
791		2306-0145-1705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,273кг/	км	0,0204	616060 --	603556 --	- -	12568
792		2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,182кг/	км	0,408	329539 --	322795 --	- -	134452
793		2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,255кг/	км	0,0816	493557 --	483483 --	- -	40274
794		2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,353кг/	км	0,255	759227 --	743792 --	- -	193603
795		2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,445кг/	км	0,0612	1094048 --	1071905 --	- -	66956
796		2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-1,842кг/	км	0,1479	4841950 --	4744147 --	- -	716124
797		2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-2,269кг/	км	0,0612	6639462 --	6505750 --	- -	406335
798		2306-0206-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,097кг/	км	0,1734	191481 --	187576 --	- -	33203
799		2306-0206-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,160кг/	км	0,0153	234496 --	229649 --	- -	3588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800		2306-0206-0502 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м- 0,161кг/	км	0,0357	322206 --	315638 --	- -	11503
801		2306-0206-1102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 19х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м- 0,361кг/	км	0,0051	805138 --	788790 --	- -	4106
802		2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,206	84707 --	82999 --	- -	17450
803		2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Клеммный блок	шт.	1	1673 --	1640 --	- -	1673
804		2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	6442 --	6311 --	- -	51536
805		2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11655 --	11418 --	- -	23310
806		2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10, КС-40	шт.	3	6367 --	6239 --	- -	19101
807		2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11238 --	11009 --	- -	44952
808		2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	29	3856 --	3779 --	- -	111824
809		2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	479 --	468 --	- -	3353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810		2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	52	473 --	462 --	- -	24596
811		2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	523 --	511 --	- -	523
812		2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1510 --	1479 --	- -	1510
813		2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1509 --	1478 --	- -	10563
814		2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1545 --	1513 --	- -	6180
815		2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1540 --	1508 --	- -	3080
816		2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7372 --	7226 --	- -	7372
817		2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2103 --	2061 --	- -	4206
818		2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1714 --	1679 --	- -	10284
819		2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2015 --	1974 --	- -	4030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
820		2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	ПРНЗ-10У1	шт.	2	9562 --	9375 --	- -	19124
821		2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971 --	952 --	- -	971
822		2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой (скрытой) проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	396 --	388 --	- -	4039
823		2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой (скрытой) проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,16	436 --	427 --	- -	3558
824		2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21,42	393 --	385 --	- -	8418
825		2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11,22	525 --	514 --	- -	5890
826		2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	10	1949 --	1910 --	- -	19490
827		2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	ПИЛОТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР	шт.	3	1492 --	1463 --	- -	4476
828		2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты концевые	шт.	10	1169 --	1144 --	- -	11690
829		2404-0207-3931 РСНБ РК 2015	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	6	287	280	-	1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
830		2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	26	9303 --	- --	- -	241878
831		ТССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С245	т	104,48	4756 --	- --	- -	496907
832		ТССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С255	т	4,3	8556 --	- --	- -	36791
833		ТССЦ РК ТБ.8	Надбавка на марку стали С345	т	1,28	13413 --	- --	- -	17169
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**201932875**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
834		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	30,58	5645 --	5479 --	- -	172624
835		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние/люк ДЛ 10-10АП/	м2	1	5645 --	5479 --	- -	5645
836		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	37,8	4461 --	4319 --	- -	168626
837		2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,42	4160 --	4025 --	- -	10067
838		2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,52	5441 --	5279 --	- -	57239
839		2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	15,78	7441 --	7253 --	- -	117419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
840		2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2	2,66	15758 --	15399 --	- -	41916
841		2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-14/	м2	1,8	13925 --	13615 --	- -	25065
842		2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/глухая часть витража/	м2	20,67	16726 --	16342 --	- -	345726
843		2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3,ОК-8,ОК-9,ОК-15/	м2	24,93	22139 --	21649 --	- -	551925
844		2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-6,ОК-5/	м2	176,688	23779 --	23257 --	- -	4201464
845		2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-4,ОК-ОК-7,ОК-10,ОК-11,ОК-13,ОК-12/	м2	58,221	20337 --	19882 --	- -	1184040
846		2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	10,983	31053 --	30407 --	- -	341055
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				--	**7222813**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
847		Т КП №1127/1 ТОО "Летекс" г.Караганда15 г.	Компрессорно-конденсаторный блок NSA-007	компл.	1	572145,54 --	572145,54 --	- -	572146
848		Т КП №1127/1 ТОО "Летекс" г.Караганда15 г.	Компрессорно-конденсаторный блок NSA-035	компл.	1	3728950,89 --	3728950,89 --	- -	3728951
849	51-010102-1802	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149 --	1005149 --	- -	1005149
850	51-020406-0101	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	124793 --	124793 --	- -	124793
851	51-020602-0132	5102-0602-0132 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели IL-E 40/170-5,5/2-R1, типа WILO(прим.)	шт.	2	882827 --	882827 --	- -	1765654
852	51-020602-0137	5102-0602-0137 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные WILO Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10	шт.	1	288063 --	288063 --	- -	288063
853	51-020602-0138	5102-0602-0138 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	222690 --	222690 --	- -	222690
854	51-040106-0102	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители электрические "Devi", мощность 60Вт, настенные/прим./	шт.	10	31263 --	31263 --	- -	312630
855	51-040106-0110	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31221	31221	-	62442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
856	51-040106-0118	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	48138 --	48138 --	- -	192552
857	51-040106-0148	5104-0106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	2	153646 --	153646 --	- -	307292
858	51-080101-0105	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593 --	871593 --	- -	871593
859	51-080102-0103	5108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1706778 --	1706778 --	- -	1706778
860	51-080103-0101	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042486 --	14042486 --	- -	14042486
861	51-080301-1103	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830 --	89830 --	- -	89830
862	51-080401-0212	5108-0401-0212 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	120815 --	120815 --	- -	120815
863	51-080401-0247	5108-0401-0247 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	127438 --	127438 --	- -	127438
864	51-080401-1302	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10623 --	10623 --	- -	63738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
865		ТКП К-581 ТОО "Летекс" г.Караганда 19г.	Приточная вытяжная установка AIRNED в комплекте:КИПиА-1,приточный вентилятор-1, вытяжной вентилятор-1, шумоглушитель-2, нагреватель-1, охладитель-, фильтр-2, гибкие вставки-1, клапан воздушный510х1020-2, пустая секция-1	шт	1	1141091,86 --	1141091,86 --	- -	1141092
866		ТКП ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы15	Вводно-распеределительное устройство ВРУ1-26-60А	шт.	1	209638,39 --	209638,39 --	- -	209638
867		ТКП №950/2 ТОО "Летекс" г.Караганда15 г.	Приточная вытяжная установка VR60-35/31.4D+VR60-30/28.4D в комплекте:КИПиА-1,приточный вентилятор-1, вытяжной вентилятор-1, шумоглушитель-2, нагреватель-1, охлодитель-, фильтр-2, гибкие вставки-1, клапан воздушный-2	шт	1	1038682,14 --	1038682,14 --	- -	1038682
868		ТПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15 г.	Комплект из внутреннего, безкорпусного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H60DGA4+LU-H60UGA4	комплект	3	1009821,43 --	1009821,43 --	- -	3029464
869		ТПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15 г.	Комплект из внутреннего, настенного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H09KKA2+LU-H09KKA2	комплект	2	103767,86 --	103767,86 --	- -	207536
870		ТПРАЙС ТОО "ЛЕТЕКС" г.Караганда15 г.	Комплект из внутреннего,кассетного кондиционера и наружного конденсаторного блока LS-H24BKA2+LU-H24UGA2	комплект	1	537642,86 --	537642,86 --	- -	537643
871		ТПрайс ЭЦ"220Вольт" г.Караганда15	Переключатель АС-22	шт	1	714,29 --	714,29 --	- -	714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**31769809**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)									
872		ZTKП ИМ"Вам на Дом" г.Алматы15	Тренажер "Наездник" TR-015	шт	1	60000 --	60000 --	- -	60000
873		ZTKП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Табло времени атаки 420х420мм /стоимость указана без НДС/	шт	2	298780 --	298780 --	- -	597560
874		ZTKП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Универсальное табло 1000х700, высота цифр "Счет" 150мм /стоимость указана без НДС/	шт	1	225000 --	225000 --	- -	225000
875		ZTKП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Антенна для волейбола	пара	1	7000 --	7000 --	- -	7000
876		ZTKП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Бадминтонная стойка со стаканами	компл	1	26000 --	26000 --	- -	26000
877		ZTKП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Беговая дорожка VOLKS GYM VT-5080M	шт	1	245000 --	245000 --	- -	245000
878		ZTKП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Борцовский ковер	компл	1	695000 --	695000 --	- -	695000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
879		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Велотренажер VOLKS GYM код-70	шт	1	65000 --	65000 --	- -	65000
880		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Вышка судейская 680х680х2270мм	шт	1	32000 --	32000 --	- -	32000
881		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Вышка судейская для бадминтона	шт	1	32000 --	32000 --	- -	32000
882		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Груша каплевидная	шт	3	26500 --	26500 --	- -	79500
883		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Лапа боксерская	шт	4	6500 --	6500 --	- -	26000
884		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Маты для борцовского ковра 2х1м	шт	72	4800 --	4800 --	- -	345600
885		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Мешок боксерский на стропе 20кг	шт	5	26000 --	26000 --	- -	130000
886		ZTKП ТОО"Netsport " г.Алматы15	Пирамида для гантелей на 5 пар	шт	1	35000 --	35000 --	- -	35000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
887		ZTКП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Подставка для блинов от штанги AMA 341A	шт	1	45000 --	45000 --	- -	45000
888		ZTКП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Тренажер силовой жим лежа KL9831A	шт	1	63000 --	63000 --	- -	63000
889		ZTКП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Трибуна зрительская сборная на 100мест открытая для закрытых спортивных помещений	шт	1	2812500 --	2812500 --	- -	2812500
890		ZTКП ТОО"Керхер" г.Караганда15	Пылесос моющий SE 5.100	шт	1	47758,93 --	47758,93 --	- -	47759
891		ZTКП ТОО"Медтехника" г.Алматы15	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	шт	1	2991,07 --	2991,07 --	- -	2991
892		ZTПрайс	Весы медицинские, мод. ВЭМ-150 /550x400x135мм/	шт.	1	73660,71 --	73660,71 --	- -	73661
893		ZTПрайс	Вешалка гардеробная, мод. 10 /1600x600x2200мм/	шт.	1	53895,54 --	53895,54 --	- -	53896
894		ZTПрайс	Вешалка гардеробная, мод. 12 /1750x1530x1600мм/	шт.	1	21866,07 --	21866,07 --	- -	21866
895		ZTПрайс	Гантели разные, от 1 до 5 кг	компл.	6	58500 --	58500 --	- -	351000
896		ZTПрайс	Диван модульный, мод. 760	шт.	2	151785,71 --	151785,71 --	- -	303571
897		ZTПрайс	Доска под маркер 900x1200мм мод. ШК 07-50	шт.	1	21029,46 --	21029,46 --	- -	21029
898		ZTПрайс	Зеркало	шт.	13	50142,86 --	50142,86 --	- -	651857
899		ZTПрайс	Зеркало /2000x3000мм/	шт.	2	50142,86 --	50142,86 --	- -	100286
900		ZTПрайс	Компьютер	компл.	4	307026,79	307026,79	-	1228107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
901		ZТПрайс	Кушетка, мод. МО-302 /2000х600х575мм/	шт.	1	44375	44375	-	44375
						--	--	-	
902		ZТПрайс	Манекен для борьбы	шт.	4	24000	24000	-	96000
						--	--	-	
903		ZТПрайс	Микроволновая печь, мод. Panasonic /1,17кВт, 191х325Х330мм/	шт.	2	22312,5	22312,5	-	44625
						--	--	-	
904		ZТПрайс	Мяч баскетбольный	шт.	1	6500	6500	-	6500
						--	--	-	
905		ZТПрайс	Мячи для настольного тенниса пластмассовые	шт.	30	40	40	-	1200
						--	--	-	
906		ZТПрайс	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт.	10	8999,11	8999,11	-	89991
						--	--	-	
907		ZТПрайс	Ракетки для бадминтона	шт.	2	3100	3100	-	6200
						--	--	-	
908		ZТПрайс	Ракетки теннисные	шт.	4	3900	3900	-	15600
						--	--	-	
909		ZТПрайс	Ростомер для взрослых	шт.	1	17767,86	17767,86	-	17768
						--	--	-	
910		ZТПрайс	Сейф /515х445мм/	шт.	1	97232,14	97232,14	-	97232
						--	--	-	
911		ZТПрайс	Сетка волейбольная	шт.	1	5000	5000	-	5000
						--	--	-	
912		ZТПрайс	Сетка для бадминтона профессиональная	шт.	1	6000	6000	-	6000
						--	--	-	
913		ZТПрайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920х432х2100мм, маса 70,0кг/	шт.	15	32425	32425	-	486375
						--	--	-	
914		ZТПрайс	Стенка гимнастическая /3200х1000мм/	секция	5	22500	22500	-	112500
						--	--	-	
915		ZТПрайс	Стенка-горка, мод. 440 /2520х4320х2112мм/	шт.	1	7071,43	7071,43	-	7071
						--	--	-	
916		ZТПрайс	Стойка волейбольная консольная	компл.	1	26000	26000	-	26000
						--	--	-	
917		ZТПрайс	Стойка для настольного тенниса с сеткой	компл.	1	3000	3000	-	3000
						--	--	-	
918		ZТПрайс	Стол вр,ача однотумбовый, мод. СПТ-1 Ависта	шт.	1	16964,29	16964,29	-	16964
						--	--	-	
919		ZТПрайс	Стол для настольного тенниса	шт.	4	51000	51000	-	204000
						--	--	-	
920		ZТПрайс	Стол журнальный, мод. С 96-24 /1200х600х650мм/	шт.	2	11875	11875	-	23750
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		ZТПрайс	Стол обеденный шести местный, мод. С 94-17 /1200x800x750мм/	шт.	3	30195,54 --	30195,54 --	- -	90587
922		ZТПрайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300x600x750мм/	шт.	5	22767,86 --	22767,86 --	- -	113839
923		ZТПрайс	Стол ученический двухместный, мод. ШК 85-13 /1200x500x580/760мм/	шт.	5	8294,64 --	8294,64 --	- -	41473
924		ZТПрайс	Стул подъемно-поворотный, мод. СП 92-02	шт.	1	16687,5 --	16687,5 --	- -	16688
925		ZТПрайс	Стул ученический, мод. ШК 02-102	шт.	10	4403,57 --	4403,57 --	- -	44036
926		ZТПрайс	Стул, мод. 220	шт.	12	6149,11 --	6149,11 --	- -	73789
927		ZТПрайс	Тумба для телефонов, мод. Т 94-30 /840x500x750мм/	шт.	4	14397,32 --	14397,32 --	- -	57589
928		ZТПрайс	Установка обеззараживания воздуха настенная. мод. УОВ-3м-18U	комплект	1	69553,57 --	69553,57 --	- -	69554
929		ZТПрайс	Фен для сушки и укладки волос	шт.	4	12491,07 --	12491,07 --	- -	49964
930		ZТПрайс	Холодильник бытовой	шт.	2	76776,79 --	76776,79 --	- -	153554
931		ZТПрайс	Ширма трехстворчатая	шт.	1	33147,32 --	33147,32 --	- -	33147
932		ZТПрайс	Шкаф для одежды со скамьей, мод. 412 /600x655x2000мм/	шт.	42	40491,07 --	40491,07 --	- -	1700625
933		ZТПрайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	7	24305,36 --	24305,36 --	- -	170138
934		ZТПрайс	Шкаф книжный, мод. 410 /800x432x1900мм/	шт.	3	24844,64 --	24844,64 --	- -	74534
935		ZТПрайс	Шкаф медицинский, мод. 471 /800x432x1900мм/	шт.	1	40714,29 --	40714,29 --	- -	40714
936		ZТПрайс	Щит баскетбольный из оргстекла толщиной 10мм, 1800x1030мм с силовой антивибрационной металлической рамой, кольцом и сеткой	шт.	2	63300 --	63300 --	- -	126600
937		ZТПрайс	Щит баскетбольный пластиковый тренировочный /с фермой, кольцом, сеткой/	шт.	2	54300 --	54300 --	- -	108600
938		ZТПрайс	Щит пожарный деревянный ЩПД с оборудованием	комплект	2	8625	8625	-	17250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
939		ZTПрайс	Электросушитель для рук, Волна-2000	шт.	7	14732,14	14732,14	-	103125
						--	--	-	
940		ZTПрайс	Ящик пожарный (для песка)	шт.	1	35316,96	35316,96	-	35317
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка заказчика)	**тенге**				**--**	**12808457**