2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка производительностью 20,0 м3/час	2	248814,13	--	497628	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0621	33857,00	2296,00	2103	143	1713	183 ,00	11
	т		30380,00	270,01	1887	17	90	1 ,57	--
С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	474,00	--	3792	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3445	279	2878	,00	20
	шт		626,00	13,50	3130	68	90	,08	--
С130902-742 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	5	16229,00	--	81145	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0354	247994,13	49389,75	8779	1748	3748	31 2,70	11
	т		62775,00	18657,00	2222	660	130	9 1,12	3
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3866	21,80	0,05	96	--	23	0,03	--
	м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,3866	40,72	0,04	179	--	33	0,04	--
	м2		8,32	--	36	--	90	--	--
Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12
	фланец		126,00	--	2520	--	130	--	--
С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	384,00	--	7680	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Камера 3500х2000 - 1шт								
Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100мм	10,66	614,88	24,55	6555	262	643	0,26	3
	м2		39,83	9,20	425	98	123	0,04	--
Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,056	5933,45	789,92	89334	11893	35296	8,27	125
	м3		1401,75	272,75	21105	4107	140	1,04	16
С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,67	21800,00	--	101806	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10/	0,2	28000,00	--	5600	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,248	8030,00	--	26081	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,438	9097,00	--	49469	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,5	6260,00	--	9390	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2809,49	1856,11	562	371	395	4,93	1
	м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8-36 Изм. и . вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/**	0,58	5850,00	--	3393	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
8-340 Изм. и . вып. 20	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	2	693,00	--	1386	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
04-36 Изм. и ып. 20 прим	**Люк полимерно-песчанный тип Л**	2	7569,00	--	15138	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
2021-267	**Стремянка**	0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	68	245,44	3,82	16690	260	3113	0,21	14
	м2		37,35	1,44	2540	98	118	0,01	--
08-4-7 прим	**Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	52	46,24	3,82	2404	199	2380	0,21	11
	м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	--
Прайс	**Пенетрон**	130	561,05	--	72937	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
			Отмостка						
0127-56-1	**Устройство оснований из щебня толщиной 12 см**	10,68	193,50	12,52	2067	134	603	0,24	3
	м2		38,03	4,39	406	47	133	0,02	--
20106-1-1	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм**	1,068	6777,37	66,01	7238	70	247	1,35	1
	м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			1035914	18952			243
		Тенге			41250	6144			24
ность оборудования -		Тенге			497628				
О, Стоимость оборудования -		Тенге			497628				
мость монтажных работ -		Тенге			8746				
риалы -		Тенге			144				
заработная плата -		Тенге				8264			
	Накладные расходы -	Тенге			7438				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5[illegible]6
		Сметная заработная плата -	Тенге				9380			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411757				
	Материалы -		Тенге			80964				
	Всего заработная плата -		Тенге				39130			
	Местные материалы -		Тенге			206256				
		Накладные расходы -	Тенге			52335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2[illegible]6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24 1
		Сметная заработная плата -	Тенге				46980			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6661				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111499				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1131571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29[illegible]7
		Сметная заработная плата -	Тенге				56360			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3819376	43042			59[illegible]7
			Тенге			101195	13999			5[illegible]7
	Стоимость оборудования -		Тенге			2502723				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2502723				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28993				
	Материалы -		Тенге			461				
	Всего заработная плата -		Тенге				27351			
		Накладные расходы -	Тенге			24616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							[illegible]2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1[illegible]4
		Сметная заработная плата -	Тенге				31044			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			900705				
	Материалы -		Тенге			182850				
	Всего заработная плата -		Тенге				87843			
	Местные материалы -		Тенге			449263				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			117396				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17609			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61086				
ГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079187				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
	Сметная заработная плата -	Тенге				105452			
имость металломонтажных работ -		Тенге			12568				
имость материалов и конструкций -		Тенге			12568				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754				
ГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13322				
имость сантехнических работ -		Тенге			374387				
имость материалов и конструкций -		Тенге			374387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22463				
ГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			396850				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4048908				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата -	Тенге				136496			

	Оборудование				2 502 723				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**1 546 185**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				38 345				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5 752				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**1 584 530**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				54 904				
	Затраты за выслугу лет 1%				15 845				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6 338				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**77 087**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**1 661 618**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**4 164 341**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**11 396 860**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*15 741*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				227 937				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**11 624 798**				
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 394 976**				
	Итого в текущих ценах с НДС				**13 019 773**				
	Скидка подрядчика 22%				**2 864 350**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ				**10 155 423**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
"Компания-НурайСтрой" Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Генп[illegible]одрядчик: **ТО[illegible]ОО "Компания-НурайСтрой"**
Подр[illegible]ядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наим[illegible]енование об[illegible]ъекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Осно[illegible]вание: **Догов[illegible]ор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №51 приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Соста[illegible]влен(а) в цена[illegible]х на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматив[illegible]а	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труд рабочих-ст
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обсл маш
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета №3-1-1. Контрольно-пропускной пункт с. Оразак. Общестроительные работы							
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие							
1	Е0107-53[illegible]5	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2**	2	-1193,49	-475,71	-2387	-951	-1899	-2,63
		шт		-515,25	-162,92	-1031	-326	140	-0,64
2	С143021-[illegible]29	**Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские**	0,84	-14800,00	--	-12432	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Козырек металлический							
3	Е0109-31-1г[illegible]прим	**Монтаж козырька из листовой стали**	0,138	9588,67	2833,17	1323	391	532	19,80
		т		3712,50	571,22	512	79	90	2,09
4	С11011-3593 Изм. и доп. вып[illegible]17	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	5,28	492,00	--	2598	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
5	С11011-1577 Изм. и доп.вып[illegible]19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,098	57972,00	--	5681	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
6	Е0113-1[illegible]5-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5,2	21,80	0,05	113	--	27	0,03
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--
7	Е0113-26-6[illegible] К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/**	5,2	40,72	0,04	212	--	39	0,04

		м2		8,32	--	43	--	90	--
		Полы							
		Тип1							
8	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	9,29	161,60	2,62	1501	24	131	0,07
		м2		10,51	0,99	98	9	123	--
9	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	1,858	5161,36	261,86	9590	487	1368	3,44
		м3		499,50	99,00	928	184	123	0,48
10	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100мм**	0,929	6753,92	--	6274	--	648	3,66
		м3		567,00	--	527	--	123	--
11	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	9,29	925,06	4,90	8594	46	690	0,38
		м2		58,50	1,85	543	17	123	0,01
12	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	9,9403	123,31	0,16	1226	2	199	0,09
		м		16,18	0,07	161	1	123	--
		Тип2							
13	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	5,28	161,60	2,62	853	14	75	0,07
		м2		10,51	0,99	55	5	123	--
14	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	1,056	5161,36	261,86	5450	277	777	3,44
		м3		499,50	99,00	527	105	123	0,48
15	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100мм**	0,528	6753,92	--	3566	--	368	3,66
		м3		567,00	--	299	--	123	--
16	Е0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	5,28	511,65	23,26	2701	123	1752	1,57
		м2		261,00	8,71	1378	46	123	0,04
17	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	5,544	123,31	0,16	684	1	111	0,09
		м		16,18	0,07	90	--	123	--
		Проемы							

18	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	9,648	346,04	18,87	3339	182	1654	0,82
		м2		136,44	6,39	1316	62	120	0,03
19	С12061-18 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	9,648	5206,00	--	50227	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
20	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,04	472,81	19,00	492	20	279	1,30
		м2		217,73	6,18	226	6	120	0,03
21	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,04	5206,00	--	5414	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
22	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,688	230,13	5,58	2460	60	1233	0,59
		м2		94,05	2,12	1005	23	120	0,01
23	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	5,36	2860,00	--	15330	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
24	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,232	575,05	1,24	708	2	225	0,97

		м2		153,23	0,47	189	1	119	--	
25	Е01 10-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,12	400,18	102,53	1649	422	926	0,90	
		м2		151,65	35,67	625	147	120	0,14	
26	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,06	104,40	0,09	215	--	140	0,36	
		м2		56,48	0,05	116	--	120	--	
27	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	4,12	5470,00	--	22536	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
28	Е01 10-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,59	636,69	31,85	1012	51	387	1,15	
		м2		190,80	12,04	303	19	120	0,06	
29	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	1,59	3780,00	--	6010	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
31	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Внутренняя отделка								
32	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных Шпаклевка "Алинекс"	14,57	56,88	0,35	829	5	797	0,30	
		м2		51,98	0,14	757	2	105	--	
33	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	14,57	200,36	1,65	2919	24	385	0,15	
		м2		24,53	0,63	357	9	105	--	
34	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	46,468	221,68	3,39	10301	157	5744	0,65	
		м2		117,00	0,72	5437	33	105	0,05	

35	E0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	46,04	197,34	1,19	9086	55	1099	0,14
		м2		22,28	0,45	1026	21	105	--
36	E0115-164-7	**Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	8,18	96,56	1,42	790	12	266	0,19
		м2		30,38	0,54	249	4	105	--
37	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	7,732	573,27	6,33	4433	49	2558	1,79
		м2		312,75	2,39	2418	18	105	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			178598	1450		
			Тенге			18187	466		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177274			
		Материалы -	Тенге			26711			
		Всего заработная плата -	Тенге				18062		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113097			
		Местные материалы -	Тенге			18732			
		Накладные расходы -	Тенге			19979			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2997		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11835			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209089			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				21059		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1323			
		Материалы -	Тенге			420			
		Всего заработная плата -	Тенге				591		
		Накладные расходы -	Тенге			532			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1967			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				671		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			211055			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				21730		

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка

38	E0113-13-7прим	**Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	2,44	22,96	0,16	56	--	13	0,03
		м2		5,90	0,07	14	--	90	--

39	Е0113-13-8прим	Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,44	17,94	0,12	44	--	13	0,03
		м2		5,87	0,05	14	--	90	--
40	Прайс	Грунтовка глубокого проникновения	0,5856	51,21	--	30	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
41	Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями	2,44	8,64	0,09	21	--	9	0,02
		м2		3,92	0,05	10	--	90	--
42	Прайс	Эмаль износостойкая	0,61	338,93	--	207	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
43	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм "Аспол"	54,27	516,41	2,51	28026	136	6106	0,51
		м2		106,20	0,95	5763	52	105	--
44	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	54,27	73,83	1,65	4007	90	619	0,06
		м2		10,24	0,63	556	34	105	--
		Разные работы							
		Крыльцо							
45	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6	164,22	5,24	985	31	92	0,07
		м2		10,51	1,98	63	12	123	--
46	Е0106-3-4	Устройство крылец из В10	1,194	8242,35	257,71	9841	308	910	4,05
		м3		634,50	91,69	758	109	105	0,40
47	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,02	64100,00	--	1282	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
48	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6	511,65	23,26	3070	140	1990	1,57
		м2		261,00	8,71	1566	52	123	0,04
		ОТМОСТКА							
49	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	19,6	193,50	12,52	3793	245	1106	0,24
		м2		38,03	4,39	745	86	133	0,02
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,96	6777,37	66,01	13284	129	454	1,35
		м3		195,75	24,93	384	49	105	0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64645	1080		

			Тенге			9873	395		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64645			
	Материалы -		Тенге			26865			
	Всего заработная плата -		Тенге				10268		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1282			
	Местные материалы -		Тенге			25308			
		Накладные расходы -	Тенге			11313			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1697		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4557			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80515			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				11965		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80515			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				11965		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			243243	2530		
			Тенге			28061	861		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241919			
	Материалы -		Тенге			53576			
	Всего заработная плата -		Тенге				28330		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114379			
	Местные материалы -		Тенге			44040			
		Накладные расходы -	Тенге			31292			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4694		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16393			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289604			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33024		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1323			
	Материалы -		Тенге			420			
	Всего заработная плата -		Тенге				591		
		Накладные расходы -	Тенге			532			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1967			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				671		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			291572			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				33695		

		Оборудование				-			
		Прочие				-			
		В том числе строительно монтжные работы				**291 572**			

		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8			7 231				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			1 085				
		Итого с временными зданиями сооружениями			**298 803**				
		Дополнительные затраты на строительство							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%			10 354				
		Затраты за выслугу лет 1%			2 988				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			1 195				
		Итого дополнительные затраты на на строительство			**14 537**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство			**313 340**				
		Итого в базовых ценах 2001 года			**313 340**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)			**857 540**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			*2 968*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)			17 151				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**874 691**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			**104 963**				
		Итого в текущих ценах с НДС			**979 654**				
		Скидка подрядчика 22%			**215 524**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ			**764 130**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНұр-Астана 2005»
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №52 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строи
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуж машинь
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета №3-1-2. Контрольно-пропускной пункт с. Оразак. Водопровод							
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**8**	**439,78**	**12,19**	**3518**	**98**	**3042**	**1,64**
		м		**292,50**	**4,57**	**2340**	**37**	**128**	**0,02**
2	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**9**	**27,00**	**--**	**243**	**--**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--
3	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	**1**	**244,98**	**0,28**	**245**	**--**	**191**	**0,84**
		м		**146,93**	**0,11**	**147**	**--**	**130**	**--**
4	Е0122-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР**	**0,001**	**154577,68**	**66009,80**	**155**	**66**	**124**	**376,00**
		км		**70200,00**	**24936,75**	**70**	**25**	**130**	**121,79**
5	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	**1,004**	**1751,00**	**--**	**1758**	**--**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--
6	С130901-51	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**1**	**362,00**	**--**	**362**	**--**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--

7	С130810-66 прим.	**Муфта разъемная комбинированная ВР "Американка", d 16 мм**	1	184,00	--	184	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	С130904-2	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм**	1	432,00	--	432	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	9	10,99	--	99	--	123	0,05	
		м		10,69	--	96	--	128	--	
10	Е0113-28-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 за 2 раза**	1,13	84,09	0,14	95	--	6	0,03	
		м2		5,50	0,04	6	--	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7091	164			
			Тенге			2660	62			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495				
	Материалы -		Тенге			205				
	Всего заработная плата -		Тенге				248			
		Накладные расходы -	Тенге			320				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				297			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6596				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1083				
	Материалы -		Тенге				2473			
	Всего заработная плата -		Тенге			2979				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3165				
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				475			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2948			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11211				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				3244			
		Сметная заработная плата -								

	Оборудование	-	
	Прочие	-	
	В том числе строительно монтажные работы	11 211	
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8	278	