| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | СПРАЙС-Л[redacted]ИСТ<br>ТОО<br>ЭлектроПром[redacted]Снаб<br>KZ,г.Алма[redacted]ты | Заземляющий проводник ЗП 1 | | | | | | | |
| | | ШТ | 2,3 | 244,68<br>-- | --<br>-- | 563<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51 | Е0133-116[redacted]3 | Установка разъединителя РЛНД-10 | | | | | | | |
| | | к-т | 1 | 2263,89<br>1386,00 | 769,89<br>236,48 | 2264<br>1386 | 770<br>236 | 1704<br>105 | 7,42<br>1,03 |
| 52 | Прайс-ли[redacted]т | Разъединительный пункт РЛНД-10/400 | | | | | | | |
| | | к-т | 1 | 10929,20<br>-- | --<br>-- | 10929<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53 | С11011-5[redacted] | Болты строительные с гайками и шайбами | | | | | | | |
| | | т | 0,0008 | 149300,00<br>-- | --<br>-- | 119<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54 | Е0133-116[redacted]1 | Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 10 кВ | | | | | | | |
| | | компл | 1 | 2476,72<br>616,50 | 1756,72<br>306,68 | 2477<br>617 | 1757<br>307 | 969<br>105 | 3,76<br>1,06 |
| 55 | СПРАЙС-Л[redacted]ИСТ | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | | | | | | | |
| | | шт | 3 | 3735,50<br>-- | --<br>-- | 11207<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56 | С151804-291 И[redacted]зм. и доп. вып. [redacted]20 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 471,00<br>-- | --<br>-- | 471<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57 | С151804-1332 Изм. и доп. вып[redacted] 20 | Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 13,00<br>-- | --<br>-- | 13<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58 | С151804-2000 Изм. и доп. вып[redacted] 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 132,00<br>-- | --<br>-- | 792<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59 | С151804-2447 Изм. и доп. вып[redacted] 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 332,00<br>-- | --<br>-- | 1992<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60 | С151804-2427 Изм. и доп. вып[redacted] 20 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 258,00<br>-- | --<br>-- | 774<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 61 | С151607-28 И[redacted]зм. и доп. вып. [redacted]20 | ОШИНОВКА Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | |
| | | т | 0,0018 | 199540,00<br>-- | --<br>-- | 359<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С1204 1-40 Изм. и доп.вы п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм Крепления провода КГКП** | 0,0006 т | 32300,00 -- | -- -- | 19 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | **Заземление опор с разъединителем** | | | | | | | |
| 63 | Ц01 08-472-1 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм** | 15 м | 51,70 27,50 | 2,80 0,30 | 776 413 | 42 4 | 396 95 | 0,16 -- |
| 64 | Е01 33-117-3 т. ч. п.3.5 СНиП 3.02-05-2002 п-2 .8 к=0,8 | **демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам** | 1 шт | 2212,97 480,60 | 1732,37 452,81 | 2213 481 | 1732 453 | 980 105 | 2,90 1,79 |
| 65 | Е01 33-117-5 т. ч. п.3.5 СНиП 3.02-05-2002 п-2 .8 к=0,8 | **демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами** | 1 шт | 5283,38 2718,00 | 2565,38 767,70 | 5283 2718 | 2565 768 | 3660 105 | 14,88 3,27 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 289509 | 16082 | | |
| | | | **Тенге** | | | 30540 | 4370 | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 22136 | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость оборудования - | Тенге | | | 169200 | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 7263 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 22394 | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 128934 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 22523 | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | 3378 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 11503 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 203226 | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 25772 | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 98173 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 33259 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 12516 | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 573 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 50723 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 12764 | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | 1915 | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 6656 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 117593 | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 14430 | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 342954 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40203 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | - | | | |
| | | Прочие | | | | - | | | |
| | | **В том числе строительно монтжные работы** | | | | **342 954** | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1%*0,8 | | | | 8 505 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 1 276 | | | |
| | | **Итого с временными зданиями сооружениями** | | | | **351 459** | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1% | | | | 12 178 | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 3 515 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 1 406 | | | |
| | | **Итого дополнительные затраты на на строительство** | | | | **17 098** | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами на строительство** | | | | **368 558** | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **368 558** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)** | | | | **1 008 659** | | | |
| | | *В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год* | | | | *3 492* | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 20 173 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | **1 028 833** | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | **123 460** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС** | | | | **1 152 292** | | | |
| | | **Скидка подрядчика 22%** | | | | **253 504** | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | **898 788** | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**_____ Ж. Акмагамбетов**
**м.п.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»**
**_____ Е. Молдыбаев**
**м.п.**

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

## Акт №66 приемки выполненных работ
## за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда рабочих-с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обсл маш |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | |
| | | | | | | | | % | на един. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Локальная смета №4-2-3. Реконструкция существующих сетей ВЛ-10кВ** | | | | | | | |
| 1 | **Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002** | **Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **3** | **1534,11** | **878,23** | **4602** | **2635** | **2371** | **3,06** |
| | | **опора** | | **506,25** | **246,42** | **1519** | **739** | **105** | **1,03** |
| 2 | **С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004** | **Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5** | **3** | **19000,00** | **--** | **57000** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 3 | **СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб КZ г.Алматы** | **Траверса ТМ 9** | **3** | **1758,46** | **--** | **5275** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 4 | **Ц0108-17-8** | **Изолятор напряжение 35 кВ** | **69** | **916,00** | **419,00** | **63204** | **28911** | **26810** | **2,00** |
| | | **шт** | | **308,00** | **101,00** | **21252** | **6969** | **95** | **0,59** |
| 5 | **С151804-342 Изм. и доп. вып. 1. 20** | **Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93** | **69** | **363,00** | **--** | **25047** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 6 | **С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20** | **Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | **169** | **13,00** | **--** | **2197** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е013-3-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км-/ 28 опор - 1,4 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | | | | | | | |
| | | | 6,8333 | 25922,88 | 17030,88 | 177139 | 116377 | 84304 | 43,70 |
| | | 1км | | 7650,00 | 4099,68 | 52275 | 28014 | 105 | 15,13 |
| 8 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | |
| | | | 4,0775 | 199540,00 | -- | 813624 | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0108-54-2прим | Демонтаж трансформатора | | | | | | | |
| | | | 1 | 98,19 | 19,29 | 98 | 19 | 79 | 0,60 |
| | | шт | | 78,90 | 4,74 | 79 | 5 | 95 | 0,03 |
| 10 | Ц010-8-54-2 | Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный | | | | | | | |
| | | | 1 | 415,90 | 64,30 | 416 | 64 | 265 | 2,00 |
| | | шт | | 263,00 | 15,80 | 263 | 16 | 95 | 0,09 |
| 11 | 75-3-1 Изм. и доп. вып. 20 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | | | | | | | |
| | | | 1 | 125265,00 | -- | 125265 | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1273868 | 148006 | | | |
| | Тенге | | | 75387 | 35743 | | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | | | 125265 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 125265 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1087001 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 21617 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 108873 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 846144 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 111458 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16719 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 71908 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1270366 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 125591 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 61602 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 449 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2258 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 57000 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 2371 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 356 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3838 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 67812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2614 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1463443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 128205 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | - | | | | |
| | | Прочие | | | | - | | | | |
| | | **В том числе строительно монтжные работы** | | | | **1 463 443** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1%*0,8 | | | | 36 293 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 5 444 | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями сооружениями** | | | | **1 499 736** | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1% | | | | 51 966 | | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 14 997 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 5 999 | | | | |
| | | **Итого дополнительные затраты на на строительство** | | | | **72 962** | | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами на строительство** | | | | **1 572 699** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 572 699** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)** | | | | **4 304 121** | | | | |
| | | *В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год* | | | | *14 899* | | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 86 082 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | **4 390 203** | | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | **526 824** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС** | | | | **4 917 028** | | | | |
| | | **Скидка подрядчика 22%** | | | | **1 081 746** | | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | **3 835 282** | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**Ж. Акмагамбетов**
**м.п.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»**
**Е. Молдыбаев**
**м.п.**

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

## Акт №67 приемки выполненных работ
## за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета №4-2-4. Сети электроснабжения 10кВ а. Акмол** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002** | **Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** | **2** | **1534,11** | **878,23** | **3068** | **1756** | **1581** | **3,06** | |
| | | **опора** | | **506,25** | **246,42** | **1013** | **493** | **105** | **1,03** | |
| 2 | **С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5** | **2** | **19000,00** | **--** | **38000** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| 3 | **Е0133-109-2** | **Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км-/ 28 опор - 1,4 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2** | **0,08** | **25922,88** | **17030,88** | **2074** | **1362** | **987** | **43,70** | |
| | | **1км** | | **7650,00** | **4099,68** | **612** | **328** | **105** | **15,13** | |
| 4 | **С151607-28 Изм. и доп. вып. 20** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **0,0468** | **199540,00** | **--** | **9338** | **--** | **--** | **--** | |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 52481 | 3119 | | | |
| | | | **Тенге** | | | **1625** | **821** | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11412 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 99 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 940 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9338 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 987 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 148 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 744 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 13143 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1088 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 41068 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 299 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1505 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 38000 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1581 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 237 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2559 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 45208 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1742 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 58351 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2830 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | - | | | | | |
| | | Прочие | | | | - | | | | | |
| | | **В том числе строительно монтжные работы** | | | | **58 351** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1%*0,8 | | | | 1 447 | | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 217 | | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями сооружениями** | | | | **59 798** | | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1% | | | | 2 072 | | | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 598 | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 239 | | | | | |
| | | **Итого дополнительные затраты на на строительство** | | | | **2 909** | | | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами на строительство** | | | | **62 707** | | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **62 707** | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)** | | | | **171 616** | | | | | |
| | | *В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год* | | | | *594* | | | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 3 432 | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | **175 048** | | | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | **21 006** | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС** | | | | **196 054** | | | | | |
| | | **Скидка подрядчика 22%** | | | | **43 132** | | | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | **152 922** | | | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**_____ Ж. Акмагамбетов**
**м.п.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»**
**_____ Е. Молдыбаев**
**м.п.**

Генподряд[illegible]ик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик : ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименова[illegible]ние объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание : Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

## Акт №68 приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а[illegible]) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шиф[illegible]р и № позиции [illegible]рматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, рабочих-строит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслужив машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | в[illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | **Локальная смета №4-3-1. Электроснабжение. Автоматизация. Скважины** | | | | | | | | |
| | | **Щит передающий и принимающий АСТУ-ЩР и АСТУ-ЩП, прибор охр. сигнализации ГРАНИТ-12А, датчик движения ИД-70 пункт РМО-СДМ-ТП-1 учтены в смете 4-3-2, 4-3-3 обьекта 3-37-14-2)Р Скважина №1,3,4,5** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Скважины** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | [illegible]E0101-13-2 | **Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | 622,36 | 28,89 | 27,85 | 17977 | 17330 | 5720 | 0,01 | |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 647 | 5250 | 97 | 0,03 | |
| 2 | [illegible]E0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | 461,71 | 6,48 | 6,48 | 2992 | 2992 | 942 | -- | |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 971 | 97 | 0,01 | |
| 3 | [illegible]E0101-166-1 | **Устройство подушки постели** | 89,04 | 122,18 | -- | 10879 | -- | 12293 | 0,89 | |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 10879 | -- | 113 | -- | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 4 | [illegible]E0134-103-1 | **Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий** | 2,31 | 21603,38 | -- | 49904 | -- | 52827 | 133,00 | |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 48025 | -- | 110 | -- | |
| 5 | С1[illegible]30804-68 Изм. и доп[illegible].вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | 2333,1 | 32,00 | -- | 74659 | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц0108-407-[redacted]10 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм | 14 | 104,00 | 11,40 | 1456 | 160 | 1008 | 0,46 |
| | | м | | 73,10 | 2,70 | 1023 | 38 | 95 | 0,02 |
| 7 | С130804-858 И[redacted]зм. и доп.вып.14 СН[redacted]1 РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2[redacted]002 | Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 100мм | 14 | 302,00 | -- | 4228 | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0108-148[redacted]1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах ПВХ, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 2366 | 27,70 | 2,10 | 65538 | 4969 | 45404 | 0,10 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 46610 | 1183 | 95 | -- |
| 9 | Ц0108-141[redacted]1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 4775 | 26,40 | 3,10 | 126060 | 14803 | 88910 | 0,11 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 91203 | 2387 | 95 | -- |
| 10 | Ц0108-146[redacted]-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 110 | 73,10 | 20,80 | 8041 | 2288 | 2905 | 0,14 |
| | | м | | 23,40 | 4,40 | 2574 | 484 | 95 | 0,03 |
| 11 | С151603-210 К[redacted]1зм. и доп. вып. [redacted]20 | Кабели контрольные КВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | 5,1845 | 160469,00 | -- | 831952 | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Прайс | Кабель КИС-В 2х2х0,78 | 2501,6 | 156,23 | -- | 390829 | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1584515 | 42541 |
| | Тенге | | | 200961 | 10314 |
| Стоимость мо[redacted]нтажных работ - | Тенге | | | 1033047 | |
| Материалы - | Тенге | | | 37466 | |
| Всего заработ[redacted]ная плата - | Тенге | | | | 145502 |
| Стоимость ма[redacted]териалов и конструкций - | Тенге | | | 831952 | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 138227 | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20734 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70276 | |
| ВСЕГО, Стои[redacted]мость монтажных работ - | Тенге | | | 1241550 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166237 |
| Стоимость об[redacted]щестроительных работ - | Тенге | | | 472581 | |
| Материалы - | Тенге | | | 1879 | |
| Всего заработ[redacted]ная плата - | Тенге | | | | 65772 |
| Стоимость ма[redacted]териалов и конструкций - | Тенге | | | 390829 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10767 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32662 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 577026 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76540 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 78887 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 78887 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4733 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 83620 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1902197 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 242776 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1584515 | 42541 | | | |
| | | | **Тенге** | | | 200961 | 10314 | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1033047 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 37466 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 145502 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 831952 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 138227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20734 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70276 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1241550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166237 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 472581 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1879 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 65772 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 390829 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10767 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32662 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 577026 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76540 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 78887 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 78887 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4733 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 83620 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1902197 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 242776 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | - | | | | |

| | |
|---|---|
| Прочие | - |
| **В том числе строительно монтжные работы** | **1 902 197** |
| Временные здания и сооружения 3,1%*0,8 | 47 174 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 7 076 |
| **Итого с временными зданиями сооружениями** | **1 949 371** |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1% | 67 546 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 19 494 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 7 797 |
| **Итого дополнительные затраты на на строительство** | **94 837** |
| **Итого с дополнительными затратами на строительство** | **2 044 208** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | **2 044 208** |
| **Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)** | **5 594 536** |
| *В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год* | *19 366* |
| Налоги сборы обязательные платежи (2%) | 111 891 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | **5 706 427** |
| **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | **684 771** |
| **Итого в текущих ценах с НДС** | **6 391 198** |
| **Скидка подрядчика 22%** | **1 406 064** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **4 985 135** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**_____ Ж. Акмагамбетов**
**м.п.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»**
**_____ Е. Молдыбаев**
**м.п.**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНұр-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

## Акт №69 приемки выполненных работ
## за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, рабочих-строит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслужив машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | **Локальная смета №4-3-2. Электроснабжение. Автоматизация и охранная сигнализация с.Оразак** | | | | | | | | |
| | | **Щит передающий и принимающий АСТУ-ЩР и АСТУ-ЩП, датчик движения ИД-70 пункт РМО-СДМ-ТП-1 учтены в смете 4-3-3 обьекта 3-37-14-2)** | | | | | | | | |
| 1 | Ц011 1-91-3 | Аппаратура настольная, массой до 0,06 т | 1 | 2162,48 | 842,69 | 2162 | 843 | 1328 | 8,00 | |
| | | шт | | 1269,00 | 207,00 | 1269 | 207 | 90 | 1,20 | |
| 2 | СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | система охранной антивандальной связи ГРАНИТ -12А (в т.чконтрольно-приемные приборы ГРАНИТ-5А) | 1 | 354432,41 | -- | 354432 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | Ц01 1-93-1 | Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т | 2 | 2489,41 | 842,69 | 4979 | 1685 | 3135 | 9,00 | |
| | | шт | | 1534,50 | 207,00 | 3069 | 414 | 90 | 1,20 | |
| 4 | СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | ЩИТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩА-Э2 | 1 | 157119,52 | -- | 157120 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | щИТ контроля за уровнем воды ЩУВ-2 | 1 | 226544,43 | -- | 226544 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 6 | Е01 01-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 76,16 | 28,89 | 27,85 | 2200 | 2121 | 700 | 0,01 | |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 79 | 642 | 97 | 0,03 | |
| 7 | Е01 01-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 64,78 | 6,48 | 6,48 | 420 | 420 | 132 | -- | |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 136 | 97 | 0,01 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-166-[redacted] | Устройство подушки постели | 10,88 | 122,18 | -- | 1329 | -- | 1502 | 0,89 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1329 | -- | 113 | -- |
| 9 | Ц0108-141-[redacted] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 251 | 26,40 | 3,10 | 6626 | 778 | 4674 | 0,11 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 4794 | 125 | 95 | -- |
| 10 | Ц0108-146-[redacted]2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 50 | 73,10 | 20,80 | 3655 | 1040 | 1321 | 0,14 |
| | | м | | 23,40 | 4,40 | 1170 | 220 | 95 | 0,03 |
| 11 | Ц0108-148-[redacted]1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | 558 | 27,70 | 2,10 | 15457 | 1172 | 10708 | 0,10 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 10993 | 279 | 95 | -- |
| 12 | С151603-210 И[redacted]зм. и доп. вып. 2[redacted]0 | Кабели контрольные КВВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,3858 | 160469,00 | -- | 61909 | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,558 | 47586,09 | 17877,09 | 26553 | 9975 | 24953 | 173,00 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 16573 | 2622 | 130 | 18,10 |
| 14 | С130804-854 И[redacted]зм. и доп.вып.14 СН[redacted]РК 8.02-04-2002, [redacted]СН РК 8.02-03-2[redacted]02 | Стоимость футляра из полиэтиленовой трубы диам. 50мм | 558 | 76,00 | -- | 42408 | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | СКОММЕРЧ[redacted]ЕСК ОЕ предложе[redacted]ние | кабель STR RAT -5-PWC | 524,7 | 40,19 | -- | 21089 | -- | -- | -- |
| | | м.п | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 926884 | 18034 | | |
| | | | Тенге | | | 39276 | 4646 | | |
| | Стоимость обо[redacted]рудования - | | Тенге | | | 354432 | | | |
| | ВСЕГО, Стоим[redacted]ость оборудования - | | Тенге | | | 354432 | | | |
| | Стоимость мон[redacted]тажных работ - | | Тенге | | | 94788 | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6067 | | | |
| | Всего заработн[redacted]ая плата - | | Тенге | | | | 22540 | | |
| | Стоимость мат[redacted]ериалов и конструкций - | | Тенге | | | 61909 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21165 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3175 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6957 | | | |
| | ВСЕГО, Стоим[redacted]ость монтажных работ - | | Тенге | | | 122911 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25715 | | |
| | Стоимость общ[redacted]естроительных работ - | | Тенге | | | 435255 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | | Тенге | | | 5 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 21382 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 404753 | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 27287 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | 4093 | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | 27753 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 490295 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | 25475 | | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 42408 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 42408 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2544 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 44952 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 1012591 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | 51190 | | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | - | | | |
| | | Прочие | | | | - | | | |
| | | **В том числе строительно монтажные работы** | | | | **1 012 591** | | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,1%*0,8 | | | | 25 112 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 3 767 | | | |
| | | **Итого с временными зданиями сооружениями** | | | | **1 037 703** | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1% | | | | 35 956 | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | 10 377 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 4 151 | | | |
| | | **Итого дополнительные затраты на на строительство** | | | | **50 484** | | | |
| | | **Итого с дополнительными затратами на строительство** | | | | **1 088 188** | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 088 188** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)** | | | | **2 978 124** | | | |
| | | *В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год* | | | | *10 309* | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | 59 562 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | **3 037 686** | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | **364 522** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с НДС** | | | | **3 402 208** | | | |
| | | **Скидка подрядчика 22%** | | | | **748 486** | | | |
| | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | **2 653 722** | | | |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**Ж. Акмагамбетов**

**м.п.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»**
**Е. Молдыбаев**

**м.п.**