Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Дополнительное соглашение 445826/2020/1-2

к договору №445826/2020/1

07.08.2020 г.

Акционерное общество "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генеральный директор Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" КАРАМАНОВ АЛМАТ БОЛАТОВИЧ, действующего на основании Генеральная доверенность №264 от 24.12.2019, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генеральный директор ТУРДИЕВ БАКЫТЖАН ТУГАНБАЕВИЧ, действующего на основании Решение, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании изменения номера доверенности подписанта со стороны Акционерное Общество "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем «Заказчик» № 445826, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. В связи с ошибочным указанием номера доверенности Караманова Алмата Болатовича в преамбуле Дополнительного соглашения 445826/2020/1-1 к договору №445826/2020/1, заключенного 29.07.2020 года между АО «Казахтелеком» и ТОО ""International Trade Company "Eurasia Invest", стороны пришли к соглашению изложить текст преамбулы дополнительного соглашения в следующей редакции:

"Акционерное общество "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генеральный директор Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" КАРАМАНОВ АЛМАТ БОЛАТОВИЧ, действующего на основании Доверенность № 264 от 24.12.2019, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генеральный директор ТУРДИЕВ БАКЫТЖАН ТУГАНБАЕВИЧ, действующего на основании Решение, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании Статьи 71 п. 1-13) В части продления срока исполнения обязательств поставщиком ввиду чрезвычайного положения, связанного с пандемией, закупка, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем".

2. Иные условия

2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Соглашением, остаются без изменений.

2.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

2.4. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахтелеком"
г.Алматы, Медеуский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 240Б
БИН 190341004451
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ666018771000240341
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (727) 258-7473
Генеральный директор Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком" КАРАМАНОВ АЛМАТ БОЛАТОВИЧ

07.08.2020 15:15:24

Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"
г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Райымбека, дом 206А
БИН 070940022342
БИК CASPKZKA
ИИК KZ72722S000003146681
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (702) 851-0494
Генеральный директор ТУРДИЕВ БАКЫТЖАН ТУГАНБАЕВИЧ

07.08.2020 15:58:02

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Приложение №1

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
693-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР помещений сервис-бюро Карабалыкского ЛТЦ с.Карабалык	1.000	-	Да	6 720 000	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 31.08.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
178-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР технологических помещений (гермозона, кросс) в здании ЛТЦ с.Айет	1.000	-	Да	2 684 640	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 30.09.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
181-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае	1.000	-	Да	11 760 000	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 31.08.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
692-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР кровли здания ЛТЦ с. Айет	1.000	-	Да	12 544 000	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 30.09.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

179-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР технологических помещений (АТС, БТС, ДГА) в здании АТС с. Пешковка Федоровского района	1.000	-	Да	5 046 720	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 30.09.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
694-1 Р	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	КР помещений сервис-бюро Житикаринского ЛТЦ г.Житикара	1.000	-	Да	10 124 800	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)	-	С даты подписания договора по 31.07.2020	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 2 (693-1 Р, 1565418)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	693-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР помещений сервис-бюро Карабалыкского ЛТЦ с.Карабалык
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.08.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 693-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт помещений сервис-бюро Карабалыкского ЛТЦ в с.Карабалык»
1. Место выполнения работ/услуг: с.Карабалык Костанайской области
2. Срок выполнения работ/ услуг: август 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам услуг.
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нқ)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай
не позднее 20 числа отчетного месяца
10. Объем выполняемых работ/ услуг:
1.Помещения
Потолки

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1045146650

1. Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм. Устройство м2 81,2
2. Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски м2 16,4
3. Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 16,4

Полы

4. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 82
5. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 16,4
6. Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство м2 83
7. Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство м2 83
8. Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм м2 16,4
9. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 16,4
10. Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м 15
11. Плинтуса керамогранитные. Устройство м 43

Стены и перегородки

12. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи м2 38
13. Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ППпрофиля одним слоем гипсокартонных листов м2 138,4
14. Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе м2 138,4
15. Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе м2 54,4
16. Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски м2 7,8
17. Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 200,6
18. Перегородки стеклянные из ПВХ профилей. Монтаж на "чистый" пол м2 26
19. Проемы дверные внутренние однопольные. Установка блоков из ПВХ профилей с замками, ручками, дверными упорами в перегородки м2 4,2

Проемы

20. Блоки дверные стальные однопольные. Разборка (демонтаж) м2 1,9
21. Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2 1,9
22. Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2 3,4
23. Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом м3 1,05
24. Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (уширение оконных проемов+дверной проем) м3 3
25. Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек(швеллер N14) кг 34,5
26. Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей со сложным открыванием, двойным стеклопакетом, москитной сеткой м2 11,25
27. Доски подоконные из ПВХ шириной 500 мм. Установка в стенах каменных м 8
28. Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком м 22,5
29. Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство м 7,5
30. Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов м2 4,5
31. Фасады. Окраска откосов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная м2 4,5
32. Проемы дверные во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков с глухими полотнами ДГ 21-9 с замками, ручками, упорами на распорных дюбелях м2 3,78
33. Блоки дверные стальные однопольные с замком и ручками. Установка в кирпичных стенах м2 2,1
34. Проемы дверные внутренние в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей с замком и ручками м2 2,1
35. Доводчики дверные. Установка шт. 1

2.Входная группа

36. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи м2 13,2
37. Козырек из листовой стали. Разборка покрытий м2 3,5
38. Козырек. Разборка деревянных элементов: обрешетка из брусков м2 3,5
39. Решетки лестничные металлические. Разборка м 3
40. Крыльцо. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 9
41. Грунты 2 группы. Разработка вручную м3 0,78
42. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 0,585
43. Подготовка бетонная. Устройство м3 0,39
44. Перегородки из алюминиевых сплавов (с дверью). Монтаж м2 15,6

45. Доводчики дверные. Установка шт. 1
46. Покрытия из плитки тротуарной на цементном растворе. Устройство м2 11,6
47. Стены (боковые стенки крыльца). Облицовка наружная бетонной плиткой на цементном растворе м2 4,8
48. Ограждения металлические без поручня. Установка м 3
49. Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 2,8
50. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2 2,8
козырек
51. Конструкции решетчатые (каркас козырька). Сборка с помощью лебедок ручных или вручную кг 23,46
52. Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 0,53958
53. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2 0,53958
54. Покрытия мелкие (скаты и боковая обшивка козырька) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 7,3
55. Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство м 2,2
56. Потолки. Подшивка металлосайдингом м2 3,8
57. Облицовка металлосайдингом стен по металлическому каркасу с его устройством м2 6
58. Устройство настенных желобов м 2,2
59. Трубы водосточные. Навеска с подмостей м 3
3.Электрические и локальные сети
60. Стены, полы бетонные. Пробивка борозд м 9
61. Труба ПВХ диаметром 40 мм. Прокладка по основанию пола (под стяжку) м 9
62. Щиты распределительные. Установка на стене распорными дюбелями шт. 1
63. Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м 170
64. Кабели силовые ВВГ различного сечения. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава, в т.ч. м 399
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 м 80
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 88
Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 м 106
Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 м 25
Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E м 100
Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами шт. 8
65. Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 5
66. Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 2
67. Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 18
68. Светильники светодиодные модели "Армстронг". Установка на закладных деталях в подвесных потолках шт. 14
69. Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки. Монтаж с креплением винтами или болтами шт. 1
70. Светильники прожекторного типа светодиодные. Установка вне зданий шт. 1
71. Розетка коммуникационная/сетевая скрытой установки. Монтаж при скрытой проводке шт. 14
4.Пожаро-охранная сигнализация
72. Монтаж и наладка пожарной сигнализации система 1
5.Оборудование
73. Тепловая электрическая завеса 6кВт. Установка шт. 1
74. Кондиционер настенный Gree-24. Установка комплект 1

Приложение

Лот 1565418 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1045146650

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 6 (178-1 Р, 1565414)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	178-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР технологических помещений (гермозона, кросс) в здании ЛТЦ с.Айет
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 30.09.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 178-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт технологических помещений (гермозона, кросс)
в здании ЛТЦ с.Айет»
1. Место выполнения работ/услуг: с.Айет Костанайской области
2. Срок выполнения работ/ услуг: сентябрь 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию
по данным видам услуг.
4.Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта
в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай
не позднее 20 числа отчетного месяца

10. Объем выполняемых работ/ услуг:
1.Помещения
потолки
1.Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка м2 45,1
2.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе м2 45,1
3.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 45,1
стены
4.Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 27,34
5.Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе м2 27,34
6.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 96,82
полы
7. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 45,1
8. Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм м2 45,1
9. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 45,1
10.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м 36
11.Профиль накладной (порог). Устройство м 0,9
проемы
12.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2 2,1
13.Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2 8,73
14.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом м3 5,6
15.Проемы высотой до 5 м. Разборка перегородок ПВХ м2 14
16.Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол м2 14
17.Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки м2 2,1
18.Доводчики дверные. Установка шт. 1
19.Приборы дверные. Смена замков врезных шт.1
20.Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % м2 5,46
шахта, ксу
21.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2 3,78
22.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах, в т.ч. м2 3,78
Блоки дверные стальные однопольные с замком и ручками м2 1,89
Блоки дверные стальные утепленные, однопольные с замком и ручками м2 1,89
23.Доводчики дверные. Установка шт.1
2.Электричество
24.Выключатели и розетки. Демонтаж шт.4
25.Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.10
26.Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, в т.ч. м 74
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 м 49
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 25
Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм шт.2
27.Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт. 8
28.Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт.2
29.Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65. Монтаж с креплением винтами или болтами шт. 10
30.Кабельрост. Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм. Монтаж по установленным конструкциям м 15
пожаро-охранная сигнализация
31.Электропроводка скрытая. Демонтаж м 42
32.Патроны и подвесы. Демонтаж (извещатели) шт. 8
33.Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж шт.8
34.Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5. Прокладка по стенам и потолкам м 42
35.Коробка ответвительная. Монтаж на стене шт. 2

Приложение

Лот 1565414 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 4 (181-1 Р, 1565416)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	181-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР кровли гаражей ТЦ по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.08.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 181-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт кровли гаражей ТЦ
по ул.Чернышевского, 111 в г.Костанае»
1. Место выполнения работ/услуг: г.Костанай
2. Срок выполнения работ/ услуг: август 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг:
Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам услуг (не ниже III категории).
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай
не позднее 20 числа отчетного месяца
10. Объем выполняемых работ/ услуг:

Кровля
1.Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка м2 2228,2
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж м2 2228,2
3.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм. Устройство м2 2228,2
4.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов типа "Унифлекс". Устройство м2 2228,2
5.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков м 375
6.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка м 559
7.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов шириной 600 мм м 184
8.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов м 375
Отмостка
9. Основания бетонные под полы на гравии. Разборка существующей отмостки м3 7,637
10.Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной 190 мм м3 41,458
11.Слои подстилающие щебеночные толщиной 150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками м3 32,73
12. Подготовка бетонная толщиной 80 мм. Устройство м3 17,456
13. Покрытия цементные. Железнение м2 218,2

Приложение

Лот 1565416 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 1 (692-1 Р, 1565419)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	692-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР кровли здания ЛТЦ с. Айет
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 30.09.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 692-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт кровли здания ЛТЦ в с.Айет»
1. Место выполнения работ/услуг: с.Айет Костанайской области
2. Срок выполнения работ/ услуг: сентябрь 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам услуг.
4.Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к II группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай не позднее 20 числа отчетного месяца
Кровля

1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий м2 2,3
2.Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (обшивка парапета) м 71,1
3.Покрытия. Утепление керамзитом. Разборка м3 0,95
4. Стены мелкоблочные. Разборка (плиты парапета-71шт) м3 2,13
5. Участки стен отдельные. Кладка и заделка кирпичом (кладка парапета) м3 9,34
6. Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка м3 1,02
7. Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами (вокруг столбиков)место 13
8. Прогоны из брусьев. Укладка по фермам м3 2,76
9. Стропила. Установка с изготовлением м3 9,08
10.Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 7,57
11.Стены. Устройство фронтонов (лобовой доски) м2 18
12.Стены. Устройство карнизов (подшивной доски) м2 54,4
13.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы. Огнезащита раствоом антисептирующим для огнезащиты древесины всех типов зданий м2 790,7
14.Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка м2 718,3
15.Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством м2 718,3
16.Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (профилированного листа). Устройство м2 42,2
17.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (фронтоны) м2 42,2
18.Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной ветровой и подшивной доски м2 71
Молниезащита
19.Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям м 310
20.Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж шт. 15
21.Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж м 32,5
Ограждение
22.Кровли. Ограждение перилами м 93
Снегозадержание
23.Кровли. Устройство снегозадержания м 92,8
Водосток
24.Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей, в т.ч. м199
Желоб водосточный с полимерным покрытием д-125 мм м 93
Труба водосточная с полимерным покрытием д-100 мм м 106
Колено трубы водосточной с полимерным покрытиемд-100 мм шт. 30
Воронка выпускная с полимерным покрытием д-100 мм шт. 10
Держатель желоба водосточного шт. 155
Соединитель желоба водосточного с полимерным покрытием шт. 30
Держатель трубы водосточной шт. 60
Вентшахты
25.Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка м3 1,5
26. Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 0,11
27.Поверхности плоские. Изоляция матами теплоизоляционными из стекловолокна М-11-50 м3 0,4
28.Изоляция поверхностей плоских. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия м2 8,2
29.Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами зонт 2
30.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным тубам м 4,1
Прочие работы
31.Лестницы пожарные. Монтаж. кг 98,82
32.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом м2 2,27
33.Решетки жалюзийные. Установка (слуховые окна) решетка 2
34.Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство (обрамление слуховых окон фронтонов) м 9

Приложение

Лот 1565419 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 5 (179-1 Р, 1565415)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	179-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР технологических помещений (АТС, БТС, ДГА) в здании АТС с. Пешковка Федоровского района
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 30.09.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 179-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт технологических помещений (АТС, BTS, ДГА)
в здании АТС с.Пешковка Федоровского района»
1. Место выполнения работ/услуг: с.Пешковка Костанайской области
2. Срок выполнения работ/ услуг: сентябрь 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам услуг.
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай не позднее 20 числа отчетного месяца

10. Объем выполняемых работ/ услуг:
1.Кровля
1.Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий м2 104
2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 40 мм. Устройство м2 104
3.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов типа "Унифлекс". Устройство м2 104
4.Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет) м3 0,8
5.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (парапет) м3 0,8
6. Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков м 8
7. Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, Парапетов м 8 8. Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов м 9
2.АТС, BTS, ДГА
Потолки
9. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 12,9
10.Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (после разборки печи) м3 0,308
11.Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу м 30
12.Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе м2 54,3
13.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 54,3
стены
14.Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Разборка. м3 1,2
15.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 46,8
16.Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм м2 76,71
17.Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе м2 211,1
18.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 211,1
полы
19.Полы дощатые. Разборка покрытия м2 13
20.Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков м2 13
21.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 6,4
22.Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство м3 2,68
23.Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство м2 19,8
24.Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных (ДСП). Устройство м2 35
25.Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (с 2-х сторон) раствором антисептирующим для огнезащиты древесины всех типов м2 35
26.Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 35
27.Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство м2 19,8
28.Плинтуса керамогранитные. Устройство м 34
29.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м 32
проемы
30.Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2 6,3
31.Блоки дверные стальные двупольные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций м2 2,1
32.Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2 8,33
33.Решетки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций кг 120
34.Решетки и ограды. Окраска за один раз эмалью м2 2,1
35.Решетки. Монтаж (повторного применения) кг 60
36.Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом м3 2,64
37.Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей м2 4,2
38.Доски подоконные из ПВХ шириной 500 мм. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м п/м 2,6
39.Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком м 9,3
40.Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов м 2,4
41.Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов м2 1,4
42.Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная/ откосы м2 1,4
43.Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей с замками и ручками м2 4,2

44.Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах, в т.ч. м2 4,2
Блоки дверные стальные однопольные с замком и ручками м2 2,1
Блоки дверные стальные утепленные, однопольные с замком и ручками м2 2,1
45.Доводчики дверные. Установка шт.3
46.Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % м2 5,46
47.Приборы дверные. Смена замков врезных шт.1
3.Электричество
48.Выключатели и розетки. Демонтаж шт. 12
49.Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт. 10
50.Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, в т.ч. м 152
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 м 84
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 68
Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм шт.5
51.Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт. 12
52.Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт.1
53.Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65. Монтаж с креплением винтами или болтами шт. 13
54.Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54. Установка вне зданий шт.1
Пожаро-охранная сигнализация
55.Патроны и подвесы. Демонтаж (извещатели) шт. 9
56.Электропроводка скрытая. Демонтаж м 60
57.Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж шт.8
58.Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж шт.1
59.Указатели световые настенные. Монтаж оборудования шт.2
60.Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим, в т.ч. м 60
Провод для монтажа охранной сигнализации КСПВ 2х0,5 м 42
Провод для монтажа охранной сигнализации КСПВ 4х0,5 м 18
61.Коробка ответвительная. Монтаж на стене шт.2
4.Козырек, крыльцо
козырек
62.Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили конструкции козырька. Монтаж, в т.ч. кг 24,73
Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали 20 х 40 мм кг 12
Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм м2 1,2
Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием м2 1,6
63. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом м2 0,5
крыльцо
64. Обрамление из уголка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций кг 26,53
65.Покрытия из плиток тротуарных на клее из сухих смесей. Устройство м2 7,52
66.Ограждения металлические без поручня. Установка м 4,2
67.Решетки, переплеты и тому подобное. Окраска эмалью, количество окрасок 2 м2 1,9
цоколь
68.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементноизвестковым раствором м2 11
69.Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов м2 11
отмостка
70.Грунты 2 группы. Разработка вручную м3 2,125
71.Слои подстилающие песчаные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками м3 0,85
72.Слои подстилающие щебеночные толщиной 150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками м3 1,275
73.Подготовка бетонная толщиной 80 мм. Устройство м3 0,68
74.Покрытия цементные. Железнение м2 8,5

Приложение

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Лот 1565415 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1045146650

Приложение №2

к Договору №445826/2020/1-2 от 07.08.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 445826
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № 3 (694-1 Р, 1565417)

Заказчик: Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "International Trade Company "Eurasia Invest"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	694-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	КР помещений сервис-бюро Житикаринского ЛТЦ г.Житикара
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, г.Костанай, ул. Тарана, 56 (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.07.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг
Лот № 694-1 Р
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт помещений сервис-бюро Житикаринского ЛТЦ в г.Житикара»
1. Место выполнения работ/услуг: г.Житикара Костанайской области
2. Срок выполнения работ/ услуг: июль 2020г.
3.Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам услуг.
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
• территориальный район - 10
• норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
• норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
• средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
• налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай не позднее 20 числа отчетного месяца
10. Объем выполняемых работ/ услуг:

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
1045146650

1.Помещения
Потолки
1. Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом". Устройство м2 136,7
2. Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью и окраска водоэмульсионными составами м2 12,2
Полы
3. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 5
4. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 64,1
5. Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство м2 114
6. Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм м2 24,4
7. Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 24,4
8. Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство м2 114
9. Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м 26
10. Плинтуса керамогранитные. Устройство м 54
Стены и перегородки
11. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи м2 59
12. Стены. Обшивка ГКЛ по металлическому каркасу м2 218
13. Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных ГКЛ. Сухими смесями на гипсовой основе м2 218
14. Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью для последующей окраски м2 38,2
15. Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное сухой растворной смесью м 210,8
16. Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная м2 267
17. Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол м2 32,7
18. Проемы дверные внутренние однопольные. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородке м2 2,1
Проемы
19. Блоки дверные стальные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций м2 3,68
20. Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2 15,12
21. Заполнение оконных проемов деревянное. Разборка м2 23,52
22. Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей со стеклопакетом двухкамерным, сложным открыванием м2 23,52
23. Доски подоконные из ПВХ шириной 500 мм. Установка м 12
24. Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком м 40,6
25. Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство м 12
26. Штукатурка наружных прямолинейных откосов. Ремонт раствором цементно-известковым и окраска водоэмульсией м2 8,12
27. Проемы дверные во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков ДГ 21-9П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии с замком и ручками м2 3,78
28. Блоки дверные стальные утепленные двупольные, с замком и ручками. Установка м2 3,68
29. Проемы дверные внутренние. Установка блоков из алюминиевых профилей с замком и ручками м2 2,1
30. Доводчики дверные. Установка шт. 2
2.Входная группа
31. Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (козырек) м2 9,5
32. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (боковые стенки крыльца) м2 6,3
33. Решетки лестничные металлические. Разборка м 3
34. Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство м3 1,6
35. Покрытия из плиток тротуарных на клее из сухих смесей. Устройство м2 18,5
36. Стены. Облицовка наружная плиткой бетонной на клее из сухих смесей м2 6,3
37. Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж каркаса козырька из проката углового 50х3 кг 67
38. Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом м2 1,541
39. Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 9,6
40. Облицовка стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм. Устройство м2 7,4
41. Ограждения металлические без поручня. Установка м 7
3.Отопление

42. Радиаторы отопления. Демонтаж шт. 7
43. Радиаторы отопления чугунные. Установка секц147
44. Краны шаровые с резьбой 3/4" DN 20. Установка шт. 14
45. Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 40. Установка шт. 2
46. Краны воздушные. Установка комплект 7
47. Радиаторы, трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 29,4
4.Электрические и локальные сети
48. Трубы гибкие гофрированные из ПВХ д-20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м 250
49. Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава, в т.ч. м 550
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 м 130
Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 180
Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 м 120
Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 м 40
Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм шт.10
Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E м 80
50. Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 3
51. Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 5
52. Розетка штепсельная утопленного типа (двухместная). Монтаж при скрытой проводке шт. 22
53. Светильники светодиодные модели "Армстронг". Установка на закладных деталях в подвесных потолках шт.21
54. Светильники светодиодные потолочные или настенные для внутренней установки. Монтаж с креплением винтами или болтами шт. 3
55. Розетка утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке, в т.ч. шт. 16
Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная шт. 8
Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная шт. 8
5.Пожаро-охранная сигнализация
56. Пожаро-охранная сигнализация и видеонаблюдение. Монтаж система 1
6.Оборудование
57. Тепловая электрическая завеса 6кВт. Установка шт.1
58. Подъемник вертикальный ПТУ-001 со стационарным ограждением. Установка шт. 1

Приложение

Лот 1565417 ВДЦ и ГПР.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1045146650

Подписывающие:
КАРАМАНОВ АЛМАТ БОЛАТОВИЧ, Генеральный директор Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком"
Мергенов Аделхан Какенович, Региональный директор Северного региона Сервисной фабрики - филиал АО "Казахтелеком"
Сабырбеков Аслан Каиргазыевич, Начальник СОПП
ТУРДИЕВ БАКЫТЖАН ТУГАНБАЕВИЧ, Генеральный директор
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе