"SANA-2015" Версия 20.1 от 20.01.20 г

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65

БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11

БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406

БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.

БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор №20 от 29.04.2020

Акт №3 от 24.08.2020г
выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Капитальный ремонт фасада

Раздел 3 Наружняя отделка

3.1 Фасад

1	17	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	255,46	3889,33	14,15	993568	3615	420799	410319	1516198
						2227,96	2,87	569154	734	–	112311	
2	21	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	192,7	832,7	2,01	160462	388	54204	76370	255779
						549,4	1,04	105870	200	–	18947	
		3.2 Цоколь										
3	22	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	162	7610,54	32,87	1232907	5325	635610	428159	1793951
						3654,15	16,62	591972	2693	–	132885	
		3.3 Отмостка										

4	23 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	27,5	1262,25	1102,84	34712	30328	40	8403	46564
					157,96	266,44	4344	7327	–	3449	
5	24 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	27,5	1635		44963		44963	–	48560
					–		–		–	3597	
6	25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 %	м3	21,15	23074,89	1114,75	488034	23577	434848	25404	554513
					1399,95	268,32	29609	5675	–	41075	

Раздел 4 Крыльца Кр1-Кр5

4.1 Кр-1

7	26 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	44,4	3255,5	1102,82	144544	48965	88565	13568	170761
					157,97	266,46	7014	11831	–	12649	

8	27	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,4	1635		72594		72594	–	78402
						–		–		–	5808	
9	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,6	21521,88	1115	34435	1784	30411	1922	39266
						1400	268,13	2240	429	–	2909	
10	29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,228	256938,6	1464,91	58582	334	54778	2607	66084
						15219,3	662,28	3470	151	–	4895	
11	30	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	15	24954,33	1364,07	374315	20461	300429	42107	449736
						3561,67	337,13	53425	5057	–	33314	
12	31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	71	793,37	30,35	56329	2155	26952	20404	82872
						383,41	15,73	27222	1117	–	6139	

13	32 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	71	568,24	39,52	40345	2806	566	27487	73259
					520,75	16,96	36973	1204	–	5427	
14	33 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	71	2351		166921		166921	–	180275
					–		–		–	13354	
15	34 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ1 НР = 72 %	м ограждения	20	1410,5	89,35	28210	1787	10229	12241	43687
					809,7	40,35	16194	807	–	3236	

16	35 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,316	228018,99	19617,09	72054	6199	1088	47984	129641
					204958,86	5943,04	64767	1878	–	9603	
17	36 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62	699		43338		43338	–	46805
					–		–		–	3467	
18	37 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	230		23000		23000	–	24840
					–		–		–	1840	

19	38 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,01	224534		2245		2245	–	2425
					–		–		–	180	
20	39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	194	95,38	2,45	18504	476	8511	6893	27429
					49,06	0,29	9517	56	–	2032	
21	40 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	295,03	356,32	2,03	105124	598	99086	4010	117865
					18,44	0,44	5440	129	–	8731	

Итого **5 748 912**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 527 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 148 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 519 177
- накладные расходы, тенге 1 127 878
- в т.ч. зарплата, тенге 101 509

- сметная прибыль (8 %), тенге	425 848
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	68 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	127 994
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	233 334
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	45 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	118 918
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	6 343 294
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 034 821
Налог на добавленную стоимость (12 %)	724 179
Всего по акту	6 759 000

Всего к оплате 6 759 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысячи тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.