ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"СЕМЕЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия 17001834
от 03 февраля 2017 года

ЗАКАЗ № 623

ЗАКАЗЧИК: НАО «Медицинский университет Семей»
ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт кровли главного корпуса здания
НАО «Медицинский университет Семей»
по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Абая Кунанбаева,103

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

г.СЕМЕЙ 2020 г

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

"СЕМЕЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия 17001834
от 03 февраля 2017 года

ЗАКАЗ № 623

ЗАКАЗЧИК: НАО «Медицинский университет Семей»
ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт кровли главного корпуса здания
НАО «Медицинский университет Семей»
по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Абая Кунанбаева,103

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА	С.Е.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КООПЕРАТИВА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	Т.С.МУКИЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация рабочего проекта на капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО «Медицинский университет Семей» по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Абая Кунанбаева,103 составлена на основании дефектного акта и в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 2 квартала 2020 г на основании приказа от 10.12.2018 г. №251-нк УСН РК 8.02-03-2018,ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦПГ РК 8.04-12-2018, ССЦ РК 8.04-08-2018,ССЦ РК 8.04-09-2018, СЦЭМ РК 8.04-11-2018,СЦПГ РК 8.04-12-2018 дополнений и изменений выпуск 17.Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г №1787-XII (*по состоянию на 01.06.2014г) Сметная документация выполнена на программном комплексе АВС-4 (редакция 2020.2.1) .Продолжительность капитального ремонта составляет 3 месяца

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района
Лимитированные затраты:

- накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015
- затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 -1,5.0,8%
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
- налог на добавленную стоимость- 12%
- сметная прибыль- 8%

Источник финансирования: собственные средства

Составил Сыздыкова Р.Б

Заказчик НАО "Медицинский университет Семей"

(наименование организации)

"Утверждаю" Барсуков А.С.

Сводный сметный расчет в сумме 153128,6 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 16406,636 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2019 г			6687,920	6687,920
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2020 г			998,973	998,973
		Итого по разделу I			**7686,893**	**7686,893**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	122146,357	0,000	1497,827	123644,184
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 123644,184.3,24% = 4006,072			4006,072	4006,072
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 123644,184.1,12% = 1384,815			1384,815	1384,815
		Итого по разделу III			**5390,887**	**5390,887**
		Итого по сводному сметному расчету	**122146,357**	**0,000**	**14575,607**	**136721,964**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			16406,636	16406,636
		Всего по сводному сметному расчету	**122146,357**	**0,000**	**30982,243**	**153128,600**

в том числе 2019 г	7 490,47
в том числе 2020 г	145 638,13

Председатель кооператива — Слямканов С.Е.

Главный инженер кооператива — Колесников Е.В.

Главный инженер проекта — Мукиев Т.С.

Начальник сметного отдела — Сыздыкова Р.Б.

ФОРМА 2

Заказчик НАО "Медицинский университет Семей"

Утвержден Барсуков А.С.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 138481,486 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 14837,302 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей"
по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2020 г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	см.2-1-1	-Капитальный ремонт кровли	104363,968	-	-	104363,968
2.	см.2-2-1	-Демонтажные работы	11420,136	-	-	11420,136
		Всего по главе	115784,104	-	-	115784,104
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	115784,104	-	-	115784,104
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1389,409	-	-	1389,409
		Всего по главе	1389,409	-	-	1389,409
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	117173,513	-	-	117173,513
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2577,817	-	-	2577,817
5.	Нормативный документ по определению сметной	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1497,827	1497,827

1	2	3	4	5	6	7
	стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8					
		Всего по главе	2577,817	-	1497,827	4075,644
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	119751,331	-	1497,827	121249,158
6.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	2395,027	-	-	2395,027
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	122146,357	-	1497,827	123644,184
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	14837,302	14837,302
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	122146,357	-	16335,129	138481,486

Главный инженер кооператива Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Мукиев Т.С.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

и.о.гл.специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО, г Семей, ул,Абая Кунанбаева,103

	трудоемкость	*сметная з/п*
Капремонт кровли	***14557***	***19469104***
Демонтажные работы	***4377***	***5061755***
Итого	***18934***	***24530859***

Итого: нормативная трудоемкость, согласно сметы, ***18934*** ***чел-ч***

Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, ***24530859*** ***чел-ч***

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.1 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.3 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: начало строительства -2020 г

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2020 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2020 год **1968,00** час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 ***Расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска определяем по следующей формуле:***

$$С_{дз} = \frac{Т_н}{В^{мес}_{нр}} \times k * МРП,$$

Сдз - затраты на дополнительную оплату труда рабочих

$Т_Н$ — нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел. час;

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

$Т_Н$ = **18934**

$В_{НР}^{мес}$ = **164,00**

k= **1,5**

$С_{дз}$= $\frac{18934}{164,00}$ x 1,5 x 2778 = **481 085** **тенге** 2,0 %

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях,подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии ядерного оружия на Семипалатинском полигоне,определяем по следующей формуле

$$С_{ДО} = \frac{8 \times Т_Н \times Д_О}{В_{НР}^{год}} \times (\frac{З}{Т_Н} + \frac{k * МРП}{В_{НР}^{мес}}),$$

$С_{ДО}$ — затраты на дополнительный отпуск в базисном уровне ;

Тн-нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1-7,чел.ч

$В_{НР}^{год}$ – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства,час/год ;

$Д_О$ – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год;

З—сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1 — 7, тенге;

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска, 1 /чел. месяц;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления

строительства, час/месяц ;

2020 г

$В_{НР}^{мес}$ = **164,00** час/месяц среднемесячная норма

2020 г

$В_{НР}^{год}$ - **1968,00** час/год среднегодовая норма

До- **10** календарных дней

k = **1,5**

З= **24530859** тенге

Тн = **18934**

$$С_{до} = \frac{8 \times 18934 \times 10}{1968,00} \times \left(\frac{24530859}{18934} + \frac{1,5 \times 2778}{164,00}\right) = 1\,016\,741,77 \text{ тенге}$$

4,14 %

769,67 1295,60 25,41 1 016 741,77

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО"Медицинский университет Семей"по адресу:г.Семей ул.Абая 103 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капремонт кровли

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-1-1

НА Капремонт кровли

ОСНОВАНИЕ: ПК "Семейпроект" АС1-38

Сметная стоимость	104363,968	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19469,104	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,557	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2кв.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля, Блоки ;А,Б,В,Г,Д,Ж,К											
1.				3445,5454545	742,53	66,82	2558427	230237	--	2195641			5134393
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия		675,71	16,94	2328190	58376	--	380325			
		НР - 92%; СП - 8%											
2.				390,3803	25967	--	10137005	--	10137005	--			10947966
	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		--	--	--	--	--	810960			
		СП - 8%											
3.				2917	771,2	130,86	2249579	381704	1022559	874007			3373472
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки		289,79	35,89	845316	104691	--	249887			
		НР - 92%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	44,6301		18572		828870			
4.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	43755	21,96 1,07	1,94 0,56	960711 46962	84879 24284	828870 --	65546 82101	1108358
4.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	44,6301		18572		828870			
5.	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м труб	754	1848,16 1684,84	115,24 34,62	1393516 1270371	86892 26106	36253 --	1192759 206902	2793177
5.1.	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,000112 т	0,084448		309851		26166			
5.2.	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,039 кг	29,406		343		10086			
6.	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм СП - 8%	м	754	2129 --	-- --	1605266 --	-- --	1605266 --	-- 128421	1733687
7.	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм	шт.	29	3989 --	-- --	115681 --	-- --	115681 --	-- 9254	124935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм	шт.	116	1518	--	176088	--	176088	--	190175
					--	--	--	--	--	14087	
		СП - 8%									
9.	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	712	916	--	652192	--	652192	--	704367
					--	--	--	--	--	52175	
		СП - 8%									
10.	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	-Отмет ОМ-180 Наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	29	4122	--	119538	--	119538	--	129101
					--	--	--	--	--	9563	
		СП - 8%									
11.	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	-Желоба. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м желобов	385,09	949,5	14,92	365643	5747	207359	142114	548377
					396,11	5,02	152537	1934	--	40621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,00169 т	0,650802		309851		201652			
12.	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	385,09	1609	--	619610	--	619610	--	669179
					--	--	--	--	--	49569	
		СП - 8%									
13.	1120-0101-0303 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности	12	5679,78	54,54	68157	655	41187	26062	101757
					2192,92	23,23	26315	279	--	7538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм 250х250. Прокладка	воздуховодов								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2305-0104-0106		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	12		3262		39144			
14.				25,8	5934,19	54,54	153102	1407	102742	48562	217797
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм300х300. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1897,42	23,23	48953	599	--	16133	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	25,8		3840		99072			
15.				23,8	5934,19	54,54	141234	1298	94777	44797	200913
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм350х350. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1897,42	23,23	45159	553	--	14882	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны	1 м2	23,8		3840		91392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 300 до 1000 мм									
16.				56	5934,19	54,54	332315	3054	223006	105405	472737
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм400х400. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1897,42	23,23	106255	1301	--	35018	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	56							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		215040			
17.				101	5450,15	50,82	550465	5133	401131	143457	749435
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х500. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1427,73	21,62	144201	2184	--	55514	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	101							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		387840			
18.				8,8	5450,15	50,82	47961	447	34950	12499	65297
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х600. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1427,73	21,62	12564	190	--	4837	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	8,8							
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2			3840		33792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм									
19.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 600х600. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	129,6	5450,15	50,82	706339	6587	514718	184079	961652
					1427,73	21,62	185034	2802	--	71233	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	129,6		3840		497664			
20.	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 700х700. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5153,78	45,5	57722	510	44287	12843	76211
					1154	16,13	12925	181	--	5645	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	1 м2	11,2		3840		43008			
21.	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 800х800. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5153,78	45,5	82461	728	63269	18348	108873
					1154	16,13	18464	258	--	8065	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1	16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2305-0104-0107		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2			3840		61440			
22.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	17	28009,5 23981,18	1841,95 943,5	476161 407680	31313 16040	37168 --	322027 63855	862043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,00726	0,12342							
2105-0107-0701		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132010		16293			
22.2.			1,4	23,8							
2105-0307-0108		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг			315		7497			
22.3.			2	34							
2105-0307-1002		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		5372			
22.4.			3	51							
2105-0307-1005		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		4641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				21,08	34216	--	721273	--	721273	--	778975
	2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3		--	--	--	--	--	57702	
		СП - 8%									
24.				425	71	--	30175	--	30175	--	32589
	2105-0401 -0504 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	2414	
		СП - 8%									
25.				363	655	--	237765	--	237765	--	256786
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	19021	
		СП - 8%									
26.				5	8672,92	139,02	43365	695	28966	13620	61543
	1120-0701 -0205 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт		2740,74	38,85	13704	194	--	4559	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	5							
	2305-0301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.			5422		27110			
27.				7	11593,1	213,31	81152	1493	60474	19258	108443
	1120-0701 -0206 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт		2740,74	66,61	19185	466	--	8033	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	7							
	2305-0301-0908	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.			8156		57092			
28.				8	14729,69	277,31	117838	2218	77091	38433	168772
	1120-0701	-Зонты из листовой стали	зонт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015	прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4816,09	86,03	38529	688	--	12502	
28.1.	2305-0301-0901	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	8	9145		73160			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	24800741	844999	18233400	5459457	32681010
			Тенге		--	--	5722343	241126	--	2420816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22180865				
	Материалы		Тенге				2132208				
	Всего заработная плата		Тенге					5282488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14176828				
	Накладные расходы		Тенге				4792093				
	Сметная прибыль		Тенге				2157837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29130796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3997
	Сметная заработная плата		Тенге					5282488			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2619875				
	Материалы		Тенге				1686597				
	Всего заработная плата		Тенге					680982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237765				
	Сдача и испытание		Тенге				33120				
	Накладные расходы		Тенге				667363				
	Сметная прибыль		Тенге				262979				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3550217				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								525
	Сметная заработная плата		Тенге					680982			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				32681013				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4521
	Сметная заработная плата		Тенге					5963470			

РАЗДЕЛ 2. Блоки А,Б,В,Г

29.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	3047,05	979,81	27,78	2985521	84634	249761	2469939	5891897
					870,06	11,02	2651126	33590	--	436437	
29.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80	1000 шт.	0,0071	21,634055	7349		158989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм									
29.2. 2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	60,941		1035		63074			
30.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	3504,1075	2808	--	9839534	--	9839534	--	10626697
					--	--	--	--	--	787163	
31.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	231	125,59	29,58	29010	6834	1613	20795	53789
					89,02	8,83	20563	2039	--	3984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 2113-0816-2305		Резина прессованная	0,0052 кг	1,2012		1143		1373			
32.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Ограждение КО-30.6Р СП - 8%	т	1,07415	636752	--	683967	--	683967	--	738685
					--	--	--	--	--	54717	
33.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	29,00205	177,4	4,32	5145	125	3086	1349	7016
					66,68	0,74	1934	21	--	522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00522		521573		2723			
34.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	33	17188,75	1113,2	567229	36736	244611	271975	906340
					8663,09	494,31	285882	16312	--	67136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 2107-0101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для	0,06 м3	1,98		32401		64154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88									
34.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	1,98		31325		62024			
34.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1 м3	3,3		31325		103373			
35.	2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-прим.Переплеты оконные деревянные. СО1 СП - 8%	м2	26,73	26968 ---	-- --	720855 ---	-- --	720855 ---	-- 57668	778523
36.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	66	463 ---	-- --	30558 ---	-- --	30558 ---	-- 2445	33003
37.	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 СП - 8%	шт.	33	490 ---	-- --	16170 ---	-- --	16170 ---	-- 1294	17464
38.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	18,07	98313,84 ---	1732,63 ---	1776531 ---	31309 ---	1320801 ---	394746 ---	2344980
					23487,6	785,06	424421	14186	--	173702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,02 м3	18,4314		69413		1279379			
39.	1110-0105	-Стропила. Установка с	м3	8,4	99701,64 ---	1857,4 ---	837494 ---	15602 ---	570619 ---	232221 ---	1155292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	изготовлением НР - 90%; СП - 8%	древесины в конструкции		29913,46	803,56	251273	6750	--	85577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,3192		216144		68993			
39.2. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	1,344		31325		42101			
39.3. 2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	6,972		58098		405059			
40.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,7	73310,1	1365,43	271247	5052	151597	105356	406731
					30972,38	666	114598	2464	--	30128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	3,441		31325		107789			
40.2. 2107-0203-0205		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	0,444		31325		13908			
41.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,4	1209,06	75,67	10156	636	4	8833	20508
					1132,91	35,42	9516	298	--	1519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	10 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,7	2957,61 2784,66	54,78 25,38	10943 10303	203 94	437 --	9357 1624	21925
43.	10 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1909,8	46,46 42,95	3,51 1,64	88737 82035	6702 3140	-- --	76657 13232	178626
44.	10 ТПРАЙС-ЛИ СТ Корунд Ltd к=2	-Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12 СП - 8%	кг	745,454	1229,46 --	-- --	916509 --	-- --	916509 --	-- 73321	989830
		Каналализационный стояк									
45.	1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2217,32 1662,12	551,88 167,49	8869 6648	2208 670	13 --	7172 1283	17325
46.	2301-0506 -0211 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	4	2317 --	-- --	9268 --	-- --	9268 --	-- 741	10009
47.	2113-0816 -3301 РСНБ РК 2015	-Хомутик СП - 8%	шт.	2	860 --	-- --	1720 --	-- --	1720 --	-- 138	1858
48.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2	3435,56 1384,95	17,85 5	6871 2770	36 10	4065 --	2558 754	10183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,0114		351970		4012			
		Вентшахта ВВШ3									
49.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	2,223	110961,75 / 67678,65	1746,09 / 758,63	246668 / 150450	3882 / 1686	92336 / --	136922 / 30687	414278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	1,24488		31325		38996			
49.2. 2107-0201-0203		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	1,08927		31325		34121			
50.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки	205,2	2607,98 / 527,24	20,18 / 10,36	535158 / 108190	4141 / 2126	422827 / --	99284 / 50755	685197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 2107-0503-0103		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	2,93436		131571		386077			
51.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	4,56	26610,11 / 23981,18	1841,95 / 943,5	121342 / 109354	8399 / 4302	3589 / --	86379 / 16618	224339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.			2	9,12							
2105-0307-1002		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		1441			
15.2.			3	13,68							
2105-0307-1005		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		1245			
52.				5,6544	20690	--	116990	--	116990	--	126349
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		--	--	--	--	--	9359	
		СП - 8%									
53.				91,2	2342,05	130,87	213595	11936	2463	152748	395650
	1126-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-прим.Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия		2184,17	19,61	199196	1788	--	29307	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,000017	0,00155							
2113-0211-0301		Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т			1588685		2463			
54.				91,2	288	--	26266	--	26266	--	28367
	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2		--	--	--	--	--	2101	
		СП - 8%									
55.				0,824904	114016,3	27760,05	94053	22899	2120	52213	157966
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		83687,8	8044,83	69034	6636	--	11701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000363		633907		230			
55.2. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,989885		374		370			
55.3. 2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000082		1863709		154			
55.4. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000256		462200		118			
55.5. 2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000495		412813		204			
55.6. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,0016		438197		701			
56.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,824904	276682 ---	-- --	228236 --	-- --	228236 --	-- 18259	246495
		СП - 8%									
57.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,3	105,97 57,03	3,04 0,37	2363 1272	68 8	1023 --	883 260	3506
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,002007		462200		928			
58.	1113-0301	-Поверхности	м2	22,3	177,4	4,32	3956	96	2373	1037	5395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%			66,68	0,74	1487	17	--	401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,004014		521573		2094			
59.	1110-0107 -0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка кровельной сталью по дереву НР - 90%; СП - 8%	м2	45,6	1073,4 997,91	8,51 3,89	48947 45505	388 177	3054 --	41114 7205	97266
60.	2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	45,6	1946 --	-- --	88738 --	-- --	88738 --	-- 7099	95837
61.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3	979,81 870,06	27,78 11,02	2939 2610	83 33	246 --	2432 430	5801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 2113-0208-0202		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,0213		7349		157			
61.2. 2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,06		1035		62			
62.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	3,45	2808 --	-- --	9688 --	-- --	9688 --	-- 775	10463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				331,74	80,23	2,74	26614	909	5903	18201	48400
	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2		59,69	1,27	19802	421	--	3585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,029857		197348		5892			
		Вентшахта ВВШ4									
64.				3,1465	110961,75	1746,09	349141	5494	130696	193804	586381
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3		67678,65	758,63	212951	2387	--	43436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	1,76204		31325		55196			
64.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	1,541785		31325		48296			
65.				347,2	2607,98	20,18	905491	7007	715426	167989	1159359
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки		527,24	10,36	183058	3597	--	85878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	4,96496		131571		653245			
66.				8,68	26610,11	1841,95	230976	15988	6831	164423	427031
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции		23981,18	943,5	208157	8190	--	31632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 2105-0307-1002		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2 17,36		158		2743			
66.2. 2105-0307-1005		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 26,04		91		2370			
67.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	10,7632	20690 --------- --	-- --------- --	222691 --------- --	-- --------- --	222691 --------- --	-- --------- 17815	240506
68.	1126-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-прим.Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгой НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	173,6	2342,05 --------- 2184,17	130,87 --------- 19,61	406579 --------- 379171	22719 --------- 3404	4689 --------- --	290757 --------- 55787	753124
68.1. 2113-0211-0301		Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000017 т	0,002951		1588685		4689			
69.	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 СП - 8%	м2	173,6	288 --------- --	-- --------- --	49997 --------- --	-- --------- --	49997 --------- --	-- --------- 4000	53997
70.	1109-0302 -0301 РСНБ РК	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные	т конструкций	2,35662	114016,3 --------- 83687,8	27760,05 --------- 8044,83	268693 --------- 197220	65420 --------- 18959	6053 --------- --	149163 --------- 33429	451285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,001037		633907		657			
70.2. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	2,827944		374		1058			
70.3. 2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000236		1863709		439			
70.4. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000731		462200		338			
70.5. 2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001414		412813		584			
70.6. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,004572		438197		2003			
71.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,35662	276682	--	652034	--	652034	--	704197
					--	--	--	--	--	52163	
		СП - 8%									
72.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,6	105,97	3,04	6740	193	2920	2519	10000
					57,03	0,37	3627	24	--	741	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая,	0,00009 т	0,005724		462200		2646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
73.				63,6	177,4	4,32	11283	275	6767	2958	15386
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		66,68	0,74	4241	47	--	1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,011448		521573		5971			
74.				86,78	1073,4	8,51	93149	738	5812	78242	185103
	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка кровельной сталью по дереву НР - 90%; СП - 8%	м2		997,91	3,89	86599	337	--	13711	
75.				86,78	1946	--	168874	--	168874	--	182384
	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	13510	
76.				9,1	979,81	27,78	8916	253	745	7376	17596
	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		870,06	11,02	7918	100	--	1303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,06461		7349		475			
76.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,182		1035		188			
77.				10,465	2808	--	29386	--	29386	--	31737
	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от	м2		--	--	--	--	--	2351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%									
78.	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами	м2	335	80,23	2,74	26876	918	5961	18380	48876
					59,69	1,27	19997	425	--	3620	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,03015		197348		5950			
		Вентшахта ВВШ5									
79.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,279	110961,75	1746,09	30958	487	11589	17185	51994
					67678,65	758,63	18882	212	--	3851	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,15624		31325		4894			
79.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,13671		31325		4282			
80.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обшивка досками обшивки	м2 обшивки	36	2607,98	20,18	93887	727	74179	17418	120210
					527,24	10,36	18981	373	--	8904	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	0,5148		131571		67733			
81.	1126-0101	-Поверхности плоские и	м3	0,96	26610,11	1841,95	25546	1768	756	18185	47229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	криволинейные. Изоляция матами, плитами минераловатными на синтетическом связующем	изоляции		23981,18	943,5	23022	906	--	3498	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2 / 1,92		158		303			
81.2.	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 / 2,88		91		262			
82.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,1904	20690 / --	-- / --	24629 / --	-- / --	24629 / --	-- / 1970	26600
		СП - 8%									
83.	1126-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-прим.Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгой	м2 поверхности покрытия	19,2	2342,05 / 2184,17	130,87 / 19,61	44967 / 41936	2513 / 377	518 / --	32158 / 6170	83295
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017 / 0,000326		1588685		519			
84.	2105-0401 -0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	19,2	288 / --	-- / --	5530 / --	-- / --	5530 / --	-- / 442	5972
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,347328	114016,3 83687,8	27760,05 8044,83	39601 29067	9642 2794	892 --	21984 4927	66512
85.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000153		633907		97			
85.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,416794		374		156			
85.3.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000035		1863709		65			
85.4.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000108		462200		50			
85.5.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000208		412813		86			
85.6.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000674		438197		295			
86.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,347328	276682 --	-- --	96099 --	-- --	96099 --	-- 7688	103787
87.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,4	105,97 57,03	3,04 0,37	996 536	29 3	431 --	372 109	1478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000846		462200		391			
88.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4	177,4	4,32	1668	41	1000	437	2274
					66,68	0,74	627	7	--	169	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001692		521573		883			
89.	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка кровельной сталью по дереву	м2	9,6	1073,4	8,51	10305	82	643	8656	20477
					997,91	3,89	9580	37	--	1517	
		НР - 90%; СП - 8%									
90.	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,6	1946	--	18682	--	18682	--	20176
					--	--	--	--	--	1495	
		СП - 8%									
91.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1,4	979,81	27,78	1372	39	115	1135	2707
					870,06	11,02	1218	15	--	201	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,00994		7349		73			
91.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,028		1035		29			
92.	2110-0104	-Профилированный настил	м2	1,61	2808	--	4521	--	4521	--	4883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0719 РСНБ РК 2015	оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012			--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
93.	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами	м2	28	80,23	2,74	2246	77	498	1536	4085
		НР - 90%; СП - 8%			59,69	1,27	1671	36	--	303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,00252		197348		497			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	24413720	377284	18020004	5386848	32184631
			Тенге		--	--	6016428	138999	--	2384054	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	23262541					
Материалы	Тенге	4049991					
Всего заработная плата	Тенге		5824398				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13220976					
Накладные расходы	Тенге	5156317					
Сметная прибыль	Тенге	2273519					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	30692377					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4328
Сметная заработная плата	Тенге		5824398				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1133042					
Материалы	Тенге	9064					
Всего заработная плата	Тенге		323711				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	730695					
Накладные расходы	Тенге	223361					
Сметная прибыль	Тенге	108512					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1464915					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						242
Сметная заработная плата	Тенге		323711				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	18137					
Материалы	Тенге	13					
Всего заработная плата	Тенге		7318				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9268					
Накладные расходы	Тенге	7172					
Сметная прибыль	Тенге	2025					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	27334					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						5
Сметная заработная плата	Тенге		7318				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	32184625					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4575
Сметная заработная плата	Тенге		6155427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Блок И									
94.	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	51	1978,88	1099,55	100923	56077	13247	61624	175550
					619,58	404,41	31599	20625	--	13004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0128 м3	0,6528		20293		13247			
95.	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	-Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	2,757	96594	--	266310	--	266310	--	287614
					--	--	--	--	--	21305	
96.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	47,04628	20478,3	2210,55	963428	103998	707385	167106	1220976
					3231,81	629	152045	29592	--	90443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	1,03 м3	48,457668		14598		707385			
97.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	480,8	771,2	130,86	370791	62915	168545	144060	556039
					289,79	35,89	139331	17256	--	41188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	7,35624		18572		136620			
98.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	7212	21,96	1,94	158351	13990	136620	10804	182687
					1,07	0,56	7741	4003	--	13532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	7,35624		18572		136620			
99.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	480,8	412,55 183,22	18,96 7,08	198352 88094	9116 3404	101142 --	84179 22602	305133
99.1.	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	0,24 кг	115,392		446		51465			
99.2.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	302,904		164		49676			
100.	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	480,8	288,82 165,89	17,97 6,75	138867 79762	8640 3247	50465 --	76369 17309	232544
100.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,64 кг	307,712		164		50465			
101.	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	552,92	479 --	-- --	264849 --	-- --	264849 --	-- 21188	286037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.				1658,76	525	--	870849	--	870849	--	940517
	2110-0403 -0505 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	69668	
		СП - 8%									
103.				1	2264,63	153,38	2265	153	1915	216	2679
	1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1 воронка		197,43	37	197	37	--	198	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1		1833		1833			
104.				26	1848,16	115,24	48052	2996	1250	41130	96316
	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		1684,84	34,62	43806	900	--	7135	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,000112 т	0,002912		309851		902			
104.2.	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,039 кг	1,014		343		348			
105.				26	2129	--	55354	--	55354	--	59782
	2110-0302	-прим.Труба водосточная	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(180мм)			--	--	--	--	--	4428	
		СП - 8%									
106.	2110-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1518	--	3036	--	3036	--	3279
					--	--	--	--	--	243	
		СП - 8%									
107.	2110-0302 -0207 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба (хомут) водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	1	916	--	916	--	916	--	989
					--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
108.	2110-0302 -0207 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	28	916	--	25648	--	25648	--	27700
					--	--	--	--	--	2052	
		СП - 8%									
109.	2110-0302 -0205 РСНБ РК 2015	-Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	1	4122	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--	--	330	
		СП - 8%									
110.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(лотки и желобы).	м2 покрытия	7,52	3435,56	17,85	25835	134	15286	9616	38288
					1384,95	5	10415	38	--	2836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,042864		351970		15087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3497947	258021	2686939	595104	4420582
			Тенге		--	--	552989	79102	--	327534	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3497947				
		Материалы	Тенге				1195854				
		Всего заработная плата	Тенге					632091			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1224774				
		Местные материалы	Тенге				266310				
		Накладные расходы	Тенге				595102				
		Сметная прибыль	Тенге				327534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4420583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					632091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4420583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					632091			
		РАЗДЕЛ 4. Блок Е									
111.	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	1978,88	1099,55	94986	52778	12468	57999	165224
					619,58	404,41	29740	19412	--	12239	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0128 м3	0,6144		20293		12468			
112.	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	-Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,685	96594	--	259355	--	259355	--	280103
					--	--	--	--	--	20748	
		СП - 8%									
113.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхно	432	363,93	16,03	157216	6925	105883	42557	215754
					102,8	4,28	44408	1850	--	15982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	475,2		161		76507			
113.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	216		136		29376			
114.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11,3712	20478,3	2210,55	232863	25137	170976	40390	295113
					3231,81	629	36750	7152	--	21860	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	1,03 м3	11,712336		14598		170977			
115.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	432	742,53	66,82	320774	28867	--	275288	643746
					675,71	16,94	291907	7319	--	47685	
		НР - 92%; СП - 8%									
116.	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	48,9456	31222	--	1528180	--	1528180	--	1650434
					--	--	--	--	--	122254	
		СП - 8%									
117.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	432	771,2	130,86	333157	56529	151439	129438	499602
					289,79	35,89	125189	15504	--	37008	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	6,6096		18572		122753			
118.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм	м2 стяжки	6480	21,96	1,94	142279	12570	122754	9707	164145
					1,07	0,56	6955	3596	--	12159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к=15	изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 2102-0401-2803		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	6,6096		18572		122753			
119.	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	432	412,55 183,22	18,96 7,08	178220 79153	8191 3059	90876 --	75635 20308	274163
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 2110-0501-0101		Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	0,24 кг	103,68		446		46241			
119.2. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	272,16		164		44634			
120.	1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	432	288,82 165,89	17,97 6,75	124772 71666	7763 2918	45343 --	68617 15552	208942
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,64 кг	276,48		164		45343			
121.	2110-0403 -0602 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань,	м2	496,8	479 --	-- --	237967 --	-- --	237967 --	-- 19037	257005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%									
122.	2110-0403 -0505 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	1490,4	525 ---	-- ---	782460 ---	-- ---	782460 ---	-- 62597	845057
123.	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	104	1848,16 1684,84	115,24 34,62	192209 175224	11985 3601	5000 --	164518 28538	385266
123.1.	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,000112 т	0,011648		309851		3609			
123.2.	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,039 кг	4,056		343		1391			
124.	2110-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-прим.Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(180мм) СП - 8%	м	104	2129 ---	-- ---	221416 ---	-- ---	221416 ---	-- 17713	239129
125.	1112-0101 -2101	-Воронки внутреннего водостока на кровле.	1 воронка	4	2264,63 197,43	153,38 37	9059 790	614 148	7655 --	863 794	10715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Установка НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	4	1833		7332			
126.	2110-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(180мм) СП - 8%	шт.	8	1518 ---	-- --	12144 --	-- --	12144 --	-- 972	13116
127.	2110-0302 -0207 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба (хомут) водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм СП - 8%	шт.	4	916 ---	-- --	3664 --	-- --	3664 --	-- 293	3957
128.	2110-0302 -0207 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм СП - 8%	шт.	112	916 ---	-- --	102592 --	-- --	102592 --	-- 8207	110799
129.	2110-0302 -0205 РСНБ РК 2015	-Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм СП - 8%	шт.	4	4122 ---	-- --	16488 --	-- --	16488 --	-- 1319	17807
130.				16	3435,56	17,85	54969	286	32524	20460	81463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(лотки и желобы). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1384,95	5	22159	80	--	6034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,0912		351970		32100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	5004768	211645	3909184	885472	6361540
			Тенге		--	--	883940	64639	--	471299	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5004768				
Материалы			Тенге				744917				
Всего заработная плата			Тенге					948579			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2904911				
Местные материалы			Тенге				259355				
Накладные расходы			Тенге				885472				
Сметная прибыль			Тенге				471300				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6361540				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								727
Сметная заработная плата			Тенге					948579			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				6361540				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								727
Сметная заработная плата			Тенге					948579			

РАЗДЕЛ 5. Блоки "Л"

131.				3,75	34470,91	3067,5	129266	11503	94719	24012	165540
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Парапеты из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6145,12	740	23044	2775	--	12262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	0,9		18572		16715			
131.2.	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой	0,38 1000 шт.	1,425		54690		77933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012									
132.	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,263	40377,87 10975,35	3220,88 777	10619 2887	847 204	6885 --	2875 1080	14573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,22 м3	0,05786		18572		1075			
132.2.	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,404 1000 шт.	0,106252		54690		5811			
133.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	123,6	363,93 102,8	16,03 4,28	44981 12705	1981 529	30295 --	12176 4573	61730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	135,96		161		21890			
133.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	61,8		136		8405			
134.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	123,6	742,53 675,71	66,82 16,94	91777 83518	8259 2094	-- --	78763 13643	184183
135.	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%	м3	14,008	31222 --	-- --	437358 --	-- --	437358 --	-- 34989	472346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	123,6	771,2 289,79	130,86 35,89	95320 35818	16174 4436	43328 --	37034 10588	142942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	1,89108		18572		35121			
137.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1236	21,96 1,07	1,94 0,56	27138 1327	2398 686	23413 --	1852 2319	31309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	1,26072		18572		23414			
138.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,174	99701,64 29913,46	1857,4 803,56	216751 65032	4038 1747	147681 --	60101 22148	299000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,082612		216144		17856			
138.2.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	0,34784		31325		10896			
138.3.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	1,80442		58098		104833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,355	110961,75 67678,65	1746,09 758,63	39391 24026	620 269	14745 --	21866 4901	66158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,1988		31325		6227			
139.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,17395		31325		5449			
140.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны,Обрешетки из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,42	98313,84 23487,6	1732,63 785,06	139606 33352	2460 1115	103794 --	31020 13650	184276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,02 м3	1,4484		69413		100538			
141.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	17,97	3854,75 2037,54	32,55 16,65	69270 36615	585 299	32070 --	33222 8199	110691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,0092 м3	0,165324		31325		5179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
141.2. 2107-0601-0101		Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,190482		115604		22020			
142.	1110-0114 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	25,6	1396,15 322,88	41,43 18,08	35741 8266	1061 463	26414 --	7856 3488	47085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 2107-0203-0303		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,021 м3	0,5376		31325		16840			
142.2. 2113-0816-9902		Паста антисептическая	0,00058 т	0,014848		605508		8991			
143.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,174	1209,06 1132,91	75,67 35,42	2628 2463	164 77	1 --	2286 393	5308
144.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,355	2957,61 2784,66	54,78 25,38	1050 989	19 9	42 --	898 156	2104
145.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	86,15	46,46 42,95	3,51 1,64	4003 3701	302 142	-- --	3458 597	8058
146.	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12 СП - 8%	кг	52,3441	1229,46 --	-- --	64355 --	-- --	64355 --	-- 5148	69504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	127,5	979,81 870,06	27,78 11,02	124925 110933	3541 1406	10451 --	103352 18262	246539
147.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,90525		7349		6653			
147.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	2,55		1035		2639			
148.	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	146,625	2808 --	-- --	411723 --	-- --	411723 --	-- 32938	444661
149.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03272	97469,18 52388,33	33061,15 11646,02	3189 1714	1082 381	393 --	1446 371	5006
149.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000438		633907		278			
149.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000131		219552		29			
149.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали	0,00194 т	0,000063		438197		28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
150.				0,03272	581974	--	19042	--	19042	--	20566
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ1 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1523	
151.				0,88344	177,4	4,32	157	4	94	41	214
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		66,68	0,74	59	1	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000159		521573		83			
152.				2	17188,75	1113,2	34377	2226	14825	16483	54930
	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно		8663,09	494,31	17326	989	--	4069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,06 м3	0,12		32401		3888			
152.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,12		31325		3759			
152.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1 м3	0,2		31325		6265			
153.				1,04	26968	--	28047	--	28047	--	30290
	2109-0101 -6801	-прим.Переплеты оконные деревянные. СО1	м2		--	--	--	--	--	2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
154.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	463	--	1852	--	1852	--	2000
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
155.	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	490	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
156.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	633907	--	8241	--	8241	--	8900
					--	--	--	--	--	659	
		СП - 8%									
157.	2113-0814 -2202 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические	кг	2,6	154	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
158.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	18,5	363,93	16,03	6733	297	4534	1822	9239
					102,8	4,28	1902	79	--	684	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	20,35						
						161		3276			
158.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	9,25						
						136		1258			
159.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	85,5	3435,56	17,85	293740	1527	173799	109333	435319
					1384,95	5	118414	427	--	32246	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая	т	0,0057	0,48735						
						351970		171533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
160.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	18	125,59	29,58	2261	532	127	1620	4191
					89,02	8,83	1602	159	--	310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2113-0816-2305	Резина прессованная	0,0052 кг	0,0936		1143		107			
161.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Ограждение КО-30.6Р СП - 8%	т	0,0837	636752	--	53296	--	53296	--	57560
					--	--	--	--	--	4264	
162.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2,2599	177,4	4,32	401	10	240	105	547
					66,68	0,74	151	2	--	41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000407		521573		212			
163.	2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	25	167	--	4175	--	4175	--	4509
					--	--	--	--	--	334	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2402795	59631	1757319	551621	3190768
			Тенге		--	--	585842	18288	--	236353	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2324435				
Материалы	Тенге	727460				
Всего заработная плата	Тенге		602035			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	954299				
Накладные расходы	Тенге	550175				
Сметная прибыль	Тенге	229969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3104579				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					464
Сметная заработная плата	Тенге		602035			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	78360				
Материалы	Тенге	393				
Всего заработная плата	Тенге		2095			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	75170				
Накладные расходы	Тенге	1446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3190769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					604130			
		РАЗДЕЛ 6. Блоки "К"									
164.				313,3	363,93	16,03	114018	5022	76790	30863	156472
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		102,8	4,28	32206	1342	--	11591	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	344,63	161		55485			
164.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	156,65	136		21304			
165.				313,3	742,53	66,82	232635	20935	--	199647	466865
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия		675,71	16,94	211700	5308	--	34583	
		НР - 92%; СП - 8%									
166.				35,49689	31222	--	1108284	--	1108284	--	1196947
	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		--	--	--	--	--	88663	
		СП - 8%									
167.				313,3	771,2	130,86	241616	40997	109828	93873	362327
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки		289,79	35,89	90791	11244	--	26839	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	4,79349	18572		89025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.				4699,5	21,96	1,94	103185	9116	89025	7040	119043
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		1,07	0,56	5044	2608	--	8818	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	4,79349		18572		89025			
169.				8	99701,64	1857,4	797613	14859	543446	221163	1100278
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		29913,46	803,56	239308	6429	--	81502	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,304		216144		65708			
169.2.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	1,28		31325		40096			
169.3.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	6,64		58098		385771			
170.				4,3	110961,75	1746,09	477136	7508	178610	264852	801347
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3		67678,65	758,63	291018	3262	--	59359	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	2,408		31325		75431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	2,107		31325		66002			
171.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетки из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,95	98313,84 23487,6	1732,63 785,06	290026 69288	5111 2316	215627 --	64444 28358	382827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,02 м3	3,009		69413		208864			
172.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8	1209,06 1132,91	75,67 35,42	9672 9063	605 283	4 --	8412 1447	19531
173.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,3	2957,61 2784,66	54,78 25,38	12718 11974	236 109	508 --	10875 1887	25480
174.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	295	46,46 42,95	3,51 1,64	13707 12672	1035 485	-- --	11841 2044	27592
175.	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12 СП - 8%	кг	214,69	1229,46 --	-- --	263954 --	-- --	263954 --	-- 21116	285070
176.				4	17188,75	1113,2	68755	4453	29650	32967	109859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно		8663,09	494,31	34652	1977	--	8138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,06 м3	0,24		32401		7776			
176.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,24		31325		7518			
176.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1 м3	0,4		31325		12530			
177.	2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-прим.Переплеты оконные деревянные. СО1 СП - 8%	м2	3,24	26968 --	-- --	87376 --	-- --	87376 --	-- 6990	94366
178.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	8	463 --	-- --	3704 --	-- --	3704 --	-- 296	4000
179.	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 СП - 8%	шт.	4	490 --	-- --	1960 --	-- --	1960 --	-- 157	2117
180.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,009	633907 --	-- --	5705 --	-- --	5705 --	-- 456	6162
181.				22,14	154	--	3410	--	3410	--	3682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	273	
182.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	448	979,81 870,06	27,78 11,02	438954 389788	12444 4939	36722 --	363149 64168	866271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	3,1808		7349		23376			
182.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	8,96		1035		9274			
183.	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	515,2	2808 --	-- --	1446682 --	-- --	1446682 --	-- 115735	1562416
184.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06544	97469,18 52388,33	33061,15 11646,02	6378 3428	2164 762	786 --	2891 742	10011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000877		633907		556			
184.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000262		219552		57			
184.3.			0,00194	0,000127							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			438197		56			
185.				0,06544	581974	--	38084	--	38084	--	41131
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ6.18	т		--	--	--	--	--	3047	
		СП - 8%									
186.				1,76688	177,4	4,32	313	8	187	82	427
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		66,68	0,74	118	1	--	32	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			0,00018	0,000318							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			521573		166			
187.				54,64	363,93	16,03	19885	876	13392	5383	27289
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности		102,8	4,28	5617	234	--	2021	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			1,1	60,104							
2110-0401-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			161		9677			
187.2.			0,5	27,32							
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		3716			
188.				67	3435,56	17,85	230182	1196	136194	85676	341128
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1384,95	5	92792	335	--	25269	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			0,0057	0,3819							
2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная	т			351970		134417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
189.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	39	125,59	29,58	4898	1154	272	3511	9081
					89,02	8,83	3472	344	--	673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2113-0816-2305	Резина прессованная	0,0052 кг	0,2028		1143		232			
190.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Ограждение КО-30.6Р СП - 8%	т	0,18135	636752	--	115475	--	115475	--	124713
					--	--	--	--	--	9238	
191.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	4,89645	177,4	4,32	869	21	522	228	1185
					66,68	0,74	326	4	--	88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000881		521573		460			
		Вентшахта ВВШ2 (в количество 2 шт)									
192.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,164	110961,75	1746,09	18198	286	6813	10101	30563
					67678,65	758,63	11099	124	--	2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,09184		31325		2877			
192.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,08036		31325		2517			
193.	1110-0102 -0601 РСНБ РК	-Обшивка досками обшивки	м2 обшивки	11,8	2607,98	20,18	30774	238	24315	5709	39402
					527,24	10,36	6221	122	--	2919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1. 2107-0503-0103		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	0,16874		131571		22201			
194.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,020358	114016,3	27760,05	2321	565	52	1289	3898
					83687,8	8044,83	1704	164	--	289	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000009		633907		6			
194.2. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,02443		374		9			
194.3. 2113-0804-0301		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000002		1863709		4			
194.4. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000006		462200		3			
194.5. 2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000012		412813		5			
194.6. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000039		438197		17			
195.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,020358	276682	--	5633	--	5633	--	6083
					--	--	--	--	--	451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
196.				0,6	105,97	3,04	64	2	28	24	94
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		57,03	0,37	34	--	--	7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000054		462200		25			
197.				0,6	177,4	4,32	106	3	63	28	145
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		66,68	0,74	40	--	--	11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000108		521573		56			
198.				0,02	20690	--	414	--	414	--	447
	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	33	
199.				0,8	979,81	27,78	784	22	66	648	1547
	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		870,06	11,02	696	9	--	115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,00568		7349		42			
199.2.			0,02	0,016							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1035		17			
200.				0,92	2808	--	2583	--	2583	--	2790
	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
201.				5	1073,4	8,51	5367	43	334	4508	10665
	1110-0107 -0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	-Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2		997,91	3,89	4990	19	--	790	
		НР - 90%; СП - 8%									
202.				5	1946	--	9730	--	9730	--	10508
	2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	778	
		СП - 8%									
203.				18,6	80,23	2,74	1492	51	331	1020	2714
	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами	м2		59,69	1,27	1110	24	--	201	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.			0,00009	0,001674							
2113-0704-3604		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т			197348		330			
204.				43	167	--	7181	--	7181	--	7755
	2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	574	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	6221840	128950	4563740	1430224	8264228
			Тенге		--	--	1529152	42445	--	612169	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6053917	
Материалы	Тенге	1462725	
Всего заработная плата	Тенге		1565539
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2940951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1426045				
		Сметная прибыль	Тенге				598398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8078360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1172
		Сметная заработная плата	Тенге					1565539			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				167923				
		Материалы	Тенге				839				
		Всего заработная плата	Тенге					6058			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159223				
		Накладные расходы	Тенге				4180				
		Сметная прибыль	Тенге				13768				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8264231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1176
		Сметная заработная плата	Тенге					1571597			
		РАЗДЕЛ 7. Блоки "Ж"									
205.				257,3	363,93	16,03	93638	4125	63064	25347	128504
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		102,8	4,28	26449	1102	--	9519	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	283,03		161	45568			
205.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	128,65		136	17496			
206.				257,3	742,53	66,82	191053	17193	--	163962	383417
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия		675,71	16,94	173860	4359	--	28401	
		НР - 92%; СП - 8%									
207.				29,149	31222	--	910090	--	910090	--	982897
	2111-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		--	--	--	--	--	72807	
		СП - 8%									
208.				257,3	771,2	130,86	198429	33669	90197	77094	297564
	1112-0101 -1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки		289,79	35,89	74563	9234	--	22042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм(30мм). Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 2102-0401-2803		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	3,93669		18572		73112			
209. 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 к=15		-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	3859,5	21,96 --- 1,07	1,94 --- 0,56	84742 --- 4142	7487 --- 2142	73113 --- --	5782 --- 7242	97765
209.1. 2102-0401-2803		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	0,00102 м3	3,93669		18572		73112			
210. 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	7,31	99701,64 --- 29913,46	1857,4 --- 803,56	728819 --- 218667	13578 --- 5874	496574 --- --	202087 --- 74473	1005379
210.1. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,27778		216144		60040			
210.2. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	1,1696		31325		36638			
210.3. 2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	6,0673		58098		352498			
211. 1110-0110 -0101		-Каркас из брусьев. Установка	м3	4,85	110961,75 --- 67678,65	1746,09 --- 758,63	538164 --- 328241	8469 --- 3679	201454 --- --	298729 --- 66951	903845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	2,716		31325		85079			
211.2. 2107-0201-0203		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	2,3765		31325		74444			
212.				2,9	98313,84	1732,63	285110	5025	211971	63352	376339
	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетки из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23487,6	785,06	68114	2277	--	27877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 2107-0201-0101		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,02 м3	2,958		69413		205324			
213.				7,31	1209,06	75,67	8838	553	3	7686	17847
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		1132,91	35,42	8282	259	--	1322	
214.				4,85	2957,61	54,78	14344	266	572	12266	28739
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2784,66	25,38	13506	123	--	2129	
215.				348	46,46	3,51	16170	1221	--	13968	32549
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхно		42,95	1,64	14948	572	--	2411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	сти								
216.	ТПРАЙС-ЛИ СТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12 СП - 8%	кг	231,084	1229,46	--	284110	--	284110	--	306838
					--	--	--	--	--	22729	
217.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4	17188,75	1113,2	68755	4453	29650	32967	109859
	Изм. и доп. вып. 16				8663,09	494,31	34652	1977	--	8138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	32401		7776			
217.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	31325		7518			
217.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	31325		12530			
218.	2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-прим.Переплеты оконные деревянные. СО1 СП - 8%	м2	3,24	26968	--	87376	--	87376	--	94366
					--	--	--	--	--	6990	
219.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	8	463	--	3704	--	3704	--	4000
					--	--	--	--	--	296	
220.	2109-0404	-Шпингалет врезной ШВ	шт.	4	490	--	1960	--	1960	--	2117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0603 РСНБ РК 2015	ГОСТ 5090-2016 СП - 8%			--	--	--	--	--	157	
221.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	633907	--	5705	--	5705	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--	--	456	
222.	2113-0814 -2202 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические СП - 8%	кг	22,14	154	--	3410	--	3410	--	3682
					--	--	--	--	--	273	
223.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	370	979,81	27,78	362529	10277	30329	299922	715447
					870,06	11,02	321923	4079	--	52996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	2,627		7349		19306			
223.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	7,4		1035		7659			
224.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	425,5	2808	--	1194804	--	1194804	--	1290388
					--	--	--	--	--	95584	
225.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	67	3435,56	17,85	230182	1196	136194	85676	341128
					1384,95	5	92792	335	--	25269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая	0,0057 т	0,3819		351970		134417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
226.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	54,64	363,93	16,03	19885	876	13392	5383	27289
					102,8	4,28	5617	234	--	2021	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	60,104		161		9677			
226.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	27,32		136		3716			
227.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07224	97469,18	33061,15	7041	2388	868	3192	11052
					52388,33	11646,02	3785	841	--	819	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,000968		633907		614			
227.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000289		219552		63			
227.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,00014		438197		61			
228.	2106-0208-0501 РСНБ РК	-Стремянка ЛВ6.18	т	0,07224	581974	--	42042	--	42042	--	45405
					--	--	--	--	--	3363	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
229.				36	125,59	29,58	4521	1065	251	3241	8383
	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения		89,02	8,83	3205	318	--	621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	2113-0816-2305	Резина прессованная	0,0052 кг	0,1872		1143		214			
230.				0,1674	636752	--	106592	--	106592	--	115120
	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Ограждение КО-30.6Р СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8527	
231.				6,47028	177,4	4,32	1148	28	689	301	1565
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		66,68	0,74	431	5	--	116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,001165		521573		607			
		Вентшахта ВВШ1									
232.				0,46	110961,75	1746,09	51042	803	19107	28333	85725
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3		67678,65	758,63	31132	349	--	6350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,2576		31325		8069			
232.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,2254		31325		7061			
233.				9,4	2607,98	20,18	24515	190	19369	4548	31388
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки		527,24	10,36	4956	97	--	2325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	0,13442		131571		17686			
234.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,013195	114016,3	27760,05	1504	366	34	835	2527
					83687,8	8044,83	1104	106	--	187	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000006		633907		4			
234.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,015834		374		6			
234.3.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000001		1863709		2			
234.4.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000004		462200		2			
234.5.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000008		412813		3			
234.6.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000026		438197		11			
235.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,013195	276682	--	3651	--	3651	--	3943
					--	--	--	--	--	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
236.				0,35	105,97	3,04	37	1	16	14	55
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		57,03	0,37	20	--	--	4	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000032		462200		15			
237.				0,35	177,4	4,32	62	2	37	16	85
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		66,68	0,74	23	--	--	6	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000063		521573		33			
238.				0,01	20690	--	207	--	207	--	223
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
239.				0,6	979,81	27,78	588	17	49	486	1160
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		870,06	11,02	522	7	--	86	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,00426		7349		31			
239.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,012		1035		12			
240.				0,69	2808	--	1938	--	1938	--	2093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	155	
241.				3,2	1073,4	8,51	3435	27	215	2885	6826
	1110-0107 -0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 90%; СП - 8%			997,91	3,89	3193	12	--	506	
242.				3,2	1946	--	6227	--	6227	--	6725
	2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		---	---	---	---	---	---	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	498	
243.				35,6	80,23	2,74	2856	98	633	1953	5194
	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 90%; СП - 8%			59,69	1,27	2125	45	--	385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,003204		197348		632			
		Вентшахта ВВШ2 (в количество 2 шт)									
244.				0,164	110961,75	1746,09	18198	286	6813	10101	30563
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас из брусьев. Установка	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 90%; СП - 8%			67678,65	758,63	11099	124	--	2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,09184		31325		2877			
244.2.	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	0,49 м3	0,08036		31325		2517			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
245.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	-Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки	11,8	2607,98 527,24	20,18 10,36	30774 6221	238 122	24315 --	5709 2919	39402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0143 м3	0,16874		131571		22201			
246.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,020358	114016,3 83687,8	27760,05 8044,83	2321 1704	565 164	52 --	1289 289	3898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000009		633907		6			
246.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,02443		374		9			
246.3.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000002		1863709		4			
246.4.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000006		462200		3			
246.5.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000012		412813		5			
246.6.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У	0,00194 т	0,000039		438197		17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
247.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 К=2	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,020358	276682 --	-- --	5633 --	-- --	5633 --	-- 451	6083
248.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2	105,97 57,03	3,04 0,37	127 68	4 --	55 --	48 14	189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000108		462200		50			
249.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2	177,4 66,68	4,32 0,74	213 80	5 1	128 --	56 22	290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000216		521573		113			
250.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	0,02	20690 --	-- --	414 --	-- --	414 --	-- 33	447
251.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	0,8	979,81 870,06	27,78 11,02	784 696	22 9	66 --	648 115	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,0071 1000 шт.	0,00568		7349		42			
251.2.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,016		1035		17			
252.	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	0,92	2808 --- --	-- --- --	2583 --- --	-- --- --	2583 --- --	-- --- 207	2790
253.	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	-Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	м2	5	1073,4 --- 997,91	8,51 --- 3,89	5367 --- 4990	43 --- 19	334 --- --	4508 --- 790	10665
254.	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	5	1946 --- --	-- --- --	9730 --- --	-- --- --	9730 --- --	-- --- 778	10508
255.	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 К=2	-Каркас. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2	18,6	80,23 --- 59,69	2,74 --- 1,27	1492 --- 1110	51 --- 24	331 --- --	1020 --- 201	2714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,001674		197348		330			
256.	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	45	167 --- --	-- --- --	7515 --- --	-- --- --	7515 --- --	-- --- 601	8116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	5674374	114585	4097566	1363404	7600802
			Тенге		--	--	1462223	38491	--	563024	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5509210				
		Материалы	Тенге				1418922				
		Всего заработная плата	Тенге					1493010			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2523392				
		Накладные расходы	Тенге				1358089				
		Сметная прибыль	Тенге				549385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7416683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1493010			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165165				
		Материалы	Тенге				954				
		Всего заработная плата	Тенге					7704			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				154298				
		Накладные расходы	Тенге				5316				
		Сметная прибыль	Тенге				13638				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				184119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7600802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1500714			
		РАЗДЕЛ 8. Блоки "Д"									
257.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2	328,2	742,53	66,82	243699	21931	--	209142	489069
			утепляемого покрытия		675,71	16,94	221768	5561	--	36227	
		НР - 92%; СП - 8%									
258.	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	37,183	31222	--	1160928	--	1160928	--	1253802
					--	--	--	--	--	92874	
		СП - 8%									
259.	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2	328,2	2202,03	99,15	722705	32541	108631	569842	1395951
			изолируемой поверхности		1771,89	75,2	581533	24682	--	103404	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,00022	0,072204							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0810-0102		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395099		28528			
259.2.			0,5	164,1							
2204-0501-0802		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг			383		62850			
260.				4,77	99701,64	1857,4	475577	8860	324030	131868	656041
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		29913,46	803,56	142687	3833	--	48596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			0,038	0,18126							
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		39178			
260.2.			0,16	0,7632							
2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		23907			
260.3.			0,83	3,9591							
2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3			58098		230016			
261.				1,88	110961,75	1746,09	208608	3283	78089	115796	350356
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3		67678,65	758,63	127236	1426	--	25952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.			0,56	1,0528							
2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		32979			
261.2.			0,49	0,9212							
2107-0201-0203		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		28857			
262.				1,54	98313,84	1732,63	151403	2668	112564	33642	199849
	1110-0114	-Обрешетки из брусьев.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	древесины в конструкции		23487,6	785,06	36171	1209	--	14804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,02 м3	1,5708		69413		109034			
263.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	4,77	1209,06	75,67	5767	361	2	5016	11645
			древесины в конструкции		1132,91	35,42	5404	169	--	863	
264.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	1,88	2957,61	54,78	5560	103	222	4755	11140
			древесины в конструкции		2784,66	25,38	5235	48	--	825	
265.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2	123,75	46,46	3,51	5750	434	--	4967	11575
			обработанной поверхности		42,95	1,64	5316	203	--	857	
266.	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12 СП - 8%	кг	104,0995	1229,46	--	127987	--	127987	--	138226
					--	--	--	--	--	10239	
267.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	7	17188,75	1113,2	120321	7792	51887	57692	192254
					8663,09	494,31	60642	3460	--	14241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			0,06	0,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2107-0101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3			32401		13608			
267.2.			0,06	0,42							
2107-0203-0302		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		13157			
267.3.			0,1	0,7							
2107-0203-0305		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			31325		21928			
268.				5,67	26968	--	152909	--	152909	--	165141
	2109-0101 -6801 РСНБ РК 2015	-прим.Переплеты оконные деревянные. СО1 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12233	
269.				14	463	--	6482	--	6482	--	7001
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	519	
270.				7	490	--	3430	--	3430	--	3704
	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	274	
271.				1,488	154	--	229	--	229	--	247
	2113-0814 -2202 РСНБ РК 2015	-Скобы металлические СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	18	
272.				358,96	979,81	27,78	351712	9970	29424	290973	694099
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		870,06	11,02	312318	3957	--	51415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.			0,0071	2,548616							
2113-0208-0202		Саморезы ГОСТ 1147-80	1000 шт.			7349		18730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм									
272.2. 2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	7,1792		1035		7430			
273. 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	м2	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%		412,804	2808 ---	-- ---	1159154 ---	-- ---	1159154 ---	-- 92732	1251886
274. 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	т конструкций	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%		0,11452	97469,18 52388,33	33061,15 11646,02	11162 6000	3786 1334	1376 --	5060 1298	17520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,001535		633907		973			
274.2. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000458		219552		101			
274.3. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000222		438197		97			
275. 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	т	-Стремянка ЛВ6.18 СП - 8%		0,11452	581974 ---	-- ---	66648 ---	-- ---	66648 ---	-- 5332	71979
276. 1112-0101 -1201 РСНБ РК	м ограждения	-Кровли. Ограждение перилами		69	125,59 89,02	29,58 8,83	8665 6142	2041 609	482 --	6211 1190	16067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1.	2113-0816-2305	Резина прессованная	0,0052 кг	0,3588		1143		410			
277.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Ограждение КО-30.6Р	0,32085 т		636752 --	-- --	204302 --	-- --	204302 --	-- 16344	220646
		СП - 8%									
		Усиление деревянных конструкций кровли									
278.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,338 конструкций		38342,26 20884,92	13153,43 4119,22	12960 7059	4446 1392	1455 --	5831 1503	20294
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003 т	0,001014		633907		643			
278.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,000879		211228		186			
278.3.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000203		412813		84			
278.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000656		438197		287			
279.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,338 т		438197 --	-- --	148111 --	-- --	148111 --	-- 11849	159959
		СП - 8%									
280.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,00333 конструкций		112252,11 83687,8	27760,05 8044,83	374 279	92 27	3 --	211 47	631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000001		462200		0,48			
280.2. 2204-0601-0602		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000002		412813		0,82			
281.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00309	276682 --- --	-- --- --	855 --- --	-- --- --	855 --- --	-- --- 68	923
282.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00024	282445 --- --	-- --- --	68 --- --	-- --- --	68 --- --	-- --- 5	73
283.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	21,5	177,4 --- 66,68	4,32 --- 0,74	3814 --- 1434	93 --- 16	2287 --- --	1000 --- 387	5201
283.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00387		521573		2018			
284.	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	67	167 --- --	-- --- --	11189 --- --	-- --- --	11189 --- --	-- --- 895	12084
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	5370367 --- 1519222	98402 --- 47926	3752744 --- --	1442006 --- 544991	7357363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5065010				
		Материалы	Тенге				707619				
		Всего заработная плата	Тенге					1551058			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2761428				
		Накладные расходы	Тенге				1430904				
		Сметная прибыль	Тенге				519675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7015589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1073
		Сметная заработная плата	Тенге					1551058			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				305357				
		Материалы	Тенге				2834				
		Всего заработная плата	Тенге					16090			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				280862				
		Накладные расходы	Тенге				11102				
		Сметная прибыль	Тенге				25317				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				341776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7357365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
		Сметная заработная плата	Тенге					1567148			

РАЗДЕЛ 9. Перекрытие на отм.212,45

Монолитные участки УМ1,УМ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285.				0,3	51275,89	2325,9	15383	698	7888	6345	23466
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		22658,22	584,11	6797	175	--	1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,3045		18211		5545			
285.2.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0018		497925		896			
285.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,01866		25110		469			
286.				0,02276	229754	--	5229	--	5229	--	5648
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3301 РСНБ РК 2015	термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм (ф10,12мм)ГОСТ 10884-94			--	--	--	--	--	418	
		СП - 8%									
287.	1204-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков 500х500х220. Разборка	м2 перекрытия	0,25	4174,49	1491,92	1044	373	--	590	1764
					2682,58	594,96	671	149	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%									
288.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,06	51275,89	2325,9	3077	140	1578	1269	4693
					22658,22	584,11	1359	35	--	348	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,0609		18211		1109			
288.2.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,00036		497925		179			
288.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,003732		25110		94			
		Усиление фермы Ф1 кол.8шт (Блок Г,Д)									
289.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,6768	70096,21	3063,4	47441	2073	430	31320	85062
					66398,01	668,75	44938	453	--	6301	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,0152	374		380			
290.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,6768	325083 --	-- --	220016 --	-- --	220016 --	-- 17601	237617
291.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,1152	633907 --	-- --	73026 --	-- --	73026 --	-- 5842	78868
292.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	18,4	105,97 57,03	3,04 0,37	1950 1049	56 7	845 --	729 214	2893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001656		462200		765			
293.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	36,8	88,7 33,34	2,16 0,37	3264 1227	79 14	1958 --	856 330	4450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,003312		521573		1727			
		Усиление фермы Ф2 (Блок Г)									
294.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,054	70096,21 66398,01	3063,4 668,75	3785 3585	165 36	35 --	2499 503	6787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,081	374		30			
295.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,054	325083 ---	-- --	17554 --	-- --	17554 --	-- 1404	18959
296.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,009	633907 ---	-- --	5705 --	-- --	5705 --	-- 456	6162
297.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,5	105,97 57,03	3,04 0,37	159 86	5 1	68 --	59 17	236
297.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	462200		62			
298.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3	88,7 33,34	2,16 0,37	266 100	6 1	160 --	70 27	363
298.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	521573		141			
		Усиление фермы Ф3 кол.3шт (Блок А)									
299.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,3564	70096,21 66398,01	3063,4 668,75	24982 23664	1092 238	226 --	16493 3318	44793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,5346	374		200			
300.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,3564	325083 ---	-- --	115860 --	-- --	115860 --	-- 9269	125128
301.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0594	633907 ---	-- --	37654 --	-- --	37654 --	-- 3012	40666
302.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	9,6	105,97 57,03	3,04 0,37	1017 547	29 4	441 --	380 112	1509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000864	462200		399			
303.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	19,2	88,7 33,34	2,16 0,37	1703 640	41 7	1022 --	447 172	2322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001728	521573		901			
		Усиление фермы Ф4 (Блок А)									
304.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0684	70096,21 66398,01	3063,4 668,75	4795 4542	210 46	43 --	3165 637	8597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3 1,5	0,1026		374		38			
305.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0684	325083 ---	-- --	22236 --	-- --	22236 --	-- 1779	24015
306.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0114	633907 ---	-- --	7227 --	-- --	7227 --	-- 578	7805
307.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,84	105,97 57,03	3,04 0,37	195 105	6 1	84 --	73 21	289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000166		462200		77			
308.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	3,68	88,7 33,34	2,16 0,37	326 123	8 1	195 --	86 33	445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000331		521573		173			
		Усиление фермы Ф1 (Блок Г,Д)									
309.	1208-0101-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы из брусков. Смена отдельных элементов НР - 72%; СП - 8%	м	35,6	2861,45 2562,28	2,88 1,48	101868 91217	102 53	10549 --	65714 13407	180988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,007 м3	0,2492		31325		7806			
310.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,075012	747292,4 90778,7	1730,7 785,06	56056 6809	130 59	49117 --	6250 4984	67291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,075012		654783		49117			
311.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,135	73310,1 30972,38	1365,43 666	9897 4181	184 90	5532 --	3844 1099	14840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	0,12555		31325		3933			
311.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	0,0162		31325		507			
312.	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали	т	0,0216	438197 --	-- --	9465 --	-- --	9465 --	-- 757	10222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%									
		Усиление фермы Ф2 (Блок Г)									
313.	1208-0101 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы из брусков. Смена м отдельных элементов НР - 72%; СП - 8%		25,8	2861,45 2562,28	2,88 1,48	73825 66107	74 38	7644 --	47624 9716	131166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,007 м3	0,1806		31325		5657			
314.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,05922	747292,4 90778,7	1730,7 785,06	44255 5376	102 46	38777 --	4934 3935	53124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,05922		654783		38776			
315.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,6744	438197 --	-- --	295520 --	-- --	295520 --	-- 23642	319162
		Усиление фермы Ф3 (Блок А)									
316.	1208-0101 -0704 РСНБ РК	-Фермы из брусков. Смена м отдельных элементов		47,1	2861,45 2562,28	2,88 1,48	134774 120683	135 70	13956 --	86942 17737	239454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,007 м3	0,3297		31325		10328			
317.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,2961	747292,4 / 90778,7	1730,7 / 785,06	221273 / 26880	512 / 232	193881 / --	24672 / 19676	265621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1. 2106-0405-1403		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,2961		654783		193881			
		Усиление фермы Ф4 (Блок А)									
318.	1208-0101 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы из брусков. Смена отдельных элементов НР - 72%; СП - 8%	м	41,1	2861,45 / 2562,28	2,88 / 1,48	117605 / 105310	118 / 61	12177 / --	75867 / 15478	208950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,007 м3	0,2877		31325		9012			
319.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08883	747292,4 / 90778,7	1730,7 / 785,06	66382 / 8064	154 / 70	58164 / --	7402 / 5903	79686

1	2	3		5	6	7	9	10	11	2
	доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
319.1. 2106-0405-1403		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,08883		654783	58164			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	-- 1744814	6494	1214262	387630	2303041
			Тенге		--	-- 524062	1886	--	170595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1663811				
	Материалы		Тенге			404033				
	Всего заработная плата		Тенге				448445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			809492				
	Накладные расходы		Тенге			334153				
	Сметная прибыль		Тенге			159837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2157802				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							302
	Сметная заработная плата		Тенге				448445			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			81003				
	Материалы		Тенге			734				
	Всего заработная плата		Тенге				77502			
	Накладные расходы		Тенге			53477				
	Сметная прибыль		Тенге			10758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			145238				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							62
	Сметная заработная плата		Тенге				77502			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2303040				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							365
	Сметная заработная плата		Тенге				525947			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							104363965
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей		Тенге			18796201				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			2100011				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				672903			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге			58235158				
	Накладные расходы		Тенге			17501766				
	Сметная прибыль		Тенге			7730835				

Составил Чуйко Н.Н.
Каирбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э258550'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО"Медицинский университет Семей"по адресу:г.Семей ул.Абая 103'623'2-1'Капремонт кровли''2'см.2-1-1'Капремонт кровли'ПК "Семейпроект" АС1-38''в текущих ценах 2кв.2020г.*
3 (РС147789)*
4 РКровля, Блоки ;А,Б,В,Г,Д,Ж,К*
5 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'379,01:0,11''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита'м2 утепляемого покрытия*
6 С121-110102-0106'379,01.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с вязующем марки П 140-150'м3*
7 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2917''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство'м2 стяжки*
8 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=15'2917.15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
9 Е11-120101-0707(РС279796)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'377.2''Водосток наружный. Устройство'м труб*
10 С121-100302-0202'377.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм'м*
11 С121-100302-0204'29''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм'шт.*
12 С121-100302-0203'116''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм'шт.*
13 С121-100302-0207'29+683''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм'шт.*
14 С121-100302-0205'29''Отмет ОМ-180 Наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
15 Е11-120101-0902(РС279796)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'385,09''Желоба. Устройство'м желобов*
16 С121-100302-0201'385,09''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'м*
17 Е11-200101-0303(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм 250х250. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
18 Е11-200101-0310(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'25,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм300х300. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
19 Е11-200101-0310(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'23,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм350х350. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
20 Е11-200101-0310(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм400х400. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
21 Е11-200101-0311(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'101''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х500. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
22 Е11-200101-0311(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х600. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
23 Е11-200101-0311(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'129,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 600х600. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
24 Е11-200101-0312(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'11,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 700х700. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
25 Е11-200101-0312(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'16''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 800х800. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
26 Е11-260101-1101(РС248665)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'17''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
27 С121-110206-0106'17.1,24''Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011'м3*
28 С121-050401-0504'425''Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
29 С123-050301-1802'363''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
30 Е11-200701-0205(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'5''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами'зонт*
31 Е11-200701-0206(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'7''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами'зонт*
32 Е11-200701-0208(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами'зонт*
33 РБлоки А,Б,В,Г*
34 Е11-120101-0716(РС135062)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3047,05''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
35 С121-100104-0719'3047,05.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
36 Е11-120101-1201(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'77.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*

37 С121-060405-2601'77.0,01395''Ограждение КО-30.6Р'т*
38 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'77.0,01395.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
39 Е11-100106-0101(РС133828)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'33''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
40 С121-090101-6801'0,81.33''прим.Переплеты оконные деревянные. СО1'м2*
41 С121-090404-0201'2.33''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
42 С121-090404-0603'33''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016'шт.*
43 Е11-100114-0402(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'18,07''Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
44 Е11-100105-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8,4''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
45 Е11-100102-0401(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3,7''Элементы каркаса. Установка'м3 древесины в конструкции*
46 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8,4''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
47 Е11-100115-0102(РС272117)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3,7''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
48 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1909,8''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
49 СТПрайс-лист Корунд Ltd к=2(=19)'8,4.9,4+3,7.9,8+1909,8.0,33'1350.1,02:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12'кг*
50 П2Каналализационный стояк*
51 Е11-160501-0211(РС147245)(РС249131)(РС250404)(РС251479)'4''Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
52 С123-010506-0211'4''Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014'м*
53 С121-130816-3301'2''Хомутик'шт.*
54 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
55 П2Вентшахта ВВШ3*
56 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(0,01+0,008+0,008).85,5''Каркас из брусьев. Установка'м3*
57 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2,4.85,5''Обшивка досками обшивки'м2 обшивки*
58 Е11-260101-1101(РС125919)(РС127911)(РС248665)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4,56''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м3 изоляции*
59 С121-110102-0104'4,56.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
60 Е11-260301-0601(РС248539)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'91,2''прим.Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгой'м2 поверхности покрытия изоляции*
61 С121-050401-0415'91,2''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
62 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298)'1,6.6,03.85,5:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
63 С121-050201-0502'1,6.6,03.85,5:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
64 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'22,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
65 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'22,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
66 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399)'45,6''Обивка кровельной сталью по дереву'м2*
67 С121-100105-0304'45,6''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
68 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062)'0,6.5''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
69 С121-100104-0719'0,6.5.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
70 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'331,74''Каркас. Антисептирование водными растворами'м2*
71 П2Вентшахта ВВШ4*
72 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(0,01+0,012+0,007).108,5''Каркас из брусьев. Установка'м3*
73 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3,2.108,5''Обшивка досками обшивки'м2 обшивки*
74 Е11-260101-1101(РС125919)(РС127911)(РС248665)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8,68''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м3 изоляции*
75 С121-110102-0104'8,68.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
76 Е11-260301-0601(РС248539)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'173,6''прим.Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгой'м2 поверхности покрытия изоляции*
77 С121-050401-0415'173,6''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
78 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298)'2

,4.9,05.108,5:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролето в до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конс трукций*
79 С121-050201-0502'2,4.9,05.108,5:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
80 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'63,6''Повер хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
81 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'63,6''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
82 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399)'8 6,78''Обивка кровельной сталью по дереву'м2*
83 С121-100105-0304'86,78''Лист стальной оцинкованный пло ский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
84 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062)'0 ,7.13''Покрытия кровельные из профилированного оци нкованного листа. Устройство'м2 кровли*
85 С121-100104-0719'0,7.13.1,15''Профилированный настил о цинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 3 0 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
86 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'335''Каркас. Антисептирование водными растворами'м2*
87 П2Вентшахта ВВШ5*
88 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(0,01+0,016 +0,005).9''Каркас из брусьев. Установка'м3*
89 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4.9''Обшивк а досками обшивки'м2 обшивки*
90 Е11-260101-1101(РС125919)(РС127911)(РС248665)(Р1.1,15) (А3.1,25)(А4.1,25)'0,96''Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами, плитами минераловатны ми на синтетическом связующем'м3 изоляции*
91 С121-110102-0104'0,96.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом свя зующем марки П 100-110'м3*
92 Е11-260301-0601(РС248539)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1 9,2''прим.Изоляция поверхностей плоских (криволине йных). Покрытие фольгой'м2 поверхности покрытия из оляции*
93 С121-050401-0415'19,2''Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014'м2*
94 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298)'3 ,2.12,06.9:1000''Связи и распорки из одиночных и п арных уголков, гнутосварные профили для пролетов д о 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т констру кций*
95 С121-050201-0502'3,2.12,06.9:1000''Уголок стальной гор ячекатаный равнополочный из углеродистой стали обы кновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
96 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,4''Поверх ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
97 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9,4''Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
98 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399)'9 ,6''Обивка кровельной сталью по дереву'м2*
99 С121-100105-0304'9,6''Лист стальной оцинкованный плоск ий толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГО СТ Р 52146-2003'м2*
100 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062)'0 ,7.2''Покрытия кровельные из профилированного оцин кованного листа. Устройство'м2 кровли*
101 С121-100104-0719'0,7.2.1,15''Профилированный настил оц инкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0 ,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
102 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'28''Кар кас. Антисептирование водными растворами'м2*
103 РБлок И *
104 Е11-070512-0109(РС125423)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'5 1''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка'шт. с борных конструкций*
105 С121-040111-9912'2,757''Плиты парапетные железобетонны е плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3 *
106 Е11-120101-1402(РС100299РС100306)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4 .1,25)'480,8.0,095.1,03''Покрытия. Утепление керам зитом'м3 утеплителя*
107 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'480,8''Стяж ки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство'м2 стяжки*
108 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=15'480,8.1 5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройс тво. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
109 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'480,8''Кровли плоские двухслойные из напл авляемых битумно-полимерных материалов. Устройство 'м2 кровли*
110 Е11-120101-0213(РС135763)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р1.1,15) (А3.1,25)(А4.1,25) К=2'480,8''Кровли плоские двухс лойные из наплавляемых битумно-полимерных материал ов. На каждый следующий слой добавлять к норме 111 2-0101-0212'м2 кровли*
111 С121-100403-0602'480,8.1,15''Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) Г ОСТ 30547-97'м2*
112 С121-100403-0505'480,8.3,45''Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) Г ОСТ 30547-97'м2*
113 Е11-120101-2101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1''Воронки

внутреннего водостока на кровле. Установка'1 ворон
ка*
114 Е11-120101-0707(РС279796)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2
.13''Водосток наружный. Устройство при покрытии кр
овли металлочерепицей'м труб*
115 С121-100302-0202'2.13''прим.Труба водосточная металлич
еская оцинкованная с полимерным покрытием круглого
сечения диаметром 150 мм(180мм)'м*
116 С121-100302-0203'2''Колено трубы водосточной металличе
ское оцинкованное с полимерным покрытием круглого
сечения диаметром 150 мм'шт.*
117 С121-100302-0207'1''Держатель желоба (хомут) водосточн
ого круглого сечения металлический оцинкованный с
полимерным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
118 С121-100302-0207'28''Держатель желоба водосточного кру
глого сечения металлический оцинкованный с полимер
ным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
119 С121-100302-0205'1''Угол наружный желоба водосточного
металлический оцинкованный с полимерным покрытием
круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
120 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,4.0,8''По
крытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому
подобное) из листовой оцинкованной стали(лотки и
желобы). Устройство'м2 покрытия*
121 РБлок Е*
122 Е11-070512-0109(РС125423)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4
8''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка'шт. с
борных конструкций*
123 С121-040111-9912'2,685''Плиты парапетные железобетонны
е плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3
*
124 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'432''Пароиз
оляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изоли
руемой поверхности*
125 Е11-120101-1402(РС100299РС100306)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4
.1,25)'48.0,115.2.1,03''Покрытия. Утепление керамз
итом'м3 утеплителя*
126 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'432''Покрытия. Утепле
ние плитами из минеральной ваты или перлита в оди
н слой'м2 утепляемого покрытия*
127 С121-110102-0107'432.0,11.1,03''Плиты теплоизоляционны
е из базальтовой минеральной ваты на синтетическом
связующем марки П 175-180'м3*
128 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'432''Стяжки
выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30
мм). Устройство'м2 стяжки*
129 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=15'432.15'
'Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройств
о. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к но
рме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
130 Е11-120101-0212(РС135762)(РС135763)(Р1.1,15)(А3.1,25)(
А4.1,25)'432''Кровли плоские двухслойные из наплав
ляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м
2 кровли*
131 Е11-120101-0213(РС135763)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р1.1,15)
(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'432''Кровли плоские двухсло
йные из наплавляемых битумно-полимерных материалов
. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-
0101-0212'м2 кровли*
132 С121-100403-0602'432.1,15''Рулонные наплавляемые крове
льные и гидроизоляционные битумно-полимерные матер
иалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t о
т -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, с
теклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОС
Т 30547-97'м2*
133 С121-100403-0505'432.3,45''Рулонные наплавляемые крове
льные и гидроизоляционные битумно-полимерные матер
иалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t о
т -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, с
теклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОС
Т 30547-97'м2*
134 Е11-120101-0707(РС279796)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2
.52''Водосток наружный. Устройство при покрытии кр
овли металлочерепицей'м труб*
135 С121-100302-0202'2.52''прим.Труба водосточная металлич
еская оцинкованная с полимерным покрытием круглого
сечения диаметром 150 мм(180мм)'м*
136 Е11-120101-2101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4''Воронки
внутреннего водостока на кровле. Установка'1 ворон
ка*
137 С121-100302-0203'8''Колено трубы водосточной металличе
ское оцинкованное с полимерным покрытием круглого
сечения диаметром 150 мм(180мм)'шт.*
138 С121-100302-0207'4''Держатель желоба (хомут) водосточн
ого круглого сечения металлический оцинкованный с
полимерным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
139 С121-100302-0207'112''Держатель желоба водосточного кр
углого сечения металлический оцинкованный с полиме
рным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
140 С121-100302-0205'4''Угол наружный желоба водосточного
металлический оцинкованный с полимерным покрытием
круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
141 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2.2.4''Покр
ытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому п
одобное) из листовой оцинкованной стали(лотки и же
лобы). Устройство'м2 покрытия*
142 РБлоки "Л"*
143 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)(Р1
.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3,75''Парапеты из керамич
еского кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4
м'м3 кладки*
144 Е11-080201-0303(РС245637РС102907)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4
.1,25)'0,263''Столбы прямоугольные неармированные
из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 клад
ки*
145 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'123,6''Паро
изоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изо
лируемой поверхности*
146 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'123,6''Покрытия. Утеп
ление плитами из минеральной ваты или перлита в о
дин слой'м2 утепляемого покрытия*
147 С121-110102-0107'13,6.1,03''Плиты теплоизоляционные из

базальтовой минеральной ваты на синтетическом свя
зующем марки П 175-180'м3*
148 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'123,6''Стяж
ки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(
25мм). Устройство'м2 стяжки*
149 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=10'123,6.1
0''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройс
тво. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к
норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
150 Е11-100105-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2,174''Стро
пила. Установка с изготовлением'м3 древесины в кон
струкции*
151 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,355''Карк
ас из брусьев. Установка'м3*
152 Е11-100114-0402(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,79+0,63''
Прогоны,Обрешетки из брусьев. Укладка по фермам'м3
древесины в конструкции*
153 Е11-100102-0205(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'13,9+4,07''
Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом
проемов) и развернутой поверхности карнизов*
154 Е11-100114-0502(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'25,6''Насти
л рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство п
о фермам'м2 покрытия*
155 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)(Р1.1,15)
(А3.1,25)(А4.1,25)'2,174''Конструкции деревянные ф
ерм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'
м3 древесины в конструкции*
156 Е11-100115-0102(РС272117)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0
,355''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Ог
незащита'м3 древесины в конструкции*
157 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'86,15''Обрешетка под
кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м
2 обработанной поверхности*
158 СТПрайс-лист Корунд Ltd (=19)'2,174.9,4+0,355.9,8+86,1
5.0,33'1350.1,02:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1
350.1,02:1,12'кг*
159 Е11-120101-0716(РС135062)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1
27,5''Покрытия кровельные из профилированного оцин
кованного листа. Устройство'м2 кровли*
160 С121-100104-0719'127,5.1,15''Профилированный настил оц
инкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0
,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
161 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)
(А4.1,25)'2.0,01636''Лестницы прямолинейные и крив
олинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж
конструктивных элементов по железобетонным и камен
ным опорам, применен коэффициент к затратам труда
- 1,1'т конструкций*
162 С121-060208-0501'2.0,01636''Стремянка ЛВ1'т*
163 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,
25)(А4.1,25)'2.0,01636.27''Поверхности металлическ
ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
'м2*
164 Е11-100106-0101(РС133828)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2
''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
165 С121-090101-6801'0,52.2''прим.Переплеты оконные деревя
нные. СО1'м2*
166 С121-090404-0201'2.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО
СТ 5088-2005'шт.*
167 С121-090404-0603'2''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-201
6'шт.*
168 С121-130201-0901'(0,25.52):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
169 С121-130814-2202'2,6''Скобы металлические'кг*
170 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'18,5''Устро
йство прокладной пароизоляции в один слой рубероид
а по периметру наружных стен'м2 изолируемой поверх
ности*
171 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'85,5''Покры
тия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому по
добное) из листовой оцинкованной стали. Устройство
'м2 покрытия*
172 Е11-120101-1201(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'6
.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
173 С121-060405-2601'6.0,01395''Ограждение КО-30.6Р'т*
174 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,
25)(А4.1,25)'6.0,01395.27''Поверхности металлическ
ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
'м2*
175 С121-130201-1107'18+7''Болты самоанкерующиеся распорны
е М20х200 ГОСТ 28778-90'шт.*
176 РБлоки "К"*
177 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'313,3''Паро
изоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изо
лируемой поверхности*
178 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'313,3''Покрытия. Утеп
ление плитами из минеральной ваты или перлита в о
дин слой'м2 утепляемого покрытия*
179 С121-110102-0107'313,3.0,11.1,03''Плиты теплоизоляцион
ные из базальтовой минеральной ваты на синтетическ
ом связующем марки П 175-180'м3*
180 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'313,3''Стяж
ки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(
30мм). Устройство'м2 стяжки*
181 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=15'313,3.1
5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройс
тво. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к
норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
182 Е11-100105-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'8''Стропила
. Установка с изготовлением'м3 древесины в констру
кции*
183 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4,3''Каркас
из брусьев. Установка'м3*
184 Е11-100114-0402(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2,95''Обреш
етки из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в
конструкции*
185 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)(Р1.1,15)
(А3.1,25)(А4.1,25)'8''Конструкции деревянные ферм,
арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 д
ревесины в конструкции*
186 Е11-100115-0102(РС272117)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4

,3''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огне
защита'м3 древесины в конструкции*
187 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'295''Обрешетка под кр
овлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2
обработанной поверхности*
188 СТПрайс-лист Корунд Ltd (=19)'8.9,4+4,3.9,8+295.0,33'1
350.1,02:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02
:1,12'кг*
189 Е11-100106-0101(РС133828)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4
''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
190 С121-090101-6801'0,81.4''прим.Переплеты оконные деревя
нные. СО1'м2*
191 С121-090404-0201'2.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО
СТ 5088-2005'шт.*
192 С121-090404-0603'4''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-201
6'шт.*
193 С121-130201-0901'(0,25.36):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
194 С121-130814-2202'22,14''Скобы металлические'кг*
195 Е11-120101-0716(РС135062)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4
48''Покрытия кровельные из профилированного оцинко
ванного листа. Устройство'м2 кровли*
196 С121-100104-0719'448.1,15''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7
мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м
км СТ РК EN 508-1-2012'м2*
197 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)
(А4.1,25)'4.0,01636''Лестницы прямолинейные и крив
олинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж
конструктивных элементов по железобетонным и камен
ным опорам, применен коэффициент к затратам труда
- 1,1'т конструкций*
198 С121-060208-0501'4.0,01636''Стремянка ЛВ6.18'т*
199 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,
25)(А4.1,25)'4.0,01636.27''Поверхности металлическ
ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
'м2*
200 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'54,64''Устр
ойство прокладной пароизоляции в один слой руберои
да по периметру наружных стен'м2 изолируемой повер
хности*
201 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'67''Покрыти
я мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подо
бное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м
2 покрытия*
202 Е11-120101-1201(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1
3.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
203 С121-060405-2601'13.0,01395''Ограждение КО-30.6Р'т*
204 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,
25)(А4.1,25)'13.0,01395.27''Поверхности металличес
кие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раз
а'м2*
205 П2Вентшахта ВВШ2 (в количество 2 шт)*
206 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'(0,042+
0,04).2''Каркас из брусьев. Установка'м3*
207 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'5,9.2''
Обшивка досками обшивки'м2 обшивки*
208 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298) К
=2'(3,77.2,7).2:1000''Связи и распорки из одиночны
х и парных уголков, гнутосварные профили для проле
тов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т ко
нструкций*
209 С121-050201-0502 К=2'(3,77.2,7).2:1000''Уголок стально
й горячекатаный равнополочный из углеродистой стал
и обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 12
5 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
210 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,6''Поверх
ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
211 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2
)(Н53.2) К=2'0,6''Поверхности металлические огрунт
ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 С121-110102-0104'0,01.2''Плиты теплоизоляционные из ба
зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую
щем марки П 100-110'м3*
213 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062) К
=2'0,4.2''Покрытия кровельные из профилированного
оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
214 С121-100104-0719'0,4.2.1,15''Профилированный настил оц
инкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0
,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
215 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399) К
=2'2,5.2''Обивка кровельной неоцинкованной сталью
по дереву с одной стороны'м2*
216 С121-100105-0304'2,5.2''Лист стальной оцинкованный пло
ский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием
ГОСТ Р 52146-2003'м2*
217 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'9,3.2''
Каркас. Антисептирование водными растворами'м2*
218 С121-130201-1107'37+6''Болты самоанкерующиеся распорны
е М20х200 ГОСТ 28778-90'шт.*
219 РБлоки "Ж"*
220 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'257,3''Паро
изоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изо
лируемой поверхности*
221 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'257,3''Покрытия. Утеп
ление плитами из минеральной ваты или перлита в о
дин слой'м2 утепляемого покрытия*
222 С121-110102-0107'28,3.1,03''Плиты теплоизоляционные из
базальтовой минеральной ваты на синтетическом свя
зующем марки П 175-180'м3*
223 Е11-120101-1701(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'257,3''Стяж
ки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(
30мм). Устройство'м2 стяжки*
224 Е11-120101-1702(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)к=15'257,3.1
5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройс
тво. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к
норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
225 Е11-100105-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'7,31''Строп
ила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конс
трукции*

226 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4,85''Карка
с из брусьев. Установка'м3*
227 Е11-100114-0402(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2,9''Обреше
тки из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в к
онструкции*
228 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)(Р1.1,15)
(А3.1,25)(А4.1,25)'7,31''Конструкции деревянные фе
рм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м
3 древесины в конструкции*
229 Е11-100115-0102(РС272117)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4
,85''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огн
езащита'м3 древесины в конструкции*
230 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132
)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'348''Обрешетка под кр
овлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2
обработанной поверхности*
231 СТПрайс-лист Корунд Ltd (=19)'7,31.9,4+4,85.9,8+348.0,
33'1350.1,02:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1350.
1,02:1,12'кг*
232 Е11-100106-0101(РС133828)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4
''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
233 С121-090101-6801'0,81.4''прим.Переплеты оконные деревя
нные. СО1'м2*
234 С121-090404-0201'2.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГО
СТ 5088-2005'шт.*
235 С121-090404-0603'4''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-201
6'шт.*
236 С121-130201-0901'(0,25.36):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
237 С121-130814-2202'22,14''Скобы металлические'кг*
238 Е11-120101-0716(РС135062)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3
70''Покрытия кровельные из профилированного оцинко
ванного листа. Устройство'м2 кровли*
239 С121-100104-0719'370.1,15''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7
мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м
км СТ РК EN 508-1-2012'м2*
240 Е11-120101-1001(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'67''Покрыти
я мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подо
бное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м
2 покрытия*
241 Е11-120101-1503(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'54,64''Устр
ойство прокладной пароизоляции в один слой руберои
да по периметру наружных стен'м2 изолируемой повер
хности*
242 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)
(А4.1,25)'4.0,01806''Лестницы прямолинейные и крив
олинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж
конструктивных элементов по железобетонным и камен
ным опорам, применен коэффициент к затратам труда
- 1,1'т конструкций*
243 С121-060208-0501'4.0,01806''Стремянка ЛВ6.18'т*
244 Е11-120101-1201(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1
2.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
245 С121-060405-2601'12.0,01395''Ограждение КО-30.6Р'т*
246 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(Р1.1,15)(А3.1,
25)(А4.1,25)'(4.0,01806+12.0,01395).27''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115 за 2 раза'м2*
247 П2Вентшахта ВВШ1*
248 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,42+0,04''
Каркас из брусьев. Установка'м3*
249 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,4''Обшивк
а досками обшивки'м2 обшивки*
250 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298)'3
,77.3,5:1000''Связи и распорки из одиночных и парн
ых уголков, гнутосварные профили для пролетов до 2
4 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкци
й*
251 С121-050201-0502'3,77.3,5:1000''Уголок стальной горяче
катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно
венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то
лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
252 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,35''Повер
хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
253 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2
)(Н53.2) К=2'0,35''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
254 С121-110102-0104'0,01''Плиты теплоизоляционные из база
льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе
м марки П 100-110'м3*
255 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062)'0
,6''Покрытия кровельные из профилированного оцинко
ванного листа. Устройство'м2 кровли*
256 С121-100104-0719'0,6.1,15''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7
мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м
км СТ РК EN 508-1-2012'м2*
257 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399)'3
,2''Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дер
еву с одной стороны'м2*
258 С121-100105-0304'3,2''Лист стальной оцинкованный плоск
ий толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГО
СТ Р 52146-2003'м2*
259 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'17,8.2'
'Каркас. Антисептирование водными растворами'м2*
260 П2Вентшахта ВВШ2 (в количество 2 шт)*
261 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'(0,042+
0,04).2''Каркас из брусьев. Установка'м3*
262 Е11-100102-0601(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'5,9.2''
Обшивка досками обшивки'м2 обшивки*
263 Е11-090302-0301(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС248298) К
=2'(3,77.2,7).2:1000''Связи и распорки из одиночны
х и парных уголков, гнутосварные профили для проле
тов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т ко
нструкций*
264 С121-050201-0502 К=2'(3,77.2,7).2:1000''Уголок стально
й горячекатаный равнополочный из углеродистой стал
и обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 12
5 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
265 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'0,6.2''
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Г
Ф-021 за один раз'м2*

266 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
267 С121-110102-0104'0,01.2''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
268 Е11-120101-0716(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135062) К=2'0,4.2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
269 С121-100104-0719'0,4.2.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
270 Е11-100107-0606(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(РС135399) К=2'2,5.2''Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны'м2*
271 С121-100105-0304'2,5.2''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
272 Е11-100116-0103(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) К=2'9,3.2''Каркас. Антисептирование водными растворами'м2*
273 С121-130201-1107'38+7''Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90'шт.*
274 РБлоки "Д"*
275 Е11-120101-1303(РС135836)(РС144669)(РС146741)(РС248659)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'328,2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м2 утепляемого покрытия*
276 С121-110102-0107'36,1.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
277 Е11-110101-0502(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'328,2''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
278 Е11-100105-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4,77''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
279 Е11-100110-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1,88''Каркас из брусьев. Установка'м3*
280 Е11-100114-0402(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1,54''Обрешетки из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
281 Е11-100115-0101(РС146743)(РС146857)(РС146859)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'4,77''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
282 Е11-100115-0102(РС272117)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1,88''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
283 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)(РС249132)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'123,75''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
284 СТПрайс-лист Корунд Ltd (=19)'4,77.9,4+1,88.9,8+123,75.0,33'1350.1,02:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12'кг*
285 Е11-100106-0101(РС133828)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'7''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
286 С121-090101-6801'0,81.7''прим.Переплеты оконные деревянные. СО1'м2*
287 С121-090404-0201'2.7''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
288 С121-090404-0603'7''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016'шт.*
289 С121-130814-2202'8.0,186''Скобы металлические'кг*
290 Е11-120101-0716(РС135062)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'358,96''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
291 С121-100104-0719'358,96.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
292 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'7.0,01636''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
293 С121-060208-0501'7.0,01636''Стремянка ЛВ6.18'т*
294 Е11-120101-1201(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'23.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
295 С121-060405-2601'23.0,01395''Ограждение КО-30.6Р'т*
296 П2Усиление деревянных конструкций кровли*
297 Е11-090302-0401(РС248298)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,338''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
298 С121-050204-0703'0,338''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
299 Е11-090302-0301(РС144746)(РС146649)(РС147074)(РС248298)(РС279826)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(3,09+0,24):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
300 С121-050201-0502'3,09:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
301 С121-050101-0403'0,24:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
302 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12+9,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
303 С121-130201-1107'50+17''Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90'шт.*
304 РПерекрытие на отм.212,45*
305 П2Монолитные участки УМ1,УМ2*
306 Е11-060801-0102(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,2+0,1''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
307 С121-050301-3301'0,02276''Сталь арматурная термомехани

чески упрочненная для железобетонных конструкций А
т400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм (ф10,12мм)ГОС
Т 10884-94'т*
308 Е12-040101-0101(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,25''Перек
рытия по стальным балкам с междубалочным заполнени
ем из бетонных сводиков 500х500х220. Разборка'м2 п
ерекрытия*
309 Е11-060801-0102(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,06''Перек
рытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
310 П2Усиление фермы Ф1 кол.8шт (Блок Г,Д)*
311 Н43=8*
312 Е11-090601-0102(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС147074
)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826
)(РС286164)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(68,6+16):1
000''Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой
стали. Монтаж'т конструкций*
313 С121-050106-2402'(68,6+16):1000''Прокат сортовой сталь
ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,
шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГО
СТ 535-2005'т*
314 С121-130201-0901'(0,15.96):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
315 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'2,3''Поверх
ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
316 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) к=2 '2,3.2'
'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
317 Н43=1*
318 П2Усиление фермы Ф2 (Блок Г)*
319 Е11-090601-0102(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС147074
)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826
)(РС286164)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'54:1000''Хо
муты, затворы из полосовой и тонколистовой стали.
Монтаж'т конструкций*
320 С121-050106-2402'54:1000''Прокат сортовой стальной гор
ячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино
й от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-
2005'т*
321 С121-130201-0901'(0,15.60):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
322 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1,5''Поверх
ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
323 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) к=2 '1,5.2'
'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
324 П2Усиление фермы Ф3 кол.3шт (Блок А)*
325 Н43=3*
326 Е11-090601-0102(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС147074
)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826
)(РС286164)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'118,8:1000'
'Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стал
и. Монтаж'т конструкций*
327 С121-050106-2402'118,8:1000''Прокат сортовой стальной
горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
иной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 5
35-2005'т*
328 С121-130201-0901'(0,15.132):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
329 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'3,2''Поверх
ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
330 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) к=2 '3,2.2'
'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
331 Н43=1*
332 П2Усиление фермы Ф4 (Блок А)*
333 Е11-090601-0102(РС128070)(РС128849)(РС144746)(РС147074
)(РС147347)(РС149219)(РС149375)(РС248298)(РС279826
)(РС286164)(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'68,4:1000''
Хомуты, затворы из полосовой и тонколистовой стали
. Монтаж'т конструкций*
334 С121-050106-2402'68,4:1000''Прокат сортовой стальной г
орячекатаный полосовой из углеродистой стали, шири
ной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 53
5-2005'т*
335 С121-130201-0901'(0,15.76):1000''Болты строительные с
гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
336 Е11-130301-0406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'1,84''Повер
хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
337 Е11-130301-1406(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25) к=2 '1,84.2
''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
338 П2Усиление фермы Ф1 (Блок Г,Д)*
339 Е12-080101-0704(РС130060)(РС147789)'7,5.2+13,6+3,5.2''
Фермы из брусков. Смена отдельных элементов'м*
340 Е11-060301-0408(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'(9,87.3,6+1
9,74.2):1000''Детали закладные весом до 20 кг. Уст
ановка'т*
341 Е11-100102-0401(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'0,04+0,064+
0,031''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 д
ревесины в конструкции*
342 С121-050204-0703'0,9.24:1000''Швеллер горячекатаный с
внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углер
одистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
'т*
343 П2Усиление фермы Ф2 (Блок Г)*
344 Е12-080101-0704(РС130060)(РС147789)'7,6.2+3,3.3+0,7''Ф
ермы из брусков. Смена отдельных элементов'м*
345 Е11-060301-0408(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,87.6:1000
''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
346 С121-050204-0703'(0,9.24+27,2.24):1000''Швеллер горяче
катаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40
У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОС
Т 380-2005'т*
347 П2Усиление фермы Ф3 (Блок А)*
348 Е12-080101-0704(РС130060)(РС147789)'15+3,6.6+10,5''Фер
мы из брусков. Смена отдельных элементов'м*
349 Е11-060301-0408(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,87.30:100
0''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
350 П2Усиление фермы Ф4 (Блок А)*

```
351 Е12-080101-0704(РС130060)(РС147789)'15+2,6.6+10,5''Фер
        мы из брусков. Смена отдельных элементов'м*
352 Е11-060301-0408(Р1.1,15)(А3.1,25)(А4.1,25)'9,87.9:1000
        ''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
353 К'Чуйко Н.Н.#Каирбаев Е.Б. 'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-1

Составлена в текущих ценах 2кв.2020г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14215,1862 1607	1322,26 -	- -	- -	18796201
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	341,644991 24	1969,6 -	- -	- -	(672903)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	18796201
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	83,3556104	4692 -	- -	1480 123366,3	391105
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,492	4205 -	- -	1239 609,59	2069
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	106,7664	163 -	- -	- -	17403
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,0244121	234 -	- -	- -	1176
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,172656	14 -	- -	- -	2
8	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,2450312	24 -	- -	- -	6
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	24,53925	11 -	- -	- -	270
10	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением	маш.-ч	0,0636	2961	-	1480	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	664С	2015 3106-0102-0201 РСНБ РК	до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,91688	- 90	- -	94,13 -	173
12	694С	2015 3105-0101-0103 РСНБ РК	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,09536	- 6462	- -	- 1480	7078
13	698С	2015 3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	83,36580569	- 6135	- -	1621,13 1480	511449
14	762С	2015 3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	51,12992877	- 5204	- -	123381,39 2115	266080
15	783С	2015 3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,3875604	- 4625	- -	108139,8 1769	6417
16	786С	2015 3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	11,51135853	- 6278	- -	2454,59 1769	72268
17	787С	2015 3105-0104-0103 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,40222	- 6995	- -	20363,59 2115	2814
18	969С	2015 3105-0402-0205 РСНБ РК	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,67228	- 56	- -	850,7 -	822
19	1023С	2015 3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,3641249	- 9340	- -	- 2527	3401
20	1044С	2015 3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0519928	- 26	- -	920,14 -	1
21	1147С	2015 3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5564228	- 26	- -	- -	14
22	1159С	2015 3403-0401-0301 РСНБ РК	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1272	- 55	- -	- -	7
23	1197С	2015 3105-0402-0303 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,519035	- 55	- -	- -	84
24	1198С	2015 3105-0402-0304 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,492848	- 87	- -	- -	913
25	1234С	2015 3106-0202-1201 РСНБ РК	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	15,7536	- 1625	- -	- 1239	25600
26	1238С	2015 3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	95,30031436	- 735	- -	19518,71 -	70046
27	1444С	2015 3204-0106-0401 РСНБ РК	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	6,24	- 34	- -	- -	212
28	1445С	2015 3204-0106-0501 РСНБ РК	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	20,448	- 1018	- -	- -	20816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
29	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	142,653185	11	-	-	1569
		2015				-	-	-	
30	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,211688	2290	-	1239	485
		2015				-	-	262,28	
31	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	21,703695	165	-	-	3581
		2015				-	-	-	
32	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,58981	152	-	-	2674
		2015				-	-	-	
33	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	283,86865	16	-	-	4542
		2015				-	-	-	
34	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2729028	139	-	-	38
		2015				-	-	-	
35	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	92,51213456	2876	-	1480	266065
		2015				-	-	136917,96	
36	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,984845	149	-	-	594
		2015				-	-	-	
37	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК	Горелки газопламенные	маш.-ч	89,36312	4	-	-	357
		2015				-	-	-	
38	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,09023738	27	-	-	218
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				538500,32	1680536
			Строительные материалы и конструкции						
39	100306С	2101-0302-0601 РСНБ РК	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	60,1700044	14598	14061	-	878362
		2015				-	-	-	
40	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	138,4344	1912	1084	-	264687
		2015				-	-	-	
41	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3654	18211	16123	-	6654
		2015				-	-	-	
42	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	137,80404	18572	16686	-	2559297
		2015				-	-	-	
43	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,2672	20293	18373	-	25715
		2015				-	-	-	
44	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,95786	18572	16686	-	17789
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,531252	54690	51558	-	83744
						-	-	-	
46	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,12342	132010	128986	-	16293
						-	-	-	
47	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,9284485	216144	211906	-	416823
						-	-	-	
48	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,7498101	309851	303775	-	232329
						-	-	-	
49	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,6	357	349	-	5569
						-	-	-	
50	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,8	315	309	-	7497
						-	-	-	
51	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,476	343	336	-	11825
						-	-	-	
52	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	62,4	158	155	-	9859
						-	-	-	
53	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,4024	105	103	-	3087
						-	-	-	
54	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	93,6	91	89	-	8518
						-	-	-	
55	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04176	112	110	-	5
						-	-	-	
56	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	134,390790 39	70	68	-	9407
						-	-	-	
57	128849С	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа	10 м	0,07870853	4800	4706	-	378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1108 РСНБ РК 2015	ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)			-	-	-	
58	128981С	2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	284	288 -	282 -	- -	81792
59	128998С	2105-0401-0504 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	425	71 -	70 -	- -	30175
60	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,519162	654783 -	649473 -	- -	339938
61	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00216	497925 -	493782 -	- -	1076
62	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00103594	473461 -	469500 -	- -	490
63	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	3	32401 -	30935 -	- -	97203
64	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	27,42193528	69413 -	67337 -	- -	1903439
65	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,95184	31325 -	29997 -	- -	186441
66	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,38583	31325 -	29997 -	- -	481961
67	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,736099	31325 -	29997 -	- -	273658
68	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022392	25110 -	23904 -	- -	562
69	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001875	35776 -	34372 -	- -	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	25,44282	58098 --	56245 --	- -	1478177
71	131586С	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104226	44712 --	43121 --	- -	4660
72	131587С	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86996	31325 --	29997 --	- -	27252
73	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,625524	31325 --	29997 --	- -	19595
74	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3	31325 --	29997 --	- -	93975
75	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,539508	31325 --	29997 --	- -	16900
76	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,8163	31325 --	29997 --	- -	182196
77	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24779	19373 --	18280 --	- -	4800
78	131813С	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	8,88602	131571 --	128394 --	- -	1169143
79	133140С	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,190482	115604 --	112668 --	- -	22020
80	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1578,434	161 --	157 --	- -	254128
81	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	109,17127	226 --	222 --	- -	24673
82	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	652,47	99 --	96 --	- -	64595
83	135612С	2110-0403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка,	м2	3149,16	525 --	511 --	- -	1653309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97						
84	135618С	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1049,72	479	466	-	502816
						-	-	-	
85	135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	219,072	446	436	-	97706
						-	-	-	
86	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	626,99	136	132	-	85271
						-	-	-	
87	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	13,11114	338	332	-	4432
						-	-	-	
88	135879С	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,15	2694	2640	-	404
						-	-	-	
89	136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	17,658	20690	20074	-	365344
						-	-	-	
90	136009С	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	390,3803	25967	25142	-	10137005
						-	-	-	
91	136010С	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	164,78249	31222	30241	-	5144839
						-	-	-	
92	139587С	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	21,08	34216	33326	-	721273
						-	-	-	
93	144574С	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0760284	23447	22319	-	1783
						-	-	-	
94	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003096	32699	31110	-	10
						-	-	-	
95	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,27995834	633907	620463	-	177468
						-	-	-	
96	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0287625	517611	506636	-	14888
						-	-	-	
97	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0108	1230	1205	-	13
						-	-	-	
98	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	31,007191	7349	7199	-	227872
						-	-	-	
99	145974С	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	14,63342	390	381	-	5707
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	25,0234	348 --	340 -	- -	8708
101	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004828	1588685 -	1556586 -	- -	7670
102	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	13232,6463	3 -	3 -	- -	39698
103	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00392644	2446559 -	2397639 -	- -	9606
104	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,592056	374 -	347 -	- -	2465
105	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1161,23453068	164 -	159 -	- -	190442
106	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00193185	287565 -	281927 -	- -	556
107	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0690786	197348 -	193479 -	- -	13633
108	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,10654	90 -	87 -	- -	190
109	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0015444	6932 -	6792 -	- -	11
110	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00042057	1863709 -	1826336 -	- -	784
111	147201С	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,072204	395099 -	386380 -	- -	28528
112	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00245668	211228 -	206114 -	- -	519
113	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00476082	206127 -	201113 -	- -	981
114	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00113968	219552 -	214275 -	- -	250
115	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001965	208006 -	202955 -	- -	409
116	147493С	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	48,368	154 -	150 -	- -	7449
117	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	35,1615	446 -	437 -	- -	15682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	2,0436	1143 -	1119 -	- -	2336
119	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0098943	80200 -	77655 -	- -	794
120	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	2	860 -	842 -	- -	1720
121	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01289589	462200 -	451506 -	- -	5960
122	149363С	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0036102	761749 -	745698 -	- -	2750
123	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,088614	56923 -	55806 -	- -	5044
124	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00547593	447361 -	436958 -	- -	2450
125	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00252541	412813 -	403087 -	- -	1043
126	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	9,140102	858 -	840 -	- -	7842
127	188081С	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	12	3262 -	3187 -	- -	39144
128	188082С	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	372,2	3840 -	3750 -	- -	1429248
129	188196С	2305-0301-0901 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	8	9145 -	8790 -	- -	73160
130	188201С	2305-0301-0906 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	5	5422 -	5234 -	- -	27110
131	188203С	2305-0301-0908 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	7	8156 -	7901 -	- -	57092
132	188242С	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	363	655 -	641 -	- -	237765
133	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,01008	20702 -	20296 -	- -	209
134	248567С	2110-0104-0719 РСНБ РК	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщи-	м2	5022,2915	2808	2746	-	14102595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012			-	-	-	
135	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	176,2861812	21	21	-	3702
136	249194С	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,006564	1418530	1389890	-	9311
137	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,12679319	605508	592809	-	76774
138	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	87,3442	1035	1014	-	90401
139	249478С	2204-0401-0401 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	1,039706	1894	1856	-	1969
140	249503С	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	164,1	383	374	-	62850
141	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	100	463	459	-	46300
142	271963С	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	50	490	486	-	24500
143	271975С	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	155,18	1946	1904	-	301980
144	271998С	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	180	167	164	-	30060
145	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,30996	1176	1125	-	365
146	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00024	282445	276449	-	68
147	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,396614	351970	344611	-	491566
148	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001872	324605	317783	-	608
149	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1556	325083	318251	-	375666
150	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	3,585853	276682	270799	-	992141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			-	-	-	
151	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,04215903	438197 -	429147 -	- -	456671
152	279957С	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	1833 -	1797 -	- -	9165
153	279965С	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	385,09	1609 -	1573 -	- -	619610
154	279967С	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1518 -	1487 -	- -	3036
155	279969С	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	5	4122 -	4040 -	- -	20610
156	279971С	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	140	916 -	898 -	- -	128240
157	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	383,806710 13	326 -	319 -	- -	125121
158	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,03520242	521573 -	509290 -	- -	18361
159		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	5,442	96594 -	93519 -	- -	525665
160		2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм (ф10,12мм)ГОСТ 10884-94	т	0,02276	229754 -	224791 -	- -	5229
161		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ1	т	0,03272	581974 -	577206 -	- -	19042
162		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ6.18	т	0,2522	581974 -	577206 -	- -	146774
163		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Ограждение КО-30.6Р	т	1,82745	636752 -	631576 -	- -	1163632
164		2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм	м	754	2129 -	2082 -	- -	1605266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165		2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	прим.Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(180мм)	м	130	2129 -	2082 -	- -	276770
166		2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(180мм)	шт.	8	1518 -	1487 -	- -	12144
167		2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм	шт.	116	1518 -	1487 -	- -	176088
168		2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм	шт.	29	3989 -	3910 -	- -	115681
169		2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Отмет ОМ-180 Наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	29	4122 -	4040 -	- -	119538
170		2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба (хомут) водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	5	916 -	898 -	- -	4580
171		2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	712	916 -	898 -	- -	652192
172		2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	4	2317 -	2269 -	- -	9268
173		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12	кг	602,2176	1229,46 -	- -	- -	740405
174		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащита Спарк-древесина 1350.1,02:1,12	кг	745,454	1229,46 -	- -	- -	916509
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	57158592
			Конструкции заводского изготовления						
175		2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	прим.Переплеты оконные деревянные. СО1	м2	39,92	26968 -	26384 -	- -	1076563
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	1076563

Составил Чуйко Н.Н.
Каирбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Демонтажные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.2-2-1

НА Демонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: ПК"Семейпроект"Дефектный акт

Сметная стоимость 11420,136 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5061,755 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,377 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Главный корпус (блок А,Б,В,Г,Д,Ж,К)												
1.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения кровли НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	414,3	80,86 61,93	18,93 5,65	33500 25656	7844 2341	-- --	25757 4557	63815			
2.	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	3819,55	108,85 108,78	0,07 --	415744 415496	248 --	-- --	299157 57192	772093			
3.	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила . Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	329,63	212,24 196,62	15,62 8,09	69961 64810	5150 2666	-- --	48583 9483	128027			
4.	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Демонтаж деревянных изделий блока А,Б,В,Г НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	12,1	12826,82 11696,16	1130,66 514,28	155204 141524	13681 6223	-- --	132972 23051	311227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
5.				2936,6	81,77	10,26	240123	30128	--	200600	475962
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности		71,51	2,74	209996	8047	--	35239	
		НР - 92%; СП - 8%									
6.				978,87	512,83	42,77	501989	41862	--	433082	1009465
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Демонтаж утеплителя из минераловатных матов	м2 утепляемого покрытия		470,06	10,84	460127	10614	--	74394	
		НР - 92%; СП - 8%									
7.				8	676,24	16,26	5410	130	--	5228	11486
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Демонтаж вентиляционного металлического короба 250х250	м2 поверхности воздуховодов		659,97	6,92	5280	55	--	848	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.				4	3548,86	142,66	14195	571	--	13751	30183
	1114-0101 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж вентиляционного деревянного короба 250х250мм	м2 внутренней поверхности шахты		3406,21	66,38	13625	266	--	2236	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.				105,6	2508,65	102,09	264914	10781	--	256600	563226
	1114-0101 -1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж вентиляционного деревянного короба 300х300мм,350х350мм,400х400мм	м2 внутренней поверхности шахты		2406,56	47,91	254133	5059	--	41712	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.				230,6	2296,99	103,31	529685	23824	--	511855	1124786
	1114-0101 -1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж вентиляционного деревянного короба 500х500мм,600х600мм	м2 внутренней поверхности шахты		2193,67	48,41	505861	11164	--	83247	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.				20,8	676,24	16,26	14066	338	--	13594	29864
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Демонтаж вентиляционного металлического короба 400х400мм	м2 поверхности воздуховодов		659,97	6,92	13727	144	--	2205	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				84,4	511,16	14,56	43142	1229	--	41502	91396
	1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Демонтаж вентиляционного металлического короба 500х500мм,500х600мм,600 х600мм	м2 поверхности воздуховодов		496,6	5,16	41913	436	--	6752	
		НР - 98%; СП - 8%									
13.				27,2	416,85	15,46	11338	420	--	10847	23954
	1120-0101 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Демонтаж вентиляционного металлического короба 700х700мм,800х800мм	м2 поверхности воздуховодов		401,39	5,55	10918	151	--	1768	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.				464	321,86	--	149343	--	--	107527	277419
	1208-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Трубы водосточные. Разборка	м		321,86	--	149343	--	--	20550	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				481,5	3662,97	1414,75	1763719	681203	--	1174241	3172932
	1112-0101 -1403 РСНБ РК 2015	-прим.Демонтаж утеплителя из топливного шлака	м3 утеплителя		2248,22	402,56	1082516	193833	--	234972	
		НР - 92%; СП - 8%									
16.				5,6	12826,82	1130,66	71830	6332	--	61541	144039
	1110-0210 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж деревянных изделий блока Ж (стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)	м3 древесины в конструкции		11696,16	514,28	65498	2880	--	10668	
		НР - 90%; СП - 8%									
17.				5,4	12826,82	1130,66	69265	6106	--	59343	138895
	1110-0210 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж деревянных изделий блока К(стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)	м3 древесины в конструкции		11696,16	514,28	63159	2777	--	10287	
		НР - 90%; СП - 8%									
18.				6,5	12826,82	1130,66	83374	7349	--	71431	167188
	1110-0210 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж деревянных изделий блока Д(стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)	м3 древесины в конструкции		11696,16	514,28	76025	3343	--	12383	
		НР - 90%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4436803	837197	--	3467611	8535957
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	3599606	249998	--	631544	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4362847				
		Всего заработная плата	Тенге					3776980			
		Накладные расходы	Тенге				3396438				
		Сметная прибыль	Тенге				619970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8379255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3254
		Сметная заработная плата	Тенге					3776980			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				73956				
		Всего заработная плата	Тенге					72624			
		Сдача и испытание	Тенге				3522				
		Накладные расходы	Тенге				71171				
		Сметная прибыль	Тенге				11573				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				156700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					72624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8535955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3310
		Сметная заработная плата	Тенге					3849604			
		РАЗДЕЛ 2. Блок Е									
19.				436,71	180,76	0,22	78940	95	--	56768	146564
	1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		180,54	--	78844	--	--	10857	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				436,71	285,34	83,75	124611	36573	--	90223	231866
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм	м2 стяжки		201,59	22,97	88038	10031	--	17032	
		НР - 92%; СП - 8%									
21.				436,71	29,82	18,62	13024	8133	--	6640	21411
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		11,2	5,33	4891	2327	--	1747	
		НР - 92%; СП - 8%									
22.				117,91	3662,97	1414,75	431901	166813	--	287549	776989
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Демонтаж керамзитового гравия	м3 утеплителя		2248,22	402,56	265087	47466	--	57540	
		НР - 92%; СП - 8%									
23.				436,71	220,46	53,08	96275	23181	--	69714	179090
	1112-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике.	м2 кровли		167,37	6,14	73094	2682	--	13101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
		НР - 92%; СП - 8%									
24.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж парапетных плит	м2 покрытия	39	974,87	11,43	38020	446	--	34683	78514
		НР - 92%; СП - 8%			963,45	3,2	37574	125	--	5811	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	782770	235242	--	545577	1434434
			Тенге		--	--	547529	62630	--	106088	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				782770				
Всего заработная плата			Тенге					610159			
Накладные расходы			Тенге				545577				
Сметная прибыль			Тенге				106088				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1434435				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								545
Сметная заработная плата			Тенге					610159			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1434435				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								545
Сметная заработная плата			Тенге					610159			
		РАЗДЕЛ 3. Блок Л									
25.	1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	105,1	180,76	0,22	18998	23	--	13662	35273
		НР - 72%; СП - 8%			180,54	--	18975	--	--	2613	
26.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Демонтаж цементно-песчаной стяжки	м2 стяжки	105,1	285,34	83,75	29989	8802	--	21713	55802
		НР - 92%; СП - 8%			201,59	22,97	21187	2414	--	4099	
27.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	105,1	29,82	18,62	3134	1957	--	1598	5153
		НР - 92%; СП - 8%			11,2	5,33	1177	560	--	420	
28.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Демонтаж керамзитового гравия	м3 утеплителя	16,82	3662,97	1414,75	61611	23796	--	41019	110838
		НР - 92%; СП - 8%			2248,22	402,56	37815	6771	--	8208	
29.	1112-0101	-Демонтаж утеплителя из	м2	77,07	512,83	42,77	39523	3296	--	34098	79479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1303 РСНБ РК 2015	минераловатных матов НР - 92%; СП - 8%	утепляемого покрытия		470,06	10,84	36227	836	--	5857	
30.	1112-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Демонтаж НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	105,1	220,46	53,08	23170	5579	--	16777	43100
					167,37	6,14	17591	645	--	3153	
31.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж парапетных плит НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	15	974,87	11,43	14623	171	--	13340	30198
					963,45	3,2	14452	48	--	2235	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	191049	43624	--	142207	359843
			Тенге		--	--	147425	11274	--	26585	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				191049				
Всего заработная плата			Тенге					158699			
	Накладные расходы		Тенге				142208				
	Сметная прибыль		Тенге				26586				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				359842				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					158699			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				359842				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					158699			

РАЗДЕЛ 4. Блок И

32.	1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	480,8	180,76	0,22	86909	105	--	62499	161361
					180,54	--	86804	--	--	11953	
33.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Демонтаж цементно-песчаной стяжки НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	480,8	285,34	83,75	137191	40266	--	99332	255275
					201,59	22,97	96926	11044	--	18751	
34.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	480,8	29,82	18,62	14339	8954	--	7311	23573
					11,2	5,33	5385	2562	--	1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
35.				45,08	3662,97	1414,75	165127	63777	--	109937	297063
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Демонтаж керамзитового гравия	м3 утеплителя		2248,22	402,56	101350	18147	--	21999	
		НР - 92%; СП - 8%									
36.				480,8	220,46	53,08	105995	25521	--	76752	197171
	1112-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Демонтаж	м2 кровли		167,37	6,14	80474	2952	--	14424	
		НР - 92%; СП - 8%									
37.				38,25	974,87	11,43	37289	437	--	34016	77004
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж парапетных плит	м2 покрытия		963,45	3,2	36852	122	--	5699	
		НР - 92%; СП - 8%									
38.				2	351,41	19,84	703	40	--	662	1475
	1120-0701 -0104 РСНБ РК 2015	-Демонтаж вентиляционных зонтов	зонт		331,57	6,22	663	12	--	110	
		НР - 98%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	547553	139100	--	390509	1012922
			Тенге		--	--	408453	34840	--	74859	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	546850	
Всего заработная плата	Тенге	442618	
Накладные расходы	Тенге	389847	
Сметная прибыль	Тенге	74749	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1011447	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		389
Сметная заработная плата	Тенге	442618	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	703	
Всего заработная плата	Тенге	676	
Сдача и испытание	Тенге	33	
Накладные расходы	Тенге	662	
Сметная прибыль	Тенге	110	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1475	
Сметная заработная плата	Тенге	676	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1012922	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		390
Сметная заработная плата	Тенге	443293	

РАЗДЕЛ 5.

39.				180	102	--	18360	--	--	--	19829
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	1469	
		СП - 8%									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40.			180	294	--	52[illegible]	--	--	--	
41[illegible]-0103 -1[illegible] РСН[illegible] РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		--	--		--	--	4234	
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	71280	--	--	--	76983
		Тенге		--	--	--	--	--	5703	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				71280				
Транспортные расходы		Тенге				71280				
Сметная прибыль		Тенге				5702				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76982				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				76982				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11420139
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				4703013				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1255162				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					358742			
Перевозка грузов		Тенге				71280				
Накладные расходы		Тенге				4545904				
Сметная прибыль		Тенге				844779				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э258500'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103'623'2-2'Демонтажные работы''2'см.2-2-1'Демонтажные работы'ПК"Семейпроект"Дефектный акт'' в текущих ценах на 2 кв.2020 г.*
3 (РС147789)*
4 РГлавный корпус (блок А,Б,В,Г,Д,Ж,К)*
5 Е11-120101-1201(РС248298)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'414,3''Демонтаж ограждения кровли'м ограждения*
6 Е12-080101-0202'3819,55''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
7 Е12-080101-0206'329,63''Кровли из досок сплошного настила . Разборка покрытий'м2 кровли*
8 Е11-100210-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'12,1''Демонтаж деревянных изделий блока А,Б,В,Г'м3 древесины в конструкции*
9 Е11-120101-1503(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'2936,6''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Демонтаж'м2 изолируемой поверхности*
10 Е11-120101-1303(РС248659)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'978,87''Демонтаж утеплителя из минераловатных матов'м2 утепляемого покрытия*
11 Е11-200101-0110(Н53=0)(Р3.0,4)(Н52.0,4)(Н5.0,4)'8''Демонтаж вентиляционного металлического короба 250х250'м2 поверхности воздуховодов*
12 Е11-140101-1501(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'4''Демонтаж вентиляционного деревянного короба 250х250мм'м2 внутренней поверхности шахты*
13 Е11-140101-1502(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'25,8+23,8+56''Демонтаж вентиляционного деревянного короба 300х300мм,350х350мм,400х400мм'м2 внутренней поверхности шахты*
14 Е11-140101-1503(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'101+129,6''Демонтаж вентиляционного деревянного короба 500х500мм,600х600мм'м2 внутренней поверхности шахты*
15 Е11-200101-0110(Н53=0)(Р3.0,4)(Н52.0,4)(Н5.0,4)'20,8''Демонтаж вентиляционного металлического короба 400х400мм'м2 поверхности воздуховодов*
16 Е11-200101-0111(Н53=0)(Р3.0,4)(Н52.0,4)(Н5.0,4)'30+8,8+45,6''Демонтаж вентиляционного металлического короба 500х500мм,500х600мм,600х600мм'м2 поверхности воздуховодов*
17 Е11-200101-0112(Н53=0)(Р3.0,4)(Н52.0,4)(Н5.0,4)'11,2+16''Демонтаж вентиляционного металлического короба 700х700мм,800х800мм'м2 поверхности воздуховодов*
18 Е12-080101-0403'464''Трубы водосточные. Разборка 'м*
19 Е11-120101-1403(РС100326)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'481,5''прим.Демонтаж утеплителя из топливного шлака'м3 утеплителя*
20 Е11-100210-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'5,6''Демонтаж деревянных изделий блока Ж (стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)'м3 древесины в конструкции*
21 Е11-100210-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'5,4''Демонтаж деревянных изделий блока К(стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)'м3 древесины в конструкции*
22 Е11-100210-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'6,5''Демонтаж деревянных изделий блока Д(стропила,мауэрлат,стойки,лежень,подкосы,прогоны,затяжка)'м3 древесины в конструкции*
23 РБлок Е*
24 Е12-080101-0201'436,71''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
25 Е11-120101-1701(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'436,71''Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм'м2 стяжки*
26 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8) К=15'436,71''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
27 Е11-120101-1402(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'117,91''Демонтаж керамзитового гравия'м3 утеплителя*
28 Е11-120101-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'436,71''Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Демонтаж'м2 кровли*
29 Е11-120101-1001(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'39''Демонтаж парапетных плит'м2 покрытия*
30 РБлок Л*
31 Е12-080101-0201'105,1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
32 Е11-120101-1701(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'105,1''Демонтаж цементно-песчаной стяжки'м2 стяжки*
33 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8) К=15'105,1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
34 Е11-120101-1402(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'16,82''Демонтаж керамзитового гравия'м3 утеплителя*
35 Е11-120101-1303(РС248659)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'77,07''Демонтаж утеплителя из минераловатных матов'м2 утепляемого покрытия*
36 Е11-120101-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'105,1''Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Демонтаж'м2 кровли*
37 Е11-120101-1001(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'15''Демонтаж парапетных плит'м2 покрытия*
38 РБлок И*
39 Е12-080101-0201'480,8''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
40 Е11-120101-1701(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'480,8''Демонтаж цементно-песчаной стяжки'м2 стяжки*
41 Е11-120101-1702(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15)(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8) К=15'480,8''Стяжки выравнивающие

```
        цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1
         мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 ст
        яжки*
42 Е11-120101-1402(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'45,08'
        'Демонтаж  керамзитового гравия'м3 утеплителя*
43 Е11-120101-0101(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'480,8'
        'Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных
        материалов на битумной мастике. Демонтаж'м2 кровли
        *
44 Е11-120101-1001(Н53=0)(Р3.0,8)(Н52.0,8)(Н5.0,8)'38,25'
        'Демонтаж парапетных плит'м2 покрытия*
45 Е11-200701-0104(Н53=0)(Р3.0,4)(Н52.0,4)(Н5.0,4)'2''Дем
        онтаж вентиляционных зонтов'зонт*
46 Р*
47 С341-310104-0501'180''Мусор строительный. Погрузка'т*
48 С341-020103-1015'180''Перевозка строительных грузов са
        мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Кла
        сс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
49 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-2-1

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2020 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4139,426184	1136,15	-	-	4703013
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	238,0380484	1507,08	-	-	(358742)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4703013
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	129,1527328	4692	-	1480	605985
						-	-	191146,04	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	19,3068768	163	-	-	3147
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,034352	11	-	-	55
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	77,8195496	6135	-	1480	477423
						-	-	115172,93	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,4086168	5204	-	2115	54166
						-	-	22014,22	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,828236	56	-	-	270
						-	-	-	
9	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	18,138799	26	-	-	472
						-	-	-	
10	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1409184	55	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8		10
		2015				-	-	-	
11	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,6245888	735	-	-	53379
		2015				-	-	-	
12	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,855824	11	-	-	75
		2015				-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,351483	2290	-	1239	3095
		2015				-	-	1674,49	
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,1233176	152	-	-	1083
		2015				-	-	-	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	18,7452952	2876	-	1480	53911
		2015				-	-	27743,04	
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,379888	27	-	-	37
		2015				-	-	-	
17	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,	маш.-ч	0,560371	3668	-	1769	2055
		2015	2 т			-	-	991,3	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				358742,02	1255162
			Транспортные расходы						
18		4102-0103-1015 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо-	т	180	294	-	294	52920
		2015	подъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км			-	-	52920	
19		4131-0104-0501 РСНБ РК	Мусор строительный. Погрузка	т	180	102	-	102	18360
		2015				-	-	18360	
		Всего транспортные расходы		тенге				71280	71280

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.