1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015 ”	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки М-25 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	23,56	30598,00	--	720889	--	720889	--	778560
					--	--	--	--		57671	
179	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 ”	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	450	946,32	24,57	425844	11057	210671	156938	629405
					453,59	5,29	204116	2381		46623	
180	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,5175	346144,00	--	179130	--	179130	--	193460
					--	--	--	--		14330	
181	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 ”	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1	2020,60	162,14	2021	162	155	1304	3590
					1703,52	12,16	1704	12		266	
182	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 ”	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0063	271851,00	--	1713	--	1713	--	1850
					--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3998516	178974	2800048	873721	5262015
							1019498	54992	--	389775	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2952707				
		Материалы	Тенге				651900				
		Всего заработная плата	Тенге					971725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1209057				
		Накладные расходы	Тенге				773012				
		Сметная прибыль	Тенге				298058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4023777				869
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					971725			
		Сметная заработная плата	Тенге				82396				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				82396				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6592				
		Сметная прибыль	Тенге				88988				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				963413				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				213622				
		Материалы	Тенге					102765			
		Всего заработная плата	Тенге				643069				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100709				
		Накладные расходы	Тенге				85130				
		Сметная прибыль	Тенге				1149253				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								90
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					102765			
		Сметная заработная плата	Тенге				5262017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								959
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1074490			
		РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети (по смете на исключения и включения - раздел включить									
		Сети воды (отопление)									
183	1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2..	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,186	9770972,51	744184,44	1817401	138418	1531350	179127	2156250
					793724,00	179050,68	147633	33303		159722	
		Подпорная стенка									
184	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных	35	4566,77	2492,36	159837	87233	30643	87491	267114
					1198,88	919,54	41961	32184		19786	
185	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 ..	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	19,005	16638,00	--	316205	--	316205	--	341502
					--	--	--	--		25296	
186	86-010602-0406	**Ограждение "Дворовое" с 1 столбом**	секция	21	17646,00	49,00	370566	1029	347802	20218	422047
					1035,00	23,00	21735	483		31263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2664009	226680	2226000	286836	3186913
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211328	65970	--	236067	
		Материалы	Тенге				2664009				
		Всего заработная плата	Тенге				1909795				
		Местные материалы	Тенге					277299			
		Накладные расходы	Тенге				316205				
		Сметная прибыль	Тенге				286836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3186913				
		Сметная заработная плата	Тенге								217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					277299			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3186913				
		Сметная заработная плата	Тенге								217
								277299			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
187	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 ..	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	166,1315	3609,00	--	599569	--	599569	--	647534
					--	--	--	--		47965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2111-0403-3217 РСНБ РК 2015 "	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 60 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,02905	22765,00 --	-- --	23426 --	-- --	23426	-- 1874	25300
189	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 "	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02182	51823,34 48513,00	-- --	1131 1059	-- --	72	1048 174	2353
190	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 "	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,29187	88513,63 58215,60	-- --	25834 16991	-- --	8843	16821 3412	46068
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
191	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22352,00 --	-- --	22352 --	-- --	22352	-- 1788	24140
192	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29243,00 --	-- --	175458 --	-- --	175458	-- 14037	189495
193	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 "	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4321,00 --	-- --	12963 --	-- --	12963	-- 1037	14000
194	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5521,00 --	-- --	5521 --	-- --	5521	-- 442	5963
195	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015 "	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31959,00 --	-- --	63918 --	-- --	63918	-- 5113	69031
196	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	26322,00 --	-- --	52644 --	-- --	52644	-- 4212	56856
197	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,0454	521285,00 --	-- --	23666 --	-- --	23666	-- 1893	25560
198	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	1	599,00 --	-- --	599 --	-- --	599	-- 48	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6..	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	5	6540,23	--	32701	--	17124	15265	51804
					3115,35	--	15577	--		3837	
200	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6..	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4828,97	--	4829	--	2386	2394	7801
					2442,60	--	2443	--		578	
201	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,99	51691,67	8310,00	206250	33157	113639	71448	299914
					14900,80	3186,91	59454	12716		22216	
202	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 "	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23653,00	--	47306	--	47306	--	51090
					--	--	--	--		3784	
203	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 "	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17479,00	--	34958	--	34958	--	37755
					--	--	--	--		2797	
204	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14096,00	--	28192	--	28192	--	30447
					--	--	--	--		2255	
205	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19154,00	--	76616	--	76616	--	82745
					--	--	--	--		6129	
206	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 "	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4321,00	--	21605	--	21605	--	23333
					--	--	--	--		1728	
207	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5521,00	--	5521	--	5521	--	5963
					--	--	--	--		442	
208	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015 "	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31959,00	--	31959	--	31959	--	34516
					--	--	--	--		2557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9..	Кладка кирпичная	м3 кладки	0,021	24792,91	2333,20	521	49	387	88	658
					4063,30	450,40	85	9		49	
210	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18396,00	--	18396	--	18396	--	19868
					--	--	--	--		1472	
211	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	26322,00	--	26322	--	26322	--	28428
					--	--	--	--		2106	
212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,039	521285,00	--	20330	--	20330	--	21957
					--	--	--	--		1626	
213	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015 ..	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	21,36	4509,25	217,97	96318	4656	72838	19850	125461
					881,28	57,43	18824	1227		9293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1658905	37862	1506610	126914	1928687
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114433	13952	--	142864	
		Материалы	Тенге				880448				
		Всего заработная плата	Тенге				195778				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					110365			
		Местные материалы	Тенге				24025				
		Накладные расходы	Тенге				526369				
		Сметная прибыль	Тенге				109256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1068880				107
		Сметная заработная плата	Тенге					110365			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43996				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43996				
		Сметная прибыль	Тенге				3520				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47516				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				734461				
		Материалы	Тенге				19511				
		Всего заработная плата	Тенге					18019			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				696931				
		Накладные расходы	Тенге				17659				
		Сметная прибыль	Тенге				60170				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				812289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1928685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					128385			

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
214	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 „	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/НАСЫПНОЙ/	м3 грунта	194,768678	296,81	282,47	57809	55016	--	10941	74250
					14,34	63,68	2793	12402		5500	
215	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/СУГЛИНОК/	м3 грунта	340,06132	206,13	196,16	70095	66706	1	13268	90032
					9,97	44,22	3390	15038		6669	
216	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2/ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ/	м3 грунта	7,0598928	460,47	438,25	3251	3094	--	615	4175
					22,22	98,80	157	697		309	
217	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,0237736	4498,99	--	27101	--	--	19513	50343
					4498,99	--	27101	--		3729	
218	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,5173604	2373,46	--	24963	--	--	17973	46370
					2373,46	--	24963	--		3435	
219	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2183472	8364,96	--	1826	--	--	1315	3393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8364,96	--	1826	--		251	
220	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 „	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/НАСЫПНОЙ/	м3 грунта	72,7020525	296,81	282,47	21579	20536	--	4084	27715
					14,34	63,68	1043	4629		2053	
221	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин 1.1/СУГЛИНОК/	м3 грунта	72,7020525	206,13	196,16	14986	14261	--	2837	19248
					9,97	44,22	725	3215		1426	
222	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015 „	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ДРЕСВЯНО-ЩЕБЕНИСТЫЙ/	м3 грунта	92,4354668	383,73	365,21	35470	33758	--	6712	45556
					18,52	82,33	1712	7610		3375	
223	1101-0205-0204 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2949475	6740,01	--	8728	--	--	6284	16213
					6740,01	--	8728	--		1201	
224	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2949475	2926,01	--	3789	--	--	2728	7039
					2926,01	--	3789	--		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1101-0205-0206 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6464333	9009,29	--	14833	--	--	10680	27554
					9009,29	--	14833	--		2041	
226	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 „	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	186,223321	730,94	--	136119	--	--	98006	252854
					730,94	--	136119	--		18730	
227	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 „	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	744,893284	15,26	15,26	11370	11370	--	2871	15380
					--	5,35	--	3987		1139	
228	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 „	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	744,893284	134,91	63,63	100494	47398	--	54081	166941
					71,28	29,56	53096	22017		12366	
229	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	232,189137	1141,14	1141,14	264960	264960	--	112837	408021
					--	674,96	--	156718		30224	
230	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015 „	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	м3 грунта	130,391333	514,51	496,60	67088	64752	30	13375	86900
					17,69	124,78	2306	16270		6437	
231	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 „	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	228,184833	197,00	--	44952	--		--	48549
					--	--	--	--		3596	
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1									
232	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,813536	2675,37	149,59	26255	1468	16139	8945	38016
					881,28	39,41	8648	387		2816	
233	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4..	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00369	493012,42	171610,38	1819	633	75	1276	3343
					301158,00	48074,43	1111	177		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4..	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,197	404895,72	132080,40	79764	26020	2506	57915	148693
					260091,00	36860,92	51238	7262		11014	
235	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4..	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02483	306061,38	93259,06	7600	2316	120	5745	14412
					207968,00	25754,26	5164	639		1068	
236	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10..	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00556	1748629,09	852371,55	9722	4739	437	5931	16905
					817570,00	259854,32	4546	1445		1252	
237	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10..	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0235	1315616,22	622625,44	30917	14632	1658	18954	53861
					622440,00	192255,17	14627	4518		3990	
238	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 ..	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,56	1289,77	8,12	7171	45	1504	5579	13770
					1011,15	2,36	5622	13		1020	
239	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 ..	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23,5	1110,78	7,12	26103	167	3603	22154	52118
					950,34	1,91	22333	45		3861	
240	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015 ..	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,3425	3515,00	--	32839	--	32839	--	35466
					--	--	--	--		2627	
241	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 ..	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198,97	2605,00	--	518317	--	518317	--	559782
					--	--	--	--		41465	
242	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 ..	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,8133	1238,00	--	60431	--	60431	--	65265
					--	--	--	--		4834	
243	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015 ..	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,58224	18381,00	--	102607	--	102607	--	110816
					--	--	--	--		8209	
244	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 ..	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,594	13022,00	--	307241	--	307241	--	331820
					--	--	--	--		24579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.. К=0.53	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15327,10	1643,49	15327	1643	9382	4289	21185
					4302,46	29,84	4302	30		1569	
246	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.. К=0.4	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	11567,62	1240,37	57838	6202	35400	16185	79945
					3247,14	22,52	16236	113		5922	
247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 "	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1233,59	805,10	1234	805	1	636	2019
					428,49	213,48	428	213		150	
248	2302-0601-0904 РСНБ РК 2015 "	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	1	948,00	--	948	--	948	--	1024
					--	--	--	--		76	
249	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015 "	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	20767,28	--	41535	--	6324	34859	82505
					17605,35	--	35211	--		6111	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ									
250	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8..	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,44	41013,85	6677,70	838323	136492	465737	285794	1214047
					11550,60	2572,74	236094	52587		89929	
251	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 "	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	23653,00	--	260183	--	260183	--	280998
					--	--	--	--		20815	
252	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 "	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20186,00	--	222046	--	222046	--	239810
					--	--	--	--		17764	
253	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14096,00	--	155056	--	155056	--	167460
					--	--	--	--		12404	
254	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 "	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	19154,00	--	210694	--	210694	--	227550
					--	--	--	--		16856	
255	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 "	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	4321,00	--	95062	--	95062	--	102667
					--	--	--	--		7605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5521,00	--	5521	--	5521	--	5963
	"				--	--	--	--		442	
257	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	31959,00	--	351549	--	351549	--	379673
	"				--	--	--	--		28124	
258	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	26322,00	--	289542	--	289542	--	312705
					--	--	--	--		23163	
259	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,1782	521285,00	--	92893	--	92893	--	100324
					--	--	--	--		7431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4757949	777013	3247846	846382	6052675
							688142	310014	--	448346	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3353131				
		Материалы	Тенге				542913				
		Всего заработная плата	Тенге					998155			
		Местные материалы	Тенге				1300111				
		Транспортные расходы	Тенге				44952				
		Накладные расходы	Тенге				846379				
		Сметная прибыль	Тенге				335961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4535471				1061
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998155			
		Сметная заработная плата	Тенге				92893				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92893				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7431				
		Сметная прибыль	Тенге				100324				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1311925				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1311925				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104954				
		Сметная прибыль	Тенге				1416879				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6052674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1061
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998155			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка									
260	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	м3 грунта	4464	249,33	240,62	1112995	1074133	561	221903	1441689
	"				8,58	60,46	38301	269897		106792	
261	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7812	197,00	--	1538964	--		--	1662081
	"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 "	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий растительный грунт/	м3 грунта	302	-- 204,19 7,00	-- 197,10 49,53	-- 61667 2113	-- 59526 14957	28	123117 12290 5917	79874
263	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 "	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	362,4	197,00 --	-- --	71393 --	-- --		-- 5711	77104
264	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 "	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9240	6,14 --	6,14 1,59	56764 --	56764 14709	--	10591 5388	72743
265	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7037	86,89 --	86,89 32,46	611428 --	611428 228454	--	164487 62073	837989
266	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/40см/	м3 уплотненного грунта	6534	2,56 --	2,56 0,82	16756 --	16756 5361	--	3860 1649	22265
267	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/60см/	м3 уплотненного грунта	5859	2,56 --	2,56 0,82	15025 --	15025 4807	--	3461 1479	19965
268	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/80см/	м3 уплотненного грунта	4490	2,56 --	2,56 0,82	11514 --	11514 3684	--	2652 1133	15300
269	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/100см/	м3 уплотненного грунта	3988	2,56 --	2,56 0,82	10227 --	10227 3272	--	2356 1007	13589
270	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 "	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/120см/	м3 уплотненного грунта	3319	2,56 --	2,56 0,82	8511 --	8511 2723	--	1961 838	11309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 „	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/140см/	м3 уплотненного грунта	3319	2,56	2,56	8511	8511	--	1961	11309
					--	0,82	--	2723		838	
272	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 „	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см/160см/	м3 уплотненного грунта	1450	2,56	2,56	3718	3718	--	857	4941
					--	0,82	--	1190		366	
273	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 „	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8221	77,34	66,39	635848	545812	23841	128973	826007
					8,05	13,74	66195	112934		61186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4163321	2421924	24430	555352	5096165
							106609	664711	--	377494	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4163321				
		Материалы	Тенге				24430				
		Всего заработная плата	Тенге					771320			
		Транспортные расходы	Тенге				1610357				
		Накладные расходы	Тенге				555350				
		Сметная прибыль	Тенге				377494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5096165				611
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771320			
		Сметная заработная плата	Тенге				5096165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								611
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					771320			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Устройство проездов и тротуаров									
		УСТРОЙСТВО КОРЫТ ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ									
274	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015 „	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1892	139,59	139,59	264112	264112	--	66693	357269
					--	48,96	--	92629		26464	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП1									
275	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015 „	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2902	420,68	207,76	1220814	602922	480905	331458	1676453
					47,20	58,55	136987	169918		124182	
276	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2..	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	2902	1946,03	119,76	5647382	347545	5145590	275768	6397003
					53,15	34,84	154247	101094		473852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 „	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2902	1583,94	90,92	4596597	263862	4222942	199628	5179923
					37,83	25,86	109793	75048		383698	
278	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 „ К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2902	729,78	0,08	2117835	237	2116422	1270	2288634
					0,41	--	1176	--		169528	
279	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 „	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2902	1789,83	91,13	5194074	264460	4819821	199885	5825476
					37,83	25,94	109793	75286		431517	
280	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 „ К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2902	414,48	0,04	1202809	125	1202096	635	1299720
					0,20	--	588	--		96276	
281	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 „	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	725	1694,14	27,66	1228255	20051	740108	513577	1881178
					645,65	10,26	468096	7438		139347	
282	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 „	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	32,625	36610,00	--	1194401	--	1194401	--	1289953
					--	--	--	--		95552	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				22666279	1763314	19922285	1588914	26195609
Стоимость общестроительных работ			Тенге				980681	521412	--	1940416	
Материалы			Тенге				22666279				
Всего заработная плата			Тенге				18727883				
Местные материалы			Тенге					1502094			
		Накладные расходы	Тенге				1194401				
		Сметная прибыль	Тенге				1588915				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1940416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26195609				
		Сметная заработная плата	Тенге								1398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1502094			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26195609				
		Сметная заработная плата	Тенге								1398
								1502094			

РАЗДЕЛ 9.БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА И ХОЗПЛОЩАДОК ТИП2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 „ ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0.86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	281,5	1556,84	27,66	438250	7785	248715	199410	688672
					645,65	10,26	181750	2888		51013	
284	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 „	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,504	36610,00	--	164891	--	164891	--	178083
					--	--	--	--		13191	
		ИСКУССТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ТИП3									
285	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 „	Основания из щебня фракции 5-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	170	896,63	209,76	152427	35659	111921	17209	183208
					28,51	65,22	4847	11088		13571	
286	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2„ К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	170	-514,04	-107,94	-87387	-18350	-69037	-6260	-101139
					--	-34,10	--	-5797		-7492	
287	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	170	4810,00	165,00	817700	28050	684590	122645	1015572
					618,00	50,00	105060	8500		75228	
		ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПЛОЩАДОК ТИП4									
288	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 „	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка./толщ.0,05м/ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	1078,69	957,14	3236	2871	5	1019	4595
					120,10	194,39	360	583		340	
289	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 „	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	60	1109,20	209,76	66552	12585	52256	6074	78436
					28,51	65,22	1711	3913		5810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2,, К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	60	-645,33	-107,94	-38720	-6476	-32244	-2210	-44204
					--	-34,10	--	-2046		-3274	
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ Д/МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ТИП6									
291	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ,,	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	9	948,17	209,76	8534	1888	6389	911	10200
					28,51	65,22	257	587		756	
292	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2,, К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	9	-268,99	-53,97	-2421	-486	-1935	-166	-2794
					--	-17,05	--	-153		-207	
293	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ,,	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,35	22188,24	7,68	29954	10	25675	4013	36684
					3162,24	--	4269	--		2717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1553017	63537	1191226	342645	2047313
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298254	19563	--	151653	
		Материалы	Тенге				1553017				
		Всего заработная плата	Тенге				1026335				
		Местные материалы	Тенге					317817			
		Накладные расходы	Тенге				164891				
		Сметная прибыль	Тенге				342645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2047315				
		Сметная заработная плата	Тенге								222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					317817			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2047315				
		Сметная заработная плата	Тенге					317817			222

РАЗДЕЛ 10.Малые архитектурные формы

По основной смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5..	Монтаж стойки для сушки белья	т конструкций	0,20292	56485,95	20101,23	11462	4079	1269	4748	17507
					30132,30	3778,80	6114	767		1297	
295	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015 ..	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50 мм ГОСТ 3262-75	м	41,44	997,00	--	41316	--	41316	--	44621
					--	--	--	--		3305	
296	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015 ..	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
297	86-010301-0101	Стол со скамьей	шт.	2	51384,00	384,00	102768	768	57790	40070	154265
					22105,00	156,00	44210	312		11427	
298	86-010101-0104	Карусель (4 сидения)	комплект	1	153307,00	1633,00	153307	1633	144606	5203	171191
					7068,00	473,00	7068	473		12681	
299	86-010102-0105	Горка-скат, тип 3Б	шт.	1	111129,00	8094,00	111129	8094	73864	21977	143755
					29171,00	2680,00	29171	2680		10648	
300	86-010216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	618841,00	5331,00	618841	5331	597404	16041	685672
					16106,00	1521,00	16106	1521		50791	
301	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	4	50495,00	--	201980	--	201980	--	218138
					--	--	--	--		16158	
		По смете на исключения и включения									
302	СТ Цена поставщика,,	Скамейки стандарт Модель DG-403 с учетом доставки и установки	шт	12	22000,00	--	264000	--	264000	--	285120
					--	--	--	--		21120	
303	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	12	15951,00	--	191412	--	191412	--	206725
					--	--	--	--		15313	
304	СТ Ксилл,,	Детский игровой комплекс "Счастливое детство" с учетом доставки и установки	компл	1	835000,00	--	835000	--	835000	--	901800
					--	--	--	--		66800	
305	СТ Ксилл,,	Спортивный гимнастический комплекс"с учетом доставки и установки	компл	1	365000,00	--	365000	--	365000	--	394200
					--	--	--	--		29200	
306	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	89157,00	141,00	89157	141	82855	5645	102386
					6161,00	42,00	6161	42		7584	
307	86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 1,5х2,5, с металлическими стойками размеры секции 1.5 м х2.5 м- мусорные баки	секция	3,6	51154,00	310,00	184154	1116	147906	32203	233666
					9759,00	71,00	35132	256		17309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3169526	21162	3004402	125887	3559046
							143963	6050	--	263633	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1464000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1464000				
		Сметная прибыль	Тенге				117120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1581120				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1450768				
		Материалы	Тенге				1295837				
		Всего заработная плата	Тенге					143132			
		Накладные расходы	Тенге				121139				
		Сметная прибыль	Тенге				125753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1697660				
		Сметная заработная плата	Тенге					143132			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				213442				
		Материалы	Тенге				1269				
		Всего заработная плата	Тенге					6881			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201980				
		Накладные расходы	Тенге				4748				
		Сметная прибыль	Тенге				17455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				235645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					6881			6
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				41316				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41316				
		Сметная прибыль	Тенге				3305				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3559046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					150013			6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				52812806	7219789	39216948	6040435	63549019
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4658905	2104969	--	4708255	
		Материалы	Тенге				3437933				
		Всего заработная плата	Тенге				56724				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					633959			
		Накладные расходы	Тенге				1907404				
		Сметная прибыль	Тенге				450983				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				311113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4200030				
		Сметная заработная плата	Тенге								498
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					633959			
		Материалы	Тенге				45542938				
		Всего заработная плата	Тенге				25406245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6002250			
		Местные материалы	Тенге				1393066				
		Транспортные расходы	Тенге				6756490				
		Накладные расходы	Тенге				1717182				
		Сметная прибыль	Тенге				5466333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4080742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55090012				
		Сметная заработная плата	Тенге					6002250			5433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				432727				
	Материалы		Тенге				1269				
	Всего заработная плата		Тенге					6881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421265				
		Накладные расходы	Тенге				4748				
		Сметная прибыль	Тенге				34998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				472474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6881			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3399208				
	Материалы		Тенге				233133				
	Всего заработная плата		Тенге					120784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3041333				
		Накладные расходы	Тенге				118368				
		Сметная прибыль	Тенге				281406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3798982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					120784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63549019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6044
		Сметная заработная плата	Тенге					6763874			
	Итого по акту						63 549 019				
	Временные здания и сооружения 1,0%						635 490				
	Итого						64 184 509				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%						1 091 137				
	Итого						65 275 645				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						1 305 513				
	Итого						66 581 158				
	В ценах 2019 г. - к= 1,0498961						69 903 298				
	С учетом скидки по договорной цене		**к=**	**0,90000**			62 912 969				
	НДС-12%						7 549 556	**тенге**			
	Всего по акту с НДС						70 462 524,76	**тенге**			

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177

Руководитель _____**Мусин С.К.**
Представитель авторского надзора
ТОО "МГТ-проект"
БИН 040240009304
_____**Котенко Ю.В.**

Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078
_____**Тусупбеков М.И.**
Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Мегалиты Алматы»
БИН 110140004127
_____**Кантимиров К.Т.**