Товарищество с ограниченной ответственностью "ТС-Индустрия"

Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, дом 51, офис 305

Лицензия ГСЛ №012563

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (Атырауский с/о: с. Заросльй-1)

Рабочий проект

041-2018-СД "Сметная документация"

Том 7

Павлодар, 2018г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТС-Индустрия"

Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, дом 51, офис 305

Лицензия ГСЛ №012563

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (Атырауский с/о: с. Заросльй-1)

Рабочий проект

041-2018-СД "Сметная документация"

Том 7

Директор **Калиакпаров Д.Е.**

ГИП **Уразаев Р.Ш.**

Павлодар, 2018г.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.N подл

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на «*Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с.Заросли-1)*» разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦП РК 8.03-01-2017;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерные оборудования объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктом 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республики Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно- монтажных работ по главам 1-9 сводного сметного расчета строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты в главу 9 сводного сметного расчета строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительные затраты, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 34 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2022 годы» с изменениями от 3 апреля 2018 года (протокол № 14).

2019 год -2 525 тенге.

2020 год -2 651 тенге.

2021 год -2 784 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Уразаев Р.Ш.

Заказчик ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Атырау
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 2109808,074 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 226050,865 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"11"февраля 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Заросльй-1)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020-2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			46464,010	46464,010
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2067,960	2067,960
		Итого по разделу I			**48531,970**	**48531,970**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1762510,142	0,000	0,000	1762510,142
4		в том числе в текущих ценах на 2020	983415,553	0,000	0,000	983415,553
5		в том числе в текущих ценах на 2021	779094,589	0,000	0,000	779094,589
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 983415,553.2,93% = 28814,076			28814,076	28814,076

1	2	3	4	5	6	7
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 779094.589.3.24% = 25242.665			25242.665	25242.665
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 983415.553.1.01% = 9932.497			9932.497	9932.497
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 779094.589.1.12% = 8725.859			8725.859	8725.859
		Итого по разделу III			**72715,097**	**72715,097**
		Итого по сводному сметному расчету	**1762510,142**	**0,000**	**121247,067**	**1883757,209**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				46464.010
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				5575.681
		Всего в 2019 году				52039.691
		В 2020 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2020				2316.115
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	983415.553	0.000	0.000	983415.553
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				28814.076
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				9932.497
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				122659.455
		Всего в 2020 году				1147137.696
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	779094.589	0.000	0.000	779094.589
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				25242.665
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				8725.859
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				97567.574
		Всего в 2021 году				910630.687
		Всего по годам	**1762510,142**	**0,000**	**121247,067**	**1883757,209**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			226050.865	226050.865
		Всего по сводному сметному расчету	**1762510,142**	**0,000**	**347297,932**	**2109808,074**

Директор ТОО "ТС-Идустрия" Калиакпаров Д.Е.

Главный инженер проекта Сазаев Р.Ш.

Заказчик ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Атырау

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1974011,359 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 211501,217 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"11" февраля 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Заросльй-1)

(наименование стройки)

в ценах 2019г. по состоянию на 2020-2021гг.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Заросльй-1)	1513682,029	--	--	1513682,029
		Всего по главе	**1513682,029**	--	--	**1513682,029**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4	Наружные сети электроснабжения	4463,755	--	--	4463,755
		Всего по главе	**4463,755**	--	--	**4463,755**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	6-1	Наружные сети водопровода	42537,647	--	--	42537,647
4	6-2	Наружные сети газопровода	6020,257	--	--	6020,257
		Всего по главе	**48557,904**	--	--	**48557,904**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1566703,688**	--	--	**1566703,688**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	20367,148	--	--	20367,148
		Всего по главе	**20367,148**	--	--	**20367,148**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1587070,836**	--	--	**1587070,836**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.6.0.9.1.05%	23996,511	--	--	23996,511
		Всего по главе	**23996,511**	--	--	**23996,511**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1611067,347**	--	--	**1611067,347**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	32221,347	--	--	32221,347
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1643288,694**	--	--	**1643288,694**
8		в том числе на 2020 год - 57 %	936674,556	--	--	936674,556
9		в том числе на 2021 год - 43 %	706614,138	--	--	706614,138

10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 57 %, К=1.049901	983415,553	--	--	983415,553
11		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	118009,866	118009,866
12		Итого в текущих ценах на 2020 год	983415,553	--	118009,866	1101425,419
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 43 %, К=1,1025743	779094,589	--	--	779094,589
14		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	93491,351	93491,351
15		Итого в текущих ценах на 2021 год	779094,589	--	93491,351	872585,94
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	211501,217	211501,217
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1762510,142**	--	**211501,217**	**1974011,359**

Руководитель проектной организации Калиакпаров Д.Е.

Главный инженер проекта Уразаев Р.Ш.

Начальник сметного отдела биев Р.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			Атырау Зарослы	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Объект			2	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Смета			2-1	Генеральный план и транспорт
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			4	Наружные сети электроснабжения
Смета			4-1	Наружные сети электроснабжения
Документ	2	80	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружные сети водопровода
Смета			6-1	Наружные сети водопровода
Документ	3	82	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-2	Наружные сети газопровода
Смета			6-2	Наружные сети газопровода
Документ	4	87	К9	Локальная смета Казахстана

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Шифр стройки Атырау Зарослы
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план и транспорт
(наименование работ и затрат)

Основание: ГТ.В

Сметная стоимость	1513682,029	тыс.тенге
Сметная заработная плата	89718,67	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	71,199	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ул. №1											
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6465**	**37,75**	**37,75**	**244040**	**244040**	**--**	**70247**	**339430**
					--	**15,09**	**--**	**97565**		**25143**	
2	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35**	**79,26**	**79,26**	**2774**	**2774**	**--**	**799**	**3859**
					--	**31,69**	**--**	**1109**		**286**	
3	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**6465**	**193,64**	**186,78**	**1251854**	**1207561**	**1014**	**232903**	**1603537**
					6,69	**43,34**	**43279**	**280197**		**118780**	
4	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**11055,15**	**195,00**	**--**	**2155754**	**--**		**--**	**2328215**
					--	**--**	**--**	**--**		**172460**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17200	7,88	7,88	135538	135538	--	27169	175724
					--	2,19	--	37735		13017	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3440	87,58	87,58	301260	301260	--	84779	416922
					--	34,23	--	117749		30883	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3440	58,18	58,18	200123	200123	--	44032	263688
					--	17,78	--	61156		19532	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2218,8	1396,52	1231,09	3098601	2731535	--	1065495	4497224
					165,43	279,21	367066	619504		333128	
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2706,936	5622,00	--	15218394	--	15218394	--	16435866
					--	--	--	--		1217472	
10	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	13072	22,75	0,80	297359	10480	--	314742	661070
					21,95	0,35	286880	4548		48968	
11	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	13072	883,93	--	11554714	--	11554714	--	12479091
					--	--	--	--		924377	
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3660,16	1396,52	1231,09	5111490	4505974	--	1757654	7418676
					165,43	279,21	605516	1021941		549532	
13	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	4465,3952	7457,00	--	33298452	--	33298452	--	35962328
					--	--	--	--		2663876	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,632	77291,36	2067,37	744470	19913	724557	11185	816108
					--	1075,20	--	10356		60452	
15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12040	2031,10	113,86	24454420	1370816	22456015	1142704	27644893
					52,13	35,75	627589	430470		2047770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	12040	1864,96	--	22454082	--	22440634	14524	24266095
					1,12	--	13448	--		1797488	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,816	77291,36	2067,37	372235	9956	362279	5592	408054
					--	1075,20	--	5178		30226	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12040	2212,69	113,86	26640732	1370816	24642327	1142704	30006111
					52,13	35,75	627589	430470		2222675	
		Устройство обочин									
19	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1448	37,75	37,75	54659	54659	--	15734	76024
					--	15,09	--	21852		5631	
20	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3368	10,26	10,26	34559	34559	--	7201	45101
					--	2,97	--	10001		3341	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	404,16	1396,52	1231,09	564418	497556	--	194083	819181
					165,43	279,21	66862	112844		60680	
22	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	493,0752	7416,00	--	3656646	--	3656646	--	3949177
					--	--	--	--		292532	
		Устройство тратуара Тип 2									
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	695	1930,39	--	1341621	--	--	965967	2492195
					1930,39	--	1341621	--		184607	
24	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2572	159,70	--	410741	--	--	295733	762992
					159,70	--	410741	--		56518	
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	334,36	8255,36	1231,09	2760263	411626	2293322	160564	3154492
					165,43	279,21	55315	93356		233666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	257,2	9757,19	1806,12	2509550	464535	1979977	185409	2910556
					252,87	414,60	65038	106636		215597	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,286	77291,36	2067,37	99397	2659	96738	1493	108961
					--	1075,20	--	1383		8071	
28	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2572	2398,13	114,05	6167978	293332	5740580	244106	6925051
					52,13	35,75	134066	91957		512967	
		Установка бортовых камней									
29	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	3436	1924,35	36,02	6612054	123777	3429569	3355870	10765358
					890,19	14,14	3058708	48580		797434	
30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	54,976	70085,00	--	3852993	--	3852993	--	4161232
					--	--	--	--		308239	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,16	8255,36	1231,09	917666	136848	762428	53380	1048730
					165,43	279,21	18390	31037		77684	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				176518837	14130337	152510639	11394069	202945941
							7722109	3635623	--	15033032	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				176518837				
Материалы			Тенге				60349243				
Всего заработная плата			Тенге					11357732			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11554714				
Местные материалы			Тенге				80606679				
Транспортные расходы			Тенге				2155754				
		Накладные расходы	Тенге				11394069				
		Сметная прибыль	Тенге				15033032				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				202945939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8944
		Сметная заработная плата	Тенге					11357732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202945939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8944
		Сметная заработная плата	Тенге					11357732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Ул. №2											
32	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9105	37,75	37,75	343694	343694	--	98933	478037
					--	15,09	--	137406		35410	
33	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	9105	193,64	186,78	1763051	1700672	1427	328009	2258345
					6,69	43,34	60952	394616		167285	
34	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15569,55	195,00	--	3036062	--		--	3278947
					--	--	--	--		242885	
35	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15300	7,88	7,88	120566	120566	--	24168	156313
					--	2,19	--	33567		11579	
36	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3060	87,58	87,58	267982	267982	--	75414	370867
					--	34,23	--	104741		27472	
37	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3060	58,18	58,18	178017	178017	--	39168	234560
					--	17,78	--	54401		17375	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1938	1396,52	1231,09	2706458	2385846	--	930652	3928078
					165,43	279,21	320612	541103		290969	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2364,36	5622,00	--	13292432	--	13292432	--	14355826
					--	--	--	--		1063395	
40	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	11220	22,75	0,80	255231	8995	--	270151	567412
					21,95	0,35	246236	3904		42030	
41	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	11220	883,93	--	9917679	--	9917679	--	10711093
					--	--	--	--		793414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3141,6	1396,52	1231,09	4387310	3867582	--	1508635	6367621
					165,43	279,21	519729	877156		471676	
43	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	3832,752	7457,00	--	28580832	--	28580832	--	30867298
					--	--	--	--		2286467	
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,16	77291,36	2067,37	630697	16870	613827	9476	691387
					--	1075,20	--	8774		51214	
45	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10200	2031,10	113,86	20717199	1161323	19024197	968071	23420092
					52,13	35,75	531679	364684		1734822	
46	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	10200	1864,96	--	19022561	--	19011168	12305	20557655
					1,12	--	11393	--		1522789	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,08	77291,36	2067,37	315349	8435	306914	4738	345693
					--	1075,20	--	4387		25607	
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10200	2212,69	113,86	22569391	1161323	20876389	968071	25420459
					52,13	35,75	531679	364684		1882997	
		Устройство обочин									
49	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1322	37,75	37,75	49903	49903	--	14365	69409
					--	15,09	--	19951		5141	
50	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3076	10,26	10,26	31563	31563	--	6577	41190
					--	2,97	--	9134		3051	
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	369,12	1396,52	1231,09	515484	454419	--	177256	748159
					165,43	279,21	61065	103061		55419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	450,3264	7416,00	--	3339621	--	3339621	--	3606790
					--	--	--	--		267170	
		Съезды									
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,3	1396,52	1231,09	92589	81621	--	31838	134382
					165,43	279,21	10968	18511		9954	
54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,886	5622,00	--	454741	--	454741	--	491120
					--	--	--	--		36379	
55	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	234	22,75	0,80	5323	188	--	5634	11834
					21,95	0,35	5135	81		877	
56	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	234	883,93	--	206839	--	206839	--	223386
					--	--	--	--		16547	
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,52	1396,52	1231,09	91500	80661	--	31464	132801
					165,43	279,21	10839	18294		9837	
58	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	79,9344	7457,00	--	596071	--	596071	--	643756
					--	--	--	--		47686	
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13392	77291,36	2067,37	10351	277	10074	156	11347
					--	1075,20	--	144		841	
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2031,10	113,86	340006	19059	312221	15888	384365
					52,13	35,75	8726	5985		28471	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	167,4	1864,96	--	312194	--	312007	202	337387
					1,12	--	187	--		24992	
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06696	77291,36	2067,37	5175	138	5037	78	5673
					--	1075,20	--	72		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2212,69	113,86	370404	19059	342619	15888	417195
					52,13	35,75	8726	5985		30903	
		Устройство обочин на съездах									
64	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,84	37,75	37,75	3052	3052	--	878	4244
					--	15,09	--	1220		314	
65	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	188	10,26	10,26	1929	1929	--	402	2517
					--	2,97	--	558		186	
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,56	1396,52	1231,09	31506	27773	--	10834	45726
					165,43	279,21	3732	6299		3387	
67	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	27,5232	7416,00	--	204112	--	204112	--	220441
					--	--	--	--		16329	
		Устройство тратуара Тип 2									
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	689,6	1930,39	--	1331197	--	--	958462	2472831
					1930,39	--	1331197	--		183173	
69	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2554	159,70	--	407866	--	--	293664	757652
					159,70	--	407866	--		56122	
70	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	332,02	8255,36	1231,09	2740945	408745	2277272	159440	3132416
					165,43	279,21	54928	92702		232031	
71	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	255,4	9757,19	1806,12	2491987	461284	1966120	184111	2890186
					252,87	414,60	64583	105890		214088	
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,277	77291,36	2067,37	98701	2640	96061	1483	108199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1075,20	--	1373		8015	
73	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2554	2398,13	114,05	6124812	291280	5700404	242397	6876586
					52,13	35,75	133128	91314		509377	
		Установка бортовых камней									
74	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	3412	1924,35	36,02	6565869	122912	3405614	3332430	10690163
					890,19	14,14	3037343	48240		791864	
75	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	54,592	70085,00	--	3826080	--	3826080	--	4132167
					--	--	--	--		306086	
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	170,6	8255,36	1231,09	1408365	210023	1170119	81924	1609512
					165,43	279,21	28223	47633		119223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159762694	13487828	135849877	10803162	184211117
							7388926	3465868	--	13645269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159762694				
	Материалы		Тенге				54265963				
	Всего заработная плата		Тенге					10854794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10124518				
	Местные материалы		Тенге				71459396				
	Транспортные расходы		Тенге				3036062				
		Накладные расходы	Тенге				10803158				
		Сметная прибыль	Тенге				13645268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184211120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8599
		Сметная заработная плата	Тенге					10854794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				184211120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8599
		Сметная заработная плата	Тенге					10854794			
		РАЗДЕЛ 3. Ул. №3									
77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3008	37,75	37,75	113545	113545	--	32684	157928
					--	15,09	--	45395		11698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3008	193,64	186,78	582456	561847	472	108364	746085
					6,69	43,34	20137	130368		55266	
79	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5143,68	195,00	--	1003018	--		--	1083259
					--	--	--	--		80241	
80	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5400	7,88	7,88	42553	42553	--	8530	55169
					--	2,19	--	11847		4087	
81	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1080	87,58	87,58	94582	94582	--	26617	130894
					--	34,23	--	36968		9696	
82	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1080	58,18	58,18	62829	62829	--	13824	82786
					--	17,78	--	19200		6132	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	684	1396,52	1231,09	955220	842063	--	328465	1386380
					165,43	279,21	113157	190977		102695	
84	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	834,48	5622,00	--	4691447	--	4691447	--	5066762
					--	--	--	--		375316	
85	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4140	22,75	0,80	94176	3319	--	99681	209366
					21,95	0,35	90857	1440		15509	
86	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4140	883,93	--	3659464	--	3659464	--	3952221
					--	--	--	--		292757	
87	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1108,8	1396,52	1231,09	1548463	1365029	--	532459	2247396
					165,43	279,21	183434	309584		166474	
88	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1352,736	7457,00	--	10087352	--	10087352	--	10894341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		806988	
89	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,88	77291,36	2067,37	222599	5954	216645	3344	244019
					--	1075,20	--	3097		18075	
90	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	2031,10	113,86	7311953	409879	6714423	341672	8265915
					52,13	35,75	187651	128712		612290	
91	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3600	1864,96	--	6713845	--	6709824	4343	7255643
					1,12	--	4021	--		537455	
92	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,44	77291,36	2067,37	111300	2977	108323	1672	122009
					--	1075,20	--	1548		9038	
93	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	2212,69	113,86	7965667	409879	7368137	341672	8971927
					52,13	35,75	187651	128712		664587	
		Устройство обочин									
94	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392,16	37,75	37,75	14803	14803	--	4261	20589
					--	15,09	--	5918		1525	
95	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	912	10,26	10,26	9358	9358	--	1950	12212
					--	2,97	--	2708		905	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	109,44	1396,52	1231,09	152835	134730	--	52554	221821
					165,43	279,21	18105	30556		16431	
97	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	133,5168	7416,00	--	990161	--	990161	--	1069373
					--	--	--	--		79213	
		Съезды									
98	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,3	1396,52	1231,09	92589	81621	--	31838	134382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	10968	18511		9954	
99	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,886	5622,00	--	454741	--	454741	--	491120
					--	--	--	--		36379	
100	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	234	22,75	0,80	5323	188	--	5634	11834
					21,95	0,35	5135	81		877	
101	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	234	883,93	--	206839	--	206839	--	223386
					--	--	--	--		16547	
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,52	1396,52	1231,09	91500	80661	--	31464	132801
					165,43	279,21	10839	18294		9837	
103	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	79,9344	7457,00	--	596071	--	596071	--	643756
					--	--	--	--		47686	
104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13392	77291,36	2067,37	10351	277	10074	156	11347
					--	1075,20	--	144		841	
105	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2031,10	113,86	340006	19059	312221	15888	384365
					52,13	35,75	8726	5985		28471	
106	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	167,4	1864,96	--	312194	--	312007	202	337387
					1,12	--	187	--		24992	
107	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06696	77291,36	2067,37	5175	138	5037	78	5673
					--	1075,20	--	72		420	
108	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2212,69	113,86	370404	19059	342619	15888	417195
					52,13	35,75	8726	5985		30903	
		Устройство обочин на съездах									
109	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,84	37,75	37,75	3052	3052	--	878	4244
					--	15,09	--	1220		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	188	10,26	10,26	1929	1929	--	402	2517
					--	2,97	--	558		186	
111	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,56	1396,52	1231,09	31506	27773	--	10834	45726
					165,43	279,21	3732	6299		3387	
112	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	27,5232	7416,00	--	204112	--	204112	--	220441
					--	--	--	--		16329	
		Устройство тратуара Тип 2									
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	274	1930,39	--	528927	--	--	380827	982535
					1930,39	--	528927	--		72780	
114	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1015	159,70	--	162093	--	--	116707	301103
					159,70	--	162093	--		22304	
115	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,39	8255,36	1231,09	969097	144517	805160	56372	1107506
					165,43	279,21	19420	32776		82038	
116	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,3	9757,19	1806,12	881075	163093	695148	65095	1021863
					252,87	414,60	22834	37439		75694	
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4515	77291,36	2067,37	34897	933	33964	524	38255
					--	1075,20	--	485		2834	
118	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	903	2398,13	114,05	2165507	102986	2015452	85703	2431307
					52,13	35,75	47069	32285		180097	
		Установка бортовых камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1198	1924,35	36,02	2305367	43156	1195758	1170062	3753463
					890,19	14,14	1066453	16938		278034	
120	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,168	70085,00	--	1343389	--	1343389	--	1450860
					--	--	--	--		107471	
121	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,97	8255,36	1231,09	123583	18429	102677	7189	141233
					165,43	279,21	2477	4180		10462	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				57667350	4780219	49181517	3897833	66490394
							2702600	1228284	--	4925215	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				57667350				
Материалы			Тенге				19256623				
Всего заработная плата			Тенге					3930884			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3866304				
Местные материалы			Тенге				26058587				
Транспортные расходы			Тенге				1003018				
		Накладные расходы	Тенге				3897833				
		Сметная прибыль	Тенге				4925215				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				66490397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3120
		Сметная заработная плата	Тенге					3930884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66490397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3120
		Сметная заработная плата	Тенге					3930884			
РАЗДЕЛ 4. Ул. №4											
122	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3512	37,75	37,75	132570	132570	--	38160	184389
					--	15,09	--	53001		13658	
123	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3512	193,64	186,78	680048	655987	550	126520	871094
					6,69	43,34	23511	152212		64525	
124	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6005,52	195,00	--	1171076	--		--	1264763
					--	--	--	--		93686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6000	7,88	7,88	47281	47281	--	9478	61299
					--	2,19	--	13163		4541	
126	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1200	87,58	87,58	105091	105091	--	29574	145438
					--	34,23	--	41075		10773	
127	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1200	58,18	58,18	69810	69810	--	15360	91984
					--	17,78	--	21334		6814	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
128	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	774	1396,52	1231,09	1080907	952861	--	371684	1568799
					165,43	279,21	128046	216106		116207	
129	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	944,28	5622,00	--	5308742	--	5308742	--	5733442
					--	--	--	--		424699	
130	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4560	22,75	0,80	103730	3656	--	109794	230606
					21,95	0,35	100074	1587		17082	
131	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4560	883,93	--	4030714	--	4030714	--	4353171
					--	--	--	--		322457	
132	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1276,8	1396,52	1231,09	1783078	1571851	--	613135	2587910
					165,43	279,21	211227	356491		191697	
133	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1557,696	7457,00	--	11615739	--	11615739	--	12544998
					--	--	--	--		929259	
134	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,36	77291,36	2067,37	259699	6946	252753	3902	284689
					--	1075,20	--	3613		21088	
135	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4200	2031,10	113,86	8530612	478192	7833493	398618	9643567
					52,13	35,75	218927	150164		714338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4200	1864,96	--	7832819	--	7828128	5067	8464917
					1,12	--	4691	--		627031	
137	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,68	77291,36	2067,37	129849	3473	126376	1951	142344
					--	1075,20	--	1806		10544	
138	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4200	2212,69	113,86	9293279	478192	8596160	398618	10467248
					52,13	35,75	218927	150164		775352	
		Устройство обочин									
139	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	454	37,75	37,75	17138	17138	--	4933	23836
					--	15,09	--	6851		1766	
140	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1056	10,26	10,26	10836	10836	--	2258	14141
					--	2,97	--	3136		1047	
141	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	126,72	1396,52	1231,09	176967	156003	--	60853	256845
					165,43	279,21	20964	35381		19026	
142	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	154,5984	7416,00	--	1146502	--	1146502	--	1238222
					--	--	--	--		91720	
		Съезды									
143	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,5	1396,52	1231,09	31422	27699	--	10805	45605
					165,43	279,21	3722	6282		3378	
144	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,45	5622,00	--	154324	--	154324	--	166670
					--	--	--	--		12346	
145	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	110	22,75	0,80	2502	88	--	2649	5563
					21,95	0,35	2414	38		412	
146	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	110	883,93	--	97232	--	97232	--	105011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7779	
147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,8	1396,52	1231,09	43013	37917	--	14791	62428
					165,43	279,21	5095	8600		4624	
148	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	37,576	7457,00	--	280204	--	280204	--	302621
					--	--	--	--		22416	
149	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0624	77291,36	2067,37	4823	129	4694	72	5287
					--	1075,20	--	67		392	
150	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78	2031,10	113,86	158426	8881	145479	7403	179095
					52,13	35,75	4066	2789		13266	
151	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	78	1864,96	--	145467	--	145380	94	157206
					1,12	--	87	--		11645	
152	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,031	77291,36	2067,37	2396	64	2332	36	2627
					--	1075,20	--	33		195	
153	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78	2212,69	113,86	172589	8881	159642	7403	194392
					52,13	35,75	4066	2789		14399	
		Устройство обочин на съездах									
154	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,42	37,75	37,75	1526	1526	--	439	2122
					--	15,09	--	610		157	
155	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	94	10,26	10,26	965	965	--	201	1259
					--	2,97	--	279		93	
156	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,28	1396,52	1231,09	15753	13887	--	5417	22863
					165,43	279,21	1866	3149		1694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	13,7616	7416,00	--	102056	--	102056	--	110221
					--	--	--	--		8164	
		Устройство тратуара Тип 2									
158	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	275	1930,39	--	530857	--	--	382217	986120
					1930,39	--	530857	--		73046	
159	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1015	159,70	--	162093	--	--	116707	301103
					159,70	--	162093	--		22304	
160	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	131,95	8255,36	1231,09	1089295	162442	905024	63364	1244872
					165,43	279,21	21829	36841		92213	
161	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	101,5	9757,19	1806,12	990355	183321	781368	73169	1148606
					252,87	414,60	25666	42082		85082	
162	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4395	77291,36	2067,37	33970	909	33061	510	37238
					--	1075,20	--	473		2758	
163	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	879	2398,13	114,05	2107952	100249	1961885	83425	2366687
					52,13	35,75	45818	31427		175310	
		Установка бортовых камней									
164	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1181	1924,35	36,02	2272653	42544	1178790	1153458	3700200
					890,19	14,14	1051319	16698		274089	
165	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,896	70085,00	--	1324326	--	1324326	--	1430272
					--	--	--	--		105946	
166	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,76	8255,36	1231,09	121849	18171	101236	7088	139252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	2442	4121		10315	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				63372534	5297558	54116190	4119153	72891022
							2787707	1362362	--	5399333	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				63372534				
Материалы			Тенге				21322625				
Всего заработная плата			Тенге					4150069			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4127946				
Местные материалы			Тенге				28665620				
Транспортные расходы			Тенге				1171076				
		Накладные расходы	Тенге				4119151				
		Сметная прибыль	Тенге				5399335				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				72891019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3271
		Сметная заработная плата	Тенге					4150069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72891019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3271
		Сметная заработная плата	Тенге					4150069			
РАЗДЕЛ 5. Ул. №5											
167	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3512	37,75	37,75	132570	132570	--	38160	184389
					--	15,09	--	53001		13658	
168	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3512	193,64	186,78	680048	655987	550	126520	871094
					6,69	43,34	23511	152212		64525	
169	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6005,52	195,00	--	1171076	--		--	1264763
					--	--	--	--		93686	
170	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	79,26	79,26	2378	2378	--	684	3307
					--	31,69	--	951		245	
171	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6000	7,88	7,88	47281	47281	--	9478	61299
					--	2,19	--	13163		4541	
172	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2129	87,58	87,58	186449	186449	--	52469	258031
					--	34,23	--	72874		19113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2129	58,18	58,18	123855	123855	--	27251	163195
					--	17,78	--	37849		12089	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
174	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	684	1396,52	1231,09	955220	842063	--	328465	1386380
					165,43	279,21	113157	190977		102695	
175	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	834,48	5622,00	--	4691447	--	4691447	--	5066762
					--	--	--	--		375316	
176	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4140	22,75	0,80	94176	3319	--	99681	209366
					21,95	0,35	90857	1440		15509	
177	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4140	883,93	--	3659464	--	3659464	--	3952221
					--	--	--	--		292757	
178	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1108,8	1396,52	1231,09	1548463	1365029	--	532459	2247396
					165,43	279,21	183434	309584		166474	
179	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1352,736	7457,00	--	10087352	--	10087352	--	10894341
					--	--	--	--		806988	
180	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,88	77291,36	2067,37	222599	5954	216645	3344	244019
					--	1075,20	--	3097		18075	
181	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	2031,10	113,86	7311953	409879	6714423	341672	8265915
					52,13	35,75	187651	128712		612290	
182	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3600	1864,96	--	6713845	--	6709824	4343	7255643
					1,12	--	4021	--		537455	
183	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,44	77291,36	2067,37	111300	2977	108323	1672	122009
					--	1075,20	--	1548		9038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3600	2212,69	113,86	7965667	409879	7368137	341672	8971927
					52,13	35,75	187651	128712		664587	
		Устройство обочин									
185	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392,16	37,75	37,75	14803	14803	--	4261	20589
					--	15,09	--	5918		1525	
186	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	912	10,26	10,26	9358	9358	--	1950	12212
					--	2,97	--	2708		905	
187	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	109,44	1396,52	1231,09	152835	134730	--	52554	221821
					165,43	279,21	18105	30556		16431	
188	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	133,5168	7416,00	--	990161	--	990161	--	1069373
					--	--	--	--		79213	
		Съезды									
189	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,3	1396,52	1231,09	92589	81621	--	31838	134382
					165,43	279,21	10968	18511		9954	
190	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,886	5622,00	--	454741	--	454741	--	491120
					--	--	--	--		36379	
191	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	234	22,75	0,80	5323	188	--	5634	11834
					21,95	0,35	5135	81		877	
192	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	234	883,93	--	206839	--	206839	--	223386
					--	--	--	--		16547	
193	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,52	1396,52	1231,09	91500	80661	--	31464	132801
					165,43	279,21	10839	18294		9837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	79,9344	7457,00	--	596071	--	596071	--	643756
					--	--	--	--		47686	
195	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,187	77291,36	2067,37	14453	387	14066	217	15844
					--	1075,20	--	201		1174	
196	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2031,10	113,86	340006	19059	312221	15888	384365
					52,13	35,75	8726	5985		28471	
197	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	167,4	1864,96	--	312194	--	312007	202	337387
					1,12	--	187	--		24992	
198	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13392	77291,36	2067,37	10351	277	10074	156	11347
					--	1075,20	--	144		841	
199	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2212,69	113,86	370404	19059	342619	15888	417195
					52,13	35,75	8726	5985		30903	
		Устройство обочин на съездах									
200	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,84	37,75	37,75	3052	3052	--	878	4244
					--	15,09	--	1220		314	
201	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	188	10,26	10,26	1929	1929	--	402	2517
					--	2,97	--	558		186	
202	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,56	1396,52	1231,09	31506	27773	--	10834	45726
					165,43	279,21	3732	6299		3387	
203	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	27,5232	7416,00	--	204112	--	204112	--	220441
					--	--	--	--		16329	
		Устройство тратуара Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	274	1930,39	--	528927	--	--	380827	982535
					1930,39	--	528927	--		72780	
205	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1015	159,70	--	162093	--	--	116707	301103
					159,70	--	162093	--		22304	
206	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,39	8255,36	1231,09	969097	144517	805160	56372	1107506
					165,43	279,21	19420	32776		82038	
207	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,3	9757,19	1806,12	881075	163093	695148	65095	1021863
					252,87	414,60	22834	37439		75694	
208	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4515	77291,36	2067,37	34897	933	33964	524	38255
					--	1075,20	--	485		2834	
209	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	903	2398,13	114,05	2165507	102986	2015452	85703	2431307
					52,13	35,75	47069	32285		180097	
		Установка бортовых камней									
210	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1198	1924,35	36,02	2305367	43156	1195758	1170062	3753463
					890,19	14,14	1066453	16938		278034	
211	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,168	70085,00	--	1343389	--	1343389	--	1450860
					--	--	--	--		107471	
212	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,97	8255,36	1231,09	123583	18429	102677	7189	141233
					165,43	279,21	2477	4180		10462	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				58121303	5053631	49190624	3962515	67050522
							2705974	1314685	--	4966706	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58121303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**19265732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4020659**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3866304**				
	Местные материалы		Тенге				**26058587**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1171076**				
		Накладные расходы	Тенге				**3962517**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4966706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67050526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4020659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**67050526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4020659**			
		РАЗДЕЛ 6. Ул. №6									
213	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2757**	**37,75**	**37,75**	**104071**	**104071**	**--**	**29957**	**144750**
					--	**15,09**	**--**	**41607**		**10722**	
214	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**2757**	**193,64**	**186,78**	**533853**	**514965**	**432**	**99321**	**683828**
					6,69	**43,34**	**18456**	**119490**		**50654**	
215	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4714,47**	**195,00**	**--**	**919322**	**--**		**--**	**992867**
					--	**--**	**--**	**--**		**73546**	
216	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4552**	**7,88**	**7,88**	**35870**	**35870**	**--**	**7190**	**46506**
					--	**2,19**	**--**	**9987**		**3445**	
217	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**910,4**	**87,58**	**87,58**	**79729**	**79729**	**--**	**22437**	**110339**
					--	**34,23**	**--**	**31162**		**8173**	
218	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**910,4**	**58,18**	**58,18**	**52963**	**52963**	**--**	**11653**	**69785**
					--	**17,78**	**--**	**16185**		**5169**	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	648,66	1396,52	1231,09	905867	798557	--	311495	1314751
					165,43	279,21	107311	181110		97389	
220	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	791,3652	5622,00	--	4449055	--	4449055	--	4804980
					--	--	--	--		355924	
221	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3756	22,75	0,80	85441	3011	--	90435	189946
					21,95	0,35	82430	1307		14070	
222	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	3756	883,93	--	3320036	--	3320036	--	3585639
					--	--	--	--		265603	
223	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1051,512	1396,52	1231,09	1468459	1294502	--	504949	2131280
					165,43	279,21	173956	293589		157873	
224	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1282,84464	7457,00	--	9566172	--	9566172	--	10331466
					--	--	--	--		765294	
225	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7312	77291,36	2067,37	211098	5646	205452	3172	231411
					--	1075,20	--	2937		17142	
226	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3414	2031,10	113,86	6934168	388702	6367510	324019	7838843
					52,13	35,75	177956	122062		580655	
227	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3414	1864,96	--	6366963	--	6363150	4118	6880768
					1,12	--	3813	--		509687	
228	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3656	77291,36	2067,37	105549	2823	102726	1586	115706
					--	1075,20	--	1468		8571	
229	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3414	2212,69	113,86	7554108	388702	6987450	324019	8508377
					52,13	35,75	177956	122062		630250	
		Устройство обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392,16	37,75	37,75	14803	14803	--	4261	20589
					--	15,09	--	5918		1525	
231	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	912	10,26	10,26	9358	9358	--	1950	12212
					--	2,97	--	2708		905	
232	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	109,44	1396,52	1231,09	152835	134730	--	52554	221821
					165,43	279,21	18105	30556		16431	
233	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	133,5168	7416,00	--	990161	--	990161	--	1069373
					--	--	--	--		79213	
		Съезды									
234	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,3	1396,52	1231,09	92589	81621	--	31838	134382
					165,43	279,21	10968	18511		9954	
235	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,886	5622,00	--	454741	--	454741	--	491120
					--	--	--	--		36379	
236	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	234	22,75	0,80	5323	188	--	5634	11834
					21,95	0,35	5135	81		877	
237	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	234	883,93	--	206839	--	206839	--	223386
					--	--	--	--		16547	
238	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,52	1396,52	1231,09	91500	80661	--	31464	132801
					165,43	279,21	10839	18294		9837	
239	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	79,9344	7457,00	--	596071	--	596071	--	643756
					--	--	--	--		47686	
240	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13392	77291,36	2067,37	10351	277	10074	156	11347
					--	1075,20	--	144		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2031,10	113,86	340006	19059	312221	15888	384365
					52,13	35,75	8726	5985		28471	
242	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	167,4	1864,96	--	312194	--	312007	202	337387
					1,12	--	187	--		24992	
243	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06696	77291,36	2067,37	5175	138	5037	78	5673
					--	1075,20	--	72		420	
244	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	167,4	2212,69	113,86	370404	19059	342619	15888	417195
					52,13	35,75	8726	5985		30903	
		Устройство обочин на съездах									
245	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,84	37,75	37,75	3052	3052	--	878	4244
					--	15,09	--	1220		314	
246	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	188	10,26	10,26	1929	1929	--	402	2517
					--	2,97	--	558		186	
247	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,56	1396,52	1231,09	31506	27773	--	10834	45726
					165,43	279,21	3732	6299		3387	
248	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	27,5232	7416,00	--	204112	--	204112	--	220441
					--	--	--	--		16329	
		Устройство тратуара Тип 2									
249	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	213,3	1930,39	--	411752	--	--	296462	764871
					1930,39	--	411752	--		56657	
250	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	790	159,70	--	126161	--	--	90836	234356
					159,70	--	126161	--		17360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	102,7	8255,36	1231,09	847826	126433	704403	49318	968915
					165,43	279,21	16990	28675		71771	
252	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79	9757,19	1806,12	770818	142684	608157	56949	893989
					252,87	414,60	19977	32754		66221	
253	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,395	77291,36	2067,37	30530	817	29713	459	33468
					--	1075,20	--	425		2479	
254	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	790	2398,13	114,05	1894519	90098	1763242	74978	2127057
					52,13	35,75	41179	28245		157560	
		Установка бортовых камней									
255	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1074	1924,35	36,02	2066748	38689	1071990	1048954	3364958
					890,19	14,14	956069	15185		249256	
256	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,184	70085,00	--	1204341	--	1204341	--	1300688
					--	--	--	--		96347	
257	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,42	8255,36	1231,09	110787	16521	92046	6444	126610
					165,43	279,21	2220	3747		9379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				54049154	4477430	46269757	3530778	62186323
							2382645	1148327	--	4606394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54049154				
	Материалы		Тенге				17966642				
	Всего заработная плата		Тенге					3530972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3526875				
	Местные материалы		Тенге				24776240				
	Транспортные расходы		Тенге				919322				
		Накладные расходы	Тенге				3530776				
		Сметная прибыль	Тенге				4606394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62186325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**3530972**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**62186325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3530972**			
		РАЗДЕЛ 7. Ул. №7									
258	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1951**	**37,75**	**37,75**	**73646**	**73646**	**--**	**21199**	**102433**
					--	**15,09**	**--**	**29443**		**7588**	
259	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**1951**	**193,64**	**186,78**	**377783**	**364416**	**306**	**70285**	**483913**
					6,69	**43,34**	**13061**	**84557**		**35845**	
260	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3336,21**	**195,00**	**--**	**650561**	**--**		**--**	**702606**
					--	**--**	**--**	**--**		**52045**	
261	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3832**	**7,88**	**7,88**	**30197**	**30197**	**--**	**6053**	**39150**
					--	**2,19**	**--**	**8407**		**2900**	
262	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**766,4**	**87,58**	**87,58**	**67118**	**67118**	**--**	**18888**	**92886**
					--	**34,23**	**--**	**26233**		**6880**	
263	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**766,4**	**58,18**	**58,18**	**44586**	**44586**	**--**	**9810**	**58747**
					--	**17,78**	**--**	**13625**		**4352**	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
264	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**546,06**	**1396,52**	**1231,09**	**762584**	**672247**	**--**	**262225**	**1106794**
					165,43	**279,21**	**90337**	**152464**		**81985**	
265	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**666,1932**	**5622,00**	**--**	**3745338**	**--**	**3745338**	**--**	**4044965**
					--	**--**	**--**	**--**		**299627**	
266	**1127-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**м2 покрытия**	**3161,4**	**22,75**	**0,80**	**71915**	**2534**	**--**	**76119**	**159877**
					21,95	**0,35**	**69381**	**1100**		**11843**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	3161,4	883,93	--	2794452	--	2794452	--	3018008
					--	--	--	--		223556	
268	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	885,192	1396,52	1231,09	1236189	1089748	--	425080	1794171
					165,43	279,21	146441	247152		132902	
269	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1079,93424	7457,00	--	8053070	--	8053070	--	8697315
					--	--	--	--		644246	
270	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2992	77291,36	2067,37	177708	4753	172955	2670	194808
					--	1075,20	--	2472		14430	
271	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2874	2031,10	113,86	5837376	327220	5360348	272768	6598955
					52,13	35,75	149808	102755		488812	
272	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2874	1864,96	--	5359886	--	5356676	3467	5792422
					1,12	--	3210	--		429068	
273	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1496	77291,36	2067,37	88854	2377	86477	1335	97404
					--	1075,20	--	1236		7215	
274	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2874	2212,69	113,86	6359258	327220	5882230	272768	7162588
					52,13	35,75	149808	102755		530562	
		Устройство обочин									
275	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	175	37,75	37,75	6606	6606	--	1902	9188
					--	15,09	--	2641		681	
276	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	407	10,26	10,26	4176	4176	--	870	5450
					--	2,97	--	1209		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,84	1396,52	1231,09	68206	60126	--	23454	98992
					165,43	279,21	8080	13636		7333	
278	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	59,5848	7416,00	--	441881	--	441881	--	477231
					--	--	--	--		35350	
		Съезды									
279	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36	1396,52	1231,09	50275	44319	--	17288	72967
					165,43	279,21	5956	10051		5405	
280	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,92	5622,00	--	246918	--	246918	--	266672
					--	--	--	--		19753	
281	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	176	22,75	0,80	4004	141	--	4238	8901
					21,95	0,35	3863	61		659	
282	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	176	883,93	--	155571	--	155571	--	168017
					--	--	--	--		12446	
283	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,28	1396,52	1231,09	68821	60668	--	23665	99884
					165,43	279,21	8153	13759		7399	
284	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	60,1216	7457,00	--	448327	--	448327	--	484193
					--	--	--	--		35866	
285	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09984	77291,36	2067,37	7717	206	7511	116	8459
					--	1075,20	--	107		627	
286	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,8	2031,10	113,86	253481	14209	232767	11845	286552
					52,13	35,75	6505	4462		21226	
287	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	124,8	1864,96	--	232747	--	232608	151	251529
					1,12	--	139	--		18632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04992	77291,36	2067,37	3858	103	3755	58	4230
					--	1075,20	--	54		313	
289	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,8	2212,69	113,86	276143	14209	255429	11845	311027
					52,13	35,75	6505	4462		23039	
		Устройство обочин на съездах									
290	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32,33	37,75	37,75	1220	1220	--	351	1697
					--	15,09	--	488		126	
291	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75,2	10,26	10,26	772	772	--	161	1007
					--	2,97	--	223		75	
292	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,024	1396,52	1231,09	12602	11109	--	4333	18290
					165,43	279,21	1493	2520		1355	
293	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	11,00928	7416,00	--	81645	--	81645	--	88176
					--	--	--	--		6532	
		Устройство тратуара Тип 2									
294	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	195,48	1930,39	--	377353	--	--	271694	700970
					1930,39	--	377353	--		51924	
295	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	724	159,70	--	115621	--	--	83247	214777
					159,70	--	115621	--		15909	
296	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,12	8255,36	1231,09	776995	115870	645554	45198	887968
					165,43	279,21	15571	26279		65775	
297	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,4	9757,19	1806,12	706421	130763	557350	52191	819301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					252,87	414,60	18308	30017		60689	
298	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,362	77291,36	2067,37	27979	748	27231	420	30672
					--	1075,20	--	389		2272	
299	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	724	2398,13	114,05	1736243	82571	1615933	68714	1949353
					52,13	35,75	37739	25885		144397	
		Установка бортовых камней									
300	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	972	1924,35	36,02	1870465	35015	970181	949332	3045381
					890,19	14,14	865269	13743		225584	
301	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,552	70085,00	--	1089962	--	1089962	--	1177159
					--	--	--	--		87197	
302	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,15	8255,36	1231,09	100303	14958	83335	5835	114628
					165,43	279,21	2010	3392		8491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44896830	3603852	38547810	3019575	51749713
							2094609	925579	--	3833315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44896830				
	Материалы		Тенге				15368460				
	Всего заработная плата		Тенге					3020188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2950023				
	Местные материалы		Тенге				20229324				
	Транспортные расходы		Тенге				650561				
		Накладные расходы	Тенге				3019573				
		Сметная прибыль	Тенге				3833312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51749715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398
		Сметная заработная плата	Тенге					3020188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51749715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398
		Сметная заработная плата	Тенге					3020188			
		РАЗДЕЛ 8. Ул. №8									
303	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2860	37,75	37,75	107959	107959	--	31076	150158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,09	--	43161		11123	
304	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2860	193,64	186,78	553798	534203	449	103032	709376
					6,69	43,34	19146	123954		52546	
305	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4890,6	195,00	--	953667	--		--	1029960
					--	--	--	--		76293	
306	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5120	7,88	7,88	40346	40346	--	8088	52309
					--	2,19	--	11233		3875	
307	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1024	87,58	87,58	89677	89677	--	25237	124107
					--	34,23	--	35051		9193	
308	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1024	58,18	58,18	59572	59572	--	13107	78493
					--	17,78	--	18205		5814	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
309	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	660,48	1396,52	1231,09	922374	813108	--	317171	1338708
					165,43	279,21	109266	184410		99164	
310	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	805,7856	5622,00	--	4530127	--	4530127	--	4892537
					--	--	--	--		362410	
311	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3891,2	22,75	0,80	88516	3119	--	93691	196784
					21,95	0,35	85397	1354		14577	
312	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	3891,2	883,93	--	3439543	--	3439543	--	3714706
					--	--	--	--		275163	
313	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1089,536	1396,52	1231,09	1521560	1341313	--	523209	2208350
					165,43	279,21	180247	304206		163581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1329,23392	7457,00	--	9912097	--	9912097	--	10705065
					--	--	--	--		792968	
315	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8672	77291,36	2067,37	221610	5928	215682	3329	242934
					--	1075,20	--	3083		17995	
316	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3584	2031,10	113,86	7279455	408057	6684581	340154	8229178
					52,13	35,75	186817	128140		609569	
317	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3584	1864,96	--	6684006	--	6680003	4323	7223396
					1,12	--	4003	--		535066	
318	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4336	77291,36	2067,37	110805	2964	107841	1665	121467
					--	1075,20	--	1541		8998	
319	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3584	2212,69	113,86	7930264	408057	7335390	340154	8932051
					52,13	35,75	186817	128140		661633	
		Устройство обочин									
320	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	386,14	37,75	37,75	14576	14576	--	4196	20273
					--	15,09	--	5827		1502	
321	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	898	10,26	10,26	9214	9214	--	1920	12025
					--	2,97	--	2667		891	
322	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,76	1396,52	1231,09	150489	132662	--	51748	218416
					165,43	279,21	17827	30087		16179	
323	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	131,4672	7416,00	--	974961	--	974961	--	1052958
					--	--	--	--		77997	
		Съезды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,5	1396,52	1231,09	43990	38779	--	15127	63846
					165,43	279,21	5211	8795		4729	
325	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	38,43	5622,00	--	216053	--	216053	--	233338
					--	--	--	--		17284	
326	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	154	22,75	0,80	3503	123	--	3708	7788
					21,95	0,35	3380	54		577	
327	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	154	883,93	--	136125	--	136125	--	147015
					--	--	--	--		10890	
328	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,12	1396,52	1231,09	60218	53084	--	20707	87399
					165,43	279,21	7134	12039		6474	
329	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	52,6064	7457,00	--	392286	--	392286	--	423669
					--	--	--	--		31383	
330	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08736	77291,36	2067,37	6752	181	6571	101	7402
					--	1075,20	--	94		548	
331	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109,2	2031,10	113,86	221796	12433	203671	10364	250733
					52,13	35,75	5692	3904		18573	
332	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	109,2	1864,96	--	203653	--	203531	132	220088
					1,12	--	122	--		16303	
333	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04368	77291,36	2067,37	3376	90	3286	51	3701
					--	1075,20	--	47		274	
334	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	109,2	2212,69	113,86	241625	12433	223500	10364	272148
					52,13	35,75	5692	3904		20159	
		Устройство обочин на съездах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	56,58	37,75	37,75	2136	2136	--	615	2971
					--	15,09	--	854		220	
336	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	131,6	10,26	10,26	1350	1350	--	281	1762
					--	2,97	--	391		131	
337	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,792	1396,52	1231,09	22054	19441	--	7584	32008
					165,43	279,21	2613	4409		2371	
338	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	19,26624	7416,00	--	142878	--	142878	--	154309
					--	--	--	--		11430	
		Устройство тратуара Тип 2									
339	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	215,73	1930,39	--	416443	--	--	299839	773585
					1930,39	--	416443	--		57303	
340	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	799	159,70	--	127598	--	--	91871	237026
					159,70	--	127598	--		17557	
341	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,87	8255,36	1231,09	857484	127873	712427	49880	979953
					165,43	279,21	17184	29001		72589	
342	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,9	9757,19	1806,12	779600	144309	615087	57598	904173
					252,87	414,60	20204	33127		66976	
343	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3995	77291,36	2067,37	30878	826	30052	464	33849
					--	1075,20	--	430		2507	
344	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	799	2398,13	114,05	1916102	91125	1783329	75832	2151289
					52,13	35,75	41648	28567		159355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка бортовых камней									
345	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**1070**	**1924,35**	**36,02**	**2059050**	**38545**	**1067997**	**1045047**	**3352425**
					890,19	**14,14**	**952508**	**15128**		**248328**	
346	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,12**	**70085,00**	**--**	**1199855**	**--**	**1199855**	**--**	**1295844**
					--	**--**	**--**	**--**		**95988**	
347	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,375**	**8255,36**	**1231,09**	**110415**	**16466**	**91736**	**6423**	**126185**
					165,43	**279,21**	**2213**	**3734**		**9347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**54789839**	**4529951**	**46909058**	**3558088**	**63015757**
							2397162	**1165537**	**--**	**4667833**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54789839**				
		Материалы	Тенге				**18425303**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3562698**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3575668**				
		Местные материалы	Тенге				**24908090**				
		Транспортные расходы	Тенге				**953667**				
		Накладные расходы	Тенге				**3558084**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4667834**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**63015757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3562698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**63015757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3562698**			
		<u>РАЗДЕЛ 9. Ул. №10-1</u>									
348	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**489,52**	**37,75**	**37,75**	**18478**	**18478**	**--**	**5319**	**25701**
					--	**15,09**	**--**	**7387**		**1904**	
349	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**489,52**	**193,64**	**186,78**	**94788**	**91435**	**76**	**17635**	**121417**
					6,69	**43,34**	**3277**	**21216**		**8994**	
350	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**837,0792**	**195,00**	**--**	**163230**	**--**		**--**	**176289**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13058	
351	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1340	7,88	7,88	10559	10559	--	2117	13690
					--	2,19	--	2940		1014	
352	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	268	87,58	87,58	23470	23470	--	6605	32481
					--	34,23	--	9173		2406	
353	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	268	58,18	58,18	15591	15591	--	3430	20543
					--	17,78	--	4764		1522	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
354	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	171,828	1396,52	1231,09	239961	211535	--	82514	348273
					165,43	279,21	28426	47976		25798	
355	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	209,63016	5622,00	--	1178541	--	1178541	--	1272824
					--	--	--	--		94283	
356	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1013	22,75	0,80	23044	812	--	24391	51229
					21,95	0,35	22231	352		3795	
357	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	1013	883,93	--	895420	--	895420	--	967053
					--	--	--	--		71634	
358	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	283,4496	1396,52	1231,09	395843	348951	--	136116	574516
					165,43	279,21	46892	79141		42557	
359	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	345,808512	7457,00	--	2578694	--	2578694	--	2784990
					--	--	--	--		206296	
360	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,74592	77291,36	2067,37	57653	1542	56111	866	63201
					--	1075,20	--	802		4682	
361	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	932,4	2031,10	113,86	1893796	106159	1739035	88493	2140872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52,13	35,75	48602	33336		158583	
362	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	932,4	1864,96	--	1738886	--	1737845	1125	1879212
					1,12	--	1041	--		139201	
363	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37296	77291,36	2067,37	28827	771	28056	433	31600
					--	1075,20	--	401		2341	
364	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	932,4	2212,69	113,86	2063108	106159	1908347	88493	2323729
					52,13	35,75	48602	33336		172128	
		Устройство обочин									
365	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	105,78	37,75	37,75	3993	3993	--	1149	5554
					--	15,09	--	1596		411	
366	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	246	10,26	10,26	2524	2524	--	526	3294
					--	2,97	--	730		244	
367	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,52	1396,52	1231,09	41225	36342	--	14176	59833
					165,43	279,21	4884	8242		4432	
368	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	36,0144	7416,00	--	267083	--	267083	--	288449
					--	--	--	--		21367	
		Съезды									
369	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15	1396,52	1231,09	20948	18466	--	7203	30403
					165,43	279,21	2482	4188		2252	
370	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,3	5622,00	--	102883	--	102883	--	111113
					--	--	--	--		8231	
371	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	92	22,75	0,80	2093	74	--	2215	4653
					21,95	0,35	2019	32		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	92	883,93	--	81321	--	81321	--	87827
					--	--	--	--		6506	
373	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,76	1396,52	1231,09	35974	31713	--	12370	52212
					165,43	279,21	4262	7192		3868	
374	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	31,4272	7457,00	--	234353	--	234353	--	253101
					--	--	--	--		18748	
375	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05888	77291,36	2067,37	4551	122	4429	68	4989
					--	1075,20	--	63		370	
376	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	73,6	2031,10	113,86	149489	8380	137273	6985	168992
					52,13	35,75	3836	2631		12518	
377	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	73,6	1864,96	--	137261	--	137179	89	148338
					1,12	--	82	--		10988	
378	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02944	77291,36	2067,37	2275	61	2214	34	2494
					--	1075,20	--	32		185	
379	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	73,6	2212,69	113,86	162854	8380	150638	6985	183426
					52,13	35,75	3836	2631		13587	
		Устройство обочин на съездах									
380	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,22	37,75	37,75	877	877	--	252	1219
					--	15,09	--	350		90	
381	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	54	10,26	10,26	554	554	--	115	723
					--	2,97	--	160		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,48	1396,52	1231,09	9049	7977	--	3112	13134
					165,43	279,21	1072	1809		973	
383	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	7,9056	7416,00	--	58628	--	58628	--	63318
					--	--	--	--		4690	
		Устройство тратуара Тип 2									
384	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	215,73	1930,39	--	416443	--	--	299839	773585
					1930,39	--	416443	--		57303	
385	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	799	159,70	--	127598	--	--	91871	237026
					159,70	--	127598	--		17557	
386	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,87	8255,36	1231,09	857484	127873	712427	49880	979953
					165,43	279,21	17184	29001		72589	
387	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,9	9757,19	1806,12	779600	144309	615087	57598	904173
					252,87	414,60	20204	33127		66976	
388	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3995	77291,36	2067,37	30878	826	30052	464	33849
					--	1075,20	--	430		2507	
389	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	799	2398,13	114,05	1916102	91125	1783329	75832	2151289
					52,13	35,75	41648	28567		159355	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				16865929	1419057	14439021	1088300	19390567
							844622	361610	--	1436342	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16865929				
Материалы			Тенге				6988305				
Всего заработная плата			Тенге					1206232			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				976741				
Местные материалы			Тенге				6473974				
Транспортные расходы			Тенге				163230				
		Накладные расходы	Тенге				1088301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**1436338**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19390569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1206232**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**19390569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1206232**			
		РАЗДЕЛ 10. Ул. №10									
390	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3139**	**37,75**	**37,75**	**118490**	**118490**	**--**	**34108**	**164806**
					--	**15,09**	**--**	**47372**		**12208**	
391	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**3139**	**193,64**	**186,78**	**607822**	**586316**	**492**	**113083**	**778577**
					6,69	**43,34**	**21014**	**136046**		**57672**	
392	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5367,69**	**195,00**	**--**	**1046700**	**--**		**--**	**1130436**
					--	**--**	**--**	**--**		**83736**	
393	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8856**	**7,88**	**7,88**	**69787**	**69787**	**--**	**13989**	**90478**
					--	**2,19**	**--**	**19429**		**6702**	
394	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1771,2**	**87,58**	**87,58**	**155114**	**155114**	**--**	**43651**	**214667**
					--	**34,23**	**--**	**60627**		**15901**	
395	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1771,2**	**58,18**	**58,18**	**103040**	**103040**	**--**	**22672**	**135769**
					--	**17,78**	**--**	**31488**		**10057**	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
396	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1261,98**	**1396,52**	**1231,09**	**1762382**	**1553607**	**--**	**606018**	**2557872**
					165,43	**279,21**	**208775**	**352353**		**189472**	
397	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1539,6156**	**5622,00**	**--**	**8655719**	**--**	**8655719**	**--**	**9348176**
					--	**--**	**--**	**--**		**692458**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	7306,2	22,75	0,80	166200	5857	--	175916	369485
					21,95	0,35	160343	2542		27369	
399	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	7306,2	883,93	--	6458159	--	6458159	--	6974812
					--	--	--	--		516653	
400	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2045,736	1396,52	1231,09	2856913	2518478	--	982388	4146445
					165,43	279,21	338435	571183		307144	
401	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	2495,79792	7457,00	--	18611165	--	18611165	--	20100058
					--	--	--	--		1488893	
402	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,3136	77291,36	2067,37	410695	10985	399710	6170	450215
					--	1075,20	--	5713		33349	
403	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6642	2031,10	113,86	13490553	756226	12388110	630385	15250613
					52,13	35,75	346217	237473		1129675	
404	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	6642	1864,96	--	12387044	--	12379625	8012	13386661
					1,12	--	7419	--		991605	
405	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6568	77291,36	2067,37	205348	5493	199855	3085	225107
					--	1075,20	--	2857		16675	
406	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6642	2212,69	113,86	14696656	756226	13594213	630385	16553205
					52,13	35,75	346217	237473		1226163	
		Устройство обочин									
407	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	214,78	37,75	37,75	8107	8107	--	2334	11277
					--	15,09	--	3241		835	
408	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	499,5	10,26	10,26	5125	5125	--	1068	6689
					--	2,97	--	1483		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59,94	1396,52	1231,09	83707	73791	--	28784	121491
					165,43	279,21	9916	16736		8999	
410	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	73,1268	7416,00	--	542308	--	542308	--	585693
					--	--	--	--		43385	
		Устройство тратуара Тип 2									
411	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	445,23	1930,39	--	859468	--	--	618817	1596547
					1930,39	--	859468	--		118263	
412	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1649	159,70	--	263340	--	--	189605	489181
					159,70	--	263340	--		36236	
413	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	214,37	8255,36	1231,09	1769702	263908	1470330	102943	2022456
					165,43	279,21	35464	59854		149812	
414	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	164,9	9757,19	1806,12	1608961	297830	1269433	118872	1866060
					252,87	414,60	41698	68368		138227	
415	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8245	77291,36	2067,37	63727	1705	62022	957	69859
					--	1075,20	--	887		5175	
416	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1649	2398,13	114,05	3954509	188066	3680488	156505	4439895
					52,13	35,75	85955	58957		328881	
		Установка бортовых камней									
417	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	2201	1924,35	36,02	4235486	79288	2196880	2149671	6895970
					890,19	14,14	1959318	31119		510813	
418	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	35,216	70085,00	--	2468113	--	2468113	--	2665562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		197449	
419	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110	8255,36	1231,09	908090	135420	754472	52823	1037786
					165,43	279,21	18198	30713		76873	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				98572431	7692859	85131094	6692241	113685848
							4701776	1975914	--	8421175	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				98572431				
Материалы			Тенге				34835694				
Всего заработная плата			Тенге					6677690			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6458159				
Местные материалы			Тенге				43837244				
Транспортные расходы			Тенге				1046700				
		Накладные расходы	Тенге				6692242				
		Сметная прибыль	Тенге				8421174				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				113685846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5312
		Сметная заработная плата	Тенге					6677690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				113685846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5312
		Сметная заработная плата	Тенге					6677690			
РАЗДЕЛ 11. Ул. №11											
420	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1375	37,75	37,75	51903	51903	--	14940	72191
					--	15,09	--	20751		5347	
421	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1375	193,64	186,78	266249	256829	215	49535	341046
					6,69	43,34	9205	59593		25263	
422	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2351,25	195,00	--	458494	--		--	495173
					--	--	--	--		36680	
423	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116	79,26	79,26	9195	9195	--	2647	12789
					--	31,69	--	3676		947	
424	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8856	7,88	7,88	69787	69787	--	13989	90478
					--	2,19	--	19429		6702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1771,2	87,58	87,58	155114	155114	--	43651	214667
					--	34,23	--	60627		15901	
426	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1771,2	58,18	58,18	103040	103040	--	22672	135769
					--	17,78	--	31488		10057	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
427	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	837,216	1396,52	1231,09	1169190	1030685	--	402041	1696930
					165,43	279,21	138504	233756		125698	
428	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1021,40352	5622,00	--	5742331	--	5742331	--	6201717
					--	--	--	--		459386	
429	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4847	22,75	0,80	110259	3886	--	116704	245120
					21,95	0,35	106373	1686		18157	
430	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4847	883,93	--	4284402	--	4284402	--	4627154
					--	--	--	--		342752	
431	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1357,16	1396,52	1231,09	1895302	1670782	--	651725	2750790
					165,43	279,21	224521	378928		203762	
432	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1655,7352	7457,00	--	12346817	--	12346817	--	13334563
					--	--	--	--		987745	
433	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,52512	77291,36	2067,37	272461	7288	265173	4093	298679
					--	1075,20	--	3790		22124	
434	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4406,4	2031,10	113,86	8949830	501691	8218454	418207	10117480
					52,13	35,75	229685	157543		749443	
435	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4406,4	1864,96	--	8217746	--	8212824	5316	8880907
					1,12	--	4922	--		657845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,76256	77291,36	2067,37	136231	3644	132587	2047	149340
					--	1075,20	--	1895		11062	
437	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4406,4	2212,69	113,86	9749977	501691	9018601	418207	10981638
					52,13	35,75	229685	157543		813455	
		Устройство обочин									
438	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	300	37,75	37,75	11324	11324	--	3260	15751
					--	15,09	--	4527		1167	
439	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	698,4	10,26	10,26	7166	7166	--	1493	9352
					--	2,97	--	2074		693	
440	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,808	1396,52	1231,09	117040	103175	--	40246	169868
					165,43	279,21	13865	23400		12583	
441	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	102,24576	7416,00	--	758255	--	758255	--	818915
					--	--	--	--		60660	
		Устройство тратуара Тип 2									
442	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	294,3	1930,39	--	568114	--	--	409042	1055328
					1930,39	--	568114	--		78172	
443	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1090	159,70	--	174070	--	--	125330	323352
					159,70	--	174070	--		23952	
444	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,7	8255,36	1231,09	1169785	174445	971898	68046	1336857
					165,43	279,21	23442	39564		99026	
445	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	109	9757,19	1806,12	1063534	196867	839104	78575	1233478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					252,87	414,60	27563	45192		91369	
446	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,545	77291,36	2067,37	42124	1127	40997	633	46177
					--	1075,20	--	586		3421	
447	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1090	2398,13	114,05	2613957	124313	2432827	103451	2934800
					52,13	35,75	56817	38971		217393	
		Установка бортовых камней									
448	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1462	1924,35	36,02	2813394	52666	1459264	1427905	4580603
					890,19	14,14	1301464	20670		339304	
449	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,392	70085,00	--	1639428	--	1639428	--	1770583
					--	--	--	--		131154	
450	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,27	8255,36	1231,09	150825	22492	125311	8773	172367
					165,43	279,21	3022	5101		12768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				65117343	5059110	56488488	4432528	75113862
							3111252	1310792	--	5563988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65117343				
	Материалы		Тенге				22721393				
	Всего заработная плата		Тенге					4422044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4284402				
	Местные материалы		Тенге				29482692				
	Транспортные расходы		Тенге				458494				
		Накладные расходы	Тенге				4432528				
		Сметная прибыль	Тенге				5563990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75113860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3503
		Сметная заработная плата	Тенге					4422044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				75113860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3503
		Сметная заработная плата	Тенге					4422044			
		РАЗДЕЛ 12. Ул. №12									
451	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3292	37,75	37,75	124266	124266	--	35770	172839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,09	--	49681		12803	
452	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3292	193,64	186,78	637448	614894	516	118595	816526
					6,69	43,34	22038	142677		60483	
453	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5629,32	195,00	--	1097717	--		--	1185535
					--	--	--	--		87817	
454	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	79,26	79,26	159	159	--	46	220
					--	31,69	--	63		16	
455	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5744	7,88	7,88	45264	45264	--	9073	58684
					--	2,19	--	12602		4347	
456	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1148,8	87,58	87,58	100607	100607	--	28312	139233
					--	34,23	--	39323		10314	
457	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1148,8	58,18	58,18	66832	66832	--	14705	88060
					--	17,78	--	20423		6523	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
458	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	818,52	1396,52	1231,09	1143080	1007669	--	393063	1659035
					165,43	279,21	135411	228536		122892	
459	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	998,5944	5622,00	--	5614098	--	5614098	--	6063226
					--	--	--	--		449128	
460	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4738,8	22,75	0,80	107797	3799	--	114099	239648
					21,95	0,35	103998	1649		17752	
461	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4738,8	883,93	--	4188761	--	4188761	--	4523862
					--	--	--	--		335101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1326,864	1396,52	1231,09	1852993	1633485	--	637176	2689384
					165,43	279,21	219509	370469		199214	
463	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1618,77408	7457,00	--	12071198	--	12071198	--	13036894
					--	--	--	--		965696	
464	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4464	77291,36	2067,37	266377	7125	259252	4002	292009
					--	1075,20	--	3706		21630	
465	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4308	2031,10	113,86	8749970	490488	8034926	408868	9891545
					52,13	35,75	224556	154025		732707	
466	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4308	1864,96	--	8034235	--	8029423	5197	8682586
					1,12	--	4812	--		643155	
467	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7232	77291,36	2067,37	133188	3562	129626	2001	146005
					--	1075,20	--	1853		10815	
468	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4308	2212,69	113,86	9532249	490488	8817205	408868	10736406
					52,13	35,75	224556	154025		795289	
		Устройство обочин									
469	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	293,26	37,75	37,75	11070	11070	--	3186	15397
					--	15,09	--	4426		1141	
470	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	682	10,26	10,26	6998	6998	--	1458	9133
					--	2,97	--	2025		676	
471	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,84	1396,52	1231,09	114291	100752	--	39301	165879
					165,43	279,21	13539	22850		12287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	99,8448	7416,00	--	740449	--	740449	--	799685
					--	--	--	--		59236	
		Устройство тратуара Тип 2									
473	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	287,5	1930,39	--	554987	--	--	399591	1030944
					1930,39	--	554987	--		76366	
474	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1065	159,70	--	170077	--	--	122456	315936
					159,70	--	170077	--		23403	
475	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	138,45	8255,36	1231,09	1142955	170444	949607	66485	1306195
					165,43	279,21	22904	38656		96755	
476	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	106,5	9757,19	1806,12	1039141	192352	819858	76773	1205187
					252,87	414,60	26931	44155		89273	
477	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5325	77291,36	2067,37	41158	1101	40057	618	45118
					--	1075,20	--	573		3342	
478	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1065	2398,13	114,05	2554003	121462	2377027	101078	2867488
					52,13	35,75	55514	38077		212407	
		Установка бортовых камней									
479	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1428	1924,35	36,02	2747966	51442	1425327	1394698	4474078
					890,19	14,14	1271197	20190		331413	
480	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	22,848	70085,00	--	1601302	--	1601302	--	1729406
					--	--	--	--		128104	
481	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,85	8255,36	1231,09	147358	21975	122430	8572	168404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	2953	4984		12474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				**64637995**	**5266232**	**55221062**	**4393991**	**74554547**
							3052983	**1354968**	**--**	**5522559**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**64637995**				
Материалы			Тенге				**22210281**				
Всего заработная плата			Тенге					**4407951**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**4188761**				
Местные материалы			Тенге				**28822020**				
Транспортные расходы			Тенге				**1097717**				
		Накладные расходы	Тенге				**4393991**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5522559**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**74554545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3502**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4407951**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**74554545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3502**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4407951**			
РАЗДЕЛ 13. Ул. №13											
482	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5725**	**37,75**	**37,75**	**216106**	**216106**	**--**	**62206**	**300578**
					--	**15,09**	**--**	**86398**		**22265**	
483	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**5725**	**193,64**	**186,78**	**1108563**	**1069341**	**897**	**206244**	**1419992**
					6,69	**43,34**	**38325**	**248125**		**105185**	
484	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9789,75**	**195,00**	**--**	**1909001**	**--**		**--**	**2061721**
					--	**--**	**--**	**--**		**152720**	
485	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**9837**	**7,88**	**7,88**	**77517**	**77517**	**--**	**15539**	**100500**
					--	**2,19**	**--**	**21581**		**7444**	
486	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1967,4**	**87,58**	**87,58**	**172296**	**172296**	**--**	**48487**	**238446**
					--	**34,23**	**--**	**67343**		**17663**	
487	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1967,4**	**58,18**	**58,18**	**114454**	**114454**	**--**	**25183**	**150808**
					--	**17,78**	**--**	**34976**		**11171**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
488	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1246,02	1396,52	1231,09	1740093	1533959	--	598354	2525523
					165,43	279,21	206135	347897		187076	
489	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1520,1444	5622,00	--	8546252	--	8546252	--	9229952
					--	--	--	--		683700	
490	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	7213,8	22,75	0,80	164098	5783	--	173691	364812
					21,95	0,35	158315	2510		27023	
491	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	7213,8	883,93	--	6376484	--	6376484	--	6886603
					--	--	--	--		510119	
492	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2019,864	1396,52	1231,09	2820783	2486628	--	969964	4094006
					165,43	279,21	334155	563959		303260	
493	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	2464,23408	7457,00	--	18375794	--	18375794	--	19845857
					--	--	--	--		1470063	
494	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,2464	77291,36	2067,37	405501	10846	394655	6092	444521
					--	1075,20	--	5641		32927	
495	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6558	2031,10	113,86	13319941	746662	12231441	622413	15057742
					52,13	35,75	341838	234470		1115388	
496	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	6558	1864,96	--	12230388	--	12223063	7911	13217363
					1,12	--	7325	--		979064	
497	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6232	77291,36	2067,37	202751	5423	197328	3046	222261
					--	1075,20	--	2820		16464	
498	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6558	2212,69	113,86	14510791	746662	13422291	622413	16343860
					52,13	35,75	341838	234470		1210656	
		Устройство обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	423,55	37,75	37,75	15988	15988	--	4602	22237
					--	15,09	--	6392		1647	
500	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	985	10,26	10,26	10107	10107	--	2106	13190
					--	2,97	--	2925		977	
501	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	118,2	1396,52	1231,09	165069	145514	--	56761	239576
					165,43	279,21	19554	33002		17746	
502	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	144,204	7416,00	--	1069417	--	1069417	--	1154970
					--	--	--	--		85553	
		Съезды									
503	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1396,52	1231,09	6284	5540	--	2161	9121
					165,43	279,21	744	1256		676	
504	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,49	5622,00	--	30865	--	30865	--	33334
					--	--	--	--		2469	
505	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	22	22,75	0,80	500	18	--	530	1113
					21,95	0,35	483	8		82	
506	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	22	883,93	--	19446	--	19446	--	21002
					--	--	--	--		1556	
507	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,16	1396,52	1231,09	8603	7583	--	2958	12486
					165,43	279,21	1019	1720		925	
508	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	7,5152	7457,00	--	56041	--	56041	--	60524
					--	--	--	--		4483	
509	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0128	77291,36	2067,37	989	26	963	15	1085
					--	1075,20	--	14		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	2031,10	113,86	32498	1822	29842	1519	36737
					52,13	35,75	834	572		2721	
511	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	16	1864,96	--	29839	--	29821	19	32247
					1,12	--	18	--		2389	
512	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0064	77291,36	2067,37	495	13	482	7	542
					--	1075,20	--	7		40	
513	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	2212,69	113,86	35403	1822	32747	1519	39875
					52,13	35,75	834	572		2954	
		Устройство обочин на съездах									
514	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37,75	37,75	151	151	--	43	210
					--	15,09	--	60		16	
515	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	9,5	10,26	10,26	97	97	--	20	127
					--	2,97	--	28		9	
516	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,14	1396,52	1231,09	1592	1403	--	547	2311
					165,43	279,21	189	318		171	
517	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1,3908	7416,00	--	10314	--	10314	--	11139
					--	--	--	--		825	
		Устройство тратуара Тип 2									
518	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	414,45	1930,39	--	800050	--	--	576036	1486173
					1930,39	--	800050	--		110087	
519	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1535	159,70	--	245135	--	--	176497	455363
					159,70	--	245135	--		33731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	199,55	8255,36	1231,09	1647357	245663	1368682	95826	1882638
					165,43	279,21	33012	55716		139455	
521	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	153,5	9757,19	1806,12	1497729	277240	1181673	110654	1737054
					252,87	414,60	38816	63642		128671	
522	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7675	77291,36	2067,37	59321	1587	57734	891	65029
					--	1075,20	--	825		4817	
523	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1535	2398,13	114,05	3681122	175064	3426046	145685	4132952
					52,13	35,75	80012	54881		306145	
		Установка бортовых камней									
524	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	2068	1924,35	36,02	3979548	74497	2064129	2019773	6479267
					890,19	14,14	1840922	29238		479946	
525	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	33,088	70085,00	--	2318972	--	2318972	--	2504490
					--	--	--	--		185518	
526	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,85	8255,36	1231,09	213401	31824	177301	12413	243880
					165,43	279,21	4276	7217		18065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				98227148	8181637	83642680	6572125	113183217
							4493830	2108585	--	8383942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98227148				
	Материалы		Тенге				33417981				
	Всего заработная плата		Тенге					6602416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6395930				
	Местные материалы		Тенге				43828767				
	Транспортные расходы		Тенге				1909001				
		Накладные расходы	Тенге				6572127				
		Сметная прибыль	Тенге				8383942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113183217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6602416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				113183217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5224
		Сметная заработная плата	Тенге					6602416			
РАЗДЕЛ 14. Ул. №14											
527	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3032**	**37,75**	**37,75**	**114451**	**114451**	**--**	**32945**	**159188**
					--	**15,09**	**--**	**45757**		**11792**	
528	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**3032**	**193,64**	**186,78**	**587103**	**566330**	**476**	**109228**	**752038**
					6,69	**43,34**	**20297**	**131408**		**55706**	
529	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5184,72**	**195,00**	**--**	**1011020**	**--**		**--**	**1091902**
					--	**--**	**--**	**--**		**80882**	
530	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**6210**	**7,88**	**7,88**	**48936**	**48936**	**--**	**9809**	**63445**
					--	**2,19**	**--**	**13624**		**4700**	
531	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1242**	**87,58**	**87,58**	**108769**	**108769**	**--**	**30609**	**150528**
					--	**34,23**	**--**	**42513**		**11150**	
532	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1242**	**58,18**	**58,18**	**72254**	**72254**	**--**	**15898**	**95204**
					--	**17,78**	**--**	**22080**		**7052**	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
533	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**786,714**	**1396,52**	**1231,09**	**1098663**	**968513**	**--**	**377790**	**1594569**
					165,43	**279,21**	**130150**	**219656**		**118116**	
534	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**959,79108**	**5622,00**	**--**	**5395945**	**--**	**5395945**	**--**	**5827621**
					--	**--**	**--**	**--**		**431676**	
535	**1127-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**	**м2 покрытия**	**4555**	**22,75**	**0,80**	**103616**	**3652**	**--**	**109673**	**230353**
					21,95	**0,35**	**99965**	**1585**		**17063**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4555	883,93	--	4026295	--	4026295	--	4348398
					--	--	--	--		322104	
537	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1275,3048	1396,52	1231,09	1780990	1570011	--	612417	2584880
					165,43	279,21	210979	356074		191473	
538	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1555,871856	7457,00	--	11602136	--	11602136	--	12530307
					--	--	--	--		928171	
539	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,31248	77291,36	2067,37	256026	6848	249178	3847	280662
					--	1075,20	--	3562		20790	
540	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4140,6	2031,10	113,86	8409964	471429	7722705	392980	9507180
					52,13	35,75	215830	148040		704236	
541	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4140,6	1864,96	--	7722041	--	7717416	4995	8345199
					1,12	--	4625	--		618163	
542	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,65624	77291,36	2067,37	128013	3424	124589	1923	140331
					--	1075,20	--	1781		10395	
543	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4140,6	2212,69	113,86	9161845	471429	8474586	392980	10319211
					52,13	35,75	215830	148040		764386	
		Устройство обочин									
544	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	281,26	37,75	37,75	10617	10617	--	3056	14767
					--	15,09	--	4245		1094	
545	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	694,1	10,26	10,26	7122	7122	--	1484	9295
					--	2,97	--	2061		688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,292	1396,52	1231,09	116319	102540	--	39998	168822
					165,43	279,21	13779	23256		12505	
547	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	101,61624	7416,00	--	753586	--	753586	--	813873
					--	--	--	--		60287	
		Устройство тратуара Тип 2									
548	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	275,67	1930,39	--	532151	--	--	383148	988523
					1930,39	--	532151	--		73224	
549	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1021	159,70	--	163051	--	--	117396	302883
					159,70	--	163051	--		22436	
550	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	132,73	8255,36	1231,09	1095734	163402	910374	63739	1252230
					165,43	279,21	21958	37059		92758	
551	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	102,1	9757,19	1806,12	996209	184405	785986	73601	1155395
					252,87	414,60	25818	42331		85585	
552	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5105	77291,36	2067,37	39457	1055	38402	593	43254
					--	1075,20	--	549		3204	
553	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1021	2398,13	114,05	2448486	116443	2278823	96902	2749019
					52,13	35,75	53220	36504		203631	
		Установка бортовых камней									
554	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1286	1924,35	36,02	2474709	46326	1283593	1256010	4029176
					890,19	14,14	1144790	18182		298458	
555	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,576	70085,00	--	1442069	--	1442069	--	1557434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		115366	
556	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,075	8255,36	1231,09	132705	19790	110256	7719	151658
					165,43	279,21	2659	4488		11234	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				61840283	5057746	52916415	4138740	71257345
							2855102	1302794	--	5278325	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				61840283				
Материалы			Тенге				21243164				
Всего заработная плата			Тенге					4157896			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4026295				
Местные материалы			Тенге				27646956				
Транспортные расходы			Тенге				1011020				
		Накладные расходы	Тенге				4138741				
		Сметная прибыль	Тенге				5278322				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				71257346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3292
		Сметная заработная плата	Тенге					4157896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				71257346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3292
		Сметная заработная плата	Тенге					4157896			
РАЗДЕЛ 15. Ул. №15											
557	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2540	37,75	37,75	95879	95879	--	27599	133357
					--	15,09	--	38332		9878	
558	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2540	193,64	186,78	491834	474432	398	91504	630005
					6,69	43,34	17004	110085		46667	
559	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4343,4	195,00	--	846963	--		--	914720
					--	--	--	--		67757	
560	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6075	7,88	7,88	47872	47872	--	9596	62065
					--	2,19	--	13328		4597	
561	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1215	87,58	87,58	106404	106404	--	29944	147256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	34,23	--	41589		10908	
562	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1215	58,18	58,18	70683	70683	--	15552	93134
					--	17,78	--	21600		6899	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
563	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	768,474	1396,52	1231,09	1073190	946058	--	369031	1557598
					165,43	279,21	127132	214563		115378	
564	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	937,53828	5622,00	--	5270840	--	5270840	--	5692507
					--	--	--	--		421667	
565	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4449	22,75	0,80	101205	3567	--	107121	224992
					21,95	0,35	97638	1548		16666	
566	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	4449	883,93	--	3932598	--	3932598	--	4247206
					--	--	--	--		314608	
567	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1245,72	1396,52	1231,09	1739674	1533589	--	598210	2524915
					165,43	279,21	206085	347813		187031	
568	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1519,7784	7457,00	--	11332988	--	11332988	--	12239627
					--	--	--	--		906639	
569	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,23568	77291,36	2067,37	250090	6689	243401	3757	274155
					--	1075,20	--	3479		20308	
570	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4044,6	2031,10	113,86	8214979	460499	7543654	383869	9286755
					52,13	35,75	210826	144608		687908	
571	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4044,6	1864,96	--	7543005	--	7538487	4879	8151715
					1,12	--	4518	--		603831	
572	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,61784	77291,36	2067,37	125045	3345	121700	1879	137078
					--	1075,20	--	1740		10154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4044,6	2212,69	113,86	8949427	460499	8278102	383869	10079960
					52,13	35,75	210826	144608		746664	
		Устройство обочин									
574	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	274,36	37,75	37,75	10356	10356	--	2981	14405
					--	15,09	--	4140		1067	
575	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	638,1	10,26	10,26	6548	6548	--	1364	8545
					--	2,97	--	1895		633	
576	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,572	1396,52	1231,09	106934	94267	--	36771	155202
					165,43	279,21	12668	21379		11496	
577	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	93,41784	7416,00	--	692787	--	692787	--	748210
					--	--	--	--		55423	
		Устройство тратуара Тип 2									
578	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	269,46	1930,39	--	520163	--	--	374517	966255
					1930,39	--	520163	--		71574	
579	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	998	159,70	--	159378	--	--	114752	296060
					159,70	--	159378	--		21930	
580	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129,74	8255,36	1231,09	1071051	159721	889867	62303	1224022
					165,43	279,21	21463	36224		90668	
581	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,8	9757,19	1806,12	973768	180251	768280	71943	1129368
					252,87	414,60	25237	41378		83657	
582	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,499	77291,36	2067,37	38568	1032	37536	579	42280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1075,20	--	537		3132	
583	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	998	2398,13	114,05	2393329	113820	2227488	94719	2687092
					52,13	35,75	52021	35682		199044	
		Установка бортовых камней									
584	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1462	1924,35	36,02	2813394	52666	1459264	1427905	4580603
					890,19	14,14	1301464	20670		339304	
585	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,392	70085,00	--	1639428	--	1639428	--	1770583
					--	--	--	--		131154	
586	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,27	8255,36	1231,09	150825	22492	125311	8773	172367
					165,43	279,21	3022	5101		12768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				60769207	4850670	52102129	4223417	70192037
							2969445	1250298	--	5199410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60769207				
	Материалы		Тенге				20976258				
	Всего заработная плата		Тенге					4219743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3932598				
	Местные материалы		Тенге				27193273				
	Транспортные расходы		Тенге				846963				
		Накладные расходы	Тенге				4223418				
		Сметная прибыль	Тенге				5199410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70192035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3362
		Сметная заработная плата	Тенге					4219743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				70192035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3362
		Сметная заработная плата	Тенге					4219743			
		РАЗДЕЛ 16. Ул. №16									
587	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3728	37,75	37,75	140724	140724	--	40507	195730
					--	15,09	--	56260		14499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3728	193,64	186,78	721873	696332	584	134302	924669
					6,69	43,34	24957	161574		68494	
589	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6374,88	195,00	--	1243102	--		--	1342550
					--	--	--	--		99448	
590	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	301,76	79,26	79,26	23919	23919	--	6885	33268
					--	31,69	--	9563		2464	
591	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8397	7,88	7,88	66170	66170	--	13264	85788
					--	2,19	--	18422		6355	
592	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1679,4	87,58	87,58	147075	147075	--	41389	203541
					--	34,23	--	57485		15077	
593	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1679,4	58,18	58,18	97700	97700	--	21497	128732
					--	17,78	--	29856		9536	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
594	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1063,62	1396,52	1231,09	1485368	1309408	--	510763	2155822
					165,43	279,21	175959	296970		159690	
595	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1297,6164	5622,00	--	7295199	--	7295199	--	7878815
					--	--	--	--		583616	
596	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	6157,8	22,75	0,80	140077	4937	--	148265	311409
					21,95	0,35	135140	2142		23067	
597	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	6157,8	883,93	--	5443055	--	5443055	--	5878500
					--	--	--	--		435444	
598	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1724,184	1396,52	1231,09	2407859	2122620	--	827974	3494700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	285239	481404		258867	
599	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	2103,50448	7457,00	--	15685833	--	15685833	--	16940700
					--	--	--	--		1254867	
600	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,4784	77291,36	2067,37	346142	9258	336884	5200	379449
					--	1075,20	--	4815		28107	
601	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5598	2031,10	113,86	11370086	637361	10440927	531300	12853498
					52,13	35,75	291798	200147		952111	
602	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5598	1864,96	--	10440029	--	10433776	6753	11282525
					1,12	--	6253	--		835743	
603	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2392	77291,36	2067,37	173071	4629	168442	2600	189725
					--	1075,20	--	2408		14054	
604	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5598	2212,69	113,86	12386613	637361	11457454	531300	13951346
					52,13	35,75	291798	200147		1033433	
		Устройство обочин									
605	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	401,19	37,75	37,75	15144	15144	--	4359	21064
					--	15,09	--	6054		1560	
606	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	933	10,26	10,26	9573	9573	--	1995	12494
					--	2,97	--	2771		925	
607	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,96	1396,52	1231,09	156354	137832	--	53765	226929
					165,43	279,21	18522	31260		16810	
608	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	136,5912	7416,00	--	1012960	--	1012960	--	1093997
					--	--	--	--		81037	
		Устройство тратуара Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	359,1	1930,39	--	693203	--	--	499106	1287694
					1930,39	--	693203	--		95385	
610	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1330	159,70	--	212397	--	--	152926	394549
					159,70	--	212397	--		29226	
611	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	172,9	8255,36	1231,09	1427352	212855	1185893	83029	1631211
					165,43	279,21	28604	48275		120830	
612	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	133	9757,19	1806,12	1297707	240214	1023861	95876	1505070
					252,87	414,60	33632	55142		111487	
613	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,665	77291,36	2067,37	51399	1375	50024	772	56345
					--	1075,20	--	715		4174	
614	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1330	2398,13	114,05	3189507	151684	2968496	126229	3580994
					52,13	35,75	69327	47552		265259	
		Установка бортовых камней									
615	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1791	1924,35	36,02	3446504	64518	1787648	1749233	5611396
					890,19	14,14	1594338	25322		415659	
616	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,656	70085,00	--	2008356	--	2008356	--	2169024
					--	--	--	--		160668	
617	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,38	8255,36	1231,09	184755	27552	153501	10747	211142
					165,43	279,21	3702	6249		15640	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				83319105	6758242	71452893	5600036	96032676
							3864868	1744532	--	7113532	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				83319105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**28578923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5609400**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5443055**				
	Местные материалы		Тенге				**37430914**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1243102**				
		Накладные расходы	Тенге				**5600037**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7113531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**96032673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4442**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5609400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**96032673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4442**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5609400**			
		РАЗДЕЛ 17. Ул. №17-1									
618	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1233**	**37,75**	**37,75**	**46543**	**46543**	**--**	**13397**	**64736**
					--	**15,09**	**--**	**18608**		**4795**	
619	**1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**1233**	**193,64**	**186,78**	**238753**	**230305**	**194**	**44419**	**305825**
					6,69	**43,34**	**8254**	**53439**		**22654**	
620	**4102-0104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2108,43**	**195,00**	**--**	**411144**	**--**		**--**	**444035**
					--	**--**	**--**	**--**		**32892**	
621	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2530**	**7,88**	**7,88**	**19937**	**19937**	**--**	**3996**	**25848**
					--	**2,19**	**--**	**5551**		**1915**	
622	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**506**	**87,58**	**87,58**	**44313**	**44313**	**--**	**12470**	**61326**
					--	**34,23**	**--**	**17320**		**4543**	
623	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**506**	**58,18**	**58,18**	**29437**	**29437**	**--**	**6477**	**38787**
					--	**17,78**	**--**	**8996**		**2873**	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	326,37	1396,52	1231,09	455783	401790	--	156727	661510
					165,43	279,21	53993	91125		49001	
625	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	398,1714	5622,00	--	2238520	--	2238520	--	2417601
					--	--	--	--		179082	
626	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1922,8	22,75	0,80	43740	1541	--	46296	97239
					21,95	0,35	42198	669		7203	
627	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	1922,8	883,93	--	1699618	--	1699618	--	1835587
					--	--	--	--		135969	
628	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	538,384	1396,52	1231,09	751865	662797	--	258539	1091235
					165,43	279,21	89067	150320		80832	
629	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	656,82848	7457,00	--	4897970	--	4897970	--	5289808
					--	--	--	--		391838	
630	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4168	77291,36	2067,37	109506	2929	106577	1645	120044
					--	1075,20	--	1523		8892	
631	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1771	2031,10	113,86	3597075	201638	3303123	168084	4066371
					52,13	35,75	92314	63319		301213	
632	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1771	1864,96	--	3302839	--	3300861	2136	3569373
					1,12	--	1978	--		264398	
633	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7084	77291,36	2067,37	54753	1465	53288	823	60022
					--	1075,20	--	762		4446	
634	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1771	2212,69	113,86	3918666	201638	3624714	168084	4413690
					52,13	35,75	92314	63319		326940	
		Устройство обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	217,58	37,75	37,75	8213	8213	--	2364	11424
					--	15,09	--	3284		846	
636	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	506	10,26	10,26	5192	5192	--	1082	6776
					--	2,97	--	1503		502	
637	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,72	1396,52	1231,09	84797	74752	--	29158	123072
					165,43	279,21	10045	16953		9116	
638	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	74,0784	7416,00	--	549365	--	549365	--	593315
					--	--	--	--		43949	
		Съезды									
639	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,2	1396,52	1231,09	10055	8864	--	3458	14593
					165,43	279,21	1191	2010		1081	
640	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,784	5622,00	--	49384	--	49384	--	53334
					--	--	--	--		3951	
641	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	36	22,75	0,80	819	29	--	867	1821
					21,95	0,35	790	13		135	
642	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	36	883,93	--	31821	--	31821	--	34367
					--	--	--	--		2546	
643	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,08	1396,52	1231,09	14077	12409	--	4841	20431
					165,43	279,21	1668	2814		1513	
644	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	12,2976	7457,00	--	91703	--	91703	--	99039
					--	--	--	--		7336	
645	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0216	77291,36	2067,37	1669	45	1624	25	1830
					--	1075,20	--	23		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27	2031,10	113,86	54840	3074	50359	2563	61994
					52,13	35,75	1407	965		4592	
647	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	27	1864,96	--	50354	--	50324	33	54417
					1,12	--	30	--		4031	
648	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0108	77291,36	2067,37	835	22	813	13	915
					--	1075,20	--	12		68	
649	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27	2212,69	113,86	59743	3074	55262	2563	67289
					52,13	35,75	1407	965		4984	
		Устройство обочин на съездах									
650	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16,168	37,75	37,75	610	610	--	176	849
					--	15,09	--	244		63	
651	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	37,6	10,26	10,26	386	386	--	80	503
					--	2,97	--	112		37	
652	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,512	1396,52	1231,09	6301	5555	--	2167	9145
					165,43	279,21	746	1260		677	
653	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	5,50464	7416,00	--	40822	--	40822	--	44088
					--	--	--	--		3266	
		Устройство тратуара Тип 2									
654	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	97,47	1930,39	--	188155	--	--	135472	349517
					1930,39	--	188155	--		25890	
655	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	361	159,70	--	57651	--	--	41508	107092
					159,70	--	57651	--		7933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,93	8255,36	1231,09	387424	57775	321885	22536	442757
					165,43	279,21	7764	13103		32797	
657	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,1	9757,19	1806,12	352235	65201	277905	26024	408519
					252,87	414,60	9129	14967		30261	
658	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1805	77291,36	2067,37	13951	373	13578	210	15294
					--	1075,20	--	194		1133	
659	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	361	2398,13	114,05	865723	41171	805735	34262	971984
					52,13	35,75	18817	12907		71999	
		Установка бортовых камней									
660	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	491	1924,35	36,02	944854	17688	490081	479550	1538356
					890,19	14,14	437085	6942		113952	
661	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,856	70085,00	--	550588	--	550588	--	594635
					--	--	--	--		44047	
662	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,137	8255,36	1231,09	50663	7555	42093	2947	57899
					165,43	279,21	1015	1713		4289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				26332689	2156320	22648207	1674992	30248292
							1117020	554934	--	2240616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26332689				
	Материалы		Тенге				8827717				
	Всего заработная плата		Тенге					1671954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1731439				
	Местные материалы		Тенге				12089049				
	Транспортные расходы		Тенге				411144				
		Накладные расходы	Тенге				1674990				
		Сметная прибыль	Тенге				2240614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30248293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1671954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				30248293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1671954			
		РАЗДЕЛ 18. Ул. №17									
663	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1770	37,75	37,75	66814	66814	--	19232	92930
					--	15,09	--	26712		6884	
664	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1770	193,64	186,78	342735	330608	278	63764	439019
					6,69	43,34	11849	76713		32520	
665	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3026,7	195,00	--	590207	--		--	637423
					--	--	--	--		47217	
666	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	153	79,26	79,26	12128	12128	--	3491	16868
					--	31,69	--	4848		1249	
667	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4224	7,88	7,88	33286	33286	--	6672	43155
					--	2,19	--	9267		3197	
668	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	844,8	87,58	87,58	73984	73984	--	20820	102388
					--	34,23	--	28917		7584	
669	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	844,8	58,18	58,18	49147	49147	--	10814	64757
					--	17,78	--	15019		4797	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
670	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	601,92	1396,52	1231,09	840594	741016	--	289049	1220015
					165,43	279,21	99578	168060		90371	
671	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	734,3424	5622,00	--	4128473	--	4128473	--	4458751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		330278	
672	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3484,8	22,75	0,80	79272	2794	--	83906	176231
					21,95	0,35	76478	1212		13054	
673	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	3484,8	883,93	--	3080314	--	3080314	--	3326739
					--	--	--	--		246425	
674	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	975,744	1396,52	1231,09	1362647	1201225	--	468564	1977708
					165,43	279,21	161422	272434		146497	
675	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1190,40768	7457,00	--	8876870	--	8876870	--	9587020
					--	--	--	--		710150	
676	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,5344	77291,36	2067,37	195887	5240	190647	2943	214737
					--	1075,20	--	2725		15906	
677	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3168	2031,10	113,86	6434518	360693	5908692	300672	7274005
					52,13	35,75	165133	113266		538815	
678	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3168	1864,96	--	5908184	--	5904645	3822	6384966
					1,12	--	3539	--		472960	
679	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2672	77291,36	2067,37	97944	2620	95324	1471	107368
					--	1075,20	--	1362		7953	
680	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3168	2212,69	113,86	7009787	360693	6483961	300672	7895296
					52,13	35,75	165133	113266		584837	
		Устройство обочин									
681	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	277	37,75	37,75	10456	10456	--	3010	14543
					--	15,09	--	4180		1077	
682	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	528	10,26	10,26	5418	5418	--	1129	7070
					--	2,97	--	1568		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,36	1396,52	1231,09	88484	78002	--	30426	128423
					165,43	279,21	10482	17691		9513	
684	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	77,2992	7416,00	--	573251	--	573251	--	619111
					--	--	--	--		45860	
		Устройство тратуара Тип 2									
685	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	214,92	1930,39	--	414879	--	--	298713	770680
					1930,39	--	414879	--		57087	
686	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	796	159,70	--	127119	--	--	91526	236136
					159,70	--	127119	--		17492	
687	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,48	8255,36	1231,09	854265	127393	709753	49692	976274
					165,43	279,21	17119	28892		72317	
688	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,6	9757,19	1806,12	776673	143767	612777	57382	900778
					252,87	414,60	20129	33003		66724	
689	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,398	77291,36	2067,37	30762	823	29939	462	33722
					--	1075,20	--	428		2498	
690	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	796	2398,13	114,05	1908908	90783	1776633	75548	2143212
					52,13	35,75	41492	28460		158756	
		Установка бортовых камней									
691	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1068	1924,35	36,02	2055202	38473	1066001	1043094	3346159
					890,19	14,14	950728	15100		247864	
692	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,088	70085,00	--	1197612	--	1197612	--	1293421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		95809	
693	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,35	8255,36	1231,09	110209	16435	91565	6411	125949
					165,43	279,21	2209	3727		9330	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				47336026	3751795	40726735	3233285	54614854
							2267287	966851	--	4045545	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				47336026				
Материалы			Тенге				16402603				
Всего заработная плата			Тенге					3234138			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3080314				
Местные материалы			Тенге				21243819				
Транспортные расходы			Тенге				590207				
		Накладные расходы	Тенге				3233284				
		Сметная прибыль	Тенге				4045545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				54614854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2572
		Сметная заработная плата	Тенге					3234138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				54614854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2572
		Сметная заработная плата	Тенге					3234138			
РАЗДЕЛ 19. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ											
694	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	468	5517,39	925,12	2582141	432957	204775	2255956	5225145
					4154,72	308,63	1944409	144440		387048	
695	2401-0201-0225 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	43	45386,00	--	1951598	--	1951598	--	2107726
					--	--	--	--		156128	
696	2401-0201-0218 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8796,00	--	8796	--	8796	--	9500
					--	--	--	--		704	
697	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	66	9370,00	--	618420	--	618420	--	667894
					--	--	--	--		49474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9370,00	--	37480	--	37480	--	40478
					--	--	--	--		2998	
699	2401-0201-0207 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	329	11791,00	--	3879239	--	3879239	--	4189578
					--	--	--	--		310339	
		Стойки									
700	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	80	3717,00	--	297360	--	297360	--	321149
					--	--	--	--		23789	
701	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	152	6115,00	--	929480	--	929480	--	1003838
					--	--	--	--		74358	
702	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	118	7116,00	--	839688	--	839688	--	906863
					--	--	--	--		67175	
703	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	61,25	43505,68	2208,97	2664723	135299	2025242	486978	3403837
					8231,54	505,45	504182	30959		252136	
704	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,22	228022,00	--	734231	--	734231	--	792969
					--	--	--	--		58738	
705	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	3,479	236986,00	--	824474	--	824474	--	890432
					--	--	--	--		65958	
706	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	12,586	34872,63	10914,52	438907	137370	259330	89226	570383
					3353,47	3210,70	42207	40410		42251	
707	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	685	5814,09	30,01	3982650	20560	3599919	404573	4738200
					528,72	18,15	362171	12433		350978	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				19789186	726187	16210032	3236733	24867992
							2852968	228242	--	1842074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19789186**				
	Материалы		Тенге				**6089265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3081210**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10120766**				
		Накладные расходы	Тенге				**3236733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1842074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24867992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2625**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3081210**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**24867992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2625**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3081210**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1513682026**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62312886**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**106280661**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27405784**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1123554228**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**19838114**				
		- Накладные расходы	Тенге							**89571561**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**112124605**	

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Шифр стройки Атырау Зарослы
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	4463,755	тыс.тенге
Сметная заработная плата	702,01	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,509	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**467**	**609,26**	**516,18**	**284524**	**241055**	**--**	**94508**	**409355**
					93,08	**187,99**	**43469**	**87793**		**30323**	
2	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**467**	**531,68**	**438,60**	**248293**	**204824**	**--**	**85008**	**359965**
					93,08	**159,74**	**43469**	**74598**		**26664**	
3	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**467**	**522,47**	**244,43**	**243995**	**114150**	**21173**	**103935**	**375764**
					232,70	**76,41**	**108672**	**35682**		**27834**	
4	**2306-0109-1005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,467**	**3892368,00**	**--**	**1817736**	**--**	**1817736**	**--**	**1963155**
					--	**--**	**--**	**--**		**145419**	
5	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,209**	**1262461,67**	**--**	**263854**	**--**	**217208**	**35451**	**323250**
					223186,25	**--**	**46646**	**--**		**23944**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,87**	**46608,00**	**--**	**87157**	**--**	**87157**	**--**	**94130**
					--	**--**	**--**	**--**		**6973**	
7	**1308-0201-2701 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28**	**9955,37**	**103,44**	**278750**	**2896**	**15227**	**188411**	**504534**
					9308,10	**37,67**	**260627**	**1055**		**37373**	
8	**2306-1703-5802 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**24**	**15348,00**	**--**	**368352**	**--**	**368352**	**--**	**397820**
					--	**--**	**--**	**--**		**29468**	
9	**2306-1703-1105 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-10-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	**8283,00**	**--**	**33132**	**--**	**33132**	**--**	**35783**
					--	**--**	**--**	**--**		**2651**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4463756**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**502882**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**562926**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**199127**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2559985**		
		- Накладные расходы	Тенге							**507313**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**330649**	

Составил Мухаев Б.

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Шифр стройки Атырау Зарослы
Наименование объекта - Наружные сети водопровода
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	42537,647	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3863,599	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,129	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3880,8**	**187,56**	**180,86**	**727899**	**701877**	**--**	**99356**	**893435**
					6,71	**28,85**	**26022**	**111973**		**66180**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**431,2**	**1930,39**	**--**	**832384**	**--**	**--**	**599317**	**1546237**
					1930,39	**--**	**832384**	**--**		**114536**	
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1563,1**	**34,48**	**34,48**	**53895**	**53895**	**--**	**14417**	**73777**
					--	**12,81**	**--**	**20023**		**5465**	
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1563,1**	**184,70**	**86,46**	**288703**	**135141**	**--**	**156396**	**480707**
					98,24	**40,72**	**153562**	**63654**		**35608**	
		Трубопроводная арматура									
5	**1122-0901-0204 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**44**	**9294,84**	**3051,51**	**408973**	**134267**	**25024**	**288501**	**753272**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5674,58	948,49	249682	41733		55798	
6	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	44	133890,00	--	5891160	--	5891160	--	6362453
					--	--	--	--		471293	
7	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	16403,33	5237,59	49210	15713	2280	35763	91770
					10405,82	1635,47	31217	4906		6798	
8	2304-0102-2007 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	210397,00	--	631191	--	631191	--	681686
					--	--	--	--		50495	
		Трубы									
9	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	18,6	23000,30	242,50	427806	4510	367052	56502	523053
					3023,86	75,90	56244	1412		38745	
10	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	35247,82	415,67	42297	499	36978	4884	50956
					4016,54	136,76	4820	164		3775	
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,485	2373524,77	1089600,61	1151160	528456	76612	712582	2012840
					1125962,70	358118,53	546092	173687		149099	
12	1125-0210-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,485	-1320438,01	-1099398,60	-640412	-533208	-12509	-179181	-885161
					-195247,00	-210736,12	-94695	-102207		-65567	
13	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	485	29245,00	--	14183825	--	14183825	--	15318531
					--	--	--	--		1134706	
14	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,034	3045951,81	1406422,17	103562	47818	6185	64159	181139
					1457628,45	448456,12	49559	15248		13418	
15	1125-0210-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,034	-1530879,54	-1275107,79	-52050	-43354	-1394	-13946	-71275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-214771,70	-235959,76	-7302	-8023		-5280	
16	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	42975,00	--	1461150	--	1461150	--	1578042
					--	--	--	--		116892	
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	88	2995,14	221,69	263572	19508	10782	232301	535543
					2650,93	15,51	233282	1365		39670	
18	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6	5234,00	404,92	31404	2429	1724	27163	63252
					4541,81	31,03	27251	186		4685	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	94	1640,94	1050,58	154248	98754	--	82355	255531
					590,36	294,60	55494	27692		18928	
20	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	4440,00	--	390720	--	390720	--	421978
					--	--	--	--		31258	
21	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	14303,00	--	85818	--	85818	--	92683
					--	--	--	--		6865	
22	1122-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0176	2110185,78	166847,11	37139	2937	29550	5136	45657
					264334,40	30418,97	4652	535		3382	
23	1122-0601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	3111810,15	530568,27	3734	637	2776	487	4558
					267264,60	142361,88	321	171		338	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,6	100,67	2,68	3785	101	1730	1356	5553
					51,97	0,31	1954	12		411	
		Колодцы (49 штук)									
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73,54	28039,07	10590,75	2061994	778843	404223	1188402	3510427
					11951,70	4371,47	878928	321478		260032	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	21571,00	--	1056979	--	1056979	--	1141537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		84558	
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	23145,00	--	1134105	--	1134105	--	1224833
					--	--	--	--		90728	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	23145,00	--	1134105	--	1134105	--	1224833
					--	--	--	--		90728	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	19846,00	--	972454	--	972454	--	1050250
					--	--	--	--		77796	
30	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	21919,00	--	219190	--	219190	--	236725
					--	--	--	--		17535	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	3068,00	--	150332	--	150332	--	162359
					--	--	--	--		12027	
32	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	49	20653,00	--	1011997	--	1011997	--	1092957
					--	--	--	--		80960	
33	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,83692	589503,00	--	493367	--	493367	--	532836
					--	--	--	--		39469	
34	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,04018	486838,00	--	19561	--	19561	--	21126
					--	--	--	--		1565	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,4	33245,30	1038,26	977412	30525	903754	49977	1109580
					1467,11	400,91	43133	11787		82191	
36	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,25	319207,19	111671,29	79802	27918	--	59578	150531
					207535,90	33184,85	51884	8296		11150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,84**	**11271,22**	**5295,37**	**32010**	**15039**	**--**	**22947**	**59354**
					5975,85	**2185,74**	**16971**	**6207**		**4397**	
38	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2**	**976,99**	**110,00**	**1954**	**220**	**--**	**1824**	**4080**
					866,99	**54,30**	**1734**	**109**		**302**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42537645**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3163190**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2022526**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**700409**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30690721**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3510276**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3150936**	

Составил Мухаев Б.

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)
Шифр стройки Атырау Зарослы
Наименование объекта - Наружные сети газопровода
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газопровода
(наименование работ и затрат)

Основание: ГСН

Сметная стоимость	6020,257	тыс.тенге
Сметная заработная плата	398,923	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,298	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица 10-1									
		Газопровод ГЗ									
		Деталь выхода газопровода из земли									
1	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**27408834,11**	**350235,21**	**54818**	**700**	**52919**	**1396**	**60711**
					599386,90	**105822,38**	**1199**	**212**		**4497**	
2	**1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**16967132,61**	**1011008,11**	**50901**	**3033**	**44771**	**4155**	**59461**
					1032415,95	**366617,90**	**3097**	**1100**		**4405**	
3	**1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**28891093,72**	**1338242,07**	**57782**	**2676**	**52470**	**3553**	**66242**
					1318158,75	**476440,00**	**2636**	**953**		**4907**	
4	**2302-0302-2620 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**57181,00**	**--**	**114362**	**--**	**114362**	**--**	**123511**
					--	**--**	**--**	**--**		**9149**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	31630,00	--	63260	--	63260	--	68321
					--	--	--	--		5061	
6	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 355x325, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	58107,00	--	116214	--	116214	--	125511
					--	--	--	--		9297	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	33245,30	1038,26	3989	125	3688	204	4529
					1467,11	400,91	176	48		335	
		Материалы и оборудование									
8	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	16967132,61	1011008,11	50901	3033	44771	4155	59461
					1032415,95	366617,90	3097	1100		4405	
9	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	31630,00	--	63260	--	63260	--	68321
					--	--	--	--		5061	
10	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	27408834,11	350235,21	411133	5254	396888	10472	455333
					599386,90	105822,38	8991	1587		33728	
11	2302-0302-2620 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	57181,00	--	114362	--	114362	--	123511
					--	--	--	--		9149	
12	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Опора. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	16967132,61	1011008,11	33934	2022	29847	2770	39641
					1032415,95	366617,90	2065	733		2936	
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,013	78519,75	44057,70	1021	573	--	481	1622
					34462,05	16948,88	448	220		120	
14	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная самоклеящаяся	м	13	32,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
15	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	36865,77	33840,63	294926	270725	--	74503	398984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3025,13	7208,81	24201	57670		29554	
16	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,02	187,56	180,86	1879	1812	--	257	2307
					6,71	28,85	67	289		171	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,18	1930,39	--	347	--	--	250	645
					1930,39	--	347	--		48	
18	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,2	34,48	34,48	352	352	--	94	481
					--	12,81	--	131		36	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,2	184,70	86,46	1884	882	--	1021	3137
					98,24	40,72	1002	415		232	
20	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Ковер. Установка	колонка	1	34972,17	4217,84	34972	4218	3235	26936	66861
					27518,58	2081,91	27519	2082		4953	
21	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный	шт.	1	24999,00	--	24999	--	24999	--	26999
					--	--	--	--		2000	
22	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	3045951,81	1406422,17	39597	18283	2365	24531	69259
					1457628,45	448456,12	18949	5830		5130	
23	1125-0210-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,013	-1530879,54	-1275107,79	-19901	-16576	-533	-5332	-27252
					-214771,70	-235959,76	-2792	-3067		-2019	
24	2301-0501-1527 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	65035,00	--	845455	--	845455	--	913091
					--	--	--	--		67636	
25	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,027	1021712,03	505504,06	27586	13649	--	18698	49987
					516207,98	183308,95	13938	4949		3703	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2388451	310760	1972749	168144	2761123
							104940	74253	--	204527	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1021				
Всего заработная плата			Тенге					668			
		Накладные расходы	Тенге				481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**120**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1622**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**668**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1045518**				
	Материалы		Тенге				**630422**				
	Всего заработная плата		Тенге					**178525**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**416**				
		Накладные расходы	Тенге				**167664**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1310237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**178525**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1341912**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1341912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107353**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1449265**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2761124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179193**			
		РАЗДЕЛ 2.Улица 17-1									
		Газопровод ГЗ									
		Деталь выхода газопровода из земли									
26	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**27408834,11**	**350235,21**	**54818**	**700**	**52919**	**1396**	**60711**
					599386,90	**105822,38**	**1199**	**212**		**4497**	
27	**1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**16967132,61**	**1011008,11**	**50901**	**3033**	**44771**	**4155**	**59461**
					1032415,95	**366617,90**	**3097**	**1100**		**4405**	
28	**1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**28891093,72**	**1338242,07**	**57782**	**2676**	**52470**	**3553**	**66242**
					1318158,75	**476440,00**	**2636**	**953**		**4907**	
29	**2302-0302-2620 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**57181,00**	**--**	**114362**	**--**	**114362**	**--**	**123511**
					--	**--**	**--**	**--**		**9149**	
30	**2302-0101-0278 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**31630,00**	**--**	**63260**	**--**	**63260**	**--**	**68321**
					--	**--**	**--**	**--**		**5061**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 355х325, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	58107,00	--	116214	--	116214	--	125511
					--	--	--	--		9297	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	33245,30	1038,26	3989	125	3688	204	4529
					1467,11	400,91	176	48		335	
		Материалы и оборудование									
33	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	16967132,61	1011008,11	50901	3033	44771	4155	59461
					1032415,95	366617,90	3097	1100		4405	
34	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	31630,00	--	63260	--	63260	--	68321
					--	--	--	--		5061	
35	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	27408834,11	350235,21	520768	6654	502726	13265	576755
					599386,90	105822,38	11388	2011		42723	
36	2302-0302-2620 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	57181,00	--	114362	--	114362	--	123511
					--	--	--	--		9149	
37	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Опора. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	16967132,61	1011008,11	33934	2022	29847	2770	39641
					1032415,95	366617,90	2065	733		2936	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,017	78519,75	44057,70	1335	749	--	629	2121
					34462,05	16948,88	586	288		157	
39	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная самоклеящаяся	м	17	32,00	--	544	--	544	--	588
					--	--	--	--		44	
40	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	36865,77	33840,63	294926	270725	--	74503	398984
					3025,13	7208,81	24201	57670		29554	
41	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,64	187,56	180,86	2746	2648	--	375	3370
					6,71	28,85	98	422		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,26	1930,39	--	502	--	--	361	932
					1930,39	--	502	--		69	
43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,9	34,48	34,48	514	514	--	137	703
					--	12,81	--	191		52	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,9	184,70	86,46	2752	1288	--	1491	4582
					98,24	40,72	1464	607		339	
45	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Ковер. Установка	колонка	1	34972,17	4217,84	34972	4218	3235	26936	66861
					27518,58	2081,91	27519	2082		4953	
46	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный	шт.	1	24999,00	--	24999	--	24999	--	26999
					--	--	--	--		2000	
47	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	3045951,81	1406422,17	51781	23909	3092	32079	90569
					1457628,45	448456,12	24780	7624		6709	
48	1125-0210-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,017	-1530879,54	-1275107,79	-26025	-21677	-697	-6973	-35638
					-214771,70	-235959,76	-3651	-4011		-2640	
49	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	2159,92	13,71	36719	233	10113	26195	67947
					1551,35	5,12	26373	87		5033	
50	2301-0501-1527 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	65035,00	--	1105595	--	1105595	--	1194043
					--	--	--	--		88448	
51	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,033	1021712,03	505504,06	33716	16682	--	22853	61095
					516207,98	183308,95	17035	6049		4526	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2809628	317533	2349531	208084	3259131
							142565	77165	--	241419	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1335				
Всего заработная плата			Тенге					874			
		Накладные расходы	Тенге				629				
		Сметная прибыль	Тенге				157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**874**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1206242**				
	Материалы		Тенге				**746935**				
	Всего заработная плата		Тенге					**218856**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**544**				
		Накладные расходы	Тенге				**207458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1526796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**218856**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1602052**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1602052**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128164**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1730216**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3259133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219730**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6020254**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**247505**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**628293**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**151418**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4322280**		
		- Накладные расходы	Тенге							**376228**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**445946**	

Составил Мухаев Б.

Приложение К (**обязательное**)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

И.о руководитель _____ Э.Оспанов

"11" февраля 2020 года

Шифр стройки: **Атырау Зарослы**

Наименование стройки: **Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (Атырауский с/о с. Зарослы-1)**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала,	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	0,7	0,001135	0,001135	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	26663,50903	151,646359	151,646359	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	938,36197	28,550109	28,550109	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	16,88376	0,492206	0,492206	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	1,87	0,087157	0,087157	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия						
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	206	3,533060	3,533060	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	428,768	30,050205	30,050205	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	26791,73568	543,098507	543,098507	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,1388	0,080701	0,080701	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	3845,6622	3,853575	3,853575	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,02503	0,000875	0,000875	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	м3	35178,32229	262,210073	262,210073	100,00	Казахстан

13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	68,98	2,993017	2,993017	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	102	0,933986	0,933986	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	24,295	0,006803	0,006803	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	71,252	0,018739	0,018739	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	117,56474	8,570003	8,570003	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	10 шт.	6,688	0,005070	0,005070	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,001	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	1,928	0,006455	0,006455	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	75,29445	1,457064	1,457064	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	48,08605	0,046105	0,046105	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	7,90324	1,825086	1,825086	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	28,1318	0,002818	0,002818	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением	шт.	2				не
23	Металлоконструкции строительные	т	0,8771	0,512928	0,512928	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	350	2,066528	2,066528	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	561,766	16,476898	16,476898	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	10,02	0,299440	0,299440	100,00	Казахстан
27	Кабели на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,467	1,817736	1,817736	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и	комплект	2	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и	шт.	86,8	0,012065	0,012065	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и	1000 шт.	0,09597	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и	м	10				Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	206,91	0,209393	0,209393	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	49	1,011997	1,011997	100,00	Казахстан

33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	47	6,522351			Россия
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	8,11165	0,196854	0,173167	87,97	Казахстан,
	Прочие	кг	296,3111	0,085634	0,085634	100,00	Казахстан, не
	Прочие	м2	95154,86256	84,110201	84,110201	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	16,78696	0,116367	0,116367	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,11203	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан
	Прочие	м	51,44	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,29915	0,000840	0,000840	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	526	8,313548	8,313548	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	3578,01235	0,007732	0,007732	100,00	Казахстан
	Итого:			**1161,231221**	**1154,685183**	**99,44**	

*** Стоимость в текущих ценах.**