1	2	3	4	5	6	7	8
54. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,46	0,46	446,00	205
		Итого материалов:				**260,11**	**260**
		Накладные расходы	%	98		2237,27	2237
		Сметная прибыль	%	8		386,94	387
		Сметная стоимость:				**5223,66**	**5224**
55	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Шумоглушитель канальный SP.10**	**шт**	**1,0000**		**53457,55**	**53458**
		Сметная прибыль	%	8		4276,60	4277
		Сметная стоимость:				**57734,15**	**57734**
56	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром SBT-6-150/SP**	**комплект**	**4,0000**		**1572041,23**	**6288165**
		Сметная прибыль	%	8		125763,30	503053
		Сметная стоимость:				**1697804,53**	**6791218**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6878781**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6878781**
Материалы -			Тенге				**171968**
Всего заработная плата -			Тенге				**93107**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6612071**
Сдача и испытание -			Тенге				**4512**
Накладные расходы -			Тенге				**91245**
Сметная прибыль -			Тенге				**557602**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7527628**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93107**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7527628**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**6878781**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6878781**
Материалы -			Тенге				**171968**
Всего заработная плата -			Тенге				**93107**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6612071**
Сдача и испытание -			Тенге				**4512**
Накладные расходы -			Тенге				**91245**
Сметная прибыль -			Тенге				**557602**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7527628**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93107**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**7527628**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93107**

1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 4.Система ВЗ							
РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы							
57	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**7924,85**	**7925**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	6,3	6,3	1114,00	7018
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1616,00	34
		Итого оплата труда:				**7052,14**	**7052**
57. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
57. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	56,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**169,27**	**169**
57. 6	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526699,00	737
		Итого материалов:				**737,38**	**737**
		Накладные расходы	%	98		6911,09	6911
		Сметная прибыль	%	8		1186,88	1187
		Сметная стоимость:				**16022,82**	**16023**
58	**2305-0407-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**108479,00**	**108479**
		Сметная прибыль	%	8		8678,32	8678
		Сметная стоимость:				**117157,32**	**117157**
59	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,3200**		**7155,67**	**2290**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	6,037	1,932	1158,00	2237
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,00336	1331,01	4
		Итого оплата труда:				**7005,40**	**2242**
59. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,00336	2729,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00336	1331,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**9**
59. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000064	499540,00	32
59. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0256	446,00	11
		Итого материалов:				**135,59**	**43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		6865,29	2197
		Сметная прибыль	%	8		1121,68	359
		Сметная стоимость:				**15142,64**	**4846**
60	**2305-0307-0401 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие**	**шт.**	**4,0000**		**3731,00**	**14924**
		Сметная прибыль	%	8		298,48	1194
		Сметная стоимость:				**4029,48**	**16118**
61	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**33,2000**		**5337,92**	**177219**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,617	53,684	1158,00	62167
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,45318	1559,00	707
		Итого оплата труда:				**1893,77**	**62873**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,181272	4992,00	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,181272	1901,00	345
61. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,135954	58,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,623994	178,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,271908	2729,00	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,271908	1331,00	362
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**1766**
61. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,663	338,00	562
61. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00498	499540,00	2488
61. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000295	2446517,00	723
61.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000149	206090,00	31
61.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,656	446,00	1185
61.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	33,2	3262,00	108298
		Итого материалов:				**3412,25**	**113287**
		Накладные расходы	%	98		1855,89	61616
		Сметная прибыль	%	8		575,51	19107
		Сметная стоимость:				**7769,32**	**257941**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,0000**		**5168,82**	**56857**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,48	16,285	1158,00	18859
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,11781	1560,12	184
		Итого оплата труда:				**1731,13**	**19042**
62. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,047355	4992,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,047355	1901,00	90
62. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,045045	58,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,18711	178,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,070455	2729,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,070455	1331,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**42,24**	**465**
62. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,5511	338,00	186
62. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00165	499540,00	824
62. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000098	2446517,00	240
62.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000045	206090,00	9
62.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,88	446,00	392
62.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11	3262,00	35882
		Итого материалов:				**3412,16**	**37534**
		Накладные расходы	%	98		1696,51	18662
		Сметная прибыль	%	8		549,23	6041
		Сметная стоимость:				**7414,55**	**81560**
63	**1120-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий.Установка**	**клапан**	**1,0000**		**2935,62**	**2936**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	2,006	2,006	1180,00	2366
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1616,00	34
		Итого оплата труда:				**2400,43**	**2400**
63. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
63. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,504	0,504	56,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**109,29**	**109**
63. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0005	499540,00	250
63. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00	210
		Итого материалов:				**459,84**	**460**
		Накладные расходы	%	98		2352,42	2352
		Сметная прибыль	%	8		423,04	423
		Сметная стоимость:				**5711,08**	**5711**
64	**2305-0308-0705 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**16498,00**	**16498**
		Сметная прибыль	%	8		1319,84	1320
		Сметная стоимость:				**17817,84**	**17818**
65	**1120-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**1886,72**	**1887**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	1,344	1,344	1180,00	1586
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого оплата труда:				**1599,90**	**1600**
65. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,336	0,336	56,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**47,47**	**47**
65. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	499540,00	100
65. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	0,344	446,00	153
		Итого материалов:				**253,33**	**253**
		Накладные расходы	%	98		1567,90	1568
		Сметная прибыль	%	8		276,37	276
		Сметная стоимость:				**3730,99**	**3731**
66	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Клапан обратный КОП размером 200х200мм**	**шт**	**1,0000**		**10038,11**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8		803,05	803
		Сметная стоимость:				**10841,16**	**10841**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**17,0000**		**537,00**	**9129**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	730
		Сметная стоимость:				**579,96**	**9859**
68	**2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**1,0000**		**612,00**	**612**
		Сметная прибыль	%	8		48,96	49
		Сметная стоимость:				**660,96**	**661**
69	**1120-1001-0210 РСНБ РК 2015**	**Шумоглушитель.Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**		**2599,45**	**2599**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	1,911	1,911	1180,00	2255
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1331,00	28
		Итого оплата труда:				**2282,93**	**2283**
69. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,483	0,483	56,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	1331,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**84,36**	**84**
69. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00011	499540,00	55
69. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,46	0,46	446,00	205
		Итого материалов:				**260,11**	**260**
		Накладные расходы	%	98		2237,27	2237
		Сметная прибыль	%	8		386,94	387
		Сметная стоимость:				**5223,66**	**5224**
70	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Шумоглушитель канальный SP.10**	**шт**	**1,0000**		**53457,55**	**53458**
		Сметная прибыль	%	8		4276,60	4277
		Сметная стоимость:				**57734,15**	**57734**
71	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки алюминиевые.Установка**	**решетка**	**18,0000**		**1532,11**	**27578**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,123	20,223	1202,00	24308
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,189	1331,00	252
		Итого оплата труда:				**1364,42**	**24560**
71. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	5,103	13,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	2,268	178,00	404

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,189	2729,00	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,189	1331,00	252
		Итого эксплуатация машин:				**54,77**	**986**
71. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0054	12971,00	70
71. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00198	206090,00	408
71. 8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00774	233333,00	1806
		Итого материалов:				**126,89**	**2284**
		Накладные расходы	%	98		1337,13	24068
		Сметная прибыль	%	8		229,54	4132
		Сметная стоимость:				**3098,78**	**55778**
72	**2305-0306-1803 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**12,0000**		**2303,00**	**27636**
		Сметная прибыль	%	8		184,24	2211
		Сметная стоимость:				**2487,24**	**29847**
73	**2305-0306-1805 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**6,0000**		**2358,00**	**14148**
		Сметная прибыль	%	8		188,64	1132
		Сметная стоимость:				**2546,64**	**15280**
74	**1120-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**2,0000**		**1731,44**	**3463**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,113	2,226	1202,00	2676
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого оплата труда:				**1351,80**	**2704**
74. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,273	0,546	56,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**88**
74. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	499540,00	200
74. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,12	446,00	500
		Итого материалов:				**349,67**	**699**
		Накладные расходы	%	98		1324,77	2650
		Сметная прибыль	%	8		244,50	489
		Сметная стоимость:				**3300,70**	**6601**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**2305-0302-2021 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3568,00**	**7136**
		Сметная прибыль	%	8		285,44	571
		Сметная стоимость:				**3853,44**	**7707**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**544811**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**544811**
Материалы -			Тенге				**155558**
Всего заработная плата -			Тенге				**124756**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**262058**
Сдача и испытание -			Тенге				**6057**
Накладные расходы -			Тенге				**122261**
Сметная прибыль -			Тенге				**53366**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**720437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**107**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124756**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**720437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**107**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124756**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**544811**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**544811**
Материалы -			Тенге				**155558**
Всего заработная плата -			Тенге				**124756**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**262058**
Сдача и испытание -			Тенге				**6057**
Накладные расходы -			Тенге				**122261**
Сметная прибыль -			Тенге				**53366**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**720437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**107**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124756**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**720437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**107**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124756**
ОТДЕЛ 5.Система В4							
РАЗДЕЛ 6.Сантехнические работы							
76	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5367,27**	**5367**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	3,833	3,833	1331,00	5101
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1445,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5176,92**	**5177**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
76. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	56,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2729,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1331,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**221**
76. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	499540,00	10
76. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00	36
		Итого материалов:				**45,67**	**46**
		Накладные расходы	%	98		5073,38	5073
		Сметная прибыль	%	8		835,25	835
		Сметная стоимость:				**11275,90**	**11276**
77	**2305-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**22550,00**	**22550**
		Сметная прибыль	%	8		1804,00	1804
		Сметная стоимость:				**24354,00**	**24354**
78	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,0800**		**7155,67**	**572**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	6,037	0,483	1158,00	559
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,00084	1330,95	1
		Итого оплата труда:				**7005,40**	**560**
78. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,00084	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00084	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**2**
78. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000016	499540,00	8
78. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0064	446,00	3
		Итого материалов:				**135,59**	**11**
		Накладные расходы	%	98		6865,29	549
		Сметная прибыль	%	8		1121,68	90
		Сметная стоимость:				**15142,64**	**1211**
79	**2305-0307-0401 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие**	**шт.**	**2,0000**		**3731,00**	**7462**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		298,48	597
		Сметная стоимость:				**4029,48**	**8059**
80	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3000**		**5143,92**	**6687**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,617	2,102	1158,00	2434
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,017745	1559,00	28
		Итого оплата труда:				**1893,77**	**2462**
80. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007098	4992,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007098	1901,00	13
80. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005324	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,024434	178,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,010647	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,010647	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**69**
80. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06513	338,00	22
80. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000195	499540,00	97
80. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000012	2446517,00	28
80.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000006	206090,00	1
80.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,104	446,00	46
80.12	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,3	3068,00	3988
		Итого материалов:				**3218,25**	**4184**
		Накладные расходы	%	98		1855,89	2413
		Сметная прибыль	%	8		559,99	728
		Сметная стоимость:				**7559,80**	**9828**
81	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6000**		**5168,82**	**8270**

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,481	2,369	1158,00	2743
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,017136	1560,12	27
		Итого оплата труда:				**1731,13**	**2770**
81. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,006888	4992,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,006888	1901,00	13
81. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,027216	178,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010248	2729,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010248	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**42,24**	**68**
81. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	338,00	27
81. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	499540,00	120
81. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	2446517,00	35
81.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	206090,00	1
81.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	446,00	57
81.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	3262,00	5219
		Итого материалов:				**3412,16**	**5459**
		Накладные расходы	%	98		1696,51	2714
		Сметная прибыль	%	8		549,23	879
		Сметная стоимость:				**7414,55**	**11863**
82	**1120-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсосы от оборудования. Установка**	**кг отсосов**	**32,0000**		**59,39**	**1901**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,041685	1,334	1289,00	1719
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00105	0,0336	1331,00	45
		Итого оплата труда:				**55,13**	**1764**
82. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,0336	2729,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00105	0,0336	1331,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**2,87**	**92**
82. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,00007	499540,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0038	0,1216	446,00	54
		Итого материалов:				**2,79**	**89**
		Накладные расходы	%	98		54,03	1729
		Сметная прибыль	%	8		9,07	290
		Сметная стоимость:				**122,49**	**3920**
83	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимость отсосов**	**т**	**0,0320**		**497899,00**	**15933**
		Сметная прибыль	%	8		39831,92	1275
		Сметная стоимость:				**537730,92**	**17207**
84	**1120-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий.Установка**	**клапан**	**1,0000**		**2935,62**	**2936**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	2,006	2,006	1180,00	2366
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1616,00	34
		Итого оплата труда:				**2400,43**	**2400**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
84. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,504	0,504	56,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**109,29**	**109**
84. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0005	499540,00	250
84. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00	210
		Итого материалов:				**459,84**	**460**
		Накладные расходы	%	98		2352,42	2352
		Сметная прибыль	%	8		423,04	423
		Сметная стоимость:				**5711,08**	**5711**
85	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Клапан протипожарный канальный НО 60МВ220 размером 200х200мм**	**шт**	**1,0000**		**48649,50**	**48650**
		Сметная прибыль	%	8		3891,96	3892
		Сметная стоимость:				**52541,46**	**52541**
86	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,0000**		**537,00**	**537**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	43
		Сметная стоимость:				**579,96**	**580**
87	**2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**1,0000**		**612,00**	**612**
		Сметная прибыль	%	8		48,96	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**660,96**	**661**
88	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки алюминиевые.Установка**	**решетка**	**15,0000**		**1532,11**	**22982**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,123	16,852	1202,00	20257
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1575	1331,00	210
		Итого оплата труда:				**1364,42**	**20466**
88. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	4,253	13,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,89	178,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1575	2729,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1575	1331,00	210
		Итого эксплуатация машин:				**54,77**	**822**
88. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0045	12971,00	58
88. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00165	206090,00	340
88. 8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00645	233333,00	1505
		Итого материалов:				**126,89**	**1903**
		Накладные расходы	%	98		1337,13	20057
		Сметная прибыль	%	8		229,54	3443
		Сметная стоимость:				**3098,78**	**46482**
89	**2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2460,00**	**2460**
		Сметная прибыль	%	8		196,80	197
		Сметная стоимость:				**2656,80**	**2657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**146918**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15933**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15933**
Сметная прибыль -			Тенге				**1275**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17207**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**130985**
Материалы -			Тенге				**12152**
Всего заработная плата -			Тенге				**35600**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**82271**
Сдача и испытание -			Тенге				**1741**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**34888**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13270**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**179143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35600**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**196350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35600**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**146918**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15933**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15933**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1275**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**17207**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**130985**
	Материалы -		Тенге				**12152**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35600**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**82271**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1741**
		Накладные расходы -	Тенге				**34888**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13270**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**179143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35600**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**196350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35600**
		ОТДЕЛ 6.Система В5					
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы					
90	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5367,27**	**5367**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	3,833	3,833	1331,00	5101
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1445,00	76
		Итого оплата труда:				**5176,92**	**5177**
90. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
90. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	56,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2729,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1331,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**221**
90. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	499540,00	10
90. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00	36
		Итого материалов:				**45,67**	**46**
		Накладные расходы	%	98		5073,38	5073
		Сметная прибыль	%	8		835,25	835
		Сметная стоимость:				**11275,90**	**11276**
91	**2305-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**20055,00**	**20055**
		Сметная прибыль	%	8		1604,40	1604
		Сметная стоимость:				**21659,40**	**21659**
92	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**5143,92**	**12345**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,617	3,881	1158,00	4494
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,03276	1559,00	51
		Итого оплата труда:				**1893,77**	**4545**
92. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,013104	4992,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,013104	1901,00	25
92. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,045108	178,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,019656	2729,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,019656	1331,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**128**
92. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12024	338,00	41
92. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00036	499540,00	180
92. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000021	2446517,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
92.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	206090,00	2
92.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,192	446,00	86
92.12	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,4	3068,00	7363
		Итого материалов:				**3218,25**	**7724**
		Накладные расходы	%	98		1855,89	4454
		Сметная прибыль	%	8		559,99	1344
		Сметная стоимость:				**7559,80**	**18144**
93	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,0000**		**537,00**	**2148**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	172
		Сметная стоимость:				**579,96**	**2320**
94	**2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**1,0000**		**612,00**	**612**
		Сметная прибыль	%	8		48,96	49
		Сметная стоимость:				**660,96**	**661**
95	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки алюминиевые.Установка**	**решетка**	**15,0000**		**1532,11**	**22982**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,123	16,852	1202,00	20257
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1575	1331,00	210
		Итого оплата труда:				**1364,42**	**20466**
95. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	4,253	13,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,89	178,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1575	2729,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1575	1331,00	210
		Итого эксплуатация машин:				**54,77**	**822**
95. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0045	12971,00	58
95. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00165	206090,00	340
95. 8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00645	233333,00	1505
		Итого материалов:				**126,89**	**1903**
		Накладные расходы	%	98		1337,13	20057
		Сметная прибыль	%	8		229,54	3443

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3098,78**	**46482**
96	**2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2460,00**	**2460**
		Сметная прибыль	%	8		196,80	197
		Сметная стоимость:				**2656,80**	**2657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**65969**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**65969**
Материалы -			Тенге				**9673**
Всего заработная плата -			Тенге				**30188**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25275**
Сдача и испытание -			Тенге				**1477**
Накладные расходы -			Тенге				**29585**
Сметная прибыль -			Тенге				**7644**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**103198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30188**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**103198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**65969**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**65969**
Материалы -			Тенге				**9673**
Всего заработная плата -			Тенге				**30188**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25275**
Сдача и испытание -			Тенге				**1477**
Накладные расходы -			Тенге				**29585**
Сметная прибыль -			Тенге				**7644**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**103198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30188**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**103198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30188**
ОТДЕЛ 7.Система В6							
РАЗДЕЛ 8.Сантехнические работы							
97	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5367,27**	**5367**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	3,833	3,833	1331,00	5101

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1445,00	76
		Итого оплата труда:				**5176,92**	**5177**
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1901,00	20
97. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	56,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2729,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1331,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**221**
97. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	499540,00	10
97. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00	36
		Итого материалов:				**45,67**	**46**
		Накладные расходы	%	98		5073,38	5073
		Сметная прибыль	%	8		835,25	835
		Сметная стоимость:				**11275,90**	**11276**
98	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Вентилятор настенный Styk120S-P**	**шт**	**1,0000**		**2937,50**	**2938**
		Сметная прибыль	%	8		235,00	235
		Сметная стоимость:				**3172,50**	**3173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**8305**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8305**
Материалы -			Тенге				**46**
Всего заработная плата -			Тенге				**5177**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2938**
Сдача и испытание -			Тенге				**253**
Накладные расходы -			Тенге				**5073**
Сметная прибыль -			Тенге				**1070**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14448**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5177**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**14448**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				**8305**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8305**
Материалы -			Тенге				**46**
Всего заработная плата -			Тенге				**5177**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2938**
	Сдача и испытание -		Тенге				**253**
		Накладные расходы -	Тенге				**5073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1070**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5177**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**14448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5177**
		ОТДЕЛ 8.Вытяжная естественная вентиляция					
		РАЗДЕЛ 9.ВЕ1-ВЕ6					
99	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,8000**		**5337,92**	**4270**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,617	1,294	1158,00	1498
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01092	1559,00	17
		Итого оплата труда:				**1893,77**	**1515**
99. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004368	4992,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004368	1901,00	8
99. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003276	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,015036	178,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,006552	2729,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,006552	1331,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**43**
99. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04008	338,00	14
99. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00012	499540,00	60
99. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000007	2446517,00	17
99.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	206090,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
99.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	446,00	29
99.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,8	3262,00	2610
		Итого материалов:				**3412,25**	**2730**
		Накладные расходы	%	98		1855,89	1485
		Сметная прибыль	%	8		575,51	460
		Сметная стоимость:				**7769,32**	**6215**
100	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4000**		**5168,82**	**17574**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,481	5,034	1158,00	5829
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,036414	1560,12	57
		Итого оплата труда:				**1731,13**	**5886**
100. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,014637	4992,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,014637	1901,00	28
100. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013923	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,057834	178,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,021777	2729,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,021777	1331,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**42,24**	**144**
100. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17034	338,00	58
100. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00051	499540,00	255
100. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00003	2446517,00	74
100.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	206090,00	3
100.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,272	446,00	121
100.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,4	3262,00	11091
		Итого материалов:				**3412,16**	**11601**
		Накладные расходы	%	98		1696,51	5768
		Сметная прибыль	%	8		549,23	1867

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7414,55**	**25209**
101	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**5493,08**	**13183**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,281	3,074	1158,00	3560
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,025704	1560,12	40
		Итого оплата труда:				**1500,11**	**3600**
101. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,010332	4992,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,010332	1901,00	20
101. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,040824	178,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,015372	2729,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,015372	1331,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**42,24**	**101**
101. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,12312	338,00	42
101. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000264	499540,00	132
101. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,00002	2446517,00	49
101.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000009	206090,00	2
101.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,18192	446,00	81
101.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,4	3840,00	9216
		Итого материалов:				**3967,45**	**9522**
		Накладные расходы	%	98		1470,10	3528
		Сметная прибыль	%	8		557,06	1337
		Сметная стоимость:				**7520,24**	**18049**
102	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки алюминиевые.Установка**	**решетка**	**16,0000**		**1532,11**	**24514**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,123	17,976	1202,00	21607
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,168	1331,00	224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1364,42**	**21831**
102. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	4,536	13,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	2,016	178,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,168	2729,00	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,168	1331,00	224
		Итого эксплуатация машин:				**54,77**	**876**
102. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0048	12971,00	62
102. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00176	206090,00	363
102. 8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00688	233333,00	1605
		Итого материалов:				**126,89**	**2030**
		Накладные расходы	%	98		1337,13	21394
		Сметная прибыль	%	8		229,54	3673
		Сметная стоимость:				**3098,78**	**49581**
103	**2305-0306-1803 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**4,0000**		**2303,00**	**9212**
		Сметная прибыль	%	8		184,24	737
		Сметная стоимость:				**2487,24**	**9949**
104	**2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**5,0000**		**2460,00**	**12300**
		Сметная прибыль	%	8		196,80	984
		Сметная стоимость:				**2656,80**	**13284**
105	**2305-0306-1853 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**3,0000**		**2870,00**	**8610**
		Сметная прибыль	%	8		229,60	689
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**9299**
106	**2305-0306-1874 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2732,00**	**5464**
		Сметная прибыль	%	8		218,56	437
		Сметная стоимость:				**2950,56**	**5901**
107	**2305-0306-1928 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 150 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3672,00**	**7344**
		Сметная прибыль	%	8		293,76	588
		Сметная стоимость:				**3965,76**	**7932**
108	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**3823,70**	**11471**

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,5145	1,543	1245,00	1922
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	1331,00	42
		Итого оплата труда:				**654,53**	**1964**
108. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,378	56,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,189	178,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	2729,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1331,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**46,92**	**141**
108. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	499540,00	270
108. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	206090,00	31
108. 8	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	3036,00	9108
		Итого материалов:				**3136,22**	**9409**
		Накладные расходы	%	98		641,44	1924
		Сметная прибыль	%	8		357,21	1072
		Сметная стоимость:				**4822,35**	**14467**
109	**1120-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**2,0000**		**1731,44**	**3463**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,113	2,226	1202,00	2676
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого оплата труда:				**1351,80**	**2704**
109. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,273	0,546	56,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**88**
109. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0004	499540,00	200
109. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,12	446,00	500
		Итого материалов:				**349,67**	**699**
		Накладные расходы	%	98		1324,77	2650
		Сметная прибыль	%	8		244,50	489
		Сметная стоимость:				**3300,70**	**6601**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**1120-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1993,17**	**1993**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,239	1,239	1202,00	1489
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого оплата труда:				**1503,25**	**1503**
110. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,315	0,315	56,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2729,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**46,29**	**46**
110. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	499540,00	150
110. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	446,00	308
		Итого материалов:				**457,60**	**458**
		Накладные расходы	%	98		1473,19	1473
		Сметная прибыль	%	8		277,31	277
		Сметная стоимость:				**3743,67**	**3744**
111	**2305-0302-2041 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3964,00**	**3964**
		Сметная прибыль	%	8		317,12	317
		Сметная стоимость:				**4281,12**	**4281**
112	**2305-0302-2042 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**4357,00**	**4357**
		Сметная прибыль	%	8		348,56	349
		Сметная стоимость:				**4705,56**	**4706**
113	**2305-0302-2045 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**5064,00**	**5064**
		Сметная прибыль	%	8		405,12	405
		Сметная стоимость:				**5469,12**	**5469**
114	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,0000**		**537,00**	**1611**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	129
		Сметная стоимость:				**579,96**	**1740**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**134395**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**134395**
	Материалы -		Тенге				**36449**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39002**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57926**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1906**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**38222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13809**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**186426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**186426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**134395**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**134395**
	Материалы -		Тенге				**36449**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39002**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57926**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1906**
		Накладные расходы -	Тенге				**38222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13809**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**186426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39002**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**186426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39002**
		ОТДЕЛ 9.Дымоудаление					
		РАЗДЕЛ 10.Сантехнические работы					
115	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**5143,92**	**41151**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,617	12,936	1158,00	14980
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,1092	1559,00	170
		Итого оплата труда:				**1893,77**	**15150**
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,04368	4992,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,04368	1901,00	83
115. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,03276	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,15036	178,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,06552	2729,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,06552	1331,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**53,19**	**426**
115. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4008	338,00	135
115. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0012	499540,00	599
115. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000071	2446517,00	174
115.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000036	206090,00	7
115.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,64	446,00	285
115.12	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	8	3068,00	24544
		Итого материалов:				**3218,25**	**25746**
		Накладные расходы	%	98		1855,89	14847
		Сметная прибыль	%	8		559,99	4480
		Сметная стоимость:				**7559,80**	**60478**
116	**1120-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**2,0000**		**1993,17**	**3986**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,239	2,478	1202,00	2979
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого оплата труда:				**1503,25**	**3007**
116. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,315	0,63	56,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**46,29**	**93**
116. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0006	499540,00	300
116. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	1,38	446,00	615
		Итого материалов:				**457,60**	**915**
		Накладные расходы	%	98		1473,19	2946
		Сметная прибыль	%	8		277,31	555
		Сметная стоимость:				**3743,67**	**7487**
117	**2305-0302-2126 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм**	**шт.**	**2,0000**		**6299,00**	**12598**
		Сметная прибыль	%	8		503,92	1008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6802,92**	**13606**
118	**1120-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**6464,85**	**12930**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,966	1,932	1180,00	2280
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого оплата труда:				**1153,86**	**2308**
118. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,483	56,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	178,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2729,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1331,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**64,61**	**129**
118. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00108	499540,00	540
118. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	206090,00	41
118. 8	2305-0301-0905 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	2	4970,00	9940
		Итого материалов:				**5260,36**	**10521**
		Накладные расходы	%	98		1130,78	2262
		Сметная прибыль	%	8		607,65	1215
		Сметная стоимость:				**8203,28**	**16407**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**70665**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**70665**
Материалы -			Тенге				**37182**
Всего заработная плата -			Тенге				**20464**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12598**
Сдача и испытание -			Тенге				**995**
Накладные расходы -			Тенге				**20055**
Сметная прибыль -			Тенге				**7258**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**97978**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**20464**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**97978**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**20464**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				**70665**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70665**
	Материалы -		Тенге				**37182**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20464**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12598**
	Сдача и испытание -		Тенге				**995**
		Накладные расходы -	Тенге				**20055**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7258**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**97978**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20464**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				**97978**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20464**
		ОТДЕЛ 10.Кондиционирование					
		РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы					
119	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**5,0000**		**6234,17**	**31171**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	3,84	19,2	1591,00	30547
		Итого оплата труда:				**6109,44**	**30547**
119. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,3	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	2,7	18,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,68**	**53**
119. 4	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,2	450,00	90
119. 5	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4	20	2,00	40
119. 6	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,75	587,00	440
		Итого материалов:				**114,05**	**570**
		Накладные расходы	%	98		5987,25	29936
		Сметная прибыль	%	8		977,71	4889
		Сметная стоимость:				**13199,13**	**65996**
120	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Кондиционер SAMSUNG AR07TQHQAURNER**	**комплект**	**5,0000**		**84812,50**	**424063**
		Сметная прибыль	%	8		6785,00	33925
		Сметная стоимость:				**91597,50**	**457988**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**455233**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**455233**
	Материалы -		Тенге				**570**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30547**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**424063**
		Накладные расходы -	Тенге				**29936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38814**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**523983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30547**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**523983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30547**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10			Тенге				**455233**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**455233**
	Материалы -		Тенге				**570**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30547**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**424063**
		Накладные расходы -	Тенге				**29936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38814**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**523983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30547**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**523983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30547**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12308622**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**828218**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38837**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**15118**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11441568**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**805394**
	ИТОГО:		Тенге				**13114016**
	Сметная прибыль		Тенге				**1049121**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14163137**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Составил		Литвинова				

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1376
Сметная заработная плата, тыс. тенге	251,845
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,19

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение пождепо					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1565,61**	**93937**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,046	62,76	1331,00	83534
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0036	1616,00	6
		Итого оплата труда:				**1392,32**	**83539**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0018	4992,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0018	1901,00	3
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0018	2729,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0018	1331,00	2
1. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	5,298	18,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	12,108	66,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,14**	**908**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,096	5,76	104,00	599
1. 8	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	0,99	59,4	142,00	8435
1. 9	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	57,6	8,00	461
		Итого материалов:				**158,24**	**9495**
		Накладные расходы	%	98		1364,48	81869
		Сметная прибыль	%	8		234,41	14064
		Сметная стоимость:				**3164,49**	**189870**
2	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1755,40**	**70216**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,129	45,164	1331,00	60113
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004	1616,00	6
		Итого оплата труда:				**1502,99**	**60120**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,002	4992,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,002	1901,00	4
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,002	2729,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,002	1331,00	3
2. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,668	18,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	10,064	66,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**728**
2. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,0764	3,056	104,00	318
2. 8	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	0,99	39,6	221,00	8752
2. 9	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	30,56	10,00	306
		Итого материалов:				**234,38**	**9375**
		Накладные расходы	%	98		1472,93	58917
		Сметная прибыль	%	8		258,27	10331
		Сметная стоимость:				**3486,60**	**139464**
3	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**2048,53**	**61456**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,232	36,96	1331,00	49194
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0048	1616,00	8
		Итого оплата труда:				**1640,05**	**49202**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0024	4992,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024	1901,00	5
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0024	2729,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024	1331,00	3
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,599	18,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	9,054	66,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,50**	**645**
3. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,0615	1,845	104,00	192
3. 8	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	0,99	29,7	376,00	11167
3. 9	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	18,45	14,00	258
		Итого материалов:				**387,25**	**11617**
		Накладные расходы	%	98		1607,25	48217
		Сметная прибыль	%	8		292,46	8774
		Сметная стоимость:				**3948,25**	**118447**
4	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**130,0000**		**86,97**	**11306**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	6,513	1685,00	10974
		Итого оплата труда:				**84,42**	**10974**
4. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,95	77,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**150**
4. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,026	320,00	8
4. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,026	656,00	17
4. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,3	98,00	127
4. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,065	445,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,40**	**182**
		Накладные расходы	%	98		82,73	10755
		Сметная прибыль	%	8		13,58	1765
		Сметная стоимость:				**183,28**	**23826**
5	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	**шт.**	**5,0000**		**47,00**	**235**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	19
		Сметная стоимость:				**50,76**	**254**
6	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	**шт.**	**8,0000**		**29,00**	**232**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	19
		Сметная стоимость:				**31,32**	**251**
7	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	**шт.**	**21,0000**		**15,00**	**315**
		Сметная прибыль	%	8		1,20	25
		Сметная стоимость:				**16,20**	**340**
8	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**	**шт.**	**1,0000**		**40,00**	**40**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	3
		Сметная стоимость:				**43,20**	**43**
9	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	**шт.**	**5,0000**		**26,00**	**130**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	10
		Сметная стоимость:				**28,08**	**140**
10	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32**	**шт.**	**1,0000**		**77,00**	**77**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	6
		Сметная стоимость:				**83,16**	**83**
11	**2302-0401-2505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32**	**шт.**	**5,0000**		**70,00**	**350**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	28
		Сметная стоимость:				**75,60**	**378**
12	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	**шт.**	**6,0000**		**46,00**	**276**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	22
		Сметная стоимость:				**49,68**	**298**
13	**2302-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20**	**шт.**	**3,0000**		**17,00**	**51**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	4
		Сметная стоимость:				**18,36**	**55**
14	**2302-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	**шт.**	**1,0000**		**33,00**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,64	3
		Сметная стоимость:				**35,64**	**36**
15	**2302-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2**	**шт.**	**19,0000**		**161,00**	**3059**
		Сметная прибыль	%	8		12,88	245
		Сметная стоимость:				**173,88**	**3304**
16	**2302-0401-1005 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4**	**шт.**	**4,0000**		**461,00**	**1844**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	148
		Сметная стоимость:				**497,88**	**1992**
17	**2302-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2**	**шт.**	**10,0000**		**301,00**	**3010**
		Сметная прибыль	%	8		24,08	241
		Сметная стоимость:				**325,08**	**3251**
18	**2304-0902-3101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**1235,00**	**17290**
		Сметная прибыль	%	8		98,80	1383
		Сметная стоимость:				**1333,80**	**18673**
19	**2304-0902-3102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1766,00**	**3532**
		Сметная прибыль	%	8		141,28	283
		Сметная стоимость:				**1907,28**	**3815**
20	**2302-0401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**33,0000**		**14,00**	**462**
		Сметная прибыль	%	8		1,12	37
		Сметная стоимость:				**15,12**	**499**
21	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**32,0000**		**10,00**	**320**
		Сметная прибыль	%	8		0,80	26
		Сметная стоимость:				**10,80**	**346**
22	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**55,0000**		**8,00**	**440**
		Сметная прибыль	%	8		0,64	35
		Сметная стоимость:				**8,64**	**475**
23	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб диаметром 76х3,5мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2284,90**	**25134**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,555	6,105	1245,00	7601
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,1562	1371,14	214
		Итого оплата труда:				**710,45**	**7815**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0198	6038,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0198	1331,00	26
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,011	4992,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	1901,00	21
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,1254	2729,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1254	1331,00	167
23. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,4466	27,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,07**	**529**
23. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,11	556,00	61
23. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000187	622621,00	116
23. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,1848	283,00	52
23.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0066	320,00	2
23.11	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	11	1506,00	16566
23.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,7733	267,00	206
		Итого материалов:				**1545,86**	**17004**
		Накладные расходы	%	98		696,24	7659
		Сметная прибыль	%	8		238,49	2623
		Сметная стоимость:				**3219,63**	**35416**
24	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб диаметром 32х2,8мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1199,96**	**6000**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,337	1,685	1331,00	2243
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0295	1398,63	41
		Итого оплата труда:				**456,80**	**2284**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	6038,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	1331,00	5
24. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4992,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1901,00	7
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,022	2729,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,022	1331,00	29
24. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0695	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,71**	**104**
24. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,02	556,00	11
24. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00001	622621,00	6
24. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0171	283,00	5
24.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	320,00	1
24.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	656,00	17
24.12	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	5	716,00	3580
24.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,088	267,00	23
24.14	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	445,00	10
		Итого материалов:				**730,70**	**3654**
		Накладные расходы	%	98		447,66	2238
		Сметная прибыль	%	8		131,81	659
		Сметная стоимость:				**1779,43**	**8897**
25	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5,0000**		**86,97**	**435**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	0,2505	1685,00	422
		Итого оплата труда:				**84,42**	**422**
25. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,075	77,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**6**
25. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,001	320,00	0
25. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001	656,00	1
25. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,05	98,00	5
25. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0025	445,00	1
		Итого материалов:				**1,40**	**7**
		Накладные расходы	%	98		82,73	414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,58	68
		Сметная стоимость:				**183,28**	**916**
26	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**11,0000**		**89,72**	**987**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	0,5511	1685,00	929
		Итого оплата труда:				**84,42**	**929**
26. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,165	77,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**13**
26. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0022	320,00	1
26. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	656,00	1
26. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	0,418	98,00	41
26. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	445,00	2
		Итого материалов:				**4,14**	**46**
		Накладные расходы	%	98		82,73	910
		Сметная прибыль	%	8		13,80	152
		Сметная стоимость:				**186,24**	**2049**
27	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3978,41**	**3978**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	2,6	2,6	1223,00	3180
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1473,50	59
		Итого оплата труда:				**3238,74**	**3239**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	6038,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4992,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19
27. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	178,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**277,02**	**277**
27. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00	390

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00	68
27. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63
		Итого материалов:				**521,59**	**522**
		Накладные расходы	%	98		3173,97	3174
		Сметная прибыль	%	8		572,19	572
		Сметная стоимость:				**7724,57**	**7725**
28	**2304-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**57296,00**	**57296**
		Сметная прибыль	%	8		4583,68	4584
		Сметная стоимость:				**61879,68**	**61880**
29	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3978,41**	**3978**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	2,6	2,6	1223,00	3180
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1473,50	59
		Итого оплата труда:				**3238,74**	**3239**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	6038,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4992,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19
29. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	178,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**277,02**	**277**
29. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00	390
29. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00	68
29. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63
		Итого материалов:				**521,59**	**522**
		Накладные расходы	%	98		3173,97	3174
		Сметная прибыль	%	8		572,19	572
		Сметная стоимость:				**7724,57**	**7725**
30	**2304-0902-0108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**27633,00**	**27633**
		Сметная прибыль	%	8		2210,64	2211
		Сметная стоимость:				**29843,64**	**29844**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**1444,00**	**1444**
		Сметная прибыль	%	8		115,52	116
		Сметная стоимость:				**1559,52**	**1560**
32	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**2490,00**	**4980**
		Сметная прибыль	%	8		199,20	398
		Сметная стоимость:				**2689,20**	**5378**
33	**2302-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**1724,00**	**3448**
		Сметная прибыль	%	8		137,92	276
		Сметная стоимость:				**1861,92**	**3724**
34	**2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**783,00**	**3915**
		Сметная прибыль	%	8		62,64	313
		Сметная стоимость:				**845,64**	**4228**
35	**2302-0101-0611 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1454,00**	**1454**
		Сметная прибыль	%	8		116,32	116
		Сметная стоимость:				**1570,32**	**1570**
36	**2302-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**229,00**	**916**
		Сметная прибыль	%	8		18,32	73
		Сметная стоимость:				**247,32**	**989**
37	**2302-0101-0709 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**909,00**	**909**
		Сметная прибыль	%	8		72,72	73
		Сметная стоимость:				**981,72**	**982**
38	**2302-0101-1034 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1063,00**	**1063**
		Сметная прибыль	%	8		85,04	85
		Сметная стоимость:				**1148,04**	**1148**
39	**2302-0101-1017 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**513,00**	**513**
		Сметная прибыль	%	8		41,04	41
		Сметная стоимость:				**554,04**	**554**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**392,00**	**392**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	31
		Сметная стоимость:				**423,36**	**423**
41	**1312-1101-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**7415,18**	**7415**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	5,3	5,3	1331,00	7054
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1331,00	67
		Итого оплата труда:				**7120,85**	**7121**
41. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	2729,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	1331,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**136,45**	**136**
41. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00036	0,00036	499540,00	180
41. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	446,00	45
		Итого материалов:				**224,43**	**224**
		Накладные расходы	%	61		4343,72	4344
		Сметная прибыль	%	8		940,71	941
		Сметная стоимость:				**12699,62**	**12700**
42	**прайслист**	**Задвижка с обрезиненным клином диаметром 65мм с электроприводом**	**шт**	**1,0000**		**450794,64**	**450795**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**871296**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**450795**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**450795**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7415**
Материалы -			Тенге				**224**
Всего заработная плата -			Тенге				**7121**
Накладные расходы -			Тенге				**4344**
Сметная прибыль -			Тенге				**941**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12700**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7121**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**413086**
Материалы -			Тенге				**52422**
Всего заработная плата -			Тенге				**221762**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**135659**
Накладные расходы -			Тенге				**217327**
Сметная прибыль -			Тенге				**50433**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**680846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1144340**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228883**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
43	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,2000**		**896,90**	**2870**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,646	2,067	1180,00	2439
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00128	1276,72	2
		Итого оплата труда:				**762,79**	**2441**
43. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00032	2185,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	1114,00	0
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00096	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00096	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3**
43. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0096	90,00	1
43. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0864	883,00	76
43. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,7872	445,00	350
		Итого материалов:				**133,58**	**427**
		Накладные расходы	%	80		610,23	1953
		Сметная прибыль	%	8		120,57	386
		Сметная стоимость:				**1627,70**	**5209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2870**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2870**
	Материалы -		Тенге				**427**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2441**
		Накладные расходы -	Тенге				**1953**
		Сметная прибыль -	Тенге				**386**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2441**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5209**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2441**
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел					
44	**1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**33055,70**	**33056**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	13,1	13,1	1223,00	16021
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	1434,64	316
		Итого оплата труда:				**16336,92**	**16337**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	6038,00	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1331,00	93
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	4992,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1901,00	76
44. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,19	1,19	178,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2729,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1331,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**1134,35**	**1134**
44. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	0,003	12971,00	39
44. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3
44. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	0,00053	206090,00	109
44.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	656,00	7
44.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	8,5	537,00	4565
44.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	12,4	655,00	8122
44.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,25	3,25	267,00	868
44.14	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00	2179
44.15	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	445,00	9
		Итого материалов:				**15900,05**	**15900**
		Накладные расходы	%	98		16010,18	16010

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3925,27	3925
		Сметная стоимость:				**52991,15**	**52991**
45	**2301-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,0000**		**1455,00**	**7275**
		Сметная прибыль	%	8		116,40	582
		Сметная стоимость:				**1571,40**	**7857**
46	**2301-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,0000**		**401,00**	**401**
		Сметная прибыль	%	8		32,08	32
		Сметная стоимость:				**433,08**	**433**
47	**2304-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27037,00**	**81111**
		Сметная прибыль	%	8		2162,96	6489
		Сметная стоимость:				**29199,96**	**87600**
48	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**19385,60**	**19386**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,9373	0,9373	1267,00	1188
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1388,00	71
		Итого оплата труда:				**1259,04**	**1259**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4992,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1901,00	10
48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	178,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2729,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1331,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**224,43**	**224**
48. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206090,00	21
48. 7	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17953,00	17953
		Итого материалов:				**17973,61**	**17974**
		Накладные расходы	%	98		1233,86	1234
		Сметная прибыль	%	8		1649,56	1650
		Сметная стоимость:				**22269,02**	**22269**
49	**2304-1013-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**22188,00**	**22188**
		Сметная прибыль	%	8		1775,04	1775
		Сметная стоимость:				**23963,04**	**23963**
50	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**6,0000**		**1369,00**	**8214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109,52	657
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**8871**
51	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**488,00**	**976**
		Сметная прибыль	%	8		39,04	78
		Сметная стоимость:				**527,04**	**1054**
52	**2302-0101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**727,00**	**1454**
		Сметная прибыль	%	8		58,16	116
		Сметная стоимость:				**785,16**	**1570**
53	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	75
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1017**
54	**2302-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**1,0000**		**62,00**	**62**
		Сметная прибыль	%	8		4,96	5
		Сметная стоимость:				**66,96**	**67**
55	**2302-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм**	**шт.**	**2,0000**		**588,00**	**1176**
		Сметная прибыль	%	8		47,04	94
		Сметная стоимость:				**635,04**	**1270**
56	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2185,29**	**2185**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	1,47	1223,00	1798
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
		Итого оплата труда:				**1811,12**	**1811**
56. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**90**
56. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
56. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63
		Итого материалов:				**297,89**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1774,90	1775
		Сметная прибыль	%	8		316,81	317
		Сметная стоимость:				**4277,00**	**4277**
57	**2304-0902-3101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1235,00**	**1235**
		Сметная прибыль	%	8		98,80	99
		Сметная стоимость:				**1333,80**	**1334**
58	**2303-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**6597,00**	**6597**
		Сметная прибыль	%	8		527,76	528
		Сметная стоимость:				**7124,76**	**7125**
59	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2511,05**	**2511**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,2266	0,2266	1383,00	313
		Итого оплата труда:				**313,39**	**313**
59. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3
59. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	656,00	7
59. 4	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00	2179
59. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	445,00	9
		Итого материалов:				**2197,66**	**2198**
		Накладные расходы	%	98		307,12	307
		Сметная прибыль	%	8		225,45	225
		Сметная стоимость:				**3043,62**	**3044**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**188769**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**188769**
Материалы -			Тенге				**36369**
Всего заработная плата -			Тенге				**19720**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131631**
Сдача и испытание -			Тенге				**50**
Накладные расходы -			Тенге				**19326**
Сметная прибыль -			Тенге				**16648**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**224742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19720**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**224742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19720**
РАЗДЕЛ 4.Строительные работы							
60	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,0500**		**896,90**	**942**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,646	0,6783	1180,00	800
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00042	1276,67	1
		Итого оплата труда:				**762,79**	**801**
60. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000105	2185,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000105	1114,00	0
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000315	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000315	1331,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1**
60. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00315	90,00	0
60. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,02835	883,00	25
60. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,2583	445,00	115
		Итого материалов:				**133,58**	**140**
		Накладные расходы	%	80		610,23	641
		Сметная прибыль	%	8		120,57	127
		Сметная стоимость:				**1627,70**	**1709**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**942**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**942**
Материалы -			Тенге				**140**
Всего заработная плата -			Тенге				**801**
		Накладные расходы -	Тенге				**641**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**801**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**1063876**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**450795**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**450795**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7415**
	Материалы -		Тенге				**224**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7121**
		Накладные расходы -	Тенге				**4344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**941**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7121**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3812**
	Материалы -		Тенге				**568**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3242**
		Накладные расходы -	Тенге				**2593**
		Сметная прибыль -	Тенге				**512**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3242**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**601855**
	Материалы -		Тенге				**88792**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241483**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**267290**
	Сдача и испытание -		Тенге				**50**
		Накладные расходы -	Тенге				**236653**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67081**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**905588**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241483**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1376000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251845**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1063876**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**250983**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5225**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**862**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**356874**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**450795**
	Накладные расходы		Тенге				**243590**
	ИТОГО:		Тенге				**1307467**
	Сметная прибыль		Тенге				**68534**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1376000**

Составил Литвинова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на протипожарное водоснабжение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1041,155
Сметная заработная плата, тыс. тенге	91,47
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,072

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных обыкновенных труб диаметром 76х3,5мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**2854,90**	**157020**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,555	30,525	1245,00	38004
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,781	1371,14	1071
		Итого оплата труда:				**710,45**	**39074**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,099	6038,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,099	1331,00	132
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,055	4992,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,055	1901,00	105
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,627	2729,00	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,627	1331,00	835
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	2,233	27,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,07**	**2644**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,55	556,00	306