1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000935	622621,00	582
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,924	283,00	261
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,033	320,00	11
1.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	3,866	267,00	1032
1.12	2301-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	55	2076,00	114180
		Итого материалов:				**2115,86**	**116372**
		Накладные расходы	%	98		696,24	38293
		Сметная прибыль	%	8		284,09	15625
		Сметная стоимость:				**3835,23**	**210938**
2	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб диаметром 50х3,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2087,97**	**41759**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,433	8,66	1331,00	11526
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,216	1367,94	295
		Итого оплата труда:				**591,10**	**11822**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,028	6038,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,028	1331,00	37
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4992,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1901,00	27
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,174	2729,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,174	1331,00	232
2. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,394	27,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,22**	**724**
2. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,08	556,00	44
2. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000076	622621,00	47
2. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,1292	283,00	37
2.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	320,00	4
2.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,124	656,00	81

1	2	3	4	5	6	7	8
2.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,55	267,00	147
2.13	2301-0101-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	20	1455,00	29100
2.14	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,108	445,00	48
		Итого материалов:				**1475,42**	**29508**
		Накладные расходы	%	98		579,27	11585
		Сметная прибыль	%	8		213,38	4268
		Сметная стоимость:				**2880,62**	**57612**
3	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**86,97**	**1739**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	1,002	1685,00	1688
		Итого оплата труда:				**84,42**	**1688**
3. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,3	77,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**23**
3. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,004	320,00	1
3. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	656,00	3
3. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,2	98,00	20
3. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	445,00	4
		Итого материалов:				**1,40**	**28**
		Накладные расходы	%	98		82,73	1655
		Сметная прибыль	%	8		13,58	272
		Сметная стоимость:				**183,28**	**3666**
4	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**55,0000**		**89,72**	**4934**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	2,756	1685,00	4643
		Итого оплата труда:				**84,42**	**4643**
4. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,825	77,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**64**
4. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,011	320,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,011	656,00	7
4. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	2,09	98,00	205
4. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0275	445,00	12
		Итого материалов:				**4,14**	**228**
		Накладные расходы	%	98		82,73	4550
		Сметная прибыль	%	8		13,80	759
		Сметная стоимость:				**186,24**	**10243**
5	**2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**7,0000**		**783,00**	**5481**
		Сметная прибыль	%	8		62,64	438
		Сметная стоимость:				**845,64**	**5919**
6	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**15,0000**		**471,00**	**7065**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	565
		Сметная стоимость:				**508,68**	**7630**
7	**2302-0101-0611 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1454,00**	**2908**
		Сметная прибыль	%	8		116,32	233
		Сметная стоимость:				**1570,32**	**3141**
8	**2302-0101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**727,00**	**1454**
		Сметная прибыль	%	8		58,16	116
		Сметная стоимость:				**785,16**	**1570**
9	**2302-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**1483,00**	**8898**
		Сметная прибыль	%	8		118,64	712
		Сметная стоимость:				**1601,64**	**9610**
10	**2302-0101-1031 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1043,00**	**2086**
		Сметная прибыль	%	8		83,44	167
		Сметная стоимость:				**1126,44**	**2253**
11	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,1600**		**537,00**	**10826**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**579,96**	**11692**
12	**2302-0101-2306 РСНБ РК 2015**	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**10,0000**		**225,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		18,00	180
		Сметная стоимость:				**243,00**	**2430**
13	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб диаметром 65мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6000**		**2278,52**	**1367**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,555	0,333	1245,00	415
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,00852	1371,14	12
		Итого оплата труда:				**710,45**	**426**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,00108	6038,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,00108	1331,00	1
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0006	4992,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0006	1901,00	1
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,00684	2729,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00684	1331,00	9
13. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,02436	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,07**	**29**
13. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,006	556,00	3
13. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,00001	622621,00	6
13. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,01008	283,00	3
13.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00036	320,00	0
13.11	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	0,6	1506,00	904
13.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,02784	267,00	7
		Итого материалов:				**1539,48**	**924**
		Накладные расходы	%	98		696,24	418
		Сметная прибыль	%	8		237,98	143
		Сметная стоимость:				**3212,74**	**1928**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**10,0000**		**9354,59**	**93546**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,9	9	1331,00	11979
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3	1331,00	399
		Итого оплата труда:				**1237,83**	**12378**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	2	13,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	6038,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1331,00	133
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	2729,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1331,00	266
		Итого эксплуатация машин:				**117,56**	**1176**
14. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,4	450,00	180
14. 7	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,0004	250440,00	100
14. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	320,00	32
14. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	656,00	66
14.10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	30	861,00	25830
14.11	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	10	1149,00	11490
14.12	2304-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	10	4256,00	42560
14.13	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,3	445,00	134
		Итого материалов:				**8039,13**	**80391**
		Накладные расходы	%	98		1213,07	12131
		Сметная прибыль	%	8		845,41	8454
		Сметная стоимость:				**11413,07**	**114131**
15	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**150,0000**		**733,00**	**109950**
		Сметная прибыль	%	8		58,64	8796
		Сметная стоимость:				**791,64**	**118746**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**10,0000**		**975,37**	**9754**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,7923	7,923	1158,00	9175
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,044	1331,00	59
		Итого оплата труда:				**923,34**	**9233**
16. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	1,1	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	2729,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	1331,00	59
16. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	1,4	18,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**163**
16. 6	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	4	104,00	416
		Итого материалов:				**41,60**	**416**
		Накладные расходы	%	98		904,87	9049
		Сметная прибыль	%	8		150,42	1504
		Сметная стоимость:				**2030,66**	**20307**
17	**2308-0307-0106 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	**шт.**	**10,0000**		**22452,00**	**224520**
		Сметная прибыль	%	8		1796,16	17962
		Сметная стоимость:				**24248,16**	**242482**
18	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**20,0000**		**8834,00**	**176680**
		Сметная прибыль	%	8		706,72	14134
		Сметная стоимость:				**9540,72**	**190814**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**862237**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**401200**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**401200**
Сметная прибыль -			Тенге				**32096**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**433296**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**461037**
Материалы -			Тенге				**227868**
Всего заработная плата -			Тенге				**79266**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**150918**
Накладные расходы -			Тенге				**77680**
Сметная прибыль -			Тенге				**43097**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**581815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79266**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1015111**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79266**
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы							
19	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,0000**		**896,90**	**14350**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,646	10,336	1180,00	12196
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0064	1276,75	8
		Итого оплата труда:				**762,79**	**12205**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0016	2185,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0016	1114,00	2
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0048	2729,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0048	1331,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**17**
19. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,048	90,00	4
19. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,432	883,00	381
19. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,936	445,00	1752
		Итого материалов:				**133,58**	**2137**
		Накладные расходы	%	80		610,23	9764
		Сметная прибыль	%	8		120,57	1929
		Сметная стоимость:				**1627,70**	**26043**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14350**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14350**
Материалы -			Тенге				**2137**
Всего заработная плата -			Тенге				**12205**
		Накладные расходы -	Тенге				**9764**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1929**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12205**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12205**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**876588**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**89626**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4839**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1844**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**782123**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**87444**
	ИТОГО:		Тенге				**964032**
	Сметная прибыль		Тенге				**77123**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1041155**

Составил Литвинова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на горячее водоснабжение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	631,432
Сметная заработная плата, тыс. тенге	238,786
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,179

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**66,0000**		**1573,53**	**103853**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,046	69,036	1331,00	91887
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00396	1616,01	6
		Итого оплата труда:				**1392,32**	**91893**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00198	4992,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00198	1901,00	4
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00198	2729,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00198	1331,00	3
1. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	5,828	18,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	13,319	66,00	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,14**	**999**
1. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,096	6,336	104,00	659

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	0,99	65,34	150,00	9801
1. 9	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	63,36	8,00	507
		Итого материалов:				**166,16**	**10967**
		Накладные расходы	%	98		1364,48	90055
		Сметная прибыль	%	8		235,04	15513
		Сметная стоимость:				**3173,05**	**209421**
2	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1754,41**	**42106**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,129	27,098	1331,00	36068
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0024	1616,00	4
		Итого оплата труда:				**1502,99**	**36072**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0012	4992,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0012	1901,00	2
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0012	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0012	1331,00	2
2. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	1,601	18,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	6,038	66,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**437**
2. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,0764	1,834	104,00	191
2. 8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	0,99	23,76	220,00	5227
2. 9	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	18,336	10,00	183
		Итого материалов:				**233,39**	**5601**
		Накладные расходы	%	98		1472,93	35350
		Сметная прибыль	%	8		258,19	6197
		Сметная стоимость:				**3485,53**	**83653**
3	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**2031,70**	**60951**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,232	36,96	1331,00	49194
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0048	1616,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1640,05**	**49202**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0024	4992,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024	1901,00	5
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0024	2729,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024	1331,00	3
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,599	18,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	9,054	66,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,50**	**645**
3. 7	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,0615	1,845	104,00	192
3. 8	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	0,99	29,7	359,00	10662
3. 9	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	18,45	14,00	258
		Итого материалов:				**370,42**	**11112**
		Накладные расходы	%	98		1607,25	48217
		Сметная прибыль	%	8		291,12	8733
		Сметная стоимость:				**3930,07**	**117902**
4	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**120,0000**		**86,97**	**10437**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	6,012	1685,00	10130
		Итого оплата труда:				**84,42**	**10130**
4. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,8	77,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**139**
4. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,024	320,00	8
4. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	656,00	16
4. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,2	98,00	118
4. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	445,00	27
		Итого материалов:				**1,40**	**168**
		Накладные расходы	%	98		82,73	9928

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,58	1629
		Сметная стоимость:				**183,28**	**21993**
5	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**47,00**	**47**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	4
		Сметная стоимость:				**50,76**	**51**
6	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	**шт.**	**3,0000**		**29,00**	**87**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	7
		Сметная стоимость:				**31,32**	**94**
7	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	**шт.**	**25,0000**		**15,00**	**375**
		Сметная прибыль	%	8		1,20	30
		Сметная стоимость:				**16,20**	**405**
8	**2302-0401-2403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**78,00**	**78**
		Сметная прибыль	%	8		6,24	6
		Сметная стоимость:				**84,24**	**84**
9	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**	**шт.**	**5,0000**		**40,00**	**200**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	16
		Сметная стоимость:				**43,20**	**216**
10	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**26,00**	**52**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	4
		Сметная стоимость:				**28,08**	**56**
11	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32**	**шт.**	**1,0000**		**77,00**	**77**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	6
		Сметная стоимость:				**83,16**	**83**
12	**2302-0401-2505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32**	**шт.**	**5,0000**		**70,00**	**350**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	28
		Сметная стоимость:				**75,60**	**378**
13	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	**шт.**	**6,0000**		**46,00**	**276**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	22
		Сметная стоимость:				**49,68**	**298**
14	**2302-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25**	**шт.**	**1,0000**		**33,00**	**33**
		Сметная прибыль	%	8		2,64	3
		Сметная стоимость:				**35,64**	**36**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**2302-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20**	**шт.**	**1,0000**		**33,00**	**33**
		Сметная прибыль	%	8		2,64	3
		Сметная стоимость:				**35,64**	**36**
16	**2302-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20**	**шт.**	**3,0000**		**17,00**	**51**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	4
		Сметная стоимость:				**18,36**	**55**
17	**2302-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2**	**шт.**	**16,0000**		**161,00**	**2576**
		Сметная прибыль	%	8		12,88	206
		Сметная стоимость:				**173,88**	**2782**
18	**2302-0401-1005 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4**	**шт.**	**4,0000**		**461,00**	**1844**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	148
		Сметная стоимость:				**497,88**	**1992**
19	**2302-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2**	**шт.**	**10,0000**		**301,00**	**3010**
		Сметная прибыль	%	8		24,08	241
		Сметная стоимость:				**325,08**	**3251**
20	**2302-0401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**25,0000**		**14,00**	**350**
		Сметная прибыль	%	8		1,12	28
		Сметная стоимость:				**15,12**	**378**
21	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**24,0000**		**10,00**	**240**
		Сметная прибыль	%	8		0,80	19
		Сметная стоимость:				**10,80**	**259**
22	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**37,0000**		**8,00**	**296**
		Сметная прибыль	%	8		0,64	24
		Сметная стоимость:				**8,64**	**320**
23	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**2185,29**	**30594**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	20,58	1223,00	25169
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1331,00	186
		Итого оплата труда:				**1811,12**	**25356**
23. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	178,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2729,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1331,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**1254**
23. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	186919,00	2879
23. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	206090,00	404
23. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	31711,00	888
		Итого материалов:				**297,89**	**4170**
		Накладные расходы	%	98		1774,90	24849
		Сметная прибыль	%	8		316,81	4435
		Сметная стоимость:				**4277,00**	**59878**
24	**2304-0902-3107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**1406,00**	**12654**
		Сметная прибыль	%	8		112,48	1012
		Сметная стоимость:				**1518,48**	**13666**
25	**2304-0902-3108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2135,00**	**10675**
		Сметная прибыль	%	8		170,80	854
		Сметная стоимость:				**2305,80**	**11529**
26	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10607,61**	**21215**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2,48	4,96	1331,00	6602
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1331,00	27
		Итого оплата труда:				**3314,19**	**6628**
26. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2729,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1331,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**27,81**	**56**
26. 5	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,8	1,6	104,00	166
26. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6
26. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	656,00	13
26. 8	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	2	7177,00	14354
26. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	448,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7278,92**	**14558**
		Накладные расходы	%	98		3247,91	6496
		Сметная прибыль	%	8		1108,44	2217
		Сметная стоимость:				**14963,96**	**29928**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**302460**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**302460**
Материалы -			Тенге				**46577**
Всего заработная плата -			Тенге				**219281**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33304**
		Накладные расходы -	Тенге				**214895**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41388**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**558743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219281**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**558743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219281**
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы							
27	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**60,0000**		**626,06**	**37564**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,211	12,66	1383,00	17509
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,5	1331,00	1997
		Итого оплата труда:				**325,09**	**19505**
27. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,5	2729,00	4094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,5	1331,00	1997
		Итого эксплуатация машин:				**68,22**	**4094**
27. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,858	3969,00	3405
27. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	9	1363,00	12267
27. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,12	2409,00	289
		Итого материалов:				**266,02**	**15961**
		Накладные расходы	%	76		247,07	14824
		Сметная прибыль	%	8		69,85	4191
		Сметная стоимость:				**942,98**	**56579**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33,0000**		**181,00**	**5973**
		Сметная прибыль	%	8		14,48	478
		Сметная стоимость:				**195,48**	**6451**
29	**2111-0403-0211 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33,0000**		**271,00**	**8943**
		Сметная прибыль	%	8		21,68	715
		Сметная стоимость:				**292,68**	**9658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**52480**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52480**
Материалы -			Тенге				**15961**
Всего заработная плата -			Тенге				**19505**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14916**
Накладные расходы -			Тенге				**14824**
Сметная прибыль -			Тенге				**5384**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**72688**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**19505**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**72688**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**19505**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**354939**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**236559**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**7623**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2227**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**110758**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**229719**
ИТОГО:			Тенге				**584659**
Сметная прибыль			Тенге				**46773**
ИТОГО по смете:			Тенге				**631432**

Составил Литвинова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	999,455
Сметная заработная плата, тыс. тенге	189,528
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,14

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая(К1)					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,0000**		**1203,91**	**52972**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,584	25,696	1383,00	35538
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0132	1521,00	20
		Итого оплата труда:				**808,13**	**35558**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	6038,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1331,00	6
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	4992,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1901,00	8
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0044	2729,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0044	1331,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**61**
1. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000528	188483,00	100
1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1716	98,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,998	43,912	393,00	17257
		Итого материалов:				**394,86**	**17374**
		Накладные расходы	%	98		791,97	34846
		Сметная прибыль	%	8		159,67	7025
		Сметная стоимость:				**2155,54**	**94844**
2	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (на выпуске)**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1203,91**	**14447**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,584	7,008	1383,00	9692
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036	1521,00	5
		Итого оплата труда:				**808,13**	**9698**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	6038,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1331,00	2
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	4992,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1901,00	2
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1331,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**17**
2. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000144	188483,00	27
2. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,0468	98,00	5
2. 8	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,998	11,976	393,00	4707
		Итого материалов:				**394,86**	**4738**
		Накладные расходы	%	98		791,97	9504
		Сметная прибыль	%	8		159,67	1916
		Сметная стоимость:				**2155,54**	**25866**
3	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**1968,02**	**70849**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,56	20,16	1383,00	27881
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0252	1493,86	38
		Итого оплата труда:				**775,53**	**27919**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	6038,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	1331,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0072	4992,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0072	1901,00	14
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0072	2729,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0072	1331,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**121**
3. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000958	188483,00	180
3. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,5652	98,00	55
3. 8	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,998	35,928	1186,00	42611
		Итого материалов:				**1190,18**	**42846**
		Накладные расходы	%	98		760,02	27361
		Сметная прибыль	%	8		218,24	7857
		Сметная стоимость:				**2946,27**	**106066**
4	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске)**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1968,02**	**35424**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,56	10,08	1383,00	13941
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0126	1493,86	19
		Итого оплата труда:				**775,53**	**13959**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0054	6038,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054	1331,00	7
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4992,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1901,00	7
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2729,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1331,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**60**
4. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000479	188483,00	90
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,2826	98,00	28
4. 8	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,998	17,964	1186,00	21305
		Итого материалов:				**1190,18**	**21423**
		Накладные расходы	%	98		760,02	13680
		Сметная прибыль	%	8		218,24	3928
		Сметная стоимость:				**2946,27**	**53033**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**2302-0403-0603 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8,0000**		**211,00**	**1688**
		Сметная прибыль	%	8		16,88	135
		Сметная стоимость:				**227,88**	**1823**
6	**2302-0403-0606 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**702,00**	**4212**
		Сметная прибыль	%	8		56,16	337
		Сметная стоимость:				**758,16**	**4549**
7	**2302-0403-0803 РСНБ РК 2015**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**573,00**	**1719**
		Сметная прибыль	%	8		45,84	138
		Сметная стоимость:				**618,84**	**1857**
8	**2302-0403-1405 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**226,00**	**678**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	54
		Сметная стоимость:				**244,08**	**732**
9	**2302-0403-0321 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**5,0000**		**92,00**	**460**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	37
		Сметная стоимость:				**99,36**	**497**
10	**2302-0403-0324 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**314,00**	**942**
		Сметная прибыль	%	8		25,12	75
		Сметная стоимость:				**339,12**	**1017**
11	**2302-0403-0403 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**21,0000**		**105,00**	**2205**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	176
		Сметная стоимость:				**113,40**	**2381**
12	**2302-0403-0407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**388,00**	**1552**
		Сметная прибыль	%	8		31,04	124
		Сметная стоимость:				**419,04**	**1676**
13	**2302-0403-2701 РСНБ РК 2015**	**Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1,0000**		**1069,00**	**1069**
		Сметная прибыль	%	8		85,52	86
		Сметная стоимость:				**1154,52**	**1155**
14	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**303,00**	**606**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	48
		Сметная стоимость:				**327,24**	**654**
15	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**707,00**	**2121**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		56,56	170
		Сметная стоимость:				**763,56**	**2291**
16	**2302-0403-1808 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1,0000**		**202,00**	**202**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	16
		Сметная стоимость:				**218,16**	**218**
17	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**76,1600**		**537,00**	**40898**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	3272
		Сметная стоимость:				**579,96**	**44170**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**232044**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**232044**
Материалы -			Тенге				**86382**
Всего заработная плата -			Тенге				**87134**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**58352**
Накладные расходы -			Тенге				**85391**
Сметная прибыль -			Тенге				**25395**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**342829**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87134**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**342829**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87134**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**232044**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**232044**
Материалы -			Тенге				**86382**
Всего заработная плата -			Тенге				**87134**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**58352**
Накладные расходы -			Тенге				**85391**
Сметная прибыль -			Тенге				**25395**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**342829**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87134**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**342829**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87134**

ОТДЕЛ 2.Канализация производственная(КЗН)

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из напорных полипропиленовых неармированных труб PP-R SDR6 диаметром 40х6,7мм PN20.Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1431,45**	**41512**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,584	16,936	1383,00	23422
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0087	1521,00	13
		Итого оплата труда:				**808,13**	**23436**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0029	6038,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0029	1331,00	4
18. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0029	4992,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0029	1901,00	6
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0029	2729,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0029	1331,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**40**
18. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000348	188483,00	66
18. 7	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные	м	0,998	28,942	621,00	17973
18. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1131	98,00	11
		Итого материалов:				**622,40**	**18050**
		Накладные расходы	%	98		791,97	22967
		Сметная прибыль	%	8		177,87	5158
		Сметная стоимость:				**2401,29**	**69637**
19	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из напорных полипропиленовых неармированных труб PP-R SDR6 диаметром 40х6,7мм PN20.Прокладка на выпуске**	**м трубопровода**	**8,5000**		**1431,45**	**12167**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,584	4,964	1383,00	6865
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00255	1521,02	4
		Итого оплата труда:				**808,13**	**6869**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00085	6038,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00085	1331,00	1
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00085	4992,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00085	1901,00	2
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00085	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00085	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000102	188483,00	19
19. 7	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	0,998	8,483	621,00	5268
19. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,03315	98,00	3
		Итого материалов:				**622,40**	**5290**
		Накладные расходы	%	98		791,97	6732
		Сметная прибыль	%	8		177,87	1512
		Сметная стоимость:				**2401,29**	**20411**
20	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40**	**шт.**	**7,0000**		**111,00**	**777**
		Сметная прибыль	%	8		8,88	62
		Сметная стоимость:				**119,88**	**839**
21	**2302-0401-3505 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	**шт.**	**24,0000**		**26,00**	**624**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	50
		Сметная стоимость:				**28,08**	**674**
22	**2302-0401-1010 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4**	**шт.**	**1,0000**		**1146,00**	**1146**
		Сметная прибыль	%	8		91,68	92
		Сметная стоимость:				**1237,68**	**1238**
23	**2302-0401-0809 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4**	**шт.**	**4,0000**		**1158,00**	**4632**
		Сметная прибыль	%	8		92,64	371
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**5003**
24	**2302-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2**	**шт.**	**2,0000**		**161,00**	**322**
		Сметная прибыль	%	8		12,88	26
		Сметная стоимость:				**173,88**	**348**
25	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2185,29**	**2185**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	1,47	1223,00	1798
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
		Итого оплата труда:				**1811,12**	**1811**
25. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**90**
25. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
25. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
25. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00	63
		Итого материалов:				**297,89**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1774,90	1775
		Сметная прибыль	%	8		316,81	317
		Сметная стоимость:				**4277,00**	**4277**
26	**2304-0902-3101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1235,00**	**1235**
		Сметная прибыль	%	8		98,80	99
		Сметная стоимость:				**1333,80**	**1334**
27	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2212,58**	**4425**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	2,94	1223,00	3596
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53
		Итого оплата труда:				**1824,43**	**3649**
27. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	178,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2729,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**116,88**	**234**
27. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00	411
27. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090,00	58
27. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00	127
		Итого материалов:				**297,89**	**596**
		Накладные расходы	%	98		1787,94	3576
		Сметная прибыль	%	8		320,04	640
		Сметная стоимость:				**4320,56**	**8641**
28	**2304-0902-3104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4076,00**	**4076**
		Сметная прибыль	%	8		326,08	326
		Сметная стоимость:				**4402,08**	**4402**
29	**2304-1001-0704 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1,0000**		**3423,00**	**3423**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		273,84	274
		Сметная стоимость:				**3696,84**	**3697**
30	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Дренажный насос.Установка**	**насос**	**1,0000**		**21046,45**	**21046**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	13,39	13,39	1267,00	16965
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1687,25	139
		Итого оплата труда:				**17104,16**	**17104**
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4992,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1901,00	98
30. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	178,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2729,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1331,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**436,75**	**437**
30. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	11933,00	167
30. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	309583,00	393
30. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233975,00	515
30. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	206090,00	80
30.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	446,00	31
30.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00	1089
30.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00	1369
		Итого материалов:				**3644,57**	**3645**
		Накладные расходы	%	98		16762,08	16762
		Сметная прибыль	%	8		3024,68	3025
		Сметная стоимость:				**40833,21**	**40833**
31	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Дренажный насос Grundfos UNILIFT KP 250-A1-Грундфос**	**шт**	**1,0000**		**110432,14**	**110432**
		Сметная прибыль	%	8		8834,57	8835
		Сметная стоимость:				**119266,71**	**119267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**208003**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**208003**
Материалы -			Тенге				**27878**
Всего заработная плата -			Тенге				**52869**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**126667**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**507**
		Накладные расходы -	Тенге				**51812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20785**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**280600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52869**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**280600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52869**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**208003**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**208003**
	Материалы -		Тенге				**27878**
	Всего заработная плата -		Тенге				**52869**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**126667**
	Сдача и испытание -		Тенге				**507**
		Накладные расходы -	Тенге				**51812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20785**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**280600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52869**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**280600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52869**
ОТДЕЛ 3.Сантехническое оборудование							
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы							
32	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**3633,91**	**10902**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2,22	6,66	1311,00	8731
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,213	1233,20	263
		Итого оплата труда:				**2997,98**	**8994**
32. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,096	2185,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,096	1114,00	107
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,117	2729,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,117	1331,00	156
		Итого эксплуатация машин:				**176,61**	**530**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00	428
32. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176843,00	282
32. 8	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	1,2	104,00	125
32. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,012	320,00	4
32.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358560,00	408
32.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00	300
32.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,06	656,00	39
32.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,12	448,00	54
		Итого материалов:				**546,88**	**1641**
		Накладные расходы	%	98		2938,02	8814
		Сметная прибыль	%	8		525,75	1577
		Сметная стоимость:				**7097,69**	**21293**
33	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3,0000**		**18181,00**	**54543**
		Сметная прибыль	%	8		1454,48	4363
		Сметная стоимость:				**19635,48**	**58906**
34	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7,0000**		**2915,60**	**20409**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,95	13,65	1331,00	18168
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,245	1250,40	306
		Итого оплата труда:				**2639,21**	**18474**
34. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,091	2185,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,091	1114,00	101
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,154	2729,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,154	1331,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**88,70**	**621**
34. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	216144,00	545
34. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	357,00	500
34. 8	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	2,8	104,00	291

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,21	320,00	67
34.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	656,00	92
34.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	448,00	125
		Итого материалов:				**231,45**	**1620**
		Накладные расходы	%	98		2586,43	18105
		Сметная прибыль	%	8		440,16	3081
		Сметная стоимость:				**5942,20**	**41595**
35	**2303-0102-3203 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**7,0000**		**7391,00**	**51737**
		Сметная прибыль	%	8		591,28	4139
		Сметная стоимость:				**7982,28**	**55876**
36	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**7,0000**		**1100,00**	**7700**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	616
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**8316**
37	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2483,15**	**4966**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,56	3,12	1331,00	4153
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,054	1226,52	66
		Итого оплата труда:				**2109,48**	**4219**
37. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	2185,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	1114,00	29
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,028	2729,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,028	1331,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**134**
37. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	11933,00	24
37. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00	143
37. 8	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	0,8	104,00	83
37. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	320,00	8
37.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,00028	1358560,00	380

1	2	3	4	5	6	7	8
37.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	656,00	17
37.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,054	448,00	24
		Итого материалов:				**339,92**	**680**
		Накладные расходы	%	98		2067,29	4135
		Сметная прибыль	%	8		364,03	728
		Сметная стоимость:				**4914,47**	**9829**
38	**2303-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**4594,00**	**9188**
		Сметная прибыль	%	8		367,52	735
		Сметная стоимость:				**4961,52**	**9923**
39	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**1100,00**	**2200**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	176
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**2376**
40	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1802,16**	**5406**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,99	2,97	1331,00	3953
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,255	1272,28	324
		Итого оплата труда:				**1425,83**	**4278**
40. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,069	2185,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,069	1114,00	77
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,186	2729,00	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,186	1331,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**219,45**	**658**
40. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	182309,00	109
40. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00003	499540,00	15
40. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,18	320,00	58
40. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358560,00	285
40. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000009	206090,00	2
40.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	656,00	138
40.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	448,00	188
		Итого материалов:				**265,01**	**795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1397,32	4192
		Сметная прибыль	%	8		255,96	768
		Сметная стоимость:				**3455,43**	**10366**
41	**2303-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**12753,00**	**25506**
		Сметная прибыль	%	8		1020,24	2040
		Сметная стоимость:				**13773,24**	**27546**
42	**2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,0000**		**7371,00**	**7371**
		Сметная прибыль	%	8		589,68	590
		Сметная стоимость:				**7960,68**	**7961**
43	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3,0000**		**1100,00**	**3300**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	264
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**3564**
44	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**976,97**	**10747**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,7	7,7	1331,00	10249
		Итого оплата труда:				**931,70**	**10249**
44. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,11	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1**
44. 3	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	2,2	104,00	229
44. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,143	320,00	46
44. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,143	656,00	94
44. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,286	448,00	128
		Итого материалов:				**45,14**	**496**
		Накладные расходы	%	98		913,07	10044
		Сметная прибыль	%	8		151,20	1663
		Сметная стоимость:				**2041,23**	**22454**
45	**2303-0102-3303 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3040,00**	**6080**
		Сметная прибыль	%	8		243,20	486
		Сметная стоимость:				**3283,20**	**6566**
46	**2303-0102-3321 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7,0000**		**4625,00**	**32375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		370,00	2590
		Сметная стоимость:				**4995,00**	**34965**
47	**2303-0102-3326 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**8824,00**	**17648**
		Сметная прибыль	%	8		705,92	1412
		Сметная стоимость:				**9529,92**	**19060**
48	**1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**1,5000**		**741,41**	**1112**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,337	0,5055	1022,00	517
		Итого оплата труда:				**344,41**	**517**
48. 2	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1,5	397,00	596
		Итого материалов:				**397,00**	**596**
		Накладные расходы	%	98		337,53	506
		Сметная прибыль	%	8		86,32	129
		Сметная стоимость:				**1165,25**	**1748**
49	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**7,0000**		**599,96**	**4200**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,3	2,1	1331,00	2795
		Итого оплата труда:				**399,30**	**2795**
49. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,07	320,00	22
49. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	656,00	46
49. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	14	91,00	1274
49. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	445,00	62
		Итого материалов:				**200,66**	**1405**
		Накладные расходы	%	98		391,31	2739
		Сметная прибыль	%	8		79,30	555
		Сметная стоимость:				**1070,58**	**7494**
50	**2303-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**15,0000**		**972,00**	**14580**
		Сметная прибыль	%	8		77,76	1166
		Сметная стоимость:				**1049,76**	**15746**
51	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80°С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**1381,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		110,48	773

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1491,48**	**10440**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**299637**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**299637**
	Материалы -		Тенге				**7232**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49525**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**241895**
		Накладные расходы -	Тенге				**48535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27854**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**376026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49525**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**376026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49525**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**299637**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**299637**
	Материалы -		Тенге				**7232**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49525**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**241895**
		Накладные расходы -	Тенге				**48535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27854**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**376026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49525**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**376026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49525**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**739684**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**188263**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3014**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1264**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**548406**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**185737**
	ИТОГО:		Тенге				**925421**
	Сметная прибыль		Тенге				**74034**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**999455**

1	2	3	4	5	6	7	8

Составил Литвинова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	5129,149
Сметная заработная плата, тыс. тенге	401,526
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,311

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Пождепо					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит распределительный.Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**53177,55**	**53178**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	33	33	1331,00	43923
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1740,58	2907
		Итого оплата труда:				**46829,77**	**46830**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5359,00	6431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1901,00	2281
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	178,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,47	2729,00	1283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1331,00	626
		Итого эксплуатация машин:				**8151,31**	**8151**
1. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	873805,00	149
1. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
1. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	0,0002	70268,00	14
1.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	261611,00	523
1.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	0,0003	484042,00	145
		Итого материалов:				**1103,24**	**1103**
		Накладные расходы	%	72		33717,43	33717
		Сметная прибыль	%	8		6951,60	6952
		Сметная стоимость:				**93846,58**	**93847**
2	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**2670,97**	**24039**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	9	1311,00	11799
		Итого оплата труда:				**1311,00**	**11799**
2. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	178,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**213**
2. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	599275,00	5393
2. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	499540,00	220
2. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	450,00	57
2. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	713,00	39
2. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	304,00	3
2. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1075,00	10
2.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	652,00	70
2.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	234282,00	148
2.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	9	636,00	5724
2.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	186,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
2.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	1092,00	197
2.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000324	484042,00	157
		Итого материалов:				**1336,31**	**12027**
		Накладные расходы	%	72		943,92	8495
		Сметная прибыль	%	8		289,19	2603
		Сметная стоимость:				**3904,09**	**35137**
3	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**109,0000**		**2153,75**	**234759**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,41	44,69	1383,00	61806
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	46,39	1115,89	51766
		Итого оплата труда:				**1041,95**	**113573**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0872	5359,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0872	1901,00	166
3. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	46,216	1538,00	71080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	46,216	1114,00	51485
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0872	2729,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0872	1331,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**658,58**	**71785**
3. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,003433	23006,00	79
3. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,3379	652,00	220
3. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	1,112	374,00	416
3. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	111,18	860,00	95615
3.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,112	951,00	1057
3.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	111,18	34,00	3780
		Итого материалов:				**928,14**	**101167**
		Накладные расходы	%	72		750,21	81772
		Сметная прибыль	%	8		232,32	25323
		Сметная стоимость:				**3136,28**	**341854**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**35,0000**		**417,27**	**14604**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,29	10,15	1383,00	14037
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,028	1616,00	45
		Итого оплата труда:				**402,36**	**14083**
4. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,014	5359,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1901,00	27
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014	2729,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1331,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**113**
4. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,001102	23006,00	25
4. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	35,7	12,00	428
		Итого материалов:				**12,96**	**454**
		Накладные расходы	%	72		289,70	10140
		Сметная прибыль	%	8		56,56	1980
		Сметная стоимость:				**763,53**	**26724**
5	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**417,27**	**1252**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,29	0,87	1383,00	1203
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	1616,00	4
		Итого оплата труда:				**402,36**	**1207**
5. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	5359,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1901,00	2
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1331,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**10**
5. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000095	23006,00	2
5. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	3,06	12,00	37
		Итого материалов:				**12,96**	**39**
		Накладные расходы	%	72		289,70	869
		Сметная прибыль	%	8		56,56	170

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**763,53**	**2291**
6	**1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1057,79**	**3173**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,68	2,04	1383,00	2821
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,006	1616,00	10
		Итого оплата труда:				**943,67**	**2831**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,003	5359,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1901,00	6
6. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,1392	178,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	2729,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1331,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**16,35**	**49**
6. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000106	499540,00	53
6. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	234282,00	0
6. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,081	1655,00	134
6. 9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00042	275572,00	116
		Итого материалов:				**101,01**	**303**
		Накладные расходы	%	72		679,44	2038
		Сметная прибыль	%	8		138,98	417
		Сметная стоимость:				**1876,21**	**5629**
7	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1566,14**	**3132**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	1	2	1383,00	2766
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1616,00	129
		Итого оплата труда:				**1447,64**	**2895**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	5359,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1901,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2729,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**165,14**	**330**
7. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	450,00	36
		Итого материалов:				**18,00**	**36**
		Накладные расходы	%	72		1042,30	2085
		Сметная прибыль	%	8		208,68	417
		Сметная стоимость:				**2817,12**	**5634**
8	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**354,35**	**53153**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	33	1289,00	42537
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	1616,00	533
		Итого оплата труда:				**287,14**	**43070**
8. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	5359,00	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1901,00	314
8. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	4,05	178,00	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,165	2729,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1331,00	220
8. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	7,26	18,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**2186**
8. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	335,00	1055
8. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	234,00	70
8. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00144	234282,00	337
8.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	2,7	1527,00	4123
8.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	10,05	227,00	2281
8.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	27	12,00	324
8.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	1,5	159,00	239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**56,20**	**8430**
		Накладные расходы	%	72		206,74	31011
		Сметная прибыль	%	8		44,89	6733
		Сметная стоимость:				**605,98**	**90896**
9	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**482,88**	**7243**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,26	3,9	1289,00	5027
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,141	1616,00	228
		Итого оплата труда:				**350,33**	**5255**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	5359,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	1901,00	134
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,963	178,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	2729,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	1331,00	94
9. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,927	18,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,55**	**758**
9. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,315	335,00	106
9. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,123	450,00	55
9. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000158	234282,00	37
9.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0045	5164,00	23
9.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,041	0,615	227,00	140
9.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0008	0,012	8169,00	98
9.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0102	0,153	159,00	24
9.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	1,2	636,00	763
9.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0975	1664,00	162
9.16	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000007	0,000102	484042,00	49
		Итого материалов:				**97,19**	**1458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		252,24	3784
		Сметная прибыль	%	8		58,81	882
		Сметная стоимость:				**793,93**	**11909**
10	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**165,0000**		**83,83**	**13832**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	8,25	1289,00	10634
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,033	1616,00	53
		Итого оплата труда:				**64,77**	**10688**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0165	5359,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0165	1901,00	31
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0165	2729,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0165	1331,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**133**
10. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,264	652,00	172
10. 6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000709	76261,00	54
10. 7	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	8,25	29,00	239
10. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	20,13	12,00	242
10. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,5115	4265,00	2182
10.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	1,32	121,00	160
10.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000033	484042,00	16
		Итого материалов:				**18,57**	**3064**
		Накладные расходы	%	72		46,64	7695
		Сметная прибыль	%	8		10,44	1722
		Сметная стоимость:				**140,90**	**23249**
11	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**105,0000**		**838,24**	**88016**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,44	46,2	1289,00	59552
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,525	1616,00	848
		Итого оплата труда:				**575,24**	**60400**
11. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,2625	5359,00	1407

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2625	1901,00	499
11. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	2,594	178,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,2625	2729,00	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2625	1331,00	349
11. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	6,332	18,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,70**	**2699**
11. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	2,625	450,00	1181
11. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000007	0,000683	312746,00	213
11. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0003	0,0315	1755,00	55
11.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,001837	234282,00	430
11.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,165	17,325	227,00	3933
11.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,244	25,62	12,00	307
11.13	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0083	0,8715	1810,00	1577
11.14	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	0,34	35,7	350,00	12495
11.15	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00002	0,002142	380,00	1
11.16	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,01155	275572,00	3183
11.17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00735	233333,00	1715
11.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,4305	1092,00	470
11.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000004	0,00042	484042,00	203
		Итого материалов:				**245,38**	**25765**
		Накладные расходы	%	72		414,17	43488
		Сметная прибыль	%	8		100,19	10520
		Сметная стоимость:				**1352,61**	**142024**
12	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**180,0000**		**173,14**	**31165**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,11	19,8	1289,00	25522
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,108	1616,00	175
		Итого оплата труда:				**142,76**	**25697**
12. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,054	5359,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1901,00	103
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,054	2729,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1331,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**437**
12. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	4,5	335,00	1508
12. 6	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	1,494	376,00	562
12. 7	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	21,6	46,00	994
12. 8	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,216	951,00	205
12. 9	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	8,82	121,00	1067
12.10	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,558	1092,00	609
12.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,00054	484042,00	261
		Итого материалов:				**28,92**	**5206**
		Накладные расходы	%	72		102,79	18502
		Сметная прибыль	%	8		22,07	3973
		Сметная стоимость:				**298,00**	**53640**
13	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**305,0000**		**359,37**	**109607**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,16	48,8	1289,00	62903
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,183	1616,00	296
		Итого оплата труда:				**207,21**	**63199**
13. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0915	5359,00	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0915	1901,00	174
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0915	2729,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0915	1331,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**740**
13. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	7,625	335,00	2554

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0001	0,0305	23006,00	702
13. 7	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	3,965	182,00	722
13. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,531	376,00	952
13. 9	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	36,6	46,00	1684
13.10	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,28	85,4	227,00	19386
13.11	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	9,15	1785,00	16333
13.12	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,366	951,00	348
13.13	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	14,945	121,00	1808
13.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,9455	1092,00	1032
13.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,000915	484042,00	443
		Итого материалов:				**150,70**	**45963**
		Накладные расходы	%	72		149,19	45503
		Сметная прибыль	%	8		40,68	12409
		Сметная стоимость:				**549,24**	**167519**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**637153**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**637153**
Материалы -			Тенге				**205016**
Всего заработная плата -			Тенге				**401526**
		Накладные расходы -	Тенге				**289099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74100**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1000352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1000352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401526**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
14	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5200,00**	**5200**
		Сметная прибыль	%	8		416,00	416
		Сметная стоимость:				**5616,00**	**5616**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1632,00**	**1632**
		Сметная прибыль	%	8		130,56	131
		Сметная стоимость:				**1762,56**	**1763**
16	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**519,00**	**4152**
		Сметная прибыль	%	8		41,52	332
		Сметная стоимость:				**560,52**	**4484**
17	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 40Вт, 220В, 595х595мм ДПО01-40-002 УХЛ4**	**шт**	**44,0000**		**22778,21**	**1002241**
		Сметная прибыль	%	8		1822,26	80179
		Сметная стоимость:				**24600,47**	**1082421**
18	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 40Вт, 220В ДПО01-40-202 УХЛ4**	**шт**	**4,0000**		**23291,04**	**93164**
		Сметная прибыль	%	8		1863,28	7453
		Сметная стоимость:				**25154,32**	**100617**
19	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 40Вт, 220В, сблоком аварийного питания ДПО01-40-002 УХЛ4 БАП**	**шт**	**5,0000**		**91467,69**	**457338**
		Сметная прибыль	%	8		7317,41	36587
		Сметная стоимость:				**98785,10**	**493926**
20	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 36Вт, 220В, IP65 GALAD Арклайн Стандарт LED-36**	**шт**	**28,0000**		**52401,88**	**1467253**
		Сметная прибыль	%	8		4192,15	117380
		Сметная стоимость:				**56594,03**	**1584633**
21	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 36Вт, 220В, IP65, с блоком аварийного питания GALAD Арклайн Стандарт LED-36**	**шт**	**5,0000**		**81866,17**	**409331**
		Сметная прибыль	%	8		6549,29	32746
		Сметная стоимость:				**88415,46**	**442077**
22	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 8Вт, 220В, IP65, с блоком аварийного питания ЛУЧ-220-С 83 БАП**	**шт**	**7,0000**		**8316,96**	**58219**
		Сметная прибыль	%	8		665,36	4658
		Сметная стоимость:				**8982,32**	**62876**
23	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Светильник светодиодный 10Вт, 220В, IP54 ЛУЧ-220-С 103**	**шт**	**16,0000**		**6776,79**	**108429**
		Сметная прибыль	%	8		542,14	8674
		Сметная стоимость:				**7318,93**	**117103**
24	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**35,0000**		**330,00**	**11550**
		Сметная прибыль	%	8		26,40	924
		Сметная стоимость:				**356,40**	**12474**
25	**2307-0218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**346,00**	**1038**
		Сметная прибыль	%	8		27,68	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**373,68**	**1121**
26	**2307-0218-1602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель герметический**	**шт.**	**3,0000**		**248,00**	**744**
		Сметная прибыль	%	8		19,84	60
		Сметная стоимость:				**267,84**	**804**
27	**2308-0306-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробка для скрытой установки розеток и выключатель КУВ-1М**	**шт.**	**38,0000**		**58,00**	**2204**
		Сметная прибыль	%	8		4,64	176
		Сметная стоимость:				**62,64**	**2380**
28	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**30,0000**		**42,00**	**1260**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	101
		Сметная стоимость:				**45,36**	**1361**
29	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**11237,00**	**22474**
		Сметная прибыль	%	8		898,96	1798
		Сметная стоимость:				**12135,96**	**24272**
30	**2306-0145-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**153812,00**	**15381**
		Сметная прибыль	%	8		12304,96	1230
		Сметная стоимость:				**166116,96**	**16612**
31	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5500**		**206746,00**	**113710**
		Сметная прибыль	%	8		16539,68	9097
		Сметная стоимость:				**223285,68**	**122807**
32	**2306-0145-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**294835,00**	**29484**
		Сметная прибыль	%	8		23586,80	2359
		Сметная стоимость:				**318421,80**	**31842**
33	**2306-0145-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**		**799273,00**	**3996**
		Сметная прибыль	%	8		63941,84	320
		Сметная стоимость:				**863214,84**	**4316**
34	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**150,0000**		**71,00**	**10650**
		Сметная прибыль	%	8		5,68	852
		Сметная стоимость:				**76,68**	**11502**
35	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**234,00**	**3510**
		Сметная прибыль	%	8		18,72	281
		Сметная стоимость:				**252,72**	**3791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3822960**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3822960**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3822960**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305837**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4128797**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4128797**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**4460113**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4460113**
	Материалы -		Тенге				**205016**
	Всего заработная плата -		Тенге				**401526**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3822960**
		Накладные расходы -	Тенге				**289099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**379937**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5129149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401526**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5129149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401526**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4460113**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**344532**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**87605**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**56994**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4027976**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**289099**
	ИТОГО:		Тенге				**4749212**
	Сметная прибыль		Тенге				**379937**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5129149**

Составил Болатова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на силовое электрооборудование

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	2452,739
Сметная заработная плата, тыс. тенге	498,002
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,381

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Пождепо					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вводная панель. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**53177,55**	**53178**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	33	33	1331,00	43923
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1740,58	2907
		Итого оплата труда:				**46829,77**	**46830**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5359,00	6431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1901,00	2281
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	178,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,47	2729,00	1283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1331,00	626
		Итого эксплуатация машин:				**8151,31**	**8151**
1. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	873805,00	149
1. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
1. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	0,0002	70268,00	14
1.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	261611,00	523
1.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	0,0003	484042,00	145
		Итого материалов:				**1103,24**	**1103**
		Накладные расходы	%	72		33717,43	33717
		Сметная прибыль	%	8		6951,60	6952
		Сметная стоимость:				**93846,58**	**93847**
2	**прайслист**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-26**	**шт**	**1,0000**		**93125,00**	**93125**
3	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3913,01**	**11739**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	6	1331,00	7986
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,3	1515,60	455
		Итого оплата труда:				**2813,56**	**8441**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	5359,00	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1901,00	228
3. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,06	3835,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1114,00	67
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,12	2729,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1331,00	160
		Итого эксплуатация машин:				**400,22**	**1201**
3. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	0,00117	499540,00	584
3. 7	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,041	0,123	487,00	60
3. 8	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00	1908
		Итого материалов:				**850,79**	**2552**
		Накладные расходы	%	72		2025,76	6077
		Сметная прибыль	%	8		475,10	1425
		Сметная стоимость:				**6413,87**	**19242**
4	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1311,37**	**1311**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,87	0,87	1383,00	1203
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1616,00	32
		Итого оплата труда:				**1235,53**	**1236**
4. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5359,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**81**
4. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	909277,00	27
		Итого материалов:				**27,28**	**27**
		Накладные расходы	%	72		889,58	890
		Сметная прибыль	%	8		176,08	176
		Сметная стоимость:				**2377,03**	**2377**
5	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4185,98**	**8372**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	4	1383,00	5532
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1441,83	1038
		Итого оплата труда:				**3285,06**	**6570**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	2830,00	1245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1331,00	586
5. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	5359,00	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1901,00	266
5. 5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	99,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	178,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2729,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1331,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**1336,92**	**2674**
5. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	499540,00	100
5. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	234282,00	47