1	2	3	4	5	6	7	8
5.10	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,00004	484042,00	19
		Итого материалов:				**83,06**	**166**
		Накладные расходы	%	72		2365,24	4730
		Сметная прибыль	%	8		524,10	1048
		Сметная стоимость:				**7075,32**	**14151**
6	**5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления Я5411-2274УХЛ4**	**шт.**	**1,0000**		**124202,00**	**124202**
7	**5108-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**107030,00**	**107030**
8	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**12835,57**	**12836**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	2	1383,00	2766
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1616,00	323
		Итого оплата труда:				**3089,20**	**3089**
8. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5359,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1901,00	190
8. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	178,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2729,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1331,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**945,86**	**946**
8. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599275,00	8989
8. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499540,00	85
8. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234282,00	35
8. 9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	484042,00	15
		Итого материалов:				**9123,71**	**9124**
		Накладные расходы	%	72		2224,22	2224
		Сметная прибыль	%	8		1204,78	1205
		Сметная стоимость:				**16264,58**	**16265**
9	**5108-0401-0745 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР8501-026**	**шт.**	**1,0000**		**185601,00**	**185601**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4185,98**	**8372**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	4	1383,00	5532
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1441,83	1038
		Итого оплата труда:				**3285,06**	**6570**
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	2830,00	1245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1331,00	586
10. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	5359,00	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1901,00	266
10. 5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	99,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	178,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2729,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1331,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**1336,92**	**2674**
10. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	499540,00	100
10. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	234282,00	47
10.10	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,00004	484042,00	19
		Итого материалов:				**83,06**	**166**
		Накладные расходы	%	72		2365,24	4730
		Сметная прибыль	%	8		524,10	1048
		Сметная стоимость:				**7075,32**	**14151**
11	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4859,26**	**4859**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	2	1311,00	2622
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1616,00	32
		Итого оплата труда:				**2654,32**	**2654**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5359,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19
11. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	178,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13
11. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**109,74**	**110**
11. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	599275,00	1199
11. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499540,00	190
11.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00	6
11.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00	6
11.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00	1
11.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00	2
11.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00	23
11.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234282,00	16
11.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
11.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186,00	3
11.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00	22
11.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000047	484042,00	23
		Итого материалов:				**2127,52**	**2128**
		Накладные расходы	%	72		1911,11	1911
		Сметная прибыль	%	8		541,63	542
		Сметная стоимость:				**7312,00**	**7312**
12	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24,0000**		**2670,97**	**64103**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	24	1311,00	31464
		Итого оплата труда:				**1311,00**	**31464**
12. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,96	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,12	178,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**568**
12. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,024	599275,00	14383
12. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001176	499540,00	587
12. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,336	450,00	151
12. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,144	713,00	103
12. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,024	304,00	7
12. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,024	1075,00	26
12.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,288	652,00	188
12.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00168	234282,00	394
12.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	24	636,00	15264
12.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,144	186,00	27
12.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,48	1092,00	524
12.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000864	484042,00	418
		Итого материалов:				**1336,31**	**32072**
		Накладные расходы	%	72		943,92	22654
		Сметная прибыль	%	8		289,19	6941
		Сметная стоимость:				**3904,09**	**93698**
13	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**34,0000**		**496,65**	**16886**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,34	11,56	1383,00	15987
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0272	1616,00	44
		Итого оплата труда:				**471,51**	**16031**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	5359,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1901,00	26
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	2729,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1331,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**110**
13. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,001071	23006,00	25
13. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00051	499540,00	255
13. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1428	652,00	93
13. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	34,68	12,00	416
		Итого материалов:				**23,20**	**789**
		Накладные расходы	%	72		339,49	11543
		Сметная прибыль	%	8		66,89	2274
		Сметная стоимость:				**903,03**	**30703**
14	**1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1055,36**	**1055**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,68	0,68	1383,00	940
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0024	1616,00	4
		Итого оплата труда:				**944,32**	**944**
14. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0012	5359,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0012	1901,00	2
14. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,0464	178,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0012	2729,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0012	1331,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**18**
14. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000027	499540,00	14
14. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0	234282,00	0
14. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,027	1655,00	45
14. 9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00014	275572,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**96,96**	**97**
		Накладные расходы	%	72		679,91	680
		Сметная прибыль	%	8		138,82	139
		Сметная стоимость:				**1874,09**	**1874**
15	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**411,0000**		**83,83**	**34454**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	20,55	1289,00	26489
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0822	1616,00	133
		Итого оплата труда:				**64,77**	**26622**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0411	5359,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0411	1901,00	78
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0411	2729,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0411	1331,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**332**
15. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,6576	652,00	429
15. 6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001767	76261,00	135
15. 7	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	20,55	29,00	596
15. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	50,142	12,00	602
15. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,274	4265,00	5434
15.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	3,288	121,00	398
15.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000082	484042,00	40
		Итого материалов:				**18,57**	**7633**
		Накладные расходы	%	72		46,64	19168
		Сметная прибыль	%	8		10,44	4290
		Сметная стоимость:				**140,90**	**57912**
16	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**15,0000**		**838,24**	**12574**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,44	6,6	1289,00	8507
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,075	1616,00	121
		Итого оплата труда:				**575,24**	**8629**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	5359,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	1901,00	71
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,3705	178,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	2729,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	1331,00	50
16. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,9045	18,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,70**	**386**
16. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	0,375	450,00	169
16. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000097	312746,00	30
16. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0003	0,0045	1755,00	8
16.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000262	234282,00	61
16.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,165	2,475	227,00	562
16.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,244	3,66	12,00	44
16.13	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0083	0,1245	1810,00	225
16.14	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	0,34	5,1	350,00	1785
16.15	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00002	0,000306	380,00	0
16.16	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,00165	275572,00	455
16.17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00105	233333,00	245
16.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0615	1092,00	67
16.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000004	0,00006	484042,00	29
		Итого материалов:				**245,38**	**3681**
		Накладные расходы	%	72		414,17	6213
		Сметная прибыль	%	8		100,19	1503
		Сметная стоимость:				**1352,61**	**20289**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**390,0000**		**173,14**	**67524**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,11	42,9	1289,00	55298
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,234	1616,00	378
		Итого оплата труда:				**142,76**	**55676**
17. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,117	5359,00	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,117	1901,00	222
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,117	2729,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,117	1331,00	156
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**946**
17. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	9,75	335,00	3266
17. 6	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	3,237	376,00	1217
17. 7	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	46,8	46,00	2153
17. 8	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,468	951,00	445
17. 9	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	19,11	121,00	2312
17.10	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,209	1092,00	1320
17.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,00117	484042,00	566
		Итого материалов:				**28,92**	**11280**
		Накладные расходы	%	72		102,79	40087
		Сметная прибыль	%	8		22,07	8609
		Сметная стоимость:				**298,00**	**116220**
18	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**619,0000**		**359,37**	**222448**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,16	99,04	1289,00	127663
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3714	1616,00	600
		Итого оплата труда:				**207,21**	**128263**
18. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1857	5359,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1857	1901,00	353
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1857	2729,00	507

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1857	1331,00	247
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**1502**
18. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	15,475	335,00	5184
18. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0001	0,0619	23006,00	1424
18. 7	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	8,047	182,00	1465
18. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,138	376,00	1932
18. 9	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	74,28	46,00	3417
18.10	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,28	173,32	227,00	39344
18.11	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	18,57	1785,00	33147
18.12	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,7428	951,00	706
18.13	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	30,331	121,00	3670
18.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,919	1092,00	2095
18.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,001857	484042,00	899
		Итого материалов:				**150,70**	**93283**
		Накладные расходы	%	72		149,19	92349
		Сметная прибыль	%	8		40,68	25184
		Сметная стоимость:				**549,24**	**339981**
19	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**123,0000**		**482,88**	**59394**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,26	31,98	1289,00	41222
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,156	1616,00	1868
		Итого оплата труда:				**350,33**	**43091**
19. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,5781	5359,00	3098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5781	1901,00	1099
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	7,897	178,00	1406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,5781	2729,00	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5781	1331,00	769

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	7,601	18,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,55**	**6218**
19. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,583	335,00	865
19. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,009	450,00	454
19. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001291	234282,00	303
19.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0369	5164,00	191
19.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,041	5,043	227,00	1145
19.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0008	0,0984	8169,00	804
19.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0102	1,255	159,00	199
19.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	9,84	636,00	6258
19.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,7995	1664,00	1330
19.16	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000007	0,000836	484042,00	405
		Итого материалов:				**97,19**	**11954**
		Накладные расходы	%	72		252,24	31025
		Сметная прибыль	%	8		58,81	7234
		Сметная стоимость:				**793,93**	**97653**
20	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**288,0000**		**354,35**	**102053**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	63,36	1289,00	81671
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,6336	1616,00	1024
		Итого оплата труда:				**287,14**	**82695**
20. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,3168	5359,00	1698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3168	1901,00	602
20. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	7,776	178,00	1384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,3168	2729,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3168	1331,00	422

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	13,939	18,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**4197**
20. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	6,048	335,00	2026
20. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,576	234,00	135
20. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002765	234282,00	648
20.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	5,184	1527,00	7916
20.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	19,296	227,00	4380
20.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	51,84	12,00	622
20.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	2,88	159,00	458
		Итого материалов:				**56,20**	**16185**
		Накладные расходы	%	72		206,74	59540
		Сметная прибыль	%	8		44,89	12927
		Сметная стоимость:				**605,98**	**174521**
21	**1308-0206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**6,0000**		**1989,49**	**11937**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	1	6	1289,00	7734
		Итого оплата труда:				**1289,00**	**7734**
21. 2	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00012	909277,00	109
21. 3	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	1,224	227,00	278
21. 4	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6	636,00	3816
		Итого материалов:				**700,49**	**4203**
		Накладные расходы	%	72		928,08	5568
		Сметная прибыль	%	8		233,41	1400
		Сметная стоимость:				**3150,98**	**18906**
22	**1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пост управления кнопочный**	**шт.**	**5,0000**		**5822,73**	**29114**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	10	1311,00	13110
		Итого оплата труда:				**2622,00**	**13110**
22. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,6	13,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,05	178,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**17**
22. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,02	599275,00	11986
22. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00025	499540,00	125
22. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,1	450,00	45
22. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	713,00	21
22. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	304,00	2
22. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5
22.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	652,00	39
22.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234282,00	82
22.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
22.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	186,00	6
22.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,071	0,355	1092,00	388
22.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000045	0,000225	484042,00	109
		Итого материалов:				**3197,39**	**15987**
		Накладные расходы	%	72		1887,84	9439
		Сметная прибыль	%	8		616,85	3084
		Сметная стоимость:				**8327,41**	**41637**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1232168**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**509958**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**509958**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**722210**
Материалы -			Тенге				**212429**
Всего заработная плата -			Тенге				**489648**
Накладные расходы -			Тенге				**352547**
Сметная прибыль -			Тенге				**85981**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1160737**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489648**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1670695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**375**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489648**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
23	**2307-0503-0612 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока 80/5А**	**шт**	**3,0000**		**2345,00**	**7035**
		Сметная прибыль	%	8		187,60	563
		Сметная стоимость:				**2532,60**	**7598**
24	**2307-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**14439,00**	**14439**
		Сметная прибыль	%	8		1155,12	1155
		Сметная стоимость:				**15594,12**	**15594**
25	**2307-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11655,00**	**11655**
		Сметная прибыль	%	8		932,40	932
		Сметная стоимость:				**12587,40**	**12587**
26	**2307-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**6442,00**	**6442**
		Сметная прибыль	%	8		515,36	515
		Сметная стоимость:				**6957,36**	**6957**
27	**2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1662,00**	**1662**
		Сметная прибыль	%	8		132,96	133
		Сметная стоимость:				**1794,96**	**1795**
28	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**17,0000**		**3856,00**	**65552**
		Сметная прибыль	%	8		308,48	5244
		Сметная стоимость:				**4164,48**	**70796**
29	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1632,00**	**1632**
		Сметная прибыль	%	8		130,56	131
		Сметная стоимость:				**1762,56**	**1763**
30	**2307-0204-0638 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1632,00**	**9792**
		Сметная прибыль	%	8		130,56	783
		Сметная стоимость:				**1762,56**	**10575**
31	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**34,0000**		**393,00**	**13362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31,44	1069
		Сметная стоимость:				**424,44**	**14431**
32	**2308-0306-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробка для скрытой установки розеток и выключатель КУВ-1М**	**шт.**	**29,0000**		**58,00**	**1682**
		Сметная прибыль	%	8		4,64	135
		Сметная стоимость:				**62,64**	**1817**
33	**2307-0220-0508 РСНБ РК 2015**	**Розетка герметическая**	**шт.**	**1,0000**		**296,00**	**296**
		Сметная прибыль	%	8		23,68	24
		Сметная стоимость:				**319,68**	**320**
34	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3330**		**206746,00**	**68846**
		Сметная прибыль	%	8		16539,68	5508
		Сметная стоимость:				**223285,68**	**74354**
35	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7200**		**321250,00**	**231300**
		Сметная прибыль	%	8		25700,00	18504
		Сметная стоимость:				**346950,00**	**249804**
36	**2306-0145-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0240**		**497894,00**	**11949**
		Сметная прибыль	%	8		39831,52	956
		Сметная стоимость:				**537725,52**	**12905**
37	**2306-0145-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0960**		**365156,00**	**35055**
		Сметная прибыль	%	8		29212,48	2804
		Сметная стоимость:				**394368,48**	**37859**
38	**2306-0145-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0750**		**516961,00**	**38772**
		Сметная прибыль	%	8		41356,88	3102
		Сметная стоимость:				**558317,88**	**41874**
39	**2306-0145-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0520**		**799273,00**	**41562**
		Сметная прибыль	%	8		63941,84	3325
		Сметная стоимость:				**863214,84**	**44887**
40	**2306-0145-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**1155272,00**	**11553**
		Сметная прибыль	%	8		92421,76	924
		Сметная стоимость:				**1247693,76**	**12477**
41	**2306-0201-3203 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1250**		**253894,00**	**31737**
		Сметная прибыль	%	8		20311,52	2539
		Сметная стоимость:				**274205,52**	**34276**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**171,0000**		**71,00**	**12141**
		Сметная прибыль	%	8		5,68	971
		Сметная стоимость:				**76,68**	**13112**
43	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**117,0000**		**90,00**	**10530**
		Сметная прибыль	%	8		7,20	842
		Сметная стоимость:				**97,20**	**11372**
44	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**123,0000**		**298,00**	**36654**
		Сметная прибыль	%	8		23,84	2932
		Сметная стоимость:				**321,84**	**39586**
45	**2306-1709-0502 РСНБ РК 2015**	**Вводы кабельные К1080**	**шт.**	**6,0000**		**922,00**	**5532**
		Сметная прибыль	%	8		73,76	443
		Сметная стоимость:				**995,76**	**5975**
46	**2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**5,0000**		**1028,00**	**5140**
		Сметная прибыль	%	8		82,24	411
		Сметная стоимость:				**1110,24**	**5551**
47	**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**1,0000**		**6366,00**	**6366**
		Сметная прибыль	%	8		509,28	509
		Сметная стоимость:				**6875,28**	**6875**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**680687**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**680687**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**680687**
Сметная прибыль -			Тенге				**54455**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**735142**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**735142**
РАЗДЕЛ 3.Заземление							
48	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25,0000**		**267,17**	**6679**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,14	3,5	1289,00	4512
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,11	1616,00	178
		Итого оплата труда:				**187,57**	**4689**
48. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,055	5359,00	295

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	1901,00	105
48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,7825	178,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,055	2729,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	1331,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**584**
48. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000225	234282,00	53
48. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,925	1655,00	1531
		Итого материалов:				**63,34**	**1584**
		Накладные расходы	%	72		135,05	3376
		Сметная прибыль	%	8		32,18	804
		Сметная стоимость:				**434,40**	**10860**
49	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1691,15**	**5073**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,9	2,7	1289,00	3480
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	1616,00	184
		Итого оплата труда:				**1221,51**	**3665**
49. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	5359,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1901,00	108
49. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	178,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,057	2729,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1331,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**184,82**	**554**
49. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234282,00	46
49. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1655,00	993
		Итого материалов:				**346,23**	**1039**
		Накладные расходы	%	72		879,49	2638
		Сметная прибыль	%	8		205,65	617
		Сметная стоимость:				**2776,29**	**8329**
50	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0315**		**278683,00**	**8779**
		Сметная прибыль	%	8		22294,64	702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**300977,64**	**9481**
51	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0362**		**264340,00**	**9556**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	764
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**10320**
52	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Лужение заземляющих элементов**	**т**	**0,0677**		**108292,00**	**7326**
		Сметная прибыль	%	8		8663,36	586
		Сметная стоимость:				**116955,36**	**7912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**37413**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11753**
Материалы -			Тенге				**2622**
Всего заработная плата -			Тенге				**8354**
Накладные расходы -			Тенге				**6015**
Сметная прибыль -			Тенге				**1421**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**19189**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8354**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25660**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25660**
Сметная прибыль -			Тенге				**2053**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27713**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**46902**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8354**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**1950267**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**509958**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**509958**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1414649**
Материалы -			Тенге				**215051**
Всего заработная плата -			Тенге				**498002**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**680687**
Накладные расходы -			Тенге				**358562**
Сметная прибыль -			Тенге				**141857**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1915067**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**381**
Сметная заработная плата -			Тенге				**498002**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25660**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25660**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**2053**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27713**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**2452739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498002**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1950267**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**487642**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**31269**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10360**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**921398**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**509958**
	Накладные расходы		Тенге				**358562**
	ИТОГО:		Тенге				**2308829**
	Сметная прибыль		Тенге				**143910**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2452739**

Составил Болатова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1202,319
Сметная заработная плата, тыс. тенге	471,898
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,354

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Пождепо					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**22760,87**	**22761**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1408)	чел-ч	16	16	1408,00	22528
		Итого оплата труда:				**22528,00**	**22528**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2**
1. 3	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	0,4	104,00	42
1. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000003	1196560,00	4
1. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	6186588,00	186
		Итого материалов:				**230,79**	**231**
		Накладные расходы	%	61		13742,08	13742
		Сметная прибыль	%	8		2920,24	2920
		Сметная стоимость:				**39423,18**	**39423**
2	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**62,0000**		**2721,84**	**168754**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	124	1331,00	165044

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2662,00**	**165044**
2. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	9,92	13,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**129**
2. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00062	23006,00	14
2. 4	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,25	15,5	104,00	1612
2. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000031	1196560,00	37
2. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00031	6186588,00	1918
		Итого материалов:				**57,76**	**3581**
		Накладные расходы	%	61		1623,82	100677
		Сметная прибыль	%	8		347,65	21554
		Сметная стоимость:				**4693,31**	**290985**
3	**1310-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной.Монтаж**	**шт.**	**6,0000**		**1393,00**	**8358**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1	6	1331,00	7986
		Итого оплата труда:				**1331,00**	**7986**
3. 2	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,01	0,06	2345,00	141
3. 3	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0001	0,0006	250653,00	150
3. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000001	1196560,00	1
3. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000012	6186588,00	74
3. 6	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00142	0,00852	614,00	5
		Итого материалов:				**62,00**	**372**
		Накладные расходы	%	61		811,91	4871
		Сметная прибыль	%	8		176,39	1058
		Сметная стоимость:				**2381,30**	**14288**
4	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.Монтаж**	**шт.**	**9,0000**		**2721,84**	**24497**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	18	1331,00	23958
		Итого оплата труда:				**2662,00**	**23958**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	1,44	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00009	23006,00	2
4. 4	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,25	2,25	104,00	234
4. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000005	1196560,00	5
4. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000045	6186588,00	278
		Итого материалов:				**57,76**	**520**
		Накладные расходы	%	61		1623,82	14614
		Сметная прибыль	%	8		347,65	3129
		Сметная стоимость:				**4693,31**	**42240**
5	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**1366,75**	**1367**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1	1	1331,00	1331
		Итого оплата труда:				**1331,00**	**1331**
5. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**1**
5. 3	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,005	2345,00	12
5. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00001	23006,00	0
5. 5	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,1	0,1	104,00	10
5. 6	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1196560,00	0
5. 7	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000002	6186588,00	12
		Итого материалов:				**34,97**	**35**
		Накладные расходы	%	61		811,91	812
		Сметная прибыль	%	8		174,29	174
		Сметная стоимость:				**2352,95**	**2353**
6	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1340,77**	**8045**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,82	4,92	1383,00	6804
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1344	1616,00	217
		Итого оплата труда:				**1170,26**	**7022**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0672	5359,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0672	1901,00	128

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,536	178,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,0672	2729,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0672	1331,00	89
		Итого эксплуатация машин:				**136,15**	**817**
6. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2448	450,00	110
6. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0126	652,00	8
6. 8	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00264	115509,00	305
		Итого материалов:				**70,55**	**423**
		Накладные расходы	%	72		842,59	5056
		Сметная прибыль	%	8		174,67	1048
		Сметная стоимость:				**2358,02**	**14148**
7	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2949,71**	**2950**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	2	1331,00	2662
		Итого оплата труда:				**2662,00**	**2662**
7. 2	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	0,00003	248494,00	7
7. 3	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	2,8	57,00	160
7. 4	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,001	86785,00	87
7. 5	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00011	307885,00	34
		Итого материалов:				**287,71**	**288**
		Накладные расходы	%	72		1916,64	1917
		Сметная прибыль	%	8		389,31	389
		Сметная стоимость:				**5255,65**	**5256**
8	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство контроля шлейфа. Монтаж**	**шт.**	**9,0000**		**7304,25**	**65738**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	5	45	1434,00	64530
		Итого оплата труда:				**7170,00**	**64530**
8. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	1,17	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**15**
8. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00002	0,00018	23006,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,3	2,7	104,00	281
8. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000014	1196560,00	17
8. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000144	6186588,00	891
		Итого материалов:				**132,56**	**1193**
		Накладные расходы	%	61		4373,70	39363
		Сметная прибыль	%	8		934,24	8408
		Сметная стоимость:				**12612,19**	**113510**
9	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Канал кабельный размером 16х16мм. Монтаж**	**м**	**270,0000**		**354,35**	**95675**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	59,4	1289,00	76567
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,594	1616,00	960
		Итого оплата труда:				**287,14**	**77527**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,297	5359,00	1592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,297	1901,00	565
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	7,29	178,00	1298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,297	2729,00	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,297	1331,00	395
9. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	13,068	18,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**3935**
9. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,67	335,00	1899
9. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,54	234,00	126
9. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002592	234282,00	607
9.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	4,86	1527,00	7421
9.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	18,09	227,00	4106
9.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	48,6	12,00	583
9.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	2,7	159,00	429
		Итого материалов:				**56,20**	**15173**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		206,74	55819
		Сметная прибыль	%	8		44,89	12120
		Сметная стоимость:				**605,98**	**163613**
10	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Канал кабельный размером 25х16мм. Монтаж**	**м**	**30,0000**		**354,35**	**10631**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	6,6	1289,00	8507
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,066	1616,00	107
		Итого оплата труда:				**287,14**	**8614**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,033	5359,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1901,00	63
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,81	178,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,033	2729,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1331,00	44
10. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,452	18,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**437**
10. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,63	335,00	211
10. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,06	234,00	14
10. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000288	234282,00	67
10.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,54	1527,00	825
10.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	2,01	227,00	456
10.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	5,4	12,00	65
10.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,3	159,00	48
		Итого материалов:				**56,20**	**1686**
		Накладные расходы	%	72		206,74	6202
		Сметная прибыль	%	8		44,89	1347
		Сметная стоимость:				**605,98**	**18179**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**3,0000**		**704,74**	**2114**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,29	0,87	1289,00	1121
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0132	1616,00	21
		Итого оплата труда:				**380,92**	**1143**
11. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0066	5359,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0066	1901,00	13
11. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,537	178,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0066	2729,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0066	1331,00	9
11. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,1332	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,45**	**151**
11. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,09	335,00	30
11. 8	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000065	909277,00	59
11. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000032	234282,00	7
11.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,03	1527,00	46
11.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,25	0,75	227,00	170
11.12	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	0,3	12,00	4
11.13	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	0,3	12,00	4
11.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,05	0,15	636,00	95
11.15	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,001545	275572,00	426
		Итого материалов:				**280,47**	**841**
		Накладные расходы	%	72		274,26	823
		Сметная прибыль	%	8		78,32	235
		Сметная стоимость:				**1057,32**	**3172**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**354,35**	**5315**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	3,3	1289,00	4254
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,033	1616,00	53
		Итого оплата труда:				**287,14**	**4307**
12. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0165	5359,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165	1901,00	31
12. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,405	178,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0165	2729,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165	1331,00	22
12. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,726	18,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**219**
12. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,315	335,00	106
12. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,03	234,00	7
12. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000144	234282,00	34
12.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,27	1527,00	412
12.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	1,005	227,00	228
12.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	2,7	12,00	32
12.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,15	159,00	24
		Итого материалов:				**56,20**	**843**
		Накладные расходы	%	72		206,74	3101
		Сметная прибыль	%	8		44,89	673
		Сметная стоимость:				**605,98**	**9090**
13	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**318,0000**		**83,83**	**26658**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	15,9	1289,00	20495
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0636	1616,00	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**64,77**	**20598**
13. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0318	5359,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0318	1901,00	60
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0318	2729,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0318	1331,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**257**
13. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,5088	652,00	332
13. 6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001367	76261,00	104
13. 7	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	15,9	29,00	461
13. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	38,796	12,00	466
13. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,9858	4265,00	4204
13.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	2,544	121,00	308
13.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000064	484042,00	31
		Итого материалов:				**18,57**	**5906**
		Накладные расходы	%	72		46,64	14830
		Сметная прибыль	%	8		10,44	3319
		Сметная стоимость:				**140,90**	**44808**
14	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**312,0000**		**359,37**	**112122**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,16	49,92	1289,00	64347
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1872	1616,00	303
		Итого оплата труда:				**207,21**	**64649**
14. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0936	5359,00	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0936	1901,00	178
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0936	2729,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0936	1331,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**757**
14. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	7,8	335,00	2613
14. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0001	0,0312	23006,00	718

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	4,056	182,00	738
14. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,59	376,00	974
14. 9	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	37,44	46,00	1722
14.10	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,28	87,36	227,00	19831
14.11	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	9,36	1785,00	16708
14.12	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,3744	951,00	356
14.13	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,049	15,288	121,00	1850
14.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,9672	1092,00	1056
14.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000003	0,000936	484042,00	453
		Итого материалов:				**150,70**	**47018**
		Накладные расходы	%	72		149,19	46548
		Сметная прибыль	%	8		40,68	12694
		Сметная стоимость:				**549,24**	**171363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**554984**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**554984**
	Материалы -		Тенге				**78110**
	Всего заработная плата -		Тенге				**471898**
		Накладные расходы -	Тенге				**308375**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69069**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**932428**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**932428**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471898**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
15	**2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1,0000**		**29508,00**	**29508**
		Сметная прибыль	%	8		2360,64	2361
		Сметная стоимость:				**31868,64**	**31869**
16	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**62,0000**		**1653,00**	**102486**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		132,24	8199
		Сметная стоимость:				**1785,24**	**110685**
17	**2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**6,0000**		**1064,00**	**6384**
		Сметная прибыль	%	8		85,12	511
		Сметная стоимость:				**1149,12**	**6895**
18	**2308-0304-0502 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**9,0000**		**1775,00**	**15975**
		Сметная прибыль	%	8		142,00	1278
		Сметная стоимость:				**1917,00**	**17253**
19	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1575,00**	**1575**
		Сметная прибыль	%	8		126,00	126
		Сметная стоимость:				**1701,00**	**1701**
20	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**6,0000**		**632,00**	**3792**
		Сметная прибыль	%	8		50,56	303
		Сметная стоимость:				**682,56**	**4095**
21	**2308-0306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1,0000**		**3915,00**	**3915**
		Сметная прибыль	%	8		313,20	313
		Сметная стоимость:				**4228,20**	**4228**
22	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Устройство контроля шлейфа МАЯК ШС-1**	**шт**	**9,0000**		**450,00**	**4050**
		Сметная прибыль	%	8		36,00	324
		Сметная стоимость:				**486,00**	**4374**
23	**2306-0410-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,0700**		**22547,00**	**1578**
		Сметная прибыль	%	8		1803,76	126
		Сметная стоимость:				**24350,76**	**1705**
24	**2306-0410-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**0,4000**		**91750,00**	**36700**
		Сметная прибыль	%	8		7340,00	2936
		Сметная стоимость:				**99090,00**	**39636**
25	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**177804,00**	**10668**
		Сметная прибыль	%	8		14224,32	853
		Сметная стоимость:				**192028,32**	**11522**
26	**2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,1000**		**64347,00**	**6435**
		Сметная прибыль	%	8		5147,76	515
		Сметная стоимость:				**69494,76**	**6949**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**2306-1710-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**270,0000**		**57,00**	**15390**
		Сметная прибыль	%	8		4,56	1231
		Сметная стоимость:				**61,56**	**16621**
28	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**30,0000**		**74,00**	**2220**
		Сметная прибыль	%	8		5,92	178
		Сметная стоимость:				**79,92**	**2398**
29	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**3,0000**		**156,00**	**468**
		Сметная прибыль	%	8		12,48	37
		Сметная стоимость:				**168,48**	**505**
30	**2307-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная КО-1**	**шт.**	**10,0000**		**778,00**	**7780**
		Сметная прибыль	%	8		62,24	622
		Сметная стоимость:				**840,24**	**8402**
31	**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**5,0000**		**53,00**	**265**
		Сметная прибыль	%	8		4,24	21
		Сметная стоимость:				**57,24**	**286**
32	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**10,0000**		**71,00**	**710**
		Сметная прибыль	%	8		5,68	57
		Сметная стоимость:				**76,68**	**767**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**249899**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**249899**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**249899**
Сметная прибыль -			Тенге				**19992**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**269891**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**269891**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**804883**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**804883**
Материалы -			Тенге				**78110**
Всего заработная плата -			Тенге				**471898**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**249899**
Накладные расходы -			Тенге				**308375**
Сметная прибыль -			Тенге				**89061**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1202319**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**354**
Сметная заработная плата -			Тенге				**471898**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1202319**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471898**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**804883**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**470134**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6739**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1764**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**328010**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**308375**
	ИТОГО:		Тенге				**1113258**
	Сметная прибыль		Тенге				**89061**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1202319**

Составил Болатова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на локальная сеть

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1072,062
Сметная заработная плата, тыс. тенге	445,929
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,244

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Оптическая распределительная коробка.Монтаж**	**коробка**	**1,0000**		**4061,47**	**4061**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	2	1331,00	2662
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,34	1331,00	453
		Итого оплата труда:				**3114,54**	**3115**
1. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	0,34	3030,00	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,34	1331,00	453
		Итого эксплуатация машин:				**1030,20**	**1030**
1. 4	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	0,103	146,00	15
1. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00002	1196560,00	24
1. 6	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,004	0,004	1082,00	4
1. 7	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,02	4136,00	83
1. 8	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00002	5882338,00	118
1. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	0,0015	70268,00	105
1.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	1010,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**369,27**	**369**
		Накладные расходы	%	61		1899,87	1900
		Сметная прибыль	%	8		476,91	477
		Сметная стоимость:				**6438,24**	**6438**
2	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**2,0000**		**4061,47**	**8123**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2	4	1331,00	5324
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,68	1331,00	905
		Итого оплата труда:				**3114,54**	**6229**
2. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	0,68	3030,00	2060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1331,00	905
		Итого эксплуатация машин:				**1030,20**	**2060**
2. 4	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	0,206	146,00	30
2. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00004	1196560,00	48
2. 6	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,004	0,008	1082,00	9
2. 7	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,04	4136,00	165
2. 8	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00004	5882338,00	235
2. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	0,003	70268,00	211
2.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,04	1010,00	40
		Итого материалов:				**369,27**	**739**
		Накладные расходы	%	61		1899,87	3800
		Сметная прибыль	%	8		476,91	954
		Сметная стоимость:				**6438,24**	**12876**
3	**1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**4,0000**		**73312,00**	**293248**
3. 1	0101-0103-0103 РСНБ РК 2015	Инженер I категории	чел.-ч	16	64	2404,00	153856
3. 2	0101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Инженер II категории	чел.-ч	16	64	2178,00	139392
		Итого оплата труда:				**73312,00**	**293248**
		Накладные расходы	%	61		44720,32	178881
		Сметная прибыль	%	8		9442,59	37770
		Сметная стоимость:				**127474,91**	**509900**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**496,65**	**4967**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,34	3,4	1383,00	4702
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008	1616,00	13
		Итого оплата труда:				**471,51**	**4715**
4. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004	5359,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1901,00	8
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2729,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1331,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**32**
4. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000315	23006,00	7
4. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00015	499540,00	75
4. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,042	652,00	27
4. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	10,2	12,00	122
		Итого материалов:				**23,20**	**232**
		Накладные расходы	%	72		339,49	3395
		Сметная прибыль	%	8		66,89	669
		Сметная стоимость:				**903,03**	**9030**
5	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**463,22**	**2779**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,29	1,74	1289,00	2243
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0396	1616,00	64
		Итого оплата труда:				**384,48**	**2307**
5. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0198	5359,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198	1901,00	38
5. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,162	178,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0198	2729,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198	1331,00	26
5. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,4176	18,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,75**	**196**
5. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	335,00	42
5. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,024	234,00	6
5. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000058	234282,00	13
5.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,108	1527,00	165
5.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	0,402	227,00	91
5.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	1,08	12,00	13
5.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,06	159,00	10
		Итого материалов:				**56,67**	**340**
		Накладные расходы	%	72		276,82	1661
		Сметная прибыль	%	8		59,20	355
		Сметная стоимость:				**799,25**	**4796**
6	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**17,0000**		**482,88**	**8209**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,26	4,42	1289,00	5697
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,1598	1616,00	258
		Итого оплата труда:				**350,33**	**5956**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0799	5359,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0799	1901,00	152
6. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	1,091	178,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0799	2729,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0799	1331,00	106
6. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	1,051	18,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,55**	**859**
6. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,357	335,00	120
6. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,1394	450,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000179	234282,00	42
6.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0051	5164,00	26
6.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,041	0,697	227,00	158
6.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0008	0,0136	8169,00	111
6.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0102	0,1734	159,00	28
6.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	1,36	636,00	865
6.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,1105	1664,00	184
6.16	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000007	0,000116	484042,00	56
		Итого материалов:				**97,19**	**1652**
		Накладные расходы	%	72		252,24	4288
		Сметная прибыль	%	8		58,81	1000
		Сметная стоимость:				**793,93**	**13497**
7	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18,0000**		**325,43**	**5858**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,1	1,8	1331,00	2396
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,6804	1217,59	828
		Итого оплата труда:				**179,12**	**3224**
7. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0702	5359,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702	1901,00	133
7. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,54	3835,00	2071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,54	1114,00	602
7. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,54	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0702	2729,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702	1331,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**147,04**	**2647**
7. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0072	335,00	2
7. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000144	1812342,00	261

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,001728	1755,00	3
7.10	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00009	5882338,00	529
7.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,001498	380,00	1
7.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0108	1655,00	18
7.13	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000738	1092,00	1
		Итого материалов:				**45,28**	**815**
		Накладные расходы	%	72		128,97	2321
		Сметная прибыль	%	8		36,35	654
		Сметная стоимость:				**490,75**	**8833**
8	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**595,0000**		**238,92**	**142157**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,1629	96,925	1311,00	127069
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0595	1114,00	66
		Итого оплата труда:				**213,67**	**127136**
8. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0595	1632,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0595	1114,00	66
8. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	36,176	16,00	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	36,176	18,00	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**1327**
8. 6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	1190	10,00	11900
8. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00595	312746,00	1861
		Итого материалов:				**23,13**	**13761**
		Накладные расходы	%	72		153,84	91538
		Сметная прибыль	%	8		31,42	18696
		Сметная стоимость:				**424,19**	**252390**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**469402**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**469402**
Материалы -			Тенге				**17908**
Всего заработная плата -			Тенге				**445929**
Накладные расходы -			Тенге				**287784**
Сметная прибыль -			Тенге				**60575**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**817761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**817761**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445929**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
9	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Оптическая распределительная коробка ОРК-8-1**	**шт**	**1,0000**		**19642,86**	**19643**
		Сметная прибыль	%	8		1571,43	1571
		Сметная стоимость:				**21214,29**	**21214**
10	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Распределительная коробка проходная РКП**	**шт**	**2,0000**		**10714,29**	**21429**
		Сметная прибыль	%	8		857,14	1714
		Сметная стоимость:				**11571,43**	**23143**
11	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Волоконно-оптическое сетевое окончание**	**шт**	**4,0000**		**22321,43**	**89286**
		Сметная прибыль	%	8		1785,71	7143
		Сметная стоимость:				**24107,14**	**96429**
12	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 3м**	**шт**	**2,0000**		**2767,86**	**5536**
		Сметная прибыль	%	8		221,43	443
		Сметная стоимость:				**2989,29**	**5979**
13	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 5м**	**шт**	**5,0000**		**3035,71**	**15179**
		Сметная прибыль	%	8		242,86	1214
		Сметная стоимость:				**3278,57**	**16393**
14	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 7м**	**шт**	**1,0000**		**3392,86**	**3393**
		Сметная прибыль	%	8		271,43	271
		Сметная стоимость:				**3664,29**	**3664**
15	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 10м**	**шт**	**1,0000**		**3928,57**	**3929**
		Сметная прибыль	%	8		314,29	314
		Сметная стоимость:				**4242,86**	**4243**
16	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 25м**	**шт**	**3,0000**		**6250,00**	**18750**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	1500
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**20250**
17	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 35м**	**шт**	**1,0000**		**7857,14**	**7857**
		Сметная прибыль	%	8		628,57	629
		Сметная стоимость:				**8485,71**	**8486**
18	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC 40м**	**шт**	**1,0000**		**8571,43**	**8571**
		Сметная прибыль	%	8		685,71	686
		Сметная стоимость:				**9257,14**	**9257**
19	**2307-0220-0707 РСНБ РК 2015**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**10,0000**		**611,00**	**6110**
		Сметная прибыль	%	8		48,88	489
		Сметная стоимость:				**659,88**	**6599**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**6,0000**		**140,00**	**840**
		Сметная прибыль	%	8		11,20	67
		Сметная стоимость:				**151,20**	**907**
21	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0000**		**298,00**	**5066**
		Сметная прибыль	%	8		23,84	405
		Сметная стоимость:				**321,84**	**5471**
22	**2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,0180**		**139276,00**	**2507**
		Сметная прибыль	%	8		11142,08	201
		Сметная стоимость:				**150418,08**	**2708**
23	**2306-1710-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**595,0000**		**46,00**	**27370**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	2190
		Сметная стоимость:				**49,68**	**29560**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**235464**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**229558**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**229558**
Сметная прибыль -			Тенге				**18365**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**247923**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5906**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5906**
Сметная прибыль -			Тенге				**472**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6378**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**254302**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**704867**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**443342**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**8153**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2588**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**253372**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**287784**
ИТОГО:			Тенге				**992650**
Сметная прибыль			Тенге				**79412**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1072062**

Составил Болатова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-12

на телефонизация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	154,863
Сметная заработная плата, тыс. тенге	25,294
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,019

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	**1310-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**1106,93**	**5535**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,72	3,6	1331,00	4792
		Итого оплата труда:				**958,32**	**4792**
1. 2	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,005	19309,00	97
1. 3	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	1	104,00	104
1. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00005	1196560,00	60
1. 5	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,05	587,00	29
1. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00005	6186588,00	309
1. 7	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	1	144,00	144
		Итого материалов:				**148,61**	**743**
		Накладные расходы	%	61		584,58	2923
		Сметная прибыль	%	8		135,32	677
		Сметная стоимость:				**1826,83**	**9134**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**50,0000**		**325,43**	**16271**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,1	5	1331,00	6655
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,89	1217,59	2301
		Итого оплата труда:				**179,12**	**8956**
2. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,195	5359,00	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	1901,00	371
2. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,5	3835,00	5753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,5	1114,00	1671
2. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,5	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,195	2729,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	1331,00	260
		Итого эксплуатация машин:				**147,04**	**7352**
2. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,02	335,00	7
2. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0004	1812342,00	725
2. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,0048	1755,00	8
2.10	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00025	5882338,00	1471
2.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,00416	380,00	2
2.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,03	1655,00	50
2.13	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00205	1092,00	2
		Итого материалов:				**45,28**	**2264**
		Накладные расходы	%	72		128,97	6448
		Сметная прибыль	%	8		36,35	1818
		Сметная стоимость:				**490,75**	**24537**
3	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка оптическая абонентская.Монтаж**	**шт.**	**5,0000**		**496,65**	**2483**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,34	1,7	1383,00	2351
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1616,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**471,51**	**2358**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	5359,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1901,00	4
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002	2729,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1331,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**16**
3. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000158	23006,00	4
3. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000075	499540,00	37
3. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,021	652,00	14
3. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	5,1	12,00	61
		Итого материалов:				**23,20**	**116**
		Накладные расходы	%	72		339,49	1697
		Сметная прибыль	%	8		66,89	334
		Сметная стоимость:				**903,03**	**4515**
4	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Мини-каналы размером 16х16мм.Монтаж**	**м**	**32,0000**		**354,35**	**11339**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	7,04	1289,00	9075
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0704	1616,00	114
		Итого оплата труда:				**287,14**	**9188**
4. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0352	5359,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0352	1901,00	67
4. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,864	178,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0352	2729,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0352	1331,00	47
4. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,549	18,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**466**
4. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,672	335,00	225
4. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,064	234,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000307	234282,00	72
4.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,576	1527,00	880
4.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	2,144	227,00	487
4.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	5,76	12,00	69
4.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,32	159,00	51
		Итого материалов:				**56,20**	**1798**
		Накладные расходы	%	72		206,74	6616
		Сметная прибыль	%	8		44,89	1436
		Сметная стоимость:				**605,98**	**19391**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35628**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**35628**
	Материалы -		Тенге				**4921**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25294**
		Накладные расходы -	Тенге				**17684**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4265**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**57578**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57578**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25294**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
5	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Телефонный аппарат KX-HDV-100**	**шт**	**5,0000**		**11620,54**	**58103**
		Сметная прибыль	%	8		929,64	4648
		Сметная стоимость:				**12550,18**	**62751**
6	**2306-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203**	**км**	**0,0500**		**272882,00**	**13644**
		Сметная прибыль	%	8		21830,56	1092
		Сметная стоимость:				**294712,56**	**14736**
7	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Розетка оптическая абонентская**	**шт**	**5,0000**		**1339,29**	**6696**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	536
		Сметная стоимость:				**1446,43**	**7232**
8	**2306-1710-0501 РСНБ РК 2015**	**Миниканал 16х16**	**м**	**32,0000**		**328,00**	**10496**
		Сметная прибыль	%	8		26,24	840
		Сметная стоимость:				**354,24**	**11336**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2306-1709-0405 РСНБ РК 2015**	**Коннектор F 11**	**шт.**	**10,0000**		**114,00**	**1140**
		Сметная прибыль	%	8		9,12	91
		Сметная стоимость:				**123,12**	**1231**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90079**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**90079**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**90079**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7206**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**97286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**97286**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**125708**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**22872**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7835**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2421**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**95001**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**17684**
ИТОГО:			Тенге				**143392**
Сметная прибыль			Тенге				**11471**
ИТОГО по смете:			Тенге				**154863**

Составил Болатова

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	107102,967
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12431,544
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	10,134

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Пождепо					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**142,4000**		**50,08**	**7132**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,638	1591,00	2605
		Итого оплата труда:				**18,30**	**2605**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,638	4355,00	7132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,638	1591,00	2606
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**7132**
		Накладные расходы	%	72		13,17	1876
		Сметная прибыль	%	8		5,06	721
		Сметная стоимость:				**68,32**	**9728**
2	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**427,2000**		**42,85**	**18307**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	4,204	1591,00	6688
		Итого оплата труда:				**15,66**	**6688**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4,204	4355,00	18307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	4,204	1591,00	6689
		Итого эксплуатация машин:				**42,85**	**18307**
		Накладные расходы	%	72		11,27	4815
		Сметная прибыль	%	8		4,33	1850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**58,46**	**24972**
3	**1101-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**98,5000**		**298,88**	**29440**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,015	1,478	932,00	1377
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0688	6,777	1591,00	10782
		Итого оплата труда:				**123,44**	**12159**
3. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0688	6,777	4141,00	28063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0688	6,777	1591,00	10782
		Итого эксплуатация машин:				**284,90**	**28063**
		Накладные расходы	%	72		88,88	8754
		Сметная прибыль	%	8		31,02	3056
		Сметная стоимость:				**418,78**	**41250**
4	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,0000**		**3202,18**	**22415**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	2,976	20,832	1076,00	22415
		Итого оплата труда:				**3202,18**	**22415**
		Накладные расходы	%	72		2305,57	16139
		Сметная прибыль	%	8		440,62	3084
		Сметная стоимость:				**5948,36**	**41639**
5	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,6000**		**2668,48**	**1601**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	2,48	1,488	1076,00	1601
		Итого оплата труда:				**2668,48**	**1601**
		Накладные расходы	%	72		1921,31	1153
		Сметная прибыль	%	8		367,18	220
		Сметная стоимость:				**4956,97**	**2974**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**		**35,10**	**562**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,12896	1591,00	205
		Итого оплата труда:				**12,82**	**205**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,12896	4355,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,12896	1591,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**562**
		Накладные расходы	%	72		9,23	148
		Сметная прибыль	%	8		3,55	57
		Сметная стоимость:				**47,88**	**766**
7	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**35,0000**		**1236,62**	**43282**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	1,21	42,35	1022,00	43282
		Итого оплата труда:				**1236,62**	**43282**
		Накладные расходы	%	72		890,37	31163
		Сметная прибыль	%	8		170,16	5956
		Сметная стоимость:				**2297,15**	**80400**
8	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**51,0000**		**191,06**	**9744**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,129	6,579	780,00	5132
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	1,594	1331,00	2121
		Итого оплата труда:				**142,21**	**7253**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	1,594	2830,00	4510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	1,594	1331,00	2122
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	6,375	16,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,44**	**4612**
		Накладные расходы	%	72		102,39	5222
		Сметная прибыль	%	8		23,48	1197
		Сметная стоимость:				**316,93**	**16163**
9	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**190,5000**		**355,39**	**67701**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,027	5,144	1158,00	5956
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	14,745	1591,00	23459
		Итого оплата труда:				**154,41**	**29415**
9. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,953	4355,00	12859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,953	1591,00	4698
9. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	11,792	4141,00	48830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	11,792	1591,00	18761
		Итого эксплуатация машин:				**323,83**	**61690**
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00762	7216,00	55
		Итого материалов:				**0,29**	**55**
		Накладные расходы	%	72		111,17	21179
		Сметная прибыль	%	8		37,32	7110
		Сметная стоимость:				**503,88**	**95990**
10	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**333,3750**		**349,00**	**116348**
		Сметная прибыль	%	8		27,92	9308
		Сметная стоимость:				**376,92**	**125656**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**190,5000**		**21,14**	**4027**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,00332	0,63246	932,00	589
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,702945	1888,64	1328
		Итого оплата труда:				**10,06**	**1917**
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,01524	3362,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,01524	1331,00	20
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,687705	4844,00	3331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,687705	1901,00	1307
		Итого эксплуатация машин:				**17,76**	**3382**
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00762	7216,00	55
		Итого материалов:				**0,29**	**55**
		Накладные расходы	%	72		7,25	1380
		Сметная прибыль	%	8		2,27	433
		Сметная стоимость:				**30,66**	**5840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**320558**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**320558**
Материалы -			Тенге				**110**
Всего заработная плата -			Тенге				**127540**
Транспортные расходы -			Тенге				**116348**
		Накладные расходы -	Тенге				**91829**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32991**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**445378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127540**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**445378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127540**
РАЗДЕЛ 2.Фундамент ФМ-1							
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**67,0000**		**22481,37**	**1506252**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	90,45	932,00	84299
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	12,147	1331,00	16168
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**100467**
12. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	32,16	15,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	12,06	6038,00	72818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	12,06	1331,00	16052
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0871	2729,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0871	1331,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**73538**
12. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	68,34	18032,00	1232307
12. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	16,75	6931,00	116094
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,134	98,00	13
		Итого материалов:				**20125,59**	**1348414**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	91425
		Сметная прибыль	%	8		1907,67	127814
		Сметная стоимость:				**25753,60**	**1725491**
13	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство из бетона В15**	**м3**	**207,6000**		**34908,62**	**7247028**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	2,37	492,012	1114,00	548101
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	71,248	1368,37	97494
		Итого оплата труда:				**3109,80**	**645595**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,56052	4544,00	2547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,56052	1331,00	746
13. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	29,396	40,00	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	59,041	6038,00	356492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	59,041	1331,00	78584
13. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	4,671	4992,00	23318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	4,671	1901,00	8880
13. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	18,539	178,00	3300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	6,975	2729,00	19036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	6,975	1331,00	9284
		Итого эксплуатация машин:				**1955,05**	**405868**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	21,175	70,00	1482
13.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,14532	50384,00	7322
13.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,02076	21529,00	447
13.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	10,38	6931,00	71944
13.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,02076	211192,00	4384
13.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00731	1,518	98,00	149
13.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	14,117	1068,00	15077
13.16	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	210,714	29352,00	6184877
13.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,109	22,628	326,00	7377
		Итого материалов:				**30313,39**	**6293059**
		Накладные расходы	%	91		2829,92	587492
		Сметная прибыль	%	8		3019,08	626762
		Сметная стоимость:				**40757,62**	**8461282**
14	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6912**		**233333,00**	**161280**
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	12902
		Сметная стоимость:				**251999,64**	**174182**
15	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**15,4168**		**254068,00**	**3916905**
		Сметная прибыль	%	8		20325,44	313352
		Сметная стоимость:				**274393,44**	**4230258**
16	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,9152**		**277021,18**	**253530**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	33,1	30,293	1223,00	37048
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,341004	1897,02	647
		Итого оплата труда:				**41188,13**	**37695**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,338624	4992,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,338624	1901,00	644
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	1,483	178,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,00238	2729,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00238	1331,00	3