1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2142,50**	**1961**
16. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,9152	233975,00	214134
16. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,00183	211192,00	387
		Итого материалов:				**234397,38**	**214520**
		Накладные расходы	%	91		37481,20	34303
		Сметная прибыль	%	8		25160,19	23027
		Сметная стоимость:				**339662,57**	**310859**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13084995**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13084995**
	Материалы -		Тенге				**7855994**
	Всего заработная плата -		Тенге				**783758**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4078185**
		Накладные расходы -	Тенге				**713220**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1103857**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14902072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**783758**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14902072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**783758**
		РАЗДЕЛ 3.Утепление фундаментной плиты					
17	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**81,5000**		**11611,18**	**946311**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,85	69,275	1022,00	70799
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	44,01	1369,52	60273
		Итого оплата труда:				**1608,24**	**131072**
17. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	37,49	2830,00	106097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	37,49	1331,00	49899
17. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	74,98	16,00	1200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	6,52	5257,00	34276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	6,52	1591,00	10373
		Итого эксплуатация машин:				**1737,08**	**141572**
17. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	93,725	7818,00	732742

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	12,225	98,00	1198
		Итого материалов:				**9005,40**	**733940**
		Накладные расходы	%	93		1495,66	121897
		Сметная прибыль	%	8		1048,55	85457
		Сметная стоимость:				**14155,39**	**1153664**
18	**1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция из наплавляемого техноэласта ЭПП-4 в один слой.Устройство**	**м2 поверхности**	**886,0000**		**905,55**	**802322**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	0,386	341,996	1136,00	388507
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,069	61,134	1331,00	81369
		Итого оплата труда:				**530,34**	**469877**
18. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,067	59,362	2815,00	167104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,067	59,362	1331,00	79011
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,772	2729,00	4836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,772	1331,00	2359
18. 5	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,089	78,854	4,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**194,42**	**172255**
18. 6	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	443	446,00	197578
18. 7	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,34	301,24	146,00	43981
		Итого материалов:				**272,64**	**241559**
		Накладные расходы	%	93		493,21	436985
		Сметная прибыль	%	8		111,90	99145
		Сметная стоимость:				**1510,67**	**1338452**
19	**2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 первый слой**	**м2**	**1010,0400**		**876,00**	**884795**
		Сметная прибыль	%	8		70,08	70784
		Сметная стоимость:				**946,08**	**955579**
20	**1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция из наплавляемого техноэласта ЭПП-4 последующий слой.Устройство**	**м2 поверхности**	**886,0000**		**316,73**	**280626**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	0,23	203,78	1136,00	231494

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,772	1331,00	2359
		Итого оплата труда:				**263,94**	**233853**
20. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,772	2729,00	4836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,772	1331,00	2359
20. 4	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,089	78,854	4,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,81**	**5151**
20. 5	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,34	301,24	146,00	43981
		Итого материалов:				**49,64**	**43981**
		Накладные расходы	%	93		245,47	217483
		Сметная прибыль	%	8		44,98	39849
		Сметная стоимость:				**607,18**	**537958**
21	**2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 второй слой**	**м2**	**1010,0400**		**876,00**	**884795**
		Сметная прибыль	%	8		70,08	70784
		Сметная стоимость:				**946,08**	**955579**
22	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**244,1100**		**340,79**	**83191**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,258	62,98	1202,00	75702
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,832	1297,33	3674
		Итого оплата труда:				**325,17**	**79376**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,439398	2185,00	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,439398	1114,00	489
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,392	2729,00	6529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,392	1331,00	3184
		Итого эксплуатация машин:				**30,68**	**7489**
		Накладные расходы	%	94		305,66	74613
		Сметная прибыль	%	8		51,72	12624
		Сметная стоимость:				**698,16**	**170429**
23	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Пеноплекс**	**м3**	**20,1365**		**20535,71**	**413517**
		Сметная прибыль	%	8		1642,86	33081
		Сметная стоимость:				**22178,57**	**446599**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**53,2000**		**17764,64**	**945079**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	3,44	183,008	1114,00	203871
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	23,94	1244,20	29786
		Итого оплата труда:				**4392,05**	**233657**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	14,364	4544,00	65270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	14,364	1331,00	19118
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	9,576	2185,00	20924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	9,576	1114,00	10668
		Итого эксплуатация машин:				**1620,18**	**86194**
24. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	58,52	11193,00	655014
		Итого материалов:				**12312,30**	**655014**
		Накладные расходы	%	94		4128,53	219638
		Сметная прибыль	%	8		1751,45	93177
		Сметная стоимость:				**23644,62**	**1257894**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5240637**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5240637**
Материалы -			Тенге				**1674495**
Всего заработная плата -			Тенге				**1147834**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2183107**
Накладные расходы -			Тенге				**1070616**
Сметная прибыль -			Тенге				**504900**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6816153**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**995**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1147834**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6816153**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**995**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1147834**
РАЗДЕЛ 4.Утепление ниже отметки 0.000 с наружной стороны по периметру здания							
25	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**33,1800**		**229,78**	**7624**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0288	0,955584	1223,00	1169
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00007	0,002323	1400,84	3
		Итого оплата труда:				**35,32**	**1172**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,000664	4992,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,000664	1901,00	1
25. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,000995	2185,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000995	1114,00	1
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,000664	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,000664	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**7**
25. 6	2110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	1,03	34,175	122,00	4169
25. 7	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	134,047	17,00	2279
		Итого материалов:				**194,34**	**6448**
		Накладные расходы	%	80		28,26	938
		Сметная прибыль	%	8		20,64	685
		Сметная стоимость:				**278,68**	**9247**
26	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Утепление пеноплексом**	**м3 изоляции**	**2,6500**		**15085,76**	**39977**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	10,58	28,037	1267,00	35523
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	1,59	1331,00	2116
		Итого оплата труда:				**14203,46**	**37639**
26. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	1,988	58,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	1,59	2729,00	4339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	1,59	1331,00	2116
		Итого эксплуатация машин:				**1680,90**	**4454**
		Накладные расходы	%	76		10794,63	28606
		Сметная прибыль	%	8		2070,43	5487
		Сметная стоимость:				**27950,82**	**74070**
27	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Пеноплекс**	**м3**	**2,7030**		**20535,71**	**55508**
		Сметная прибыль	%	8		1642,86	4441
		Сметная стоимость:				**22178,57**	**59949**
28	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песчано-гравийной смесью.Устройство**	**м3 основания**	**33,1800**		**3917,94**	**129997**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,78	25,88	1022,00	26450
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	9,622	1402,72	13497
		Итого оплата труда:				**1203,95**	**39947**
28. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	6,968	2830,00	19719

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	6,968	1331,00	9274
28. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	13,936	16,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,654	5257,00	13954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,654	1591,00	4223
		Итого эксплуатация машин:				**1021,58**	**33896**
28. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	36,498	1895,00	69164
28. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	4,977	98,00	488
		Итого материалов:				**2099,20**	**69651**
		Накладные расходы	%	93		1119,67	37151
		Сметная прибыль	%	8		403,01	13372
		Сметная стоимость:				**5440,62**	**180520**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**233107**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233107**
Материалы -			Тенге				**76100**
Всего заработная плата -			Тенге				**78758**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**55508**
Накладные расходы -			Тенге				**66694**
Сметная прибыль -			Тенге				**23984**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**323785**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**78758**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**323785**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**78758**
РАЗДЕЛ 5.Ремонтная канава(2шт)							
29	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**41,4000**		**473,30**	**19594**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	0,0681	2,819	1076,00	3034
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,36432	1331,00	485
		Итого оплата труда:				**84,99**	**3519**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,13662	4544,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,13662	1331,00	182
29. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03726	4030,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,03726	1331,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,19044	2830,00	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,19044	1331,00	253
29. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,38502	16,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,79**	**1316**
29. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,111	7216,00	15236
29. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,09108	98,00	9
		Итого материалов:				**368,23**	**15245**
		Накладные расходы	%	94		79,89	3307
		Сметная прибыль	%	8		44,25	1832
		Сметная стоимость:				**597,44**	**24734**
30	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Дно канавы из бетона В15.Устройство**	**м3**	**6,3000**		**31239,52**	**196809**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,97	6,111	1114,00	6808
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,269	1344,86	1707
		Итого оплата труда:				**1351,57**	**8515**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01701	4544,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01701	1331,00	23
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,36729	40,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,177	6038,00	7106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,177	1331,00	1567
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03087	4992,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03087	1901,00	59
30. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,04473	2729,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,04473	1331,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**1186,34**	**7474**
30. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,426	28134,00	180789
30. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00252	50384,00	127
30.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00063	21529,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
30.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,189	6931,00	1310
30.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,04599	98,00	5
30.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2268	1068,00	242
30.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,126	326,00	41
		Итого материалов:				**28972,60**	**182527**
		Накладные расходы	%	91		1229,93	7749
		Сметная прибыль	%	8		2597,56	16365
		Сметная стоимость:				**35067,00**	**220922**
31	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены канавы из керамического кирпича М100 на растворе 50.Кладка**	**м3 кладки**	**17,9200**		**33710,34**	**604089**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	106,624	1058,00	112808
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	6,451	1331,00	8587
		Итого оплата труда:				**6774,26**	**121395**
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	6,451	6038,00	38952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	6,451	1331,00	8586
		Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**38952**
31. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,301	11933,00	51321
31. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	7,168	54690,00	392018
31. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,041216	216144,00	8909
31. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,82432	98,00	81
		Итого материалов:				**25241,56**	**452329**
		Накладные расходы	%	93		6300,06	112897
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	57359
		Сметная стоимость:				**43211,23**	**774345**
32	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Скобы диаметром 22АI.Установка**	**т металлических изделий**	**0,0179**		**299023,73**	**5347**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	56,4	1,008	1180,00	1190
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,009655	1331,00	13
		Итого оплата труда:				**67270,74**	**1203**
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,004112	6038,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,004112	1331,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,005543	2729,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,005543	1331,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**2234,73**	**40**
32. 5	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,01788	230237,00	4117
		Итого материалов:				**230237,00**	**4117**
		Накладные расходы	%	93		62561,79	1119
		Сметная прибыль	%	8		28926,84	517
		Сметная стоимость:				**390512,36**	**6982**
33	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плита МП-1 из бетона В25.Устройство**	**м3**	**2,6800**		**63856,42**	**171135**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	41,808	1136,00	47494
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,835356	1348,19	1126
		Итого оплата труда:				**18141,83**	**48620**
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007236	4544,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007236	1331,00	10
33. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,285	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,765408	6038,00	4622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,765408	1331,00	1019
33. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025192	4992,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025192	1901,00	48
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03752	2729,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03752	1331,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**1829,05**	**4902**
33. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,72	35558,00	96725
33. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,31088	112,00	35
33.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01608	497899,00	8006
33.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,026532	49380,00	1310
33.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,166696	25046,00	4175

1	2	3	4	5	6	7	8
33.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014204	45762,00	650
33.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,0737	50384,00	3713
33.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002305	21529,00	50
33.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011497	6931,00	80
33.17	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,07504	20702,00	1553
33.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,006888	98,00	1
33.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,307	759,00	1751
33.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,117	326,00	690
		Итого материалов:				**44305,77**	**118739**
		Накладные расходы	%	91		16509,07	44244
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	17230
		Сметная стоимость:				**86794,72**	**232610**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1410**		**233333,00**	**32891**
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2631
		Сметная стоимость:				**251999,64**	**35522**
35	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4640**		**230237,00**	**106830**
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	8546
		Сметная стоимость:				**248655,96**	**115376**
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6050**		**15292,48**	**9251**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	12,62	7,635	1114,00	8505
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,102843	1901,00	196
		Итого оплата труда:				**14381,85**	**8700**
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,102843	4992,00	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,102843	1901,00	196
36. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024198	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,290381	200,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**945,80**	**572**
36. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,815	96,00	174
		Итого материалов:				**288,00**	**174**
		Накладные расходы	%	91		13087,48	7917
		Сметная прибыль	%	8		2270,40	1373
		Сметная стоимость:				**30650,36**	**18542**
37	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ступени из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,6000**		**31239,52**	**49983**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,97	1,552	1114,00	1729
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,3224	1344,86	434
		Итого оплата труда:				**1351,57**	**2163**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	4544,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1331,00	6
37. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,09328	40,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,29888	6038,00	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,29888	1331,00	398
37. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00784	4992,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00784	1901,00	15
37. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,01136	2729,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,01136	1331,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1186,34**	**1898**
37. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,632	28134,00	45915
37. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00064	50384,00	32
37.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00016	21529,00	3
37.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,048	6931,00	333
37.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,01168	98,00	1
37.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0576	1068,00	62
37.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,032	326,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**28972,60**	**46356**
		Накладные расходы	%	91		1229,93	1968
		Сметная прибыль	%	8		2597,56	4156
		Сметная стоимость:				**35067,00**	**56107**
38	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Реборда.Устройство**	**т стальных элементов**	**2,2230**		**57668,99**	**128200**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	31,4	69,803	1434,00	100098
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,268	1331,00	3018
		Итого оплата труда:				**46385,22**	**103116**
38. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	45,194	178,00	8045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	2,268	2729,00	6188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	2,268	1331,00	3019
		Итого эксплуатация машин:				**6402,32**	**14233**
38. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,066691	207969,00	13870
		Итого материалов:				**6239,07**	**13870**
		Накладные расходы	%	118		54734,56	121677
		Сметная прибыль	%	8		8992,28	19990
		Сметная стоимость:				**121395,83**	**269868**
39	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,7432**		**350235,00**	**260295**
		Сметная прибыль	%	8		28018,80	20824
		Сметная стоимость:				**378253,80**	**281118**
40	**2105-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,1640**		**362804,00**	**422304**
		Сметная прибыль	%	8		29024,32	33784
		Сметная стоимость:				**391828,32**	**456088**
41	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2960**		**261631,00**	**77443**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	6195
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**83638**
42	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0198**		**233333,00**	**4629**
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	370
		Сметная стоимость:				**251999,64**	**5000**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические решетки.Установка**	**т конструкций**	**0,1536**		**58513,75**	**8988**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	46,6	7,158	1114,00	7974
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,047616	1551,64	74
		Итого оплата труда:				**52393,41**	**8048**
43. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,2688	299,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,018432	4992,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,018432	1901,00	35
43. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,062976	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,395	91,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,021504	183,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,029184	2729,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,029184	1331,00	39
43. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,285696	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2554,40**	**392**
43.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004608	70,00	0
43.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002872	4800,00	14
43.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000507	499540,00	253
43.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,2304	283,00	65
43.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,06912	146,00	10
43.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1863677,00	29
43.16	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000215	219516,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
43.17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000048	438655,00	21
43.18	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000092	623096,00	57
43.19	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000298	417326,00	124
43.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001536	326,00	1
		Итого материалов:				**4046,95**	**622**
		Накладные расходы	%	69		36151,45	5553
		Сметная прибыль	%	8		7573,22	1163
		Сметная стоимость:				**102238,41**	**15704**
44	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1360**		**264340,00**	**35950**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	2876
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**38826**
45	**2105-0308-0121 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**6,4800**		**1357,00**	**8793**
		Сметная прибыль	%	8		108,56	703
		Сметная стоимость:				**1465,56**	**9497**
46	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Костыль диаметром 8АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0013**		**309476,93**	**396**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	42,7	0,054656	1434,00	78
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,001318	1331,01	2
		Итого оплата труда:				**62602,73**	**80**
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,0272	178,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,001318	2729,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,001318	1331,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**6593,37**	**8**
46. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000051	207969,00	11
46. 6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,00128	233333,00	299
		Итого материалов:				**241651,76**	**309**
		Накладные расходы	%	118		73871,22	95
		Сметная прибыль	%	8		30667,85	39
		Сметная стоимость:				**414016,00**	**530**
47	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,0000**		**641,76**	**14119**

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	7,832	968,00	7581
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2794	1114,00	311
		Итого оплата труда:				**358,76**	**7893**
47. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,995	15,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2794	2185,00	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2794	1114,00	311
		Итого эксплуатация машин:				**29,11**	**640**
47. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4488	12971,00	5821
47. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,77	98,00	75
		Итого материалов:				**268,04**	**5897**
		Накладные расходы	%	94		337,23	7419
		Сметная прибыль	%	8		78,32	1723
		Сметная стоимость:				**1057,31**	**23261**
48	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм**	**м2 стяжки**	**110,0000**		**-75,35**	**-8288**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0044	0,484	-968,00	-469
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,231	-1114,00	-257
		Итого оплата труда:				**-6,60**	**-726**
48. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	2,552	-15,00	-38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,231	-2185,00	-505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,231	-1114,00	-257
		Итого эксплуатация машин:				**-4,94**	**-543**
48. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,561	-12971,00	-7277
		Итого материалов:				**-66,15**	**-7277**
		Накладные расходы	%	94		-6,20	-682
		Сметная прибыль	%	8		-6,52	-718
		Сметная стоимость:				**-88,07**	**-9688**
49	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,6000**		**3281,87**	**80734**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,06	26,076	1158,00	30196
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,72324	1161,24	840
		Итого оплата труда:				**1261,62**	**31036**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,08856	4544,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,08856	1331,00	118
49. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,5658	2185,00	1236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,5658	1114,00	630
49. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,06888	2729,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,06888	1331,00	92
		Итого эксплуатация машин:				**74,25**	**1827**
49. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3198	12971,00	4148
49. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,75276	3143,00	2366
49. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,9471	98,00	93
49. 9	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	25,092	1678,00	42104
		Итого материалов:				**1980,13**	**48711**
		Накладные расходы	%	94		1185,92	29174
		Сметная прибыль	%	8		357,42	8793
		Сметная стоимость:				**4825,21**	**118700**
50	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**49,8200**		**4485,22**	**223454**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	2	99,64	1245,00	124052
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,428452	1126,62	483
		Итого оплата труда:				**2499,69**	**124535**
50. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02491	4544,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02491	1331,00	33
50. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,403542	2185,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,403542	1114,00	450
		Итого эксплуатация машин:				**19,97**	**995**
50. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,7473	16744,00	12513
50. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,019928	25113,00	500
50. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2491	90,00	22
50. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,04982	3143,00	157

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,231663	98,00	23
50.10	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	49,82	1710,00	85192
		Итого материалов:				**1975,25**	**98407**
		Накладные расходы	%	80		1999,75	99628
		Сметная прибыль	%	8		518,80	25847
		Сметная стоимость:				**7003,77**	**348928**
51	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен канавы**	**м2 поверхности**	**38,4200**		**874,07**	**33582**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	8,145	1311,00	10678
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,07684	1331,00	102
		Итого оплата труда:				**280,59**	**10780**
51. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,74919	736,00	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,07684	2729,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07684	1331,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**761**
51. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	92,208	223,00	20562
51. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006147	176526,00	1085
51. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009221	53700,00	495
		Итого материалов:				**576,33**	**22143**
		Накладные расходы	%	93		260,95	10026
		Сметная прибыль	%	8		90,80	3489
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**47096**
52	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**3,0000**		**3635,52**	**10907**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=889)	чел-ч	0,233	0,699	889,00	621
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,1035	1559,00	161
		Итого оплата труда:				**260,92**	**783**
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,0414	4992,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0414	1901,00	79
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,0621	2729,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,0621	1331,00	83
		Итого эксплуатация машин:				**125,38**	**376**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	3	3303,00	9909
		Итого материалов:				**3303,00**	**9909**
		Накладные расходы	%	90		234,83	704
		Сметная прибыль	%	8		309,63	929
		Сметная стоимость:				**4179,97**	**12540**
53	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлическое ограждение.Устройство**	**т конструкций**	**0,0637**		**73509,54**	**4681**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	1,84	1289,00	2372
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,334065	1597,24	534
		Итого оплата труда:				**45631,23**	**2906**
53. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,547011	299,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,054765	24,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007642	4992,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007642	1901,00	15
53. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,310122	4449,00	1380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,310122	1591,00	493
53. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004203	9091,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004203	2272,00	10
53. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,018467	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,024835	183,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,012099	2729,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,012099	1331,00	16
53.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,106982	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26098,09**	**1662**
53.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00191	70,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
53.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001191	4800,00	6
53.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	473435,00	30
53.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	63598,00	4
53.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000853	499540,00	426
53.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,087242	283,00	25
53.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,026109	146,00	4
53.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863677,00	12
53.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000255	219516,00	56
53.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	438655,00	9
53.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	623096,00	24
53.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	417326,00	52
53.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000637	326,00	0
		Итого материалов:				**10159,35**	**647**
		Накладные расходы	%	69		31485,55	2005
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	535
		Сметная стоимость:				**113394,69**	**7221**
54	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0160**		**278683,00**	**4459**
		Сметная прибыль	%	8		22294,64	357
		Сметная стоимость:				**300977,64**	**4816**
55	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0477**		**230237,00**	**10978**
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	878
		Сметная стоимость:				**248655,96**	**11856**
56	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонный упор из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,1200**		**33794,24**	**4055**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	2,82	0,3384	1136,00	384
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,027132	1340,83	36
		Итого оплата труда:				**3506,68**	**421**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	4544,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	1331,00	0
56. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,020136	40,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,02556	6038,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,02556	1331,00	34
56. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000468	4992,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000468	1901,00	1
56. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00078	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00078	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1342,28**	**161**
56. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1218	27687,00	3372
56. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0336	70,00	2
56.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000264	50384,00	13
56.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00003	21529,00	1
56.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,010584	6931,00	73
56.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,00034	98,00	0
56.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,05376	759,00	41
56.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0216	326,00	7
		Итого материалов:				**29248,44**	**3510**
		Накладные расходы	%	91		3191,08	383
		Сметная прибыль	%	8		2958,83	355
		Сметная стоимость:				**39944,14**	**4793**
57	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0214**		**727013,89**	**15558**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	58	1,241	1223,00	1518
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007704	1568,50	12
		Итого оплата труда:				**71498,66**	**1530**
57. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00321	4992,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00321	1901,00	6
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004494	2729,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004494	1331,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1321,89**	**28**
57. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0214	654758,00	14012
		Итого материалов:				**654758,00**	**14012**
		Накладные расходы	%	91		65063,78	1392
		Сметная прибыль	%	8		63366,21	1356
		Сметная стоимость:				**855443,88**	**18306**
58	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонный рассекатель из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,6600**		**33794,24**	**22304**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	2,82	1,861	1136,00	2114
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,149226	1340,83	200
		Итого оплата труда:				**3506,68**	**2314**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001782	4544,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001782	1331,00	2
58. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,110748	40,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,14058	6038,00	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,14058	1331,00	187
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002574	4992,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,002574	1901,00	5
58. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00429	2729,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00429	1331,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1342,28**	**886**
58. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6699	27687,00	18548
58. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,1848	70,00	13
58.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001452	50384,00	73
58.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000165	21529,00	4
58.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,058212	6931,00	403

1	2	3	4	5	6	7	8
58.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001868	98,00	0
58.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,29568	759,00	224
58.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1188	326,00	39
		Итого материалов:				**29248,44**	**19304**
		Накладные расходы	%	91		3191,08	2106
		Сметная прибыль	%	8		2958,83	1953
		Сметная стоимость:				**39944,14**	**26363**
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**133,2000**		**77,44**	**10315**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0213	2,837	1223,00	3470
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02664	1331,00	35
		Итого оплата труда:				**26,32**	**3505**
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01332	4544,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01332	1331,00	18
59. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01332	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01332	2729,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01332	1331,00	18
59. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,8658	150,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**227**
59. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001865	437485,00	816
59. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,011988	484042,00	5803
		Итого материалов:				**49,69**	**6619**
		Накладные расходы	%	69		18,16	2419
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1019
		Сметная стоимость:				**103,25**	**13753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2569786**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2556117**
Материалы -			Тенге				**1054901**
Всего заработная плата -			Тенге				**479381**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**964571**
Накладные расходы -			Тенге				**453541**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**240773**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3250431**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**399**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**479381**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13669**
	Материалы -		Тенге				**1269**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10953**
		Накладные расходы -	Тенге				**7558**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1698**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**22925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10953**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3273356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**490335**
		РАЗДЕЛ 6.Приямок					
60	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5**	**м3**	**0,2300**		**27671,13**	**6364**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	0,3105	932,00	289
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,041699	1331,00	56
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**345**
60. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1104	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0414	6038,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0414	1331,00	55
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000299	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000299	1331,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**252**
60. 6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2346	23120,00	5424
60. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0575	6931,00	399
60. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00046	98,00	0
		Итого материалов:				**25315,35**	**5823**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	314
		Сметная прибыль	%	8		2322,86	534
		Сметная стоимость:				**31358,54**	**7212**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приямок из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,7000**		**35577,32**	**24904**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	3,86	2,702	1114,00	3010
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,29841	1588,25	474
		Итого оплата труда:				**4977,11**	**3484**
61. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,308	40,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,01015	4992,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,01015	1901,00	19
61. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,273	4449,00	1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,273	1591,00	434
61. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,32928	178,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,01526	2729,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,01526	1331,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1968,32**	**1378**
61. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,019	0,71365	28134,00	20078
61. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00091	48073,00	44
61.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000329	21529,00	7
61.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000203	499540,00	101
61.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00042	211192,00	89
61.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,000987	98,00	0
61.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,0791	759,00	60
61.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,4214	326,00	137
		Итого материалов:				**29308,97**	**20516**
		Накладные расходы	%	91		4529,17	3170
		Сметная прибыль	%	8		3208,52	2246
		Сметная стоимость:				**43315,01**	**30321**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**0,8100**		**18997,69**	**15388**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	4,87	3,945	1267,00	4998
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,3321	1331,00	442
		Итого оплата труда:				**6716,00**	**5440**
62. 3	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,4	0,324	2513,00	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,324	1331,00	431
62. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73	0,5913	178,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0081	2729,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0081	1331,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1162,43**	**942**
62. 6	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,000042	0,000034	524320,00	18
62. 7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00567	25046,00	142
62. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	0,000697	207969,00	145
62. 9	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,041	0,03321	275336,00	9144
		Итого материалов:				**11664,97**	**9449**
		Накладные расходы	%	76		5104,16	4134
		Сметная прибыль	%	8		1928,15	1562
		Сметная стоимость:				**26030,00**	**21084**
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**228166,00**	**137**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	11
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**148**
64	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0075**		**264340,00**	**1993**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	159
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**2153**
65	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону приямка**	**м2 поверхности**	**3,1200**		**874,07**	**2727**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	0,66144	1311,00	867

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00624	1330,99	8
		Итого оплата труда:				**280,59**	**875**
65. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,06084	736,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00624	2729,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00624	1331,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**62**
65. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,488	223,00	1670
65. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000499	176526,00	88
65. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000749	53700,00	40
		Итого материалов:				**576,33**	**1798**
		Накладные расходы	%	93		260,95	814
		Сметная прибыль	%	8		90,80	283
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**3825**
66	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**2,0000**		**77,44**	**155**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0213	0,0426	1223,00	52
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1331,00	1
		Итого оплата труда:				**26,32**	**53**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4544,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1331,00	0
66. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1331,00	0
66. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013	150,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**3**
66. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000028	437485,00	12
66. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00018	484042,00	87
		Итого материалов:				**49,69**	**99**
		Накладные расходы	%	69		18,16	36
		Сметная прибыль	%	8		7,65	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**103,25**	**206**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**51669**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51669**
	Материалы -		Тенге				**37685**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10197**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2130**
		Накладные расходы -	Тенге				**8469**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4811**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10197**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**64949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10197**
РАЗДЕЛ 7.Лоток(подпольный канал)							
67	**1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки в сооружениях. Устройство из бетона В15**	**м3**	**1,4000**		**78906,52**	**110469**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1486)	чел-ч	24,4	34,16	1486,00	50762
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	2,359	1584,70	3739
		Итого оплата труда:				**38928,78**	**54500**
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4544,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1331,00	5
67. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	1,913	15,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,02954	4992,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,02954	1901,00	56
67. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	2,237	4449,00	9953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,598	2,237	1591,00	3559
67. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,08862	2729,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0633	0,08862	1331,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**7420,34**	**10388**
67. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	28134,00	39978

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 9	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,0896	45762,00	4100
67.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0378	50384,00	1905
67.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,002226	21529,00	48
67.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0476	44511,00	2119
67.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00478	0,006692	98,00	1
67.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,56	3,584	326,00	1168
		Итого материалов:				**35227,78**	**49319**
		Накладные расходы	%	91		35425,19	49595
		Сметная прибыль	%	8		9146,54	12805
		Сметная стоимость:				**123478,25**	**172870**
68	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132**		**228166,00**	**3012**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	241
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**3253**
69	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Обрамление канала уголком.Устройство**	**т стальных элементов**	**0,1501**		**340483,93**	**51090**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	42,7	6,407	1434,00	9188
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,154552	1331,00	206
		Итого оплата труда:				**62602,73**	**9394**
69. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,189	178,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,154552	2729,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,154552	1331,00	206
		Итого эксплуатация машин:				**6593,37**	**989**
69. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,006002	207969,00	1248
69. 6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1	0,15005	264340,00	39664
		Итого материалов:				**272658,76**	**40912**
		Накладные расходы	%	118		73871,22	11084
		Сметная прибыль	%	8		33148,41	4974
		Сметная стоимость:				**447503,56**	**67148**
70	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону лотка**	**м2 поверхности**	**9,9000**		**874,07**	**8653**

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	2,099	1311,00	2752
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0198	1331,00	26
		Итого оплата труда:				**280,59**	**2778**
70. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,19305	736,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0198	2729,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0198	1331,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**196**
70. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,76	223,00	5298
70. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001584	176526,00	280
70. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002376	53700,00	128
		Итого материалов:				**576,33**	**5706**
		Накладные расходы	%	93		260,95	2583
		Сметная прибыль	%	8		90,80	899
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**12136**
71	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлические решетки из армртуры диаметром 25AI.Устройство**	**т стальных элементов**	**0,1824**		**287905,99**	**52514**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	31,4	5,727	1434,00	8213
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,186048	1331,00	248
		Итого оплата труда:				**46385,22**	**8461**
71. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	3,708	178,00	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,186048	2729,00	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,186048	1331,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**6402,32**	**1168**
71. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,005472	207969,00	1138
71. 6	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,1824	230237,00	41995
		Итого материалов:				**236476,07**	**43133**
		Накладные расходы	%	118		54734,56	9984
		Сметная прибыль	%	8		27411,24	5000
		Сметная стоимость:				**370051,79**	**67497**
72	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**7,9600**		**77,44**	**616**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0213	0,169548	1223,00	207
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001592	1331,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26,32**	**209**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000796	4544,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000796	1331,00	1
72. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000796	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000796	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000796	1331,00	1
72. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,05174	150,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**14**
72. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000111	437485,00	49
72. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000716	484042,00	347
		Итого материалов:				**49,69**	**396**
		Накладные расходы	%	69		18,16	145
		Сметная прибыль	%	8		7,65	61
		Сметная стоимость:				**103,25**	**822**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**226354**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**226354**
Материалы -			Тенге				**139466**
Всего заработная плата -			Тенге				**75342**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3012**
Накладные расходы -			Тенге				**73391**
Сметная прибыль -			Тенге				**23980**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**323725**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**75342**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**323725**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**75342**
		РАЗДЕЛ 8.Каркас					
73	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**22,0200**		**25330,98**	**557788**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	9,35	205,887	1245,00	256329

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	44,701	1581,84	70709
		Итого оплата труда:				**14851,88**	**327038**
73. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	21,58	299,00	6452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	1,762	6116,00	10774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,762	1591,00	2803
73. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	4,404	4992,00	21985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,404	1901,00	8372
73. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	31,709	6104,00	193551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	31,709	1591,00	50449
73. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	1,982	28,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	6,826	2729,00	18629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	6,826	1331,00	9085
73. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	22,24	27,00	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11446,24**	**252046**
73.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,6606	70,00	46
73.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,411774	4800,00	1977
73.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,008808	473435,00	4170
73.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,022681	63598,00	1442
73.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,003303	499540,00	1650
73.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	15,414	283,00	4362
73.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	4,624	146,00	675
73.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,002202	1863677,00	4104
73.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,008808	211192,00	1860
73.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,006826	438655,00	2994

1	2	3	4	5	6	7	8
73.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,013212	623096,00	8232
73.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,042719	417326,00	17828
73.22	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2202	326,00	72
		Итого материалов:				**2243,99**	**49413**
		Накладные расходы	%	69		10247,80	225656
		Сметная прибыль	%	8		2846,30	62676
		Сметная стоимость:				**38425,08**	**846120**
74	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**22,0200**		**3007,78**	**66231**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1716)	чел-ч	1,34	29,507	1716,00	50634
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02202	1331,00	29
		Итого оплата труда:				**2300,77**	**50663**
74. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	29,507	299,00	8823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,8808	28,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	3,523	183,00	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02202	2729,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02202	1331,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**433,79**	**9552**
74. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,028626	211192,00	6046
		Итого материалов:				**274,55**	**6046**
		Накладные расходы	%	69		1587,53	34957
		Сметная прибыль	%	8		367,62	8095
		Сметная стоимость:				**4962,94**	**109284**
75	**2105-0203-1002 РСНБ РК 2015**	**Колонны из двутавра 30К**	**т**	**17,0000**		**363513,00**	**6179721**
		Сметная прибыль	%	8		29081,04	494378
		Сметная стоимость:				**392594,04**	**6674099**
76	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3000**		**264320,00**	**79296**
		Сметная прибыль	%	8		21145,60	6344
		Сметная стоимость:				**285465,60**	**85640**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,3200**		**261631,00**	**83722**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	6698
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**90420**
78	**2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**4,4000**		**279639,00**	**1230412**
		Сметная прибыль	%	8		22371,12	98433
		Сметная стоимость:				**302010,12**	**1328845**
79	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**16,9000**		**30483,47**	**515171**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	14,1	238,29	1158,00	275940
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	27,006	1853,66	50060
		Итого оплата труда:				**19289,95**	**326000**
79. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	9,802	299,00	2931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	2,197	4992,00	10967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	2,197	1901,00	4177
79. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	20,111	6783,00	136413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	20,111	1901,00	38231
79. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,487	9091,00	13520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,487	2272,00	3378
79. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,211	2729,00	8763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	3,211	1331,00	4274
79. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	11,323	27,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10230,76**	**172900**
79. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,507	70,00	35
79.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,31603	4800,00	1517
79.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00169	473435,00	800

1	2	3	4	5	6	7	8
79.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,017407	63598,00	1107
79.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,0507	499540,00	25327
79.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	8,45	283,00	2391
79.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	2,535	146,00	370
79.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00169	1863677,00	3150
79.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,04394	211192,00	9280
79.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,005239	438655,00	2298
79.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,01014	623096,00	6318
79.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,032786	417326,00	13682
79.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,169	326,00	55
		Итого материалов:				**3924,91**	**66331**
		Накладные расходы	%	69		13310,06	224940
		Сметная прибыль	%	8		3503,48	59209
		Сметная стоимость:				**47297,01**	**799320**
80	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**16,9000**		**3007,78**	**50831**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1716)	чел-ч	1,34	22,646	1716,00	38861
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0169	1331,00	22
		Итого оплата труда:				**2300,77**	**38883**
80. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	22,646	299,00	6771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,676	28,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	2,704	183,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0169	2729,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0169	1331,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**433,79**	**7331**
80. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,02197	211192,00	4640
		Итого материалов:				**274,55**	**4640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		1587,53	26829
		Сметная прибыль	%	8		367,62	6213
		Сметная стоимость:				**4962,94**	**83874**
81	**2105-0203-0901 РСНБ РК 2015**	**Балки из двутавра 25Ш и 35Ш**	**т**	**16,4000**		**347845,00**	**5704658**
		Сметная прибыль	%	8		27827,60	456373
		Сметная стоимость:				**375672,60**	**6161031**
82	**2105-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3000**		**362804,00**	**108841**
		Сметная прибыль	%	8		29024,32	8707
		Сметная стоимость:				**391828,32**	**117548**
83	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2000**		**261631,00**	**52326**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	4186
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**56512**
84	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические прогоны покрытия.Монтаж**	**т конструкций**	**12,6000**		**30483,47**	**384092**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	14,1	177,66	1158,00	205730
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	20,135	1853,66	37323
		Итого оплата труда:				**19289,95**	**243053**
84. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	7,308	299,00	2185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	1,638	4992,00	8177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	1,638	1901,00	3114
84. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	14,994	6783,00	101704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	14,994	1901,00	28504
84. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,109	9091,00	10080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,109	2272,00	2520
84. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,394	2729,00	6533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,394	1331,00	3186
84. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	8,442	27,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10230,76**	**128908**

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,378	70,00	26
84.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,23562	4800,00	1131
84.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00126	473435,00	597
84.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,012978	63598,00	825
84.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,0378	499540,00	18883
84.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	6,3	283,00	1783
84.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	1,89	146,00	276
84.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00126	1863677,00	2348
84.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,03276	211192,00	6919
84.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,003906	438655,00	1713
84.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00756	623096,00	4711
84.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,024444	417326,00	10201
84.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,126	326,00	41
		Итого материалов:				**3924,91**	**49454**
		Накладные расходы	%	69		13310,06	167707
		Сметная прибыль	%	8		3503,48	44144
		Сметная стоимость:				**47297,01**	**595942**
85	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**12,6000**		**3007,78**	**37898**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1716)	чел-ч	1,34	16,884	1716,00	28973
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0126	1331,00	17
		Итого оплата труда:				**2300,77**	**28990**
85. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	16,884	299,00	5048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,504	28,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	2,016	183,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0126	2729,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0126	1331,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**433,79**	**5466**
85. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01638	211192,00	3459
		Итого материалов:				**274,55**	**3459**
		Накладные расходы	%	69		1587,53	20003
		Сметная прибыль	%	8		367,62	4632
		Сметная стоимость:				**4962,94**	**62533**
86	**2105-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**12,3000**		**417326,00**	**5133110**
		Сметная прибыль	%	8		33386,08	410649
		Сметная стоимость:				**450712,08**	**5543759**
87	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2000**		**264340,00**	**52868**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	4229
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**57097**
88	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1000**		**261631,00**	**26163**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	2093
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**28256**
89	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические прогоны стеновые.Монтаж**	**т конструкций**	**6,7000**		**30483,47**	**204239**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	14,1	94,47	1158,00	109396
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	10,707	1853,66	19846
		Итого оплата труда:				**19289,95**	**129243**
89. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	3,886	299,00	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,871	4992,00	4348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,871	1901,00	1656
89. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	7,973	6783,00	54081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	7,973	1901,00	15157
89. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,5896	9091,00	5360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,5896	2272,00	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,273	2729,00	3474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,273	1331,00	1694
89. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	4,489	27,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10230,76**	**68546**
89. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,201	70,00	14
89.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,12529	4800,00	601
89.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00067	473435,00	317
89.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,006901	63598,00	439
89.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,0201	499540,00	10041
89.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	3,35	283,00	948
89.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	1,005	146,00	147
89.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00067	1863677,00	1249
89.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,01742	211192,00	3679
89.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002077	438655,00	911
89.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00402	623096,00	2505
89.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,012998	417326,00	5424
89.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,067	326,00	22
		Итого материалов:				**3924,91**	**26297**
		Накладные расходы	%	69		13310,06	89177
		Сметная прибыль	%	8		3503,48	23473
		Сметная стоимость:				**47297,01**	**316890**
90	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**6,7000**		**3007,78**	**20152**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1716)	чел-ч	1,34	8,978	1716,00	15406
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0067	1331,00	9
		Итого оплата труда:				**2300,77**	**15415**
90. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	8,978	299,00	2684

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,268	28,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	1,072	183,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0067	2729,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0067	1331,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**433,79**	**2906**
90. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00871	211192,00	1839
		Итого материалов:				**274,55**	**1839**
		Накладные расходы	%	69		1587,53	10636
		Сметная прибыль	%	8		367,62	2463
		Сметная стоимость:				**4962,94**	**33252**
91	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**4,9000**		**283427,00**	**1388792**
		Сметная прибыль	%	8		22674,16	111103
		Сметная стоимость:				**306101,16**	**1499896**
92	**2105-0204-1101 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**1,5000**		**376389,00**	**564584**
		Сметная прибыль	%	8		30111,12	45167
		Сметная стоимость:				**406500,12**	**609750**
93	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,3000**		**261631,00**	**78489**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	6279
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**84768**
94	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж покрытия и по колоннам**	**т конструкций**	**3,4000**		**74411,43**	**252999**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	50,1	170,34	1158,00	197254
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,388	8,119	1612,28	13090
		Итого оплата труда:				**61865,94**	**210344**
94. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,238	299,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,442	4992,00	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,442	1901,00	840

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	6,732	6104,00	41092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,98	6,732	1591,00	10711
94. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,2992	9091,00	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,2992	2272,00	680
94. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,646	2729,00	1763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,646	1331,00	860
94. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	3,808	27,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14104,57**	**47956**
94. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,102	70,00	7
94.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,06358	4800,00	305
94.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00034	473435,00	161
94.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003502	63598,00	223
94.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001496	499540,00	747
94.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	3,06	283,00	866
94.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,27	0,918	146,00	134
94.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00034	1863677,00	634
94.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00102	211192,00	215
94.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001054	438655,00	462
94.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00204	623096,00	1271
94.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006596	417326,00	2753
94.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,034	326,00	11
		Итого материалов:				**2291,07**	**7790**
		Накладные расходы	%	69		42687,50	145137
		Сметная прибыль	%	8		9367,91	31851
		Сметная стоимость:				**126466,84**	**429987**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**3,4000**		**7171,52**	**24383**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1809)	чел-ч	2,96	10,064	1809,00	18206
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0068	1331,00	9
		Итого оплата труда:				**5357,30**	**18215**
95. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	9,758	299,00	2918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,272	28,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	1,19	183,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0068	2729,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0068	1331,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**929,88**	**3162**
95. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,01428	211192,00	3016
		Итого материалов:				**887,01**	**3016**
		Накладные расходы	%	69		3696,54	12568
		Сметная прибыль	%	8		869,45	2956
		Сметная стоимость:				**11737,51**	**39908**
96	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,8000**		**264340,00**	**211472**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	16918
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**228390**
97	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,4000**		**261631,00**	**104652**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	8372
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**113025**
98	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,2000**		**283290,00**	**623238**
		Сметная прибыль	%	8		22663,20	49859
		Сметная стоимость:				**305953,20**	**673097**
99	**1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 за два раза**	**м2**	**3546,6800**		**207,18**	**734818**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0135	47,88	1223,00	58557

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,709336	1331,00	944
		Итого оплата труда:				**16,78**	**59502**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,354668	4544,00	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,354668	1331,00	472
99. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,354668	28,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,354668	2729,00	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,354668	1331,00	472
99. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	23,053	150,00	3458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**6047**
99. 7	2204-0601-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,212801	634786,00	135083
99. 8	2204-0701-0501 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00015	0,532002	1005879,00	535130
		Итого материалов:				**188,97**	**670213**
		Накладные расходы	%	69		11,58	41056
		Сметная прибыль	%	8		17,50	62070
		Сметная стоимость:				**236,26**	**837943**
100	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Металлические поверхности.Окраска огнезащитной краской**	**м2**	**1773,3400**		**122,35**	**216967**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,016	28,373	1223,00	34701
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,532002	1331,00	708
		Итого оплата труда:				**19,97**	**35409**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,177334	4544,00	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,177334	1331,00	236
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,177334	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,354668	2729,00	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,354668	1331,00	472
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	24,827	150,00	3724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**5503**
100. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,023053	287565,00	6629

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	159,601	1066,00	170134
		Итого материалов:				**99,68**	**176764**
		Накладные расходы	%	69		13,78	24432
		Сметная прибыль	%	8		10,89	19312
		Сметная стоимость:				**147,02**	**260711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**24687913**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22574129**
Материалы -			Тенге				**846976**
Всего заработная плата -			Тенге				**94910**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21622344**
Накладные расходы -			Тенге				**65488**
Сметная прибыль -			Тенге				**1811169**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24450786**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**77**
Сметная заработная плата -			Тенге				**94910**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2113785**
Материалы -			Тенге				**218284**
Всего заработная плата -			Тенге				**1387844**
Накладные расходы -			Тенге				**957613**
Сметная прибыль -			Тенге				**245712**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3317109**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1085**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1387844**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**27767895**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1163**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1482755**
РАЗДЕЛ 9.Стены							
101	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**551,5840**		**2789,38**	**1538579**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,2856	157,532	1267,00	199594
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1323	72,975	1783,36	130140
		Итого оплата труда:				**597,79**	**329734**
101. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0687	37,894	3242,00	122852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	37,894	1331,00	50437
101. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0086	4,744	13,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0636	35,081	9091,00	318919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	35,081	2272,00	79704
101. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0032	1,765	16,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 7	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	0,0556	30,668	2670,00	81884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**949,53**	**523744**
101. 8	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,88	485,394	1529,00	742167
101. 9	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	0,72	397,14	184,00	73074
		Итого материалов:				**1478,00**	**815241**
		Накладные расходы	%	69		412,48	227516
		Сметная прибыль	%	8		256,15	141288
		Сметная стоимость:				**3458,01**	**1907383**
102	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Стоимость стеновых панелей типа "Сэндвич"**	**м2**	**551,5840**		**7767,86**	**4284626**
		Сметная прибыль	%	8		621,43	342770
		Сметная стоимость:				**8389,29**	**4627396**
103	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе 50**	**м3 кладки**	**20,5300**		**32560,91**	**668475**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	4,76	97,723	1158,00	113163
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	8,212	1331,00	10930
		Итого оплата труда:				**6044,48**	**124093**
103. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	8,212	6038,00	49584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,212	1331,00	10930
		Итого эксплуатация машин:				**2415,20**	**49584**
103. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	5,133	14442,00	74124
103. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	7,884	54690,00	431150
103. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,010265	35712,00	367
103. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,90332	98,00	89
		Итого материалов:				**24633,63**	**505728**
		Накладные расходы	%	93		5621,37	115407
		Сметная прибыль	%	8		3054,58	62711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**41236,86**	**846593**
104	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50**	**м3 кладки**	**30,1600**		**27484,73**	**828939**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,38	132,101	1058,00	139763
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,064	1331,00	16057
		Итого оплата труда:				**5166,44**	**155820**
104. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,064	6038,00	72842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,064	1331,00	16057
		Итого эксплуатация машин:				**2415,20**	**72842**
104. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,238	14442,00	104537
104. 5	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	11,461	44598,00	511129
104. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01508	35712,00	539
104. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,327	98,00	130
		Итого материалов:				**20435,49**	**616334**
		Накладные расходы	%	93		4804,79	144912
		Сметная прибыль	%	8		2583,16	77908
		Сметная стоимость:				**34872,68**	**1051760**
105	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50**	**м3 кладки**	**55,5000**		**27034,71**	**1500426**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,24	235,32	1058,00	248969
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	19,425	1331,00	25855
		Итого оплата труда:				**4951,77**	**274823**
105. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	19,425	6038,00	117288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	19,425	1331,00	25855
		Итого эксплуатация машин:				**2113,30**	**117288**
105. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	13,32	14442,00	192367
105. 5	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	21,09	44598,00	940572
105. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02775	35712,00	991
105. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	2,442	98,00	239
		Итого материалов:				**20435,49**	**1134170**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		4605,15	255586
		Сметная прибыль	%	8		2531,19	140481
		Сметная стоимость:				**34171,04**	**1896493**
106	**1108-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**278,9600**		**1124,23**	**313614**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	0,702	195,83	1136,00	222463
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,502128	1331,00	668
		Итого оплата труда:				**799,87**	**223131**
106. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,502128	2729,00	1370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,502128	1331,00	668
		Итого эксплуатация машин:				**4,91**	**1370**
106. 4	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,080898	474707,00	38403
106. 5	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,022317	31415,00	701
106. 6	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,055	15,343	3303,00	50677
		Итого материалов:				**321,84**	**89781**
		Накладные расходы	%	93		743,88	207512
		Сметная прибыль	%	8		149,45	41690
		Сметная стоимость:				**2017,55**	**562817**
107	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**457,49**	**15097**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,148	4,884	1158,00	5656
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,419	1331,00	1889
		Итого оплата труда:				**228,62**	**7544**
107. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,36	6038,00	8209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,36	1331,00	1810
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0594	2729,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0594	1331,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**253,68**	**8371**
107. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0825	12971,00	1070
		Итого материалов:				**32,43**	**1070**
		Накладные расходы	%	118		269,77	8902
		Сметная прибыль	%	8		58,18	1920
		Сметная стоимость:				**785,44**	**25919**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**0,4860**		**99087,00**	**48156**
		Сметная прибыль	%	8		7926,96	3853
		Сметная стоимость:				**107013,96**	**52009**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**9197914**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7659335**
	Материалы -		Тенге				**2347084**
	Всего заработная плата -		Тенге				**785412**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4284626**
	Местные материалы -		Тенге				**48156**
		Накладные расходы -	Тенге				**732319**
		Сметная прибыль -	Тенге				**671332**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9062986**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785412**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1538579**
	Материалы -		Тенге				**815241**
	Всего заработная плата -		Тенге				**329734**
		Накладные расходы -	Тенге				**227516**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141288**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1907383**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329734**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10970369**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**938**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115145**
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
109	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе 50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**74,3100**		**4695,62**	**348932**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,21	89,915	1114,00	100165
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,054	1331,00	4065
		Итого оплата труда:				**1402,64**	**104230**
109. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,054	6038,00	18441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,054	1331,00	4065
		Итого эксплуатация машин:				**248,16**	**18441**

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,709	14442,00	24683
109. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,745	54690,00	204826
109. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001709	216144,00	369
109. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,01189	35712,00	425
109. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,22293	98,00	22
		Итого материалов:				**3099,52**	**230325**
		Накладные расходы	%	93		1304,46	96934
		Сметная прибыль	%	8		480,01	35669
		Сметная стоимость:				**6480,09**	**481535**
110	**1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**127,2100**		**3547,41**	**451266**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,005	127,795	1223,00	156293
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,865028	1616,00	1398
		Итого оплата труда:				**1239,61**	**157691**
110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,432514	4992,00	2159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,432514	1901,00	822
110. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	3,918	16,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,432514	2729,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,432514	1331,00	576
110. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,674213	217,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,712376	18,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**3561**
110. 8	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,05	260,831	206,00	53731
110. 9	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,157	19,972	104,00	2077
110.10	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	4,274	1527,00	6527

1	2	3	4	5	6	7	8
110.11	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,18	302,00	960
110.12	2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	267,141	665,00	177649
110.13	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	115,863	78,00	9037
110.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,050884	267,00	14
110.15	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	178,666	50,00	8933
110.16	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	144,307	32,00	4618
110.17	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,011	255,781	10,00	2558
110.18	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	1,527	155,00	237
110.19	2106-0902-0106 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	1,255	159,687	157,00	25071
		Итого материалов:				**2290,79**	**291412**
		Накладные расходы	%	90		1115,65	141922
		Сметная прибыль	%	8		373,05	47455
		Сметная стоимость:				**5036,11**	**640644**
111	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**9,8270**		**20681,00**	**203232**
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	16259
		Сметная стоимость:				**22335,48**	**219490**
112	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**122,6500**		**3925,60**	**481475**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,061	130,181	1223,00	159211
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,90761	1616,00	1467
		Итого оплата труда:				**1310,05**	**160678**
112. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,453805	4992,00	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,453805	1901,00	863
112. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	4,501	16,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,453805	2729,00	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,453805	1331,00	604

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,968935	217,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,93214	18,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,01**	**3803**
112. 8	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,542	311,74	206,00	64218
112. 9	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	85,855	10,00	859
112.10	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,159	19,501	104,00	2028
112.11	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,038	4,661	1527,00	7117
112.12	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,066	302,00	926
112.13	2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	277,189	665,00	184331
112.14	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	107,932	78,00	8419
112.15	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,154539	55212,00	8532
112.16	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,04906	267,00	13
112.17	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	162,217	50,00	8111
112.18	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	130,218	32,00	4167
112.19	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2,122	260,239	10,00	2602
112.20	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,013	1,594	155,00	247
112.21	2106-0902-0106 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	1,396	171,281	157,00	26891
		Итого материалов:				**2596,50**	**318461**
		Накладные расходы	%	90		1179,05	144610
		Сметная прибыль	%	8		408,37	50087
		Сметная стоимость:				**5513,02**	**676172**
113	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**9,4747**		**20681,00**	**195947**
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	15676
		Сметная стоимость:				**22335,48**	**211622**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1680851**
В том числе:							