1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1680851**
	Материалы -		Тенге				**840198**
	Всего заработная плата -		Тенге				**422600**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**399178**
		Накладные расходы -	Тенге				**383467**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165145**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2229463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422600**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2229463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422600**
		РАЗДЕЛ 11.Перегородки санузлов					
114	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ панелей.Монтаж**	**м2**	**12,5800**		**7368,51**	**92696**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	4,98	62,648	1383,00	86643
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,459	1168,90	2875
		Итого оплата труда:				**7115,86**	**89518**
114. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,712028	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2516	4449,00	1119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2516	1591,00	400
114. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,139	2185,00	4673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,139	1114,00	2383
114. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,06919	2729,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,06919	1331,00	92
		Итого эксплуатация машин:				**476,18**	**5990**
114. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000126	499540,00	63
		Итого материалов:				**5,00**	**63**
		Накладные расходы	%	69		4909,94	61767
		Сметная прибыль	%	8		982,28	12357
		Сметная стоимость:				**13260,73**	**166820**
115	**2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость перегородок из ПВХ панелей**	**м2**	**12,5800**		**24235,00**	**304876**
		Сметная прибыль	%	8		1938,80	24390
		Сметная стоимость:				**26173,80**	**329266**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0176**		**898233,89**	**15845**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	3,493	1223,00	4272
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00635	1568,50	10
		Итого оплата труда:				**242718,66**	**4282**
116. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002646	4992,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002646	1901,00	5
116. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003704	2729,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003704	1331,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1321,89**	**23**
116. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01764	654758,00	11550
		Итого материалов:				**654758,00**	**11550**
		Накладные расходы	%	91		220873,98	3896
		Сметная прибыль	%	8		89528,63	1579
		Сметная стоимость:				**1208636,50**	**21320**
117	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0066**		**261631,00**	**1727**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	138
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**1865**
118	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**		**264340,00**	**2220**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	178
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**2398**
119	**2301-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром 21,3мм**	**м**	**1,9200**		**409,00**	**785**
		Сметная прибыль	%	8		32,72	63
		Сметная стоимость:				**441,72**	**848**
120	**2105-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Сталь круглая диаметром 15мм**	**т**	**0,0002**		**240675,00**	**58**
		Сметная прибыль	%	8		19254,00	5
		Сметная стоимость:				**259929,00**	**62**
121	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0176**		**108292,00**	**1910**
		Сметная прибыль	%	8		8663,36	153
		Сметная стоимость:				**116955,36**	**2063**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**420118**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**327422**
Материалы -			Тенге				**11550**
Всего заработная плата -			Тенге				**4282**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**311577**
Накладные расходы -			Тенге				**3896**
Сметная прибыль -			Тенге				**26505**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**357823**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4282**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**92696**
Материалы -			Тенге				**63**
Всего заработная плата -			Тенге				**89518**
Накладные расходы -			Тенге				**61767**
Сметная прибыль -			Тенге				**12357**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**166820**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**89518**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**524643**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**93799**
РАЗДЕЛ 12.Перекрытие							
122	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Несъемная опалубка из профлиста.Устройство**	**м2 покрытия**	**137,0000**		**622,28**	**85253**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,317	43,429	1158,00	50291
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	3,662	1837,34	6728
		Итого оплата труда:				**416,20**	**57019**
122. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,2192	299,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,206	24,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	3,302	13,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,2877	4992,00	1436

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,2877	1901,00	547
122. 7	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	2,891	6783,00	19608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	2,891	1901,00	5496
122. 8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,04521	9091,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,04521	2272,00	103
122. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0274	183,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,4384	2729,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4384	1331,00	584
122.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	2,302	27,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**166,83**	**22856**
122.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0548	70,00	4
122.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,02192	4800,00	105
122.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,01507	473435,00	7135
122.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001781	63598,00	113
122.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,003014	499540,00	1506
122.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,918	283,00	543
122.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,5754	146,00	84
122.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000205	1863677,00	383
122.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000836	211192,00	176
122.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000644	438655,00	282
122.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000123	623096,00	77
122.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,004069	417326,00	1698
		Итого материалов:				**88,37**	**12106**
		Накладные расходы	%	69		287,18	39343
		Сметная прибыль	%	8		72,76	9968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**982,22**	**134564**
123	**2110-0103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**137,0000**		**2877,00**	**394149**
		Сметная прибыль	%	8		230,16	31532
		Сметная стоимость:				**3107,16**	**425681**
124	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**22,0000**		**50621,94**	**1113683**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	8,21	180,62	1136,00	205184
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	9,181	1346,57	12362
		Итого оплата труда:				**9888,48**	**217547**
124. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0594	4544,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0594	1331,00	79
124. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	10,734	15,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	8,587	6038,00	51846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	8,587	1331,00	11429
124. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,2508	4992,00	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,2508	1901,00	477
124. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	21,991	178,00	3914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,2838	2729,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,2838	1331,00	378
		Итого эксплуатация машин:				**2646,26**	**58218**
124. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,33	35558,00	794010
124.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	22	70,00	1540
124.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,2112	45762,00	9665
124.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,4928	50384,00	24829
124.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00836	21529,00	180
124.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0264	211192,00	5575

1	2	3	4	5	6	7	8
124.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,0242	98,00	2
124.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	16,808	759,00	12757
124.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,24	5,28	326,00	1721
		Итого материалов:				**38649,12**	**850281**
		Накладные расходы	%	91		8998,52	197967
		Сметная прибыль	%	8		4769,64	104932
		Сметная стоимость:				**64390,10**	**1416582**
125	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4164**		**254068,00**	**105794**
		Сметная прибыль	%	8		20325,44	8464
		Сметная стоимость:				**274393,44**	**114257**
126	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2071**		**233333,00**	**48330**
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3866
		Сметная стоимость:				**251999,64**	**52196**
127	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5410**		**228166,00**	**123431**
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	9874
		Сметная стоимость:				**246419,28**	**133305**
128	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7359**		**220357,00**	**162165**
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	12973
		Сметная стоимость:				**237985,56**	**175138**
129	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4840**		**19920,72**	**29563**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	22,171	1223,00	27115
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,296804	1901,00	564
		Итого оплата труда:				**18651,82**	**27680**
129. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,296804	4992,00	1482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,296804	1901,00	564
129. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,059361	29,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,486	200,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,215	197,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1361,10**	**2020**
129. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,452	96,00	427
		Итого материалов:				**288,00**	**427**
		Накладные расходы	%	91		16973,16	25188
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4380
		Сметная стоимость:				**39845,39**	**59131**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2062367**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1977114**
Материалы -			Тенге				**850708**
Всего заработная плата -			Тенге				**245226**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**833869**
Накладные расходы -			Тенге				**223156**
Сметная прибыль -			Тенге				**176022**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2376292**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**212**
Сметная заработная плата -			Тенге				**245226**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**85253**
Материалы -			Тенге				**12106**
Всего заработная плата -			Тенге				**57019**
Накладные расходы -			Тенге				**39343**
Сметная прибыль -			Тенге				**9968**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**134564**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**57019**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2510855**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**259**
Сметная заработная плата -			Тенге				**302245**
РАЗДЕЛ 13.Покрытие							
130	**1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**637,4900**		**1169,60**	**745610**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,4	254,996	1223,00	311860
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	62,831	1823,09	114547
		Итого оплата труда:				**668,88**	**426407**

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	31,62	299,00	9454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	1,275	24,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	4,399	4992,00	21958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	4,399	1901,00	8363
130. 6	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	19,443	11092,00	215667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	38,886	1746,00	67895
130. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	13,043	9091,00	118574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	13,043	2272,00	29634
130. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	1,721	183,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	6,502	2729,00	17745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	6,502	1331,00	8654
130.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	7,14	27,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**602,26**	**383937**
130.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,828737	70,00	58
130.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,35062	4800,00	1683
130.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,031875	63598,00	2027
130.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	5,737	283,00	1624
130.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0027	1,721	146,00	251
130.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,003442	1863677,00	6416
130.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,013642	211192,00	2881
130.18	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,006375	219516,00	1399
130.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,010519	438655,00	4614

1	2	3	4	5	6	7	8
130.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,001912	623096,00	1192
130.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,066299	417326,00	27668
		Итого материалов:				**78,14**	**49813**
		Накладные расходы	%	69		461,53	294221
		Сметная прибыль	%	8		130,49	83186
		Сметная стоимость:				**1761,62**	**1123018**
131	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Стоимость кровельных панелей типа "Сэндвич"**	**м2**	**637,4900**		**9375,00**	**5976469**
		Сметная прибыль	%	8		750,00	478118
		Сметная стоимость:				**10125,00**	**6454586**
132	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Доставка стеновых и кровельных панелей типа "Сэндвич" г.Уральск-г.Аксай**	**тенге**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		Сметная прибыль	%	8		5357,14	5357
		Сметная стоимость:				**72321,43**	**72321**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**6789043**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6043433**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6043433**
Сметная прибыль -			Тенге				**483475**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6526908**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**745610**
Материалы -			Тенге				**49813**
Всего заработная плата -			Тенге				**426407**
Накладные расходы -			Тенге				**294221**
Сметная прибыль -			Тенге				**83186**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1123018**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**318**
Сметная заработная плата -			Тенге				**426407**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**7649925**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**318**
Сметная заработная плата -			Тенге				**426407**
РАЗДЕЛ 14.Окна							
133	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,8000**		**3500,71**	**6301**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,464	2,634	1158,00	3051
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,12204	1228,26	150
		Итого оплата труда:				**1778,01**	**3200**
133. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,05778	2185,00	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,05778	1114,00	64
133. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	0,34632	16,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,06426	2729,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,06426	1331,00	86
133. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	0,53352	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**175,98**	**317**
133. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1,8	1630,00	2934
		Итого материалов:				**1630,00**	**2934**
		Накладные расходы	%	90		1600,21	2880
		Сметная прибыль	%	8		408,07	735
		Сметная стоимость:				**5508,99**	**9916**
134	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**47,1000**		**2961,59**	**139491**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,112	52,38	1158,00	60656
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,151	1229,80	3875
		Итого оплата труда:				**1370,09**	**64531**
134. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,47	2185,00	3211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,47	1114,00	1638
134. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	9,241	16,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,681	2729,00	4589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,681	1331,00	2237
134. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	14,238	18,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**174,18**	**8204**
134. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	43,332	1630,00	70631
		Итого материалов:				**1499,60**	**70631**
		Накладные расходы	%	90		1233,08	58078
		Сметная прибыль	%	8		335,57	15806
		Сметная стоимость:				**4530,24**	**213374**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**14,2400**		**2324,99**	**33108**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,934	13,3	1158,00	15402
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,938416	1231,56	1156
		Итого оплата труда:				**1162,73**	**16557**
135. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,430048	2185,00	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,430048	1114,00	479
135. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,37	16,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,508368	2729,00	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,508368	1331,00	677
135. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	2,11	18,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**167,62**	**2387**
135. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	9,398	1630,00	15319
		Итого материалов:				**1075,80**	**15319**
		Накладные расходы	%	90		1046,46	14902
		Сметная прибыль	%	8		269,72	3841
		Сметная стоимость:				**3641,17**	**51850**
136	**2109-0201-0807 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,1000**		**31294,00**	**1473947**
		Сметная прибыль	%	8		2503,52	117916
		Сметная стоимость:				**33797,52**	**1591863**
137	**2109-0201-0906 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,2400**		**21328,00**	**303711**
		Сметная прибыль	%	8		1706,24	24297
		Сметная стоимость:				**23034,24**	**328008**
138	**2109-0201-0910 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,8000**		**28724,00**	**51703**
		Сметная прибыль	%	8		2297,92	4136
		Сметная стоимость:				**31021,92**	**55839**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**7,3200**		**1724,55**	**12624**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	1,206	8,829	1076,00	9500
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,027816	1331,00	37
		Итого оплата труда:				**1302,82**	**9537**
139. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1583	1,159	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0038	0,027816	6364,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,027816	1331,00	37
139. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,075	0,549	16,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,44**	**201**
139. 6	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,245	1,793	1630,00	2923
		Итого материалов:				**399,35**	**2923**
		Накладные расходы	%	90		1172,54	8583
		Сметная прибыль	%	8		231,77	1697
		Сметная стоимость:				**3128,86**	**22903**
140	**2109-0301-0225 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**7,3200**		**55441,00**	**405828**
		Сметная прибыль	%	8		4435,28	32466
		Сметная стоимость:				**59876,28**	**438294**
141	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**54,8000**		**1203,60**	**65958**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,2119	11,612	1114,00	12936
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,10412	1285,32	134
		Итого оплата труда:				**238,50**	**13070**
141. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,02192	2185,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02192	1114,00	24
141. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0822	2729,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0822	1331,00	109
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**272**

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	31,017	1630,00	50557
141. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	219,2	10,00	2192
		Итого материалов:				**962,58**	**52749**
		Накладные расходы	%	90		214,65	11763
		Сметная прибыль	%	8		113,46	6218
		Сметная стоимость:				**1531,71**	**83938**
142	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**54,8000**		**2442,00**	**133822**
		Сметная прибыль	%	8		195,36	10706
		Сметная стоимость:				**2637,36**	**144527**
143	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**36,0000**		**111,00**	**3996**
		Сметная прибыль	%	8		8,88	320
		Сметная стоимость:				**119,88**	**4316**
144	**2109-0205-0306 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**50,4000**		**442,00**	**22277**
		Сметная прибыль	%	8		35,36	1782
		Сметная стоимость:				**477,36**	**24059**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2652765**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2246937**
Материалы -			Тенге				**144557**
Всего заработная плата -			Тенге				**106895**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1989456**
Накладные расходы -			Тенге				**96206**
Сметная прибыль -			Тенге				**187451**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2530594**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**93**
Сметная заработная плата -			Тенге				**106895**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**405828**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**405828**
Сметная прибыль -			Тенге				**32466**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**438294**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2968888**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**93**
Сметная заработная плата -			Тенге				**106895**

РАЗДЕЛ 15.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,2000**		**2911,95**	**12230**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	2,012	8,45	1158,00	9785
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,05796	1450,24	84
		Итого оплата труда:				**2349,68**	**9869**
145. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,4389	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,01932	4992,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,01932	1901,00	37
145. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,03066	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0189	2185,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0189	1114,00	21
145. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,01974	2729,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,01974	1331,00	26
145. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,23856	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,21**	**203**
145. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001806	25046,00	45
145.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,008	1630,00	1643
145.11	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,767	314,00	555
		Итого материалов:				**534,07**	**2243**
		Накладные расходы	%	69		1621,28	6809
		Сметная прибыль	%	8		362,66	1523
		Сметная стоимость:				**4895,88**	**20563**
146	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,0400**		**2645,10**	**13331**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,872	9,433	1158,00	10923
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,074088	1450,14	107
		Итого оплата труда:				**2188,63**	**11031**

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,424368	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,024696	4992,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,024696	1901,00	47
146. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,041328	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,024192	2185,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,024192	1114,00	27
146. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0252	2729,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0252	1331,00	34
146. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,26712	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,88**	**256**
146. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,002218	25046,00	56
146.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9072	1630,00	1479
146.11	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,966	314,00	617
		Итого материалов:				**426,91**	**2152**
		Накладные расходы	%	69		1510,15	7611
		Сметная прибыль	%	8		332,42	1675
		Сметная стоимость:				**4487,68**	**22618**
147	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**40517,00**	**170171**
		Сметная прибыль	%	8		3241,36	13614
		Сметная стоимость:				**43758,36**	**183785**
148	**2109-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,0400**		**44249,00**	**223015**
		Сметная прибыль	%	8		3539,92	17841
		Сметная стоимость:				**47788,92**	**240856**
149	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**63,2100**		**1761,06**	**111316**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,9753	61,649	1158,00	71389
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,599	1358,91	2173
		Итого оплата труда:				**1163,78**	**73562**

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	9,962	13,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,12642	4992,00	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12642	1901,00	240
149. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,12642	2185,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12642	1114,00	141
149. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,015	16,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,346	2729,00	3674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,346	1331,00	1792
149. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,579	43,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**77,05**	**4870**
149. 9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,06321	30771,00	1945
149.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	15,17	1630,00	24728
149.11	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	191,526	43,00	8236
149.12	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,455744	326,00	149
		Итого материалов:				**554,61**	**35057**
		Накладные расходы	%	90		1047,40	66206
		Сметная прибыль	%	8		224,68	14202
		Сметная стоимость:				**3033,13**	**191724**
150	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**10,0800**		**4158,00**	**41913**
		Сметная прибыль	%	8		332,64	3353
		Сметная стоимость:				**4490,64**	**45266**
151	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**50,1900**		**4459,00**	**223797**
		Сметная прибыль	%	8		356,72	17904
		Сметная стоимость:				**4815,72**	**241701**
152	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**5643,00**	**16590**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		451,44	1327
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**17918**
153	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**68,0000**		**406,00**	**27608**
		Сметная прибыль	%	8		32,48	2209
		Сметная стоимость:				**438,48**	**29817**
154	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**30,0000**		**5729,00**	**171870**
		Сметная прибыль	%	8		458,32	13750
		Сметная стоимость:				**6187,32**	**185620**
155	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,2000**		**1633,76**	**6862**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,8342	3,504	1180,00	4134
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,28476	1228,26	350
		Итого оплата труда:				**1067,63**	**4484**
155. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,13482	2185,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,13482	1114,00	150
155. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,87822	16,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,14994	2729,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,14994	1331,00	200
155. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,353	18,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**176,71**	**742**
155. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	1,218	1630,00	1985
		Итого материалов:				**472,70**	**1985**
		Накладные расходы	%	90		960,87	4036
		Сметная прибыль	%	8		207,57	872
		Сметная стоимость:				**2802,20**	**11769**
156	**2109-0202-0803 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,2000**		**30640,00**	**128688**
		Сметная прибыль	%	8		2451,20	10295
		Сметная стоимость:				**33091,20**	**138983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1147392**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**529166**
	Материалы -		Тенге				**37042**
	Всего заработная плата -		Тенге				**78046**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**410988**
		Накладные расходы -	Тенге				**70242**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47953**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**647361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78046**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**618226**
	Материалы -		Тенге				**4395**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20899**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**592664**
		Накладные расходы -	Тенге				**14421**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50612**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**683258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20899**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1330619**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98946**
		РАЗДЕЛ 16.Ворота					
157	**1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж**	**м2**	**75,6000**		**1038,28**	**78494**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,7213	54,53	1434,00	78196
		Итого оплата труда:				**1034,34**	**78196**
157. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2065	15,611	16,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0352	2,661	18,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,94**	**298**
		Накладные расходы	%	69		713,70	53956
		Сметная прибыль	%	8		140,16	10596
		Сметная стоимость:				**1892,14**	**143046**
158	**2109-0403-0704 РСНБ РК 2015**	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 18,1 до 25 м2**	**м2**	**75,6000**		**51766,00**	**3913510**
		Сметная прибыль	%	8		4141,28	313081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**55907,28**	**4226590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**3992004**
В том числе:							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3992004**
	Всего заработная плата -		Тенге				**78196**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3913510**
		Накладные расходы -	Тенге				**53956**
		Сметная прибыль -	Тенге				**323677**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4369636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**4369636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78196**
РАЗДЕЛ 17.Полы							
159	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,4000**		**1399,96**	**27159**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,416	8,07	1622,00	13090
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,19012	1244,64	237
		Итого оплата труда:				**686,95**	**13327**
159. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,164	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,562	736,00	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,07566	2185,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,07566	1114,00	84
159. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,11446	2729,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,11446	1331,00	152
		Итого эксплуатация машин:				**85,43**	**1657**
159. 7	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,12	21,728	81,00	1760
159. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,067124	119480,00	8020
159. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,002716	228641,00	621

1	2	3	4	5	6	7	8
159.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,097	90,00	9
159.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,044814	21265,00	953
159.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01843	56923,00	1049
		Итого материалов:				**639,78**	**12412**
		Накладные расходы	%	94		645,73	12527
		Сметная прибыль	%	8		163,66	3175
		Сметная стоимость:				**2209,35**	**42861**
160	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**239,0000**		**875,84**	**209325**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,366	87,474	932,00	81526
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,035	1114,00	3381
		Итого оплата труда:				**355,26**	**84907**
160. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	11,233	15,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,035	2185,00	6632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,035	1114,00	3381
		Итого эксплуатация машин:				**28,45**	**6801**
160. 5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,876	24649,00	120179
160. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	8,365	98,00	820
		Итого материалов:				**506,27**	**120998**
		Накладные расходы	%	94		333,94	79813
		Сметная прибыль	%	8		96,78	23131
		Сметная стоимость:				**1306,56**	**312268**
161	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**478,0000**		**134,75**	**64409**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0044	2,103	932,00	1960
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,004	1114,00	1118
		Итого оплата труда:				**6,44**	**3078**
161. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	11,09	15,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,004	2185,00	2193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,004	1114,00	1118
		Итого эксплуатация машин:				**4,94**	**2360**
161. 5	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	2,438	24649,00	60089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**125,71**	**60089**
		Накладные расходы	%	94		6,05	2894
		Сметная прибыль	%	8		11,26	5384
		Сметная стоимость:				**152,07**	**72687**
162	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**318,0000**		**1025,56**	**326129**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=986)	чел-ч	0,45	143,1	986,00	141097
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,039	1114,00	4499
		Итого оплата труда:				**457,85**	**145596**
162. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	29,987	15,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,039	2185,00	8824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,039	1114,00	4499
		Итого эксплуатация машин:				**29,16**	**9274**
162. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,487	26925,00	174668
162. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	11,13	98,00	1091
		Итого материалов:				**552,70**	**175759**
		Накладные расходы	%	94		430,38	136860
		Сметная прибыль	%	8		116,48	37039
		Сметная стоимость:				**1572,42**	**500028**
163	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**474,0000**		**146,59**	**69485**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=986)	чел-ч	0,0044	2,086	986,00	2056
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,9954	1114,00	1109
		Итого оплата труда:				**6,68**	**3165**
163. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	10,997	15,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,9954	2185,00	2175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,9954	1114,00	1109
		Итого эксплуатация машин:				**4,94**	**2340**
163. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	2,417	26925,00	65088
		Итого материалов:				**137,32**	**65088**
		Накладные расходы	%	94		6,28	2975
		Сметная прибыль	%	8		12,23	5797
		Сметная стоимость:				**165,10**	**78257**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщины 80мм**	**м2 стяжки**	**2394,0000**		**146,59**	**350942**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=986)	чел-ч	0,0044	10,534	986,00	10386
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	5,027	1114,00	5601
		Итого оплата труда:				**6,68**	**15987**
164. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	55,541	15,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	5,027	2185,00	10985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	5,027	1114,00	5600
		Итого эксплуатация машин:				**4,94**	**11818**
164. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	12,209	26925,00	328738
		Итого материалов:				**137,32**	**328738**
		Накладные расходы	%	94		6,28	15027
		Сметная прибыль	%	8		12,23	29278
		Сметная стоимость:				**165,10**	**395247**
165	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,8000**		**662,22**	**21059**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	11,321	968,00	10959
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,40386	1114,00	450
		Итого оплата труда:				**358,76**	**11408**
165. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,884	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,40386	2185,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,40386	1114,00	450
		Итого эксплуатация машин:				**29,11**	**926**
165. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,64872	13974,00	9065
165. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,113	98,00	109
		Итого материалов:				**288,50**	**9174**
		Накладные расходы	%	94		337,23	10724
		Сметная прибыль	%	8		79,96	2543
		Сметная стоимость:				**1079,40**	**34325**
166	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**127,2000**		**80,46**	**10235**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0044	0,55968	968,00	542
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,26712	1114,00	298
		Итого оплата труда:				**6,60**	**839**

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	2,951	15,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,26712	2185,00	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,26712	1114,00	298
		Итого эксплуатация машин:				**4,94**	**628**
166. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,64872	13974,00	9065
		Итого материалов:				**71,27**	**9065**
		Накладные расходы	%	94		6,20	789
		Сметная прибыль	%	8		6,93	882
		Сметная стоимость:				**93,60**	**11906**
167	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**239,0000**		**1622,84**	**387859**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,416	99,424	1622,00	161266
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,342	1244,64	2915
		Итого оплата труда:				**686,95**	**164181**
167. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	14,34	26,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	19,239	736,00	14160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,9321	2185,00	2037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,9321	1114,00	1038
167. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,41	2729,00	3848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,41	1331,00	1877
		Итого эксплуатация машин:				**85,43**	**20418**
167. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	267,68	280,00	74950
167. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,82694	119480,00	98803
167. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,03346	228641,00	7650
167.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,195	90,00	108
167.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,55209	21265,00	11740

1	2	3	4	5	6	7	8
167.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,22705	56923,00	12924
		Итого материалов:				**862,66**	**206176**
		Накладные расходы	%	94		645,73	154330
		Сметная прибыль	%	8		181,49	43375
		Сметная стоимость:				**2450,06**	**585564**
168	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**239,0000**		**1012,13**	**241899**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,251	59,989	1622,00	97302
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,338	1241,88	1662
		Итого оплата труда:				**414,08**	**98964**
168. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	10,755	26,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	8,795	736,00	6473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,5497	2185,00	1201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,5497	1114,00	612
168. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,7887	2729,00	2152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,7887	1331,00	1050
		Итого эксплуатация машин:				**42,29**	**10106**
168. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	267,68	280,00	74950
168. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,36089	119480,00	43119
168. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,01434	228641,00	3279
168.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,25334	21265,00	5387
168.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,13623	56923,00	7755
		Итого материалов:				**562,72**	**134490**
		Накладные расходы	%	94		389,23	93026
		Сметная прибыль	%	8		112,11	26794
		Сметная стоимость:				**1513,47**	**361719**

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В22,5**	**м3 подстилающего слоя**	**5,9750**		**38662,46**	**231008**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	21,868	1022,00	22350
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**22350**
169. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,868	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**43**
169. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,852	1538,00	2849
169. 4	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,095	32211,00	196310
169. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,005975	16440,00	98
169. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	11,95	766,00	9154
169. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	2,091	98,00	205
		Итого материалов:				**34914,74**	**208616**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	21009
		Сметная прибыль	%	8		3374,28	20161
		Сметная стоимость:				**45552,83**	**272178**
170	**1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство**	**м2**	**239,0000**		**2875,31**	**687199**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,8004	191,296	1685,00	322333
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,5736	1240,58	712
		Итого оплата труда:				**1351,65**	**323045**
170. 3	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,3	71,7	46,00	3298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,239	2185,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,239	1114,00	266
170. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,3346	2729,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3346	1331,00	445
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**4734**
170. 6	2204-0101-9903 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	0,1434	1920258,00	275365

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 7	2205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,003	0,717	118225,00	84767
		Итого материалов:				**1506,83**	**360132**
		Накладные расходы	%	94		1270,55	303662
		Сметная прибыль	%	8		331,67	79269
		Сметная стоимость:				**4477,53**	**1070130**
171	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**255,7300**		**164,45**	**42056**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,104	26,596	1331,00	35399
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,102292	1331,00	136
		Итого оплата труда:				**138,96**	**35535**
171. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,102292	2729,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,102292	1331,00	136
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**279**
171. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,409168	15586,00	6377
		Итого материалов:				**24,94**	**6377**
		Накладные расходы	%	94		130,62	33403
		Сметная прибыль	%	8		23,61	6037
		Сметная стоимость:				**318,68**	**81496**
172	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,0000**		**2694,02**	**210133**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	1,57	122,46	1202,00	147197
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	1,802	1237,06	2229
		Итого оплата труда:				**1915,72**	**149426**
172. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,8502	4544,00	3863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,8502	1331,00	1132
172. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	43,883	15,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	24,96	46,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,78	2185,00	1704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,78	1114,00	869
172. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1716	2729,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1716	1331,00	228

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**100,54**	**7842**
172. 8	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,02	1,56	120,00	187
172. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	2,387	3143,00	7502
172.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0585	4,563	98,00	447
172.11	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,591	29511,00	46958
		Итого материалов:				**706,33**	**55094**
		Накладные расходы	%	94		1800,77	140460
		Сметная прибыль	%	8		359,58	28047
		Сметная стоимость:				**4854,37**	**378641**
173	**1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 до толщины 30мм**	**м2 покрытия**	**156,0000**		**336,77**	**52536**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,153	23,868	1202,00	28689
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,078	1114,00	87
		Итого оплата труда:				**184,46**	**28776**
173. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0841	13,12	15,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,078	2185,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,078	1114,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**367**
173. 5	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,7956	29511,00	23479
		Итого материалов:				**150,51**	**23479**
		Накладные расходы	%	94		173,40	27050
		Сметная прибыль	%	8		40,81	6367
		Сметная стоимость:				**550,97**	**85952**
174	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**78,0000**		**922,10**	**71924**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,69	53,82	1223,00	65822
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	1,63	1331,00	2170
		Итого оплата труда:				**871,69**	**67992**
174. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0209	1,63	2830,00	4613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0209	1,63	1331,00	2170
174. 4	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	24,96	46,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**73,87**	**5762**
174. 5	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,02	1,56	120,00	187
174. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	1,56	98,00	153
		Итого материалов:				**4,36**	**340**
		Накладные расходы	%	94		819,39	63912
		Сметная прибыль	%	8		139,32	10867
		Сметная стоимость:				**1880,80**	**146703**
175	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**258,6000**		**2984,94**	**771905**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	0,382	98,785	1058,00	104515
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,198	1241,65	2729
		Итого оплата труда:				**414,71**	**107244**
175. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,9051	2185,00	1978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,9051	1114,00	1008
175. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,293	2729,00	3529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,293	1331,00	1721
		Итого эксплуатация машин:				**21,29**	**5506**
175. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	129,3	575,00	74348
175. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,293	90,00	116
175. 7	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	263,772	2227,00	587420
		Итого материалов:				**2559,49**	**661884**
		Накладные расходы	%	94		389,83	100809
		Сметная прибыль	%	8		269,98	69817
		Сметная стоимость:				**3644,75**	**942532**
176	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**276,7020**		**282,72**	**78228**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,0899	24,876	1357,00	33756
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,083011	1331,00	110
		Итого оплата труда:				**122,39**	**33867**
176. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,083011	2729,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,083011	1331,00	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**227**
176. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	14,25	575,00	8194
176. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	279,469	129,00	36052
		Итого материалов:				**159,90**	**44245**
		Накладные расходы	%	94		115,05	31835
		Сметная прибыль	%	8		31,82	8805
		Сметная стоимость:				**429,59**	**118868**
177	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**91,2000**		**3281,87**	**299306**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,06	96,672	1158,00	111946
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,681	1161,24	3114
		Итого оплата труда:				**1261,62**	**115060**
177. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,32832	4544,00	1492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,32832	1331,00	437
177. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,098	2185,00	4583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,098	1114,00	2337
177. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,25536	2729,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,25536	1331,00	340
		Итого эксплуатация машин:				**74,25**	**6772**
177. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,186	12971,00	15378
177. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	2,791	3143,00	8771
177. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	3,511	98,00	344
177. 9	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	93,024	1678,00	156094
		Итого материалов:				**1980,13**	**180588**
		Накладные расходы	%	94		1185,92	108156
		Сметная прибыль	%	8		357,42	32597
		Сметная стоимость:				**4825,21**	**440059**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**4152795**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4152795**
Материалы -			Тенге				**2662746**
Всего заработная плата -			Тенге				**1424747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**1339262**
		Сметная прибыль -	Тенге				**439365**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5931422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1424747**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**5931422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1424747**
		РАЗДЕЛ 18.Внутренняя отделка					
178	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**372,0000**		**2772,35**	**1031315**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,9779	363,779	1245,00	452905
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,265	1616,00	2044
		Итого оплата труда:				**1222,98**	**454949**
178. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,6324	4992,00	3157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,6324	1901,00	1202
178. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	10,49	16,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,6324	2729,00	1726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,6324	1331,00	842
178. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,93	217,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	2,939	18,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,26**	**5305**
178. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	252,886	93,00	23518
178. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	1065,185	134,00	142735
178.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	241,8	20,00	4836
178.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	662,16	58,00	38405
178.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	59,52	24,00	1428

1	2	3	4	5	6	7	8
178.13	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	244,218	10,00	2442
178.14	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,1495	55,614	104,00	5784
178.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	8,63	1527,00	13179
178.16	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	9,3	302,00	2809
178.17	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	383,16	786,00	301164
178.18	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	136,524	78,00	10649
178.19	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	484,679	1,00	485
178.20	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,0372	267,00	10
178.21	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	248,384	50,00	12419
178.22	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	260,512	32,00	8336
178.23	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	490,594	10,00	4906
		Итого материалов:				**1540,60**	**573105**
		Накладные расходы	%	90		1100,68	409454
		Сметная прибыль	%	8		309,84	115261
		Сметная стоимость:				**4182,88**	**1556030**
179	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**372,0000**		**492,17**	**183089**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,26	96,72	1202,00	116257
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4092	1311,27	537
		Итого оплата труда:				**313,96**	**116794**
179. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0372	2185,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0372	1114,00	41
179. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,372	2729,00	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,372	1331,00	495
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**1096**
179. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,153	90,00	104
179. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,125	170,00	531

1	2	3	4	5	6	7	8
179. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,25668	246608,00	63299
179. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	20,46	88,00	1800
		Итого материалов:				**176,71**	**65735**
		Накладные расходы	%	80		251,17	93435
		Сметная прибыль	%	8		59,47	22122
		Сметная стоимость:				**802,81**	**298646**
180	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**699,8000**		**1145,13**	**801363**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,65	454,87	1223,00	556306
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	37,229	1114,00	41474
		Итого оплата труда:				**854,21**	**597780**
180. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	32,891	1285,00	42264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	32,891	1114,00	36641
180. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,339	2185,00	9480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,339	1114,00	4834
		Итого эксплуатация машин:				**73,94**	**51745**
180. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	10,567	16608,00	175496
180. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	19,384	861,00	16690
180. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,041988	23006,00	966
180. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,48986	326,00	160
		Итого материалов:				**276,24**	**193312**
		Накладные расходы	%	80		683,37	478224
		Сметная прибыль	%	8		146,28	102367
		Сметная стоимость:				**1974,78**	**1381953**
181	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**636,8000**		**1089,53**	**693810**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,5314	338,396	1289,00	436192
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,083	1409,29	1526
		Итого оплата труда:				**687,37**	**437717**

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3184	4992,00	1589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3184	1901,00	605
181. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,44576	2185,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,44576	1114,00	497
181. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3184	2729,00	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3184	1331,00	424
181. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	8,915	144,00	1284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,41**	**4716**
181. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2669,466	86,00	229574
181. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,82784	267,00	221
181. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	149,075	155,00	23107
		Итого материалов:				**397,14**	**252902**
		Накладные расходы	%	80		549,90	350174
		Сметная прибыль	%	8		131,15	83519
		Сметная стоимость:				**1770,58**	**1127502**
182	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**244,9000**		**675,26**	**165371**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,39	95,511	1202,00	114804
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,41633	1305,47	544
		Итого оплата труда:				**471,00**	**115348**
182. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,04898	2185,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,04898	1114,00	55
182. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,36735	2729,00	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,36735	1331,00	489
		Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**1110**
182. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,75919	90,00	68
182. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,057	170,00	350
182. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,154287	246608,00	38048

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	124,899	88,00	10991
		Итого материалов:				**201,95**	**49458**
		Накладные расходы	%	80		376,80	92278
		Сметная прибыль	%	8		84,16	20612
		Сметная стоимость:				**1136,22**	**278261**
183	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**391,9000**		**309,91**	**121452**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,1881	73,716	1289,00	95020
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,11757	1258,67	148
		Итого оплата труда:				**242,84**	**95168**
183. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03919	2185,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03919	1114,00	44
183. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,07838	2729,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,07838	1331,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**300**
183. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,35271	90,00	32
183. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	97,975	192,00	18811
183. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	47,028	155,00	7289
		Итого материалов:				**66,68**	**26132**
		Накладные расходы	%	80		194,27	76135
		Сметная прибыль	%	8		40,33	15807
		Сметная стоимость:				**544,51**	**213394**
184	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**391,9000**		**156,52**	**61342**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,0988	38,72	1289,00	49910
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,047028	1294,83	61
		Итого оплата труда:				**127,51**	**49971**
184. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,007838	2185,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,007838	1114,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03919	2729,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03919	1331,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**124**
184. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0006	0,23514	90,00	21
184. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	58,785	192,00	11287
		Итого материалов:				**28,85**	**11308**
		Накладные расходы	%	80		102,01	39976
		Сметная прибыль	%	8		20,68	8105
		Сметная стоимость:				**279,21**	**109424**
185	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**63,0000**		**4485,22**	**282569**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	2	126	1245,00	156870
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,5418	1126,62	610
		Итого оплата труда:				**2499,69**	**157480**
185. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0315	4544,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0315	1331,00	42
185. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,5103	2185,00	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,5103	1114,00	568
		Итого эксплуатация машин:				**19,97**	**1258**
185. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,945	16744,00	15823
185. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0252	25113,00	633
185. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,315	90,00	28
185. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,063	3143,00	198
185. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,29295	98,00	29
185.10	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	63	1710,00	107730
		Итого материалов:				**1975,25**	**124441**
		Накладные расходы	%	80		1999,75	125984
		Сметная прибыль	%	8		518,80	32684
		Сметная стоимость:				**7003,77**	**441238**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**984,5000**		**2359,13**	**2322561**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,7895	777,263	1223,00	950592
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	3,347	1616,00	5409
		Итого оплата труда:				**971,05**	**956002**
186. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	1,674	4992,00	8355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,674	1901,00	3182
186. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	20,576	16,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,674	2729,00	4567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,674	1331,00	2228
186. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	3,15	217,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	11,716	18,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**14146**
186. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,7774	765,35	93,00	71178
186. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	2068,041	134,00	277117
186.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	1173,327	20,00	23467
186.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	357,964	58,00	20762
186.12	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,259	254,986	104,00	26518
186.13	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	15,752	1527,00	24053
186.14	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	24,613	302,00	7433
186.15	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1033,725	786,00	812508
186.16	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	455,725	78,00	35547
186.17	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	2813,996	1,00	2814
186.18	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,1969	267,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
186.19	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	331,383	50,00	16569
186.20	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	889,004	32,00	28448
186.21	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,061	1044,062	10,00	10441
186.22	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	5,907	155,00	916
		Итого материалов:				**1379,20**	**1357823**
		Накладные расходы	%	90		873,95	860401
		Сметная прибыль	%	8		258,65	254637
		Сметная стоимость:				**3491,72**	**3437599**
187	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**119,1000**		**2232,08**	**265840**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,7895	94,029	1223,00	114998
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,40494	1616,00	654
		Итого оплата труда:				**971,05**	**115652**
187. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,20247	4992,00	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,20247	1901,00	385
187. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	2,489	16,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,20247	2729,00	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,20247	1331,00	269
187. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,38112	217,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	1,417	18,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**1711**
187. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,7774	92,588	93,00	8611
187. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	250,181	134,00	33524
187.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	141,943	20,00	2839
187.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	43,305	58,00	2512
187.12	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,259	30,847	104,00	3208

1	2	3	4	5	6	7	8
187.13	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	1,906	1527,00	2910
187.14	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,978	302,00	899
187.15	2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	125,055	665,00	83162
187.16	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	55,131	78,00	4300
187.17	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	340,424	1,00	340
187.18	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,02382	267,00	6
187.19	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	40,089	50,00	2004
187.20	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	107,547	32,00	3442
187.21	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,061	126,306	10,00	1263
187.22	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,7146	155,00	111
		Итого материалов:				**1252,15**	**149131**
		Накладные расходы	%	90		873,95	104087
		Сметная прибыль	%	8		248,48	29594
		Сметная стоимость:				**3354,51**	**399522**
188	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1103,6000**		**442,08**	**487879**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,231	254,932	1202,00	306428
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,214	1311,27	1592
		Итого оплата труда:				**279,10**	**308020**
188. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,11036	2185,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,11036	1114,00	123
188. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,104	2729,00	3012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,104	1331,00	1469
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**3253**
188. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	3,421	90,00	308
188. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	9,27	170,00	1576
188. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,695268	246608,00	171459

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	55,18	88,00	4856
		Итого материалов:				**161,47**	**178198**
		Накладные расходы	%	80		223,28	246416
		Сметная прибыль	%	8		53,23	58744
		Сметная стоимость:				**718,59**	**793038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**6416591**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6416591**
Материалы -			Тенге				**2981544**
Всего заработная плата -			Тенге				**3404880**
Накладные расходы -			Тенге				**2876564**
Сметная прибыль -			Тенге				**743452**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10036608**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2760**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3404880**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**10036608**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2760**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3404880**
РАЗДЕЛ 19.Лестницы и ограждения							
189	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7000**		**73509,54**	**124966**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	49,13	1289,00	63329
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	8,918	1597,24	14245
		Итого оплата труда:				**45631,23**	**77573**
189. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	14,603	299,00	4366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,462	24,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,204	4992,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,204	1901,00	388
189. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	8,279	4449,00	36833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	8,279	1591,00	13172
189. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,1122	9091,00	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,1122	2272,00	255

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,493	28,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,663	183,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,323	2729,00	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,323	1331,00	430
189.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,856	27,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26098,09**	**44367**
189.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051	70,00	4
189.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,03179	4800,00	153
189.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0017	473435,00	805
189.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001751	63598,00	111
189.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,02278	499540,00	11380
189.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,329	283,00	659
189.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,697	146,00	102
189.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00017	1863677,00	317
189.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0068	219516,00	1493
189.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000527	438655,00	231
189.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00102	623096,00	636
189.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003298	417326,00	1376
189.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,017	326,00	6
		Итого материалов:				**10159,35**	**17271**
		Накладные расходы	%	69		31485,55	53525
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	14279
		Сметная стоимость:				**113394,69**	**192771**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлических лестниц и ограждений**	**т**	**1,7000**		**581949,00**	**989313**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	79145
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**1068458**
191	**1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска металлоконструкций за два раза**	**т металлоконструкций**	**1,7000**		**27416,20**	**46608**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,61	24,837	1223,00	30376
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,442	1331,00	588
		Итого оплата труда:				**18214,09**	**30964**
191. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	6,749	28,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	6,749	29,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,442	2729,00	1206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,442	1331,00	588
191. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	6,749	150,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1531,33**	**2603**
191. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,61	1,037	90,00	93
191. 8	2204-0501-1305 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	3,4	1723,00	5858
191. 9	2204-0701-0410 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75	т	0,006	0,0102	752657,00	7677
		Итого материалов:				**8016,84**	**13629**
		Накладные расходы	%	76		13842,71	23533
		Сметная прибыль	%	8		3300,71	5611
		Сметная стоимость:				**44559,62**	**75751**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**1160887**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46608**
Материалы -			Тенге				**13629**
Всего заработная плата -			Тенге				**30964**
Накладные расходы -			Тенге				**23533**
Сметная прибыль -			Тенге				**5611**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75751**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30964**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1114280**
		Материалы -	Тенге				**17271**
		Всего заработная плата -	Тенге				**77573**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**989313**
		Накладные расходы -	Тенге				**53525**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93424**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1261229**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77573**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1336981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108537**
		РАЗДЕЛ 20.Лестницы Л-1/Л-1"(2шт)					
192	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестничные площадки из бетона В25.Устройство**	**м3**	**0,6000**		**50621,94**	**30373**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	8,21	4,926	1136,00	5596
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,25038	1346,57	337
		Итого оплата труда:				**9888,48**	**5933**
192. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	4544,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1331,00	2
192. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,29274	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,23418	6038,00	1414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,23418	1331,00	312
192. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00684	4992,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00684	1901,00	13
192. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,59976	178,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00774	2729,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00774	1331,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2646,26**	**1588**
192. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	35558,00	21655

1	2	3	4	5	6	7	8
192.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,6	70,00	42
192.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00576	45762,00	264
192.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01344	50384,00	677
192.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000228	21529,00	5
192.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00072	211192,00	152
192.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00066	98,00	0
192.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,4584	759,00	348
192.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,144	326,00	47
		Итого материалов:				**38649,12**	**23189**
		Накладные расходы	%	91		8998,52	5399
		Сметная прибыль	%	8		4769,64	2862
		Сметная стоимость:				**64390,10**	**38634**
193	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1154**		**254068,00**	**29325**
		Сметная прибыль	%	8		20325,44	2346
		Сметная стоимость:				**274393,44**	**31670**
194	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,7173**		**73509,54**	**52727**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	20,729	1289,00	26720
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,763	1597,24	6010
		Итого оплата труда:				**45631,23**	**32730**
194. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	6,161	299,00	1842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,616861	24,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,086074	4992,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,086074	1901,00	164
194. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,493	4449,00	15541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,493	1591,00	5557

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,04734	9091,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,04734	2272,00	108
194. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,208011	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,279739	183,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,136283	2729,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,136283	1331,00	181
194.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,205	27,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26098,09**	**18720**
194.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021518	70,00	2
194.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013413	4800,00	64
194.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000717	473435,00	340
194.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000739	63598,00	47
194.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009612	499540,00	4801
194.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,982674	283,00	278
194.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,294085	146,00	43
194.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1863677,00	134
194.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002869	219516,00	630
194.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000222	438655,00	98
194.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00043	623096,00	268
194.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001392	417326,00	581
194.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007173	326,00	2
		Итого материалов:				**10159,35**	**7287**
		Накладные расходы	%	69		31485,55	22584

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	6025
		Сметная стоимость:				**113394,69**	**81336**
195	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,6656**		**322546,00**	**214687**
		Сметная прибыль	%	8		25803,68	17175
		Сметная стоимость:				**348349,68**	**231862**
196	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0517**		**261631,00**	**13521**
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	1082
		Сметная стоимость:				**282561,48**	**14603**
197	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**48,0000**		**1404,14**	**67399**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,08	51,84	1223,00	63400
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,7056	1559,78	1101
		Итого оплата труда:				**1343,77**	**64501**
197. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,2832	4992,00	1414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2832	1901,00	538
197. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,4224	2729,00	1153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,4224	1331,00	562
		Итого эксплуатация машин:				**53,47**	**2566**
197. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,12	11933,00	1432
		Итого материалов:				**29,83**	**1432**
		Накладные расходы	%	118		1585,65	76111
		Сметная прибыль	%	8		239,18	11481
		Сметная стоимость:				**3228,97**	**154991**
198	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	**м**	**48,0000**		**3539,00**	**169872**
		Сметная прибыль	%	8		283,12	13590
		Сметная стоимость:				**3822,12**	**183462**
199	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0176**		**76143,93**	**1343**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	42,7	0,753228	1434,00	1080
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,018169	1331,00	24
		Итого оплата труда:				**62602,73**	**1104**
199. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,37485	178,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,018169	2729,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,018169	1331,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**6593,37**	**116**
199. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000706	207969,00	147
		Итого материалов:				**8318,76**	**147**
		Накладные расходы	%	118		73871,22	1303
		Сметная прибыль	%	8		12001,21	212
		Сметная стоимость:				**162016,36**	**2858**
200	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0176**		**264340,00**	**4663**
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	373
		Сметная стоимость:				**285487,20**	**5036**
201	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,1000**		**2983,83**	**54007**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	1,15	20,815	1245,00	25915
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,26064	1135,10	296
		Итого оплата труда:				**1448,10**	**26211**
201. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,02534	4544,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,02534	1331,00	34
201. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,2353	2185,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2353	1114,00	262
		Итого эксплуатация машин:				**34,77**	**629**
201. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,5611	16355,00	9177
201. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	19,548	861,00	16831
201. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,002353	25113,00	59
201. 8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,172	575,00	1249
201. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00181	98,00	0
201.10	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,4525	326,00	148
		Итого материалов:				**1517,31**	**27463**
		Накладные расходы	%	80		1158,48	20968
		Сметная прибыль	%	8		331,38	5998
		Сметная стоимость:				**4473,69**	**80974**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,1000**		**540,19**	**9777**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,223	4,036	1245,00	5025
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03801	1196,67	45
		Итого оплата труда:				**280,15**	**5071**
202. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01448	4544,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01448	1331,00	19
202. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,02353	2185,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02353	1114,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**117**
202. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,2353	314,00	74
202. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	65,16	70,00	4561
		Итого материалов:				**256,08**	**4635**
		Накладные расходы	%	80		224,12	4057
		Сметная прибыль	%	8		61,14	1107
		Сметная стоимость:				**825,46**	**14941**
203	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждение лестниц.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1752**		**73509,54**	**12877**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	5,063	1289,00	6526
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,918994	1597,24	1468
		Итого оплата труда:				**45631,23**	**7994**
203. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,505	299,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,150655	24,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,021022	4992,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,021022	1901,00	40
203. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,853127	4449,00	3796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,853127	1591,00	1357
203. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,011562	9091,00	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,011562	2272,00	26
203. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,050802	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,06832	183,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,033284	2729,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,033284	1331,00	44
203.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,294302	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26098,09**	**4572**
203.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005255	70,00	0
203.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003276	4800,00	16
203.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000175	473435,00	83
203.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00018	63598,00	11
203.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002347	499540,00	1173
203.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,239997	283,00	68
203.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,071824	146,00	10
203.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863677,00	33
203.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000701	219516,00	154
203.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	438655,00	24
203.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	623096,00	65
203.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00034	417326,00	142
203.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001752	326,00	1
		Итого материалов:				**10159,35**	**1780**
		Накладные расходы	%	69		31485,55	5516
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	1471
		Сметная стоимость:				**113394,69**	**19864**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость гораждений лестниц**	**т**	**0,1752**		**581949,00**	**101946**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	8156
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**110101**
205	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**68,8000**		**77,44**	**5328**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0213	1,465	1223,00	1792
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01376	1331,00	18
		Итого оплата труда:				**26,32**	**1811**
205. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00688	4544,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00688	1331,00	9
205. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00688	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00688	2729,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00688	1331,00	9
205. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,4472	150,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**117**
205. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000963	437485,00	421
205. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,006192	484042,00	2997
		Итого материалов:				**49,69**	**3419**
		Накладные расходы	%	69		18,16	1249
		Сметная прибыль	%	8		7,65	526
		Сметная стоимость:				**103,25**	**7104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**767845**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**600295**
Материалы -			Тенге				**60285**
Всего заработная плата -			Тенге				**104630**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**262195**
Местные материалы -			Тенге				**169872**
Накладные расходы -			Тенге				**109088**
Сметная прибыль -			Тенге				**56751**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**766133**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**104630**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**167550**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**9067**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40724**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**101946**
		Накладные расходы -	Тенге				**28100**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15652**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**211302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**977435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145354**
		РАЗДЕЛ 21.Наружная отделка					
206	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону кирпичных стен**	**м2 поверхности**	**94,9000**		**874,07**	**82950**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	20,119	1311,00	26376
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1898	1331,00	253
		Итого оплата труда:				**280,59**	**26628**
206. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,851	736,00	1362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1898	2729,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1898	1331,00	253
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**1880**
206. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	227,76	223,00	50790
206. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,015184	176526,00	2680
206. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,022776	53700,00	1223
		Итого материалов:				**576,33**	**54694**
		Накладные расходы	%	93		260,95	24764
		Сметная прибыль	%	8		90,80	8617
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**116331**
207	**1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	**94,9000**		**8336,76**	**791159**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	3,24	307,429	1331,00	409187
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	1,082	1404,63	1520