1	2	3	4	5	6	7	8
32.13	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000006	395780,00	2
		Итого материалов:				**78758,63**	**63**
		Накладные расходы	%	99		112383,00	90
		Сметная прибыль	%	8		27002,32	22
		Сметная стоимость:				**364531,35**	**292**
33	**1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0008**		**274150,72**	**219**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	75,1	0,06008	1383,00	83
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,009504	1580,49	15
		Итого оплата труда:				**122639,58**	**98**
33. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,00416	7169,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,00416	1901,00	8
33. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,009888	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,005312	736,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,004944	1668,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,004944	1331,00	7
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0004	2729,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0004	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**54184,66**	**43**
33. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	0,248	263,00	65
33. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,00624	3635,00	23
33.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,000054	16978,00	1
33.11	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,6	0,00048	262,00	0
33.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000064	6931,00	0
33.13	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000009	395780,00	3
		Итого материалов:				**116102,76**	**93**
		Накладные расходы	%	99		121413,18	97
		Сметная прибыль	%	8		31645,11	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**427209,02**	**342**
34	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонные упоры.Устройство**	**м3**	**0,3500**		**31376,53**	**10982**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	4,9	1,715	1114,00	1911
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06895	1352,41	93
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**2004**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000945	4544,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000945	1331,00	1
34. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,10206	40,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,061635	6038,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,061635	1331,00	82
34. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00259	4992,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00259	1901,00	5
34. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00378	2729,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00378	1331,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**404**
34. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,357	22773,00	8130
34. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,2667	70,00	19
34.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00245	50384,00	123
34.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000287	21529,00	6
34.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,02625	6931,00	182
34.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001484	98,00	0
34.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,22785	759,00	173
34.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,105	326,00	34
		Итого материалов:				**24764,29**	**8668**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	1823
		Сметная прибыль	%	8		2926,90	1024
		Сметная стоимость:				**39513,21**	**13830**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2763,70**	**2764**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,82	1,82	1114,00	2027
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1559,00	78
		Итого оплата труда:				**2105,43**	**2105**
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4992,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1901,00	38
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2729,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1331,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**181,71**	**182**
35. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	188483,00	528
35. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	446,00	27
		Итого материалов:				**554,51**	**555**
		Накладные расходы	%	99		2084,38	2084
		Сметная прибыль	%	8		387,85	388
		Сметная стоимость:				**5235,92**	**5236**
36	**2303-0103-0906 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**		**44323,00**	**44323**
		Сметная прибыль	%	8		3545,84	3546
		Сметная стоимость:				**47868,84**	**47869**
37	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Пожарная подставка под гидрант.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0463**		**1369548,08**	**63410**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	312,7	14,478	1591,00	23035
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,366	1584,96	6920
		Итого оплата труда:				**646967,60**	**29955**
37. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,265	5506,00	23481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	4,265	1591,00	6786
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,101397	2729,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,101397	1331,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**513134,17**	**23758**
37. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004167	207969,00	867
37. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0463	340191,00	15751
		Итого материалов:				**358908,21**	**16617**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		640497,92	29655
		Сметная прибыль	%	8		160803,68	7445
		Сметная стоимость:				**2170849,68**	**100510**
38	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**2061,19**	**10306**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	1,4	7	1180,00	8260
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1331,00	200
		Итого оплата труда:				**1691,93**	**8460**
38. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2729,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1331,00	200
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**409**
38. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	188483,00	1414
38. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	446,00	223
		Итого материалов:				**327,32**	**1637**
		Накладные расходы	%	99		1675,01	8375
		Сметная прибыль	%	8		298,90	1494
		Сметная стоимость:				**4035,10**	**20176**
39	**2304-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**57296,00**	**286480**
		Сметная прибыль	%	8		4583,68	22918
		Сметная стоимость:				**61879,68**	**309398**
40	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,2889**		**70768,76**	**20445**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	51,5	14,878	1114,00	16574
		Итого оплата труда:				**57371,00**	**16574**
40. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000679	361173,00	245
40. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	13,578	267,00	3625
		Итого материалов:				**13397,76**	**3871**
		Накладные расходы	%	99		56797,29	16409
		Сметная прибыль	%	8		10205,28	2948
		Сметная стоимость:				**137771,33**	**39802**
41	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,2550**		**24409,56**	**79453**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	8,86	28,839	1158,00	33396
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	7,22	1690,78	12207
		Итого оплата труда:				**14010,04**	**45603**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,081375	4544,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,081375	1331,00	108
41. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,557	4992,00	22749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,557	1901,00	8663
41. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,10416	226,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,05208	1668,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,05208	1331,00	69
41. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,529	2729,00	6902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,529	1331,00	3366
		Итого эксплуатация машин:				**9256,75**	**30131**
41. 8	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,73563	6538,00	4810
41. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,432915	22773,00	9859
41.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,03255	12971,00	422
41.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01302	25046,00	326
41.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000358	21529,00	8
41.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,001009	98,00	0
41.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3906	1068,00	417
41.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2604	326,00	85
		Итого материалов:				**4892,93**	**15926**
		Накладные расходы	%	99		13869,94	45147
		Сметная прибыль	%	8		3062,36	9968
		Сметная стоимость:				**41341,86**	**134568**
42	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**28074,00**	**56148**
		Сметная прибыль	%	8		2245,92	4492
		Сметная стоимость:				**30319,92**	**60640**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**22550,00**	**45100**
		Сметная прибыль	%	8		1804,00	3608
		Сметная стоимость:				**24354,00**	**48708**
44	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**15497,00**	**15497**
		Сметная прибыль	%	8		1239,76	1240
		Сметная стоимость:				**16736,76**	**16737**
45	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**23325,00**	**93300**
		Сметная прибыль	%	8		1866,00	7464
		Сметная стоимость:				**25191,00**	**100764**
46	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**3882,00**	**3882**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	311
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**4193**
47	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3847,00**	**7694**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	616
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**8310**
48	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**20427,00**	**40854**
		Сметная прибыль	%	8		1634,16	3268
		Сметная стоимость:				**22061,16**	**44122**
49	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,1100**		**33710,34**	**3708**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	0,6545	1058,00	692
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0396	1331,00	53
		Итого оплата труда:				**6774,26**	**745**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0396	6038,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0396	1331,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**239**
49. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0264	11933,00	315
49. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,044	54690,00	2406
49. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000253	216144,00	55
49. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,00506	98,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25241,56**	**2777**
		Накладные расходы	%	93		6300,06	693
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	352
		Сметная стоимость:				**43211,23**	**4753**
50	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,0342**		**581949,00**	**19879**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	1590
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**21470**
51	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0800**		**15382,97**	**16614**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,24	3,499	1022,00	3576
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,594	1331,00	791
		Итого оплата труда:				**4043,33**	**4367**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0972	4544,00	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0972	1331,00	129
51. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4968	2830,00	1406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4968	1331,00	661
51. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,004	16,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1725,64**	**1864**
51. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3132	8145,00	2551
51. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0972	8370,00	814
51. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,08	7216,00	7793
51. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,162	98,00	16
		Итого материалов:				**10346,05**	**11174**
		Накладные расходы	%	94		3800,73	4105
		Сметная прибыль	%	8		1534,70	1657
		Сметная стоимость:				**20718,40**	**22376**
52	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5400**		**29035,70**	**15679**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	1,976	1022,00	2020
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**2020**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
52. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1674	1538,00	257
52. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	22773,00	12543
52. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00054	16440,00	9
52. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,08	766,00	827
52. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,189	98,00	19
		Итого материалов:				**25287,98**	**13656**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	1899
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	1406
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**18984**
53	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**12253,75**	**24508**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1537)	чел-ч	2,81	5,62	1537,00	8638
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	1542,25	4442
		Итого оплата труда:				**6539,81**	**13080**
53. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	2,34	5506,00	12884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	2,34	1591,00	3723
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	2729,00	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1331,00	719
53. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	27,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7195,05**	**14390**
53. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5717,00	1018
53. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	283,00	289
53. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	211192,00	173
		Итого материалов:				**739,73**	**1479**
		Накладные расходы	%	99		6474,41	12949
		Сметная прибыль	%	8		1498,25	2997
		Сметная стоимость:				**20226,42**	**40453**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**3205-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Откачка воды при врезке**	**маш.-ч**	**4,0000**		**364,00**	**1456**
		Сметная прибыль	%	8		29,12	116
		Сметная стоимость:				**393,12**	**1572**
55	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодца**	**м2 поверхности**	**28,7500**		**874,07**	**25130**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	6,095	1311,00	7991
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0575	1331,00	77
		Итого оплата труда:				**280,59**	**8067**
55. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,560625	736,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0575	2729,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0575	1331,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**570**
55. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	69	223,00	15387
55. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0046	176526,00	812
55. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0069	53700,00	371
		Итого материалов:				**576,33**	**16570**
		Накладные расходы	%	93		260,95	7502
		Сметная прибыль	%	8		90,80	2611
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**35243**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3252092**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2363142**
Материалы -			Тенге				**116337**
Всего заработная плата -			Тенге				**1393843**
Местные материалы -			Тенге				**221621**
Транспортные расходы -			Тенге				**13437**
Накладные расходы -			Тенге				**1066702**
Сметная прибыль -			Тенге				**274388**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3704232**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1260**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1393843**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19879**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19879**
Сметная прибыль -			Тенге				**1590**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21470**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**869070**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**869070**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69526**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**938596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4664297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1393843**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3252092**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1107585**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**904163**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**286258**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1226908**
		- перевозка грузов	Тенге				**13437**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1066702**
	ИТОГО:		Тенге				**4318794**
	Сметная прибыль		Тенге				**345504**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4664297**

Составил Махрачева

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Вертикальная планировка

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на вертикальная планировка

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1701,506
Сметная заработная плата, тыс. тенге	391,87
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,241

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	**м3 грунта**	**1030,0000**		**42,85**	**44139**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	10,135	1591,00	16125
		Итого оплата труда:				**15,66**	**16125**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	10,135	4355,00	44139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	10,135	1591,00	16125
		Итого эксплуатация машин:				**42,85**	**44139**
		Накладные расходы	%	72		11,27	11610
		Сметная прибыль	%	8		4,33	4460
		Сметная стоимость:				**58,46**	**60209**
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**3090,0000**		**39,67**	**122593**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	28,15	1591,00	44786
		Итого оплата труда:				**14,49**	**44786**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	28,15	4355,00	122593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	28,15	1591,00	44787
		Итого эксплуатация машин:				**39,67**	**122593**
		Накладные расходы	%	72		10,44	32246
		Сметная прибыль	%	8		4,01	12387
		Сметная стоимость:				**54,12**	**167226**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего растительного грунта в резерв**	**м3 грунта**	**272,0000**		**225,04**	**61211**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,0106	2,883	780,00	2249
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	8,378	1901,00	15926
		Итого оплата труда:				**66,82**	**18175**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,094	4844,00	10145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,094	1901,00	3981
3. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	6,283	7760,00	48758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	6,283	1901,00	11944
		Итого эксплуатация машин:				**216,55**	**58903**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00816	7216,00	59
		Итого материалов:				**0,22**	**59**
		Накладные расходы	%	72		48,11	13086
		Сметная прибыль	%	8		21,85	5944
		Сметная стоимость:				**295,00**	**80240**
4	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**462,4000**		**349,00**	**161378**
		Сметная прибыль	%	8		27,92	12910
		Сметная стоимость:				**376,92**	**174288**
5	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**272,0000**		**17,25**	**4693**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,00272	0,73984	932,00	690
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,82416	1887,83	1556
		Итого оплата труда:				**8,26**	**2245**
5. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,01904	3362,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01904	1331,00	25
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,80512	4844,00	3900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,80512	1901,00	1531
		Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**3964**
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00544	7216,00	39
		Итого материалов:				**0,14**	**39**
		Накладные расходы	%	72		5,94	1617
		Сметная прибыль	%	8		1,86	505
		Сметная стоимость:				**25,05**	**6814**

Растительный грунт в объеме 758м3 используется в озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1962,0000**		**50,08**	**98262**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	22,563	1591,00	35898
		Итого оплата труда:				**18,30**	**35898**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	22,563	4355,00	98262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	22,563	1591,00	35898
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**98262**
		Накладные расходы	%	72		13,17	25846
		Сметная прибыль	%	8		5,06	9929
		Сметная стоимость:				**68,32**	**134037**
7	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	**м3 грунта**	**5886,0000**		**42,85**	**252234**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	57,918	1591,00	92148
		Итого оплата труда:				**15,66**	**92148**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	57,918	4355,00	252234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	57,918	1591,00	92148
		Итого эксплуатация машин:				**42,85**	**252234**
		Накладные расходы	%	72		11,27	66347
		Сметная прибыль	%	8		4,33	25486
		Сметная стоимость:				**58,46**	**344067**
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с**	**м3 грунта**	**1887,6000**		**35,10**	**66257**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	15,214	1591,00	24206
		Итого оплата труда:				**12,82**	**24206**
8. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	15,214	4355,00	66257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	15,214	1591,00	24205
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**66257**
		Накладные расходы	%	72		9,23	17428
		Сметная прибыль	%	8		3,55	6695
		Сметная стоимость:				**47,88**	**90380**
9	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 40м**	**м3 грунта**	**13213,2000**		**17,33**	**229023**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	52,589	1591,00	83668
		Итого оплата труда:				**6,33**	**83668**
9. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	52,589	4355,00	229023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	52,589	1591,00	83669
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**229023**
		Накладные расходы	%	72		4,56	60241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,75	23141
		Сметная стоимость:				**23,64**	**312405**
10	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1887,6000**		**76,56**	**144515**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	29,579	1873,90	55427
		Итого оплата труда:				**29,36**	**55427**
10. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	26,993	4844,00	130753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,993	1901,00	51314
10. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,586	755,00	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,586	4567,00	11810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,586	1591,00	4114
		Итого эксплуатация машин:				**76,56**	**144515**
		Накладные расходы	%	72		21,14	39908
		Сметная прибыль	%	8		7,82	14754
		Сметная стоимость:				**105,52**	**199177**
11	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до четырех проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**5662,8000**		**7,29**	**41288**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	7,758	1591,00	12343
		Итого оплата труда:				**2,18**	**12343**
11. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	7,758	755,00	5857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	7,758	4567,00	35431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	7,758	1591,00	12343
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**41288**
		Накладные расходы	%	72		1,57	8887
		Сметная прибыль	%	8		0,71	4014
		Сметная стоимость:				**9,57**	**54189**
12	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**74,7000**		**274,79**	**20527**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,013	0,9711	780,00	757
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,809	1901,00	5339
		Итого оплата труда:				**81,62**	**6097**
12. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,70218	4844,00	3401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,70218	1901,00	1335

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	2,107	7760,00	16347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	2,107	1901,00	4005
		Итого эксплуатация машин:				**264,37**	**19748**
12. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002988	7216,00	22
		Итого материалов:				**0,29**	**22**
		Накладные расходы	%	72		58,76	4390
		Сметная прибыль	%	8		26,68	1993
		Сметная стоимость:				**360,24**	**26910**
13	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**130,7250**		**349,00**	**45623**
		Сметная прибыль	%	8		27,92	3650
		Сметная стоимость:				**376,92**	**49273**
14	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**74,7000**		**21,14**	**1579**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,00332	0,248004	932,00	231
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,275643	1888,64	521
		Итого оплата труда:				**10,06**	**752**
14. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,005976	3362,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,005976	1331,00	8
14. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,269667	4844,00	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,269667	1901,00	513
		Итого эксплуатация машин:				**17,76**	**1326**
14. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002988	7216,00	22
		Итого материалов:				**0,29**	**22**
		Накладные расходы	%	72		7,25	541
		Сметная прибыль	%	8		2,27	170
		Сметная стоимость:				**30,66**	**2290**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1293322**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1293322**
Материалы -			Тенге				**141**
Всего заработная плата -			Тенге				**391870**
Транспортные расходы -			Тенге				**207001**
Накладные расходы -			Тенге				**282147**
Сметная прибыль -			Тенге				**126037**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1701506**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**241**
Сметная заработная плата -			Тенге				**391870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1701506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391870**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1293322**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3927**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1082253**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**387943**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**141**
		- перевозка грузов	Тенге				**207001**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**282147**
	ИТОГО:		Тенге				**1575468**
	Сметная прибыль		Тенге				**126037**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1701506**

Составил Махрачева

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Покрытие

Объект номер - 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-2

на покрытие

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	12296,095
Сметная заработная плата, тыс. тенге	660,046
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,509

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-948м2					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**142,2000**		**2879,05**	**409401**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=986)	чел-ч	0,144	20,477	986,00	20190
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	19,297	1693,50	32679
		Итого оплата труда:				**371,79**	**52869**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,204	10365,00	22845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,204	1901,00	4190
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,1	4544,00	27720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	6,1	1331,00	8119
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,068	9149,00	92110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,068	1901,00	19139
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,9243	5696,00	5265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,9243	1331,00	1230
		Итого эксплуатация машин:				**1040,37**	**147940**
1. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	156,42	1538,00	240574

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	7,11	98,00	697
		Итого материалов:				**1696,70**	**241271**
		Накладные расходы	%	108		401,54	57098
		Сметная прибыль	%	8		262,45	37320
		Сметная стоимость:				**3543,03**	**503819**
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	**м2 основания**	**948,0000**		**1385,51**	**1313465**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,0398	37,73	1022,00	38560
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	31,426	1782,36	56013
		Итого оплата труда:				**99,76**	**94573**
2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	3,223	10365,00	33408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,223	1901,00	6127
2. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,844	4544,00	12923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,844	1331,00	3785
2. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,228	4844,00	10791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,228	1901,00	4235
2. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	11,281	6721,00	75821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	11,281	1901,00	21445
2. 7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	8,153	7036,00	57363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	8,153	1901,00	15499
2. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	3,697	5696,00	21059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,697	1331,00	4921
		Итого эксплуатация машин:				**222,96**	**211366**
2. 9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	145,708	7280,00	1060751
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	28,44	98,00	2787
		Итого материалов:				**1121,88**	**1063538**
		Накладные расходы	%	108		107,74	102139
		Сметная прибыль	%	8		119,46	113248
		Сметная стоимость:				**1612,71**	**1528853**
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 основания**	**2844,0000**		**105,42**	**299821**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,00062	1,763	1022,00	1802
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	6,143	1681,97	10332
		Итого оплата труда:				**4,27**	**12134**
3. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	2,361	4544,00	10726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	2,361	1331,00	3142
3. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	1,934	6721,00	12998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	1,934	1901,00	3677
3. 5	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	1,849	7036,00	13007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	1,849	1901,00	3515
		Итого эксплуатация машин:				**12,92**	**36731**
3. 6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	35,891	7280,00	261289
		Итого материалов:				**91,87**	**261289**
		Накладные расходы	%	108		4,61	13105
		Сметная прибыль	%	8		8,80	25034
		Сметная стоимость:				**118,83**	**337961**
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4740**		**169638,23**	**80409**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,27492	1591,00	437
		Итого оплата труда:				**922,78**	**437**
4. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,13746	6174,00	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,27492	1591,00	437
		Итого эксплуатация машин:				**1790,46**	**849**
4. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,48822	162959,00	79560
		Итого материалов:				**167847,77**	**79560**
		Накладные расходы	%	108		996,60	472
		Сметная прибыль	%	8		13650,79	6470
		Сметная стоимость:				**184285,62**	**87351**
5	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**948,0000**		**1899,86**	**1801067**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,0336	31,853	1331,00	42396
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	15,898	1823,26	28986
		Итого оплата труда:				**75,30**	**71382**
5. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,29	5055,00	16629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,29	1591,00	5234

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,575	6721,00	64352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,575	1901,00	18202
5. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,36972	5696,00	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,36972	1331,00	492
5. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,327	120,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,654	13526,00	35903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,654	1901,00	5045
5. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00948	2729,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00948	1331,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**125,71**	**119175**
5. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	89,965	18191,00	1636557
5.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005878	216144,00	1270
5.11	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,010238	162959,00	1668
		Итого материалов:				**1729,43**	**1639496**
		Накладные расходы	%	108		81,32	77093
		Сметная прибыль	%	8		158,49	150253
		Сметная стоимость:				**2139,68**	**2028413**
6	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6см**	**м2 покрытия**	**3792,0000**		**215,02**	**815364**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,00009	0,34128	1331,00	454
		Итого оплата труда:				**0,12**	**454**
6. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,64464	120,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**77**
6. 3	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0118	44,746	18191,00	813967
6. 4	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,005309	162959,00	865
		Итого материалов:				**214,88**	**814832**
		Накладные расходы	%	108		0,13	491
		Сметная прибыль	%	8		17,21	65268
		Сметная стоимость:				**232,36**	**881123**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1896**		**169638,23**	**32163**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,109968	1591,00	175
		Итого оплата труда:				**922,78**	**175**
7. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,054984	6174,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,109968	1591,00	175
		Итого эксплуатация машин:				**1790,46**	**339**
7. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,195288	162959,00	31824
		Итого материалов:				**167847,77**	**31824**
		Накладные расходы	%	108		996,60	189
		Сметная прибыль	%	8		13650,79	2588
		Сметная стоимость:				**184285,62**	**34941**
8	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**948,0000**		**2392,37**	**2267964**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,0336	31,853	1331,00	42396
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,955	1822,52	29078
		Итого оплата труда:				**75,39**	**71474**
8. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,29	5055,00	16629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,29	1591,00	5234
8. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,575	6721,00	64352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,575	1901,00	18202
8. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02844	4992,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02844	1901,00	54
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,36972	5696,00	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,36972	1331,00	492
8. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,327	120,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,654	13526,00	35903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,654	1901,00	5045
8. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03792	2729,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03792	1331,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**125,94**	**119395**
8.10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	91,577	22928,00	2099673

1	2	3	4	5	6	7	8
8.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005878	216144,00	1270
8.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1422	25046,00	3562
8.13	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,010238	162959,00	1668
		Итого материалов:				**2221,70**	**2106173**
		Накладные расходы	%	108		81,43	77192
		Сметная прибыль	%	8		197,90	187613
		Сметная стоимость:				**2671,70**	**2532769**
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**181,0000**		**2467,68**	**446650**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1094)	чел-ч	0,698	126,338	1094,00	138214
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,177	1865,92	2195
		Итого оплата труда:				**775,74**	**140409**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,104	4992,00	5512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,104	1901,00	2099
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0724	2729,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0724	1331,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**31,54**	**5709**
9. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,679	27687,00	295669
9. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1086	12971,00	1409
9. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3077	16440,00	5059
9. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,81	326,00	590
		Итого материалов:				**1672,52**	**302727**
		Накладные расходы	%	108		837,80	151642
		Сметная прибыль	%	8		264,44	47863
		Сметная стоимость:				**3569,92**	**646155**
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,1450**		**57948,00**	**471986**
		Сметная прибыль	%	8		4635,84	37759
		Сметная стоимость:				**62583,84**	**509745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7938292**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7938292**
Материалы -			Тенге				**6540710**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**443908**
	Местные материалы -		Тенге				**471986**
		Накладные расходы -	Тенге				**479421**
		Сметная прибыль -	Тенге				**673417**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9091130**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443908**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9091130**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**443908**
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-79м2					
11	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство**	**м2 основания**	**79,0000**		**1501,71**	**118635**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,0398	3,144	1022,00	3213
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	2,619	1782,36	4668
		Итого оплата труда:				**99,76**	**7881**
11. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,2686	10365,00	2784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,2686	1901,00	511
11. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,237	4544,00	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,237	1331,00	315
11. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,18565	4844,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,18565	1901,00	353
11. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,9401	6721,00	6318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,9401	1901,00	1787
11. 7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,6794	7036,00	4780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,6794	1901,00	1292
11. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,3081	5696,00	1755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3081	1331,00	410
		Итого эксплуатация машин:				**222,96**	**17614**
11. 9	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	12,142	8036,00	97576
11.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	2,37	98,00	232
		Итого материалов:				**1238,07**	**97808**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		107,74	8512
		Сметная прибыль	%	8		128,76	10172
		Сметная стоимость:				**1738,21**	**137318**
12	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,9000**		**2879,05**	**22745**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=986)	чел-ч	0,144	1,138	986,00	1122
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,072	1693,50	1815
		Итого оплата труда:				**371,79**	**2937**
12. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,12245	10365,00	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,12245	1901,00	233
12. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,33891	4544,00	1540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,33891	1331,00	451
12. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,55932	9149,00	5117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,55932	1901,00	1063
12. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,05135	5696,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,05135	1331,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**1040,37**	**8219**
12. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,69	1538,00	13365
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	0,395	98,00	39
		Итого материалов:				**1696,70**	**13404**
		Накладные расходы	%	108		401,54	3172
		Сметная прибыль	%	8		262,45	2073
		Сметная стоимость:				**3543,03**	**27990**
13	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**79,0000**		**428,10**	**33820**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,381	30,099	1022,00	30761
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,7742	1569,47	1215
		Итого оплата труда:				**404,76**	**31976**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0079	4544,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0079	1331,00	11
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,3239	4992,00	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,3239	1901,00	616

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	4,053	34,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,4424	2729,00	1207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,4424	1331,00	589
		Итого эксплуатация машин:				**37,95**	**2998**
13. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0395	1538,00	61
		Итого материалов:				**0,77**	**61**
		Накладные расходы	%	108		437,14	34534
		Сметная прибыль	%	8		69,22	5468
		Сметная стоимость:				**934,46**	**73823**
14	**2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**79,0000**		**3108,00**	**245532**
		Сметная прибыль	%	8		248,64	19643
		Сметная стоимость:				**3356,64**	**265175**
15	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**47,0000**		**2238,98**	**105232**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1094)	чел-ч	0,698	32,806	1094,00	35890
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3055	1865,92	570
		Итого оплата труда:				**775,74**	**36460**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2867	4992,00	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2867	1901,00	545
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0188	2729,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0188	1331,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**31,54**	**1483**
15. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	2,385	27687,00	66027
15. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0282	12971,00	366
15. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0799	16440,00	1314
15. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,47	326,00	153
		Итого материалов:				**1443,83**	**67860**
		Накладные расходы	%	108		837,80	39377
		Сметная прибыль	%	8		246,14	11569
		Сметная стоимость:				**3322,93**	**156178**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9400**		**57948,00**	**54471**
		Сметная прибыль	%	8		4635,84	4358
		Сметная стоимость:				**62583,84**	**58829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**580435**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**580435**
Материалы -			Тенге				**179132**
Всего заработная плата -			Тенге				**79254**
Местные материалы -			Тенге				**300003**
		Накладные расходы -	Тенге				**85595**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53282**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**719312**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79254**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**719312**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79254**
РАЗДЕЛ 3.Щебеночное покрытие-741м2							
17	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Щебеночное покрытие из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см.Устройство**	**м2 покрытия**	**741,0000**		**1897,79**	**1406263**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	0,0495	36,679	1058,00	38807
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04728	35,034	1742,67	61053
		Итого оплата труда:				**134,76**	**99860**
17. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,26676	10365,00	2765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,26676	1901,00	507
17. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	3,09	4544,00	14041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00417	3,09	1331,00	4113
17. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,741	4844,00	8435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,741	1901,00	3310
17. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,855	5055,00	39705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	7,855	1591,00	12497
17. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	19,34	6721,00	129985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0261	19,34	1901,00	36765
17. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,927	5696,00	10974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,927	1331,00	2565

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	0,8151	6969,00	5680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,8151	1591,00	1297
		Итого эксплуатация машин:				**285,54**	**211585**
17.10	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,214	158,574	7280,00	1154419
17.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	14,82	98,00	1452
		Итого материалов:				**1559,88**	**1155871**
		Накладные расходы	%	108		145,55	107849
		Сметная прибыль	%	8		163,47	121129
		Сметная стоимость:				**2206,80**	**1635241**
18	**1127-0403-0804 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждый 1см до толщины слоя 20см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 покрытия**	**3705,0000**		**105,36**	**390352**
18. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	9,3	1606,30	14938
		Итого оплата труда:				**4,03**	**14938**
18. 2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	3,075	4544,00	13973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	3,075	1331,00	4093
18. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	3,186	5055,00	16107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00086	3,186	1591,00	5069
18. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	3,038	6721,00	20419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00082	3,038	1901,00	5775
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**50499**
18. 5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	46,683	7280,00	339852
		Итого материалов:				**91,73**	**339852**
		Накладные расходы	%	108		4,35	16133
		Сметная прибыль	%	8		8,78	32519
		Сметная стоимость:				**118,49**	**439003**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1796615**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1796615**
Материалы -			Тенге				**1495723**
Всего заработная плата -			Тенге				**114798**
Накладные расходы -			Тенге				**123982**
Сметная прибыль -			Тенге				**153648**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2074244**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**114798**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2074244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114798**
		РАЗДЕЛ 4.Обочина проездов шириной 0,5м-271м					
19	**1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Щебеночное покрытие из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см.Устройство**	**м2 покрытия**	**135,5000**		**1897,79**	**257151**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	0,0495	6,707	1058,00	7096
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04728	6,406	1742,67	11164
		Итого оплата труда:				**134,76**	**18261**
19. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,04878	10365,00	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,04878	1901,00	93
19. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	0,565035	4544,00	2568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00417	0,565035	1331,00	752
19. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,318425	4844,00	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,318425	1901,00	605
19. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,436	5055,00	7260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,436	1591,00	2285
19. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0261	3,537	6721,00	23769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0261	3,537	1901,00	6724
19. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3523	5696,00	2007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3523	1331,00	469
19. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	0,14905	6969,00	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,14905	1591,00	237
		Итого эксплуатация машин:				**285,54**	**38691**
19.10	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,214	28,997	7280,00	211098
19.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	2,71	98,00	266
		Итого материалов:				**1559,88**	**211364**
		Накладные расходы	%	108		145,55	19721
		Сметная прибыль	%	8		163,47	22150
		Сметная стоимость:				**2206,80**	**299022**
20	**1127-0403-0804 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждый 1см до толщины слоя 22см из щебня фракции 20-40мм**	**м2 покрытия**	**948,5000**		**105,36**	**99932**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	2,381	1606,30	3824
		Итого оплата труда:				**4,03**	**3824**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	0,787255	4544,00	3577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	0,787255	1331,00	1048
20. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	0,81571	5055,00	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00086	0,81571	1591,00	1298
20. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	0,77777	6721,00	5227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00082	0,77777	1901,00	1479
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**12928**
20. 5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	11,951	7280,00	87004
		Итого материалов:				**91,73**	**87004**
		Накладные расходы	%	108		4,35	4130
		Сметная прибыль	%	8		8,78	8325
		Сметная стоимость:				**118,49**	**112387**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**357083**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**357083**
Материалы -			Тенге				**298368**
Всего заработная плата -			Тенге				**22085**
		Накладные расходы -	Тенге				**23852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30475**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**411409**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22085**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**411409**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22085**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**10672424**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**400902**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**985599**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**259144**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9285923**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**712849**
ИТОГО:			Тенге				**11385273**
Сметная прибыль			Тенге				**910822**
ИТОГО по смете:			Тенге				**12296095**

1	2	3	4	5	6	7	8

Составил Махрачева

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Озеленение

Объект номер - 7-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-3

на озеленение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	107,741
Сметная заработная плата, тыс. тенге	33,654
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,03

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**1147-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**15,0000**		**1150,44**	**17257**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,946	14,19	932,00	13225
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,33	1331,00	439
		Итого оплата труда:				**910,95**	**13664**
1. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,33	3467,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,33	1331,00	439
1. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,33	259,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**81,97**	**1230**
1. 5	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,118	1,77	768,00	1359
1. 6	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,039	0,585	2466,00	1443
		Итого материалов:				**186,80**	**2802**
		Накладные расходы	%	88		801,64	12025
		Сметная прибыль	%	8		156,17	2342
		Сметная стоимость:				**2108,25**	**31624**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**15,0000**		**1364,39**	**20466**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,821	12,315	1331,00	16391
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,405	1331,00	539
		Итого оплата труда:				**1128,69**	**16930**
2. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,405	5696,00	2307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,405	1331,00	539
		Итого эксплуатация машин:				**153,79**	**2307**
2. 4	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,225	6931,00	1559
2. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000255	240081,00	61
2. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	1,5	98,00	147
		Итого материалов:				**117,85**	**1768**
		Накладные расходы	%	88		993,25	14899
		Сметная прибыль	%	8		188,61	2829
		Сметная стоимость:				**2546,25**	**38194**
3	**2501-0204-4214 РСНБ РК 2015**	**Стоимость тополя**	**шт.**	**15,0000**		**957,00**	**14355**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	1148
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**15503**
4	**1147-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**5,0000**		**477,66**	**2388**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,401	2,005	932,00	1869
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,09	1331,00	120
		Итого оплата труда:				**397,69**	**1988**
4. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,09	3467,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,09	1331,00	120
4. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,09	259,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**67,07**	**335**
4. 5	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,048	0,24	768,00	184
		Итого материалов:				**36,86**	**184**
		Накладные расходы	%	88		349,97	1750
		Сметная прибыль	%	8		66,21	331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**893,84**	**4469**
5	**1147-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**5,0000**		**265,72**	**1329**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,166	0,83	1202,00	998
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,055	1331,00	73
		Итого оплата труда:				**214,17**	**1071**
5. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,055	5696,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,055	1331,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**62,66**	**313**
5. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,036	0,18	98,00	18
		Итого материалов:				**3,53**	**18**
		Накладные расходы	%	88		188,47	942
		Сметная прибыль	%	8		36,34	182
		Сметная стоимость:				**490,52**	**2453**
6	**2501-0204-4302 РСНБ РК 2015**	**Стоимость сирени**	**шт.**	**5,0000**		**2870,00**	**14350**
		Сметная прибыль	%	8		229,60	1148
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**15498**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**70144**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70144**
Материалы -			Тенге				**4772**
Всего заработная плата -			Тенге				**33654**
Местные материалы -			Тенге				**28705**
		Накладные расходы -	Тенге				**29615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7981**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**107741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33654**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**107741**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33654**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**70144**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**32483**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4185**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1171**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**33477**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**29615**
	ИТОГО:		Тенге				**99760**
	Сметная прибыль		Тенге				**7981**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**107741**

Составил Махрачева

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Малые архитектурные формы

Объект номер - 7-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-4

на малые архитектурные формы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	446,817
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8,309
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,008

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**2,0000**		**46504,00**	**93008**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,774	3,547	1331,00	3772
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	0,0628	1210,19	76
		Итого оплата труда:				**1924,00**	**3848**
		Накладные расходы	%	91		1750,84	3502
		Сметная прибыль	%	8		3860,39	7721
		Сметная стоимость:				**52115,23**	**104230**
2	**8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2,0000**		**26598,00**	**53196**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,1089	0,2178	1331,00	192
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1186,44	14
		Итого оплата труда:				**103,00**	**206**
		Накладные расходы	%	91		93,73	187
		Сметная прибыль	%	8		2135,34	4271
		Сметная стоимость:				**28827,07**	**57654**
3	**8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**		**170669,00**	**170669**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	4,316	4,316	1331,00	4178

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0638	0,0638	1206,90	77
		Итого оплата труда:				**4255,00**	**4255**
		Накладные расходы	%	91		3872,05	3872
		Сметная прибыль	%	8		13963,28	13963
		Сметная стоимость:				**188504,33**	**188504**
4	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Контейнер для мусора**	**шт**	**2,0000**		**44642,86**	**89286**
		Сметная прибыль	%	8		3571,43	7143
		Сметная стоимость:				**48214,29**	**96429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**406159**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**406159**
	Материалы -		Тенге				**308012**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8309**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**89286**
		Накладные расходы -	Тенге				**7561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33098**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**446817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**446817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8309**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**406159**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8142**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**719**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**167**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**397298**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**7561**
	ИТОГО:		Тенге				**413720**
	Сметная прибыль		Тенге				**33098**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**446817**

Составил Махрачева

Наименование стройки - Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.
Наименование объекта - Наружная канализация

Объект номер - 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2

на наружная канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	14971,627
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1429,177
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,258

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1403,0000**		**259,60**	**364218**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0146	20,484	932,00	19091
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	44,475	1901,00	84547
		Итого оплата труда:				**73,87**	**103638**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	44,475	7760,00	345127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	44,475	1901,00	84547
		Итого эксплуатация машин:				**245,99**	**345127**
		Накладные расходы	%	72		53,19	74619
		Сметная прибыль	%	8		25,02	35107
		Сметная стоимость:				**337,81**	**473944**
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**51,0000**		**3202,18**	**163311**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	2,976	151,776	1076,00	163311
		Итого оплата труда:				**3202,18**	**163311**
		Накладные расходы	%	72		2305,57	117584
		Сметная прибыль	%	8		440,62	22472
		Сметная стоимость:				**5948,36**	**303366**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1454,0000**		**50,08**	**72820**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	16,721	1591,00	26603
		Итого оплата труда:				**18,30**	**26603**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,721	4355,00	72820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,721	1591,00	26603
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**72820**
		Накладные расходы	%	72		13,17	19154
		Сметная прибыль	%	8		5,06	7358
		Сметная стоимость:				**68,32**	**99332**
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**1436,0000**		**50,08**	**71918**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	16,514	1591,00	26274
		Итого оплата труда:				**18,30**	**26274**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,514	4355,00	71918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,514	1591,00	26274
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**71918**
		Накладные расходы	%	72		13,17	18917
		Сметная прибыль	%	8		5,06	7267
		Сметная стоимость:				**68,32**	**98102**
5	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**	**94,2000**		**191,06**	**17998**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,129	12,152	780,00	9478
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	2,944	1331,00	3918
		Итого оплата труда:				**142,21**	**13397**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	2,944	2830,00	8331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	2,944	1331,00	3918
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	11,775	16,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,44**	**8519**
		Накладные расходы	%	72		102,39	9646
		Сметная прибыль	%	8		23,48	2211
		Сметная стоимость:				**316,93**	**29855**
6	**1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**48,6000**		**1040,31**	**50559**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,52	25,272	1180,00	29821

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,54432	1331,00	724
		Итого оплата труда:				**628,51**	**30545**
6. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,54432	2729,00	1485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,54432	1331,00	724
		Итого эксплуатация машин:				**30,56**	**1485**
6. 4	2107-0204-0405 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041	0,19926	16440,00	3276
6. 5	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0071	0,34506	44511,00	15359
6. 6	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,039	1,895	326,00	618
		Итого материалов:				**396,15**	**19253**
		Накладные расходы	%	72		452,53	21993
		Сметная прибыль	%	8		119,43	5804
		Сметная стоимость:				**1612,26**	**78356**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1077,0000**		**35,10**	**37804**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	8,681	1591,00	13811
		Итого оплата труда:				**12,82**	**13811**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	8,681	4355,00	37804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	8,681	1591,00	13811
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**37804**
		Накладные расходы	%	72		9,23	9944
		Сметная прибыль	%	8		3,55	3820
		Сметная стоимость:				**47,88**	**51568**
8	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**359,0000**		**1236,62**	**443947**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	1,21	434,39	1022,00	443947
		Итого оплата труда:				**1236,62**	**443947**
		Накладные расходы	%	72		890,37	319642
		Сметная прибыль	%	8		170,16	61087
		Сметная стоимость:				**2297,15**	**824675**
9	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1077,0000**		**191,06**	**205769**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,129	138,933	780,00	108368
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	33,656	1331,00	44796
		Итого оплата труда:				**142,21**	**153164**
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	33,656	2830,00	95247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	33,656	1331,00	44796

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	134,625	16,00	2154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,44**	**97401**
		Накладные расходы	%	72		102,39	110278
		Сметная прибыль	%	8		23,48	25284
		Сметная стоимость:				**316,93**	**341331**
10	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**118,0000**		**274,79**	**32426**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,013	1,534	780,00	1197
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	4,437	1901,00	8434
		Итого оплата труда:				**81,62**	**9631**
10. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,109	4844,00	5373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,109	1901,00	2108
10. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	3,328	7760,00	25822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	3,328	1901,00	6327
		Итого эксплуатация машин:				**264,37**	**31195**
10. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00472	7216,00	34
		Итого материалов:				**0,29**	**34**
		Накладные расходы	%	72		58,76	6934
		Сметная прибыль	%	8		26,68	3149
		Сметная стоимость:				**360,24**	**42509**
11	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**206,5000**		**349,00**	**72069**
		Сметная прибыль	%	8		27,92	5765
		Сметная стоимость:				**376,92**	**77834**
12	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**118,0000**		**21,14**	**2494**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,00332	0,39176	932,00	365
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,43542	1888,64	822
		Итого оплата труда:				**10,06**	**1187**
12. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00944	3362,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00944	1331,00	13
12. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,42598	4844,00	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,42598	1901,00	810
		Итого эксплуатация машин:				**17,76**	**2095**
12. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00472	7216,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,29**	**34**
		Накладные расходы	%	72		7,25	855
		Сметная прибыль	%	8		2,27	268
		Сметная стоимость:				**30,66**	**3617**
13	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,7000**		**2893,28**	**19385**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	1,02	6,834	1022,00	6984
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2345	1331,00	312
		Итого оплата труда:				**1089,03**	**7296**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2345	4544,00	1066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,2345	1331,00	312
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**1066**
13. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,37	1538,00	11335
		Итого материалов:				**1691,80**	**11335**
		Накладные расходы	%	99		1078,13	7224
		Сметная прибыль	%	8		317,71	2129
		Сметная стоимость:				**4289,13**	**28737**
14	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 150мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0788**		**471236,78**	**37133**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	247	19,464	1245,00	24232
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,013	1139,89	3435
		Итого оплата труда:				**351104,54**	**27667**
14. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	2,703	4084,00	11038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	2,703	1114,00	3011
14. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,040976	4449,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,040976	1591,00	65
14. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,576	77,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,182816	1668,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,182816	1331,00	243
14. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,08668	2729,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,08668	1331,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**150806,34**	**11884**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,034672	226,00	8
14. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	3,782	267,00	1010
		Итого материалов:				**12915,44**	**1018**
		Накладные расходы	%	99		347593,49	27390
		Сметная прибыль	%	8		65506,42	5162
		Сметная стоимость:				**884336,70**	**69686**
15	**2301-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**79,5880**		**1350,00**	**107444**
		Сметная прибыль	%	8		108,00	8596
		Сметная стоимость:				**1458,00**	**116039**
16	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1486**		**313140,44**	**46533**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	179	26,599	1267,00	33701
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	3,128	1128,74	3531
		Итого оплата труда:				**250552,95**	**37232**
16. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	2,942	4084,00	12016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	2,942	1114,00	3277
16. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,02229	4449,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02229	1591,00	35
16. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,189	77,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,138198	1668,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,138198	1331,00	184
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,025262	2729,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025262	1331,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**84161,72**	**12506**
16. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,032692	226,00	7
16. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,189	267,00	317
		Итого материалов:				**2185,72**	**325**
		Накладные расходы	%	99		248047,42	36860
		Сметная прибыль	%	8		44895,03	6671
		Сметная стоимость:				**606082,89**	**90064**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**2301-0501-1109 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**150,0860**		**453,00**	**67989**
		Сметная прибыль	%	8		36,24	5439
		Сметная стоимость:				**489,24**	**73428**
18	**1104-0201-0807 РСНБ РК 2015**	**Резка футляра диаметром 377х8мм**	**резка**	**1,0000**		**488,04**	**488**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,26	0,26	1223,00	318
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1331,00	40
		Итого оплата труда:				**357,91**	**358**
18. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2729,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1331,00	40
18. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	0,26	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**88,89**	**89**
18. 5	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,26	0,26	283,00	74
18. 6	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,052	0,052	146,00	8
		Итого материалов:				**81,17**	**81**
		Накладные расходы	%	85		304,22	304
		Сметная прибыль	%	8		63,38	63
		Сметная стоимость:				**855,65**	**856**
19	**1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Футляр для существующего водопровода.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0102**		**1805010,28**	**18411**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1460)	чел-ч	615	6,273	1460,00	9159
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	1,727	1587,98	2742
		Итого оплата труда:				**1166698,07**	**11900**
19. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	0,969714	5506,00	5339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,07	0,969714	1591,00	1543
19. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,01683	6284,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,01683	1901,00	32
19. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,31926	7169,00	2289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,31926	1901,00	607
19. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	0,58905	28,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	0,20604	183,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	0,41565	1668,00	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,75	0,41565	1331,00	553
19. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0051	2729,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0051	1331,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**832862,82**	**8495**
19.10	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,714	556,00	397
19.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,002346	25046,00	59
19.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,001428	211192,00	302
		Итого материалов:				**74247,46**	**757**
		Накладные расходы	%	99		1155031,09	11781
		Сметная прибыль	%	8		236803,31	2415
		Сметная стоимость:				**3196844,68**	**32608**
20	**2301-0201-0253 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр**	**м**	**10,2408**		**27179,00**	**278335**
		Сметная прибыль	%	8		2174,32	22267
		Сметная стоимость:				**29353,32**	**300601**
21	**1104-0201-0707 РСНБ РК 2015**	**Сварка футляра диаметром 377х8мм**	**сварка**	**1,0000**		**3463,65**	**3464**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,6	1,6	1223,00	1957
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	27
		Итого оплата труда:				**1983,42**	**1983**
21. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,6	1,6	629,00	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**1060,98**	**1061**
21. 5	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,0018	247708,00	446
		Итого материалов:				**445,87**	**446**
		Накладные расходы	%	85		1685,91	1686
		Сметная прибыль	%	8		411,96	412
		Сметная стоимость:				**5561,53**	**5562**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	**км трубопровода**	**0,0102**		**5359651,25**	**54668**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	313	3,193	1267,00	4045
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	110,3	1,125	1781,93	2005
		Итого оплата труда:				**593118,20**	**6050**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,59	0,006018	4544,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,006018	1331,00	8
22. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	68,43	0,697986	7169,00	5004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,43	0,697986	1901,00	1327
22. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	73,43	0,748986	1202,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,064464	7721,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,128928	1591,00	205
22. 7	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	14,32	0,146064	6899,00	1008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	28,64	0,292128	1591,00	465
22. 8	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,017238	13383,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**751726,16**	**7668**
22. 9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	117,3	263,00	30850
22.10	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	2,958	3635,00	10752
22.11	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,48	0,025296	16978,00	429
22.12	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	0,01224	262,00	3
22.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00255	6931,00	18
22.14	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,001938	395780,00	767
22.15	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00306	44511,00	136
		Итого материалов:				**4211354,09**	**42956**
		Накладные расходы	%	99		587187,02	5989
		Сметная прибыль	%	8		475747,06	4853
		Сметная стоимость:				**6422585,33**	**65510**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**2302-0303-1003 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**562,00**	**562**
		Сметная прибыль	%	8		44,96	45
		Сметная стоимость:				**606,96**	**607**
24	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**3020,83**	**3021**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,93	1,93	1223,00	2360
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1331,00	93
		Итого оплата труда:				**2453,56**	**2454**
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2729,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1331,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**191,03**	**191**
24. 4	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0022	193094,00	425
24. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	446,00	45
		Итого материалов:				**469,41**	**469**
		Накладные расходы	%	99		2429,02	2429
		Сметная прибыль	%	8		435,99	436
		Сметная стоимость:				**5885,84**	**5886**
25	**2304-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**91319,00**	**91319**
		Сметная прибыль	%	8		7305,52	7306
		Сметная стоимость:				**98624,52**	**98625**
26	**2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	**шт.**	**2,0000**		**3032,00**	**6064**
		Сметная прибыль	%	8		242,56	485
		Сметная стоимость:				**3274,56**	**6549**
27	**2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**4233,00**	**8466**
		Сметная прибыль	%	8		338,64	677
		Сметная стоимость:				**4571,64**	**9143**
28	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**8,5450**		**36382,27**	**310887**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	9,655	82,502	1223,00	100900
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	14,783	1682,88	24878
		Итого оплата труда:				**14719,45**	**125778**
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,13672	4544,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,13672	1331,00	182

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	9,126	4992,00	45557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	9,126	1901,00	17349
28. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,22217	226,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,111085	1668,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,111085	1331,00	148
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	5,409	2729,00	14761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	5,409	1331,00	7199
		Итого эксплуатация машин:				**7159,18**	**61175**
28. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	1,239	1538,00	1906
28. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	4,443	27687,00	123024
28.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,70069	12971,00	9089
28.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,005981	25113,00	150
28.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,016235	901885,00	14643
		Итого материалов:				**17415,03**	**148811**
		Накладные расходы	%	99		14572,26	124520
		Сметная прибыль	%	8		4076,36	34833
		Сметная стоимость:				**55030,90**	**470239**
29	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**7,0000**		**28074,00**	**196518**
		Сметная прибыль	%	8		2245,92	15721
		Сметная стоимость:				**30319,92**	**212239**
30	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**7,0000**		**23656,00**	**165592**
		Сметная прибыль	%	8		1892,48	13247
		Сметная стоимость:				**25548,48**	**178839**
31	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**5,0000**		**23325,00**	**116625**
		Сметная прибыль	%	8		1866,00	9330
		Сметная стоимость:				**25191,00**	**125955**
32	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**7,0000**		**15497,00**	**108479**
		Сметная прибыль	%	8		1239,76	8678
		Сметная стоимость:				**16736,76**	**117157**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Опорное кольцо КО-6**	**шт.**	**7,0000**		**3847,00**	**26929**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	2154
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**29083**
34	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,5400**		**41908,16**	**22630**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	13,869	7,489	1223,00	9159
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	1,286	1782,79	2293
		Итого оплата труда:				**21208,39**	**11453**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,00972	4544,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,00972	1331,00	13
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	1,02	4992,00	5089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	1,02	1901,00	1939
34. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0162	226,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0081	1668,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0081	1331,00	11
34. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	0,24894	2729,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	0,24894	1331,00	331
		Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**5830**
34. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,0864	1538,00	133
34. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2214	27687,00	6130
34.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,04158	12971,00	539
34.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,000432	25113,00	11
34.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0017	0,000918	901885,00	828
		Итого материалов:				**14149,81**	**7641**
		Накладные расходы	%	99		20996,31	11338
		Сметная прибыль	%	8		5032,36	2717
		Сметная стоимость:				**67936,82**	**36686**
35	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**12547,00**	**12547**
		Сметная прибыль	%	8		1003,76	1004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13550,76**	**13551**
36	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**13972,00**	**13972**
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	1118
		Сметная стоимость:				**15089,76**	**15090**
37	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**9050,00**	**9050**
		Сметная прибыль	%	8		724,00	724
		Сметная стоимость:				**9774,00**	**9774**
38	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Опорное кольцо КО-6**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
39	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,5100**		**33710,34**	**17192**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	3,034	1058,00	3211
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1836	1331,00	244
		Итого оплата труда:				**6774,26**	**3455**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,1836	6038,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1836	1331,00	244
		Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**1109**
39. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1224	11933,00	1461
39. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,204	54690,00	11157
39. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001173	216144,00	254
39. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,02346	98,00	2
		Итого материалов:				**25241,56**	**12873**
		Накладные расходы	%	93		6300,06	3213
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	1632
		Сметная стоимость:				**43211,23**	**22038**
40	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**20171,00**	**121026**
		Сметная прибыль	%	8		1613,68	9682
		Сметная стоимость:				**21784,68**	**130708**
41	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**20427,00**	**40854**
		Сметная прибыль	%	8		1634,16	3268

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22061,16**	**44122**
42	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,1099**		**581949,00**	**63956**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	5116
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**69073**
43	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3200**		**15382,97**	**66454**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,24	13,997	1022,00	14305
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,376	1331,00	3162
		Итого оплата труда:				**4043,33**	**17467**
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,3888	4544,00	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,3888	1331,00	517
43. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,987	2830,00	5624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,987	1331,00	2645
43. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,018	16,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1725,64**	**7455**
43. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,253	8145,00	10204
43. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,3888	8370,00	3254
43. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4,32	7216,00	31173
43. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,648	98,00	64
		Итого материалов:				**10346,05**	**44695**
		Накладные расходы	%	94		3800,73	16419
		Сметная прибыль	%	8		1534,70	6630
		Сметная стоимость:				**20718,40**	**89503**
44	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1600**		**29035,70**	**62717**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	7,906	1022,00	8080
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**8080**
44. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,037	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**16**