1	2	3	4	5	6	7	8
44. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,6696	1538,00	1030
44. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,203	22773,00	50173
44. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00216	16440,00	36
44. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,32	766,00	3309
44. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,756	98,00	74
		Итого материалов:				**25287,98**	**54622**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	7595
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	5625
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**75937**
45	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**77,7100**		**874,07**	**67924**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	16,475	1311,00	21598
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,15542	1331,00	207
		Итого оплата труда:				**280,59**	**21805**
45. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,515	736,00	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,15542	2729,00	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,15542	1331,00	207
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**1539**
45. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	186,504	223,00	41590
45. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012434	176526,00	2195
45. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01865	53700,00	1002
		Итого материалов:				**576,33**	**44787**
		Накладные расходы	%	93		260,95	20279
		Сметная прибыль	%	8		90,80	7056
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**95259**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3705814**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2919799**
Материалы -			Тенге				**390137**
Всего заработная плата -			Тенге				**1268485**
Местные материалы -			Тенге				**653559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Транспортные расходы -	Тенге				**72069**
		Накладные расходы -	Тенге				**986593**
		Сметная прибыль -	Тенге				**312511**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4218903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1268485**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**63956**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**63956**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5116**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**69073**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**722058**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**722058**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57765**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**779823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5067799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1268485**
		РАЗДЕЛ 2.Колодец гаситель КГ					
46	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодец гаситель.Устройство**	**м3 конструкций колодца**	**1,5200**		**36382,27**	**55301**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	9,655	14,676	1223,00	17948
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	2,63	1682,88	4425
		Итого оплата труда:				**14719,45**	**22374**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,02432	4544,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02432	1331,00	32
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	1,623	4992,00	8104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	1,623	1901,00	3085
46. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,03952	226,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,01976	1668,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,01976	1331,00	26
46. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	0,96216	2729,00	2626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	0,96216	1331,00	1281
		Итого эксплуатация машин:				**7159,18**	**10882**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,2204	1538,00	339
46. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,7904	27687,00	21884
46.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,12464	12971,00	1617
46.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001064	25113,00	27
46.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0019	0,002888	901885,00	2605
		Итого материалов:				**17415,03**	**26471**
		Накладные расходы	%	99		14572,26	22150
		Сметная прибыль	%	8		4076,36	6196
		Сметная стоимость:				**55030,90**	**83647**
47	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**28074,00**	**28074**
		Сметная прибыль	%	8		2245,92	2246
		Сметная стоимость:				**30319,92**	**30320**
48	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**23325,00**	**46650**
		Сметная прибыль	%	8		1866,00	3732
		Сметная стоимость:				**25191,00**	**50382**
49	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**22550,00**	**22550**
		Сметная прибыль	%	8		1804,00	1804
		Сметная стоимость:				**24354,00**	**24354**
50	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**3882,00**	**3882**
		Сметная прибыль	%	8		310,56	311
		Сметная стоимость:				**4192,56**	**4193**
51	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Опорное кольцо КО-6**	**шт.**	**1,0000**		**3847,00**	**3847**
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		Сметная стоимость:				**4154,76**	**4155**
52	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,0300**		**33710,34**	**1011**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	0,1785	1058,00	189
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0108	1331,00	14
		Итого оплата труда:				**6774,26**	**203**
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0108	6038,00	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0108	1331,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**65**
52. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0072	11933,00	86
52. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,012	54690,00	656
52. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000069	216144,00	15
52. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,00138	98,00	0
		Итого материалов:				**25241,56**	**757**
		Накладные расходы	%	93		6300,06	189
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	96
		Сметная стоимость:				**43211,23**	**1296**
53	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**20427,00**	**20427**
		Сметная прибыль	%	8		1634,16	1634
		Сметная стоимость:				**22061,16**	**22061**
54	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,0171**		**581949,00**	**9940**
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	795
		Сметная стоимость:				**628504,92**	**10735**
55	**1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лоток из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,6000**		**78452,82**	**125525**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1486)	чел-ч	24,4	39,04	1486,00	58013
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	2,696	1584,70	4273
		Итого оплата труда:				**38928,78**	**62286**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	4544,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1331,00	6
55. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	2,186	15,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,03376	4992,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,03376	1901,00	64
55. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	2,557	4449,00	11375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,598	2,557	1591,00	4068
55. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,10128	2729,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0633	0,10128	1331,00	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7420,34**	**11873**
55. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	27687,00	44964
55. 9	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,1024	45762,00	4686
55.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0432	50384,00	2177
55.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,002544	21529,00	55
55.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0544	44511,00	2421
55.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00478	0,007648	98,00	1
55.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,56	4,096	326,00	1335
		Итого материалов:				**34774,07**	**55639**
		Накладные расходы	%	91		35425,19	56680
		Сметная прибыль	%	8		9110,24	14576
		Сметная стоимость:				**122988,24**	**196781**
56	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**562,28**	**1125**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	0,32	0,64	1591,00	1018
		Итого оплата труда:				**509,12**	**1018**
56. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	178,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,04**	**64**
56. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211192,00	42
		Итого материалов:				**21,12**	**42**
		Накладные расходы	%	99		504,03	1008
		Сметная прибыль	%	8		85,30	171
		Сметная стоимость:				**1151,61**	**2303**
57	**2302-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**1724,00**	**3448**
		Сметная прибыль	%	8		137,92	276
		Сметная стоимость:				**1861,92**	**3724**
58	**2302-0302-8007 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**818,00**	**818**
		Сметная прибыль	%	8		65,44	65
		Сметная стоимость:				**883,44**	**883**
59	**2302-0302-2407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**726,00**	**726**
		Сметная прибыль	%	8		58,08	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**784,08**	**784**
60	**2302-0103-2707 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65**	**шт.**	**1,0000**		**1672,00**	**1672**
		Сметная прибыль	%	8		133,76	134
		Сметная стоимость:				**1805,76**	**1806**
61	**2113-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0005**		**837565,00**	**444**
		Сметная прибыль	%	8		67005,20	36
		Сметная стоимость:				**904570,20**	**479**
62	**2113-0206-0303 РСНБ РК 2015**	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**		**244685,00**	**460**
		Сметная прибыль	%	8		19574,80	37
		Сметная стоимость:				**264259,80**	**497**
63	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодца**	**м2 поверхности**	**13,2000**		**874,07**	**11538**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	2,798	1311,00	3669
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0264	1331,00	35
		Итого оплата труда:				**280,59**	**3704**
63. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2574	736,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0264	2729,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0264	1331,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**261**
63. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,68	223,00	7065
63. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002112	176526,00	373
63. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003168	53700,00	170
		Итого материалов:				**576,33**	**7608**
		Накладные расходы	%	93		260,95	3445
		Сметная прибыль	%	8		90,80	1199
		Сметная стоимость:				**1225,83**	**16181**
64	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5400**		**15382,97**	**8307**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,24	1,75	1022,00	1788
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,297	1331,00	395
		Итого оплата труда:				**4043,33**	**2183**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0486	4544,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0486	1331,00	65
64. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2484	2830,00	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2484	1331,00	331
64. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,5022	16,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1725,64**	**932**
64. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1566	8145,00	1276
64. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0486	8370,00	407
64. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,54	7216,00	3897
64. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,081	98,00	8
		Итого материалов:				**10346,05**	**5587**
		Накладные расходы	%	94		3800,73	2052
		Сметная прибыль	%	8		1534,70	829
		Сметная стоимость:				**20718,40**	**11188**
65	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2700**		**29035,70**	**7840**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	0,9882	1022,00	1010
		Итого оплата труда:				**3740,52**	**1010**
65. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1296	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
65. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0837	1538,00	129
65. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2754	22773,00	6272
65. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00027	16440,00	4
65. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,54	766,00	414
65. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,0945	98,00	9
		Итого материалов:				**25287,98**	**6828**
		Накладные расходы	%	94		3516,09	949

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	703
		Сметная стоимость:				**35155,93**	**9492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**353583**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**316553**
Материалы -			Тенге				**102931**
Всего заработная плата -			Тенге				**92778**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**904**
Местные материалы -			Тенге				**105003**
		Накладные расходы -	Тенге				**86474**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32242**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**435268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92778**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9940**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9940**
		Сметная прибыль -	Тенге				**795**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10735**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27091**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27091**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2167**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**29258**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**475261**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92778**
РАЗДЕЛ 3.Канализационная насосная станция							
66	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F50 W6 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**0,4840**		**28451,43**	**13770**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	0,6534	932,00	609
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,087749	1331,00	117
		Итого оплата труда:				**1499,51**	**726**
66. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,23232	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,08712	6038,00	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,08712	1331,00	116
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000629	2729,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000629	1331,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**531**

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,121	6931,00	839
66. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,000968	98,00	0
66. 8	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,49368	23885,00	11792
		Итого материалов:				**26095,65**	**12630**
		Накладные расходы	%	91		1364,55	660
		Сметная прибыль	%	8		2385,28	1154
		Сметная стоимость:				**32201,27**	**15585**
67	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаментная плита Фм-1 из бетона В20 F50 W6 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**2,0000**		**35280,07**	**70560**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,79	3,58	1114,00	3988
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,5756	1350,41	777
		Итого оплата труда:				**2382,71**	**4765**
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	4544,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	1331,00	7
67. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,2142	40,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,5212	6038,00	3147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,5212	1331,00	694
67. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0196	4992,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0196	1901,00	37
67. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,086	178,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0294	2729,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0294	1331,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**1686,75**	**3373**
67. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,204	70,00	14
67.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0008	50384,00	40
67.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0002	21529,00	4
67.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,06	6931,00	416

1	2	3	4	5	6	7	8
67.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	211192,00	21
67.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,0146	98,00	1
67.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,072	1068,00	77
67.16	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	30843,00	62611
67.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,04	326,00	13
		Итого материалов:				**31599,26**	**63199**
		Накладные расходы	%	91		2168,26	4337
		Сметная прибыль	%	8		2995,87	5992
		Сметная стоимость:				**40444,20**	**80888**
68	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1389**		**254068,00**	**35281**
		Сметная прибыль	%	8		20325,44	2822
		Сметная стоимость:				**274393,44**	**38103**
69	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**		**220357,00**	**546**
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	44
		Сметная стоимость:				**237985,56**	**590**
70	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Набетонка из бетона В20 F50 W6 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**2,9200**		**39607,93**	**115655**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	4,9	14,308	1114,00	15939
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,57524	1352,41	778
		Итого оплата труда:				**5725,02**	**16717**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007884	4544,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007884	1331,00	10
70. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,851472	40,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,514212	6038,00	3105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,514212	1331,00	684
70. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,021608	4992,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,021608	1901,00	41
70. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,031536	2729,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,031536	1331,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1153,64**	**3369**
70. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	2,225	70,00	156
70. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,02044	50384,00	1030
70.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,002394	21529,00	52
70.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,219	6931,00	1518
70.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,012381	98,00	1
70.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,901	759,00	1443
70.14	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,978	30843,00	91863
70.15	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,876	326,00	286
		Итого материалов:				**32995,69**	**96347**
		Накладные расходы	%	91		5209,77	15213
		Сметная прибыль	%	8		3585,42	10469
		Сметная стоимость:				**48403,12**	**141337**
71	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Канализационная насосная станция.Установка**	**т блок-боксов**	**1,5000**		**30812,58**	**46219**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	10	15	1331,00	19965
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	4,635	1496,35	6936
		Итого оплата труда:				**17933,72**	**26901**
71. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	1,62	4878,00	7902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	1,62	1114,00	1805
71. 4	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	0,2655	10,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	3105-0102-0402 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	1,339	5683,00	7612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	1,339	1901,00	2545
71. 6	3105-0104-0402 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	0,585	7437,00	4351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,585	0,8775	1591,33	1396
71. 7	3302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	0,4845	97,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	3304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	0,4845	5856,00	2837

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,323	0,4845	1591,00	771
71. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	0,3135	2729,00	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	0,3135	1331,00	417
71.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	1,197	27,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15760,08**	**23640**
71.11	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,0345	50384,00	1738
71.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,945	283,00	267
71.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00195	206090,00	402
71.14	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,003	6993,00	21
71.15	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,15	656,00	98
71.16	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,195	445,00	87
71.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,000105	326,00	0
		Итого материалов:				**1742,50**	**2614**
		Накладные расходы	%	91		16319,68	24480
		Сметная прибыль	%	8		3770,58	5656
		Сметная стоимость:				**50902,84**	**76354**
72	**прайслист**	**Канализационная насосная станция типа FL YGT TOP50.50.4300.CP3045.181HT(250)**	**комплект**	**1,0000**		**5854339,29**	**5854339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6136371**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**5854339**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5854339**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282032**
Материалы -			Тенге				**174790**
Всего заработная плата -			Тенге				**49109**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35827**
Накладные расходы -			Тенге				**44689**
Сметная прибыль -			Тенге				**26138**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**352859**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49109**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6207198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49109**
		РАЗДЕЛ 4.Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН					
73	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Песчано-гравийная подготовка.Устройство**	**м3 основания**	**0,8000**		**3285,98**	**2629**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	1,02	0,816	1022,00	834
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,028	1331,00	37
		Итого оплата труда:				**1089,03**	**871**
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,028	4544,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,028	1331,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**127**
73. 4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	0,88	1895,00	1668
		Итого материалов:				**2084,50**	**1668**
		Накладные расходы	%	99		1078,13	863
		Сметная прибыль	%	8		349,13	279
		Сметная стоимость:				**4713,24**	**3771**
74	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН.Установка**	**т блок-боксов**	**1,0000**		**30812,58**	**30813**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	10	10	1331,00	13310
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	3,09	1496,35	4624
		Итого оплата труда:				**17933,72**	**17934**
74. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	1,08	4878,00	5268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	1,08	1114,00	1203
74. 4	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	0,177	10,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3105-0102-0402 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	0,893	5683,00	5075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	0,893	1901,00	1698
74. 6	3105-0104-0402 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	0,39	7437,00	2900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,585	0,585	1591,33	931
74. 7	3302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	0,323	97,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	3304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	0,323	5856,00	1891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,323	0,323	1591,00	514

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	0,209	2729,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	0,209	1331,00	278
74.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	0,798	27,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15760,08**	**15760**
74.11	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,023	50384,00	1159
74.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,63	283,00	178
74.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0013	206090,00	268
74.14	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,002	6993,00	14
74.15	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,1	656,00	66
74.16	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	445,00	58
74.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,00007	326,00	0
		Итого материалов:				**1742,50**	**1742**
		Накладные расходы	%	91		16319,68	16320
		Сметная прибыль	%	8		3770,58	3771
		Сметная стоимость:				**50902,84**	**50903**
75	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН**	**комплект**	**1,0000**		**2932125,00**	**2932125**
		Сметная прибыль	%	8		234570,00	234570
		Сметная стоимость:				**3166695,00**	**3166695**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2965566**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2965566**
Материалы -			Тенге				**3410**
Всего заработная плата -			Тенге				**18805**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2932125**
Накладные расходы -			Тенге				**17182**
Сметная прибыль -			Тенге				**238620**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3221368**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18805**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3221368**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18805**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13161335**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1153867**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**859328**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**275311**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5221732**
		- перевозка грузов	Тенге				**72069**
		- оборудование	Тенге				**5854339**
	Накладные расходы		Тенге				**1134937**
	ИТОГО:		Тенге				**14296272**
	Сметная прибыль		Тенге				**675355**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14971627**

Составил Махрачева