1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.6 Балконные ограждения										
342	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,20552	92,26	2,38	388	10	183	136	566
					46,37	0,48	195	2	–	42	
343	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	8,41104	84,89	1,66	714	14	472	159	943
					27,11	0,24	228	2	–	70	
	Локальная смета 2-1-6 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (закрытая система теплоснабжения)										
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40 420	1 424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37 520	336	37 520	336	–	5 081	
3	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	35 562	784	35 562	784	24 149	10 713	49 977
					10 629	303	10 629	303	–	3 702	
5	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	10 489,33	69,67	31 468	209	27 150	4 061	38 371
					1369,67	11,67	4 109	35	–	2 842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	3	6 744 / –		20 232 / –		20 232 / –	– / 1 619	21 851
7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10 378,5 / 316	– / –	20 757 / 632	– / –	20 125 / –	619 / 1 710	23 086
8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	4 089,75 / 3307,25	260,75 / 61,25	16 359 / 13 229	1 043 / 245	2 087 / –	13 205 / 2 365	31 929
10	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2 276 / 1 870	108 / 27,5	4 552 / 3 740	216 / 55	596 / –	3 719 / 662	8 933
12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4 088 / 3 307	260 / 62	4 088 / 3 307	260 / 62	521 / –	3 302 / 591	7 981
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2 276 / 1 870	108 / 28	2 276 / 1 870	108 / 28	298 / –	1 860 / 331	4 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23 383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1 817	116	1 817	116	–	2 022	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	19	89,21	1	1 695	19	9	1 634	3 595
					87,74	–	1 667	–	–	266	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	26,5	89,25	0,98	2 365	26	14	2 279	5 016
					87,74	–	2 325	–	–	372	
41	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	44	638,48	69,25	28 093	3 047	11 705	11 296	42 540
					303,2	34,59	13 341	1 522	–	3 151	
47	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	4 224 090,91	309090,91	9 293	680	7 561	1 167	11 297
					478181,82	57727,27	1 052	127	–	837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	931,7	1,04	12 578	14	1 872	8 560	22 829
					792	0,59	10 692	8	–	1 691	
	Раздел 1 Водомерный узел - 1										
49	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	41 253	1 108	41 253	1 108	23 482	16 651	62 536
					16 663	328	16 663	328	–	4 632	
55	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	15 262	122	30 524	244	26 434	3 820	37 092
					1 923	26	3 846	52	–	2 748	
56	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13 240	5 006	13 240	5 006	234	6 018	20 799
					8 000	1 865	8 000	1 865	–	1 541	
	Локальная смета 2-1-7 Водопровод хозяйственно-питьевой В1; В1(б)										
	Раздел 1 В1										
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /для уборки/ НР = 98 %	кран	7	1 154	–	8 078	–	5 172	2 848	11 800
					415,14	–	2 906	–	–	874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	40	755,23 / 358,23	– / –	30 209 / 14 329	– / –	15 880 / –	14 042 / 3 540	47 791
19	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	614,5	638,48 / 303,21	69,25 / 34,6	392 348 / 186 321	42 554 / 21 262	163 472 / –	157 763 / 44 009	594 120
32	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	95,85 / 87,69	1 / –	1 246 / 1 140	13 / –	93 / –	1 117 / 189	2 552
33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	92,5	90,96 / 87,73	0,97 / –	8 414 / 8 115	90 / –	209 / –	7 953 / 1 309	17 676
34	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	931,67 / 792	1,05 / 0,52	19 565 / 16 632	22 / 11	2 911 / –	13 314 / 2 630	35 509
35	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	13	638,54 / 303,23	69,23 / 34,62	8 301 / 3 942	900 / 450	3 459 / –	3 338 / 931	12 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 В1(б)										
42	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	1 154 / 415	– / –	1 154 / 415	– / –	739 / –	407 / 125	1 686
43	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	755 / 358	– / –	755 / 358	– / –	397 / –	351 / 88	1 194
56	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	57	638,49 / 303,21	69,25 / 34,6	36 394 / 17 283	3 947 / 1 972	15 164 / –	14 634 / 4 082	55 110
62	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	90,92 / 87,69	1 / –	1 182 / 1 140	13 / –	29 / –	1 117 / 184	2 483
63	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	931,71 / 792	1,14 / 0,29	3 261 / 2 772	4 / 1	485 / –	2 218 / 438	5 917
	2.1 Водомерный узел-4										
64	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31 366 / 10 812	448 / 123	31 366 / 10 812	448 / 123	20 106 / –	10 716 / 3 367	45 449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	23,5	89,28 / 87,74	0,98 / –	2 098 / 2 062	23 / –	13 / –	2 021 / 330	4 449

Локальная смета 2-1-8 Водопровод противопожарный В2

1	1307-0401-0104	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	53 130 / 42 880	3 501 / 1 176	53 130 / 42 880	3 501 / 1 176	6 749 / –	26 874 / 6 400	86 404
3	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4 088 / 3 307	260 / 62	4 088 / 3 307	260 / 62	521 / –	3 302 / 591	7 981
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2 276 / 1 870	108 / 28	2 276 / 1 870	108 / 28	298 / –	1 860 / 331	4 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23 383 / 1 817	368 / 116	23 383 / 1 817	368 / 116	21 198 / –	1 894 / 2 022	27 299
11	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект	2	11 936 / 437,5	– / –	23 872 / 875	– / –	22 997 / –	858 / 1 978	26 708
12	1116-0401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	7 614 / 2 098	140,25 / 13,75	30 456 / 8 392	561 / 55	21 503 / –	8 278 / 3 099	41 833
13	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	2	5 130,5 / 1 379,5	93,5 / 14	10 261 / 2 759	187 / 28	7 315 / –	2 731 / 1 039	14 031
15	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	23 958 / 1245,63	117,88 / 41,5	191 664 / 9 965	943 / 332	180 756 / –	10 091 / 16 140	217 895
22	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	89 / 87,75	1 / –	356 / 351	4 / –	1 / –	344 / 56	756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	65,5	89,19 / 87,73	0,98 / –	5 842 / 5 746	64 / –	31 / –	5 631 / 918	12 391
24	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	931,66 / 792	1,05 / 0,53	65 589 / 55 757	74 / 37	9 758 / –	44 635 / 8 818	119 042

Локальная смета 2-1-9 Горячее водоснабжение Т3,Т4; Т3(б), Т4(б)

Раздел 1 Т3, Т4

10	1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	18 140 / 1 513	245 / 117	18 140 / 1 513	245 / 117	16 382 / –	1 597 / 1 579	21 316
11	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12 047 / 1 513	245 / 117	12 047 / 1 513	245 / 117	10 289 / –	1 597 / 1 092	14 736
15	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	38	21 839 / 3432,32	28,16 / 13,84	829 882 / 130 428	1 070 / 526	698 384 / –	128 335 / 76 657	1 034 874
16	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /для уборки/ НР = 98 %	кран	7	1 154 / 415,14	– / –	8 078 / 2 906	– / –	5 172 / –	2 848 / 874	11 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	272	89,2 / 87,72	0,97 / –	24 263 / 23 861	265 / –	138 / –	23 384 / 3 812	51 459
46	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1017	638,48 / 303,21	69,25 / 34,6	649 337 / 308 362	70 427 / 35 188	270 548 / –	261 098 / 72 835	983 270
54	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	13	3 887,54 / 1369,69	69,77 / 11,46	50 538 / 17 806	907 / 149	31 825 / –	17 596 / 5 451	73 585
57	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	931,64 / 792	1,04 / 0,52	23 291 / 19 800	26 / 13	3 465 / –	15 850 / 3 131	42 272
1.1 Водомерный узел - 2											
58	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	41 253 / 16 663	1 108 / 328	41 253 / 16 663	1 108 / 328	23 482 / –	16 651 / 4 632	62 536
65	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477 / 415,5	– / –	954 / 831	– / –	123 / –	814 / 141	1 909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Водомерный узел - 3										
69	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	61 335 / 16 663	1 108 / 328	61 335 / 16 663	1 108 / 328	43 564 / –	16 651 / 6 239	84 225
71	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21 638,5 / 17 121	413,5 / 140,5	43 277 / 34 242	827 / 281	8 208 / –	33 833 / 6 169	83 279
76	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477 / 415,5	– / –	954 / 831	– / –	123 / –	814 / 141	1 909
	Раздел 2 Т3(б), Т4(б)										
90	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	18,5	89,19 / 87,73	0,97 / –	1 650 / 1 623	18 / –	9 / –	1 591 / 259	3 500
101	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	54	638,48 / 303,2	69,26 / 34,59	34 478 / 16 373	3 740 / 1 868	14 365 / –	13 863 / 3 867	52 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	931,71	1,14	3 261	4	485	2 218	5 917
					792	0,29	2 772	1	–	438	
108	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	90,92	1	1 182	13	29	1 117	2 483
					87,69	–	1 140	–	–	184	

2.1 Водомерный узел - 5

109	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31 366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10 812	123	10 812	123	–	3 367	
116	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1 909
					415,5	–	831	–	–	141	

Локальная смета 2-1-10 Канализация - К1; К1(б); К1(п); К3(б)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	4 224 285,71	309 142,86	14 785	1 082	12 029	1 856	17 972
					478 285,71	57 428,57	1 674	201	–	1 331	
27	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,46	75 919,57	1147,83	34 923	528	23 196	8 705	47 118
					24345,65	554,35	11 199	255	–	3 490	
28	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	13,9	405,11	27,41	5 631	381	–	4 058	10 464
					377,7	6,47	5 250	90	–	775	

Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)

44	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0047	4 224 255,32	309361,7	19 854	1 454	16 152	2 493	24 135
					478297,87	57446,81	2 248	270	–	1 788	

Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	843,33	1,67	2 530	5	7	2 469	5 399
					839,33	0,33	2 518	1	–	400	
60	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	4 224 285,71	309142,86	14 785	1 082	12 029	1 856	17 972
					478 285,71	57 428,57	1 674	201	–	1 331	
65	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,884	66 712,85	1794,06	125 687	3 380	72 198	39 351	178 241
					26597,13	885,88	50 109	1 669	–	13 203	

Локальная смета 2-1-11 Внутренний водосток К2

1	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72 000	1 312	56 126	14 379	93 289
					3640,5	27,5	14 562	110	–	6 910	
2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	5299,86	69,16	423 989	5 533	336 618	82 169	546 650
					1022,98	25,09	81 838	2 007	–	40 493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	9	7315,22	140,22	65 837	1 262	45 693	18 627	91 221
					2098	13,89	18 882	125	–	6 757	
5	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	592,05	1,05	24 866	44	5 821	15 218	43 291
					452,4	0,52	19 001	22	–	3 207	
6	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	75921,43	1148,57	53 145	804	35 299	13 247	71 703
					24345,71	554,29	17 042	388	–	5 311	
7	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	405,09	27,41	8 750	592	–	6 307	16 262
					377,69	6,53	8 158	141	–	1 205	
10	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/ НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	1536285,71	704285,71	5 377	2 465	234	3 470	9 555
					765142,86	236285,71	2 678	827	–	708	

Локальная смета 2-1-12 Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2888,75	39,7	57 775	794	41 375	15 590	79 234
					780,3	15,1	15 606	302	–	5 869	
8	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1528	39,5	3 056	79	1 416	1 559	4 984
					780,5	15	1 561	30	–	369	
9	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	1	5132	94	5 132	94	3 658	1 366	7 018
					1380	14	1 380	14	–	520	
11	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37 065	3 233	975	33 381	76 082
					16428,5	602,5	32 857	1 205	–	5 636	
19	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	592,5	1,25	1 896	4	444	1 159	3 299
					452,5	0,31	1 448	1	–	244	

Локальная смета 2-1-14 Вентиляция (жилые помещения)

Раздел 1 В1-В7

1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	37	5 569,84	219,97	206 084	8 139	1 690	195 190	433 377
					5304,19	78,89	196 255	2 919	–	32 102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0501-0101	Клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка /прим./ НР = 98 %	заслонка	36	1 783,92	44,11	64 221	1 588	12 588	49 557	122 880
					1390,14	14,53	50 045	523	–	9 102	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	36	2 796	51,08	100 656	1 839	48 300	50 019	162 729
					1403,25	14,53	50 517	523	–	12 054	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5 570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5 304	79	5 304	79	–	868	
	Раздел 2 ВЕ1-ВЕ6, ВЕ16, ВЕ17										
8	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 586	51	1 586	51	132	1 390	3 214
					1 403	15	1 403	15	–	238	
10	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	72	1 586,18	51,11	114 205	3 680	9 491	100 038	231 382
					1 403,25	14,53	101 034	1 046	–	17 139	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9	5 162,89	53,22	46 466	479	28 465	17 367	68 940
					1 946,89	22,11	17 522	199	–	5 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5 186,2	44,15	15 389	131	9 969	5 235	22 274
					1782,43	17,86	5 289	53	–	1 650	
15	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3 637	8,5	7 274	17	399	6 727	15 121
					3 429	3	6 858	6	–	1 120	
17	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11 567	73	23 134	146	15 352	7 512	33 098
					3 818	14,5	7 636	29	–	2 452	
	Раздел 3 ПД1										
19	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8 197	165	8 197	165	737	7 184	16 611
					7 295	36	7 295	36	–	1 230	
21	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1 579	43	1 579	43	210	1 314	3 124
					1 326	15	1 326	15	–	231	
23	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6 085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5 369	15	5 369	15	–	909	
25	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	4 567,14	34,6	28 773	218	23 585	4 946	36 417
					788,89	12,22	4 970	77	–	2 698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5,6	6 268,39	93,04	35 103	521	30 386	3 041	41 196
					749,29	37,68	4 196	211	–	3 052	
27	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 573	51	1 573	51	119	1 390	3 200
					1 403	15	1 403	15	–	237	

Локальная смета 2-1-16 Вентиляция помещений общественного назначения

Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	13	1 586,23	51,15	20 621	665	1 714	18 062	41 778
					1403,23	14,54	18 242	189	–	3 095	
8	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	36	1 586,14	51,08	57 101	1 839	4 745	50 019	115 690
					1403,25	14,53	50 517	523	–	8 570	
12	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 820	51	1 820	51	366	1 390	3 467
					1 403	15	1 403	15	–	257	
13	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5 186,2	44,15	15 389	131	9 969	5 235	22 274
					1782,43	17,86	5 289	53	–	1 650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	72,5	5 153,7	42,23	373 643	3 062	258 763	110 817	523 216
					1542,32	17,38	111 818	1 260	–	38 757	
15	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	446	5 418,64	44,29	2 416 714	19 752	1 601 958	785 484	3 458 374
					1 782,52	14,59	795 005	6 509	–	256 176	
16	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3 636,67	8,33	10 910	25	598	10 090	22 680
					3 429	3	10 287	9	–	1 680	
18	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	8 269	65,67	24 807	197	14 944	9 516	37 069
					3 222	14,67	9 666	44	–	2 746	
19	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	4,18	23 056,22	1419,38	96 375	5 933	8 967	64 163	173 381
					19491,63	705,74	81 475	2 950	–	12 843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	122,43	885,85	21,13	108 455	2 587	42 248	48 737	169 767
					519,64	4,15	63 620	508	–	12 575	
23	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	86,75	6 268,28	92,97	543 773	8 065	470 714	47 091	638 133
					749,21	37,51	64 994	3 254	–	47 269	
	Раздел 2 В8										
24	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8 197	165	8 197	165	737	7 184	16 611
					7 295	36	7 295	36	–	1 230	
26	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	33 922	84	33 922	84	31 495	2 325	39 147
					2 343	29	2 343	29	–	2 900	
28	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,6	7 431,67	28,33	4 459	17	81	4 283	9 441
					7268,33	15	4 361	9	–	699	
30	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	40,4	5 418,61	44,28	218 912	1 789	145 109	71 152	313 269
					1782,52	14,6	72 014	590	–	23 205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1 783,5	43,5	3 567	87	700	2 753	6 826
					1 390	14,5	2 780	29	–	506	
35	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,68	23 056,55	1419,05	38 735	2 384	3 605	25 788	69 685
					19491,67	705,95	32 746	1 186	–	5 162	
37	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	47,92	885,87	21,14	42 451	1 013	16 537	19 076	66 449
					519,64	4,15	24 901	199	–	4 922	
39	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	36,3	6 268,26	92,98	227 538	3 375	196 967	19 704	267 021
					749,2	37,49	27 196	1 361	–	19 779	
40	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5 150	45	5 150	45	4 439	667	6 282
					666	15	666	15	–	465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Приточная система П1										
41	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /монтаж приточной установки П1/ НР = 98 %	камера	1	84 036	5 403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72 203	1 945	72 203	1 945	–	12 536	
43	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5 162,5	52,5	6 195	63	3 796	2 316	9 192
					1946,67	22,5	2 336	27	–	681	
44	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5 418,61	44,24	156 056	1 274	103 445	50 722	223 320
					1782,53	14,58	51 337	420	–	16 542	
45	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5 153,50	42,00	30 921	252	21 415	9 171	43 299
					1542,33	17,33	9 254	104	–	3 207	
46	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1 586	51	3 172	102	263	2 779	6 427
					1403,5	14,5	2 807	29	–	476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1 586	51	6 344	204	527	5 558	12 854
					1403,25	14,5	5 613	58	–	952	
52	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1 783,5	43,5	7 134	174	1 399	5 507	13 652
					1390,25	14,5	5 561	58	–	1 011	
56	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6 085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5 369	15	5 369	15	–	909	
58	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	65 033,04	1 420	74 788	1 633	50 740	17 653	99 836
					19491,3	706,09	22 415	812	–	7 395	
59	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28 171	672	10 974	12 659	44 096
					519,65	4,15	16 525	132	–	3 266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6 268,32	92,99	152 947	2 269	132 397	13 245	179 487
					749,22	37,5	18 281	915	–	13 295	
Раздел 4 Приточная система П2											
63	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	84 036	5 403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72 203	1 945	72 203	1 945	–	12 536	
65	1120-1001-0112	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	27 981	84	27 981	84	25 554	2 325	32 730
					2 343	29	2 343	29	–	2 424	
67	1120-1101-0107	Дверь вентиляционных камер. Установка НР = 98 %	люк	1	3 229	206	3 229	206	1 050	1 990	5 637
					1 973	58	1 973	58	–	418	
Раздел 5 Приточная система П3											
69	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	84 036	5 403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72 203	1 945	72 203	1 945	–	12 536	
71	1120-1001-0112	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	27 981	84	27 981	84	25 554	2 325	32 730
					2 343	29	2 343	29	–	2 424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка /решетка наружная РН 900х300/ НР = 98 %	решетка	1	2 255	105	2 255	105	327	1 822	4 403
					1 823	36	1 823	36	–	326	
75	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	5 107,48	53,34	6 415	67	3 903	2 424	9 546
					1946,66	22,29	2 445	28	–	707	
76	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5 163,09	53,3	145 599	1 503	89 194	54 415	216 015
					1 946,88	22,13	54 902	624	–	16 001	
77	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1 586	51	4 758	153	395	4 169	9 641
					1403,33	14,67	4 210	44	–	714	
80	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3 112,5	51	6 225	102	3 316	2 779	9 724
					1 403,45	14,5	2 807	29	–	720	
82	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1 783	43	1 783	43	350	1 377	3 413
					1 390	15	1 390	15	–	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,16	65 033,33	1419,44	140 472	3 066	95 304	33 157	187 519
					19491,67	706,02	42 102	1 525	–	13 890	
85	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57 759	1 378	22 500	25 956	90 412
					519,65	4,16	33 881	271	–	6 697	
87	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6 268,27	92,97	267 655	3 970	231 694	23 179	314 101
					749,2	37,52	31 991	1 602	–	23 267	
	Раздел 6 Теплоснабжение приточных установок										
89	1312-1101-0502	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	5 355	84	10 710	168	300	6 248	18 315
					5 121	–	10 242	–	–	1 357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5 416,25	84	21 665	336	846	12 495	36 892
					5 120,75	–	20 483	–	–	2 733	
93	1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	5 478,2	84	27 391	420	1 367	15 618	46 450
					5120,8	–	25 604	–	–	3 441	
95	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1 480	–	1 480	–	–	1 110	2 797
					1 480	–	1 480	–	–	207	
97	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	1 163,12	143,69	48 851	6 035	606	43 440	99 674
					1 005	50,4	42 210	2 117	–	7 383	
99	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2 248	80	4 496	160	596	3 693	8 844
					1 870	14	3 740	28	–	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	4 781,75	–	19 127	–	17 465	1 629	22 416
					415,5	–	1 662	–	–	1 660	
102	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10 379	–	51 895	–	50 314	1 549	57 720
					316,2	–	1 581	–	–	4 276	
103	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1 312,95	39,67	78 777	2 380	29 580	46 768	135 588
					780,28	15,08	46 817	905	–	10 044	
104	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
105	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 891
					20,32	0,4	256	5	–	140	
106	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	1 131,27	69,25	67 876	4 155	45 529	15 404	89 942
					303,2	34,6	18 192	2 076	–	6 662	
107	1118-0701-0201	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4 909,5	245	9 819	490	6 303	3 195	14 055
					1 513	117	3 026	234	–	1 041	

Локальная смета 2-1-17 Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	72	4 966,65	116,1	357 599	8 359	152 968	143 058	540 710
					2 726	33,6	196 272	2 419	–	40 053	
27	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	601,28	91,33	21 646	3 288	769	13 535	37 995
					489	33,61	17 589	1 210	–	2 814	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
104	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33	11,89	6 519	107	75	4 589	11 997
					704	4	6 337	36	–	889	
106	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486	4	486	4	8	342	894
					474	1	474	1	–	66	
107	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	1 135,14	17,95	42 000	664	5 181	26 139	73 590
					977,16	4,03	36 155	149	–	5 451	
109	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	515,41	3,65	199 978	1 418	8 992	136 866	363 792
					488,58	1,35	189 569	522	–	26 948	
111	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	147	515,41	3,65	75 765	537	3 407	51 853	137 827
					488,58	1,34	71 821	197	–	10 209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	1 135,08	17,92	99 887	1 577	12 320	62 168	175 019
					977,16	4,03	85 990	355	–	12 964	
117	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	1	958	11	958	11	27	665	1 753
					920	3	920	3	–	130	
	Раздел 9 Монтажные изделия										
183	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 % К=3,000;	м	60	626,77	120,63	37 606	7 238	4 640	20 382	62 627
					428,8	43,02	25 728	2 581	–	4 639	
	Раздел 10 Система обогрева										
190	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1 246,5	–	2 493	–	85	1 806	4 643
					1 204	–	2 408	–	–	344	
193	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1 602,89	91,44	14 426	823	1 147	9 187	25 501
					1 384	33,67	12 456	303	–	1 889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	2	16 074	3 639	32 148	7 278	1 164	20 030	56 352
					11 853	1500,5	23 706	3 001	–	4 174	
200	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4 965	116	4 965	116	2 123	1 987	7 508
					2 726	34	2 726	34	–	556	
202	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2 761,67	20	8 285	60	4 136	2 944	12 127
					1 363	–	4 089	–	–	898	
204	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6 891	111	6 891	111	2 829	2 869	10 541
					3 951	34	3 951	34	–	781	
206	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4 965	116	4 965	116	2 123	1 987	7 508
					2 726	34	2 726	34	–	556	
208	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	710,25	–	2 841	–	19	1 721	4 927
					705,5	–	2 822	–	–	365	
220	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1 602,75	91,25	6 411	365	510	4 082	11 332
					1 384	33,5	5 536	134	–	839	
	Раздел 11 Электроосвещение. Шкафы распределительные										
223	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
225	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2 762,3	19,9	27 623	199	13 794	9 814	40 432
					1 363	–	13 630	–	–	2 995	
228	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2 762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
					1 363	–	9 541	–	–	2 097	
233	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
235	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2 762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
					1 363	–	9 541	–	–	2 097	
238	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393	1 030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 880
					2 874	336	2 874	336	–	1 176	
240	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2 762,57	20	19 338	140	9 657	6 870	28 305
					1 363	–	9 541	–	–	2 097	

Раздел 14 Электроустановочные изделия