1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	155	433,32	3,65	67 165	566	2 006	46 658	122 928
					416,73	1,35	64 593	209	–	9 106	
281	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	199	433,32	3,65	86 231	726	2 575	59 901	157 823
					416,73	1,34	82 929	267	–	11 691	
283	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	37	484,7	3,43	17 934	127	261	12 660	33 042
					474,22	1	17 546	37	–	2 448	
286	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	700	710,45	–	497 312	–	3 462	301 249	862 446
					705,5	–	493 850	–	–	63 885	
	Локальная смета 2-1-18 Пожарная сигнализация										
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	200	710,45	–	142 089	–	989	86 071	246 413
					705,5	–	141 100	–	–	18 253	
30	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	2180	577,61	1,1	1 259 192	2 398	261 144	607 347	2 015 862
					456,72	–	995 650	–	–	149 323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	250	86,9	0,91	21 726	228	4 749	12 120	36 554
					67	0,34	16 750	84	–	2 708	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	250	430,63	14,92	107 658	3 730	30 228	53 730	174 299
					294,8	3,7	73 700	925	–	12 911	

Локальная смета 2-1-19 Слаботочные сети

Раздел 1 Телевидение

1	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %	проектная зона	1	63 149	–	63 149	–	–	38 521	109 804
					63 149	–	63 149	–	–	8 134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %									
			проектная зона	3	47 665,33	–	142 996	–	–	87 228	248 641
					47 665,33	–	142 996	–	–	18 418	
3	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95 330	–	95 330	–	–	58 151	165 759
					95 330	–	95 330	–	–	12 278	
4	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %	измерение	1	13 966	–	13 966	–	–	8 519	24 284
					13 966	–	13 966	–	–	1 799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	3	11 233,33 / 11233,33	– / –	33 700 / 33 700	– / –	– / –	20 557 / 4 341	58 598
8	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16 850 / 16 850	– / –	16 850 / 16 850	– / –	– / –	10 279 / 2 170	29 299
10	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12 393 / 2 874	1 030 / 336	12 393 / 2 874	1 030 / 336	8 489 / –	2 311 / 1 176	15 880
12	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	2	4 205 / 4 205	– / –	8 410 / 8 410	– / –	– / –	5 130 / 1 083	14 623
14	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	33	16 849,79 / 16 849,79	– / –	556 043 / 556 043	– / –	– / –	339 186 / 71 618	966 847
16	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	117	1 173,12 / 1 158	– / –	137 255 / 135 486	– / –	1 769 / –	82 646 / 17 592	237 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубы										
20	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2900	276,73	10,19	802 522	29 540	228 942	399 429	1 298 107
					187,6	3,7	544 040	10 722	–	96 156	
22	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	120	306,78	12,96	36 813	1 555	9 530	18 931	60 204
					214,4	4,71	25 728	565	–	4 460	
24	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
	Раздел 3 Кабельные изделия										
26	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3035	86,91	0,91	263 760	2 773	57 642	147 143	443 775
					67	0,34	203 345	1 020	–	32 872	
27	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,45	0,91	4 223	86	1 590	1 856	6 565
					26,8	0,34	2 546	32	–	486	

Раздел 4 Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	395,8	15,2	1 979	76	764	834	3 038
					227,8	3,8	1 139	19	–	225	
	Раздел 5 Радиофикация										
31	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37 049	5 704	37 049	5 704	897	19 629	61 212
					30 448	1 730	30 448	1 730	–	4 534	
33	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4 465	–	4 465	–	313	2 533	7 558
					4 152	–	4 152	–	–	560	
35	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	43	710,47	–	30 550	–	213	18 506	52 980
					705,51	–	30 337	–	–	3 924	
37	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	43	316,47	–	13 608	–	1 483	7 396	22 685
					281,98	–	12 125	–	–	1 680	
39	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	124	528,71	4,35	65 560	539	873	46 307	120 816
					517,32	1,35	64 148	167	–	8 949	
	Раздел 6 Молниезащита										
42	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	395,8	15,2	1 979	76	764	834	3 038
					227,8	3,8	1 139	19	–	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Трубы										
43	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3100	276,73	10,19	857 869	31 577	244 733	426 975	1 387 632
					187,6	3,7	581 560	11 461	–	102 788	
45	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	180	306,78	12,97	55 220	2 335	14 293	28 397	90 305
					214,4	4,71	38 592	848	–	6 689	
47	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
	Раздел 8 Кабельеные изделия										
49	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3295	86,91	0,91	286 355	3 010	62 580	159 748	481 791
					67	0,34	220 765	1 107	–	35 688	
50	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	44,4	1	222	5	83	98	346
					26,8	0,4	134	2	–	26	

Раздел 9 Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5 042	2 083	5 042	2 083	85	2 648	8 305
					2 874	804	2 874	804	–	615	
54	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3x70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	23 785	–	23 785	–	12 713	7 972	34 298
					11 072	–	11 072	–	–	2 541	
56	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	4 167,5	1 041	16 670	4 164	1 434	7 902	26 538
					2 768	470,5	11 072	1 882	–	1 966	
58	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	23	2 440,09	46,91	56 122	1 079	1 775	32 688	95 914
					2 316	13,83	53 268	318	–	7 105	
63	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1369	86,91	0,91	118 975	1 251	26 001	66 372	200 175
					67	0,34	91 723	460	–	14 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	206	675,47	70,28	139 147	14 478	38 199	55 408	210 119
					419,76	21,17	86 471	4 362	–	15 564	
71	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1300	276,73	10,19	359 751	13 242	102 630	179 054	581 909
					187,6	3,7	243 880	4 806	–	43 104	
72	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	69	306,78	12,96	21 168	894	5 479	10 886	34 618
					214,41	4,71	14 794	325	–	2 564	

Наименование объекта: 5-ти этажное общежитие
Локальная смета 2-2-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000

Раздел 1 Земляные работы
2.2 Приямок Пр2 - 1шт

27	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0161	559 192,55	9130,43	9 003	147	8 021	828	10 617
					51863,35	3416,15	835	55	–	786	
29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,4347	92,02	2,3	40	1	19	14	58
					46,01	–	20	–	–	4	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	0,8694	85,12	1,15	74	1	49	17	98
					27,61	–	24	–	–	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Приямок Пр3 - 1шт										
35	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559 161,72	9124,63	15 075	246	13 431	1 387	17 779
					51854,6	3449,55	1 398	93	–	1 317	
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	1,45584	84,49	1,37	123	2	82	27	162
					26,79	–	39	–	–	12	
	Раздел 7 Лестница Л1										
89	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,03153	3 969,64	34,49	23 943	208	14 753	7 268	33 708
					1489,17	17,08	8 982	103	–	2 497	
155	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3423	92,24	2,37	585	15	276	204	852
					46,36	0,32	294	2	–	63	
156	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	12,7008	85,03	1,73	1 080	22	714	240	1 426
					27,08	0,31	344	4	–	106	

Раздел 10 Входная группа №3

10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	40 188,75	2497,78	21 300	1 324	14 239	5 505	28 950
					10824,03	590,97	5 737	313	–	2 144	
166	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20 648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	
	10.3 Стена подпорная монолитная Спм-2										
170	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	19 831,33	1 094	29 747	1 641	26 144	2 128	34 425
					1 308	251,33	1 962	377	–	2 550	
171	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,51	40 192,16	2 500	20 498	1 275	13 703	5 297	27 859
					10823,53	590,2	5 520	301	–	2 064	
172	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,065	20 646,15	1353,85	1 342	88	19	1 148	2 689
					19 000	400	1 235	26	–	199	
	10.4 Стойка монолитная Стм-1 - 2шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46 414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1 475,00	13 909	1 121	–	3 916	
176	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20 639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
	10.5 Стойка монолитная Стм-2 - 4шт										
179	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46 417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
180	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20 625	1367,19	528	35	7	451	1 057
					18 984,38	390,63	486	10	–	78	
	10.6 Площадка монолитная Пм-1										
183	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	27 500,68	1682,63	20 103	1 230	17 358	1 648	23 491
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.7 Площадка монолитная Пм-2										
185	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	27 501,8	1680,67	22 909	1 400	19 782	1 877	26 769
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 983	
	10.8 Площадка монолитная Пм-3										
187	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	27 500	1680,6	18 425	1 126	15 910	1 512	21 532
					2073,13	405,97	1 389	272	–	1 595	
188	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20 651,34	1 341,00	539	35	8	460	1 079
					19003,83	383,14	496	10	–	80	
191	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0192	677 135,42	1354,17	13 001	26	8 139	4 412	18 806
					251 875	625	4 836	12	–	1 393	
	10.9 Лестница монолитная Лм-1										
192	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 541
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	
	10.10 Засыпка										
194	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,6498	899,13	–	12 273	–	–	8 837	22 799
					899,13	–	12 273	–	–	1 689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.11 Покрытие										
195	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37 739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 002
					9 518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	
196	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,6922	20 647,21	1356,54	14 292	939	199	12 219	28 632
					19003,18	395,84	13 154	274	–	2 121	
200	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0384	677 057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251 848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 11 Входная группа №4										
	11.1 Стена подпорная монолитная Спм-2										
201	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	19 831,29	1094,52	61 477	3 393	54 029	4 398	71 145
					1308,06	250,97	4 055	778	–	5 270	
202	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	40 188,7	2497,83	92 434	5 745	61 794	23 892	125 632
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 306	
203	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20 648,45	1 354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	677 079,11	1352,27	10 014	20	6 269	3 397	14 484
					251859,36	540,91	3 725	8	–	1 073	
	11.2 Лестница монолитная Лм-2										
207	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	1,6	32 885,63	2 060	52 617	3 296	41 651	7 679	65 120
					4793,75	480,63	7 670	769	–	4 824	
	11.3 Засыпка										
209	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,629	899,11	–	4 162	–	–	2 997	7 732
					899,11	–	4 162	–	–	573	
	11.4 Каркас металлический										
210	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0451	25 898	11485,59	1 168	518	104	480	1 780
					12106,43	3325,94	546	150	–	132	
211	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,189	56 740,74	27592,59	10 724	5 215	918	3 970	15 870
					24 291,01	6 148,15	4 591	1 162	–	1 176	
212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0056	676 964,29	1 250	3 791	7	2 374	1 287	5 484
					251785,71	714,29	1 410	4	–	406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2341	463 144		108 422		108 422	–	117 096
					–		–		–	8 674	

Раздел 12 Входная группа №5

12.1 Стена подпорная монолитная Спм-1

216	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	19 831,25	1094,38	126 920	7 004	111 544	9 080	146 880
					1308,13	250,94	8 372	1 606	–	10 880	
217	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	40 188,78	2498,02	121 772	7 569	81 406	31 473	165 505
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 260	
218	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20 650,91	1 358	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
222	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-5/ НР = 91 %	т	0,00726	676 859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 107
					251 790,63	550,96	1 828	4	–	526	

12.2 Стойка монолитная Стм-1 - 3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46 417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 264
					18 301,28	1 475,64	14 275	1 151	–	4 020	
224	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20 677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
12.3 Площадка монолитная Пм-1											
227	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	27 501,31	1681,46	10 533	644	9 095	863	12 308
					2 073,11	402,09	794	154	–	912	
12.4 Стена монолитная См-1											
229	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35 493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
230	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20 640,39	1346,47	1 257	82	18	1 075	2 519
					18 998,36	394,09	1 157	24	–	187	
12.5 Лестница монолитная Лм-1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР = 91 %	м3	2,2	32 885,45	2059,55	72 348	4 531	57 270	10 560	89 541
					4 794,09	480,45	10 547	1 057	–	6 633	
	12.6 Засыпка										
235	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,57732	899,09	–	9 510	–	–	6 847	17 666
					899,09	–	9 510	–	–	1 309	
	12.7 Покрытие										
236	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37 738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
237	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2742	20 649,16	1356,67	5 662	372	79	4 840	11 342
					19004,38	393,87	5 211	108	–	840	
241	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ш5/ НР = 91 %	т	0,0224	677 098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251 875	625	5 642	14	–	1 625	

<u>Раздел 13 Вход в подвал</u>

13.1 Каркас металлический

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойка Ст1, Ст2/ НР = 69 %	т конструкций	0,0751	25 858,85	11464,71	1 942	861	172	800	2 961
					12 103,86	3 342,21	909	251	–	219	
243	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0835	56 718,56	27568,86	4 736	2 302	406	1 754	7 009
					24287,43	6155,69	2 028	514	–	519	
244	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1586	463 144		73 455		73 455	–	79 331
					–		–		–	5 876	
247	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0034	677 058,83	1470,59	2 302	5	1 441	781	3 330
					251 764,71	588,24	856	2	–	247	
248	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
					–		–		–	19	
	Раздел 14 Прочие работы										
249	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22 803,08	1 680	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3 435,75	1656,33	41 229	19 876	1 419	28 911	75 751
					1661,17	380,58	19 934	4 567	–	5 611	
252	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3 629		113 051		113 051	–	122 095
					–		–		–	9 044	

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0,000

Раздел 4 Лестница Л1

102	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4004	2 242,79	34,49	204 992	3 152	65 721	110 137	340 339
					1489,25	16,99	136 118	1 553	–	25 210	
107	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,4272	92,17	2,33	1 975	50	932	689	2 877
					46,34	0,28	993	6	–	213	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	42,8544	84,99	1,68	3 642	72	2 409	809	4 807
					27,09	0,28	1 161	12	–	356	

Локальная смета 2-2-3 Архитектурные решения ниже отм.0,000

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	148,11	955,36 / 877,68	74,76 / 28,92	141 498 / 129 993	11 073 / 4 284	432 / –	126 220 / 21 417	289 135
	4.2 Тип 2										
32	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	15,91	3 714,71 / 420,18	21,37 / 10,94	59 101 / 6 685	340 / 174	52 076 / –	6 447 / 5 244	70 792
	4.3 Тип 3										
40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,84	3 255,47 / 1276,24	73,89 / 35,49	373 858 / 146 563	8 485 / 4 076	218 809 / –	141 601 / 41 237	556 696
	4.4 Тип 4										
43	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	166,53	2 661,17 / 1960,93	100,04 / 29,71	443 164 / 326 554	16 660 / 4 947	99 951 / –	311 611 / 60 382	815 157
	4.5 Плинтуса										
44	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	100,13	587,7 / 321,67	1,66 / 0,83	58 846 / 32 209	166 / 83	26 471 / –	30 354 / 7 136	96 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	19,95	356,34	0,85	7 109	17	4 561	2 387	10 256
					126,87	0,4	2 531	8	–	760	
46	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	183,29	178,08	1,11	32 641	203	6 055	24 894	62 138
					143,94	0,55	26 382	101	–	4 603	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

47	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,59	1 073,89	58,07	74 732	4 041	20 589	42 872	127 012
					719,95	50,14	50 101	3 489	–	9 408	
48	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,13	1 282,74	58,71	682 583	31 243	194 986	386 577	1 154 693
					857,6	50,49	456 355	26 866	–	85 533	
49	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /затирка 3мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,72	1 161,12	19,09	503 602	8 280	72 570	340 441	911 566
					974,71	6,45	422 752	2 799	–	67 523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /затирка 1 мм по ГКЛ/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,43	1 067,77	19,15	5 798	104	401	4 262	10 865
					974,77	6,45	5 293	35	–	805	
51	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	605,93	319	2,43	193 290	1 474	87 378	84 144	299 629
					172,36	1,22	104 439	741	–	22 195	
52	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	339	420,22	1,6	142 456	543	63 547	62 912	221 797
					231,17	0,81	78 366	274	–	16 429	
53	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	95,94	4 498,72	24,88	431 607	2 387	240 372	152 558	630 898
					1968,4	19,28	188 848	1 850	–	46 733	

5.2 Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	433,07	828,29	4,66	358 708	2 019	114 460	194 334	597 285
					559,33	1,59	242 229	688	–	44 243	
55	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	4 156,35	34,61	23 899	199	14 169	7 703	34 130
					1657,57	17,04	9 531	98	–	2 528	
56	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	237	353,14	2,71	83 694	642	37 465	36 726	130 054
					192,35	1,36	45 586	322	–	9 634	
57	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,82	106,89	0,77	21 572	156	1 680	15 853	40 419
					97,8	0,39	19 737	79	–	2 994	
	5.3 Откосы										
58	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,56	3 304,96	44,5	61 340	826	16 760	35 358	104 434
					2357,44	23,87	43 754	443	–	7 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1 356,28	–	6 266	–	4 239	1 541	8 431
					438,74	–	2 027	–	–	625	

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	131,23	879,58	18,78	115 427	2 465	75 042	35 603	163 112
					288,96	2,77	37 920	363	–	12 082	
62	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	18,3722	36 844,8	1243,89	676 920	22 853	183 043	364 548	1 124 785
					25 637,87	470,55	471 024	8 645	–	83 317	

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм. земли

77	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	12,6112	36 844,63	1243,82	464 655	15 686	125 645	250 236	772 082
					25637,85	470,53	323 324	5 934	–	57 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	180,16	1 697,27	39,54	305 780	7 124	183 735	108 152	447 047
					637,88	7,61	114 921	1 371	–	33 115	
7.2 РЖ-1											
83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,54	90,74	1,85	49	1	23	17	72
					46,3	–	25	–	–	5	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	–	–	9	
7.5 Входы в подвал											
93	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11206	58 691,77	6532,21	6 577	732	401	3 870	11 283
					48581,12	1472,43	5 444	165	–	836	

Локальная смета 2-2-4 Архитектурные решения выше отм.0,000

Раздел 3 Окна

3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	3,36	3 877,08	473,81	13 027	1 592	4 553	6 597	21 194
					2048,21	133,33	6 882	448	–	1 570	
	Раздел 4 Двери										
46	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	340,62	1 728,06	77,42	588 611	26 370	162 264	370 939	1 036 314
					1 174,26	35,75	399 977	12 177	–	76 764	
	Раздел 5 Чердачное пространство										
74	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по утеплителю НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,24	1 073,89	58,07	82 947	4 485	22 853	47 585	140 976
					719,95	50,14	55 609	3 873	–	10 443	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1										
81	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1669,52	3 714,78	21,41	6 201 904	35 750	5 464 621	676 661	7 428 850
					420,2	10,97	701 532	18 320	–	550 285	
	6.2 Тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	131,69	3 714,78	21,41	489 200	2 820	431 044	53 374	585 980
					420,2	10,97	55 336	1 445	–	43 406	
6.3 Тип 3											
95	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	98,35	2 161,4	100,04	212 574	9 839	9 878	184 032	428 334
					1 960,93	29,71	192 857	2 922	–	31 728	
96	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-196,7	193,36	2,26	-38 034	-445	–	-35 441	-79 353
					191,1	0,58	-37 589	-114	–	-5 878	
97	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	98,35	955,36	74,76	93 960	7 353	287	83 815	191 997
					877,68	28,93	86 320	2 845	–	14 222	
6.4 Тип 3*											
100	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	73,87	2 161,38	100,03	159 661	7 389	7 418	138 225	321 717
					1960,93	29,7	144 854	2 194	–	23 831	
101	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-147,74	193,36	2,26	-28 567	-334	–	-26 620	-59 602
					191,1	0,58	-28 233	-86	–	-4 415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	73,87	955,35	74,77	70 572	5 523	214	62 953	144 207
					877,68	28,93	64 834	2 137	–	10 682	
6.5 Тип 4											
110	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	120,18	3 231,84	73,88	388 403	8 879	226 145	148 186	579 516
					1276,24	35,5	153 379	4 266	–	42 927	
6.6 Тип 5											
115	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	38,46	3 714,77	21,42	142 870	824	125 885	15 588	171 135
					420,2	10,97	16 161	422	–	12 677	
6.7 Тип 6											
121	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,06	3 231,85	73,89	126 236	2 886	73 500	48 162	188 350
					1276,24	35,48	49 850	1 386	–	13 952	
6.9 Плинтуса											
123	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	305,07	587,7	1,66	179 289	507	80 651	92 481	293 512
					321,67	0,83	98 131	253	–	21 742	
124	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	1966,97	356,31	0,83	700 859	1 635	449 716	235 306	1 011 058
					126,85	0,42	249 508	817	–	74 893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	185,23	178,08	1,11	32 986	205	6 120	25 158	62 796
					143,93	0,56	26 661	103	–	4 652	
126	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8	1 005,13	51,5	8 041	412	3 235	4 136	13 151
					549,25	12,75	4 394	102	–	974	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

132	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	105,38	2 669,8	14,39	281 344	1 516	148 746	118 515	431 848
					1 243,89	5,71	131 082	602	–	31 989	
133	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	1,923	58 689,03	2796,15	112 859	5 377	40 897	52 101	178 157
					34625,59	1023,92	66 585	1 969	–	13 197	
135	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	424,16	828,29	4,66	351 327	1 977	112 105	190 335	584 995
					559,33	1,59	237 245	674	–	43 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,18	4 156,16	34,45	100 496	833	59 582	32 394	143 521
					1657,61	17,00	40 081	411	–	10 631	
137	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	442,85	353,14	2,71	156 389	1 200	70 009	68 626	243 017
					192,35	1,36	85 180	603	–	18 001	
7.2 Стены 1 этаж											
138	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	348,28	1 282,74	58,71	446 751	20 449	127 618	253 016	755 748
					857,6	50,49	298 685	17 585	–	55 981	
139	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,58	3 181,31	34,48	192 724	2 089	100 416	72 998	286 980
					1489,25	16,99	90 219	1 029	–	21 258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	985,14	1 418,88	11,73	1 397 797	11 554	637 754	601 915	2 159 689
					759,78	3,96	748 490	3 904	–	159 977	
141	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	711,15	710,08	4,59	504 973	3 262	155 303	278 439	846 085
					487,11	2,31	346 408	1 641	–	62 673	
142	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	564,39	799,04	3,26	450 969	1 842	113 149	269 522	778 130
					595,3	1,64	335 979	924	–	57 639	
143	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	118,2	4 498,71	24,87	531 748	2 940	296 143	187 956	777 280
					1968,4	19,29	232 665	2 280	–	57 576	

7.3 Потолок 2-5 этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=4,000;	м2 потолка	253,36	2 669,79	14,38	676 417	3 643	357 622	284 940	1 038 266
					1243,89	5,72	315 152	1 448	–	76 909	
145	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	1752,6	828,29	4,66	1 451 661	8 171	463 208	786 451	2 417 161
					559,33	1,59	980 282	2 782	–	179 049	
146	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,76	4 156,17	34,49	206 811	1 716	122 613	66 662	295 351
					1657,6	16,98	82 482	845	–	21 878	
147	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1802,36	353,14	2,71	636 492	4 882	284 933	279 305	989 061
					192,35	1,36	346 677	2 454	–	73 264	

7.4 Стены 2-5 этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1061,64	1 282,74	58,71	1 361 806	62 333	389 012	771 250	2 303 700
					857,6	50,49	910 462	53 601	–	170 644	
149	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=4,000;	м2 отделываемой поверхности	5270,12	1 418,88	11,73	7 477 675	61 809	3 411 734	3 220 012	11 553 502
					759,78	3,96	4 004 132	20 883	–	855 815	
150	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4305,6	710,08	4,59	3 057 320	19 751	940 269	1 685 789	5 122 558
					487,11	2,31	2 097 301	9 935	–	379 449	
151	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % К=4,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1245,04	799,04	3,26	994 836	4 063	249 606	594 565	1 716 553
					595,3	1,64	741 167	2 039	–	127 152	
152	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=4,000;	м2 поверхности облицовки	822,64	4 498,72	24,88	3 700 827	20 465	2 061 078	1 308 121	5 409 665
					1968,4	19,29	1 619 285	15 867	–	400 716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.5 Потолок тех.этаж										
153	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	472,5	828,29	4,66	391 367	2 203	124 880	212 026	651 664
					559,33	1,59	264 283	750	–	48 271	
154	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	4 156,2	34,44	44 887	372	26 613	14 469	64 104
					1657,59	17,04	17 902	184	–	4 748	
155	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,33	353,16	2,7	16 715	128	7 483	7 334	25 973
					192,35	1,35	9 104	64	–	1 924	
156	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	435,97	106,89	0,77	46 600	336	3 628	34 246	87 313
					97,8	0,39	42 636	171	–	6 468	
	7.6 Стены тех.этаж										
157	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,08	1 073,88	58,06	143 986	7 785	39 670	82 603	244 716
					719,95	50,14	96 531	6 723	–	18 127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,3	1 282,74	58,72	97 873	4 480	27 958	55 430	165 567
					857,6	50,5	65 435	3 853	–	12 264	
159	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,81	3 181,31	34,48	482 954	5 235	251 637	182 930	719 155
					1489,25	16,99	226 083	2 579	–	53 271	
160	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	250,51	1 418,87	11,72	355 442	2 937	162 173	153 059	549 181
					759,78	3,96	190 332	992	–	40 680	
161	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96,63	710,08	4,58	68 615	443	21 103	37 834	114 965
					487,11	2,31	47 069	223	–	8 516	
162	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	516,07	106,89	0,77	55 161	398	4 293	40 538	103 355
					97,8	0,39	50 470	203	–	7 656	

Раздел 9 Кровля

9.1 Над лестничной клеткой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по утеплителю НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	1 074	58	2 685	145	740	1 541	4 564
					720	50,4	1 800	126	–	338	
	Раздел 10 Ограждение лестниц										
237	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,21174	92,21	2,36	1 956	50	923	682	2 849
					46,34	0,28	983	6	–	211	
238	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	42,42348	84,93	1,65	3 603	70	2 384	801	4 756
					27,08	0,28	1 149	12	–	352	
	13.6 Балконные ограждения										
319	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,20552	92,26	2,38	388	10	183	136	566
					46,37	0,48	195	2	–	42	
320	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;	м2	8,41104	84,89	1,66	714	14	472	159	943
					27,11	0,24	228	2	–	70	

Локальная смета 2-2-6 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (закрытая система теплоснабжения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40 420	1 424	40 420	1 424	1 476	23 092	68 593
					37 520	336	37 520	336	–	5 081	
21	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23 383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1 817	116	1 817	116	–	2 022	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	19	89,21	1	1 695	19	9	1 634	3 595
					87,74	–	1 667	–	–	266	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	26,5	89,25	0,98	2 365	26	14	2 279	5 016
					87,74	–	2 325	–	–	372	
41	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	46	638,5	69,24	29 371	3 185	12 237	11 810	44 475
					303,22	34,61	13 948	1 592	–	3 294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	4 224 117,65	309117,65	14 362	1 051	11 685	1 803	17 458
					478235,29	57352,94	1 626	195	–	1 293	
48	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	931,7	1,04	12 578	14	1 872	8 560	22 829
					792	0,59	10 692	8	–	1 691	

Локальная смета 2-2-7 Водопровод хозяйственно-питьевой В1; В1(б)

Раздел 1 В1

18	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	530	638,48	69,25	338 397	36 703	140 994	136 069	512 423
					303,21	34,6	160 700	18 338	–	37 957	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	86	90,97	0,98	7 823	84	195	7 393	16 433
					87,72	–	7 544	–	–	1 217	
31	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17	931,65	1,06	15 838	18	2 356	10 778	28 745
					792	0,53	13 464	9	–	2 129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	82	638,48	69,24	52 355	5 678	21 814	21 052	79 280
					303,21	34,6	24 863	2 837	–	5 873	
58	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	90,92	1	1 182	13	29	1 117	2 483
					87,69	–	1 140	–	–	184	
59	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	931,71	1,14	3 261	4	485	2 218	5 917
					792	0,29	2 772	1	–	438	
2.1 Водомерный узел-4											
60	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31 366	448	31 366	448	20 106	10 716	45 449
					10 812	123	10 812	123	–	3 367	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	23,5	89,28	0,98	2 098	23	13	2 021	4 449
					87,74	–	2 062	–	–	330	