1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-8 Водопровод противопожарный В2										
1	1307-0401-0104	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	53 130	3 501	53 130	3 501	6 749	26 874	86 404
					42 880	1 176	42 880	1 176	–	6 400	
3	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4 088	260	4 088	260	521	3 302	7 981
					3 307	62	3 307	62	–	591	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2 276	108	2 276	108	298	1 860	4 467
					1 870	28	1 870	28	–	331	
10	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23 383	368	23 383	368	21 198	1 894	27 299
					1 817	116	1 817	116	–	2 022	
11	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект	2	11 936	–	23 872	–	22 997	858	26 708
					437,5	–	875	–	–	1 978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	23 957,83	117,67	143 747	706	135 567	7 569	163 421
					1245,67	41,5	7 474	249	–	12 105	
22	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	89	1	356	4	1	344	756
					87,75	–	351	–	–	56	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	59,5	89,21	0,97	5 308	58	31	5 116	11 258
					87,73	–	5 220	–	–	834	
24	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	931,66	1,05	65 589	74	9 758	44 635	119 042
					792	0,53	55 757	37	–	8 818	

Локальная смета 2-2-9 Горячее водоснабжение Т3,Т4; Т3(б), Т4(б)

Раздел 1 Т3, Т4

8	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12 046	245	24 092	490	20 576	3 195	29 470
					1 513	117	3 026	234	–	2 183	
13	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	22	21 838,95	28,14	480 457	619	404 327	74 299	599 136
					3432,32	13,82	75 511	304	–	44 380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /для уборки/ НР = 98 %	кран	7	1 154	–	8 078	–	5 172	2 848	11 800
					415,14	–	2 906	–	–	874	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	215	89,2	0,98	19 179	210	108	18 484	40 676
					87,73	–	18 861	–	–	3 013	
39	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений /свободный/ НР = 98 %	соединение	2	5 130,5	93,5	10 261	187	7 315	2 731	14 031
					1 379,5	14	2 759	28	–	1 039	
44	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	597	638,48	69,25	381 174	41 342	158 817	153 270	577 200
					303,21	34,6	181 015	20 656	–	42 756	
52	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	931,67	1,08	11 180	13	1 663	7 608	20 291
					792	0,5	9 504	6	–	1 503	
53	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	12	3 887,58	69,75	46 651	837	29 378	16 242	67 924
					1369,67	11,42	16 436	137	–	5 031	

1.1 Водомерный узел - 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	41 253	1 108	41 253	1 108	23 482	16 651	62 536
					16 663	328	16 663	328	–	4 632	
62	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1 909
					415,5	–	831	–	–	141	
1.2 Водомерный узел - 3											
66	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	61 335	1 108	61 335	1 108	43 564	16 651	84 225
					16 663	328	16 663	328	–	6 239	
68	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21 638,5	413,5	43 277	827	8 208	33 833	83 279
					17 121	140,5	34 242	281	–	6 169	
73	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1 909
					415,5	–	831	–	–	141	

Раздел 2 Т3(б), Т4(б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	18,5	89,19	0,97	1 650	18	9	1 591	3 500
					87,73	–	1 623	–	–	259	
98	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	56	638,48	69,25	35 755	3 878	14 897	14 378	54 144
					303,21	34,61	16 980	1 938	–	4 011	
103	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	931,71	1,14	3 261	4	485	2 218	5 917
					792	0,29	2 772	1	–	438	
105	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13	90,92	1	1 182	13	29	1 117	2 483
					87,69	–	1 140	–	–	184	
2.1 Водомерный узел - 5											
115	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1 909
					415,5	–	831	–	–	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-2-12 Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН										
7	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	2 888,76	39,71	49 109	675	35 169	13 252	67 350
					780,29	15,12	13 265	257	–	4 989	
8	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1 528	39,5	3 056	79	1 416	1 559	4 984
					780,5	15	1 561	30	–	369	
9	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	1	5 132	94	5 132	94	3 658	1 366	7 018
					1 380	14	1 380	14	–	520	
11	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18 532,5	1616,5	37 065	3 233	975	33 381	76 082
					16 428,5	602,5	32 857	1 205	–	5 636	
19	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	...– окрашиваемой поверхности	3,2	592,5	1,25	1 896	4	444	1 159	3 299
					452,5	0,31	1 448	1	–	244	
	Локальная смета 2-2-13 Отопление (жилая часть)										
	Раздел 1 -35,7С										
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	62	92,19	2,32	5 716	144	2 699	1 995	8 328
					46,34	0,29	2 873	18	–	617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	31	124,74	3	3 867	93	3 143	444	4 656
					20,35	0,42	631	13	–	345	
39	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	265	931,64	1,05	246 885	277	36 729	168 016	448 093
					792	0,53	209 879	141	–	33 192	
81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	104	92,2	2,32	9 589	241	4 527	3 345	13 969
					46,35	0,27	4 820	28	–	1 035	
82	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	52	124,73	3	6 486	156	5 272	745	7 809
					20,35	0,4	1 058	21	–	578	
83	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52	931,63	1,04	48 445	54	7 207	32 970	87 928
					792	0,54	41 184	28	–	6 513	

Локальная смета 2-2-14 Вентиляция (жилые помещения)

Раздел 1 В1-В5, В7

1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	21	5569,76	219,9	116 965	4 618	959	110 784	245 969
					5304,19	78,9	111 388	1 657	–	18 220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0501-0101	Клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка /прим./ НР = 98 %	заслонка	20	1783,95	44,15	35 679	883	6 993	27 532	68 268
					1390,15	14,55	27 803	291	–	5 057	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	20	2796	51,1	55 920	1 022	26 833	27 789	90 406
					1403,25	14,55	28 065	291	–	6 697	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5304	79	5 304	79	–	868	
Раздел 2 ВЕ1-ВЕ6											
8	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1586	51	1 586	51	132	1 390	3 214
					1403	15	1 403	15	–	238	
10	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	41	1586,17	51,1	65 033	2 095	5 405	56 966	131 759
					1403,24	14,54	57 533	596	–	9 760	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5	5163	53,2	25 815	266	15 815	9 648	38 300
					1946,8	22,2	9 734	111	–	2 837	

Локальная смета 2-2-15 Отопление общественных помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 -35,7С										
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	26	92,19	2,31	2 397	60	1 132	837	3 493
					46,35	0,31	1 205	8	–	259	
35	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	13	124,77	3	1 622	39	1 318	187	1 954
					20,38	0,46	265	6	–	145	
36	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55	931,65	1,05	51 241	58	7 623	34 871	93 001
					792	0,53	43 560	29	–	6 889	
	Локальная смета 2-2-16 Вентиляция помещений общественного назначения										
	Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15										
1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	13	1586,23	51,15	20 621	665	1 714	18 062	41 778
					1403,23	14,54	18 242	189	–	3 095	
7	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	27	1586,15	51,07	42 826	1 379	3 559	37 514	86 767
					1403,26	14,52	37 888	392	–	6 427	
11	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1820	51	1 820	51	366	1 390	3 467
					1403	15	1 403	15	–	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	5186,53	44,48	5 130	44	3 323	1 745	7 425
					1782,43	18,2	1 763	18	–	550	
13	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,6	5153,48	42,12	34 013	278	23 556	10 088	47 629
					1542,27	17,42	10 179	115	–	3 528	
14	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	412	5418,64	44,29	2 232 481	18 247	1 479 835	725 604	3 194 732
					1782,52	14,59	734 399	6 013	–	236 647	
15	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3638	9	3 638	9	200	3 363	7 561
					3429	3	3 429	3	–	560	
17	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8269	66	8 269	66	4 981	3 172	12 356
					3222	15	3 222	15	–	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
			м3 изоляции	3,73	23056,03	1419,3	85 999	5 294	8 001	57 256	154 715
					19491,69	705,9	72 704	2 633	–	11 460	
20	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	110,4	885,86	21,13	97 799	2 333	38 098	43 948	153 087
					519,64	4,15	57 368	458	–	11 340	
22	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	76,33	6268,27	92,96	478 457	7 096	414 174	41 435	561 483
					749,21	37,51	57 187	2 863	–	41 591	
	Раздел 2 В6										
23	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8 197	165	737	7 184	16 611
					7295	36	7 295	36	–	1 230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	33922	84	33 922	84	31 495	2 325	39 147
					2343	29	2 343	29	–	2 900	
27	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,6	7431,67	28,33	4 459	17	81	4 283	9 441
					7268,33	15	4 361	9	–	699	
29	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,4	5418,64	44,29	159 308	1 302	105 600	51 778	227 973
					1782,52	14,59	52 406	429	–	16 887	
30	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1586	51	3 172	102	263	2 779	6 427
					1403,5	14,5	2 807	29	–	476	
33	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1783,5	43,5	3 567	87	700	2 753	6 826
					1390	14,5	2 780	29	–	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
			м3 изоляции	1,12	23057,14	1419,64	25 824	1 590	2 403	17 193	46 458
					19491,96	706,25	21 831	791	–	3 441	
39	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,94	885,85	21,13	28 294	675	11 022	12 715	44 290
					519,63	4,16	16 597	133	–	3 281	
41	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,2	6268,31	92,98	151 693	2 250	131 312	13 137	178 016
					749,21	37,52	18 131	908	–	13 186	
42	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5 150	45	4 439	667	6 282
					666	15	666	15	–	465	

Раздел 3 Приточная система П1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /монтаж приточной установки П1/ НР = 98 %	камера	1	84036	5403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72203	1945	72 203	1 945	–	12 536	
45	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5162,5	52,5	6 195	63	3 796	2 316	9 192
					1946,67	22,5	2 336	27	–	681	
46	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5418,61	44,24	156 056	1 274	103 445	50 722	223 320
					1782,53	14,58	51 337	420	–	16 542	
47	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5153,5	42	30 921	252	21 415	9 171	43 299
					1542,33	17,33	9 254	104	–	3 207	
48	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1586	51	3 172	102	263	2 779	6 427
					1403,5	14,5	2 807	29	–	476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1586	51	6 344	204	527	5 558	12 854
					1403,25	14,5	5 613	58	–	952	
54	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1783,5	43,5	7 134	174	1 399	5 507	13 652
					1390,25	14,5	5 561	58	–	1 011	
58	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5369	15	5 369	15	–	909	
60	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	65033,04	1420	74 788	1 633	50 740	17 653	99 836
					19491,3	706,09	22 415	812	–	7 395	
61	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28 171	672	10 974	12 659	44 096
					519,65	4,15	16 525	132	–	3 266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6268,32	92,99	152 947	2 269	132 397	13 245	179 487
					749,22	37,5	18 281	915	–	13 295	
Раздел 4 Приточная система П2											
65	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	84036	5403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72203	1945	72 203	1 945	–	12 536	
67	1120-1001-0112	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	27981	84	27 981	84	25 554	2 325	32 730
					2343	29	2 343	29	–	2 424	
69	1120-1101-0107	Дверь вентиляционных камер. Установка НР = 98 %	люк	1	3229	206	3 229	206	1 050	1 990	5 637
					1973	58	1 973	58	–	418	
Раздел 5 Приточная система П3											
71	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	84036	5403	84 036	5 403	6 430	72 665	169 237
					72203	1945	72 203	1 945	–	12 536	
73	1120-1001-0112	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	27981	84	27 981	84	25 554	2 325	32 730
					2343	29	2 343	29	–	2 424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка /решетка наружная РН 900х300/ НР = 98 %	решетка	1	2255	105	2 255	105	327	1 822	4 403
					1823	36	1 823	36	–	326	
77	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	5107,48	53,34	6 415	67	3 903	2 424	9 546
					1946,66	22,29	2 445	28	–	707	
78	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5163,09	53,3	145 599	1 503	89 194	54 415	216 015
					1946,88	22,13	54 902	624	–	16 001	
79	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1586	51	4 758	153	395	4 169	9 641
					1403,33	14,67	4 210	44	–	714	
82	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3112,5	51	6 225	102	3 316	2 779	9 724
					1403,5	14,5	2 807	29	–	720	
84	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1783	43	1 783	43	350	1 377	3 413
					1390	15	1 390	15	–	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
			м3 изоляции	2,16	65033,33	1419,44	140 472	3 066	95 304	33 157	187 519
					19491,67	706,02	42 102	1 525	–	13 890	
87	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57 759	1 378	22 500	25 956	90 412
					519,65	4,16	33 881	271	–	6 697	
89	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6268,27	92,97	267 655	3 970	231 694	23 179	314 101
					749,2	37,52	31 991	1 602	–	23 267	
	Раздел 6 Теплоснабжение приточных установок										
91	1312-1101-0502	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	2	5355	84	10 710	168	300	6 248	18 315
					5121	–	10 242	–	–	1 357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5416,25	84	21 665	336	846	12 495	36 893
					5120,75	–	20 483	–	–	2 733	
95	1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	5478,2	84	27 391	420	1 367	15 618	46 450
					5120,8	–	25 604	–	–	3 441	
97	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1480	–	1 480	–	–	1 110	2 797
					1480	–	1 480	–	–	207	
99	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	1163,12	143,69	48 851	6 035	606	43 440	99 674
					1005	50,4	42 210	2 117	–	7 383	
101	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4 496	160	596	3 693	8 844
					1870	14	3 740	28	–	655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	4781,75	–	19 127	–	17 465	1 629	22 416
					415,5	–	1 662	–	–	1 660	
104	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10379	–	51 895	–	50 314	1 549	57 720
					316,2	–	1 581	–	–	4 276	
105	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1312,95	39,67	78 777	2 380	29 580	46 768	135 589
					780,28	15,08	46 817	905	–	10 044	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
107	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 891
					20,32	0,4	256	5	–	140	
108	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	1131,27	69,25	67 876	4 155	45 529	15 404	89 942
					303,2	34,6	18 192	2 076	–	6 662	
109	1118-0701-0201	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4909,5	245	9 819	490	6 303	3 195	14 055
					1513	117	3 026	234	–	1 041	

Локальная смета 2-2-17 Электрооборудование и освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
98	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	21	1135	17,9	23 835	376	2 939	14 836	41 765
					977,14	4,05	20 520	85	–	3 094	
100	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	289	515,4	3,65	148 952	1 056	6 696	101 944	270 968
					488,58	1,35	141 200	389	–	20 072	
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	84	515,4	3,65	43 294	307	1 946	29 631	78 759
					488,58	1,35	41 041	113	–	5 834	
104	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	55	1135,11	17,93	62 431	986	7 701	38 855	109 389
					977,16	4,02	53 744	221	–	8 103	
108	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	1	958	11	958	11	27	665	1 753
					920	3	920	3	–	130	
109	2902-3630-9014 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Звонок электрический громкого боя МЗ-1	шт.	1	4054		4 054		4 054	–	4 378
					–		–		–	324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 14 Электроустановочные изделия										
263	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	123	433,33	3,65	53 299	449	1 592	37 025	97 550
					416,73	1,34	51 258	165	–	7 226	
265	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	118	433,32	3,65	51 132	431	1 527	35 519	93 583
					416,73	1,34	49 174	158	–	6 932	
267	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	39	484,67	3,44	18 902	134	274	13 344	34 826
					474,21	1	18 494	39	–	2 580	
270	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	360	710,44	–	255 760	–	1 780	154 928	443 543
					705,5	–	253 980	–	–	32 855	
	Локальная смета 2-2-18 Пожарная сигнализация										
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	150	710,45	–	106 567	–	742	64 553	184 810
					705,5	–	105 825	–	–	13 690	
30	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	1700	577,61	1,1	981 938	1 870	203 644	473 619	1 572 002
					456,72	–	776 424	–	–	116 445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	200	86,92	0,92	17 383	183	3 800	9 697	29 246
					67	0,34	13 400	68	–	2 166	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	200	430,63	14,92	86 126	2 984	24 182	42 983	139 438
					294,8	3,70	58 960	739	–	10 329	
	Локальная смета 2-2-19 Слаботочные сети										
	Раздел 1 Телевидение										
1	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %									
			проектная зона	1	63149	–	63 149	–	–	38 521	109 804
					63149	–	63 149	–	–	8 134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %									
			проектная зона	3	47665,33	–	142 996	–	–	87 228	248 642
					47665,33	–	142 996	–	–	18 418	
3	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330	–	95 330	–	–	58 151	165 759
					95330	–	95 330	–	–	12 278	
4	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %									
			измерение	1	13966	–	13 966	–	–	8 519	24 284
					13966	–	13 966	–	–	1 799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	3	11233,33	–	33 700	–	–	20 557	58 598
					11233,33	–	33 700	–	–	4 341	
8	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850	–	16 850	–	–	10 279	29 299
					16850	–	16 850	–	–	2 170	
10	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12 393	1 030	8 489	2 311	15 881
					2874	336	2 874	336	–	1 176	
12	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	2	4205	–	8 410	–	–	5 130	14 623
					4205	–	8 410	–	–	1 083	
14	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	23	16849,78	–	387 545	–	–	236 402	673 863
					16849,78	–	387 545	–	–	49 916	
16	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	81	1173,14	–	95 024	–	1 226	57 217	164 420
					1158	–	93 798	–	–	12 179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубы										
20	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2000	276,73	10,19	553 463	20 372	157 891	275 468	895 245
					187,6	3,7	375 200	7 394	–	66 314	
22	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	50	306,78	12,96	15 339	648	3 971	7 888	25 085
					214,4	4,7	10 720	235	–	1 858	
24	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
	Раздел 3 Кабельные изделия										
26	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2065	86,91	0,91	179 459	1 886	39 218	100 115	301 940
					67	0,34	138 355	694	–	22 366	
27	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	115	44,47	0,91	5 114	105	1 927	2 247	7 950
					26,8	0,34	3 082	39	–	589	
	Раздел 4 Молниезащита										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	395,8	15,2	1 979	76	764	834	3 038
					227,8	3,8	1 139	19	–	225	
Раздел 5 Радиофикация											
31	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37049	5704	37 049	5 704	897	19 629	61 212
					30448	1730	30 448	1 730	–	4 534	
33	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4465	–	4 465	–	313	2 533	7 558
					4152	–	4 152	–	–	560	
35	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	31	710,45	–	22 024	–	153	13 341	38 194
					705,52	–	21 871	–	–	2 829	
37	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	31	316,45	–	9 810	–	1 069	5 332	16 353
					281,97	–	8 741	–	–	1 211	
39	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	88	528,7	4,35	46 526	383	619	32 863	85 740
					517,32	1,35	45 524	119	–	6 351	

Раздел 6 Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	395,8	15,2	1 979	76	764	834	3 038
					227,8	3,8	1 139	19	–	225	
	Раздел 7 Трубы										
43	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2200	276,73	10,19	608 812	22 410	173 682	303 014	984 772
					187,6	3,70	412 720	8 133	–	72 946	
45	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	306,78	12,96	24 542	1 037	6 353	12 620	40 135
					214,4	4,7	17 152	376	–	2 973	
47	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
	Раздел 8 Кабельеные изделия										
49	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2295	86,91	0,91	199 450	2 097	43 588	111 267	335 574
					67	0,34	153 765	772	–	24 857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	44,4	1	222	5	83	98	346
					26,8	0,4	134	2	–	26	
	Раздел 9 Телефонизация										
52	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5042	2083	5 042	2 083	85	2 648	8 305
					2874	804	2 874	804	–	615	
54	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3x70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	23785	–	23 785	–	12 713	7 972	34 298
					11072	–	11 072	–	–	2 541	
56	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	3	4167,33	1041	12 502	3 123	1 075	5 927	19 903
					2768	470,67	8 304	1 412	–	1 474	
58	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	19	2440,11	46,95	46 362	892	1 466	27 003	79 234
					2316	13,84	44 004	263	–	5 869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	857	86,91	0,91	74 479	783	16 277	41 549	125 310
					67	0,34	57 419	288	–	9 282	
64	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	328	675,47	70,28	221 553	23 052	60 820	88 222	334 557
					419,76	21,17	137 681	6 945	–	24 782	
71	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	57	306,79	12,96	17 487	739	4 527	8 992	28 597
					214,4	4,7	12 221	268	–	2 118	
72	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	800	276,73	10,19	221 384	8 149	63 155	110 187	358 097
					187,6	3,7	150 080	2 958	–	26 526	

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/ НР = 72 %	м3 грунта	7703	27,04	27,04	208 274	208 274	–	60 306	290 066
					–	10,87	–	83 759	–	21 486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	30812	23,4	23,4	721 006	721 006	–	208 769	1 004 157
					–	9,41	–	289 957	–	74 382	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /привозной грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	811	207,8	198,16	168 527	160 709	85	38 503	223 592
					9,54	56,4	7 733	45 744	–	16 562	
4	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1338,15	430		575 405		–	–	621 437
					–		–		–	46 032	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	811	21,34	18,02	17 308	14 614	85	6 111	25 293
					3,22	7,25	2 609	5 878	–	1 874	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9063	77,64	77,64	703 608	703 608	–	199 266	975 104
					–	30,5371	–	276 758	–	72 230	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	45315	7,34	7,34	332 446	332 446	–	73 932	438 888
					–	2,27	–	102 683	–	32 510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9427	1,13	1,13	10 659	10 659	–	3 087	14 846
					–	0,45	–	4 287	–	1 100	
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто под покрытия/газон/ НР = 72 %	м3 грунта	2554	27,04	27,04	69 055	69 055	–	19 995	96 174
					–	10,87	–	27 771	–	7 124	
10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2536,57	1,13	1,13	2 868	2 868	–	830	3 994
					–	0,45	–	1 153	–	296	

Локальная смета 7-1-2 Благоустройство

Раздел 1 Тип 1

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	472,35	3217,69	1081,49	1 519 877	510 843	939 315	202 366	1 860 022
					147,6	249,089	69 719	117 657	–	137 779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0602-0702	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	3149	808,49	92,53	2 545 921	291 388	2 077 862	295 213	3 068 425
					56,1	30,7	176 671	96 674	–	227 291	
3	1127-0602-0703	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 НР = 108 % К=5,000;	м2 покрытия или основания	15745	132,89	4,36	2 092 351	68 583	2 018 662	35 845	2 298 452
					0,32	1,78	5 106	28 084	–	170 256	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3149	1822,47	100,4	5 738 968	316 155	5 276 377	266 630	6 486 046
					46,5	31,9	146 436	100 444	–	480 448	

Итого по акту	**212 321 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 794 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 350 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 395 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 394 493
Накладные расходы, тенге	53 479 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 727 502
Итого по акту, тенге	**212 321 273**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 910 891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)					5 998 501				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3 903 351				
		Непредвиденные работы 2%					4 404 613				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**228 538 629**				
		Инфляция 2020 (К=1,05)					239 965 561				
		Всего					**239 965 561**				
		НДС (12 %)					28 795 867				
		Всего по акту с учетом НДС					**268 761 428**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Артстройинжиниринг"
_____ Тойкенов С.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Семей-Отдел-Строй"
_____ Жунусов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
Дускужанова С.Ж.