Республика Казахстан, г. Шымкент
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М. О.**

г. Шымкент-2020 г.

Введение

Шымкент – один из крупных городов Казахстана, расположенный в южной части республики. Это город со сложной многоотраслевой социально-экономической структурой, с развитым городским хозяйством. Город располагает транспортным комплексом, в составе которого железнодорожный, автомобильный и воздушный. Все виды транспорта тесно связаны между собой, дополняют друг друга и образуют единую транспортную систему, постоянно развивающуюся и совершенствующуюся. Границы современного г. Шымкент постоянно расширяются, растет население города. Половину жителей города составляет экономически активные население, увеличивается объем внутригородских перевозок.

Объективными предпосылками дальнейшего развития города Шымкент, роста численности населения и улучшения его благосостояния, укрепления финансового, промышленного и интеллектуального потенциала города и примыкающих к нему районов, являются:

-стабильная социально-политическая ситуация в Республике и устойчивое развитие национальной экономики:

-расположение города Шымкент на пересечении трансконтинентальных транспортных коридоров, в том числе на одном из маршрутов Великого Шелкового Пути.

1. Общие положения

Основанием для разработки «Сметной документации по среднему ремонту г. Шымкент является Техническая спецификация предоставленная заказчиком ГУ «Управление Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог г. Шымкент»

2. Природные условия

2.1 Климат

Вся Территория города Шымкент находится в пределах V дорожно-климатической зоны.

Климат района проектирования улицы резко континентальный Абсолютная максимальная температура +44^{0}С, минимальная 34 ^{0}С. Средняя температура из наиболее холодной пятидневки -15 ^{0}С, из наиболее холодных суток -22^{0}С. Самый холодный месяц в году - январь, самый жаркий – июль. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха ниже 0^{0}С – 96 дней, с положительной температурой выше ^{0}С - 269 дней .

Среднее количество осадков – 629 мм. По характеру внутригодового распределения осадков главный максимум приходится на апрель – май, а второстепенный – на октябрь – ноябрь.

Снеговой район –1. Максимальная глубина промерзания 75см.
Ветровой район –3. Средняя скорость ветра 3,2 м/сек. Преобладающее направление ветров- восточное и северное.
Гололедный район – 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ «Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»

Составление сметной документации выполнялось в ценах IV квартала 2020 г. на основании «Методики определения сметной стоимости строительства ресурсным методом в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк); приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 134-НҚ от 21.09.2020, приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 141-НҚ от 25.09.2020.

При составлении сметной документации ресурсным методом применялись:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 3) (17 сборников);
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2020 год (Выпуск 3);
- «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2019, СТС РК 8.04-07-2019) Изменения и дополнения Выпуск 19».
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2020 год (Выпуск 1)

При составлении сметной документации приняты:

- сметная прибыль – 8%
- затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор – 3,24%
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%
- налог на добавленную стоимость – 12%

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость по сметному расчету	-	222702,04	тыс. тенге
в том числе:			
- строительно-монтажных работ	-	192600,84	тыс. тенге
- прочих затрат	-	30101,20	тыс. тенге

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе: 222702,04 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС) 23860,93 тыс.тенге

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	192600,84	0,00	0,00	192600,84
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 3,24%			6240,27	6240,27
		Итого	**192600,84**	**0,00**	**6240,27**	**198841,11**
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			23860,93	23860,93
		Всего по сводному сметному расчету	**192600,84**	**0,00**	**30101,20**	**222702,04**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 215712,94 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23112,10 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент	188824,355			188824,355
		Всего по главе	**188824,355**			**188824,355**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**188824,355**			**188824,355**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3776,487			3776,487
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**192600,84**			**192600,84**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			23112,10	23112,10
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**192600,84**		**23112,10**	**215712,94**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

ОБЬЕКТ НОМЕР 2020-12-166

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-166
(Локальный сметный расчет)

НА средний ремонт

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

Сметная стоимость 188824,355 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5943,796 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,801 тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		Дорожная одежда												
1.	1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	35400	160,69	155,29		5688426	5497266		--	677853		6875582
					5,4	12,33		191160	436482		--	509302		
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39	109738,52	1794,52		1359660	22235		1337425	12402		1481827
					--	926,84		--	11484		--	109765		
		НР - 108%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2.1.	1113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	1,03 т	12,7617		104800			1337426					
3.	1127-0301	-Слой выравнивающий из	т смеси	4283,4	17973,65	1407,17		76988332	6027472		69845762	2811773		86184113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5 см/			260,33	347,48	1115098	1488396	--	6384008	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	1,01 т	4326,234		16142		69834069			
3.2.	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00005 т	0,21417		54680		11711			
4.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39	109738,52	1794,52	1359660	22235	1337425	12402	1481827
					--	926,84	--	11484	--	109765	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	1,03 т	12,7617		104800		1337426			
5.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство	м2 покрытия	35400	1883,61	125,91	66679723	4457214	60632341	2895692	75141448
					44,92	30,82	1590168	1091028	--	5566033	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	0,0966 т	3419,64		17680		60459235			
5.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	5,31		25051		133021			
5.3.	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	0,000011 т	0,38232		104800		40067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=2 до толщины 5 см/	м2 покрытия	35400	428,43	0,04	15166280	1416	15156368	9176	16389492
					0,24	--	8496	--	--	1214036	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	0,0242 т	856,68		17680		15146102			
6.2.	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	0,000003 т	0,09912		104800		10388			
7.	4104-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	7788	107	--	833316	--	--	--	899981
					--	--	--	--	--	66665	
		СП - 8%									
8.	4102-0102 -0110 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7788	44	--	342672	--	--	--	370086
					--	--	--	--	--	27414	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	188824356
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2904922
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	16027838
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3038874
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	148309321
Перевозка грузов	Тенге	1175988
Накладные расходы	Тенге	6419298
Сметная прибыль	Тенге	13986988

Составил Те А. В.

Наименование стройки- Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2020-12-166

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-166
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на средний ремонт

Наименование объекта- Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

Основание:

Сметная стоимость 188824,379 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3801 чел-ч
Сметная заработная плата 5943,794 тыс.тенге

Составлена в ценах IV квартала 2020 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2159,7894	1345	2904921,52
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1641,675	1851,08	(3038872,93)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2904922
		Строительные машины и механизмы				
1	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	56,64	4457	252444,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,64	1598,00	90510,72
2	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	280,03878	5053	1415035,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	280,03878	1598,00	447501,97
3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	867,2646	6721	5828885,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	867,2646	1910,00	1656475,39
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,062	4989	5298,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,062	1910,00	2028,42
5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	32,76624	5702	186833,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,76624	1337,00	43808,46
6	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	7,1862	6188	44468,21

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	14,3724	3196,00	45934,19
7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	62,304	120	7476,48
	РСНБ РК 2015					
8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	226,33698	13515	3058944,28
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	226,33698	1910,00	432303,63
9	3201-0205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	81,42	64167	5224477,14
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	162,84	4192,00	682625,28
10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,416	2735	3872,76
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,416	1337,00	1893,19
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			16027736
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			3038873
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	4326,234	16142	69834069,23
	РСНБ РК 2015					
2	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	4276,32	17680	75605337,6
	РСНБ РК 2015					
3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,31	25051	133020,81
	РСНБ РК 2015					
4	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	26,00484	104800	2725307,23
	РСНБ РК 2015					
5	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,21417	54680	11710,82
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			148309446
		Транспортные расходы				
1	4102-0102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7788	44	342672
	РСНБ РК 2015					
2	4104-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7788	107	833316
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1175988

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			168418091
		Накладные расходы	тенге			6419298
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			174837389
		Сметная прибыль	тенге			13986989
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			188824378

Составил Те А. В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э6260'Р1Д0К9А0Ж5'Ц7Н2МВ1Х+Ш1И''17'''''*
 2 Ю''Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до
       ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент
       '2020-166'2020-12-166'Средний ремонт ул. Ташенова,
       заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фараби
       йский район, г. Шымкент''2'2-1-166'средний ремонт'
       ''в ценах IV квартала 2020 г.*
 3 (РС249133)*
 4 П2 Дорожная одежда*
 5 Н43=35400*
 6 Е11-270302-0502(РС249133)'1,0''Покрытие асфальтобетонн
       ое, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходны
       ми дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм
       'м2 покрытия*
 7 Е11-270602-0901(РС144679РС144674)'0,00035''Основания.
       Розлив вяжущих материалов /эмульсия/'т*
 8 Е11-270301-0401(РС144679)(РС245634РС102727)'0,121''Сло
       й выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройс
       тво с применением укладчиков асфальтобетона /толщи
       ной 5 см/'т смеси*
 9 Е11-270602-0901(РС144679РС144674)'0,00035''Основания.
       Розлив вяжущих материалов /эмульсия/'т*
10 Е11-270602-0301(РС127727)(РС144679РС144674)(РС245634РМ
       102778)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфал
       ьтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ
        31015-2002. Устройство'м2 покрытия*
11 Е11-270602-0401(РС144679РС144674)(РС245634РМ102778)(Н5
       .2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Покрытия из горячих асфал
       ьтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ
        31015-2002. Устройство. добавлять на каждые 0,5 с
       м изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-03
       01 /К=2 до толщины 5 см/'м2 покрытия*
12 С341-040104-0501'0,1.2,2''Мусор строительный. Погрузка
       'т*
13 С341-020102-0110'0,1.2,2''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос
       ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
14 Н43=1*
15 К'Те А. В.*
```

Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации
1	2	3	4	5	6
		Дорожная одежда			
1	1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	35400	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4
2	2	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015
3	3	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5 см/	т смеси	4283,4	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015
4	4	Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015
5	5	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство	м2 покрытия	35400	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015
6	6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=2 до толщины 5 см/	м2 покрытия	35400	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2

Составил Те А. В.

"Утверждаю"
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД" г. Шымкент

Тулегенов Т. Б.
2020 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на Средний ремонт ул. Ташенова, заезд с ул. Толе би до ул. Торекулова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент

Расстояние	Существующее состояние элементов автодороги	Намечаемые работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Дорожная одежда		
	Износ а/б покрытия. Просадка продольного и поперечного профиля, имеется ямочность, трешины.	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	35400
		Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5 см/	т смеси	4283,4
		Основания. Розлив вяжущих материалов /эмульсия/	т	12,39
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство	м2 покрытия	35400
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=2 до толщины 5 см/	м2 покрытия	35400

Начальник отдела
ГУ "УПТиАД" г. Шымкент — Баймендиев К.

Директор
ТОО "Производственно-строительная компания "АЛГА" — Оразов М. О.

Средний ремонт улицы Ташенова от ул. Толе би до ул.Торекулова, г.Шымкент